

**Lotul nr. 1 - Reparatia de drum in
varianta alba Jurjiu-Cojocaru-Moruz**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL**Reparatii drumuri**

Valoarea de deviz 426 797,22 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. L = 220x3.0m, L = 320 = 4.0m				
1	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	3,8800	3 249,00	12 606,12
2	DA12A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire	m3	291,0000	986,73	287 137,84
		<i>Total</i>	lei			299 743,96
		Total L = 220x3.0m, L = 320 = 4.0m Inclusiv salariu				299 743,96 22 022,88

	Total	lei	299 743,96
	Asigurarea sociala si medicala	24 %	5 285,49
	Cheltuieli de regie	10 %	30 502,95
	Total		335 532,40
	Beneficiu de deviz	6 %	20 131,95
	Total		355 664,35
	TVA	20 %	71 132,87
	Total deviz: Inclusiv salariu		426 797,22

Intocmit

SRL "Javelin N.A."

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lotul nr. 1 - Reparatia de drum
in varianta alba Jurjiu-
Cojocaru-Moruz**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse
Reparatii drumuri**

Valoarea de deviz 426 797,22 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 1:				

Manopera:

1.	7129020012800	Pavator	h-om	232,8000	94,60	22 022,88
		Total manopera				22 022,88

Materiale:

1.	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	29,6820	415,00	12 318,03
2.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	369,5700	415,00	153 371,55
3.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	74,7870	399,00	29 840,01
4.	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	72,7500	23,00	1 673,25
		Total materiale de construcții				197 202,84

Utilaje de construcții:

1.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	26,2288	900,00	23 605,92
2.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	75,0780	700,00	52 554,60
3.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	7,2750	599,00	4 357,72
		Total utilaje de construcții				80 518,24

Total	lei	299 743,96
Asigurarea sociala si medicala	24 %	5 285,49
Cheltuieli de regie	10 %	30 502,95
Total		335 532,40
Beneficiu de deviz	6 %	20 131,95
Total		355 664,35
TVA	20 %	71 132,87

Total deviz:

426 797,22

Intocmit

SRL "Javelin N.A."

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Lotul nr. 1 - Reparatia de drum in varianta Investitor
alba Jurju-Cojocaru-Moruz

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. L = 220x3.0m, L = 320 = 4.0m				
1	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3			3 249,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	900,00	3 249,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			12 606,12
2	DA12A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire	m3			986,73
	7129020012800	Pavator	h-om	0,8000	94,60	75,68
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,2570	399,00	102,54
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,1020	415,00	42,33
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2700	415,00	527,05
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2500	23,00	5,75
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	900,00	37,80
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	700,00	180,60
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	599,00	14,97
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			287 137,84

APROBAT:

Intocmit
SRL "Javelin N.A."

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.