

Obiectivul: R-ul Cimisia

Obiectul: or. Cimisia

Devizul: Lucrari de pavare a parcului Mihai Eminescu din or. Cimisia

Lista cu cantitatile de lucrari Nr. 12.7.1

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
Capitolul 1. Lucrari de demontare				
1	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton.	m	322,7000
2	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic.	m3	25,5700
3	RpDB36A	Desfacerea trotuarelor din dale de beton sau bazalt si borduri din piatra sau de beton orice dimensiuni, asezate pe beton (dale din piatra sau beton) - La Monument	m2	81,9600
4	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica - La monument	m2	2,0500
5	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat.	m3	1,6500
6	AcE07C Aplicativ	Demontarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip III A si B. (Fara pretul materialelor, doar manopera)	buc	1,0000
7	TsH91A Aplicativ K=0,5	Demontarea bancilor pe 2 picioare - *****NOTA: Se exclude: Banca pe 2 picioare si Beton (K=0,5)	buc	11,0000
8	TsH91B Aplicativ K=0,5	Demontarea urnelor. *****NOTA: Se exclude: Urme si Beton (K=0,5)	buc	10,0000
9	RpDA25A	Defrisarea manuala a arborilor si arbustilor de pe marginea drumurilor sau strazilor, izolati, cu diametrul pina la 10 cm.	buc	35,0000
10	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. (Incarcarea materialului demolat)	100m3	0,3850
11	TsI50A5	Transportarea materialului demolat cu autobasculanta la distanta de 5 km.	t	69,4200
TOTAL Capitolul 1. Lucrari de demontare				
Capitolul 2. Lucrari de pavare a trotuarului				
12	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II (Корыто)	100m3	0,6511
13	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. (Incarcarea pamintului)	100m3	0,6511
14	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km.	t	97,6600
15	RpAcF01A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment.	buc	1,0000
16	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana.	m3	0,2400
17	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Ramine doar: KLI-10-9 = 1 buc, inclusiv Capacul cu rama din fonta 1 buc	buc	1,0000
18	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu.	100m2	3,6753
19	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulo compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv. (Compactarea pamintului)	100m2	3,6753
20	DE15A	Sapatura in platforma drumului pentru executarea casetei de incadrare a imbracamintilor (Sapatura sub bordura)	m3	14,9200
21	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Sub bordura)	m3	3,9800
22	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 100x20x8 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm.	m	398,7500
23	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire, H=10cm	m3	36,7500
24	TsJ05B aplicativ	Protejarea terasamentelor, cu pinza netesuta NETESIN, pe platformele terasamentelor de CF si drum. (Pelicula polietilena dubla) *****Nota: Se exclude: Material textil netesut NETESIN si se include Pelicula polietilena dubla cu norma 1,00	m2	367,5300
25	DE17B	Pavaje executate din placi de trotuare (Pavaj vibropresat, tip caramida 10x20cm, cu grosimea 40 mm, culoare - *****COLOR) din beton prefabricat asezate pe un strat din	m2	367,5300

		amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm.		
26	CG50B	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 60x60 cm (Pardoseli din placi de marmura - La Monument)	m2	2,0500
27	TsH91A	Instalarea bancilor pe 2 picioare.	buc	20,0000
28	TsH91B	Instalarea urnelor.	buc	20,0000
		TOTAL Capitolul 2. Lucrari de pavare a trotuarului		
		Capitolul 3. Pamint pentru zona verde		
29	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100m3	5,3200
30	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km.	t	824,6000
31	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu.	m3	532,0000
		TOTAL Capitolul 3. Pamint pentru zona verde		

Proiectant:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.



Bunuf

Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin; www.devize.md; Telefon: 022-522032;