



Referință: Hotărârea Guvernului R.M.  
nr.361 din 25.06.1996 „Cu privire la asigurarea  
calității construcțiilor” Anexa nr.1 Regulamentul  
„Cu privire la verificarea proiectelor  
și a execuției construcțiilor și expertizarea  
tehnică a proiectelor și construcțiilor”

## Aviz de verificare

### “Înlocuirea îmbrăcăminteii terasamentului stradal din beton în beton asfaltic a str. Cahulului ( de la str. Kievului pînă la calea ferată)”

**Beneficiar - Primaria or.Bălți**

**Compartiment: Devize**

Documentația de deviz este elaborată de Victor Turcan,

Devizier: Victor Turcan

**1. Baza de calcul a devizului de cheltuieli:**

Procesul verbal de examinare a stării tehnice și măsurări.

**2. Date privind verificarea documentației de deviz:**

Verificarea documentației de devize s-a efectuat de verificator:

**Ion Damian**

**Devize**

**3. Date generale:**

Devizul de cheltuieli este elaborat conform cerințelor CPL.01-01-2012 „Instrucțiuni privind întocmirea devizelor pentru lucrări de construcție-montaj prin metoda de resurse” și „Hotărârii Guvernului Republicii Moldova nr.1570 din 09 decembrie 2002 „Cu privire la măsurile urgente de trecere la baza nouă de deviz în construcții”.

**4. Costul lucrărilor de deviz:**

Verificării s-a supus devizul de cheltuieli “Înlocuirea îmbrăcăminteii terasamentului stradal din beton în beton asfaltic a str. Cahulului ( de la str. Kievului pînă la calea ferată)” în sumă de **3590,32 mii lei**

**5. Date privind rezultatele verificării documentației de deviz:**

Verificării s-a supus devizele locale unde s-a verificat corectitudinea aplicării prețurilor la materiale și mecanisme, comparativ cu cele la nivelul trimestrului II, 2020(prețuri medii de piață), normelor la elaborarea devizului de cheltuieli, cotelor cheltuieli asigurări sociale, transport, regie, beneficiul de deviz și TVA, incluse în devizele locale. La întocmirea devizului local pentru lucrările de construcție, s-a aplicat cheltuielile de regie medii pe ramură de 14,5%; la lucrările de montare-76% de la salariu de bază, beneficiu de deviz mijlociu în mărime de 6%; salariu mediu pe ramura „Construcții”- 57,66 lei/oră, transportarea materialelor-10%; contribuții asigurări sociale de stat-18%; contribuții asigurări medicale de stat-4,5%.

Au fost supuse verificării devizele locale:

**Devizul nr. “Înlocuirea îmbrăcăminteii terasamentului stradal din beton în beton asfaltic a str. Cahulului ( de la str. Kievului pînă la calea ferată)”**, în sumă de **3590,32 mii lei** care prevede: **1.**

**Demontarea și montarea bordurilor** Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie și dilatație în betonul de uzura la drumuri Desfacerea de borduri de piatra sau de beton Sapatura mecanica cu excavator Incarcarea in auto: sol (pamint) cu bolovani, cu pietre Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km Lucrari la descarcarea i in depozit gunoiului de constructie Strat de fundatie din piatra sparta Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare

**2. Executarea trotuarului** Desfacerea de borduri de piatra sau de beton Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic Sapatura mecanica cu excavator Incarcarea in auto: sol (pamint) cu bolovani, cu pietre Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km Lucrari la descarcarea i in depozit gunoiului de constructie Strat de fundatie din piatra sparta Borduri mici, prefabricate din beton Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment și nisip, în proporție 1:6, Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa și canalizare

**3. Reparatia partii carosabile** Reparatia drumurilor impetruite: cu adaos de material Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic Curatirea mecanica a partii carosabile de praf și murdarie Amorsarea suprafetelor straturilor de baza în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, în grosime de 5,0 cm Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa și canalizare,

**6.Concluzii:** Ca urmare, Devizul nr. “Înlocuirea îmbrăcăminteii terasamentului stradal din beton în beton asfaltic a str. Cahulului ( de la str. Kievului pînă la calea ferată)”, se recomandă spre aprobare cu costul orientativ de deviz inclusiv TVA 20% în sumă de **3590,32 mii lei.**

Verificator de proiecte

**Ion Damian**