

Primăria or. Cricova

(denumirea obiectivului)

DEVIZ OFERTA**Lucrari de instalarea imprejmuiri metalice la Gimnaziul nr 77, or. Cricova str. Ion Creanga 31****Valoarea de deviz 1 251 702,18 lei**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Lucrari de instalarea imprejmuirilor metalice				
		1.1.1. Demontari				
1	CL14A	Demontarea constructiilor metalice in vederea recuperarii in subsansambluri re folosibile	t	8,0000	1 404,50 1 100,00	11 236,00 8 800,00
2	RpCB18C	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, beton armat in fundatii, pereti, stilpi etc	m3	8,0000	744,76 742,50	5 958,08 5 940,00
3	RpCB18D	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate cu grosime pina la 15 cm	m3	22,0000	819,01 816,75	18 018,22 17 968,50
		<i>Total</i>	lei			35 212,30
		Total Demontari Inclusiv salariu				35 212,30 32 708,50
		1.1.2. Imprejmuiri metalice				
4	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite	m3	49,0000	170,50 170,50	8 354,50 8 354,50

1	2	3	4	5	6	7
5	TsD17A	Umpluturi compactate la profilul taluzului, pe o grosime medie de 0,50 m, executate manual, simultan cu executia mecanizata a corpului rambleului, cu pamint necoeziv	m3	32,0000	111,30 110,00	3 561,60 3 520,00
6	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	32,0000	17,05 17,05	545,60 545,60
7	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast	m3	8,0000	413,54 63,25	3 308,33 506,00
8	CA03B	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)	m3	44,0000	1 727,93 217,25	76 028,86 9 559,00
9	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2	72,0000	240,66 93,50	17 327,70 6 732,00
10	RpCJ20A	Reparatii de tencuieli exterioare pe impletitura de sirma, fara armatura sau cadre de otel, de 3 cm grosime, executate driscuit, in 3 straturi, cu mortar de var-ciment marca 25-T, pentru smir pe rabit de 1 cm grosime, grundul de 1,5 cm si 0,5 cm pentru stratul vizibil, aplicate la pereti de pamint sau de chirpici ziditi cu mortar de pamint	m2	95,0000	188,24 102,30	17 883,03 9 718,50
11	RpCP29B	Constructii metalice (stilpi) gata confectionate, livrate complet asamblate in tronsoane, montate pe santier, in structura constructiilor usoare, montarea tronsoanelor metalice prin sudura	kg	3 220,000 0	23,06 1,10	74 241,53 3 542,00
12	CO07B1	Imprejmuiri metalice din otel profilat, model decorativ cu	kg	15 050,00 00	36,25	545 595,61

1	2	3	4	5	6	7
		montarea panoului gata confectionat L=572ml			11,00	165 550,00
13	CO07B1	Imprejmuri metalice din otel profilat, model decorativ cu montarea panoului gata confectionat - PORTITA l=0,9ml	kg	55,0000	36,25 11,00	1 993,87 605,00
14	CO07B1	Imprejmuri metalice din otel profilat, model decorativ cu montarea panoului gata confectionat - POARTA 2 buc l=4ml	kg	520,0000	36,25 11,00	18 851,14 5 720,00
15	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc	3,0000	794,10 137,50	2 382,30 412,50
16	IzD04F	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu de vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu aparat de aer comprimat	t	22,0000	1 636,44 102,85	36 001,77 2 262,70
		<i>Total</i>	lei			806 075,84
		Total Imprejmuri metalice Inclusiv salariu				806 075,84 217 027,80
		1.1.3. Lucrari diverse				
17	TsH92B	Incarcarea in auto materialul demonat	t	89,0000	61,05 61,05	5 433,45 5 433,45
18	TrB05A2-4	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 40 m	t	89,0000	165,55 165,55	14 733,95 14 733,95
19	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t	89,0000	131,25 0,00	11 681,25 0,00
		<i>Total</i>	lei			31 848,65
		Total Lucrari diverse Inclusiv salariu				31 848,65 20 167,40
		<i>Total</i>	lei			873 136,79
		Total Lucrari de instalarea imprejmurilor metalice Inclusiv salariu				873 136,79 269 903,70
		<i>Total</i>	lei			873 136,79

1	2	3	4	5	6	7
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				873 136,79 269 903,70

		Total	lei	873 136,79
		Asigurari sociale	24 %	64 776,89
		Transportarea materialelor	3 %	17 467,48
		Cheltuieli de regie	6 %	57 322,87
		Total		1 012 704,03
		Venit	3 %	30 381,12
		Total		1 043 085,15
		Tva	20 %	208 617,03
		Total deviz: Inclusiv salariu		1 251 702,18 269 903,70

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)