

DEVIZ LOCAL №

Lucrari de reparatie a acoperisului-bloc infectioase.

Valoarea de deviz 441 620,71 lei

Intocmit in preturi curente						
№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1.Demolari.				
1	RpCI42B п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile (Foi de ardezie)	m2	433,000	39,900 39,600	17 276,700 17 146,800
2	RpCH32C п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor	m2	433,000	10,350 9,900	4 481,550 4 286,700
3	RCsH33E п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - scheletul magaziiilor, sprijinirilor etc.(demolarea partiala a popilor si capriorilor)	m3	1,200	134,200 134,200	161,040 161,040
4	RpCH32F п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - lucarne si chepenguri (esirii pe acoperis)	buc	1,000	96,950 96,800	96,950 96,800
5	RpCI42A п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.	m	105,600	7,850 7,700	828,960 813,120
6	RpCU09C1 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60m distanta cu o incarcatura pina la 50kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala), pentru fiecare 10 m parcursi peste primii 10 m, se adauga	t	18,000	27,500 27,500	495,000 495,000
7	TRI1AA05F2 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Incarcarea materialelor din grupa A -usoare,in bulgari prin transport pina la 10m -de pe rampa sau teren,in auto, categoria 2	t	18,000	38,500 38,500	693,000 693,000
8	TsI50A10 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Transportarea deseurilor cu autobasculanta la distanta de 10 km	t	18,000	72,800 0,000	1 310,400 0,000
Total 1.Demolari.					25 343,600	
Incluziv salariu					23 692,460	
		2.Reparatie acoperis.				
9	CE41A п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Montarea capriorilor ,grinzele de coama,popi cu tratament antiseptic	m3	2,680	7 362,303 1 324,946	19 730,971 3 550,855
10	CE42A п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Executarea lucarnelor (esire pe acoperis) Balamale fara pret	buc	1,000	1 541,065 363,165	1 541,065 363,165

1	2	3	4	5	6	7
11	CK25A п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului (1.2x0.7) pina la 7 mp inclusiv	m2	0,840	1 878,227 44,524	1 577,711 37,400
12	CE30A п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla,placi tip eternit etc.,din scinduri brute de rasinoase(24 mm grosi me), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea (5.77m3) se iau dupa proiect.	m2	577,000	65,275 16,225	37 663,675 9 361,825
13	CN51H п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete aparente cu paste antiseptice: despartitori, pe ambele parti.	100 m2	5,770	4 064,500 874,500	23 452,165 5 045,865
14	CN50A п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	5,770	300,576 46,745	1 734,323 269,720
15	CE17A п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate Material marunt=1,030	m2	499,000	22,315 13,750	11 135,231 6 861,250
16	CE07A п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) gr.0,45mm Material marunt=1,050	m2	499,000	273,475 63,250	136 464,100 31 561,750
17	CK26B apl п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Opritori de zapada vopsite gr-0,55mm	m	90,000	74,550 22,000	6 709,500 1 980,000
18	CD07B1 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Pereti din panouri din tabla zincata cutata C8 prinse prin suruburi autofiletante, montate la o inaltime mai mare de 6 m Placarea streasinei si a peretilor la intrarea in cerdac.	m2	86,000	224,080 57,750	19 270,880 4 966,500
19	CE20A п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv, d=125mm Material marunt=1,030	m	98,000	198,956 16,500	19 497,639 1 617,000
20	CE22A п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv, d=100mm Material marunt=1,020	m	48,000	212,765 19,250	10 212,720 924,000

Total 2.Reparatie acoperis.

288 989,980

Incluziv salariu

66 539,330

Cheltuieli directe	lei	314 333,60
Asigurarea medicala si sociala (II3) * 24 %	24,00 %	21 655,63
Transport (II3+Asigur) * 2 %	2,00 %	4 389,29
Total II3+Asigur+Transp	100,00 +	340 378,52
Celtueli de regie (II3+Asigur+Transp) * 6 %	6,00 %	20 422,72
Total II3+Asigur+Transp+Celtue	100,00 +	360 801,24
Beneficiu de deviz (II3+Asigur+Transp+Celtue) * 2 %	2,00 %	7 216,02
Total II3+Asigur+Transp+Celtue+Benefi	100,00 +	368 017,26
TVA (II3+Asigur+Transp+Celtue+Benefi) * 20 %	20,00 %	73 603,45

Total deviz:

441 620,71

Incluziv salariu

90 231,80

Intocmit

(.)

(funcția, semnătura)

Verificat

()

(funcția, semnătura)