

Obiectivul: R-ul Cimisia

Obiectul: or. Cimisia

Devizul: Lucrari de betonare drumului pe str. Micurin

Lista cu cantitatile de lucrari Nr. 16.1.9

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Lucrari de terasament		
1	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat - Beton existent de la drum	m3	1,500
2	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta.	m3	67,500
3	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. (Корыто)	100m3	1,350
4	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. (Incarcarea materialului demolat si pamintului)	100m3	2,040
5	TsI50A5	Transportarea materialului demolat cu autobasculanta la distanta de 5 km.	t	346,800
6	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv. (Compactarea pamintului)	100m2	4,500
7	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II.	100m2	4,500
		TOTAL Capitolul 1. Lucrari de terasament		
		Capitolul 2. Betonarea strazii; 155 m; b=2,5 m, inclusiv iesirile		
8	CB02B	Cofraje din panouri re folosibile , cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimei pina la 20 m inclusiv.	m2	85,000
9	DA12B	Strat de fundatie sau re profilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorire, H=8 cm	m3	36,000
10	TsJ05B aplicativ	Protejarea terasamentelor, cu pinza netesuta NETESIN, pe platformele terasamentelor de CF si drum. (Pellicula polietilena dubla) ****Nota: Se exclude: Material textil netesut NETESIN si se include Pellicula polietilena dubla cu norma 1,00	m2	450,000
11	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Plasa Bp 100x100, avind grosime de 4 mm)	kg	855,000
12	DC05A	Imbracaminte din beton cu ciment la drumuri, executata intr-un singur strat, cu grosimea de 15 cm (Beton C20/25-granit)	m2	450,000
13	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri.	m	178,000
14	RpAr06A	Purjarea, curatirea si umplerea rosturilor cu mastic bituminos: canal 10x35h mm	m	178,000
		TOTAL Capitolul 2. Betonarea strazii; L=155 m; b=2,5 m, inclusiv iesirile		

Proiectant:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin; www.devize.md; Telefon: 022-522032;