

Lucrari de gazificare a satului Badicul Moldovenesc r-nul Cahul

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Lucrari de gazificare a satului Badicul Moldovenesc r-nul Cahul

Valoarea de deviz 460 381,24 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Presiune medie				
1	TsC03A1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comanda hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în depozit teren catg. I	100 m3	6,900	787,50 0,00	5 433,75 0,00
2	TsA03E	Sapatura manuală de pământ în spații limitate, având sub 1,00 m lățime, executată fără sprijiniri, cu taluz înclinat la fundații, canale, etc., teren de coeziune mijlocie sau foarte coeziv, pînă la 1,5 m adîncime teren mijlociu	m3	57,500	76,80 76,80	4 416,00 4 416,00
3	TsD02A1	Împrăștierea pământului afînat provenit din teren categoria I sau II, executată cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, în straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	5,175	490,52 0,00	2 538,45 0,00
4	TsD01B	Împrăștierea cu lopată a pământului afînat, în straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pînă la 3 m din gramezi, inclusiv sfărîmarea bulgarilor, pământul provenind din teren mijlociu	m3	172,500	12,40 12,40	2 139,00 2 139,00
5	GD52E	Teava din polietilenă, pentru conducte de distribuție, montată în sant, cu diametrul de 125 mm	m	1 150,00 0	228,49 22,95	262 766,95 26 389,05
6	GD54D	Îmbinarea prin sudură de tip electrofuziune între teava și fitting (mufe, teu, cot) din polietilenă, tevilă avînd diametrul de 125 mm. Mufa e/f dn. 125 mm PE100 SDR11	buc	96,000	434,90 50,00	41 750,40 4 800,00
7	GD54D	Îmbinarea prin sudură de tip electrofuziune între teava și fitting (mufe, teu, cot) din polietilenă, tevilă avînd diametrul de 125 mm. Cot e/f 125x30* PE100 SDR11	buc	1,000	647,00 50,00	647,00 50,00
8	GD54D	Îmbinarea prin sudură de tip electrofuziune între teava și fitting (mufe, teu, cot) din polietilenă, tevilă avînd diametrul de 125 mm. Cot e/f 125x45* PE100 SDR11	buc	1,000	647,00 50,00	647,00 50,00
9	GD54D	Îmbinarea prin sudură de tip electrofuziune între teava și fitting (mufe, teu, cot) din polietilenă, tevilă avînd diametrul de 125 mm. Cot e/f 125x90* PE100 SDR11	buc	1,000	1 212,60 50,00	1 212,60 50,00
10	GD54D	Îmbinarea prin sudură de tip electrofuziune între teava și fitting (mufe, teu, cot) din polietilenă, tevilă avînd diametrul de 125 mm. Dop e/f dn 125 PE100 SDR11	buc	1,000	899,50 50,00	899,50 50,00
Total Presiune medie Inclusiv salariu						322 450,65 37 944,05
Cheltuieli directe			lei		322 450,65	

Asigurari sociale si medicale	22,50 %	8 537,41
Transport materiale	7,00 %	16 994,73
Total	100,00 +	347 982,79
Cheltuieli de regie	5,00 %	17 399,14
Total	100,00 +	365 381,93
Beneficiu de deviz	5,00 %	18 269,10
Total	100,00 +	383 651,03
TVA	20,00 %	76 730,21

Total deviz:
Inclusiv salariu

460 381,24
37 944,05

Intocmit


("Cub-Gaz Grup" SRL)

(funcția, semnătura)

Verificat

(Primaria Badicul Moldovenesc)

(funcția, semnătura)



**Lucrari de gazificare a satului
Badicul Moldovenesc r-nul
Cahul**

(denumirea obiectivului)

WinCmera2000
Formular Nr.3

DEVIZ LOCAL №

Lucrari de gazificare a satului Badicul Moldovenesc r-nul Cahul

Valoarea de deviz 460 381,24 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7136080025000	Montator conducte	h-om	261,050	41,00	10 703,05
2.	7212030022701	Sudor gaze	h-om	386,050	40,00	15 442,00
3.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	86,250	40,00	3 450,00
4.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	131,100	40,00	5 244,00
5.	9312040019600	Sapator	h-om	77,625	40,00	3 105,00
		Total manopera				37 944,05

Materiale:

1.	1724107361935	Banda de marcaj	m	1 242,000	1,00	1 242,00
2.	2416526101467	Mastic	kg	32,200	32,00	1 030,40
3.	2521216710001	Teava polietilena PE100 SDR11 d.125 mm	m	1 155,750	180,00	208 035,00
4.	25231400155	Dop e/f dn 125 PE100 SDR11	buc	1,010	750,00	757,50
5.	252315604411	Cot e/f 125x45* PE100 SDR11	buc	1,010	500,00	505,00
6.	2523156701255	Cot e/f 125x90* PE100 SDR11	buc	1,010	1 060,00	1 070,60
7.	252315670766	Cot e/f 125x30* PE100 SDR11	buc	1,010	500,00	505,00
8.	25231567668777	Mufa e/f dn. 125 mm PE100 SDR11	buc	96,960	290,00	28 118,40
9.	2710503808003	Fir trasor	m	1 265,000	1,20	1 518,00
		Total materiale de construcții				242 781,90

Utilaje de construcții:

1.	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	3,450	250,00	862,50
2.	2940600003014	Aparat de sudura PE metoda cap la cap	h-ut	138,000	30,00	4 140,00
3.	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	115,000	30,00	3 450,00
4.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	12,075	450,00	5 433,75
5.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	5,641	450,00	2 538,45
6.	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	253,000	50,00	12 650,00
7.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	126,500	100,00	12 650,00
		Total utilaje de construcții				41 724,70

Total:

Cheltuieli directe	lei	322 450,65
Asigurari sociale si medicale	22,50 %	8 537,41
Transport materiale	7,00 %	16 994,73
Total	100,00 +	347 982,79
Cheltuieli de regie	5,00 %	17 399,14
Total	100,00 +	365 381,93
Beneficiu de deviz	5,00 %	18 269,10
Total	100,00 +	383 651,03
TVA	20,00 %	76 730,21

Total deviz:

460 381,24

Intocmit


("Cub-Gaz Grup" SRL)

(funcția, semnătura)

Verificat

(Primaria Badicul Moldovenesc)

(funcția, semnătura)



Investitor
ObiectPrimaria Badicul Moldovenesc
Lucrari de gazificare a satului Badicul Moldovenesc r-nul Cahul

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul №

Lucrari de gazificare a satului Badicul Moldovenesc r-nul Cahul

(formular desfășurat)

Intocmit in preturi

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Presiune medie				
1	TsC03A1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. I	100 m3			787,50
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,7500	450,00	787,50
2	TsA03E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren de coeziune mijlocie sau foarte coeziv, pina la 1,5 m adincime teren mijlociu	m3			76,80
	9312040019600	Sapator	h-om	1,3500	40,00	54,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5700	40,00	22,80
3	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			490,52
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	450,00	490,52
4	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			12,40
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	40,00	12,40
5	GD52E	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul de 125 mm	m			228,49
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	0,2270	40,00	9,08
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1140	40,00	4,56
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,2270	41,00	9,31
	2521216710001	Teava polietilena PE80 SDR11	m	1,0050	180,00	180,90
	2710503808003	Fir trasor	m	1,1000	1,20	1,32
	1724107361935	Banda de marcaj	m	1,0800	1,00	1,08
	2416526101467	Mastic	kg	0,0280	32,00	0,90
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,0030	250,00	0,75
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,1200	50,00	6,00
	2940600003014	Aparat de sudura PE metoda cap la cap	h-ut	0,1200	30,00	3,60
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,1100	100,00	11,00
6	GD54D	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 125 mm. Mufa e/f dn. 125 mm PE100 SDR11	buc			434,90
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	1,2500	40,00	50,00
	25231567668777	Mufa e/f dn. 125 mm PE100 SDR11	buc	1,0100	290,00	292,90
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	1,1500	30,00	34,50
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	1,1500	50,00	57,50
7	GD54D	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 125 mm. Cot e/f 125x30* PE100 SDR11	buc			647,00
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	1,2500	40,00	50,00
	252315670766	Cot e/f 125x30* PE100 SDR11	buc	1,0100	500,00	505,00
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	1,1500	30,00	34,50

1	2	3	4	5	6	7
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	1,1500	50,00	57,50
8	GD54D	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 125 mm. Cot e/f 125x45* PE100 SDR11	buc			647,00 50,00
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	1,2500	40,00	50,00
	252315604411	Cot e/f 125x45* PE100 SDR11	buc	1,0100	500,00	505,00
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	1,1500	30,00	34,50
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	1,1500	50,00	57,50
9	GD54D	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 125 mm. Cot e/f 125x90* PE100 SDR11	buc			1 212,60 50,00
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	1,2500	40,00	50,00
	2523156701255	Cot e/f 125x90* PE100 SDR11	buc	1,0100	1 060,00	1 070,60
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	1,1500	30,00	34,50
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	1,1500	50,00	57,50
10	GD54D	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 125 mm. Dop e/f dn 125 PE100 SDR11	buc			899,50 50,00
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	1,2500	40,00	50,00
	25231400155	Dop e/f dn 125 PE100 SDR11	buc	1,0100	750,00	757,50
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	1,1500	30,00	34,50
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	1,1500	50,00	57,50

INTOCMIT

Antreprenor

"Cub-Gaz Grup" SRL



L.S.

APROBAT:

Investitor

Primaria Badicul Moldovenesc

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.