

**Î.S.,Administrația de Stat a Drumurilor,,
Lucrări de întreținere periodică a drumurilor
publice naționale cu îmbrăcăminte rutieră din
beton asfaltic în raioanele Soroca, Florești**

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 8 426 519,10 lei

Întocmit în prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Raionul Soroca				
		1.1. R14.1 R14 – Cosăuți - frontieră cu Ucraina, km 0,500 - 1,390				
		1.1.1 Reparația îmbrăcămintei rutiere				
		1.1.1.1 Lucrări de pregătire				
1	DI106	Curățirea mecanică a părții carosabile de praf și murdărie	100m ²	58,5000	4,46 0,00	261,16 0,00
2	DI158A	Frezarea și plombarea gropilor la îmbrăcămintea degradată, cu suprafețe pînă la 1 m ² , grosimea 5 cm (BA 16 50/70 SM EN 13108-1)	m ²	590,0000	165,44 20,41	97 607,84 12 038,95
Total 1.1.1.1 Lucrări de pregătire						97 869,00
Incluziv salariu						12 038,95
		1.1.1.2 Aplicarea straturilor bituminoase				
3	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic	t	1,7550	8 021,94 0,00	14 078,51 0,00
4	DB16H	Îmbrăcăminte de beton asfaltic cu agregate mărunte, executată la cald, în grosime de 5,0 cm, cu așternere mecanică BA16 50/70 SM EN 13108-1	m ²	5 850,00 00	134,30 1,75	785 647,88 10 237,50
5	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pînă la 175 CP a suprafeței terenului natural și a platformelor de terasamente, prin tăierea dămburilor și deplăsarea în goluri a pămîntului săpat în teren catg. II (nivelarea acostamentelor)	100m ²	35,6000	56,70 0,00	2 018,52 0,00
Total 1.1.1.2 Aplicarea straturilor bituminoase						801 744,91
Incluziv salariu						10 237,50

1	2	3	4	5	6	7
Total 1.1 R14.1 R14 – Cosăuți - frontieră cu Ucraina, km 0,500 - 1,390						899 613,91
1.1.1 Reparația îmbrăcămintei rutiere						
Incluziv salariu						22 276,45
		1.2. G12 G11 - Plopi – Horodiște – Teleșeuca - Grigoreuca - R14, s. Visoca, km 21,400 - 23,800 (selectiv)				
		1.2.1 Reparația îmbrăcămintei rutiere cu beton asfaltic				
		1.2.1.1. Lucrări de pregătire				
6	DI106	Curățirea mecanică a părții carosabile de praf și murdărie	100m ²	55,0000	4,46 0,00	245,53 0,00
7	DI155C	Tăierea cu freză a denivelărilor părții carosabile, avînd lățimea tamburului 1000 mm	m ²	5 500,00 00	9,62 0,32	52 936,30 1 732,50
Total 1.2.1.1. Lucrari de pregatire						53 181,83
Incluziv salariu						1 732,50
		1.2.1.2 Aplicarea straturilor bituminoase				
8	DI89B	Reparația drumurilor împietruite: cu adaos de material	100m ²	66,0000	2 706,28 195,30	178 614,52 12 889,80
9	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic	t	3,9600	8 148,11 0,00	32 266,52 0,00
10	DB19G	Îmbrăcămintă de beton asfaltic cu agregat mare, executată la cald, în grosime de 6,0 cm, cu așternere mecanică BAD 22,4 50/70 SM EN 13108-1	m ²	6 600,00 00	150,42 2,10	992 762,20 13 860,00
11	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic	t	1,9800	8 148,11 0,00	16 133,26 0,00
12	DB16H	Îmbrăcămintă de beton asfaltic cu agregate mărunte, executată la cald, în grosime de 4,0 cm, cu așternere mecanică BA16 50/70 SM EN 13108-1	m ²	6 600,00 00	109,69 1,75	723 946,30 11 550,00
13	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pînă la 175 CP a suprafeței terenului natural și a platformelor de terasamente, prin tăierea dămburilor și deplăsarea în goluri a pămîntului săpat în teren catg. II (nivelarea acostamentelor)	100m ²	33,0000	56,70 0,00	1 871,10 0,00
Total 1.2.1.2 Aplicarea straturilor bituminoase						1 945 593,90
Incluziv salariu						38 299,80
Total 1.2.1 Reparația îmbrăcămintei rutiere cu beton asfaltic						1 998 775,73
Incluziv salariu						40 032,30
		1.2.2. Amenajarea îmbrăcămintei rutiere din beton asfaltic la acces la stadion și la autopavilion				
		1.2.2.1. Lucrări de pregătire				
14	TsC03F1	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și	100 m ³	1,1700	394,79 0,00	461,90 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. II				
Total 1.2.2.1. Lucrări de pregătire Incluziv salariu						461,90 0,00
		1.2.2.2 Aplicarea straturilor bituminoase				
15	TsC54B	Strat de fundație din piatră spartă (h=18 cm)	m ³	75,6000	428,99 34,65	32 431,77 2 619,54
16	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic	t	0,2520	8 149,37 0,00	2 053,64 0,00
17	DB19F	Îmbrăcămintă de beton asfaltic cu agregat mare, executată la cald, în grosime de 5,0 cm, cu așternere mecanică	m ²	420,0000	126,34 2,10	53 061,68 882,00
Total 1.2.2.2 Aplicarea straturilor bituminoase Incluziv salariu						87 547,09 3 501,54
Total 1.2.2 Amenajarea îmbrăcămintei rutiere din beton asfaltic la acces la stadion și la autopavilion Incluziv salariu						88008,99 3 501,54
Total 1.2 G12 G11 - Plopi – Horodiște – Teleșeucă - Grigoreucă - R14, s. Visoca, km 21,400 - 23,800 (selectiv) 1.2.1 Reparația îmbrăcămintei rutiere cu beton asfaltic Incluziv salariu						2 086 784,72 43 533,84
		1.3 G13 G12 - Bădiceni - Baxani - Schineni - Vantină - G35, km 11,300 - 11,360 (s. Baxani) 1.3.1 Drum și platforma stației de oprire 1.3.1.1. Lucrări de pregătire				
18	TsC21A1	Săpătură mecanică cu autogreder de pînă la 175 CP, inclusiv împrăștierea pămîntului la 10 m, în teren catg. I	100 m ³	0,0360	834,17 0,00	30,03 0,00
19	TsC22J1 K=2	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 și TsC21, pentru transportul pămîntului pe fiecare 10 m în plus, peste distanță prevăzută la articolele respective TSC21A1 teren catg. I	100 m ³	0,0360	660,00 0,00	23,76 0,00
20	TsC03E1	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. I	100 m ³	0,0360	342,22 0,00	12,32 0,00
Total 1.3.1.1. Lucrări de pregătire Incluziv salariu						66,11 0,00
		1.3.1.2 Aplicarea straturilor bituminoase				
21	DA12B	Strat de fundație sau reprofilare din piatră spartă, pentru drumuri, cu așternere mecanică, executat cu împănare fără înnororire (h=12 cm)	m ³	109,8000	440,23 21,00	48 337,34 2 305,80
22	TsC54B	Strat de fundație din piatră spartă	m ³	109,8000	416,56	45 738,31

1	2	3	4	5	6	7
					34,65	3 804,57
23	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic	t	0,5490	8 112,02 0,00	4 453,50 0,00
24	DB16H	Îmbrăcămintă de beton asfaltic cu agregate mărunte, executată la cald, în grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanică BA16 50/70 SM EN 13108-1	m ²	915,0000	137,80 1,75	126 087,80 1 601,25
25	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pînă la 175 CP a suprafeței terenului natural și a platformelor de terasamente, prin tăierea dămburilor și deplăsarea în goluri a pămîntului săpat în teren catg. II (nivelarea acostamentelor)	100m ²	1,8000	56,70 0,00	102,06 0,00
Total 1.3.1.2 Aplicarea straturilor bituminoase Incluziv salariu						224 719,01 7 711,62
		1.3.1.3 Lucrări de betonare (бродлоток)				
26	TsC03F1	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pămînt cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. II	100 m ³	0,4300	394,79 0,00	169,76 0,00
27	TsA03D	Săpătură manuală de pămînt în spații limitate, avînd sub 1,00 m lățime, executată fără sprijiniri, cu taluz înclinat la fundații, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pînă la 0,75 m adîncime teren foarte tare	m ³	32,6000	116,20 116,20	3 788,12 3 788,12
28	DA12B	Strat de fundație sau reprofilare din piatră spartă, pentru drumuri, cu așternere mecanică, executat cu împănare fără înnororire	m ³	23,4000	760,99 21,00	17 807,16 491,40
29	DI119	Fundații monolite din beton B20 la edificiile artificiale (pinteni) - B20 - C16/20 X0	m ³	3,6000	1 357,78 111,65	4 888,01 401,94
30	DI119	Fundații monolite din beton B20 (C 16/20 X0) la edificiile artificiale (inclusiv cofrajul)	m ³	28,0800	1 357,78 111,65	38 126,56 3 135,13
31	RpCD08A	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la pereți și diafragme cu greutate pînă la 3 kg/mp	kg	318,5000	22,51 1,89	7 169,59 601,97
32	RpDC04B	Tăierea cu mașină cu discuri diamantate a rosturilor de dilatație și contracție în betonul de uzură, la drumuri și străzi	m	18,0000	84,70 12,95	1 524,57 233,10
Total 1.3.1.3 Lucrări de betonare (бродлоток) Incluziv salariu						73 473,77 8 651,66
		1.3.1.4 Rigole (60 m.l.)				

1	2	3	4	5	6	7
33	TsC03D1	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în depozit teren catg. IV	100 m ³	0,0800	517,62 0,00	41,41 0,00
34	TsA03D	Săpătură manuală de pământ în spații limitate, avînd sub 1,00 m lățime, executată fără sprijiniri, cu taluz înclinat la fundații, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pînă la 0,75 m adîncime teren foarte tare	m ³	6,0700	116,20 116,20	705,33 705,33
35	DI130	Consolidarea taluzului rambleului cu beton monolit h=15 cm pe fundație din piatră spartă h=10 cm	100m ²	0,8280	28 653,68 5 722,50	23 725,25 4 738,23
36	DI119	Fundații monolite din beton B20 la edificiile artificiale (pinteni) - B20 - C16/20 X0	m3	0,5700	1 357,82 111,65	773,96 63,64
Total 1.3.1.4 Rigole (60 m.l.)						25 245,95
Incluziv salariu						5 507,20
Total G13 G12 - Bădiceni - Baxani - Schineni - Vantină - G35, km 11,300 - 11,360 (s. Baxani)						323 504,84
1.3.1 Drum și platformă stației de oprire						
Incluziv salariu						21 870,48
Total Raionul Soroca						3 309 903,47
Incluziv salariu						87 680,77
		2. Raionul Florești				
		2.1 R19 R9-Cunicea-Camenca, km 15.033 - 15.623				
		2.1.1 Reparația îmbrăcăminte rutiere				
		2.1.1.1 Lucrări de pregătire				
37	DI106	Curățirea mecanică a părții carosabile de praf și murdărie	100m ²	41,3000	4,46 0,00	184,37 0,00
38	DI158A	Frezarea și plombarea gropilor la îmbrăcăminte degradată, cu suprafețe pînă la 1 m2, grosimea 5 cm (BA 16 50/70 SM EN 13108-1)	m ²	206,0000	179,33 20,41	36 941,67 4 203,43
Total 2.1.1.1 Lucrari de pregatire						37 126,04
Incluziv salariu						4 203,43
		2.1.1.2 Aplicarea straturilor bituminoase				
39	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic	t	1,2390	8 309,56 0,00	10 295,55 0,00
40	DB16H	Îmbrăcăminte de beton asfaltic cu agregate mărunte, executată la cald, în grosime de 5,0 cm, cu așternere mecanică BA16 50/70 SM EN 13108-1	m ²	4 130,00 00	148,81 1,75	614 587,47 7 227,50
41	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pînă la 175 CP a suprafeței terenului	100m ²	23,6000	56,70	1 338,12

1	2	3	4	5	6	7
		natural și a platformelor de terasamente, prin tăierea dămburilor și deplăsarea în goluri a pământului săpat în teren catg. II (nivelarea acostamentelor)			0,00	0,00
Total 2.1.1.2 Aplicarea straturilor bituminoase Incluziv salariu						626 221,14 7 227,50
Total 2.1 R19 R9-Cunicea-Camenca, km 15.033 - 15.623 2.1.1 Reparația imbracamintei rutiere Incluziv salariu						663 347,18 11 430,93
		2.2. R19 R9-Cunicea-Camenca, km 28.117 - 28.557 2.2.1 Reparația îmbrăcămintei rutiere 2.2.1.1. Lucrări de pregătire				
42	DI106	Curățirea mecanică a părții carosabile de praf și murdării	100m ²	41,3000	4,46 0,00	184,37 0,00
43	DI158A	Frezarea și plombarea gropilor la îmbrăcămintea degradată, cu suprafețe pînă la 1 m ² , grosimea 5 cm (BA 16 50/70 SM EN 13108-1)	m ²	206,0000	177,80 20,41	36 626,38 4 203,43
Total 2.2.1.1. Lucrări de pregătire Incluziv salariu						36 810,75 4 203,43
		2.2.1.2 Aplicarea straturilor bituminoase				
44	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic	t	1,2400	8 357,01 0,00	10 362,69 0,00
45	DB16H	Îmbrăcămintă de beton asfaltic cu agregate mărunte, executată la cald, în grosime de 5,0 cm, cu așternere mecanică BA16 50/70 SM EN 13108-1	m ²	4 130,00 00	147,16 1,75	607 782,55 7 227,50
46	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pînă la 175 CP a suprafeței terenului natural și a platformelor de terasamente, prin tăierea dămburilor și deplăsarea în goluri a pământului săpat în teren catg. II (nivelarea acostamentelor)	100m ²	17,6000	56,70 0,00	997,92 0,00
Total 2.2.1.2 Aplicarea straturilor bituminoase Incluziv salariu						619 143,16 7 227,50
Total 2.2 R19 R9-Cunicea-Camenca, km 28.117 - 28.557 2.2.1 Reparația îmbrăcămintei rutiere Incluziv salariu						655 953,91 11 430,93
		2.3 G33 R12- Mîndic – Zgurița - R13, km 52.165 - 53.440 2.3.1 Reparația îmbrăcămintei rutiere 2.3.1.1. Lucrări de pregătire				
47	DI106	Curățirea mecanică a părții carosabile de praf și murdării	100m ²	89,2500	4,46 0,00	398,44 0,00
48	DI158A	Frezarea și plombarea gropilor la îmbrăcămintea degradată, cu suprafețe pînă la 1 m ² , grosimea 5 cm	m ²	446,0000	175,05 20,41	78 071,61 9 100,63

1	2	3	4	5	6	7
		(BA 16 50/70 SM EN 13108-1)				
Total 2.3.1.1. Lucrări de pregătire						78 470,05
Incluziv salariu						9 100,63
2.3.1.2 Aplicarea straturilor bituminoase						
49	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic	t	2,6800	8 225,06 0,00	22 043,16 0,00
50	DB16H	Îmbrăcăminte de beton asfaltic cu agregate mărunte, executată la cald, în grosime de 5,0 cm, cu așternere mecanică BA16 50/70 SM EN 13108-1	m ²	8 925,00 00	144,34 1,75	1 288 206,4 9 15 618,75
51	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pînă la 175 CP a suprafeței terenului natural și a platformelor de terasamente, prin tăierea dămburilor și deplăsarea în goluri a pămîntului săpat în teren catg. II (nivelarea acostamentelor)	100m ²	38,2500	56,70 0,00	2 168,79 0,00
Total 2.3.1.2 Aplicarea straturilor bituminoase						1 312 418,44
Incluziv salariu						15 618,75
Total 2.3 G33 R12- Mîndic – Zgurița - R13, km 52.165 - 53.440						1 390 888,49
2.3.1 Reparația îmbrăcăminte rutiere						24 719,38
Incluziv salariu						
2.4. G51 R13 - Lunga - Valea Norocului - G50, km 5.300 - 5.900						
2.4.1. Reparația îmbrăcăminte rutiere						
2.4.1.1 Lucrări de pregătire						
52	DI106	Curățirea mecanică a părții carosabile de praf și murdărie	100m ²	36,0000	4,46 0,00	160,71 0,00
53	DI158A	Frezarea și plombarea gropilor la îmbrăcăminte degradată, cu suprafețe pînă la 1 m ² , grosimea 5 cm (BA 16 50/70 SM EN 13108-1)	m ²	159,0000	176,88 20,40	28 124,00 3 244,39
Total Reparația îmbrăcăminte rutiere						28 284,71
2.4.1.1 Lucrări de pregătire						
Incluziv salariu						3 244,39
2.4.2. Aplicarea straturilor bituminoase						
54	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic	t	1,0800	8 221,41 0,00	8 879,12 0,00
55	DB16H	Îmbrăcăminte de beton asfaltic cu agregate mărunte, executată la cald, în grosime de 5,0 cm, cu așternere mecanică BA16 50/70 SM EN 13108-1	m ²	3 600,00 00	146,28 1,75	526 594,97 6 300,00
56	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pînă la 175 CP a suprafeței terenului natural și a platformelor de terasamente, prin tăierea dămburilor și deplăsarea în goluri a pămîntului săpat în teren	100m ²	18,0000	56,70 0,00	1 020,60 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		catg. II (nivelarea acostamentelor)				
Total Aplicarea straturilor bituminoase						536 494,69
Incluziv salariu						6 300,00
Total G51 R13 - Lunga - Valea Norocului - G50, km 5.300 - 5.900						564 779,40
Incluziv salariu						9 544,39
Total Raionul Florești						3 274 968,98
Incluziv salariu						57 125,63
Cheltuieli directe			lei		6 584 872,45	
Contribuții asigurări sociale și medicale			24,00 %		34 753,54	
Total			100,00 %		6 619 625,99	
Cheltuieli de regie			4,00 %		264 785,04	
Total			100,00 %		6 884 411,03	
Beneficiu de deviz			2,00 %		137 688,22	
Total			100,00 %		7 022 099,25	
T.V.A.			20,00 %		1 404 419,85	
Total			100,00 %		8 426 519,10	

Total deviz: **8 426 519,10**
Incluziv salariu **144 806,40**

Întocmit

L. Panciuc

(funcția, semnătura)

Verificat

SA Drumuri-Soroca

(funcția, semnătura)