

**Lucrari de reparatie a oficiilor la
etajul 4 I.P."Camera de Stat
pentru Supravegherea Marcarii"
din str.Constantin Tanase,7**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

**Lucrari de reparatie a oficiilor I.P."Camera de Stat pentru Supravegherea
Marcarii"**

Valoarea de deviz 644 996,88 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Cabinet 7 Director				
		1.1.1. Podele				
1	RpCK06E2	Repararea pardoselilor din parchet de stejar sau fag, pe suport existent, montate si curatate, executate cu parchet triplu stratificat lipit cu strat superior din stejar, pentru suprafete sub 16 mp la un punct de lucru	m2	1,000	1 129,56 100,39	1 129,56 100,39
2	RpCK11A	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - a pardoselilor	m2	13,000	37,36 23,20	485,74 301,56
3	RpCK11B	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - a plintelor	m	13,700	8,86 2,76	121,37 37,80
4	RpCK11C	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - cu PALUX sau lac de parchet in trei straturi	m2	13,830	153,99 91,99	2 129,74 1 272,28
5	RpCK28A	Inlocuirea plintelor din lemn, de 15 cm latime si 2 cm grosime, la pereti, executate din stejar sau foioase	m	13,700	98,49 35,43	1 349,26 485,40
		Total Podele				5 215,67
		Inclusiv salariu				2 197,43
		1.1.2. Tavan				
6	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	12,800	4,46 1,56	57,08 19,96
7	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	12,800	48,17 28,58	616,54 365,87

1	2	3	4	5	6	7
		Total Tavan Inclusiv salariu				673,62 385,83
		1.1.3. Pereti				
8	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	38,000	4,46 1,56	169,45 59,25
9	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafete lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	38,000	23,18 10,39	880,95 394,97
10	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	38,000	37,53 29,29	1 426,20 1 113,19
11	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	38,000	4,46 1,56	169,45 59,25
12	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manuala	m2	38,000	48,17 28,58	1 830,37 1 086,17
13	RpCU06A1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata	m	12,000	26,73 25,98	320,82 311,82
14	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m	12,000	21,58 12,47	258,93 149,67
		Total Pereti Inclusiv salariu				5 056,17 3 174,32
		1.1.4. Incalzirea				
15	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	2,080	8,32 8,32	17,30 17,30
16	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc	2,000	5,20 5,20	10,39 10,39
17	RpIB01A	Montarea radiatoarelor din fonta, cu coloane libere si sectiune circulara, pentru functionarea cu apa calda-fara pret radiator	m2	2,080	51,90 48,85	107,96 101,61
18	CN23C	Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale, executate cu vopsea de ulei pe corpurile radiatoare de calorifer	m2	2,080	62,73 45,21	130,49 94,04
19	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	2,000	30,13 7,80	60,25 15,59
20	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2"	buc	2,000	356,51 9,35	713,03 18,71
21	RpIC18A1	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la	m	4,000	24,46 16,11	97,84 64,44

1	2	3	4	5	6	7
		constructii industriale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de -3/4"				
22	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.	m	4,000	41,36 18,19	165,46 72,76
23	IC40A	Bratară pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc	4,000	13,54 10,39	54,18 41,58
24	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm-trecere MP-PP 20-25mm	buc	2,000	66,99 15,59	133,98 31,18
25	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinare prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv,futorca 3/4 "	buc	2,000	48,66 7,80	97,31 15,59
		Total Incalzirea Inclusiv salariu				1 588,18 483,20
		Total Cabinet 7 Director Inclusiv salariu				12 533,63 6 240,77
		1.2. Cabinet 8.Diagnosticarea pietrelor pretioase 1.2.1. Podele				
26	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag	m2	12,700	34,15 30,23	433,73 383,95
27	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	12,700	18,20 16,80	231,08 213,30
28	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	12,700	81,77 38,20	1 038,44 485,10
29	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2	12,700	259,51 25,74	3 295,82 326,90
30	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum industrial), la pardoseli -inclusiv plinta din linoleum	m2	14,000	524,86 165,78	7 348,04 2 320,98
		Total Podele Inclusiv salariu				12 347,11 3 730,23

1	2	3	4	5	6	7
		1.2.2. Tavan				
31	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	12,500	4,46 1,56	55,74 19,49
32	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	12,500	48,17 28,58	602,09 357,29
		Total Tavan Inclusiv salariu				657,83 376,78
		1.2.3. Pereti				
33	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	37,400	4,46 1,56	166,77 58,31
34	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafete lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	37,400	23,18 10,39	867,04 388,74
35	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	37,400	37,53 29,29	1 403,68 1 095,61
36	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	37,400	4,46 1,56	166,77 58,31
37	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	37,400	48,17 28,58	1 801,46 1 069,02
38	RpCU06A1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata	m	15,000	26,73 25,98	401,02 389,77
39	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m	15,000	21,58 12,47	323,67 187,09
40	RpVB43A	Demontarea ramelor cu jaluzele, montate pe zidarie avind perimetrul de 800 - 2500 mm	buc	1,000	21,32 20,79	21,32 20,79
41	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din plastic 150x150mm, si montate in zidarie	buc	1,000	64,65 25,98	64,65 25,98
		Total Pereti Inclusiv salariu				5 216,39 3 293,63
		1.2.4. Incalzirea				
42	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	1,460	8,32 8,32	12,14 12,14
43	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc	2,000	5,20 5,20	10,39 10,39
44	RpIB01A	Montarea radiatoarelor din fonta, cu coloane libere si sectiune	m2	1,460	51,90 48,85	75,78 71,32

1	2	3	4	5	6	7
		circulara, pentru functionarea cu apa calda-fara pret radiator				
45	CN23C	Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale,executate cu vopsea de ulei pe corpurile radiatoare de calorifer	m2	1,460	62,73 45,21	91,59 66,01
46	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	2,000	30,13 7,80	60,25 15,59
47	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2"	buc	2,000	356,51 9,35	713,03 18,71
48	RpIC18A1	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare,la constructii industriale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/4"	m	4,000	24,46 16,11	97,84 64,44
49	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.	m	4,000	41,36 18,19	165,46 72,76
50	IC40A	Bratară pentru fixarea conductelor din oțel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc	4,000	13,54 10,39	54,18 41,58
51	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm-trecere MP-PP 20-25mm	buc	2,000	66,99 15,59	133,98 31,18
52	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinare prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv,futorca 3/4 "	buc	2,000	48,66 7,80	97,31 15,59
		Total Incalzirea Inclusiv salariu				1 511,95 419,72
		Total Cabinet 8.Diagnosticarea pietrelor pretioase Inclusiv salariu				19 733,28 7 820,36
		1.3. Cabinet 9.Marcarea articole 1.3.1. Podele				
53	RpCK06E2	Repararea pardoselilor din parchet de stejar sau fag, pe suport	m2	1,000	1 129,56 100,39	1 129,56 100,39

1	2	3	4	5	6	7
		existent, montate si curatate, executate cu parchet triplu stratificat lipit cu strat superior din stejar, pentru suprafete sub 16 mp la un punct de lucru				
54	RpCK11A	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - a pardoselilor	m2	12,900	37,36 23,20	482,00 299,24
55	RpCK11B	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - a plintelor	m	12,700	8,86 2,76	112,51 35,04
56	RpCK11C	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - cu PALUX sau lac de parchet in trei straturi	m2	13,470	153,99 91,99	2 074,30 1 239,16
57	RpCK28A	Inlocuirea plintelor din lemn, de 15 cm latime si 2 cm grosime, la pereti, executate din stejar sau foioase	m	12,700	98,49 35,43	1 250,77 449,97
		Total Podele Inclusiv salariu				5 049,15 2 123,80
		1.3.2. Tavan				
58	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	10,900	4,46 1,56	48,60 16,99
59	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	10,900	48,17 28,58	525,03 311,56
		Total Tavan Inclusiv salariu				573,63 328,55
		1.3.3. Pereti				
60	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	35,000	4,46 1,56	156,07 54,57
61	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafete lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	35,000	23,18 10,39	811,40 363,79
62	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	35,000	37,53 29,29	1 313,61 1 025,31
63	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	35,000	4,46 1,56	156,07 54,57
64	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	35,000	48,17 28,58	1 685,86 1 000,42
65	RpCU06A1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie	m	12,000	26,73 25,98	320,82 311,82

1	2	3	4	5	6	7
		de caramida de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata				
66	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m	12,000	21,58 12,47	258,93 149,67
67	RpVB43A	Demontarea ramelor cu jaluzele, montate pe zidarie avind perimetrul de 800 - 2500 mm	buc	1,000	21,32 20,79	21,32 20,79
68	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din plastic 150x150mm, si montate in zidarie	buc	1,000	64,65 25,98	64,65 25,98
		Total Pereti Inclusiv salariu				4 788,73 3 006,92
		1.3.4. Incalzirea				
69	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	1,250	8,32 8,32	10,39 10,39
70	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc	2,000	5,20 5,20	10,39 10,39
71	RpIB01A	Montarea radiatoarelor din fonta, cu coloane libere si sectiune circulara, pentru functionarea cu apa calda-fara pret radiator	m2	1,250	51,90 48,85	64,88 61,06
72	CN23C	Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale, executate cu vopsea de ulei pe corpurile radiatoare de calorifer	m2	1,250	62,73 45,21	78,42 56,52
73	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	2,000	30,13 7,80	60,25 15,59
74	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de -1/2"	buc	2,000	356,51 9,35	713,03 18,71
75	RpIC18A1	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii industriale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/4"	m	4,000	24,46 16,11	97,84 64,44
76	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.	m	4,000	41,36 18,19	165,46 72,76
77	IC40A	Bratară pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc	4,000	13,54 10,39	54,18 41,58

1	2	3	4	5	6	7
78	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm-trecere MP-PP 20-25mm	buc	2,000	66,99 15,59	133,98 31,18
79	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv,futorca 3/4 "	buc	2,000	48,66 7,80	97,31 15,59
		Total Incalzirea Inclusiv salariu				1 486,13 398,22
		Total Cabinet 9.Marcarea articole Inclusiv salariu				11 897,64 5 857,50
		1.4. Cabinet 5.Probarea marcare 1.4.1. Podele				
80	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	50,800	30,19 25,75	1 533,81 1 308,26
81	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag	m2	50,800	34,15 30,23	1 734,92 1 535,78
82	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	50,800	18,20 16,80	924,33 853,21
83	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	50,800	81,77 38,20	4 153,76 1 940,41
84	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2	50,800	259,51 25,74	13 183,26 1 307,59
85	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum industrial), la pardoseli -inclusiv plinta din linoleum	m2	54,000	524,86 165,78	28 342,44 8 952,35
		Total Podele Inclusiv salariu				49 872,53 15 897,60
		1.4.2. Tavan				
86	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.	m2	48,200	12,99 12,99	626,24 626,24
87	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	48,200	332,13 114,33	16 008,86 5 510,90
		Total Tavan Inclusiv salariu				16 635,10 6 137,14
		1.4.3. Pereti				
88	CF59E	Placarea suprafetelor cu un strat	m2	4,000	387,08	1 548,31

1	2	3	4	5	6	7
		de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri			114,43	457,73
89	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	82,000	4,46 1,56	365,65 127,85
90	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	82,000	48,17 28,58	3 949,74 2 343,85
91	RpCU06A1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata	m	14,000	26,73 25,98	374,29 363,79
92	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m	14,000	21,58 12,47	302,09 174,62
		Total Pereti Inclusiv salariu				6 540,07 3 467,83
		1.4.4. Incalzirea				
93	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	4,370	8,32 8,32	36,34 36,34
94	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc	6,000	5,20 5,20	31,18 31,18
95	RpIB01A	Montarea radiatoarelor din fonta, cu coloane libere si sectiune circulara, pentru functionarea cu apa calda-fara pret radiator	m2	4,370	51,90 48,85	226,81 213,48
96	CN23C	Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale, executate cu vopsea de ulei pe corpurile radiatoare de calorifer	m2	4,370	62,73 45,21	274,15 197,58
97	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	6,000	30,13 7,80	180,75 46,77
98	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2"	buc	6,000	356,51 9,35	2 139,09 56,13
99	RpIC18A1	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii industriale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de -3/4"	m	10,000	24,46 16,11	244,59 161,11
100	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior	m	10,000	41,36 18,19	413,64 181,90

1	2	3	4	5	6	7
		de 25,0 mm.				
101	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc	8,000	13,54 10,39	108,35 83,15
102	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm-trecere MP-PP 20-25mm	buc	4,000	66,99 15,59	267,96 62,36
103	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv,futorca 3/4 "	buc	6,000	48,66 7,80	291,94 46,77
		Total Incalzirea Inclusiv salariu				4 214,81 1 116,78
		Total Cabinet 5.Probarea marcarea Inclusiv salariu				77 262,51 26 619,35
		1.5. Cabinet 6.Sufragerie 1.5.1. Podele				
104	RpCK06E2	Repararea pardoselilor din parchet de stejar sau fag, pe suport existent, montate si curatate, executate cu parchet triplu stratificat lipit cu strat superior din stejar, pentru suprafete sub 16 mp la un punct de lucru	m2	1,000	1 129,56 100,39	1 129,56 100,39
105	RpCK11A	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - a pardoselilor	m2	21,800	37,36 23,20	814,55 505,69
106	RpCK11B	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - a plintelor	m	18,700	8,86 2,76	165,67 51,60
107	RpCK11C	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - cu PALUX sau lac de parchet in trei straturi	m2	22,930	153,99 91,99	3 531,08 2 109,42
108	RpCK28A	Inlocuirea plintelor din lemn, de 15 cm latime si 2 cm grosime, la pereti, executate din stejar sau foioase	m	18,700	98,49 35,43	1 841,68 662,55
		Total Podele Inclusiv salariu				7 482,54 3 429,66
		1.5.2. Tavan				
109	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	21,600	4,46 1,56	96,32 33,68
110	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in	m2	21,600	48,17 28,58	1 040,42 617,40

1	2	3	4	5	6	7
		emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual				
		Total Tavan Inclusiv salariu				1 136,73 651,08
		1.5.3. Pereti				
111	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	52,700	4,46 1,56	234,99 82,16
112	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafete lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	52,700	23,18 10,39	1 221,74 547,76
113	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	52,700	37,53 29,29	1 977,92 1 543,82
114	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	52,700	4,46 1,56	234,99 82,16
115	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	52,700	48,17 28,58	2 538,43 1 506,35
116	RpCU06A1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata	m	12,000	26,73 25,98	320,82 311,82
117	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m	12,000	21,58 12,47	258,93 149,67
		Total Pereti Inclusiv salariu				6 787,83 4 223,76
		1.5.4. Incalzirea				
118	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	1,460	8,32 8,32	12,14 12,14
119	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc	2,000	5,20 5,20	10,39 10,39
120	RpIB01A	Montarea radiatoarelor din fonta, cu coloane libere si sectiune circulara, pentru functionarea cu apa calda-fara pret radiator	m2	1,460	51,90 48,85	75,78 71,32
121	CN23C	Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale, executate cu vopsea de ulei pe corpurile radiatoare de calorifer	m2	1,460	62,73 45,21	91,59 66,01
122	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	2,000	30,13 7,80	60,25 15,59
123	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul	buc	2,000	356,51 9,35	713,03 18,71

1	2	3	4	5	6	7
		nominal de -1/2"				
124	RpIC18A1	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii industriale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/4"	m	4,000	24,46 16,11	97,84 64,44
125	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.	m	4,000	41,36 18,19	165,46 72,76
126	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc	4,000	13,54 10,39	54,18 41,58
127	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm-trecere MP-PP 20-25mm	buc	2,000	66,99 15,59	133,98 31,18
128	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv, futorca 3/4	buc	2,000	48,66 7,80	97,31 15,59
		Total Incalzirea Inclusiv salariu				1 511,95 419,72
		Total Cabinet 6.Sufragerie Inclusiv salariu				16 919,06 8 724,21
		1.6. Cabinet 12.Laborator 1.6.1. Podele				
129	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	17,500	30,19 25,75	528,38 450,68
130	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	17,500	18,20 16,80	318,42 293,92
131	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	17,500	81,77 38,20	1 430,92 668,45
132	CG50A	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 40x40 cm	m2	17,500	635,45 124,42	11 120,30 2 177,28
133	CG18A1	Plinte orizontale cu inaltimea	m	17,000	102,59	1 743,98

1	2	3	4	5	6	7
		maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp			54,70	929,85
		Total Podele Inclusiv salariu				15 142,00 4 520,18
		1.6.2. Tavan				
134	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	17,300	4,46 1,56	77,14 26,97
135	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	17,300	48,17 28,58	833,30 494,49
		Total Tavan Inclusiv salariu				910,44 521,47
		1.6.3. Pereti				
136	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	40,000	4,46 1,56	178,36 62,36
137	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafete lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	40,000	23,18 10,39	927,32 415,76
138	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	40,000	37,53 29,29	1 501,26 1 171,78
139	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	40,000	4,46 1,56	178,36 62,36
140	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	40,000	48,17 28,58	1 926,70 1 143,34
141	RpCU06A1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata	m	22,000	26,73 25,98	588,17 571,67
142	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m	22,000	21,58 12,47	474,71 274,40
		Total Pereti Inclusiv salariu				5 774,89 3 701,68
		1.6.4. Incalzirea				
143	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	2,920	8,32 8,32	24,28 24,28
144	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc	4,000	5,20 5,20	20,79 20,79

1	2	3	4	5	6	7
145	RpIB01A	Montarea radiatoarelor din fonta, cu coloane libere si sectiune circulara, pentru functionarea cu apa calda-fara pret radiator	m2	2,920	51,90 48,85	151,55 142,65
146	CN23C	Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale,executate cu vopsea de ulei pe corpurile radiatoare de calorifer	m2	2,920	62,73 45,21	183,18 132,02
147	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	4,000	30,13 7,80	120,50 31,18
148	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2"	buc	4,000	356,51 9,35	1 426,06 37,42
149	RpIC18A1	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare,la constructii industriale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de -3/4"	m	6,000	24,46 16,11	146,76 96,66
150	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.	m	6,000	41,36 18,19	248,19 109,14
151	IC40A	Bratară pentru fixarea conductelor din oțel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc	5,000	13,54 10,39	67,72 51,97
152	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm-trecere MP-PP 20-25mm	buc	4,000	66,99 15,59	267,96 62,36
153	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv,futorca 3/4 "	buc	6,000	48,66 7,80	291,94 46,77
		Total Incalzirea Inclusiv salariu				2 948,93 755,25
		Total Cabinet 12.Laborator Inclusiv salariu				24 776,27 9 498,58
		1.7. Chintar 1.7.1. Tavan				
154	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn,	m2	1,500	12,99	19,49

1	2	3	4	5	6	7
		asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.			12,99	19,49
155	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	1,500	332,13 114,33	498,20 171,50
		Total Tavan Inclusiv salariu				517,69 190,99
		Total Chintar Inclusiv salariu				517,69 190,99
		1.8. 13. Coridor 1.8.1. Podele				
156	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	41,200	30,19 25,75	1 243,96 1 061,03
157	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag	m2	41,200	34,15 30,23	1 407,06 1 245,55
158	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	41,200	18,20 16,80	749,65 691,97
159	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	41,200	81,77 38,20	3 368,80 1 573,72
160	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2	41,200	259,51 25,74	10 691,94 1 060,49
161	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum industrial), la pardoseli -inclusiv plinta dinPVC	m2	41,200	513,81 165,78	21 168,77 6 830,31
		Total Podele Inclusiv salariu				38 630,18 12 463,07
		1.8.2. Pereti				
162	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	118,200	4,46 1,56	527,07 184,29
163	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafete lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	118,200	23,18 10,39	2 740,23 1 228,57
164	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului	m2	118,200	89,52 67,10	10 581,03 7 931,22
165	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	118,200	37,53 29,29	4 436,24 3 462,61
166	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	137,000	4,46 1,56	610,90 213,60
167	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe	m2	137,000	48,17	6 598,95

1	2	3	4	5	6	7
		baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual			28,58	3 915,94
168	CK18C	Montarea cornier perforat la glaf	m	50,000	19,06 13,51	953,02 675,61
169	RpCU06A1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata	m	6,000	26,73 25,98	160,41 155,91
170	RpCJ08A	Reparatii crapaturilor din tencuieli interioare, la pereti, prin refacerea tencuielilor pe o latime maxima de 15 cm, driscuite, executate cu mortar de var-ciment marca 50-T (grund si tinci) si gletul de ipsos	m	30,000	26,77 19,62	802,99 588,55
171	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m	6,000	21,58 12,47	129,47 74,84
172	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	1,000	21,83 21,83	21,83 21,83
173	CK58A	Instalarea usilor din profil PVC la balcon in peretii cladirilor de locuit si publice din piatra: suprafata golului sub 3 m2	m2	1,000	1 904,94 83,30	1 904,94 83,30
		Total Pereti Inclusiv salariu				29 467,06 18 536,26
		1.8.3. Incalzirea				
174	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	1,460	8,32 8,32	12,14 12,14
175	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc	2,000	5,20 5,20	10,39 10,39
176	RpIB01A	Montarea radiatoarelor din fonta, cu coloane libere si sectiune circulara, pentru functionarea cu apa calda-fara pret radiator	m2	1,460	51,90 48,85	75,78 71,32
177	CN23C	Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale, executate cu vopsea de ulei pe corpurile radiatoare de calorifer	m2	1,460	62,73 45,21	91,59 66,01
178	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	2,000	30,13 7,80	60,25 15,59
179	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de -1/2"	buc	2,000	356,51 9,35	713,03 18,71
180	RpIC18A1	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii industriale, la legarea	m	3,000	24,46 16,11	73,38 48,33

1	2	3	4	5	6	7
		aparater, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/4"				
181	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.	m	3,000	41,36 18,19	124,09 54,57
182	IC40A	Bratară pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc	2,000	13,54 10,39	27,09 20,79
183	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm-trecere MP-PP 20-25mm	buc	2,000	66,99 15,59	133,98 31,18
184	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinare prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv, futorca 3/4 "	buc	2,000	48,66 7,80	97,31 15,59
		Total Incalzirea Inclusiv salariu				1 419,04 364,63
		Total 13. Coridor Inclusiv salariu				69 516,27 31 363,96
		1.9. Cabinet 10. Primirea articole 1.9.1. Podele				
185	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag	m2	12,800	34,15 30,23	437,14 386,97
186	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	12,800	18,20 16,80	232,90 214,98
187	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	12,800	81,77 38,20	1 046,62 488,92
188	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2	12,800	259,51 25,74	3 321,77 329,47
189	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum industrial), la pardoseli -inclusiv plinta din linoleum	m2	14,000	524,86 165,78	7 348,04 2 320,98
		Total Podele Inclusiv salariu				12 386,47 3 741,32
		1.9.2. Pereti				

1	2	3	4	5	6	7
190	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	37,200	4,46 1,56	165,88 58,00
191	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	37,200	48,17 28,58	1 791,83 1 063,31
192	RpCU06A1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata	m	15,000	26,73 25,98	401,02 389,77
193	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m	15,000	21,58 12,47	323,67 187,09
		Total Pereti Inclusiv salariu				2 682,40 1 698,17
		1.9.3. Incalzirea				
194	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	1,460	8,32 8,32	12,14 12,14
195	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc	2,000	5,20 5,20	10,39 10,39
196	RpIB01A	Montarea radiatoarelor din fonta, cu coloane libere si sectiune circulara, pentru functionarea cu apa calda-fara pret radiator	m2	1,460	51,90 48,85	75,78 71,32
197	CN23C	Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale,executate cu vopsea de ulei pe corpurile radiatoare de calorifer	m2	1,460	62,73 45,21	91,59 66,01
198	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	2,000	30,13 7,80	60,25 15,59
199	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de -1/2"	buc	2,000	356,51 9,35	713,03 18,71
200	RpIC18A1	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare,la constructii industriale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/4"	m	6,000	24,46 16,11	146,76 96,66
201	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.	m	6,000	41,36 18,19	248,19 109,14
202	IC40A	Bratară pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de	buc	5,000	13,54 10,39	67,72 51,97

1	2	3	4	5	6	7
		incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida				
203	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm-trecere MP-PP 20-25mm	buc	2,000	66,99 15,59	133,98 31,18
204	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv,futorca 3/4 "	buc	2,000	48,66 7,80	97,31 15,59
		Total Incalzirea Inclusiv salariu				1 657,14 498,71
		Total Cabinet 10.Primirea articole Inclusiv salariu				16 726,01 5 938,21
		1.10. 16.Antreu 1.10.1. Podele				
205	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	5,600	30,19 25,75	169,08 144,22
206	CG50A	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 40x40 cm	m2	5,600	635,45 124,42	3 558,50 696,73
207	CG18A1	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp	m	8,200	102,59 54,70	841,21 448,52
		Total Podele Inclusiv salariu				4 568,79 1 289,46
		1.10.2. Tavan				
208	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	5,400	4,46 1,56	24,08 8,42
209	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	5,400	48,17 28,58	260,10 154,35
		Total Tavan Inclusiv salariu				284,18 162,77
		1.10.3. Pereti				
210	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	22,900	4,46	102,11

1	2	3	4	5	6	7
		a peretilor si tavanelor			1,56	35,70
211	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafete lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	22,900	23,18 10,39	530,89 238,02
212	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	22,900	89,52 67,10	2 049,96 1 536,59
213	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	22,900	37,53 29,29	859,47 670,84
214	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	22,900	4,46 1,56	102,11 35,70
215	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	22,900	48,17 28,58	1 103,04 654,56
216	RpCU06A1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata	m	2,000	26,73 25,98	53,47 51,97
217	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m	22,000	21,58 12,47	474,71 274,40
		Total Pereti Inclusiv salariu				5 275,77 3 497,80
		Total 16.Antreu Inclusiv salariu				10 128,75 4 950,03
		1.11. Goluri				
218	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre,.)	m2	37,950	21,83 21,83	828,35 828,35
219	RpCL22A	Desfacerea scarilor din lemn de rasinoase-demontarea pervaz fereastra	m	20,900	59,98 59,90	1 253,65 1 251,98
220	RpCG29D	Demolarea peretilor de zidarie din spargerii pentru creeri de goluri in zidarie	m3	0,750	202,60 199,56	151,95 149,67
221	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	2,100	4 275,45 228,67	8 978,44 480,20
222	CK57H	Montarea profilurilor PVC: oscilobatante (pliante, swing-out)	m2	38,050	2 169,19 53,19	82 537,59 2 023,73

1	2	3	4	5	6	7
		cu suprafata golului peste 2 m2 in trei canaturi, inclusiv in prezenta cercevelor ale geamurilor fixe analogic cu dubla deschidere si plasa moschit				
223	CK26C	Pervazuri montate la ferestre din mase plastice	m	20,900	185,98 4,68	3 886,93 97,76
224	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	78,000	43,83 35,63	3 418,72 2 779,41
225	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	32,000	131,52 77,23	4 208,62 2 471,28
226	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	32,000	4,46 1,56	142,69 49,89
227	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	32,000	37,53 29,29	1 201,01 937,42
228	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	32,000	48,17 28,58	1 541,36 914,67
229	CK18C	Montarea cornier perforat la glaf	m	122,000	19,06 13,51	2 325,37 1 648,49
		Total Goluri Inclusiv salariu				110 474,69 13 632,85
		1.12. Diverse				
230	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	125,000	5,28 4,68	659,66 584,66
231	IE08A	Spalarea cu apa potabila a instalatiei interioare de incalzire centrala, suprafata totala a corpurilor fiind pina la 100 mp	m2	15,000	20,90 17,15	313,50 257,25
232	TrB05A1-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m	t	25,000	230,75 230,75	5 768,67 5 768,67
233	TrI1AA01 C1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1	t	25,000	18,19 18,19	454,74 454,74

1	2	3	4	5	6	7
234	TsI50B10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 20 km	t	25,000	95,40 0,00	2 385,00 0,00
		Total Diverse Inclusiv salariu				9 581,57 7 065,32
		<i>Total</i>	lei			380 067,38
		<i>Asigurarea sociala</i>	24,00 %			30 696,51
		<i>Transportarea</i>	3,00 %			7 463,60
		<i>Total</i>	100,00 +			418 227,49
		<i>Cheltueli de regie</i>	2,50 %			10 455,69
		<i>Total</i>	100,00 +			428 683,18
		<i>Beneficiul de deviz</i>	1,50 %			6 430,25
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				435 113,43 127 902,14
		2. Lucrari de montare 2.1. Cabinet 7.Director				
235	RpEC01B	Montarea locului de lampa, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori de cupru introdusi in tuburi de protectie IP-PVC sau elementele de protectie, in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese gradinite	buc	1,000	603,98 196,97	603,98 196,97
236	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	2,000	11,43 11,43	22,87 22,87
237	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	3,000	3,12 3,12	9,35 9,35
238	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate LED 40W 60x60cm	buc	2,000	555,35 14,55	1 110,70 29,10
239	RpEC05B	Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din aluminiu in tuburi IP-PVC, elemente de protectie din plastic (PVC), in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese sau gradinite	buc	6,000	722,00 211,00	4 332,21 1 266,05
240	RpEE03B	Montarea prizelor bipolare constructie INTENC sau similare din aminoplast sau bachelita, capsulata, etanse metalica sau ebonita cu contacte de nul pina la	buc	7,000	70,04 20,79	490,26 145,52

1	2	3	4	5	6	7
		25 A, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic				
241	RpEE14B	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu cu revenire- simbol 0147	buc	1,000	74,67 17,15	74,67 17,15
		Total Cabinet 7.Director Inclusiv salariu				6 644,04 1 687,01
		2.2. Diagnosticarea pietrelor pretioase				
242	RpEC01B	Montarea locului de lampa, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori de cupru introdusi in tuburi de protectie IP-PVC sau elementele de protectie, in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese gradinite	buc	1,000	603,98 196,97	603,98 196,97
243	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	2,000	11,43 11,43	22,87 22,87
244	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	9,000	3,12 3,12	28,06 28,06
245	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate LED 40W 60x60cm	buc	2,000	555,35 14,55	1 110,70 29,10
246	RpEC05B	Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din aluminiu in tuburi IP-PVC, elemente de protectie din plastic (PVC), in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese sau gradinite	buc	6,000	722,00 211,00	4 332,21 1 266,05
247	RpEE03B	Montarea prizelor bipolare constructie INTENC sau similare din aminoplast sau bachelita, capsulata, etanse metalica sau ebonita cu contacte de nul pina la 25 A, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	13,000	70,04 20,79	910,49 270,24
248	RpEE14B	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu cu revenire- simbol 0147	buc	1,000	74,67 17,15	74,67 17,15
		Total Diagnosticarea pietrelor pretioase Inclusiv salariu				7 082,98 1 830,45
		2.3. Cabinet 9. Marcarea articole				
249	RpEC01B	Montarea locului de lampa,	buc	1,000	603,98	603,98

1	2	3	4	5	6	7
		executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori de cupru introdusi in tuburi de protectie IP-PVC sau elementele de protectie, in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese gradinite			196,97	196,97
250	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	2,000	11,43 11,43	22,87 22,87
251	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	5,000	3,12 3,12	15,59 15,59
252	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate LED 40W 60x60cm	buc	2,000	555,35 14,55	1 110,70 29,10
253	RpEC05B	Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din aluminiu in tuburi IP-PVC, elemente de protectie din plastic (PVC), in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese sau gradinite	buc	4,000	722,00 211,00	2 887,99 843,99
254	RpEE03B	Montarea prizelor bipolare constructie INTENC sau similare din aminoplast sau bachelita, capsulata, etanse metalica sau ebonita cu contacte de nul pina la 25 A, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	7,000	70,04 20,79	490,26 145,52
255	RpEE14B	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu cu revenire- simbol 0147	buc	1,000	74,67 17,15	74,67 17,15
		Total Cabinet 9. Marcarea articole Inklusiv salariu				5 206,07 1 271,19
		2.4. Cabinet 5.Probarea marcarea				
256	RpEC01B	Montarea locului de lampa, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori de cupru introdusi in tuburi de protectie IP-PVC sau elementele de protectie, in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese gradinite	buc	3,000	603,98 196,97	1 811,93 590,90
257	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	9,000	11,43 11,43	102,90 102,90
258	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare,	buc	19,000	3,12 3,12	59,25 59,25

1	2	3	4	5	6	7
		prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)				
259	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate LED 40W 60x60cm	buc	12,000	555,35 14,55	6 664,22 174,62
260	RpEC05B	Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din aluminiu in tuburi IP-PVC, elemente de protectie din plastic (PVC), in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese sau gradinite	buc	17,000	722,00 211,00	12 273,97 3 586,97
261	RpEE03B	Montarea prizelor bipolare constructie INTENC sau similare din aminoplast sau bachelita, capsulata, etanse metalica sau ebonita cu contacte de nul pina la 25 A, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	34,000	70,04 20,79	2 381,28 706,79
262	RpEE14B	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu cu revenire- simbol 0147	buc	2,000	74,67 17,15	149,35 34,30
		Total Cabinet 5.Probarea marcare Inklusiv salariu				23 442,89 5 255,73
		2.5. Cabinet 6. Sufragerie				
263	RpEC01B	Montarea locului de lampa, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori de cupru introdusi in tuburi de protectie IP-PVC sau elementele de protectie, in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese gradinite	buc	1,000	603,98 196,97	603,98 196,97
264	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	3,000	11,43 11,43	34,30 34,30
265	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	6,000	3,12 3,12	18,71 18,71
266	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate LED 40W 60x60cm	buc	3,000	555,35 14,55	1 666,05 43,65
267	RpEC05B	Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din aluminiu in tuburi IP-PVC, elemente de protectie din plastic (PVC), in camere cu inaltimea de	buc	5,000	722,00 211,00	3 609,99 1 054,99

1	2	3	4	5	6	7
		pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese sau gradinite				
268	RpEE03B	Montarea prizelor bipolare constructie INTENC sau similare din aminoplast sau bachelita, capsulata, etanse metalica sau ebonita cu contacte de nul pina la 25 A, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	14,000	70,04 20,79	980,52 291,03
269	RpEE14B	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu cu revenire- simbol 0147	buc	1,000	74,67 17,15	74,67 17,15
		Total Cabinet 6. Sufragerie Inklusiv salariu				6 988,23 1 656,80
		2.6. Cabinet 12.Laborator				
270	RpEC01B	Montarea locului de lampa, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori de cupru introdusi in tuburi de protectie IP-PVC sau elementele de protectie, in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese gradinite	buc	1,000	603,98 196,97	603,98 196,97
271	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	2,000	11,43 11,43	22,87 22,87
272	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	9,000	3,12 3,12	28,06 28,06
273	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate LED 40W 60x60cm	buc	2,000	555,35 14,55	1 110,70 29,10
274	RpEC05B	Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din aluminiu in tuburi IP-PVC, elemente de protectie din plastic (PVC), in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese sau gradinite	buc	7,000	722,00 211,00	5 053,99 1 476,99
275	RpEE03B	Montarea prizelor bipolare constructie INTENC sau similare din aminoplast sau bachelita, capsulata, etanse metalica sau ebonita cu contacte de nul pina la 25 A, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	13,000	70,04 20,79	910,49 270,24
276	RpEE14B	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu cu	buc	1,000	74,67 17,15	74,67 17,15

1	2	3	4	5	6	7
		revenire- simbol 0147				
277	RpEG17E	Demontarea tablourilor electrice: capsulat, compus din cutii de bare de siguranta, intermediare, de capete terminale, etc.	buc	1,000	43,65 43,65	43,65 43,65
278	RpEG01A	Montarea tablourilor electrice pe placa de marmura, la cladiri industriale si social-culturale, in suprafata de 0,15-0,30 mp, montat pe console sau pe rama metalica cu 5 automate	buc	1,000	101,16 91,47	101,16 91,47
279	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc	5,000	60,21 58,21	301,03 291,03
280	RpEE08A	Montarea butoanelor pentru actionare si comanda a automatelor de scara, releelor optice, de birou, pentru sonerii simple sau duble, pentru sonerie-carte de vizita, interfon sau similare, in carcasa de bachelita sau metalica, montate ingropat sau aparent, pe dibluri din lemn, plastic sau pe suport consola, functionind pentru actionarea automatului de scara	buc	1,000	68,17 15,07	68,17 15,07
		Total Cabinet 12.Laborator Inklusiv salariu				8 318,77 2 482,61
		2.7. 11.Coridor				
281	RpEC01B	Montarea locului de lampa, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori de cupru introdusi in tuburi de protectie IP-PVC sau elementele de protectie, in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese gradinite	buc	2,000	603,98 196,97	1 207,95 393,93
282	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	6,000	11,43 11,43	68,60 68,60
283	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	14,000	3,12 3,12	43,65 43,65
284	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate LED 40W 60x60cm	buc	6,000	555,35 14,55	3 332,11 87,31
285	RpEC05B	Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din aluminiu in tuburi IP-PVC, elemente de protectie din plastic (PVC), in camere cu inaltimea de	buc	3,000	722,00 211,00	2 165,99 632,99

1	2	3	4	5	6	7
		pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese sau gradinite				
286	RpEE03B	Montarea prizelor bipolare constructie INTENC sau similare din aminoplast sau bachelita, capsulata, etanse metalica sau ebonita cu contacte de nul pina la 25 A, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	3,000	70,04 20,79	210,11 62,36
287	RpEE14B	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu cu revenire- simbol 0147	buc	2,000	74,67 17,15	149,35 34,30
288	RpEG17E	Demontarea tablourilor electrice: capsulat, compus din cutii de bare de siguranta, intermediare, de capete terminale, etc.	buc	3,000	43,65 43,65	130,96 130,96
289	RpEG01A	Montarea tablourilor electrice pe placa de marmura, la cladiri industriale si social-culturale, in suprafata de 0,15-0,30 mp, montat pe console sau pe rama metalica cu 12 automate	buc	2,000	101,16 91,47	202,32 182,93
290	RpEE08A	Montarea butoanelor pentru actionare si comanda a automatelor de scara, releelor optice, de birou, pentru sonerii simple sau duble, pentru sonerie-carte de vizita, interfon sau similare, in carcasa de bachelita sau metalica, montate ingropat sau aparent, pe dibluri din lemn, plastic sau pe suport consola, functionind pentru actionarea automatului de scara	buc	1,000	68,17 15,07	68,17 15,07
291	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc	12,000	60,21 58,21	722,48 698,48
292	08-03-600-2	Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze	buc	1,000	52,71 45,21	52,71 45,21
		Total 11. Coridor Inclusiv salariu				8 355,17 2 395,82
		2.8. Cabinet 10, Primirea articole				
293	RpEC01B	Montarea locului de lampa, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori de cupru introdusi in tuburi de protectie IP-PVC sau elementele de protectie, in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese gradinite	buc	1,000	603,98 196,97	603,98 196,97
294	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	2,000	11,43 11,43	22,87 22,87
295	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice	buc	3,000	3,12	9,35

1	2	3	4	5	6	7
		pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)			3,12	9,35
296	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate LED 40W 60x60cm	buc	2,000	555,35 14,55	1 110,70 29,10
297	RpEC05B	Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din aluminiu in tuburi IP-PVC, elemente de protectie din plastic (PVC), in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese sau gradinite	buc	5,000	722,00 211,00	3 609,99 1 054,99
298	RpEE03B	Montarea prizelor bipolare constructie INTENC sau similare din aminoplast sau bachelita, capsulata, etanse metalica sau ebonita cu contacte de nul pina la 25 A, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	16,000	70,04 20,79	1 120,60 332,61
299	RpEE14B	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu cu revenire- simbol 0147	buc	1,000	74,67 17,15	74,67 17,15
		Total Cabinet 10,Primirea articole Inklusiv salariu				6 552,17 1 663,04
		2.9. Cabinet 16. Antreu				
300	RpEC01B	Montarea locului de lampa, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori de cupru introdusi in tuburi de protectie IP-PVC sau elementele de protectie, in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese gradinite	buc	1,000	603,98 196,97	603,98 196,97
301	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	1,000	11,43 11,43	11,43 11,43
302	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	3,000	3,12 3,12	9,35 9,35
303	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate LED 20W D25cm	buc	1,000	347,35 14,55	347,35 14,55
304	RpEC05B	Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din aluminiu in tuburi IP-PVC,	buc	2,000	722,00 211,00	1 444,00 422,00

1	2	3	4	5	6	7
		elemente de protectie din plastic (PVC), in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese sau gradinite				
305	RpEE03B	Montarea prizelor bipolare constructie INTENC sau similare din aminoplast sau bachelita, capsulata, etanse metalica sau ebonita cu contacte de nul pina la 25 A, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	2,000	70,04 20,79	140,07 41,58
306	RpEE14B	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu cu revenire- simbol 0147	buc	1,000	74,67 17,15	74,67 17,15
		Total Cabinet 16. Antreu Inclusiv salariu				2 630,86 713,03
		<i>Total</i>	lei			75 221,18
		<i>Asigurarea sociala</i>	24,00 %			4 549,36
		<i>Transportarea</i>	3,00 %			1 686,96
		<i>Cheltueli de regie</i>	76,00 %			14 406,30
		<i>Total</i>	100,00 +			95 863,80
		<i>Beneficiul de deviz</i>	1,50 %			1 437,96
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				97 301,76 18 955,66
		3. UTILAJ				
307	Pret piata	Contor cu 3 faze	buc	1,000	1 048,00 0,00	1 048,00 0,00
308	Pret piata	Tablou electric echipat cu 12 automate 2 cu 3f si 10 cu 2 faze	buc	2,000	1 575,00 0,00	3 150,00 0,00
309	Pret piata	Tablou electric echipat cu 5 automate (2 cu 3 f si 3 cu 2f)	buc	1,000	885,00 0,00	885,00 0,00
		Total UTILAJ Inclusiv salariu				5 083,00
		Total	lei			537 497,40
		Tva	20,00 %			107 499,48
		Total deviz: Inclusiv salariu				644 996,88 146 857,80

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)