

**Lucrari de constructie a 2
Obiecte de infrastructura
militara in cadrul Proiectului
Tabara Militara nr.136, Bacioi**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Obiectul 1.2C - Constructie capitala 8 Sistemul de evacuare a fumului (Marca AEF1)

Valoarea de deviz 201 909,59 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare				
1	11-06-001-01	Panou, masa, kg, pina la: 50	buc	5,000	353,65 309,00	1 768,26 1 545,00
2	11-03-001-01	-Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5	buc	60,000	32,78 31,20	1 966,50 1 872,00
3	08-03-574-1	Instalatii pe dispozitive si conectarea firelor cablurilor sau a conductorilor rețelei exterioare la blocurile clemelor si la clemele aparatelor si mecanismelor: cabluri sau conductori, sectiune pina la 10 mm2	100 жил	1,200	1 040,20 1 008,00	1 248,24 1 209,60
4	08-01-081-1	Buton de comanda	buc	6,000	88,90 67,80	533,40 406,80
5	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	3,600	2 104,65 1 428,00	7 576,75 5 140,80
6	08-02-409-2	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm	100 m	0,100	3 329,00 2 064,00	332,90 206,40

1	2	3	4	5	6	7
7	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	19,600	805,23 744,00	15 782,46 14 582,40
8	08-02-158-4	Cap terminal uscat pentru cablu de control, sectiunea unui conductor pina la 2,5 mm2, cantitate conductori, pina la: 4	buc	24,000	26,04 15,60	624,96 374,40
9	08-02-158-5	Cap terminal uscat pentru cablu de control, sectiunea unui conductor pina la 2,5 mm2, cantitate conductori, pina la: 7	buc	20,000	33,24 22,80	664,80 456,00
10	08-02-158-8	Cap terminal uscat pentru cablu de control, sectiunea unui conductor pina la 2,5 mm2, cantitate conductori, pina la: 19	buc	50,000	70,55 54,60	3 527,60 2 730,00
11	335000306-02	Cablu KBBΓнг-FRLSLTx 3x1,5mm2	m	150,000	16,20 0,00	2 430,00 0,00
12	335000306-03	Cablu KBBΓнг-FRLSLTx 4x1,5mm2	m	330,000	22,16 0,00	7 312,80 0,00
13	335000306-04	Cablu KBBΓнг-FRLSLTx 5x1,5mm2	m	500,000	32,08 0,00	16 040,00 0,00
14	335000306-05	Cablu KBBΓнг-FRLSLTx 15x1,5mm2	m	980,000	54,88 0,00	53 782,40 0,00
15	441000-1562	Teava ПВХ d=25mm	m	360,000	6,80 0,00	2 448,00 0,00
16	441000-1563	Teava ПВХ d=32mm	m	10,000	9,16 0,00	91,60 0,00
		<i>Total</i>	lei			116 130,67
		<i>CAS</i>	24 %			6 845,62
		<i>Transportarea materialelor</i>	5 %			4 278,58
		<i>Cmd</i>	2 %			1 711,43
		<i>TCD</i>				128 966,30
		<i>Chelruieli de regie</i>	60 %			17 114,04
		<i>Total</i>				146 080,34
		<i>Beneficiu</i>	4 %			5 843,21
		Total Lucrari de montare				151 923,55

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				28 523,40
		2. Utilaj				
17	5550225-03	Dulap dim:500x400x250mm IP65 STB504025	set	5,000	1 620,00 0,00	8 100,00 0,00
18	5550237-11	-Intrerupator automat cu 1 pol, 10A, BA47-29/1/10C	buc	5,000	32,20 0,00	161,00 0,00
19	338000502-20	-Releu intermediar PЭК78/4 , 3A 220V AC	buc	5,000	77,20 0,00	386,00 0,00
20	338000502-24	-Modul de priza PPM77/4	buc	5,000	78,60 0,00	393,00 0,00
21	5550004020	-Intrerupator IT2-10, 16A	buc	5,000	132,60 0,00	663,00 0,00
22	5550004022	-Intrerupator pentru 3 pozitii fixe I-O-II LW26-20, 20A	buc	5,000	312,25 0,00	1 561,25 0,00
23	33410011-021	-Buton 16A 250B fara fixare OFF-(ON) verde ON PS-18-16 SPST	buc	5,000	32,30 0,00	161,50 0,00
24	33410011-022	-Buton 16A 250B fara fixare OFF-(ON) rosu OFF PS-18-16 SPST	buc	5,000	32,30 0,00	161,50 0,00
25	33800015-29	-Armatura de semnalizare 8LP2TILM5-240B Lovato ,cu linza galbena	buc	5,000	25,60 0,00	128,00 0,00
26	33800015-30	-Armatura de semnalizare 8LP2TILM3-240B Lovato ,cu linza verde	buc	5,000	25,60 0,00	128,00 0,00
27	33800015-31	-Armatura de semnalizare 8LP2TILM8-240B Lovato ,cu linza alba	buc	5,000	25,60 0,00	128,00 0,00
28	33800015-32	-Armatura de semnalizare 8LP2TILM4-240B Lovato ,cu linza rosie	buc	5,000	25,60 0,00	128,00 0,00
29	33700307-4	-Contactator КМИ-11810, 18A, 230B/AC3 1HO	buc	5,000	190,00 0,00	950,00 0,00
30	33410011-031	Buton De evacuarea fumului de alarma OA1-W01-A/20-230M (1108грн x0,44 03.06.2024)	buc	6,000	515,25 0,00	3 091,50 0,00
		<i>Total</i>	lei			16 140,75

1	2	3	4	5	6	7
		Cmd	1,2 %			193,69
		Total Utilaj Inclusiv salariu				16 334,44

		Total	lei			168 257,99
		TVA	20 %			33 651,60
		Total deviz: Inclusiv salariu				201 909,59
						28 523,40

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de constructie a 2
Obiecte de infrastructura
militara in cadrul Proiectului
Tabara Militara nr.136, Bacioi**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse №
8 Sistemul de evacuare a fumului (Marca AEF1)**

Valoarea de deviz 201 909,59 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera:

1.	1	Muncitor	h-om	475,390	60,00	28 523,400
		Total manopera				28 523,40

Materiale:

1.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,011	22 300,00	245,300
----	---------	---	---	-------	-----------	---------

2.	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	3,552	62,60	222,356
3.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,360	45,00	16,200
4.	1012036	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm	kg	2,100	45,00	94,500
5.	1012039	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 12 mm	kg	1,189	45,00	53,505
6.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,340	3,00	4,020
7.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	49,580	10,00	495,800
8.	1139042	Clei "BMK-5k"	kg	0,760	85,00	64,600
9.	17	Dulap dim:500x400x250mm IP65 STB504025	set	5,000	1 620,00	8 100,000
10.	18	Intrerupator automat cu 1pol, 10A, BA47-29/1/10C	buc	5,000	32,20	161,000
11.	19	Releu intermediar P3K 78/4 3A 220V AC	buc	5,000	77,20	386,000
12.	20	Modul de priza PPM 77/4	buc	5,000	78,60	393,000
13.	21	Intrerupator IT2-10, 16A	buc	5,000	132,60	663,000
14.	22	Intrerupator pentru 3 pozitii fixe I-O-II LW26-20, 20A	buc	5,000	312,25	1 561,250
15.	23	Buton 16A 250B fara fixare OFF-(ON) verde ON PS-18-16 SPST	buc	5,000	32,30	161,500
16.	24	Buton 16A 250B fara fixare OFF-(ON) rosu OFF PS-18-16 SPST	buc	5,000	32,30	161,500
17.	25	Armatura de semnalizare 8LP2TILM5-240B Lovato ,cu linza galbena	buc	5,000	25,60	128,000
18.	26	Armatura de semnalizare 8LP2TILM3-240B Lovato ,cu linza verde	buc	5,000	25,60	128,000
19.	27	Armatura de semnalizare 8LP2TILM8-240B Lovato ,cu linza alba	buc	5,000	25,60	128,000
20.	28	Armatura de semnalizare 8LP2TILM4-240B Lovato ,cu linza rosie	buc	5,000	25,60	128,000
21.	29	Contactator KMI-11810 , 18A, 230B/AC3 1HO	buc	5,000	190,00	950,000
22.	30	Buton De evacuarea fumului de alarma OA1-W01-A/20-230M	buc	6,000	515,25	3 091,500
23.	335000306-02	Cablu KBBΓHR-FRLSLTx 3x1,5mm2	m	150,000	16,20	2 430,000
24.	335000306-03	Cablu KBBΓHR-FRLSLTx 4x1,5mm2	m	330,000	22,16	7 312,800
25.	335000306-04	Cablu KBBΓHR-FRLSLTx 5x1,5mm2	m	500,000	32,08	16 040,000
26.	335000306-05	Cablu KBBΓHR-FRLSLTx 15x1,5mm2	m	980,000	54,88	53 782,400
27.	441000-1562	Teava PIBX d=25mm	m	360,000	6,80	2 448,000
28.	441000-1563	Teava PIBX d=32mm	m	10,000	9,16	91,600
29.	5009030	Flanse	10 buc	0,100	3,00	0,300
30.	5009031	Scoabe	10 buc	0,670	15,00	10,050
31.	5009061	Fisa de izolatie	buc	66,600	0,20	13,320
32.	5009062	Papuci de cablu	buc	0,000	5,00	0,000
33.	5009070	Racordari	10 buc	0,180	20,00	3,600
34.	5009500	Fise de marcare	100 buc	1,020	22,00	22,440
35.	5009502	Fise de extremitate	100 buc	1,224	10,00	12,240
36.	5009610	Grasime pentru lipire	kg	1,880	180,00	338,400
37.	5009807	Formari de capuri de marcare	100 buc	0,120	120,00	14,400
38.	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ΠOC30"	kg	14,596	120,00	1 751,520
39.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ΠCΠΠ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	1,680	62,00	104,160
Total materiale de constructii						101 712,27

Utilaje de constructii:

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,773	250,00	193,250
2.	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut.	2,350	10,00	23,500
3.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	11,140	90,00	1 002,600
4.	331002	Masini de gaurit	h-ut.	2,650	25,00	66,250
5.	331451	Perforatoare electrice	h-ut.	18,120	35,00	634,200
6.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,773	150,00	115,950
		Total utilaje de construcții				2 035,75

Total	lei	168 257,99
TVA	20 %	33 651,60

Total deviz: **201 909,59**

Intocmit _____
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat _____
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta

Obiect Lucrari de constructie a 2 Obiecte de infrastructura militara in cadrul Proiectului Tabara Militara nr.136, Bacioi

Investitor 000

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare				
1	11-06-001-01	Panou, masa, kg, pina la: 50	buc			353,65
						309,00
	1	Muncitor	h-om	5,1500	60,00	309,00
	1012039	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 12 mm	kg	0,2378	45,00	10,70
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,2300	90,00	20,70
	331002	Masini de gaurit	h-ut.	0,5300	25,00	13,25
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 768,26
2	11-03-001-01	-Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5	buc			32,78
						31,20
	1	Muncitor	h-om	0,5200	60,00	31,20
	1012036	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm	kg	0,0350	45,00	1,58

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 966,50
3	08-03-574-1	Instalatii pe dispozitive si conectarea firelor cablurilor sau a conductorilor retelei exterioare la blocurile clemelor si la clemele aparatelor si mecanismelor: cabluri sau conductori, sectiune pina la 10 mm2	100 жпЛ			1 040,20 1 008,00
	1	Muncitor	h-om	16,8000	60,00	1 008,00
	5009502	Fise de extremitate	100 buc	1,0200	10,00	10,20
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "TIOC30"	kg	0,0800	120,00	9,60
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЖСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,2000	62,00	12,40
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 248,24
4	08-01-081-1	Buton de comanda	buc			88,90 67,80
	1	Muncitor	h-om	1,1300	60,00	67,80
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0600	45,00	2,70
	5009807	Formari de capuri de marcare	100 buc	0,0200	120,00	2,40
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,0400	250,00	10,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,0400	150,00	6,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			533,40
5	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m			2 104,65 1 428,00
	1	Muncitor	h-om	23,8000	60,00	1 428,00
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	22 300,00	49,56
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,9600	62,60	60,10
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	10,00	134,00
	1139042	Clei "БМК-5к"	kg	0,2000	85,00	17,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	0,20	3,60
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	2,7000	90,00	243,00
	331451	Perforatoare electrice	h-ut.	4,8400	35,00	169,40
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			7 576,75
6	08-02-409-2	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm	100 m			3 329,00 2 064,00
	1	Muncitor	h-om	34,4000	60,00	2 064,00
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	22 300,00	0,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,9600	62,60	60,10
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	3,00	40,20
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	10,00	134,00
	1139042	Clei "БМК-5к"	kg	0,4000	85,00	34,00
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	3,00	3,00
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	15,00	100,50
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	0,20	3,60
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	20,00	36,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,3300	250,00	82,50
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut.	23,5000	10,00	235,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	2,7000	90,00	243,00
	331451	Perforatoare electrice	h-ut.	6,9600	35,00	243,60
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,3300	150,00	49,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			332,90
7	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m			805,23 744,00
	1	Muncitor	h-om	12,4000	60,00	744,00
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00004	22 300,00	1,14
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0041	22,00	0,09
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "TIOC30"	kg	0,5000	120,00	60,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			15 782,46

1	2	3	4	5	6	7
8	08-02-158-4	Cap terminal uscat pentru cablu de control, sectiunea unui conductor pina la 2,5 mm2, cantitate conductori, pina la: 4	buc			26,04 15,60
	1	Muncitor	h-om	0,2600	60,00	15,60
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00001	22 300,00	0,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0100	22,00	0,22
	5009610	Grasime pentru lipire	kg	0,0200	180,00	3,60
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "TIOC30"	kg	0,0500	120,00	6,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЖСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0100	62,00	0,62
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			624,96
9	08-02-158-5	Cap terminal uscat pentru cablu de control, sectiunea unui conductor pina la 2,5 mm2, cantitate conductori, pina la: 7	buc			33,24 22,80
	1	Muncitor	h-om	0,3800	60,00	22,80
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00001	22 300,00	0,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0100	22,00	0,22
	5009610	Grasime pentru lipire	kg	0,0200	180,00	3,60
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "TIOC30"	kg	0,0500	120,00	6,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЖСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0100	62,00	0,62
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			664,80
10	08-02-158-8	Cap terminal uscat pentru cablu de control, sectiunea unui conductor pina la 2,5 mm2, cantitate conductori, pina la: 19	buc			70,55 54,60
	1	Muncitor	h-om	0,9100	60,00	54,60
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00003	22 300,00	0,89
	5009062	Papuci de cablu	buc	0,0000	5,00	0,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0100	22,00	0,22
	5009610	Grasime pentru lipire	kg	0,0200	180,00	3,60
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "TIOC30"	kg	0,0500	120,00	6,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЖСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0200	62,00	1,24
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,0100	250,00	2,50
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,0100	150,00	1,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 527,60
11	335000306-02	Cablu KBBГНГ-FRLSLTx 3x1,5mm2	m			16,20 0,00
	335000306-02	Cablu KBBГНГ-FRLSLTx 3x1,5mm2	m	1,0000	16,20	16,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 430,00
12	335000306-03	Cablu KBBГНГ-FRLSLTx 4x1,5mm2	m			22,16 0,00
	335000306-03	Cablu KBBГНГ-FRLSLTx 4x1,5mm2	m	1,0000	22,16	22,16
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			7 312,80
13	335000306-04	Cablu KBBГНГ-FRLSLTx 5x1,5mm2	m			32,08 0,00
	335000306-04	Cablu KBBГНГ-FRLSLTx 5x1,5mm2	m	1,0000	32,08	32,08
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			16 040,00
14	335000306-05	Cablu KBBГНГ-FRLSLTx 15x1,5mm2	m			54,88 0,00
	335000306-05	Cablu KBBГНГ-FRLSLTx 15x1,5mm2	m	1,0000	54,88	54,88
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			53 782,40
15	441000-1562	Teava ПВХ d=25mm	m			6,80 0,00
	441000-1562	Teava ПВХ d=25mm	m	1,0000	6,80	6,80

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 448,00
16	441000-1563	Teava PIBX d=32mm	m			9,16
						0,00
	441000-1563	Teava PIBX d=32mm	m	1,0000	9,16	9,16
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			91,60
		2. Utilaj				
17	5550225-03	Dulap dim:500x400x250mm IP65 STB504025	set			1 620,00
						0,00
	17	Dulap dim:500x400x250mm IP65 STB504025	set	1,0000	1 620,00	1 620,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			8 100,00
18	5550237-11	-Intrerupator automat cu 1 pol, 10A, BA47-29/1/10C	buc			32,20
						0,00
	18	Intrerupator automat cu 1pol, 10A, BA47-29/1/10C	buc	1,0000	32,20	32,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			161,00
19	338000502-20	-Releu intermediar POK78/4 , 3A 220V AC	buc			77,20
						0,00
	19	Releu intermediar POK 78/4 3A 220V AC	buc	1,0000	77,20	77,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			386,00
20	338000502-24	-Modul de priza PPM77/4	buc			78,60
						0,00
	20	Modul de priza PPM 77/4	buc	1,0000	78,60	78,60
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			393,00
21	5550004020	-Intrerupator IIT2-10, 16A	buc			132,60
						0,00
	21	Intrerupator IIT2-10, 16A	buc	1,0000	132,60	132,60
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			663,00
22	5550004022	-Intrerupator pentru 3 pozitii fixe I-O-II LW26-20, 20A	buc			312,25
						0,00
	22	Intrerupator pentru 3 pozitii fixe I-O-II LW26-20, 20A	buc	1,0000	312,25	312,25
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 561,25
23	33410011-021	-Buton 16A 250B fara fixare OFF-(ON) verde ON PS-18-16 SPST	buc			32,30
						0,00
	23	Buton 16A 250B fara fixare OFF-(ON) verde ON PS-18-16 SPST	buc	1,0000	32,30	32,30
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			161,50
24	33410011-022	-Buton 16A 250B fara fixare OFF-(ON) rosu OFF PS-18-16 SPST	buc			32,30
						0,00
	24	Buton 16A 250B fara fixare OFF-(ON) rosu OFF PS-18-16 SPST	buc	1,0000	32,30	32,30
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			161,50
25	33800015-29	-Armatura de semnalizare 8LP2TILM5-240B Lovato ,cu linza galbena	buc			25,60
						0,00
	25	Armatura de semnalizare 8LP2TILM5-240B Lovato ,cu linza galbena	buc	1,0000	25,60	25,60
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			128,00
26	33800015-30	-Armatura de semnalizare 8LP2TILM3-240B Lovato ,cu linza verde	buc			25,60
						0,00
	26	Armatura de semnalizare 8LP2TILM3-240B Lovato ,cu linza verde	buc	1,0000	25,60	25,60
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			128,00
27	33800015-31	-Armatura de semnalizare 8LP2TILM8-240B	buc			25,60

1	2	3	4	5	6	7
		Lovato ,cu linza alba				0,00
	27	Armatura de semnalizare 8LP2TILM8-240B Lovato ,cu linza alba	buc	1,0000	25,60	25,60
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			128,00
28	33800015-32	-Armatura de semnalizare 8LP2TILM4-240B Lovato ,cu linza rosie	buc			25,60
						0,00
	28	Armatura de semnalizare 8LP2TILM4-240B Lovato ,cu linza rosie	buc	1,0000	25,60	25,60
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			128,00
29	33700307-4	-Contactor КМИ-11810, 18А, 230В/АС3 1НО	buc			190,00
						0,00
	29	Contactor КМИ-11810 , 18А, 230В/АС3 1НО	buc	1,0000	190,00	190,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			950,00
30	33410011-031	Buton De evacuarea fumului de alarma OA1- W01-A/20-230M (1108грн x0,44 03.06.2024)	buc			515,25
						0,00
	30	Buton De evacuarea fumului de alarma OA1-W01- A/20-230M	buc	1,0000	515,25	515,25
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 091,50

APROBAT:

Intocmit

/ Verificat

Golban Teodor administrator

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)