

**Reabilitarea si modernizare a holului et. 2 si a salii festive din  
incinta Colegiului de Ecologie din Chisinau ,Sala Festiva**  
(denumirea obiectivului)

## DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 1 402 959,43 lei

| №<br>crt. | Simbol norme<br>și Cod<br>resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                                                                       | U.M. | Cantitate<br>conform<br>datelor din<br>proiect | Valoarea de deviz, lei                   |                          |
|-----------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|
|           |                                   |                                                                                                                                                                             |      |                                                | Pe unitate de<br>măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu   |
| 1         | 2                                 | 3                                                                                                                                                                           | 4    | 5                                              | 6                                        | 7                        |
|           |                                   | <b>1. Lucrari de reparatii interioare</b>                                                                                                                                   |      |                                                |                                          |                          |
|           |                                   | <b>1.1. Pereti</b>                                                                                                                                                          |      |                                                |                                          |                          |
| 1         | RpCJ35B                           | Desfaceri de tencuieli speciale interioare sau exterioare in praf de piatra, mozaic, etc (ornamente ipsos)                                                                  | m2   | 255,200                                        | 70,045<br>70,027                         | 17 875,574<br>17 870,942 |
| 2         | RpCJ35A                           | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti                                                                                                                       | m2   | 125,920                                        | 17,519<br>17,507                         | 2 205,953<br>2 204,430   |
| 3         | RpCO56A                           | Demontari: timplarie din lemn (ferestre.)                                                                                                                                   | m2   | 67,330                                         | 27,232<br>27,232                         | 1 833,546<br>1 833,546   |
| 4         | RpCO56A                           | Demontari: timplarie din lemn (usi.)                                                                                                                                        | m2   | 6,000                                          | 27,233<br>27,233                         | 163,396<br>163,396       |
| 5         | RpCO56B                           | Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.                                                                                                    | m2   | 89,460                                         | 60,949<br>60,949                         | 5 452,526<br>5 452,526   |
| 6         | RpEE24A                           | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (întrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) | buc  | 12,000                                         | 3,890<br>3,890                           | 46,685<br>46,685         |
| 7         | CK23C                             | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp                           | m2   | 67,330                                         | 2 209,111<br>36,311                      | 148 739,431<br>2 444,792 |
| 8         | CK26B                             | Glafuri montate la ferestre din aluminiu 250mm                                                                                                                              | m    | 26,560                                         | 227,428<br>25,936                        | 6 040,496<br>688,860     |
| 9         | CK26C                             | Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice 0,5m                                                                                                                | m    | 42,400                                         | 210,508<br>5,836                         | 8 925,535<br>247,429     |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4  | 5       | 6                   | 7                        |
|----|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|---------------------|--------------------------|
| 10 | CK25A          | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Laminat pe ambele parti cu ornamente clasa 33) | m2 | 6,000   | 3 005,010<br>52,520 | 18 030,059<br>315,122    |
| 11 | CN54A          | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare                                                                                                                                                                                                   | m2 | 381,120 | 21,698<br>9,078     | 8 269,598<br>3 459,668   |
| 12 | CF15A<br>k=2,5 | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane                                                                                                                              | m2 | 255,200 | 359,388<br>275,570  | 91 715,728<br>70 325,464 |
| 13 | CK18C          | Montarea coltarilor din aluminiu                                                                                                                                                                                                                                                                      | m  | 302,040 | 25,324<br>16,858    | 7 648,731<br>5 091,885   |
| 14 | CF50A          | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.                                                                                                                                         | m2 | 381,120 | 68,908<br>41,498    | 26 262,326<br>15 815,578 |
| 15 | CF17C          | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                                                                                                                      | m2 | 381,120 | 23,294<br>12,968    | 8 877,809<br>4 942,364   |
| 16 | CF51A<br>k=10  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori ,preparare mecanica a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)                                              | m2 | 381,120 | 139,183<br>84,292   | 53 045,540<br>32 125,367 |
| 17 | CN54A          | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare                                                                                                                                                                                                          | m2 | 381,120 | 23,964<br>9,078     | 9 133,179<br>3 459,668   |
| 18 | CF30A          | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti                                                                                                                                                                                                                | m2 | 381,120 | 148,689<br>79,105   | 56 668,249<br>30 148,395 |
| 19 | Tr11AA01<br>C2 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare                                                                                                                                                                                                                                  | t  | 43,500  | 22,694<br>22,694    | 987,189<br>987,189       |

| 1  | 2         | 3                                                                                                                                                                                                                              | 4   | 5       | 6                  | 7                                  |
|----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|--------------------|------------------------------------|
|    |           | - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2                                                                                                                                                                                   |     |         |                    |                                    |
| 20 | TsI50B10  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 20 km                                                                                                                                                         | t   | 43,500  | 95,400<br>0,000    | 4 149,900<br>0,000                 |
|    |           |                                                                                                                                                                                                                                |     |         |                    |                                    |
|    |           | <b>Total Pereti<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                       |     |         |                    | <b>476 071,450<br/>197 623,306</b> |
|    |           | <b>1.2. Tavan</b>                                                                                                                                                                                                              |     |         |                    |                                    |
| 21 | CB14C     | Schela metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la tavane la inaltimei pina la 7 m, cu imobilizarea schelei timp de 15 zile (120 ore)                                                                                      | m2  | 200,000 | 55,558<br>38,904   | 11 111,600<br>7 780,800            |
| 22 | RpCJ35A   | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane                                                                                                                                                           | m2  | 56,760  | 17,519<br>17,507   | 994,360<br>993,673                 |
| 23 | RpEF23A   | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile                                                                                                                                                       | buc | 38,000  | 14,265<br>14,265   | 542,062<br>542,062                 |
| 24 | CN53A     | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor                                                                                                                                                                                 | m2  | 56,760  | 4,752<br>1,945     | 269,720<br>110,423                 |
| 25 | CF52B     | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului                                                                                            | m2  | 56,760  | 124,319<br>99,205  | 7 056,340<br>5 630,900             |
| 26 | CF17C     | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                                               | m2  | 56,760  | 23,294<br>12,968   | 1 322,168<br>736,064               |
| 27 | CF53B k=5 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) | m2  | 56,760  | 125,660<br>100,502 | 7 132,439<br>5 704,494             |
| 28 | CF57A     | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor                                                                                                                                | m2  | 56,760  | 43,575<br>35,662   | 2 473,315<br>2 024,175             |
| 29 | CN53A     | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor                                                                                                                                                                                 | m2  | 56,760  | 4,752<br>1,945     | 269,720<br>110,423                 |
| 30 | CN06A     | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in                                                                                                                                                              | m2  | 56,760  | 50,946<br>35,662   | 2 891,668<br>2 024,175             |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                         | 4   | 5       | 6                    | 7                                 |
|----|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|----------------------|-----------------------------------|
|    |         | emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                                                                                                 |     |         |                      |                                   |
| 31 | CK29F   | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila                                                                                                                                           | m2  | 210,000 | 408,944<br>142,648   | 85 878,229<br>29 956,080          |
|    |         |                                                                                                                                                                                                                           |     |         |                      |                                   |
|    |         | <b>Total Tavan<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                   |     |         |                      | <b>119 941,621<br/>55 613,269</b> |
|    |         | <b>1.3. Pardosele inclusiv scena</b>                                                                                                                                                                                      |     |         |                      |                                   |
| 32 | CE30C   | Pardosele, din placi tip OSB de 22 mm grosime                                                                                                                                                                             | m2  | 268,800 | 158,052<br>18,155    | 42 484,405<br>4 880,118           |
| 33 | CG56B   | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm                                                                                                                                                                 | m2  | 268,800 | 168,747<br>30,345    | 45 359,098<br>8 156,742           |
| 34 | CG36A   | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp CL 33 12mm                                          | m2  | 268,800 | 438,619<br>84,292    | 117 900,720<br>22 657,690         |
|    |         |                                                                                                                                                                                                                           |     |         |                      |                                   |
|    |         | <b>Total Pardosele inclusiv scena<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                |     |         |                      | <b>205 744,223<br/>35 694,550</b> |
|    |         | <b>1.4. Sistema de incalzire</b>                                                                                                                                                                                          |     |         |                      |                                   |
| 35 | RpIB11D | Demontarea registrelor de incalzire cu conducte orizontale sau verticale din teava de otel avind 4-7 tevi                                                                                                                 | buc | 16,000  | 68,082<br>68,082     | 1 089,312<br>1 089,312            |
| 36 | RpIB11C | Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare                                                                                                                                                  | buc | 64,000  | 6,484<br>6,484       | 414,976<br>414,976                |
| 37 | RpIC19B | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4" | m   | 67,500  | 34,761<br>24,639     | 2 346,372<br>1 663,146            |
| 38 | IB05A   | Radiatoare din bimetal, corpul de radiator avind pina la 20 sectii, inclusiv                                                                                                                                              | buc | 16,000  | 3 290,180<br>129,680 | 52 642,888<br>2 074,880           |
| 39 | IB20B   | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton                                                                                                                                                 | buc | 64,000  | 35,386<br>12,968     | 2 264,672<br>829,952              |
| 40 | ID06A   | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul                                                                                                                              | buc | 16,000  | 17,897<br>6,484      | 286,352<br>103,744                |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                           | 4   | 5      | 6                | 7                      |
|----|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|------------------|------------------------|
|    |         | nominal de 1/4"                                                                                                                                                                             |     |        |                  |                        |
| 41 | ID01B   | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1"                                                               | buc | 15,000 | 95,975<br>14,913 | 1 439,628<br>223,698   |
| 42 | RpIC28A | Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1"   | buc | 32,000 | 86,062<br>55,114 | 2 753,988<br>1 763,648 |
| 43 | IC36B   | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.        | m   | 67,500 | 69,415<br>22,694 | 4 685,499<br>1 531,845 |
| 44 | IC40A   | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida               | buc | 30,000 | 19,870<br>12,968 | 596,115<br>389,040     |
| 45 | IC38B   | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm                              | buc | 20,000 | 20,985<br>11,671 | 419,707<br>233,424     |
| 46 | IC38H   | Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm                              | buc | 36,000 | 26,438<br>16,858 | 951,772<br>606,902     |
| 47 | IC38B   | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Olandez                      | buc | 16,000 | 78,765<br>11,671 | 1 260,245<br>186,739   |
| 48 | IE03A   | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" | m   | 67,500 | 6,164<br>5,836   | 416,097<br>393,903     |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4        | 5       | 6                  | 7                                         |
|----|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|--------------------|-------------------------------------------|
| 49 | CK30B   | Masca pentru radiatoare gata confectionata din baghete din lemn, inclusiv diblurile                                                                                                                                                                                  | m2       | 33,090  | 355,176<br>136,166 | 11 752,781<br>4 505,731                   |
|    |         | <b>Total Sistema de incalzire<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                               |          |         |                    | <b>83 320,404<br/>16 010,940</b>          |
|    |         | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                            | lei      |         |                    | 885 077,698                               |
|    |         | <i>Asigurari sociale si medicale</i>                                                                                                                                                                                                                                 | 24,00 %  |         |                    | 73 186,096                                |
|    |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                         | 100,00 + |         |                    | 958 263,794                               |
|    |         | <i>Transportarea materialelor</i>                                                                                                                                                                                                                                    | 7,00 %   |         |                    | 39 974,831                                |
|    |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                         | 100,00 + |         |                    | 998 238,625                               |
|    |         | <i>Cheltuieli de regie</i>                                                                                                                                                                                                                                           | 4,00 %   |         |                    | 39 929,545                                |
|    |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                         | 100,00 + |         |                    | 1 038 168,170                             |
|    |         | <i>Beneficiul de deviz</i>                                                                                                                                                                                                                                           | 5,00 %   |         |                    | 51 908,409                                |
|    |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                         | 100,00 + |         |                    | 1 090 076,579                             |
|    |         | <b>Total Lucrari de reparatii<br/>interioare<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                |          |         |                    | <b>1 090 076,57<br/>9<br/>304 942,065</b> |
|    |         | <b>2. Lucrari montare</b>                                                                                                                                                                                                                                            |          |         |                    |                                           |
| 50 | RpEA05B | Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm                                                                                                                                                   | m        | 190,000 | 48,536<br>43,443   | 9 221,927<br>8 254,132                    |
| 51 | RpED09B | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x16-3x25 mmp                                                             | m        | 195,000 | 65,766<br>22,694   | 12 824,364<br>4 425,330                   |
| 52 | RpEC07C | Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din cupru in tuburi de protectie IP-PVC, elemente de protectie din PVC, in camere cu inaltimea de pina la 3 m, scoli, spitale, policlinici, dispensare, cazarme, camine, industriale | buc      | 10,000  | 699,433<br>335,871 | 6 994,335<br>3 358,712                    |
| 53 | RpEE03A | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic                               | buc      | 10,000  | 85,172<br>20,100   | 851,723<br>201,004                        |
| 54 | RpEE01A | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala,                                                                                                                                                                                 | buc      | 6,000   | 86,859<br>17,507   | 521,153<br>105,041                        |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                               | 4        | 5      | 6                 | 7                                |
|----|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|-------------------|----------------------------------|
|    |         | impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu |          |        |                   |                                  |
| 55 | RpEF15A | Montarea corpurilor de iluminat - tip plafon Led, 60 W, dm-500mm, avind un flux de 4500 lm, IP 20, carcasa de metal                                                                             | buc      | 38,000 | 615,576<br>71,324 | 23 391,888<br>2 710,312          |
|    |         | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                       | lei      |        |                   | 53 805,390                       |
|    |         | <i>Asigurari sociale si medicale</i>                                                                                                                                                            | 24,00 %  |        |                   | 4 573,087                        |
|    |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                    | 100,00 + |        |                   | 58 378,477                       |
|    |         | <i>Transportarea materialelor</i>                                                                                                                                                               | 7,00 %   |        |                   | 2 431,809                        |
|    |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                    | 100,00 + |        |                   | 60 810,286                       |
|    |         | <i>Cheltuieli de regie</i>                                                                                                                                                                      | 76,00 %  |        |                   | 14 481,444                       |
|    |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                    | 100,00 + |        |                   | 75 291,730                       |
|    |         | <i>Beneficiul de deviz</i>                                                                                                                                                                      | 5,00 %   |        |                   | 3 764,586                        |
|    |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                    | 100,00 + |        |                   | 79 056,316                       |
|    |         | <b>Total Lucrari montare<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                               |          |        |                   | <b>79 056,316<br/>19 054,531</b> |

|  |  |                                          |          |                                    |
|--|--|------------------------------------------|----------|------------------------------------|
|  |  | Cheltuieli directe                       | lei      | 1 169 132,86                       |
|  |  | Total                                    | 100,00 + | 1 169 132,86                       |
|  |  | TVA                                      | 20,00 %  | 233 826,57                         |
|  |  | <b>Total deviz:<br/>Inclusiv salariu</b> |          | <b>1 402 959,43<br/>323 996,58</b> |



Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

## Deviz local de resurse №

Valoarea de deviz 1 402 959,43 lei

| №<br>crt. | Simbol norme<br>și Cod<br>resurse | Denumire lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate<br>conform<br>datelor din<br>proiect | Valoarea de deviz, lei  |       |
|-----------|-----------------------------------|--------------------------------|------|------------------------------------------------|-------------------------|-------|
|           |                                   |                                |      |                                                | Pe unitate<br>de măsură | Total |
| 1         | 2                                 | 3                              | 4    | 5                                              | 6                       | 7     |
|           |                                   | Total borderou de resurse № 1: |      |                                                |                         |       |

### Manopera :

|     |                |                              |      |           |       |                   |
|-----|----------------|------------------------------|------|-----------|-------|-------------------|
| 1.  | 7122050013400  | Zidar                        | h-om | 1 140,505 | 64,84 | 73 950,344        |
| 2.  | 7122050013401  | Zidar cat.4                  | h-om | 25,542    | 64,84 | 1 656,143         |
| 3.  | 7122050013442  | Tencuitor                    | h-om | 1 379,160 | 64,84 | 89 424,734        |
| 4.  | 7124010010700  | Dulgher                      | h-om | 120,000   | 64,84 | 7 780,800         |
| 5.  | 71240100107001 | Dulgher                      | h-om | 61,824    | 64,84 | 4 008,668         |
| 6.  | 7129200011200  | Finisor MP                   | h-om | 38,718    | 64,84 | 2 510,475         |
| 7.  | 7132030012600  | Mozaicar                     | h-om | 125,798   | 64,84 | 8 156,742         |
| 8.  | 7132040012700  | Parchetar                    | h-om | 309,120   | 64,84 | 20 043,341        |
| 9.  | 7136040011749  | Instalator incalzire si gaze | h-om | 101,390   | 64,84 | 6 574,127         |
| 10. | 7136040011800  | Instalator incalzire         | h-om | 76,050    | 64,84 | 4 931,082         |
| 11. | 7137010011520  | Electrician in constructii   | h-om | 302,950   | 64,84 | 19 643,278        |
| 12. | 7141020013300  | Zugrav vopsitor              | h-om | 34,624    | 64,84 | 2 245,021         |
| 13. | 7141020013301  | Zugrav vopsitor cat. 3       | h-om | 106,714   | 64,84 | 6 919,336         |
| 14. | 7214070021400  | Lacatus constructii metalice | h-om | 61,217    | 64,84 | 3 969,310         |
| 15. | 7422010060100  | Timplar                      | h-om | 578,366   | 64,84 | 37 501,251        |
| 16. | 9310060019900  | Muncitor necalificat         | h-om | 15,225    | 64,84 | 987,189           |
| 17. | 9310060019920  | Muncitor deservire CM        | h-om | 462,215   | 64,84 | 29 970,021        |
| 18. | 9310060019922  | Muncitor deservire           | h-om | 57,445    | 64,84 | 3 724,734         |
|     |                | <b>Total manopera</b>        |      |           |       | <b>323 996,58</b> |

### Materiale:

|     |               |                                                                                |     |         |          |             |
|-----|---------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|----------|-------------|
| 1.  | 1111000100024 | Intreupator manual                                                             | buc | 6,060   | 63,33    | 383,780     |
| 2.  | 1111000100048 | Strat sintetic                                                                 | m2  | 285,062 | 7,85     | 2 237,737   |
| 3.  | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm                              | m3  | 0,335   | 315,55   | 105,709     |
| 4.  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                              | m3  | 19,140  | 315,55   | 6 039,627   |
| 5.  | 1711317306661 | Bumbac de sters                                                                | kg  | 2,918   | 0,25     | 0,730       |
| 6.  | 1714227322940 | Cinepa fuior                                                                   | kg  | 3,698   | 112,50   | 416,025     |
| 7.  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase                                                       | m3  | 0,100   | 4 100,00 | 410,000     |
| 8.  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase                                                          | m3  | 0,100   | 4 100,00 | 410,000     |
| 9.  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase                                                            | m3  | 0,020   | 4 100,00 | 82,000      |
| 10. | 2010102919000 | Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela                           | m3  | 0,080   | 4 100,00 | 328,000     |
| 11. | 2020132920527 | OSB grosime 22 mm                                                              | m2  | 282,240 | 130,00   | 36 691,200  |
| 12. | 2030112938150 | Ferestre din mase plastice                                                     | m2  | 67,330  | 2 150,20 | 144 772,966 |
| 13. | 2030112939150 | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorile necesare | m2  | 6,000   | 2 900,52 | 17 403,120  |
| 14. | 2030122946766 | Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm                                           | m   | 244,339 | 33,33    | 8 143,819   |
| 15. | 2030127329586 | Masca din baghete de lemn pentru radiatoare                                    | m2  | 33,090  | 210,20   | 6 955,518   |
| 16. | 2051142950700 | Dibluri                                                                        | buc | 96,000  | 0,50     | 48,000      |
| 17. | 2112307325046 | Hirtie absorbanta                                                              | kg  | 1,800   | 22,30    | 40,140      |
| 18. | 2320116200573 | Benzina auto                                                                   | l   | 1,600   | 17,85    | 28,560      |

|     |                |                                                                                                             |     |           |          |            |
|-----|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|----------|------------|
| 19. | 2411115904512  | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                   | m3  | 4,725     | 25,00    | 118,125    |
| 20. | 2413547308164  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                     | kg  | 10,732    | 22,30    | 239,324    |
| 21. | 2414126109481  | Pasta de lipit (flux)                                                                                       | kg  | 0,010     | 15,25    | 0,152      |
| 22. | 2416566101572  | Spuma de poliuretan                                                                                         | kg  | 14,109    | 75,23    | 1 061,420  |
| 23. | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                | kg  | 17,028    | 17,85    | 303,950    |
| 24. | 2430116103294  | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90                                                                           | kg  | 0,448     | 84,33    | 37,780     |
| 25. | 2430116103800  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                       | kg  | 22,704    | 34,48    | 782,834    |
| 26. | 2430126100338  | Solutie de etansare                                                                                         | kg  | 1,560     | 12,30    | 19,188     |
| 27. | 2430226100046  | Grund de ulei                                                                                               | kg  | 0,993     | 44,23    | 43,920     |
| 28. | 2430226101010  | Grund cu cuart "Gleta"                                                                                      | kg  | 158,165   | 35,56    | 5 624,347  |
| 29. | 24302261010101 | Grund cu cuart "Betoncontact"                                                                               | kg  | 158,165   | 30,10    | 4 760,766  |
| 30. | 2430226101017  | Grund "Tifengrund"                                                                                          | kg  | 24,337    | 31,10    | 756,881    |
| 31. | 2430226101600  | Chit siliconic                                                                                              | kg  | 9,332     | 55,21    | 515,220    |
| 32. | 2462106110132  | Aracet CPMB                                                                                                 | kg  | 65,682    | 3,50     | 229,887    |
| 33. | 2513206621522  | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-<br>role 10m x 15mm                                            | m   | 7,600     | 1,25     | 9,500      |
| 34. | 2513736621480  | Banda izolatoare PC 15/25 S 3698                                                                            | m   | 1,500     | 1,30     | 1,950      |
| 35. | 2521106718393  | Pervazuri ( baghete) din mase plastice pentru<br>ferestre si usi                                            | m   | 42,400    | 199,98   | 8 479,152  |
| 36. | 2521216704506  | Tub izolat IP-PVC, plinte PVC                                                                               | m   | 80,000    | 4,16     | 332,800    |
| 37. | 2521216710000  | Teava din polietilena sau polipropilena                                                                     | m   | 69,525    | 45,36    | 3 153,654  |
| 38. | 2523156713800  | Fitinguri din fonta                                                                                         | buc | 32,000    | 25,50    | 816,000    |
| 39. | 2524906720949  | Diblu din PVC cu D= 8                                                                                       | buc | 30,000    | 1,20     | 36,000     |
| 40. | 2524907304522  | Banda teflon nesisterizat                                                                                   | buc | 1,600     | 1,63     | 2,608      |
| 41. | 2614122601913  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                                | m2  | 481,668   | 8,91     | 4 291,662  |
| 42. | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci<br>S1500                                                            | kg  | 6 719,787 | 2,29     | 15 388,312 |
| 43. | 2653102100827  | Amestec "Nivelir-Gross"                                                                                     | kg  | 8 274,632 | 4,40     | 36 408,381 |
| 44. | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                              | kg  | 91,796    | 3,15     | 289,158    |
| 45. | 2653102100831  | Amestec uscat                                                                                               | kg  | 8 982,313 | 3,50     | 31 438,096 |
| 46. | 26531021008311 | Tink                                                                                                        | kg  | 876,576   | 30,25    | 26 516,424 |
| 47. | 2653102100833  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                             | kg  | 59,876    | 7,50     | 449,070    |
| 48. | 2661122803601  | Tub flexibil                                                                                                | m   | 213,180   | 4,15     | 884,697    |
| 49. | 2664102102010  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                          | m3  | 15,312    | 0,00     | 0,000      |
| 50. | 2670112204051  | Placi din laminat                                                                                           | m2  | 285,062   | 297,66   | 84 851,555 |
| 51. | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                           | buc | 58,912    | 2,58     | 151,993    |
| 52. | 2722103107001  | Conductor de aluminiu sau cupru                                                                             | m   | 180,000   | 15,25    | 2 745,000  |
| 53. | 2732103646151  | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta<br>sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor<br>prefabricate | m2  | 220,500   | 250,55   | 55 246,275 |
| 54. | 2734113805786  | Sirma zincata moale d = 1 mm                                                                                | kg  | 2,400     | 19,36    | 46,464     |
| 55. | 27431235490251 | Coltar din aluminiu                                                                                         | m   | 317,142   | 3,25     | 1 030,711  |
| 56. | 27431235490261 | Glafuri din aluminiu pentru ferestre 250mm                                                                  | m   | 26,560    | 198,36   | 5 268,442  |
| 57. | 2744125904771  | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-60                                                                           | kg  | 0,030     | 55,23    | 1,657      |
| 58. | 2746167335100  | Priza                                                                                                       | buc | 10,200    | 55,24    | 563,448    |
| 59. | 2811236309901  | Confectii metalice de linii                                                                                 | kg  | 167,980   | 19,88    | 3 339,442  |
| 60. | 2811236311002  | Doze pentru aparate                                                                                         | buc | 16,000    | 5,23     | 83,680     |
| 61. | 2811236311006  | Doze de ramificatie                                                                                         | buc | 63,188    | 18,25    | 1 153,181  |
| 62. | 2811236832352  | Burghiu cu cap widia cu D=8                                                                                 | buc | 2,300     | 12,35    | 28,405     |
| 63. | 2822115700000  | Radiator                                                                                                    | buc | 16,000    | 3 150,00 | 50 400,000 |
| 64. | 2822115708001  | Element de sustinere (cronstein)                                                                            | buc | 64,000    | 18,25    | 1 168,000  |
| 65. | 2873145887000  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                  | kg  | 29,880    | 33,60    | 1 003,968  |
| 66. | 2874115829126  | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                                                    | buc | 2 663,590 | 0,78     | 2 077,600  |
| 67. | 2874115836492  | Surub cap bombat 5 x 60                                                                                     | buc | 76,000    | 0,75     | 57,000     |
| 68. | 2874115836777  | Surub cap inecat crestet L 3 x 40                                                                           | buc | 20,000    | 1,24     | 24,800     |
| 69. | 2874115837161  | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet 5 x<br>50 F1                                                     | buc | 30,000    | 0,54     | 16,200     |
| 70. | 2874125881241  | Saibe uzuale, plate M 10                                                                                    | buc | 30,000    | 0,30     | 9,000      |
| 71. | 2874136313300  | Diblu din metal                                                                                             | buc | 840,000   | 0,80     | 672,000    |
| 72. | 2874136313332  | Diblu cu expandare marimea 6                                                                                | buc | 128,000   | 1,99     | 254,720    |
| 73. | 2874145893787  | Cuie de constructii                                                                                         | kg  | 0,300     | 30,10    | 9,030      |
| 74. | 2875274021005  | Curbe, coturi                                                                                               | buc | 1,500     | 7,88     | 11,820     |
| 75. | 2875274110102  | Piesa de racordare (fiting)                                                                                 | buc | 56,000    | 8,54     | 478,240    |

|                                       |                |                                                              |     |         |        |                   |
|---------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------|-----|---------|--------|-------------------|
| 76.                                   | 28752741101021 | Piesa de racordare (fiting) Olandez                          | buc | 16,000  | 66,32  | 1 061,120         |
| 77.                                   | 2875274123510  | Dop din fonta                                                | buc | 20,250  | 5,21   | 105,502           |
| 78.                                   | 2875274202700  | Robinet cu dublu reglaj                                      | buc | 15,000  | 78,32  | 1 174,800         |
| 79.                                   | 2875274204000  | Bratara fixare                                               | buc | 30,000  | 4,12   | 123,600           |
| 80.                                   | 2875274400502  | Corp de iluminat                                             | buc | 38,000  | 541,25 | 20 567,500        |
| 81.                                   | 2875276313344  | Diblu cu expandare cu D= 8                                   | buc | 48,000  | 1,84   | 88,320            |
| 82.                                   | 2913134500000  | Robinet de aerisire cu cheie cu Dn 1/4 "                     | buc | 16,000  | 11,25  | 180,000           |
| 83.                                   | 3130134817405  | Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari | m   | 208,845 | 20,10  | 4 197,784         |
| 84.                                   | 3220137315778  | Decapant                                                     | kg  | 0,504   | 33,20  | 16,732            |
| 85.                                   | 4011106202741  | Energie electrica                                            | kw  | 53,131  | 0,00   | 0,000             |
| 86.                                   | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                | m3  | 35,003  | 0,00   | 0,000             |
| 87.                                   | 4100126202818  | Apa                                                          | m3  | 3,474   | 0,00   | 0,000             |
| 88.                                   | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                 | buc | 43,788  | 2,58   | 112,972           |
| <b>Total materiale de constructii</b> |                |                                                              |     |         |        | <b>605 809,15</b> |

#### Utilaje de constructii:

|                                     |               |                                                                     |      |           |        |                 |
|-------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------|------|-----------|--------|-----------------|
| 1.                                  | 2811230007606 | Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2) | h-ut | 2 000,000 | 1,00   | 2 000,000       |
| 2.                                  | 2875277400000 | Compresor                                                           | h-ut | 360,159   | 5,21   | 1 876,428       |
| 3.                                  | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                             | h-ut | 5,655     | 1,21   | 6,842           |
| 4.                                  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune                                 | h-ut | 1,584     | 5,32   | 8,427           |
| 5.                                  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                         | h-ut | 35,370    | 1,23   | 43,505          |
| 6.                                  | 2952240004021 | Mixer electric                                                      | h-ut | 28,227    | 1,35   | 38,106          |
| 7.                                  | 2952270000000 | Agregat pentru ridicat mortar                                       | h-ut | 354,441   | 2,30   | 815,214         |
| 8.                                  | 2952270003304 | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw    | h-ut | 2,700     | 8,22   | 22,194          |
| 9.                                  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                    | h-ut | 62,272    | 1,33   | 82,821          |
| 10.                                 | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf                                                       | h-ut | 9,750     | 1,10   | 10,725          |
| 11.                                 | 2952270007607 | Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec                        | h-ut | 2,287     | 1,50   | 3,430           |
| 12.                                 | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica                                          | h-ut | 15,800    | 1,25   | 19,750          |
| 13.                                 | 3410540000006 | Autobasculanta-5t                                                   | h-ut | 13,833    | 300,00 | 4 149,900       |
| <b>Total utilaje de constructii</b> |               |                                                                     |      |           |        | <b>9 077,35</b> |

|                    |          |              |
|--------------------|----------|--------------|
| Cheltuieli directe | lei      | 1 169 132,86 |
| Total              | 100,00 + | 1 169 132,86 |
| TVA                | 20,00 %  | 233 826,57   |

**Total deviz:**

**1 402 959,43**



Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Reabilitarea si modernizare a holului et. 2 si a salii festive din incinta Colegiului de Ecologie din Chisinau Sala, Festiva**

**Investitor Colegiul de Ecologie din Chisinau**

**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul**

| Nr crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                                                                                                                     | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                        |
|---------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------|----------------------|------------------------|
|         |                             |                                                                                                                                                                             |      |                                        | Pe unitate de măsură | Total<br>incl. salariu |
| 1       | 2                           | 3                                                                                                                                                                           | 4    | 5                                      | 6                    | 7                      |
|         |                             | <b>1. Lucrari de reparatii interioare</b>                                                                                                                                   |      |                                        |                      |                        |
|         |                             | <b>1.1. Pereti</b>                                                                                                                                                          |      |                                        |                      |                        |
| 1       | RpCJ35B                     | Desfaceri de tencuieli speciale interioare sau exterioare in praf de piatra, mozaic, etc (ornamente ipsos)                                                                  | m2   |                                        |                      | 70,045                 |
|         | 7122050013400               | Zidar                                                                                                                                                                       | h-om | 0,5400                                 | 64,84                | 35,014                 |
|         | 9310060019920               | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                       | h-om | 0,5400                                 | 64,84                | 35,014                 |
|         | 4100116202818               | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                               | m3   | 0,0600                                 | 0,00                 | 0,000                  |
|         | 2922140006703               | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                     | h-ut | 0,0150                                 | 1,21                 | 0,018                  |
| 2       | RpCJ35A                     | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti                                                                                                                       | m2   |                                        |                      | 17,519                 |
|         | 7122050013400               | Zidar                                                                                                                                                                       | h-om | 0,1200                                 | 64,84                | 7,781                  |
|         | 9310060019920               | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                       | h-om | 0,1500                                 | 64,84                | 9,726                  |
|         | 4100116202818               | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                               | m3   | 0,0500                                 | 0,00                 | 0,000                  |
|         | 2922140006703               | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                     | h-ut | 0,0100                                 | 1,21                 | 0,012                  |
| 3       | RpCO56A                     | Demontari: timplarie din lemn (ferestre.)                                                                                                                                   | m2   |                                        |                      | 27,232                 |
|         | 7422010060100               | Timplar                                                                                                                                                                     | h-om | 0,2100                                 | 64,84                | 13,616                 |
|         | 9310060019922               | Muncitor deservire                                                                                                                                                          | h-om | 0,2100                                 | 64,84                | 13,616                 |
| 4       | RpCO56A                     | Demontari: timplarie din lemn (usi.)                                                                                                                                        | m2   |                                        |                      | 27,233                 |
|         | 7422010060100               | Timplar                                                                                                                                                                     | h-om | 0,2100                                 | 64,84                | 13,616                 |
|         | 9310060019922               | Muncitor deservire                                                                                                                                                          | h-om | 0,2100                                 | 64,84                | 13,616                 |
| 5       | RpCO56B                     | Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.                                                                                                    | m2   |                                        |                      | 60,949                 |
|         | 7422010060100               | Timplar                                                                                                                                                                     | h-om | 0,4700                                 | 64,84                | 30,475                 |
|         | 9310060019922               | Muncitor deservire                                                                                                                                                          | h-om | 0,4700                                 | 64,84                | 30,475                 |
| 6       | RpEE24A                     | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) | buc  |                                        |                      | 3,890                  |
|         | 7137010011520               | Electrician in constructii                                                                                                                                                  | h-om | 0,0600                                 | 64,84                | 3,890                  |
| 7       | CK23C                       | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp                            | m2   |                                        |                      | 2 209,111              |
|         | 7129200011200               | Finisor MP                                                                                                                                                                  | h-om | 0,5100                                 | 64,84                | 33,068                 |
|         | 9310060019920               | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                       | h-om | 0,0500                                 | 64,84                | 3,242                  |
|         | 2030112938150               | Ferestre din mase plastice                                                                                                                                                  | m2   | 1,0000                                 | 2 150,20             | 2 150,200              |
|         | 2874115829126               | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                                                                                                                    | buc  | 3,0000                                 | 0,78                 | 2,340                  |
|         | 2416566101572               | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                         | kg   | 0,1650                                 | 75,23                | 12,412                 |
|         | 2430226101600               | Chit silconic                                                                                                                                                               | kg   | 0,1230                                 | 55,21                | 6,791                  |
|         | 2681126001472               | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                           | buc  | 0,4000                                 | 2,58                 | 1,032                  |
|         | 4011106202741               | Energie electrica                                                                                                                                                           | kw   | 0,7000                                 | 0,00                 | 0,000                  |
|         | 2952160007200               | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                 | h-ut | 0,0200                                 | 1,23                 | 0,025                  |
| 8       | CK26B                       | Glafuri montate la ferestre din aluminiu 250mm                                                                                                                              | m    |                                        |                      | 227,428                |
|         | 7422010060100               | Timplar                                                                                                                                                                     | h-om | 0,3200                                 | 64,84                | 20,748                 |
|         | 9310060019920               | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                       | h-om | 0,0800                                 | 64,84                | 5,188                  |
|         | 27431235490261              | Glafuri din aluminiu pentru ferestre 250mm                                                                                                                                  | m    | 1,0000                                 | 198,36               | 198,360                |
|         | 2874115829126               | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                                                                                                                    | buc  | 4,0000                                 | 0,78                 | 3,120                  |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4    | 5       | 6        | 7         |
|----|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|-----------|
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0100  | 1,23     | 0,012     |
| 9  | CK26C          | Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice 0,5m                                                                                                                                                                                                                                          | m    |         |          | 210,508   |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |         |          | 5,836     |
|    | 7422010060100  | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,0800  | 64,84    | 5,187     |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,0100  | 64,84    | 0,648     |
|    | 2521106718393  | Pervazuri ( baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi                                                                                                                                                                                                                                         | m    | 1,0000  | 199,98   | 199,980   |
|    | 2874115829126  | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                                                              | buc  | 6,0000  | 0,78     | 4,680     |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0100  | 1,23     | 0,012     |
| 10 | CK25A          | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Laminat pe ambele parti cu ornamente clasa 33) | m2   |         |          | 3 005,010 |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |         |          | 52,520    |
|    | 7129200011200  | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,7300  | 64,84    | 47,333    |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,0800  | 64,84    | 5,187     |
|    | 2030112939150  | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare                                                                                                                                                                                                                      | m2   | 1,0000  | 2 900,52 | 2 900,520 |
|    | 2874115829126  | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                                                              | buc  | 4,0000  | 0,78     | 3,120     |
|    | 2416566101572  | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,5000  | 75,23    | 37,615    |
|    | 2430226101600  | Chit siliconic                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,1750  | 55,21    | 9,662     |
|    | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 0,6000  | 2,58     | 1,548     |
|    | 4011106202741  | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kw   | 1,0000  | 0,00     | 0,000     |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0200  | 1,23     | 0,025     |
| 11 | CN54A          | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare                                                                                                                                                                                                   | m2   |         |          | 21,698    |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |         |          | 9,078     |
|    | 7141020013301  | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,1400  | 64,84    | 9,078     |
|    | 24302261010101 | Grund cu cuart "Betoncontact"                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,4150  | 30,10    | 12,492    |
|    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                                          | buc  | 0,0500  | 2,58     | 0,129     |
| 12 | CF15A k=2,5    | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafate plane                                                                                                                              | m2   |         |          | 359,388   |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |         |          | 275,570   |
|    | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 1,4000  | 64,84    | 226,940   |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,3000  | 64,84    | 48,630    |
|    | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 10,5000 | 2,29     | 60,113    |
|    | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0300  | 315,55   | 23,666    |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,0070  | 0,00     | 0,000     |
|    | 2664102102010  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,0240  | 0,00     | 0,000     |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0040  | 1,23     | 0,012     |
|    | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0080  | 1,33     | 0,027     |
| 13 | CK18C          | Montarea coltarilor din aluminiu                                                                                                                                                                                                                                                                      | m    |         |          | 25,324    |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |         |          | 16,858    |
|    | 7422010060100  | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,2600  | 64,84    | 16,858    |
|    | 27431235490251 | Coltar din aluminiu                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m    | 1,0500  | 3,25     | 3,412     |
|    | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0250  | 2,29     | 0,057     |
|    | 1421102200496  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0010  | 315,55   | 0,316     |
|    | 2874115829126  | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                                                              | buc  | 6,0000  | 0,78     | 4,680     |
| 14 | CF50A          | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.                                                                                                                                         | m2   |         |          | 68,908    |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |         |          | 41,498    |
|    | 7122050013442  | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,6400  | 64,84    | 41,498    |
|    | 2653102100831  | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 7,1400  | 3,50     | 24,990    |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,0040  | 0,00     | 0,000     |
|    | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0500  | 1,33     | 0,066     |
|    | 2952270000000  | Agregat pentru ridicat mortar                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,3100  | 2,30     | 0,713     |
|    | 2875277400000  | Compresor                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,3150  | 5,21     | 1,641     |
| 15 | CF17C          | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                                                                                                                      | m2   |         |          | 23,294    |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |         |          | 12,968    |
|    | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,2000  | 64,84    | 12,968    |
|    | 2614122601913  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                                                                                                                                                                                                                          | m2   | 1,1000  | 8,91     | 9,801     |
|    | 2462106110132  | Aracet CPMB                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,1500  | 3,50     | 0,525     |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,0003  | 0,00     | 0,000     |
| 16 | CF51A k=10     | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori                                                                                                                                                                           | m2   |         |          | 139,183   |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |         |          | 84,292    |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                             | 4    | 5       | 6        | 7       |
|----|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|---------|
|    |               | .preparare mecanica a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)                  |      |         |          |         |
|    | 7122050013442 | Tencuitor                                                                                                                                     | h-om | 0,1300  | 64,84    | 84,292  |
|    | 2653102100831 | Amestec uscat                                                                                                                                 | kg   | 1,4300  | 3,50     | 50,050  |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                 | m3   | 0,0010  | 0,00     | 0,000   |
|    | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 l. actionat electric                                                                                             | h-ut | 0,0100  | 1,33     | 0,133   |
|    | 2952270000000 | Agregat pentru ridicat mortar                                                                                                                 | h-ut | 0,0620  | 2,30     | 1,426   |
|    | 2875277400000 | Compresor                                                                                                                                     | h-ut | 0,0630  | 5,21     | 3,282   |
| 17 | CN54A         | Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare                                                   | m2   |         |          | 23,964  |
|    |               |                                                                                                                                               |      |         |          | 9,078   |
|    | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                        | h-om | 0,1400  | 64,84    | 9,078   |
|    | 2430226101010 | Grund cu cuar "Gleta"                                                                                                                         | kg   | 0,4150  | 35,56    | 14,757  |
|    | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                  | buc  | 0,0500  | 2,58     | 0,129   |
| 18 | CF30A         | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti                                                        | m2   |         |          | 148,689 |
|    |               |                                                                                                                                               |      |         |          | 79,105  |
|    | 7122050013442 | Tencuitor                                                                                                                                     | h-om | 1,2200  | 64,84    | 79,105  |
|    | 2653102100831 | Tink                                                                                                                                          | kg   | 2,3000  | 30,25    | 69,575  |
|    | 4100116202818 | Apa                                                                                                                                           | m3   | 0,0040  | 0,00     | 0,000   |
|    | 2952270007607 | Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec                                                                                                  | h-ut | 0,0060  | 1,50     | 0,009   |
| 19 | Tr11AA01C2    | Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2                             | t    |         |          | 22,694  |
|    |               |                                                                                                                                               |      |         |          | 22,694  |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                          | h-om | 0,3500  | 64,84    | 22,694  |
| 20 | TsI50B10      | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 20 km                                                                        | t    |         |          | 95,400  |
|    |               |                                                                                                                                               |      |         |          | 0,000   |
|    | 3410540000006 | Autobasculanta-5t                                                                                                                             | h-ut | 0,3180  | 300,00   | 95,400  |
|    |               | <b>1.2. Tavan</b>                                                                                                                             |      |         |          |         |
| 21 | CB14C         | Schela metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la tavane la inaltime pna la 7 m, cu imobilizarea schelei timp de 15 zile (120 ore)       | m2   |         |          | 55,558  |
|    |               |                                                                                                                                               |      |         |          | 38,904  |
|    | 7124010010700 | Dulgher                                                                                                                                       | h-om | 0,6000  | 64,84    | 38,904  |
|    | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase                                                                                                                      | m3   | 0,0005  | 4 100,00 | 2,050   |
|    | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase                                                                                                                           | m3   | 0,0001  | 4 100,00 | 0,410   |
|    | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase                                                                                                                         | m3   | 0,0005  | 4 100,00 | 2,050   |
|    | 2010102919000 | Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela                                                                                          | m3   | 0,0004  | 4 100,00 | 1,640   |
|    | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                    | kg   | 0,0150  | 33,60    | 0,504   |
|    | 2811230007606 | Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)                                                                           | h-ut | 10,0000 | 1,00     | 10,000  |
| 22 | RpCJ35A       | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane                                                                          | m2   |         |          | 17,519  |
|    |               |                                                                                                                                               |      |         |          | 17,507  |
|    | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                         | h-om | 0,1200  | 64,84    | 7,781   |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                         | h-om | 0,1500  | 64,84    | 9,726   |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                 | m3   | 0,0500  | 0,00     | 0,000   |
|    | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                       | h-ut | 0,0100  | 1,21     | 0,012   |
| 23 | RpEF23A       | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile                                                                      | buc  |         |          | 14,265  |
|    |               |                                                                                                                                               |      |         |          | 14,265  |
|    | 7137010011520 | Electrician in constructii                                                                                                                    | h-om | 0,2200  | 64,84    | 14,265  |
| 24 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor                                                                                                | m2   |         |          | 4,752   |
|    |               |                                                                                                                                               |      |         |          | 1,945   |
|    | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                               | h-om | 0,0300  | 64,84    | 1,945   |
|    | 2416586105303 | Amorsa-grund                                                                                                                                  | kg   | 0,1500  | 17,85    | 2,678   |
|    | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                  | buc  | 0,0500  | 2,58     | 0,129   |
| 25 | CF52B         | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului           | m2   |         |          | 124,319 |
|    |               |                                                                                                                                               |      |         |          | 99,205  |
|    | 7122050013442 | Tencuitor                                                                                                                                     | h-om | 1,5300  | 64,84    | 99,205  |
|    | 2653102100831 | Amestec uscat                                                                                                                                 | kg   | 7,1400  | 3,50     | 24,990  |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                 | m3   | 0,0040  | 0,00     | 0,000   |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                   | h-ut | 0,0790  | 1,23     | 0,097   |
|    | 2952240004021 | Mixer electric                                                                                                                                | h-ut | 0,0195  | 1,35     | 0,026   |
| 26 | CF17C         | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv | m2   |         |          | 23,294  |
|    |               |                                                                                                                                               |      |         |          | 12,968  |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                              | 4    | 5       | 6      | 7                  |
|----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|--------------------|
|    |                | stratul de amorsaj                                                                                                                                                                                                             |      |         |        |                    |
|    | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,2000  | 64,84  | 12,968             |
|    | 2614122601913  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                                                                                                                                                   | m2   | 1,1000  | 8,91   | 9,801              |
|    | 2462106110132  | Aracet CPMB                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,1500  | 3,50   | 0,525              |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0003  | 0,00   | 0,000              |
| 27 | CF53B k=5      | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) | m2   |         |        | 125,660<br>100,502 |
|    | 7122050013442  | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,3100  | 64,84  | 100,502            |
|    | 2653102100831  | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 1,4300  | 3,50   | 25,025             |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0010  | 0,00   | 0,000              |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0040  | 1,23   | 0,025              |
|    | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0160  | 1,35   | 0,108              |
| 28 | CF57A          | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor                                                                                                                                | m2   |         |        | 43,575<br>35,662   |
|    | 7122050013401  | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,4500  | 64,84  | 29,178             |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,1000  | 64,84  | 6,484              |
|    | 2653102100833  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                                                                                | kg   | 1,0549  | 7,50   | 7,912              |
|    | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,0010  | 0,00   | 0,000              |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0010  | 1,23   | 0,001              |
| 29 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor                                                                                                                                                                                 | m2   |         |        | 4,752<br>1,945     |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,0300  | 64,84  | 1,945              |
|    | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,1500  | 17,85  | 2,678              |
|    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                   | buc  | 0,0500  | 2,58   | 0,129              |
| 30 | CN06A          | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                                    | m2   |         |        | 50,946<br>35,662   |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,5500  | 64,84  | 35,662             |
|    | 2430116103800  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,4000  | 34,48  | 13,792             |
|    | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0600  | 3,15   | 0,189              |
|    | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                              | buc  | 0,5000  | 2,58   | 1,290              |
|    | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0500  | 0,25   | 0,013              |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0020  | 0,00   | 0,000              |
| 31 | CK29F          | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila                                                                                                                                                | m2   |         |        | 408,944<br>142,648 |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,1500  | 64,84  | 9,726              |
|    | 7422010060100  | Timplar                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 2,0500  | 64,84  | 132,922            |
|    | 2874136313300  | Diblu din metal                                                                                                                                                                                                                | buc  | 4,0000  | 0,80   | 3,200              |
|    | 2732103646151  | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate                                                                                                                          | m2   | 1,0500  | 250,55 | 263,077            |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0150  | 1,23   | 0,018              |
|    |                | <b>1.3. Pardosele inclusiv scena</b>                                                                                                                                                                                           |      |         |        |                    |
| 32 | CE30C          | Pardosele, din placi tip OSB de 22 mm grosime                                                                                                                                                                                  | m2   |         |        | 158,052<br>18,155  |
|    | 71240100107001 | Dulgher                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,2300  | 64,84  | 14,913             |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,0500  | 64,84  | 3,242              |
|    | 2873145887000  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,1000  | 33,60  | 3,360              |
|    | 2020132920527  | OSB grosime 22 mm                                                                                                                                                                                                              | m2   | 1,0500  | 130,00 | 136,500            |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0300  | 1,23   | 0,037              |
| 33 | CG56B          | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm                                                                                                                                                                      | m2   |         |        | 168,747<br>30,345  |
|    | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,4680  | 64,84  | 30,345             |
|    | 2653102100827  | Amestec "Nivelir-Gross"                                                                                                                                                                                                        | kg   | 30,6000 | 4,40   | 135,448            |
|    | 2430226101017  | Grund "Tifengrund"                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0900  | 31,10  | 2,816              |
|    | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,0070  | 0,00   | 0,000              |
|    | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0840  | 1,35   | 0,113              |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0200  | 1,23   | 0,025              |
| 34 | CG36A          | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp CL                                                       | m2   |         |        | 438,619<br>84,292  |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                         | 4    | 5      | 6        | 7         |
|----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|-----------|
|    |               | 33 12mm                                                                                                                                                                                                                   |      |        |          |           |
|    | 7132040012700 | Parchetar                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 1,1500 | 64,84    | 74,566    |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,1500 | 64,84    | 9,726     |
|    | 2670112204051 | Placi din laminat                                                                                                                                                                                                         | m2   | 1,0500 | 297,66   | 315,668   |
|    | 1111000100048 | Strat sintetic                                                                                                                                                                                                            | m2   | 1,0500 | 7,85     | 8,325     |
|    | 2030122946766 | Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm                                                                                                                                                                                      | m    | 0,9000 | 33,33    | 30,297    |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0300 | 1,23     | 0,037     |
|    |               | <b>1.4. Sistema de incalzire</b>                                                                                                                                                                                          |      |        |          |           |
| 35 | RpIB11D       | Demontarea registrelor de incalzire cu conducte orizontale sau verticale din teava de otel avind 4-7 tevi                                                                                                                 | buc  |        |          | 68,082    |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                           |      |        |          | 68,082    |
|    | 7136040011800 | Instalator incalzire                                                                                                                                                                                                      | h-om | 1,0500 | 64,84    | 68,082    |
| 36 | RpIB11C       | Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare                                                                                                                                                  | buc  |        |          | 6,484     |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                           |      |        |          | 6,484     |
|    | 7136040011800 | Instalator incalzire                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,1000 | 64,84    | 6,484     |
| 37 | RpIC19B       | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4" | m    |        |          | 34,761    |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                           |      |        |          | 24,639    |
|    | 7136040011800 | Instalator incalzire                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,3800 | 64,84    | 24,639    |
|    | 2875274123510 | Dop din fonta                                                                                                                                                                                                             | buc  | 0,3000 | 5,21     | 1,563     |
|    | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0700 | 25,00    | 1,750     |
|    | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbida) S102                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,1590 | 22,30    | 3,546     |
|    | 1714227322940 | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0290 | 112,50   | 3,263     |
| 38 | IB05A         | Radiatoare din bimetal, corpul de radiator avind pina la 20 sectii, inclusiv                                                                                                                                              | buc  |        |          | 3 290,180 |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                           |      |        |          | 129,680   |
|    | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                              | h-om | 2,0000 | 64,84    | 129,680   |
|    | 2822115700000 | Radiator                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 1,0000 | 3 150,00 | 3 150,000 |
|    | 1714227322940 | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0300 | 112,50   | 3,375     |
|    | 2430126100338 | Solutie de etansare                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0600 | 12,30    | 0,738     |
|    | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8                                                                                                                                                                                               | buc  | 0,0500 | 12,35    | 0,618     |
|    | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8                                                                                                                                                                                                | buc  | 3,0000 | 1,84     | 5,520     |
|    | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,2000 | 1,25     | 0,250     |
| 39 | IB20B         | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton                                                                                                                                                 | buc  |        |          | 35,386    |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                           |      |        |          | 12,968    |
|    | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,2000 | 64,84    | 12,968    |
|    | 2822115708001 | Element de sustinere (cronstein)                                                                                                                                                                                          | buc  | 1,0000 | 18,25    | 18,250    |
|    | 2874136313332 | Diblu cu expandare marimea 6                                                                                                                                                                                              | buc  | 2,0000 | 1,99     | 3,980     |
|    | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,1500 | 1,25     | 0,188     |
| 40 | ID06A         | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"                                                                                                              | buc  |        |          | 17,897    |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                           |      |        |          | 6,484     |
|    | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,1000 | 64,84    | 6,484     |
|    | 2913134500000 | Robinet de aerisire cu cheie cu Dn 1/4 "                                                                                                                                                                                  | buc  | 1,0000 | 11,25    | 11,250    |
|    | 2524907304522 | Banda teflon nesisterizat                                                                                                                                                                                                 | buc  | 0,1000 | 1,63     | 0,163     |
| 41 | ID01B         | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1"                                                                                             | buc  |        |          | 95,975    |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                           |      |        |          | 14,913    |
|    | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,2300 | 64,84    | 14,913    |
|    | 2875274202700 | Robinet cu dublu reglaj                                                                                                                                                                                                   | buc  | 1,0000 | 78,32    | 78,320    |
|    | 1714227322940 | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0200 | 112,50   | 2,250     |
|    | 2430126100338 | Solutie de etansare                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0400 | 12,30    | 0,492     |
| 42 | RpIC28A       | Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1"                                 | buc  |        |          | 86,062    |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                           |      |        |          | 55,114    |
|    | 7136040011800 | Instalator incalzire                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,8500 | 64,84    | 55,114    |
|    | 2523156713800 | Fitinguri din fonta                                                                                                                                                                                                       | buc  | 1,0000 | 25,50    | 25,500    |
|    | 1714227322940 | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0300 | 112,50   | 3,375     |
|    | 2430116103294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0140 | 84,33    | 1,181     |
|    | 2320116200573 | Benzina auto                                                                                                                                                                                                              | l    | 0,0500 | 17,85    | 0,892     |
| 43 | IC36B         | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.                                      | m    |        |          | 69,415    |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                           |      |        |          | 22,694    |
|    | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,3500 | 64,84    | 22,694    |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                        | 4    | 5      | 6      | 7       |
|----|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|---------|
|    | 2521216710000  | Teava din polietilena sau polipropilena                                                                                                                                                                  | m    | 1,0300 | 45,36  | 46,721  |
| 44 | IC40A          | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida                            | buc  |        |        | 19,870  |
|    |                |                                                                                                                                                                                                          |      |        |        | 12,968  |
|    | 7136040011749  | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                             | h-om | 0,2000 | 64,84  | 12,968  |
|    | 2875274204000  | Bratara fixare                                                                                                                                                                                           | buc  | 1,0000 | 4,12   | 4,120   |
|    | 2811236832352  | Burghiu cu cap widia cu D=8                                                                                                                                                                              | buc  | 0,0500 | 12,35  | 0,618   |
|    | 2524906720949  | Diblu din PVC cu D= 8                                                                                                                                                                                    | buc  | 1,0000 | 1,20   | 1,200   |
|    | 2874115837161  | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet 5 x 50 F1                                                                                                                                                     | buc  | 1,0000 | 0,54   | 0,540   |
|    | 2874125881241  | Saibe uzuale, plate M 10                                                                                                                                                                                 | buc  | 1,0000 | 0,30   | 0,300   |
|    | 2952270007609  | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,1000 | 1,25   | 0,125   |
| 45 | IC38B          | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm                                           | buc  |        |        | 20,985  |
|    |                |                                                                                                                                                                                                          |      |        |        | 11,671  |
|    | 7136040011749  | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                             | h-om | 0,1800 | 64,84  | 11,671  |
|    | 2875274110102  | Piesa de racordare (fiting)                                                                                                                                                                              | buc  | 1,0000 | 8,54   | 8,540   |
|    | 2112307325046  | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0200 | 22,30  | 0,446   |
|    | 3220137315778  | Decapant                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0070 | 33,20  | 0,232   |
|    | 2940600003000  | Aparat de sudura pentru polifusiune                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0180 | 5,32   | 0,096   |
| 46 | IC38H          | Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm                                           | buc  |        |        | 26,438  |
|    |                |                                                                                                                                                                                                          |      |        |        | 16,858  |
|    | 7136040011749  | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                             | h-om | 0,2600 | 64,84  | 16,858  |
|    | 2875274110102  | Piesa de racordare (fiting)                                                                                                                                                                              | buc  | 1,0000 | 8,54   | 8,540   |
|    | 2112307325046  | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0300 | 22,30  | 0,669   |
|    | 3220137315778  | Decapant                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0070 | 33,20  | 0,232   |
|    | 2940600003000  | Aparat de sudura pentru polifusiune                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0260 | 5,32   | 0,138   |
| 47 | IC38B          | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Olandez                                   | buc  |        |        | 78,765  |
|    |                |                                                                                                                                                                                                          |      |        |        | 11,671  |
|    | 7136040011749  | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                             | h-om | 0,1800 | 64,84  | 11,671  |
|    | 28752741101021 | Piesa de racordare (fiting) Olandez                                                                                                                                                                      | buc  | 1,0000 | 66,32  | 66,320  |
|    | 2112307325046  | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0200 | 22,30  | 0,446   |
|    | 3220137315778  | Decapant                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0070 | 33,20  | 0,232   |
|    | 2940600003000  | Aparat de sudura pentru polifusiune                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0180 | 5,32   | 0,096   |
| 48 | IE03A          | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, convectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"             | m    |        |        | 6,164   |
|    |                |                                                                                                                                                                                                          |      |        |        | 5,836   |
|    | 7136040011749  | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                             | h-om | 0,0900 | 64,84  | 5,836   |
|    | 2952270003304  | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw                                                                                                                                         | h-ut | 0,0400 | 8,22   | 0,329   |
| 49 | CK30B          | Masca pentru radiatoare gata confectionata din baghete din lemn, inclusiv diblurile                                                                                                                      | m2   |        |        | 355,176 |
|    |                |                                                                                                                                                                                                          |      |        |        | 136,166 |
|    | 7214070021400  | Lacatus constructii metalice                                                                                                                                                                             | h-om | 1,8500 | 64,84  | 119,955 |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,2500 | 64,84  | 16,211  |
|    | 2430226100046  | Grund de ulei                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0300 | 44,23  | 1,327   |
|    | 2030127329586  | Masca din baghete de lemn pentru radiatoare                                                                                                                                                              | m2   | 1,0000 | 210,20 | 210,200 |
|    | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                            | kg   | 0,4000 | 2,29   | 0,916   |
|    | 1421102200496  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm                                                                                                                                                        | m3   | 0,0010 | 315,55 | 0,315   |
|    | 2874115829126  | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                                                                                                                                                 | buc  | 8,0000 | 0,78   | 6,240   |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0100 | 1,23   | 0,012   |
|    |                | <b>2. Lucrari montare</b>                                                                                                                                                                                |      |        |        |         |
| 50 | RpEA05B        | Montarea tubului flexibil izolan, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm                                                                                        | m    |        |        | 48,536  |
|    |                |                                                                                                                                                                                                          |      |        |        | 43,443  |
|    | 7137010011520  | Electrician in constructii                                                                                                                                                                               | h-om | 0,6700 | 64,84  | 43,443  |
|    | 2661122803601  | Tub flexibil                                                                                                                                                                                             | m    | 1,0200 | 4,15   | 4,656   |
|    | 2811236309901  | Confectii metalice de linii                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0200 | 19,88  | 0,437   |
| 51 | RpED09B        | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x16-3x25 mmp | m    |        |        | 65,766  |
|    |                |                                                                                                                                                                                                          |      |        |        | 22,694  |
|    | 7137010011520  | Electrician in constructii                                                                                                                                                                               | h-om | 0,3500 | 64,84  | 22,694  |
|    | 3130134817405  | Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita                                                                                                                                                        | m    | 1,0200 | 20,10  | 21,527  |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4    | 5       | 6      | 7                  |
|----|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|--------------------|
|    |               | la flacari                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |         |        |                    |
|    | 2811236309901 | Confectii metalice de linii                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,8000  | 19,88  | 16,699             |
|    | 2811236311006 | Doze de ramificatie                                                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 0,2500  | 18,25  | 4,791              |
|    | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0500  | 1,10   | 0,055              |
| 52 | RpEC07C       | Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din cupru in tuburi de protectie IP-PVC, elemente de protectie din PVC, in camere cu inaltimea de pina la 3 m, scoli, spitale, policlinici, dispensare, cazarme, camine, industriale                 | buc  |         |        | 699,433<br>335,871 |
|    | 7137010011520 | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 5,1800  | 64,84  | 335,871            |
|    | 2521216704506 | Tub izolat IP-PVC, plinte PVC                                                                                                                                                                                                                                                        | m    | 8,0000  | 4,16   | 33,280             |
|    | 2811236311006 | Doze de ramificatie                                                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 1,2000  | 18,25  | 21,900             |
|    | 2874145893787 | Cuie de constructii                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0300  | 30,10  | 0,903              |
|    | 2744125904771 | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-60                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0030  | 55,23  | 0,166              |
|    | 2722103107001 | Conductor de aluminiu sau cupru                                                                                                                                                                                                                                                      | m    | 18,0000 | 15,25  | 274,500            |
|    | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 8,5000  | 3,15   | 26,775             |
|    | 2734113805786 | Sirma zincata moale d = 1 mm                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,2400  | 19,36  | 4,646              |
|    | 2513736621480 | Banda izolatoare PC 15/25 S 3698                                                                                                                                                                                                                                                     | m    | 0,1500  | 1,30   | 0,195              |
|    | 2875274021005 | Curbe, coturi                                                                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 0,1500  | 7,88   | 1,182              |
|    | 2414126109481 | Pasta de lipit (flux)                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0010  | 15,25  | 0,015              |
| 53 | RpEE03A       | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic                                               | buc  |         |        | 85,172<br>20,100   |
|    | 7137010011520 | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,3100  | 64,84  | 20,100             |
|    | 2746167335100 | Priza                                                                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 1,0200  | 55,24  | 56,345             |
|    | 2811236311002 | Doze pentru aparate                                                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 1,0000  | 5,23   | 5,230              |
|    | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0050  | 3,15   | 0,016              |
|    | 1711317306661 | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0050  | 0,25   | 0,001              |
|    | 2051142950700 | Dibluri                                                                                                                                                                                                                                                                              | buc  | 2,0000  | 0,50   | 1,000              |
|    | 2874115836777 | Surub cap inecat crestet 1.3 x 40                                                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 2,0000  | 1,24   | 2,480              |
| 54 | RpEE01A       | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu | buc  |         |        | 86,859<br>17,507   |
|    | 7137010011520 | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,2700  | 64,84  | 17,507             |
|    | 1111000100024 | Intrerupator manual                                                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 1,0100  | 63,33  | 63,963             |
|    | 2811236311002 | Doze pentru aparate                                                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 1,0000  | 5,23   | 5,230              |
|    | 1711317306661 | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0050  | 0,25   | 0,001              |
|    | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0500  | 3,15   | 0,158              |
| 55 | RpEF15A       | Montarea corpurilor de iluminat -tip plafon Led, 60 W, dm- 500mm, avind un flux de 4500 lm, IP 20, carcasa de metal                                                                                                                                                                  | buc  |         |        | 615,576<br>71,324  |
|    | 7137010011520 | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 1,1000  | 64,84  | 71,324             |
|    | 2875274400502 | Corp de iluminat                                                                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 1,0000  | 541,25 | 541,250            |
|    | 2051142950700 | Dibluri                                                                                                                                                                                                                                                                              | buc  | 2,0000  | 0,50   | 1,000              |
|    | 2874115836492 | Surub cap bombat 5 x 60                                                                                                                                                                                                                                                              | buc  | 2,0000  | 0,75   | 1,500              |
|    | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0800  | 3,15   | 0,252              |
|    | 2513206621522 | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm                                                                                                                                                                                                                         | m    | 0,2000  | 1,25   | 0,250              |

APROBAT:



(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

**Reabilitarea si modernizare a holului et. 2 si a salii  
festive din incinta Colegiului de Ecologie din  
Chisinau, Antreu**  
(denumirea obiectivului)

## DEVIZ LOCAL №

**Valoarea de deviz 406 349,72 lei**

| №<br>crt. | Simbol norme<br>și Cod<br>resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                                                                        | U.M. | Cantitate<br>conform<br>datelor din<br>proiect | Valoarea de deviz, lei                   |                          |
|-----------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|
|           |                                   |                                                                                                                                                                              |      |                                                | Pe unitate de<br>măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu   |
| 1         | 2                                 | 3                                                                                                                                                                            | 4    | 5                                              | 6                                        | 7                        |
|           |                                   | <b>1. Lucrari de reparatii interioare</b>                                                                                                                                    |      |                                                |                                          |                          |
|           |                                   | <b>1.1. Pereti</b>                                                                                                                                                           |      |                                                |                                          |                          |
| 1         | RpCJ35B                           | Desfaceri de tencuieli speciale interioare sau exterioare in praf de piatra, mozaic, etc (ornamente ipsos)                                                                   | m2   | 146,720                                        | 70,046<br>70,027                         | 10 277,079<br>10 274,416 |
| 2         | RpCO56A                           | Demontari: timplarie din lemn (ferestre.)                                                                                                                                    | m2   | 20,190                                         | 27,233<br>27,233                         | 549,844<br>549,844       |
| 3         | RpCO56A                           | Demontari: timplarie din lemn (usi.)                                                                                                                                         | m2   | 4,500                                          | 27,233<br>27,233                         | 122,548<br>122,548       |
| 4         | RpEE24A                           | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)  | buc  | 3,000                                          | 3,890<br>3,890                           | 11,671<br>11,671         |
| 5         | CK23C                             | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp                            | m2   | 20,190                                         | 2 209,110<br>36,312                      | 44 601,938<br>733,145    |
| 6         | CK26B                             | Glafuri montate la ferestre din aluminiu                                                                                                                                     | m    | 8,300                                          | 207,318<br>25,936                        | 1 720,742<br>215,269     |
| 7         | CK26C                             | Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice 0,5m                                                                                                                 | m    | 14,700                                         | 210,508<br>5,836                         | 3 094,466<br>85,783      |
| 8         | CK25A                             | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la | m2   | 4,500                                          | 3 005,004<br>52,520                      | 13 522,516<br>236,341    |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                        | 4  | 5       | 6                 | 7                                 |
|----|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-------------------|-----------------------------------|
|    |                | 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Laminat pe ambele parti cu ornamente clasa 33)                                                                                                                                 |    |         |                   |                                   |
| 9  | CN54A          | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare                                                                                                                                                      | m2 | 162,750 | 21,698<br>9,078   | 3 531,359<br>1 477,379            |
| 10 | CK18C          | Montarea coltarilor din aluminiu                                                                                                                                                                                                                         | m  | 53,350  | 25,322<br>16,858  | 1 350,912<br>899,396              |
| 11 | CF50A          | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.                                                                                            | m2 | 162,750 | 68,908<br>41,498  | 11 214,819<br>6 753,734           |
| 12 | CF17C          | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                                                                         | m2 | 162,750 | 23,294<br>12,968  | 3 791,097<br>2 110,542            |
| 13 | CF51A<br>k=10  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori ,preparare mecanica a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) | m2 | 162,750 | 139,183<br>84,292 | 22 652,080<br>13 718,523          |
| 14 | CN54A          | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare                                                                                                                                                             | m2 | 162,750 | 23,964<br>9,078   | 3 900,133<br>1 477,379            |
| 15 | CF30A          | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti                                                                                                                                                                   | m2 | 162,750 | 148,689<br>79,105 | 24 199,103<br>12 874,306          |
| 16 | TrI1AA01<br>C2 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2                                                                                                                                        | t  | 23,240  | 22,694<br>22,694  | 527,409<br>527,409                |
| 17 | TsI50B10       | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 20 km                                                                                                                                                                                   | t  | 23,240  | 95,396<br>0,000   | 2 217,000<br>0,000                |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                                                          |    |         |                   |                                   |
|    |                | <b>Total Pereti<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                 |    |         |                   | <b>147 284,716<br/>52 067,685</b> |
|    |                | <b>1.2. Tavan</b>                                                                                                                                                                                                                                        |    |         |                   |                                   |
| 18 | CB14C          | Schela metalica tubulara pentru                                                                                                                                                                                                                          | m2 | 80,500  | 55,520            | 4 469,361                         |


| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                         | 4   | 5      | 6                    | 7                                |
|----|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|----------------------|----------------------------------|
|    |         | lucrari de finisaje la tavane la inaltimi pina la 7 m, cu imobilizarea schelei timp de 15 zile (120 ore)                                                                                                                  |     |        | 38,904               | 3 131,772                        |
| 19 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile                                                                                                                                                  | buc | 4,000  | 14,265<br>14,265     | 57,059<br>57,059                 |
| 20 | CK29F   | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila                                                                                                                                           | m2  | 80,410 | 408,942<br>142,647   | 32 882,993<br>11 470,261         |
|    |         | <b>Total Tavan<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                   |     |        |                      | <b>37 409,413<br/>14 659,092</b> |
|    |         | <b>1.3. Pardosele</b>                                                                                                                                                                                                     |     |        |                      |                                  |
| 21 | CG56B   | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm                                                                                                                                                                 | m2  | 40,000 | 168,747<br>30,345    | 6 749,883<br>1 213,805           |
| 22 | CG47D   | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 500 x 500 mm                                                                                         | m2  | 80,410 | 370,940<br>71,324    | 29 827,320<br>5 735,163          |
|    |         | <b>Total Pardosele<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                               |     |        |                      | <b>36 577,203<br/>6 948,968</b>  |
|    |         | <b>1.4. Sistema de incalzire</b>                                                                                                                                                                                          |     |        |                      |                                  |
| 23 | RpIB11D | Demontarea registrelor de incalzire cu conducte orizontale sau verticale din teava de otel avind 4-7 tevi                                                                                                                 | buc | 5,000  | 68,082<br>68,082     | 340,410<br>340,410               |
| 24 | RpIB11C | Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare                                                                                                                                                  | buc | 20,000 | 6,484<br>6,484       | 129,680<br>129,680               |
| 25 | RpIC19B | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4" | m   | 60,400 | 34,761<br>24,639     | 2 099,582<br>1 488,208           |
| 26 | IB05A   | Radiatoare din bimetel, corpul de radiator avind pina la 20 sectii, inclusiv                                                                                                                                              | buc | 5,000  | 3 290,180<br>129,680 | 16 450,902<br>648,400            |
| 27 | IB20B   | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton                                                                                                                                                 | buc | 20,000 | 35,386<br>12,968     | 707,710<br>259,360               |
| 28 | ID06A   | Robinet de aerisire cu cheie                                                                                                                                                                                              | buc | 5,000  | 17,897               | 89,485                           |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                         | 4   | 5      | 6                | 7                      |
|----|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|------------------|------------------------|
|    |         | mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"                                                                                                           |     |        | 6,484            | 32,420                 |
| 29 | ID01B   | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 3/4" -1"                                                            | buc | 15,000 | 95,975<br>14,913 | 1 439,628<br>223,698   |
| 30 | RpIC28A | Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" | buc | 38,000 | 86,062<br>55,114 | 3 270,361<br>2 094,332 |
| 31 | IC36B   | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.      | m   | 60,400 | 69,415<br>22,694 | 4 192,654<br>1 370,718 |
| 32 | IC40A   | Bratară pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida             | buc | 30,000 | 19,870<br>12,968 | 596,115<br>389,040     |
| 33 | IC38B   | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm                            | buc | 30,000 | 20,985<br>11,671 | 629,561<br>350,136     |
| 34 | IC38H   | Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm                            | buc | 6,000  | 26,438<br>16,858 | 158,628<br>101,150     |
| 35 | IC38B   | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Olandez                    | buc | 8,000  | 78,765<br>11,671 | 630,123<br>93,370      |
| 36 | IE03A   | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de                                            | m   | 60,400 | 6,164<br>5,836   | 372,330<br>352,470     |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4        | 5      | 6                  | 7                                 |
|----|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|--------------------|-----------------------------------|
|    |         | plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"                                                                                                                                                                                                                         |          |        |                    |                                   |
| 37 | CK30B   | Masca pentru radiatoare gata confectionata din baghete din lemn, inclusiv diblurile                                                                                                                                                                                  | m2       | 13,870 | 355,177<br>136,164 | 4 926,311<br>1 888,594            |
|    |         | <b>Total Sistema de incalzire<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                               |          |        |                    | <b>36 033,480<br/>9 761,986</b>   |
|    |         | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                            | lei      |        |                    | 257 304,812                       |
|    |         | <i>Asigurari sociale si medicale</i>                                                                                                                                                                                                                                 | 24,00 %  |        |                    | 20 025,055                        |
|    |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                         | 100,00 + |        |                    | 277 329,867                       |
|    |         | <i>Transportarea materialelor</i>                                                                                                                                                                                                                                    | 7,00 %   |        |                    | 11 872,653                        |
|    |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                         | 100,00 + |        |                    | 289 202,520                       |
|    |         | <i>Cheltuieli de regie</i>                                                                                                                                                                                                                                           | 4,00 %   |        |                    | 11 568,100                        |
|    |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                         | 100,00 + |        |                    | 300 770,620                       |
|    |         | <i>Beneficiul de deviz</i>                                                                                                                                                                                                                                           | 5,00 %   |        |                    | 15 038,532                        |
|    |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                         | 100,00 + |        |                    | 315 809,152                       |
|    |         | <b>Total Lucrari de reparatii<br/>interioare<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                |          |        |                    | <b>315 809,152<br/>83 437,731</b> |
|    |         | <b>2. Lucrari montare</b>                                                                                                                                                                                                                                            |          |        |                    |                                   |
|    |         | <b>2.1. Antreu</b>                                                                                                                                                                                                                                                   |          |        |                    |                                   |
| 38 | RpEA05B | Montarea tubului flexibil izolat, usor, cu invelis flexibil din material plactic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm                                                                                                                                                    | m        | 60,000 | 48,536<br>43,443   | 2 912,188<br>2 606,568            |
| 39 | RpED09B | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x16-3x25 mmp                                                             | m        | 60,000 | 65,766<br>22,694   | 3 945,956<br>1 361,640            |
| 40 | RpEC07C | Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din cupru in tuburi de protectie IP-PVC, elemente de protectie din PVC, in camere cu inaltimea de pina la 3 m, scoli, spitale, policlinici, dispensare, cazarme, camine, industriale | buc      | 4,000  | 699,434<br>335,871 | 2 797,735<br>1 343,485            |
| 41 | RpEE03A | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic                               | buc      | 4,000  | 85,172<br>20,101   | 340,689<br>80,402                 |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4        | 5     | 6                 | 7                               |
|----|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|-------------------|---------------------------------|
| 42 | RpEE01A | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu | buc      | 2,000 | 86,859<br>17,507  | 173,719<br>35,014               |
| 43 | RpEF15A | Montarea corpurilor de iluminat - tip plafon Led, 60 W, dm-500mm, avind un flux de 4500 lm, IP 20, carcasa de metal                                                                                                                                                                  | buc      | 8,000 | 615,576<br>71,324 | 4 924,608<br>570,592            |
|    |         | <b>Total Antreu<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                             |          |       |                   | <b>15 094,895<br/>5 997,701</b> |
|    |         | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                            | lei      |       |                   | 15 094,895                      |
|    |         | <i>Asigurari sociale si medicale</i>                                                                                                                                                                                                                                                 | 24,00 %  |       |                   | 1 439,448                       |
|    |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                         | 100,00 + |       |                   | 16 534,343                      |
|    |         | <i>Transportarea materialelor</i>                                                                                                                                                                                                                                                    | 7,00 %   |       |                   | 636,573                         |
|    |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                         | 100,00 + |       |                   | 17 170,916                      |
|    |         | <i>Cheltuieli de regie</i>                                                                                                                                                                                                                                                           | 76,00 %  |       |                   | 4 558,253                       |
|    |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                         | 100,00 + |       |                   | 21 729,169                      |
|    |         | <i>Beneficiul de deviz</i>                                                                                                                                                                                                                                                           | 5,00 %   |       |                   | 1 086,459                       |
|    |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                         | 100,00 + |       |                   | 22 815,628                      |
|    |         | <b>Total Lucrari montare<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                    |          |       |                   | <b>22 815,628<br/>5 997,701</b> |

|  |  |                                          |          |                                 |
|--|--|------------------------------------------|----------|---------------------------------|
|  |  | Cheltuieli directe                       | lei      | 338 624,77                      |
|  |  | Total                                    | 100,00 + | 338 624,77                      |
|  |  | TVA                                      | 20,00 %  | 67 724,95                       |
|  |  | <b>Total deviz:<br/>Inclusiv salariu</b> |          | <b>406 349,72<br/>89 435,42</b> |



Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reabilitarea si modernizare a holului et. 2 si a  
salii festive din incinta Colegiului de Ecologie din  
Chisinau, Antreu**  
(denumirea obiectivului)

## Deviz local de resurse № Lucrari de modernizare

**Valoarea de deviz 406 349,72 lei**

| №<br>crt. | Simbol norme<br>și Cod<br>resurse | Denumire lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate<br>conform<br>datelor din<br>proiect | Valoarea de deviz, lei  |       |
|-----------|-----------------------------------|--------------------------------|------|------------------------------------------------|-------------------------|-------|
|           |                                   |                                |      |                                                | Pe unitate<br>de măsură | Total |
| 1         | 2                                 | 3                              | 4    | 5                                              | 6                       | 7     |
|           |                                   | Total borderou de resurse № 1: |      |                                                |                         |       |

### Manopera :

|     |               |                              |      |         |       |                  |
|-----|---------------|------------------------------|------|---------|-------|------------------|
| 1.  | 7122050013400 | Zidar                        | h-om | 111,779 | 64,84 | 7 247,750        |
| 2.  | 7122050013442 | Tencuitor                    | h-om | 514,290 | 64,84 | 33 346,563       |
| 3.  | 7124010010700 | Dulgher                      | h-om | 48,300  | 64,84 | 3 131,772        |
| 4.  | 7129200011200 | Finisor MP                   | h-om | 13,582  | 64,84 | 880,656          |
| 5.  | 7132030012600 | Mozaicar                     | h-om | 107,171 | 64,84 | 6 948,968        |
| 6.  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 58,926  | 64,84 | 3 820,762        |
| 7.  | 7136040011800 | Instalator incalzire         | h-om | 62,502  | 64,84 | 4 052,630        |
| 8.  | 7137010011520 | Electrician in constructii   | h-om | 93,560  | 64,84 | 6 066,431        |
| 9.  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3       | h-om | 45,570  | 64,84 | 2 954,758        |
| 10. | 7214070021400 | Lacatus constructii metalice | h-om | 25,660  | 64,84 | 1 663,794        |
| 11. | 7422010060100 | Timplar                      | h-om | 187,728 | 64,84 | 12 172,285       |
| 12. | 9310060019900 | Muncitor necalificat         | h-om | 8,134   | 64,84 | 527,409          |
| 13. | 9310060019920 | Muncitor deservire CM        | h-om | 96,938  | 64,84 | 6 285,458        |
| 14. | 9310060019922 | Muncitor deservire           | h-om | 5,185   | 64,84 | 336,196          |
|     |               | <b>Total manopera</b>        |      |         |       | <b>89 435,42</b> |

### Materiale:

|     |               |                                                                                 |     |           |          |            |
|-----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|----------|------------|
| 1.  | 1111000100024 | Interrupator manual                                                             | buc | 2,020     | 63,33    | 127,927    |
| 2.  | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm                               | m3  | 0,067     | 315,55   | 21,142     |
| 3.  | 1711317306661 | Bumbac de sters                                                                 | kg  | 0,030     | 0,25     | 0,008      |
| 4.  | 1714227322940 | Cinipa fuior                                                                    | kg  | 3,342     | 112,50   | 375,975    |
| 5.  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase                                                        | m3  | 0,040     | 4 100,00 | 164,000    |
| 6.  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase                                                           | m3  | 0,040     | 4 100,00 | 164,000    |
| 7.  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase                                                             | m3  | 0,008     | 4 100,00 | 32,800     |
| 8.  | 2010102919000 | Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela                            | m3  | 0,032     | 4 100,00 | 131,200    |
| 9.  | 2010237318700 | Distantieri de rost                                                             | buc | 1 624,282 | 0,10     | 162,428    |
| 10. | 2030112938150 | Ferestre din mase plastice                                                      | m2  | 20,190    | 2 150,20 | 43 412,538 |
| 11. | 2030112939150 | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare | m2  | 4,500     | 2 900,52 | 13 052,340 |
| 12. | 2030127329586 | Masca din baghete de lemn pentru radiatoare                                     | m2  | 13,870    | 210,20   | 2 915,474  |
| 13. | 2051142950700 | Dibluri                                                                         | buc | 24,000    | 0,50     | 12,000     |
| 14. | 2112307325046 | Hirtie absorbanta                                                               | kg  | 0,940     | 22,30    | 20,962     |
| 15. | 2320116200573 | Benzina auto                                                                    | l   | 1,900     | 17,85    | 33,915     |
| 16. | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                       | m3  | 4,228     | 25,00    | 105,700    |
| 17. | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbide) S102                                        | kg  | 9,604     | 22,30    | 214,169    |
| 18. | 2414126109481 | Pasta de lipit (flux)                                                           | kg  | 0,004     | 15,25    | 0,061      |
| 19. | 2416566101572 | Spuma de poliuretan                                                             | kg  | 5,581     | 75,23    | 419,859    |
| 20. | 2430116103294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90                                               | kg  | 0,532     | 84,33    | 44,864     |

|     |                |                                                                                                             |     |           |          |            |
|-----|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|----------|------------|
| 21. | 2430126100338  | Solutie de etansare                                                                                         | kg  | 0,900     | 12,30    | 11,070     |
| 22. | 24302261000001 | Fuga                                                                                                        | kg  | 33,298    | 30,25    | 1 007,264  |
| 23. | 2430226100046  | Grund de ulei                                                                                               | kg  | 0,416     | 44,23    | 18,400     |
| 24. | 2430226101010  | Grund cu quart "Gleta"                                                                                      | kg  | 67,541    | 35,56    | 2 401,758  |
| 25. | 24302261010101 | Grund cu quart "Betoncontact"                                                                               | kg  | 67,541    | 30,10    | 2 032,984  |
| 26. | 2430226101017  | Grund "Tifengrund"                                                                                          | kg  | 3,622     | 31,10    | 112,644    |
| 27. | 2430226101600  | Chit siliconic                                                                                              | kg  | 3,270     | 55,21    | 180,536    |
| 28. | 2462106110132  | Aracet CPMB                                                                                                 | kg  | 24,412    | 3,50     | 85,442     |
| 29. | 2513206621522  | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-<br>role 10m x 15mm                                            | m   | 1,600     | 1,25     | 2,000      |
| 30. | 2513736621480  | Banda izolatoare PC 15/25 S 3698                                                                            | m   | 0,600     | 1,30     | 0,780      |
| 31. | 2521106718393  | Pervazuri ( baghete) din mase plastice pentru<br>ferestre si usi                                            | m   | 14,700    | 199,98   | 2 939,706  |
| 32. | 2521216704506  | Tub izolat IP-PVC, plinte PVC                                                                               | m   | 32,000    | 4,16     | 133,120    |
| 33. | 2521216710000  | Teava din polietilena sau polipropilena                                                                     | m   | 62,212    | 45,36    | 2 821,936  |
| 34. | 2523156713800  | Fitinguri din fonta                                                                                         | buc | 38,000    | 25,50    | 969,000    |
| 35. | 2524906720949  | Diblu din PVC cu D= 8                                                                                       | buc | 30,000    | 1,20     | 36,000     |
| 36. | 2524907304522  | Banda teflon nesisterizat                                                                                   | buc | 0,500     | 1,63     | 0,815      |
| 37. | 2614122601913  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                                | m2  | 179,025   | 8,91     | 1 595,113  |
| 38. | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci<br>S1500                                                            | kg  | 6,882     | 2,29     | 15,760     |
| 39. | 2653102100827  | Amestec "Nivelir-Gross"                                                                                     | kg  | 1 231,344 | 4,40     | 5 417,914  |
| 40. | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                              | kg  | 34,760    | 3,15     | 109,494    |
| 41. | 2653102100831  | Amestec uscat                                                                                               | kg  | 3 489,360 | 3,50     | 12 212,760 |
| 42. | 26531021008311 | Tink                                                                                                        | kg  | 374,325   | 30,25    | 11 323,331 |
| 43. | 2661112800700  | Placi sau piscoturi de gresie                                                                               | m2  | 83,651    | 250,00   | 20 912,750 |
| 44. | 2661122803601  | Tub flexibil                                                                                                | m   | 67,320    | 4,15     | 279,378    |
| 45. | 2664102102013  | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)                                                             | kg  | 519,770   | 3,85     | 2 001,114  |
| 46. | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                           | buc | 10,776    | 2,58     | 27,802     |
| 47. | 2722103107001  | Conductor de aluminiu sau cupru                                                                             | m   | 72,000    | 15,25    | 1 098,000  |
| 48. | 2732103646151  | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta<br>sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor<br>prefabricate | m2  | 84,430    | 250,55   | 21 153,937 |
| 49. | 2734113805786  | Sirma zincata moale d = 1 mm                                                                                | kg  | 0,960     | 19,36    | 18,586     |
| 50. | 27431235490251 | Coltar din aluminiu                                                                                         | m   | 56,018    | 3,25     | 182,059    |
| 51. | 2743123549026  | Glafuri din aluminiu pentru ferestre                                                                        | m   | 8,300     | 178,25   | 1 479,475  |
| 52. | 2744125904771  | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-60                                                                           | kg  | 0,012     | 55,23    | 0,663      |
| 53. | 2746167335100  | Priza                                                                                                       | buc | 4,080     | 55,24    | 225,379    |
| 54. | 2811236309901  | Confectii metalice de linii                                                                                 | kg  | 51,720    | 19,88    | 1 028,194  |
| 55. | 2811236311002  | Doze pentru aparate                                                                                         | buc | 6,000     | 5,23     | 31,380     |
| 56. | 2811236311006  | Doze de ramificatie                                                                                         | buc | 20,550    | 18,25    | 375,038    |
| 57. | 2811236832352  | Burghiu cu cap widia cu D=8                                                                                 | buc | 1,750     | 12,35    | 21,612     |
| 58. | 2822115700000  | Radiator                                                                                                    | buc | 5,000     | 3 150,00 | 15 750,000 |
| 59. | 2822115708001  | Element de sustinere (cronstein)                                                                            | buc | 20,000    | 18,25    | 365,000    |
| 60. | 2873145887000  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                  | kg  | 1,208     | 33,60    | 40,589     |
| 61. | 2874115829126  | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm                                                                    | buc | 631,030   | 0,78     | 492,204    |
| 62. | 2874115836492  | Surub cap bombat 5 x 60                                                                                     | buc | 16,000    | 0,75     | 12,000     |
| 63. | 2874115836777  | Surub cap inecat crestas L 3 x 40                                                                           | buc | 8,000     | 1,24     | 9,920      |
| 64. | 2874115837161  | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestas 5 x<br>50 F1                                                     | buc | 30,000    | 0,54     | 16,200     |
| 65. | 2874125881241  | Saibe uzuale, plate M 10                                                                                    | buc | 30,000    | 0,30     | 9,000      |
| 66. | 2874136313300  | Diblu din metal                                                                                             | buc | 321,640   | 0,80     | 257,312    |
| 67. | 2874136313332  | Diblu cu expandare marimea 6                                                                                | buc | 40,000    | 1,99     | 79,600     |
| 68. | 2874145893787  | Cuie de constructii                                                                                         | kg  | 0,120     | 30,10    | 3,612      |
| 69. | 2875274021005  | Curbe, coturi                                                                                               | buc | 0,600     | 7,88     | 4,728      |
| 70. | 2875274110102  | Piesa de racordare (fiting)                                                                                 | buc | 36,000    | 8,54     | 307,440    |
| 71. | 28752741101021 | Piesa de racordare (fiting) Olandez                                                                         | buc | 8,000     | 66,32    | 530,560    |
| 72. | 2875274123510  | Dop din fonta                                                                                               | buc | 18,120    | 5,21     | 94,405     |
| 73. | 2875274202700  | Robinet cu dublu reglaj                                                                                     | buc | 15,000    | 78,32    | 1 174,800  |
| 74. | 2875274204000  | Bratara fixare                                                                                              | buc | 30,000    | 4,12     | 123,600    |
| 75. | 2875274400502  | Corp de iluminat                                                                                            | buc | 8,000     | 541,25   | 4 330,000  |
| 76. | 2875276313344  | Diblu cu expandare cu D= 8                                                                                  | buc | 15,000    | 1,84     | 27,600     |

|                                       |               |                                                              |     |        |       |                   |
|---------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------|-----|--------|-------|-------------------|
| 77.                                   | 2913134500000 | Robinet de aerisire cu cheie cu Dn 1/4 "                     | buc | 5,000  | 11,25 | 56,250            |
| 78.                                   | 3130134817405 | Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari | m   | 64,260 | 20,10 | 1 291,626         |
| 79.                                   | 3220137315778 | Decapant                                                     | kg  | 0,308  | 33,20 | 10,225            |
| 80.                                   | 4011106202741 | Energie electrica                                            | kw  | 18,633 | 0,00  | 0,000             |
| 81.                                   | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                | m3  | 11,130 | 0,00  | 0,000             |
| 82.                                   | 4100126202818 | Apa                                                          | m3  | 1,177  | 0,00  | 0,000             |
| 83.                                   | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                 | buc | 16,276 | 2,58  | 41,992            |
| <b>Total materiale de constructii</b> |               |                                                              |     |        |       | <b>178 703,24</b> |


**Utilaje de constructii:**

|                                     |               |                                                                     |      |         |        |                 |
|-------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|-----------------|
| 1.                                  | 2811230007606 | Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2) | h-ut | 805,000 | 1,00   | 805,000         |
| 2.                                  | 2875277400000 | Compresor                                                           | h-ut | 153,798 | 5,21   | 801,288         |
| 3.                                  | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                             | h-ut | 2,201   | 1,21   | 2,663           |
| 4.                                  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune                                 | h-ut | 0,840   | 5,32   | 4,469           |
| 5.                                  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                         | h-ut | 3,014   | 1,23   | 3,707           |
| 6.                                  | 2952240004021 | Mixer electric                                                      | h-ut | 3,360   | 1,35   | 4,536           |
| 7.                                  | 2952240005106 | Aspirator industrial                                                | h-ut | 5,066   | 1,30   | 6,586           |
| 8.                                  | 2952270000000 | Agreat pentru ridicat mortar                                        | h-ut | 151,358 | 2,30   | 348,124         |
| 9.                                  | 2952270003304 | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw    | h-ut | 2,416   | 8,22   | 19,860          |
| 10.                                 | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                    | h-ut | 24,413  | 1,33   | 32,470          |
| 11.                                 | 2952270003820 | Malaxor mobil, electric                                             | h-ut | 1,351   | 1,36   | 1,837           |
| 12.                                 | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf                                                       | h-ut | 3,000   | 1,10   | 3,300           |
| 13.                                 | 2952270007607 | Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec                        | h-ut | 0,977   | 1,50   | 1,466           |
| 14.                                 | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica                                          | h-ut | 7,000   | 1,25   | 8,750           |
| 15.                                 | 3410540000006 | Autobasculanta-5t                                                   | h-ut | 7,390   | 300,00 | 2 217,000       |
| <b>Total utilaje de constructii</b> |               |                                                                     |      |         |        | <b>4 261,05</b> |

|                    |          |            |
|--------------------|----------|------------|
| Cheltuieli directe | lei      | 338 624,77 |
| Total              | 100,00 + | 338 624,77 |
| TVA                | 20,00 %  | 67 724,95  |

**Total deviz:**

**406 349,72**



Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Reabilitarea si modernizare a holului et. 2 si  
a salii festive din incinta Colegiului de Ecologie din  
Chisinau, Antreu

Investitor Colegiul de Ecologie din  
Chisinau

### Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

| Nr<br>crt. | Simbol norme și Cod<br>resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                                                                                                                              | U.M. | Consum de<br>resurse pe unitate<br>de măsură | Valoare, lei            |                        |
|------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------|-------------------------|------------------------|
|            |                                |                                                                                                                                                                                      |      |                                              | Pe unitate de<br>măsură | Total<br>incl. salariu |
| 1          | 2                              | 3                                                                                                                                                                                    | 4    | 5                                            | 6                       | 7                      |
|            |                                | <b>1. Lucrari de reparatii interioare</b>                                                                                                                                            |      |                                              |                         |                        |
|            |                                | <b>1.1. Pereti</b>                                                                                                                                                                   |      |                                              |                         |                        |
| 1          | RpCJ35B                        | Desfaceri de tencuieli speciale interioare sau<br>exterioare in praf de piatra, mozaic, etc<br>(ornamente ipsos)                                                                     | m2   |                                              |                         | 70,046                 |
|            |                                |                                                                                                                                                                                      |      |                                              |                         | 70,027                 |
|            | 7122050013400                  | Zidar                                                                                                                                                                                | h-om | 0,5400                                       | 64,84                   | 35,014                 |
|            | 9310060019920                  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                | h-om | 0,5400                                       | 64,84                   | 35,014                 |
|            | 4100116202818                  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                        | m3   | 0,0600                                       | 0,00                    | 0,000                  |
|            | 2922140006703                  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                              | h-ut | 0,0150                                       | 1,21                    | 0,018                  |
| 2          | RpCO56A                        | Demontari: timplarie din lemn (ferestre.)                                                                                                                                            | m2   |                                              |                         | 27,233                 |
|            |                                |                                                                                                                                                                                      |      |                                              |                         | 27,233                 |
|            | 7422010060100                  | Timplar                                                                                                                                                                              | h-om | 0,2100                                       | 64,84                   | 13,617                 |
|            | 9310060019922                  | Muncitor deservire                                                                                                                                                                   | h-om | 0,2100                                       | 64,84                   | 13,617                 |
| 3          | RpCO56A                        | Demontari: timplarie din lemn (usi.)                                                                                                                                                 | m2   |                                              |                         | 27,233                 |
|            |                                |                                                                                                                                                                                      |      |                                              |                         | 27,233                 |
|            | 7422010060100                  | Timplar                                                                                                                                                                              | h-om | 0,2100                                       | 64,84                   | 13,616                 |
|            | 9310060019922                  | Muncitor deservire                                                                                                                                                                   | h-om | 0,2100                                       | 64,84                   | 13,616                 |
| 4          | RpEE24A                        | Demontarea aparatelor electrice pentru curent<br>tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare,<br>prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton<br>pentru actionare de la distanta) | buc  |                                              |                         | 3,890                  |
|            |                                |                                                                                                                                                                                      |      |                                              |                         | 3,890                  |
|            | 7137010011520                  | Electrician in constructii                                                                                                                                                           | h-om | 0,0600                                       | 64,84                   | 3,890                  |
| 5          | CK23C                          | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai<br>multe canaturi la constructii cu inaltimei pina<br>la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste<br>2,5 mp                           | m2   |                                              |                         | 2 209,110              |
|            |                                |                                                                                                                                                                                      |      |                                              |                         | 36,312                 |
|            | 7129200011200                  | Finisor MP                                                                                                                                                                           | h-om | 0,5100                                       | 64,84                   | 33,069                 |
|            | 9310060019920                  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                | h-om | 0,0500                                       | 64,84                   | 3,244                  |
|            | 2030112938150                  | Ferestre din mase plastice                                                                                                                                                           | m2   | 1,0000                                       | 2 150,20                | 2 150,200              |
|            | 2874115829126                  | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                                                                                                                             | buc  | 3,0000                                       | 0,78                    | 2,340                  |
|            | 2416566101572                  | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                  | kg   | 0,1650                                       | 75,23                   | 12,412                 |
|            | 2430226101600                  | Chit siliconic                                                                                                                                                                       | kg   | 0,1230                                       | 55,21                   | 6,790                  |
|            | 2681126001472                  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                    | buc  | 0,4000                                       | 2,58                    | 1,032                  |
|            | 4011106202741                  | Energie electrica                                                                                                                                                                    | kw   | 0,7000                                       | 0,00                    | 0,000                  |
|            | 2952160007200                  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                          | h-ut | 0,0200                                       | 1,23                    | 0,025                  |
| 6          | CK26B                          | Glafuri montate la ferestre din aluminiu                                                                                                                                             | m    |                                              |                         | 207,318                |
|            |                                |                                                                                                                                                                                      |      |                                              |                         | 25,936                 |
|            | 7422010060100                  | Timplar                                                                                                                                                                              | h-om | 0,3200                                       | 64,84                   | 20,749                 |
|            | 9310060019920                  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                | h-om | 0,0800                                       | 64,84                   | 5,187                  |
|            | 2743123549026                  | Glafuri din aluminiu pentru ferestre                                                                                                                                                 | m    | 1,0000                                       | 178,25                  | 178,250                |
|            | 2874115829126                  | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                                                                                                                             | buc  | 4,0000                                       | 0,78                    | 3,120                  |
|            | 2952160007200                  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                          | h-ut | 0,0100                                       | 1,23                    | 0,012                  |
| 7          | CK26C                          | Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase<br>plastice 0,5m                                                                                                                      | m    |                                              |                         | 210,508                |
|            |                                |                                                                                                                                                                                      |      |                                              |                         | 5,836                  |
|            | 7422010060100                  | Timplar                                                                                                                                                                              | h-om | 0,0800                                       | 64,84                   | 5,187                  |
|            | 9310060019920                  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                | h-om | 0,0100                                       | 64,84                   | 0,648                  |
|            | 2521106718393                  | Pervazuri ( baghete) din mase plastice pentru<br>ferestre si usi                                                                                                                     | m    | 1,0000                                       | 199,98                  | 199,980                |
|            | 2874115829126                  | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                                                                                                                             | buc  | 6,0000                                       | 0,78                    | 4,680                  |
|            | 2952160007200                  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                          | h-ut | 0,0100                                       | 1,23                    | 0,012                  |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4    | 5      | 6        | 7                   |
|----|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|---------------------|
| 8  | CK25A          | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Laminat pe ambele parti cu ornamente clasa 33) | m2   |        |          | 3 005,004<br>52,520 |
|    | 7129200011200  | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,7300 | 64,84    | 47,333              |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,0800 | 64,84    | 5,187               |
|    | 2030112939150  | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorile necesare                                                                                                                                                                                                                      | m2   | 1,0000 | 2 900,52 | 2 900,520           |
|    | 2874115829126  | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 4,0000 | 0,78     | 3,120               |
|    | 2416566101572  | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,5000 | 75,23    | 37,615              |
|    | 2430226101600  | Chit siliconic                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,1750 | 55,21    | 9,656               |
|    | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 0,6000 | 2,58     | 1,548               |
|    | 4011106202741  | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kw   | 1,0000 | 0,00     | 0,000               |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0200 | 1,23     | 0,025               |
| 9  | CN54A          | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare                                                                                                                                                                                                 | m2   |        |          | 21,698<br>9,078     |
|    | 7141020013301  | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,1400 | 64,84    | 9,078               |
|    | 24302261010101 | Grund cu cuart "Betoncontact"                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,4150 | 30,10    | 12,491              |
|    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 0,0500 | 2,58     | 0,129               |
| 10 | CK18C          | Montarea coltarilor din aluminiu                                                                                                                                                                                                                                                                    | m    |        |          | 25,322<br>16,858    |
|    | 7422010060100  | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,2600 | 64,84    | 16,858              |
|    | 27431235490251 | Coltar din aluminiu                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m    | 1,0500 | 3,25     | 3,413               |
|    | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0250 | 2,29     | 0,057               |
|    | 1421102200496  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0010 | 315,55   | 0,313               |
|    | 2874115829126  | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 6,0000 | 0,78     | 4,680               |
| 11 | CF50A          | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.                                                                                                                                       | m2   |        |          | 68,908<br>41,498    |
|    | 7122050013442  | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,6400 | 64,84    | 41,498              |
|    | 2653102100831  | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 7,1400 | 3,50     | 24,990              |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0040 | 0,00     | 0,000               |
|    | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0500 | 1,33     | 0,067               |
|    | 2952270000000  | Agreat pentru ridicat mortar                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,3100 | 2,30     | 0,713               |
|    | 2875277400000  | Compresor                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,3150 | 5,21     | 1,641               |
| 12 | CF17C          | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                                                                                                                    | m2   |        |          | 23,294<br>12,968    |
|    | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,2000 | 64,84    | 12,968              |
|    | 2614122601913  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                                                                                                                                                                                                                        | m2   | 1,1000 | 8,91     | 9,801               |
|    | 2462106110132  | Aracet CPMB                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,1500 | 3,50     | 0,525               |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0003 | 0,00     | 0,000               |
| 13 | CF51A k=10     | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori ,preparare mecanica a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)                                            | m2   |        |          | 139,183<br>84,292   |
|    | 7122050013442  | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,1300 | 64,84    | 84,292              |
|    | 2653102100831  | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 1,4300 | 3,50     | 50,050              |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0010 | 0,00     | 0,000               |
|    | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0100 | 1,33     | 0,133               |
|    | 2952270000000  | Agreat pentru ridicat mortar                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0620 | 2,30     | 1,426               |
|    | 2875277400000  | Compresor                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0630 | 5,21     | 3,282               |
| 14 | CN54A          | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare                                                                                                                                                                                                        | m2   |        |          | 23,964<br>9,078     |
|    | 7141020013301  | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,1400 | 64,84    | 9,078               |
|    | 2430226101010  | Grund cu cuart "Gleta"                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,4150 | 35,56    | 14,757              |
|    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 0,0500 | 2,58     | 0,129               |
| 15 | CF30A          | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual, cu amestec "TINC" la pereti                                                                                                                                                                                                              | m2   |        |          | 148,689<br>79,105   |
|    | 7122050013442  | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 1,2200 | 64,84    | 79,105              |
|    | 26531021008311 | Tink                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 2,3000 | 30,25    | 69,575              |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                         | 4    | 5       | 6        | 7       |
|----|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|---------|
|    | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                       | m3   | 0,0040  | 0,00     | 0,000   |
|    | 2952270007607  | Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec                                                                                              | h-ut | 0,0060  | 1,50     | 0,009   |
| 16 | Tr11AA01C2     | Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2                         | t    |         |          | 22,694  |
|    |                |                                                                                                                                           |      |         |          | 22,694  |
|    | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                      | h-om | 0,3500  | 64,84    | 22,694  |
| 17 | TsI50B10       | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 20 km                                                                    | t    |         |          | 95,396  |
|    |                |                                                                                                                                           |      |         |          | 0,000   |
|    | 3410540000006  | Autobasculanta-5t                                                                                                                         | h-ut | 0,3180  | 300,00   | 95,396  |
|    |                | <b>1.2. Tavan</b>                                                                                                                         |      |         |          |         |
| 18 | CB14C          | Schela metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la tavane la inaltimei pina la 7 m, cu imobilizarea schelei timp de 15 zile (120 ore) | m2   |         |          | 55,520  |
|    |                |                                                                                                                                           |      |         |          | 38,904  |
|    | 7124010010700  | Dulgher                                                                                                                                   | h-om | 0,6000  | 64,84    | 38,904  |
|    | 2010102900900  | Lemn rotund de rasinoase                                                                                                                  | m3   | 0,0005  | 4 100,00 | 2,037   |
|    | 2010102904340  | Dulapi de rasinoase                                                                                                                       | m3   | 0,0001  | 4 100,00 | 0,407   |
|    | 2010102903495  | Scinduri de rasinoase                                                                                                                     | m3   | 0,0005  | 4 100,00 | 2,037   |
|    | 2010102919000  | Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela                                                                                      | m3   | 0,0004  | 4 100,00 | 1,630   |
|    | 2873145887000  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                | kg   | 0,0150  | 33,60    | 0,504   |
|    | 2811230007606  | Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)                                                                       | h-ut | 10,0000 | 1,00     | 10,000  |
| 19 | RpEF23A        | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile                                                                  | buc  |         |          | 14,265  |
|    |                |                                                                                                                                           |      |         |          | 14,265  |
|    | 7137010011520  | Electrician in constructii                                                                                                                | h-om | 0,2200  | 64,84    | 14,265  |
| 20 | CK29F          | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila                                                           | m2   |         |          | 408,942 |
|    |                |                                                                                                                                           |      |         |          | 142,647 |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                     | h-om | 0,1500  | 64,84    | 9,726   |
|    | 7422010060100  | Timplar                                                                                                                                   | h-om | 2,0500  | 64,84    | 132,922 |
|    | 2874136313300  | Diblu din metal                                                                                                                           | buc  | 4,0000  | 0,80     | 3,200   |
|    | 2732103646151  | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascuns) pentru suspendarea panourilor prefabricate                                      | m2   | 1,0500  | 250,55   | 263,076 |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                               | h-ut | 0,0150  | 1,23     | 0,018   |
|    |                | <b>1.3. Pardosele</b>                                                                                                                     |      |         |          |         |
| 21 | CG56B          | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir"; grosime 20 mm                                                                                 | m2   |         |          | 168,747 |
|    |                |                                                                                                                                           |      |         |          | 30,345  |
|    | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                  | h-om | 0,4680  | 64,84    | 30,345  |
|    | 2653102100827  | Amestec "Nivelir-Gross"                                                                                                                   | kg   | 30,6000 | 4,40     | 135,448 |
|    | 2430226101017  | Grund "Tifengrund"                                                                                                                        | kg   | 0,0900  | 31,10    | 2,816   |
|    | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                       | m3   | 0,0070  | 0,00     | 0,000   |
|    | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                            | h-ut | 0,0840  | 1,35     | 0,113   |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                               | h-ut | 0,0200  | 1,23     | 0,025   |
| 22 | CG47D          | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 500 x 500 mm         | m2   |         |          | 370,940 |
|    |                |                                                                                                                                           |      |         |          | 71,324  |
|    | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                  | h-om | 1,1000  | 64,84    | 71,324  |
|    | 2661112800700  | Placi sau piscoturi de gresie                                                                                                             | m2   | 1,0300  | 250,00   | 260,076 |
|    | 2664102102013  | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)                                                                                           | kg   | 6,4000  | 3,85     | 24,886  |
|    | 24302261000001 | Fuga                                                                                                                                      | kg   | 0,4100  | 30,25    | 12,527  |
|    | 2010237318700  | Distantieri de rost                                                                                                                       | buc  | 20,0000 | 0,10     | 2,020   |
|    | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                       | m3   | 0,0030  | 0,00     | 0,000   |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                               | h-ut | 0,0018  | 1,23     | 0,002   |
|    | 2952270003820  | Malaxor mobil, electric                                                                                                                   | h-ut | 0,0168  | 1,36     | 0,023   |
|    | 2952240005106  | Aspirator industrial                                                                                                                      | h-ut | 0,0630  | 1,30     | 0,082   |
|    |                | <b>1.4. Sistema de incalzire</b>                                                                                                          |      |         |          |         |
| 23 | RpIB11D        | Demontarea registrelor de incalzire cu conducte orizontale sau verticale din teava de otel avind 4-7 tevi                                 | buc  |         |          | 68,082  |
|    |                |                                                                                                                                           |      |         |          | 68,082  |
|    | 7136040011800  | Instalator incalzire                                                                                                                      | h-om | 1,0500  | 64,84    | 68,082  |
| 24 | RpIB11C        | Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare                                                                  | buc  |         |          | 6,484   |
|    |                |                                                                                                                                           |      |         |          | 6,484   |
|    | 7136040011800  | Instalator incalzire                                                                                                                      | h-om | 0,1000  | 64,84    | 6,484   |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                        | 4    | 5      | 6        | 7                    |
|----|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|----------------------|
| 25 | RpIC19B       | Demontarea tevi negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4" | m    |        |          | 34,761<br>24,639     |
|    | 7136040011800 | Instalator incalzire                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,3800 | 64,84    | 24,639               |
|    | 2875274123510 | Dop din fonta                                                                                                                                                                                                            | buc  | 0,3000 | 5,21     | 1,563                |
|    | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,0700 | 25,00    | 1,750                |
|    | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,1590 | 22,30    | 3,546                |
|    | 1714227322940 | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0290 | 112,50   | 3,263                |
| 26 | IB05A         | Radiatoare din bimetal, corpul de radiator avind pina la 20 sectii, inclusiv                                                                                                                                             | buc  |        |          | 3 290,180<br>129,680 |
|    | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                             | h-om | 2,0000 | 64,84    | 129,680              |
|    | 2822115700000 | Radiator                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 1,0000 | 3 150,00 | 3 150,000            |
|    | 1714227322940 | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0300 | 112,50   | 3,375                |
|    | 2430126100338 | Solutie de ctansare                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0600 | 12,30    | 0,738                |
|    | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8                                                                                                                                                                                              | buc  | 0,0500 | 12,35    | 0,617                |
|    | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8                                                                                                                                                                                               | buc  | 3,0000 | 1,84     | 5,520                |
|    | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,2000 | 1,25     | 0,250                |
| 27 | IB20B         | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton                                                                                                                                                | buc  |        |          | 35,386<br>12,968     |
|    | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,2000 | 64,84    | 12,968               |
|    | 2822115708001 | Element de sustinere (cronstein)                                                                                                                                                                                         | buc  | 1,0000 | 18,25    | 18,250               |
|    | 2874136313332 | Diblu cu expandare marimea 6                                                                                                                                                                                             | buc  | 2,0000 | 1,99     | 3,980                |
|    | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,1500 | 1,25     | 0,188                |
| 28 | ID06A         | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"                                                                                                             | buc  |        |          | 17,897<br>6,484      |
|    | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,1000 | 64,84    | 6,484                |
|    | 2913134500000 | Robinet de aerisire cu cheie cu Dn 1/4 "                                                                                                                                                                                 | buc  | 1,0000 | 11,25    | 11,250               |
|    | 2524907304522 | Banda teflon nesisterizat                                                                                                                                                                                                | buc  | 0,1000 | 1,63     | 0,163                |
| 29 | ID01B         | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1"                                                                                            | buc  |        |          | 95,975<br>14,913     |
|    | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,2300 | 64,84    | 14,913               |
|    | 2875274202700 | Robinet cu dublu reglaj                                                                                                                                                                                                  | buc  | 1,0000 | 78,32    | 78,320               |
|    | 1714227322940 | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0200 | 112,50   | 2,250                |
|    | 2430126100338 | Solutie de ctansare                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0400 | 12,30    | 0,492                |
| 30 | RpIC28A       | Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1"                                | buc  |        |          | 86,062<br>55,114     |
|    | 7136040011800 | Instalator incalzire                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,8500 | 64,84    | 55,114               |
|    | 2523156713800 | Fitinguri din fonta                                                                                                                                                                                                      | buc  | 1,0000 | 25,50    | 25,500               |
|    | 1714227322940 | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0300 | 112,50   | 3,375                |
|    | 2430116103294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0140 | 84,33    | 1,181                |
|    | 2320116200573 | Benzina auto                                                                                                                                                                                                             | l    | 0,0500 | 17,85    | 0,892                |
| 31 | IC36B         | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.                                     | m    |        |          | 69,415<br>22,694     |
|    | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,3500 | 64,84    | 22,694               |
|    | 2521216710000 | Teava din polietilena sau polipropilena                                                                                                                                                                                  | m    | 1,0300 | 45,36    | 46,721               |
| 32 | IC40A         | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida                                            | buc  |        |          | 19,870<br>12,968     |
|    | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,2000 | 64,84    | 12,968               |
|    | 2875274204000 | Bratara fixare                                                                                                                                                                                                           | buc  | 1,0000 | 4,12     | 4,120                |
|    | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8                                                                                                                                                                                              | buc  | 0,0500 | 12,35    | 0,618                |
|    | 2524906720949 | Diblu din PVC cu D= 8                                                                                                                                                                                                    | buc  | 1,0000 | 1,20     | 1,200                |
|    | 2874115837161 | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet 5 x 50 F1                                                                                                                                                                     | buc  | 1,0000 | 0,54     | 0,540                |
|    | 2874125881241 | Saibe uzuale, plate M 10                                                                                                                                                                                                 | buc  | 1,0000 | 0,30     | 0,300                |
|    | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,1000 | 1,25     | 0,125                |
| 33 | IC38B         | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinat prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind                                                                                          | buc  |        |          | 20,985<br>11,671     |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4    | 5      | 6      | 7       |
|----|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|---------|
|    |                | diametrul exterior de 25,0 mm                                                                                                                                                                                                                                        |      |        |        |         |
|    | 7136040011749  | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,1800 | 64,84  | 11,671  |
|    | 2875274110102  | Piesa de racordare (fiting)                                                                                                                                                                                                                                          | buc  | 1,0000 | 8,54   | 8,540   |
|    | 2112307325046  | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0200 | 22,30  | 0,446   |
|    | 3220137315778  | Decapant                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0070 | 33,20  | 0,232   |
|    | 2940600003000  | Aparat de sudura pentru polifisiune                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0180 | 5,32   | 0,096   |
| 34 | IC38H          | Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm                                                                                                       | buc  |        |        | 26,438  |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |        |        | 16,858  |
|    | 7136040011749  | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,2600 | 64,84  | 16,858  |
|    | 2875274110102  | Piesa de racordare (fiting)                                                                                                                                                                                                                                          | buc  | 1,0000 | 8,54   | 8,540   |
|    | 2112307325046  | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0300 | 22,30  | 0,669   |
|    | 3220137315778  | Decapant                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0070 | 33,20  | 0,232   |
|    | 2940600003000  | Aparat de sudura pentru polifisiune                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0260 | 5,32   | 0,138   |
| 35 | IC38B          | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Olandez                                                                                               | buc  |        |        | 78,765  |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |        |        | 11,671  |
|    | 7136040011749  | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,1800 | 64,84  | 11,671  |
|    | 28752741101021 | Piesa de racordare (fiting) Olandez                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 1,0000 | 66,32  | 66,320  |
|    | 2112307325046  | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0200 | 22,30  | 0,446   |
|    | 3220137315778  | Decapant                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0070 | 33,20  | 0,232   |
|    | 2940600003000  | Aparat de sudura pentru polifisiune                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0180 | 5,32   | 0,096   |
| 36 | IE03A          | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"                                                                          | m    |        |        | 6,164   |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |        |        | 5,836   |
|    | 7136040011749  | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,0900 | 64,84  | 5,836   |
|    | 2952270003304  | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0400 | 8,22   | 0,329   |
| 37 | CK30B          | Masca pentru radiatoare gata confectionata din baghete din lemn, inclusiv diblurile                                                                                                                                                                                  | m2   |        |        | 355,177 |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |        |        | 136,164 |
|    | 7214070021400  | Lacatus constructii metalice                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 1,8500 | 64,84  | 119,956 |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,2500 | 64,84  | 16,208  |
|    | 2430226100046  | Grund de ulei                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0300 | 44,23  | 1,327   |
|    | 2030127329586  | Masca din baghete de lemn pentru radiatoare                                                                                                                                                                                                                          | m2   | 1,0000 | 210,20 | 210,200 |
|    | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,4000 | 2,29   | 0,916   |
|    | 1421102200496  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,0010 | 315,55 | 0,319   |
|    | 2874115829126  | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 8,0000 | 0,78   | 6,240   |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0100 | 1,23   | 0,012   |
|    |                | <b>2. Lucrari montare</b>                                                                                                                                                                                                                                            |      |        |        |         |
|    |                | <b>2.1. Antreu</b>                                                                                                                                                                                                                                                   |      |        |        |         |
| 38 | RpEA05B        | Montarea tubului flexibil izolat, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm                                                                                                                                                    | m    |        |        | 48,536  |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |        |        | 43,443  |
|    | 7137010011520  | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,6700 | 64,84  | 43,443  |
|    | 2661122803601  | Tub flexibil                                                                                                                                                                                                                                                         | m    | 1,0200 | 4,15   | 4,656   |
|    | 2811236309901  | Confectii metalice de linii                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0200 | 19,88  | 0,437   |
| 39 | RpED09B        | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x16-3x25 mmp                                                             | m    |        |        | 65,766  |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |        |        | 22,694  |
|    | 7137010011520  | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,3500 | 64,84  | 22,694  |
|    | 3130134817405  | Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari                                                                                                                                                                                                         | m    | 1,0200 | 20,10  | 21,527  |
|    | 2811236309901  | Confectii metalice de linii                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,8000 | 19,88  | 16,699  |
|    | 2811236311006  | Doze de ramificatie                                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 0,2500 | 18,25  | 4,791   |
|    | 2952270007602  | Tirfor 1,5 tf                                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0500 | 1,10   | 0,055   |
| 40 | RpEC07C        | Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din cupru in tuburi de protectie IP-PVC, elemente de protectie din PVC, in camere cu inaltimea de pina la 3 m, scoli, spitale, policlinici, dispensare, cazarme, camine, industriale | buc  |        |        | 699,434 |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |        |        | 335,871 |
|    | 7137010011520  | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 5,1800 | 64,84  | 335,871 |
|    | 2521216704506  | Tub izolat IP-PVC, plinte PVC                                                                                                                                                                                                                                        | m    | 8,0000 | 4,16   | 33,280  |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4    | 5       | 6      | 7                 |
|----|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|-------------------|
|    | 2811236311006 | Doze de ramificatie                                                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 1,2000  | 18,25  | 21,900            |
|    | 2874145893787 | Cuic de constructii                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0300  | 30,10  | 0,903             |
|    | 2744125904771 | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-60                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0030  | 55,23  | 0,166             |
|    | 2722103107001 | Conductor de aluminiu sau cupru                                                                                                                                                                                                                                                      | m    | 18,0000 | 15,25  | 274,500           |
|    | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 8,5000  | 3,15   | 26,775            |
|    | 2734113805786 | Sirma zincata moale d = 1 mm                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,2400  | 19,36  | 4,646             |
|    | 2513736621480 | Banda izolatoare PC 15/25 S 3698                                                                                                                                                                                                                                                     | m    | 0,1500  | 1,30   | 0,195             |
|    | 2875274021005 | Curbe, coturi                                                                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 0,1500  | 7,88   | 1,182             |
|    | 2414126109481 | Pasta de lipit (flux)                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0010  | 15,25  | 0,015             |
| 41 | RpEE03A       | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic                                               | buc  |         |        | 85,172<br>20,101  |
|    | 7137010011520 | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,3100  | 64,84  | 20,101            |
|    | 2746167335100 | Priza                                                                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 1,0200  | 55,24  | 56,345            |
|    | 2811236311002 | Doze pentru aparate                                                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 1,0000  | 5,23   | 5,230             |
|    | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0050  | 3,15   | 0,016             |
|    | 1711317306661 | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0050  | 0,25   | 0,001             |
|    | 2051142950700 | Dibluri                                                                                                                                                                                                                                                                              | buc  | 2,0000  | 0,50   | 1,000             |
|    | 2874115836777 | Surub cap inecat crestet L 3 x 40                                                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 2,0000  | 1,24   | 2,480             |
| 42 | RpEE01A       | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu | buc  |         |        | 86,859<br>17,507  |
|    | 7137010011520 | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,2700  | 64,84  | 17,507            |
|    | 1111000100024 | Intrerupator manual                                                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 1,0100  | 63,33  | 63,964            |
|    | 2811236311002 | Doze pentru aparate                                                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 1,0000  | 5,23   | 5,230             |
|    | 1711317306661 | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0050  | 0,25   | 0,002             |
|    | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0500  | 3,15   | 0,158             |
| 43 | RpEF15A       | Montarea corpurilor de iluminat -tip plafon Led, 60 W, dm- 500mm, avind un flux de 4500 lm, IP 20, carcasa de metal                                                                                                                                                                  | buc  |         |        | 615,576<br>71,324 |
|    | 7137010011520 | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 1,1000  | 64,84  | 71,324            |
|    | 2875274400502 | Corp de iluminat                                                                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 1,0000  | 541,25 | 541,250           |
|    | 2051142950700 | Dibluri                                                                                                                                                                                                                                                                              | buc  | 2,0000  | 0,50   | 1,000             |
|    | 2874115836492 | Surub cap bombat 5 x 60                                                                                                                                                                                                                                                              | buc  | 2,0000  | 0,75   | 1,500             |
|    | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0800  | 3,15   | 0,252             |
|    | 2513206621522 | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm                                                                                                                                                                                                                         | m    | 0,2000  | 1,25   | 0,250             |

**APROBAT:**



**Intocmit**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.