



Formularul nr. 7

Obiectivul: Pretura sectorului Centru

Obiectul: Lucrari de instalare a echipamentelor de joaca str. Miorita 10; 14

Deviz local

Intocmit in preturi curente

Valoarea de deviz 725 165,10 (Lei)

Devizul: 1.1. Lucrari de constructie						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
1.1.1. Pregatirea terenului						
1.1	TsH91A aplicativ	Demontarea bancilor vechi si a urnelor uzate	buc	5	199,75	998,75
					199,75	998,75
1.2	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.(Decapare exc. 0,25 m.c din sol, piatra sparta, beton uzat, borduri Hmed = 20 cm)	100m3	0,3	2862	858,6
					0	0
1.3	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite	m3	2	263,5	527
					263,5	527
1.4	TsI51C5	Transportarea deseuri (piatra, sol decapat) cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 25 km	t	50	51,17	2558,25
					0	0
1.5	TsE04A	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 65-80 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II.	100m2	1	75	75
					0	0
1.6	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv.	100m2	0,8	1507,55	1206,04
					767,55	614,04
1.7	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fr 20-40 (h=10 cm)	m3	8	873,05	6984,4
					84,15	673,2
1.8	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fr 5-20 (h=10 cm)	m3	8	873,05	6984,4
					84,15	673,2
1.9	TsC54A	Strat de fundatie din savura (h=5 cm)	m3	4	689,9	2759,6
					76,5	306
1.10	CC03C1	Montare plase sudate la inaltime peste 35 m, la pardoseli VR 100x100x5 mm	kg	160	23,55	3767,6
					2,98	476
1.11	CB02A	Cofraje din panouri refofosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte	m2	32	153,37	4907,68
					102	3264

S.C. "LUXGAZ" SRL
Adresafizicasijuridica:
or. Codru, mun. Chişinău, R.Moldova,
str. Grenoble 128/8, MD-2011
Tel: +37322637040; Fax:
+37322637049

www.luxgaz.md, <https://www.facebook.com/LuxgazSRL>



TVA: 0504212

C/F: 1004600011768

BC „Victoriabank S.A.” fil.Nr.8

VICBMD2X802, MD29VI222400008191246MDL

MOLDMD2X306, MD55ML00000000225160685

e-mail : luxgazsrl@gmail.com, luxgaz@gmail.com

		pentru turnarea betonului				
1.12	CG22C	Strat din beton simplu clasa C 20/25 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat in placi de 600 x 600 cm, cu rosturi de 10 mm, umplute cu bitum cald, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	300	394,35	118305
					119	35700
1.13	CG52A	Pardoseli epoxidice turnate. Sistema "FUXRAD" "FX 30", acoperire in 3 straturi cu efect de antialunecare, grosimea stratului de 1,2-1,5 mm pe suport existent.	m2	300	522,33	156698,04
					297,5	89250
1.14	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 100x20x8 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton B15 (norma 0.058 m3/m)	m	80	254,18	20334,24
					25,5	2040
		TOTAL 1.1.1. Pregatirea terenului				326964,6
		Inclusiv salariul				134522,19
1.15	TsH91A	Instalarea banci pe 2 picioare / Banca Bk- 05 Metal / Lemn sau analog (model coordonat cu beneficiarul)	buc	3	5473,32	16419,96
					612	1836
1.16	TsH91B	Instalarea urne (model coordonat cu beneficiarul)	buc	3	2490,58	7471,74
					501,5	1504,5
1.17	TsH91A	Instalarea "Figurina pe arc Cerb ZP-11" ; pe Beton C12/15 / k=2	buc	1	1346,64	1346,64
					1224	1224
1.18	TsH91A	Instalarea Balansoar cu spatat THT-02 ; pe Beton C12/15 / k=2	buc	1	1346,64	1346,64
					1224	1224
1.19	TsH91A	Instalarea Leagan Dublu SA-05 ; pe Beton C12/15 / k=4	buc	1	2693,28	2693,28
					2448	2448
1.20	TsH91A	Instalarea Carusel CA-06 (6 locuri) ; pe Beton C12/15 / k=2	buc	1	1346,64	1346,64
					1224	1224
1.21	TsH91A	Instalarea Complex de joaca PTP 21-01- T2 ; pe Beton C12/15 / k=10	buc	1	6733,2	6733,2
					6120	6120
1.22	TsH91A aplic	Instalarea Uscator rufe pe beton C12/15	buc	2	11173,32	22346,64
					612	1224

Total ore manopera (ore)	1780,314
Total greutate materiale (tone)	0

Total		386669,34
Asigurari sociale	24,0000%	36318,41
Total		422987,75
Cheltuieli de transport	5,0000%	11148,95
Total		434136,7
Cheltuieli de regie	7,0000%	30389,57
Total		464526,26
Beneficiu de deviz	3,0000%	13935,79

Total Deviz fara TVA	478462,05
-----------------------------	------------------



S.C. "LUXGAZ" SRL
 Adresafizicasijuridica:
 or. Codru, mun. Chişinău, R.Moldova,
 str. Grenoble 128/8, MD-2011
 Tel: +37322637040; Fax:
 +37322637049
www.luxgaz.md, <https://www.facebook.com/LuxgazSRL>



TVA: 0504212
 C/F: 1004600011768
 BC „Victoriabank S.A.” fil.Nr.8
 VICBMD2X802, MD29VI222400008191246MDL
 MOLDMD2X306, MD55ML000000000225160685
 e-mail : luxgazsrl@gmail.com, luxgaz@gmail.com

Devizul: 1.2. Utilaj						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
2.1		Figurina pe arc Cerb ZP-11	buc	1	8300	8300
					0	0
2.2		Balansoar cu spatat THT-02	buc	1	5950	5950
					0	0
2.3		Leagan Dublu SA-05	buc	1	16200	16200
					0	0
2.4		Carusel CA-06 (6 locuri)	buc	1	18900	18900
					0	0
2.5		Complex de joaca PTP 21-01-T2	buc	1	75000	75000
					0	0

Total ore manopera (ore)	0
Total greutate materiale (tone)	0

Total	124350
Cheltuieli pentru depozitare	1,2000% 1492,2

Total Deviz fara TVA	125842,2
-----------------------------	-----------------

Total General fara TVA	604304,25
TVA (20%)	120860,85
TOTAL GENERAL	725165,1
Inclusiv salariul	151326,69

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat:

(functia, semnatura, numele, prenumele)



S.C. "LUXGAZ" SRL
 Adresafizicasijuridica:
 or. Codru, mun. Chişinău, R.Moldova,
 str. Grenoble 128/8, MD-2011
 Tel: +37322637040; Fax:
 +37322637049

www.luxgaz.md, <https://www.facebook.com/LuxgazSRL>



TVA: 0504212

C/F: 1004600011768

BC „Victoriabank S.A.” fil.Nr.8

VICBMD2X802, MD29VI222400008191246MDL

MOLDMD2X306, MD55ML00000000225160685

e-mail : luxgazsrl@gmail.com, luxgaz@gmail.com

Formularul nr. 5

Antreprenor:

Investitor:

Obiect: Lucrari de instalare a echipamentelor de joaca str. Miorita 10; 14

Catalog de preturi unitare pentru obiectul

Devizul: 1.1. Lucrari de constructie						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		1.1.1. Pregatirea terenului				
1.1	TsH91A aplicativ	Demontarea bancilor vechi si a urnelor uzate	buc			199,75
						199,75
1.1.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,9	85	161,5
1.1.2	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,45	85	38,25
1.2	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.(Decapare exc. 0,25 m.c din sol, piatra sparta, beton uzat, borduri Hmed = 20 cm)	100m3			2862
						0
1.2.1	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,77	600	2862
1.3	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite	m3			263,5
						263,5
1.3.1	9312040019600	Sapator	h-om	3,1	85	263,5
1.4	TsI51C5	Transportarea deseuri (piatra, sol decapat) cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 25 km	t			51,17
						0
1.4.1	20003491	Autobasculantă 10 t	h-ut	0,1137	450	51,17
1.5	TsE04A	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 65-80 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II.	100m2			75
						0
1.5.1	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,125	600	75
1.6	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv.	100m2			1507,55
						767,55

S.C. "LUXGAZ" SRL
Adresafizicasijuridica:
or. Codru, mun. Chişinău, R.Moldova,
str. Grenoble 128/8, MD-2011
Tel: +37322637040; Fax:
+37322637049

www.luxgaz.md, <https://www.facebook.com/LuxgazSRL>



TVA: 0504212

C/F: 1004600011768

BC „Victoriabank S.A.” fil.Nr.8

VICBMD2X802, MD29VI222400008191246MDL

MOLDMD2X306, MD55ML00000000225160685

e-mail : luxgazsrl@gmail.com, luxgaz@gmail.com

1.6.1	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	1	20	20
1.6.2	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,03	85	767,55
1.6.3	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pînă la 12 tf	h-ut	1,2	600	720
1.7	TsC54B	Strat de fundație din piatră spartă fr 20-40 (h= 10 cm)	m3			873,05
						84,15
1.7.1	1411122201752	Piatră spartă fr 20-40	m3	1,15	540	621
1.7.2	4100126202818	Apă	m3	0,1	20	2
1.7.3	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,99	85	84,15
1.7.4	2912340002506	Compresor mobil motor ardere internă, presiunea pînă la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,21	90	18,9
1.7.5	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,42	350	147
1.8	TsC54B	Strat de fundație din piatră spartă fr 5-20 (h=10 cm)	m3			873,05
						84,15
1.8.1	1411122201752	Piatră spartă fr 5-20	m3	1,15	540	621
1.8.2	4100126202818	Apă	m3	0,1	20	2
1.8.3	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,99	85	84,15
1.8.4	2912340002506	Compresor mobil motor ardere internă, presiunea pînă la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,21	90	18,9
1.8.5	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,42	350	147
1.9	TsC54A	Strat de fundație din săvura (h=5 cm)	m3			689,9
						76,5
1.9.1	1421102200525	Săvura	m3	1,1	405	445,5
1.9.2	4100126202818	Apă	m3	0,1	20	2
1.9.3	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9	85	76,5
1.9.4	2912340002506	Compresor mobil motor ardere internă, presiunea pînă la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,21	90	18,9
1.9.5	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,42	350	147
1.10	CC03C1	Montare plase sudate la înalțimi peste 35 m, la pardoseli VR 100x100x5 mm	kg			23,55
						2,98
1.10.1	2873122004100	Plase sudate VR 100x100x5 mm	kg	1,01	19,5	19,7
1.10.2	2710602100000	Oțel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,005	18,5	0,09
1.10.3	2734113803881	Sirma din oțel moale, neagră, D=1 mm	kg	0,01	27	0,27
1.10.4	2010237318750	Distanțieri	buc	0,3	0,2	0,06
1.10.5	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,025	85	2,13
1.10.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,01	85	0,85
1.10.7	2922140007000	Macara	h-ut	0,0007	650	0,46
1.11	CB02A	Cofraje din panouri refoșabile, cu asteriale din scinduri de sășinoase scurte și subcurte pentru turnarea betonului	m2			153,37
						102
1.11.1	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,005	65	0,33
1.11.2	2874115841033	Piulite uzuale patrăte M 10	buc	0,3	2,6	0,78
1.11.3	2874115825003	Suruburi uzuale patrăte M 10 x 140 mm	buc	0,3	6,2	1,86
1.11.4	2875276311528	Scoabe din oțel pentru construcții	kg	0,03	35	1,05
1.11.5	2734113803233	Sirma neagră moale d = 2,5 mm	kg	0,05	27	1,35
1.11.6	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcții	kg	0,08	35	2,8
1.11.7	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1	120	12
1.11.8	2010102903495	Scinduri de sășinoase	m3	0,0035	6300	22,05
1.11.9	2010102900900	Lemn rotund de sășinoase	m3	0,0005	6300	3,15
1.11.10	2320187315789	Decofrol	kg	0,12	50	6
1.11.11	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	85	12,75
1.11.12	7124010010700	Dulgher	h-om	1,05	85	89,25
1.12	CG22C	Strat din beton simplu clasa C 20/25 în grosime de 10 cm, în cîmp continuu, driscuit, turnat în placi de 600 x 600 cm, cu rosturi de 10 mm, umplute cu bitum cald, în încăperi cu suprafața mai mare de 16	m2			394,35
						119

S.C. "LUXGAZ" SRL
Adresafizicasijuridica:
or. Codru, mun. Chişinău, R.Moldova,
str. Grenoble 128/8, MD-2011
Tel: +37322637040; Fax:
+37322637049

www.luxgaz.md, <https://www.facebook.com/LuxgazSRL>



TVA: 0504212

C/F: 1004600011768

BC „Victoriabank S.A.” fil.Nr.8

VICBMD2X802, MD29VI222400008191246MDL

MOLDMD2X306, MD55ML00000000225160685

e-mail : luxgazsrl@gmail.com, luxgaz@gmail.com

		mp				
1.12.1	2663102100001	Beton M300 (C20/25)	m3	0,1025	1920	196,8
1.12.2	2010232958990	Lemn de foc	kg	1	20	20
1.12.3	01412122100880	Filer de calcar	kg	0,3	3,5	1,05
1.12.4	2320322600220	Bitum pentru drumuri tip D 180/200	kg	1	35,2	35,2
1.12.5	2010102906500	Sipci de rasinoase geluite	m	1	19,5	19,5
1.12.6	7123010010200	Betonist	h-om	1,25	85	106,25
1.12.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	85	12,75
1.12.8	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,01	250	2,5
1.12.9	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,006	50	0,3
1.13	CG52A	Pardoseli epoxidice turnate. Sistema "FUXRAD" "FX 30", acoperire in 3 straturi cu efect de antialunecare, grosimea stratului de 1,2-1,5 mm pe suport existent.	m2			522,33 297,5
1.13.1	2653102100841	Grund Fuxit-1000*	kg	0,7	55	38,5
1.13.2	1421102200802	Nisip cuarţos "Fuxit-9400"*	kg	3	9,5	28,5
1.13.3	2653102100842	Strat de nivelare "Fuxit-2300"*	kg	1	72,3	72,3
1.13.4	2653102100840	Strat superior din 2 componente "Fuxit-2200"*	kg	0,8	85	68
1.13.5	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,02	115	2,3
1.13.6	2222222222992	Materiale marunte (cirpe, rigle de nivelare, curatator de instrumente)	%	0,8	0	1,68
1.13.7	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,45	85	208,25
1.13.8	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,05	85	89,25
1.13.9	2940520007688	Maşina de şlefuit	h-ut	0,15	30	4,5
1.13.10	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,067	50	3,35
1.13.11	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,17	30	5,1
1.13.12	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02	20	0,4
1.13.13	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,01	20	0,2
1.14	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 100x20x8 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton B15 (norma 0.058 m3/m)	m			254,18 25,5
1.14.1	2663102100001	Beton clasa B15	m3	0,058	1620	93,96
1.14.2	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,02	3	3,06
1.14.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu şi lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,003	450	1,35
1.14.4	2666122800325	Bordura 100x20x8	m	1,005	129,6	130,25
1.14.5	4100116202818	Apă pentru mortare şi betoane	m3	0,003	20	0,06
1.14.6	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,12	85	10,2
1.14.7	7129020012800	Pavator	h-om	0,18	85	15,3
		TOTAL 1.1.1. Pregatirea terenului				326964,6
1.15	TsH91A	Instalarea banci pe 2 picioare / Banca Bk-05 Metal / Lemn sau analog (model coordonat cu beneficiarul)	buc			5473,32 612
1.15.1	2513206621460	Banca pe 2 picioare tip Banca Bk-05 Metal / Lemn sau analog	buc	1	4800	4800
1.15.2	2663102100000	Beton C12/15	m3	0,036	1620	58,32
1.15.3	4100126202818	Apă	m3	0,15	20	3
1.15.4	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,9	85	161,5
1.15.5	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,45	85	38,25
1.15.6	7123010010200	Betonist	h-om	4,85	85	412,25
1.16	TsH91B	Instalarea urne (model coordonat cu beneficiarul)	buc			2490,58 501,5
1.16.1	2030112931102	Urne	buc	1	1850	1850
1.16.2	2663102100000	Beton C12/15	m3	0,084	1620	136,08
1.16.3	4100126202818	Apă	m3	0,15	20	3

S.C. "LUXGAZ" SRL
Adresafizicasijuridica:
or. Codru, mun. Chişinău, R.Moldova,
str. Grenoble 128/8, MD-2011
Tel: +37322637040; Fax:
+37322637049

www.luxgaz.md, <https://www.facebook.com/LuxgazSRL>



TVA: 0504212

C/F: 1004600011768

BC „Victoriabank S.A.” fil.Nr.8

VICBMD2X802, MD29VI222400008191246MDL

MOLDMD2X306, MD55ML00000000225160685

e-mail : luxgazsrl@gmail.com, luxgaz@gmail.com

1.16.4	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,6	85	51
1.16.5	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,45	85	38,25
1.16.6	7123010010200	Betonist	h-om	4,85	85	412,25
1.17	TsH91A	Instalarea "Figurina pe arc Cerb ZP-11" ; pe Beton C12/15 / k=2	buc			1346,64
						1224
1.17.1	2663102100000	Beton C12/15	m3	0,072	1620	116,64
1.17.2	4100126202818	Apă	m3	0,3	20	6
1.17.3	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,8	85	323
1.17.4	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,9	85	76,5
1.17.5	7123010010200	Betonist	h-om	9,7	85	824,5
1.18	TsH91A	Instalarea Balansoar cu spatat THT-02 ; pe Beton C12/15 / k=2	buc			1346,64
						1224
1.18.1	2663102100000	Beton C12/15	m3	0,072	1620	116,64
1.18.2	4100126202818	Apă	m3	0,3	20	6
1.18.3	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,8	85	323
1.18.4	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,9	85	76,5
1.18.5	7123010010200	Betonist	h-om	9,7	85	824,5
1.19	TsH91A	Instalarea Leagan Dublu SA-05 ; pe Beton C12/15 / k=4	buc			2693,28
						2448
1.19.1	2663102100000	Beton C12/15	m3	0,144	1620	233,28
1.19.2	4100126202818	Apă	m3	0,6	20	12
1.19.3	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	7,6	85	646
1.19.4	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,8	85	153
1.19.5	7123010010200	Betonist	h-om	19,4	85	1649
1.20	TsH91A	Instalarea Carusel CA-06 (6 locuri) ; pe Beton C12/15 / k=2	buc			1346,64
						1224
1.20.1	2663102100000	Beton C12/15	m3	0,072	1620	116,64
1.20.2	4100126202818	Apă	m3	0,3	20	6
1.20.3	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,8	85	323
1.20.4	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,9	85	76,5
1.20.5	7123010010200	Betonist	h-om	9,7	85	824,5
1.21	TsH91A	Instalarea Complex de joaca PTP 21-01- T2 ; pe Beton C12/15 / k=10	buc			6733,2
						6120
1.21.1	2663102100000	Beton C12/15	m3	0,36	1620	583,2
1.21.2	4100126202818	Apă	m3	1,5	20	30
1.21.3	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	19	85	1615
1.21.4	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	4,5	85	382,5
1.21.5	7123010010200	Betonist	h-om	48,5	85	4122,5
1.22	TsH91A aplic	Instalarea Uscator rufe pe beton C12/15	buc			11173,32
						612
1.22.1	2513206621460	Uscator rufe	buc	1	10500	10500
1.22.2	2663102100000	Beton C12/15	m3	0,036	1620	58,32
1.22.3	4100126202818	Apă	m3	0,15	20	3
1.22.4	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,9	85	161,5
1.22.5	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,45	85	38,25
1.22.6	7123010010200	Betonist	h-om	4,85	85	412,25

Devizul: 1.2. Utilaj

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul



S.C. "LUXGAZ" SRL
Adresafizicasijuridica:
or. Codru, mun. Chişinău, R.Moldova,
str. Grenoble 128/8, MD-2011
Tel: +37322637040; Fax:
+37322637049

www.luxgaz.md, <https://www.facebook.com/LuxgazSRL>



TVA: 0504212

C/F: 1004600011768

BC „Victoriabank S.A.” fil.Nr.8

VICBMD2X802, MD29VI222400008191246MDL

MOLDMD2X306, MD55ML00000000225160685

e-mail : luxgazsrl@gmail.com, luxgaz@gmail.com

1	2	3	4	5	6	7
2.1		Figurina pe arc Cerb ZP-11	buc			8300
						0
2.1.1	34	Figurina pe arc Cerb ZP-11	buc	1	8300	8300
2.2		Balansoar cu spatar THT-02	buc			5950
						0
2.2.1	341	Balansoar cu spatar THT-02	buc	1	5950	5950
2.3		Leagan Dublu SA-05	buc			16200
						0
2.3.1	342	Leagan Dublu SA-05	buc	1	16200	16200
2.4		Carusel CA-06 (6 locuri)	buc			18900
						0
2.4.1	3422	Carusel CA-06 (6 locuri)	buc	1	18900	18900
2.5		Complex de joaca PTP 21-01-T2	buc			75000
						0
2.5.1	34223	Complex de joaca PTP 21-01-T2	buc	1	75000	75000

APROBAT:

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

S.C. "LUXGAZ" SRL
Adresafizicasijuridica:
or. Codru, mun. Chişinău, R.Moldova,
str. Grenoble 128/8, MD-2011
Tel: +37322637040; Fax:
+37322637049

www.luxgaz.md, <https://www.facebook.com/LuxgazSRL>



TVA: 0504212

C/F: 1004600011768

BC „Victoriabank S.A.” fil.Nr.8

VICBMD2X802, MD29VI222400008191246MDL

MOLDMD2X306, MD55ML00000000225160685

e-mail : luxgazsrl@gmail.com, luxgaz@gmail.com

Formularul nr. 3

Obiectivul: Pretura sectorului Centru

Obiectul: Lucrari de instalare a echipamentelor de joaca str. Miorita 10; 14

Devizul local de resurse

Intocmit in preturi curente

Valoarea de deviz 725 165,10 (Lei)

Deviz: 1.1. Lucrari de constructie						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
Manopera						
1	7123010010200	Betonist	h-om	510,8	85	43418
2	7123020011140	Fierar beton	h-om	4	85	340
3	7124010010700	Dulgher	h-om	33,6	85	2856
4	7129020012800	Pavator	h-om	14,4	85	1224
5	7129200011200	Finisor MP	h-om	735	85	62475
6	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	95,064	85	8080,44
7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	51,4	85	4369
8	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	329,85	85	28037,25
9	9312040019600	Sapator	h-om	6,2	85	527
Total manopera						151326,69
Materiale						
1	01412122100880	Filer de calcar	kg	90	3,5	315
2	1411122201752	Piatra sparta fr 20-40	m3	9,2	540	4968
3	1411122201752	Piatra sparta fr 5-20	m3	9,2	540	4968
4	1421102200513	Nisip sortat nespălat de râu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,24	450	108
5	1421102200525	Savura	m3	4,4	405	1782
6	1421102200802	Nisip cuarțos "Fuxit-9400"*	kg	900	9,5	8550
7	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,016	6300	100,8
8	2010102903495	Scînduri de rășinoase	m3	0,112	6300	705,6
9	2010102906500	Sipci de rasinoase geluite	m	300	19,5	5850
10	2010232958990	Lemn de foc	kg	300	20	6000
11	2010237318750	Distantieri	buc	48	0,2	9,6
12	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	3,2	120	384
13	2030112931102	Urne	buc	3	1850	5550
14	2222222222992	Materiale marunte (cirpe, rigle de nivelare, curatator de instrumente)	%	0,8	0	503,04
15	2320187315789	Decofrol	kg	3,84	50	192
16	2320322600220	Bitum pentru drumuri tip D 180/200	kg	300	35,2	10560
17	2513206621460	Banca pe 2 picioare tip Banca Bk-05 Metal / Lemn sau analog	buc	3	4800	14400
18	2513206621460	Uscator rufe	buc	2	10500	21000
19	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	81,6	3	244,8
20	2653102100840	Strat superior din 2 componente "Fuxit-2200"*	kg	240	85	20400
21	2653102100841	Grund Fuxit-1000*	kg	210	55	11550
22	2653102100842	Strat de nivelare "Fuxit-2300"*	kg	300	72,3	21690
23	2663102100000	Beton C12/15	m3	1,152	1620	1866,24



S.C. "LUXGAZ" SRL
Adresafizicasijuridica:
or. Codru, mun. Chişinău, R.Moldova,
str. Grenoble 128/8, MD-2011
Tel: +37322637040; Fax:
+37322637049

www.luxgaz.md, <https://www.facebook.com/LuxgazSRL>



TVA: 0504212

C/F: 1004600011768

BC „Victoriabank S.A.” fil.Nr.8

VICBMD2X802, MD29VI222400008191246MDL

MOLDMD2X306, MD55ML00000000225160685

e-mail : luxgazsrl@gmail.com, luxgaz@gmail.com

24	2663102100001	Beton clasa B15	m3	4,64	1620	7516,8
25	2663102100001	Beton M300 (C20/25)	m3	30,75	1920	59040
26	2666122800325	Bordura 100x20x8	m	80,4	129,6	10419,84
27	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,8	18,5	14,8
28	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	1,6	27	43,2
29	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	1,6	27	43,2
30	2873122004100	Plase sudate VR 100x100x5 mm	kg	161,6	19,5	3151,2
31	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcții	kg	2,56	35	89,6
32	2874115825003	Suruburi uzuale patrute M 10 x 140 mm	buc	9,6	6,2	59,52
33	2874115841033	Piulite uzuale patrute M 10	buc	9,6	2,6	24,96
34	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,16	65	10,4
35	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,96	35	33,6
36	2881116002700	Disc abraziv	buc	6	115	690
37	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,8	20	16
38	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,24	20	4,8
39	4100126202818	Apă	m3	6,2	20	124
Total materiale						222979
Utilaj						
1	20003491	Autobasculantă 10 t	h-ut	5,685	450	2558,25
2	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	8,4	350	2940
3	2912340002506	Compresor mobil motor ardere internă, presiunea pînă la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	4,2	90	378
4	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	3	20	60
5	2922140007000	Macara	h-ut	0,112	650	72,8
6	2940520007688	Mașina de șlefuit	h-ut	45	30	1350
7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	6	20	120
8	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pînă la 12 tf	h-ut	0,96	600	576
9	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	20,1	50	1005
10	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	1,431	600	858,6
11	2952260003553	Buldozer pe senile pînă la 65-80 CP	h-ut	0,125	600	75
12	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	1,8	50	90
13	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	3	250	750
14	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de snec	h-ut	51	30	1530
Total utilaj						12363,65
Total						386669,34
Asigurari sociale				24,0000%		36318,41
Total						422987,75
Cheltuieli de transport				5,0000%		11148,95
Total						434136,7
Cheltuieli de regie				7,0000%		30389,57
Total						464526,26
Beneficiu de deviz				3,0000%		13935,79
TOTAL Deviz faraTVA						478462,05



S.C. "LUXGAZ" SRL
 Adresafizicasijuridica:
 or. Codru, mun. Chişinău, R.Moldova,
 str. Grenoble 128/8, MD-2011
 Tel: +37322637040; Fax:
 +37322637049

www.luxgaz.md, <https://www.facebook.com/LuxgazSRL>



TVA: 0504212

C/F: 1004600011768

BC „Victoriabank S.A.” fil.Nr.8

VICBMD2X802, MD29VI222400008191246MDL

MOLDMD2X306, MD55ML000000000225160685

e-mail : luxgazsrl@gmail.com, luxgaz@gmail.com

Deviz: 1.2. Utilaj

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
Manopera						
Total manopera						0
Materiale						
1	34	Figurina pe arc Cerb ZP-11	buc	1	8300	8300
2	341	Balansoar cu spatat THT-02	buc	1	5950	5950
3	342	Leagan Dublu SA-05	buc	1	16200	16200
4	3422	Carusel CA-06 (6 locuri)	buc	1	18900	18900
5	34223	Complex de joaca PTP 21-01-T2	buc	1	75000	75000
Total materiale						124350
Utilaj						
Total utilaj						0
Total						124350
Cheltuieli pentru depozitare				1,2000%		1492,2
TOTAL Deviz faraTVA						125842,2
Total						604304,25
TVA				20%		120860,85
TOTAL Deviz						725165,1

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

