

DEVIZ OFERTĂ

Valoarea de deviz 627 194,03 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Drum de acces spre s. Viisoara L234				
		1.1. Imbracaminte din beton asfaltic: Lungime 112 m; Latime 6 m				
1	RpDC06C	Curatirea mecanica in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase a straturilor suport alcatuite din suprafete bituminoase din beton de ciment sau pavaje din piatra bitumate, executata cu matura mecanica fixata pe tractor	m2	448,000	0,19 0,00	83,89 0,00
2	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0,3 l/m2)	t	0,142	13 032,68 0,00	1 850,64 0,00
3	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (SMBg-II/2.3 STB 1033:2008)	m2	448,000	244,78 4,73	109 660,26 2 119,04
Total Imbracaminte din beton asfaltic: Lungime 112 m; Latime 6 m					111 594,79	
		1.2. Acostament. Lungime 85 m; Latime 0,7 m				
4	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. (Sapatura pentru acostament stinga-dreapta. Adincime medie 0,08 m. Latime 0,7 m)	100 m3	0,048	1 331,67 0,00	63,92 0,00
5	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	7,900	20,89 0,00	165,07 0,00
6	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,048	166,04 33,54	7,97 1,61

1	2	3	4	5	6	7
7	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm, Latime 0,7 m	m2	59,500	43,62 3,00	2 595,14 178,42
Total Acostament. Lungime 85 m; Latime 0,7 m						2 832,10
		1.3. Drum lateral str. Viilor				
8	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta (Decaparea structurii rutiere existente pentru ranforsarea fundatiei, hmed=0,12 m)	m3	11,400	41,62 13,53	474,46 154,20
9	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Intrarea materialului decapat)	100 m3	0,114	818,51 0,00	93,31 0,00
10	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (In depozit)	t	20,500	12,65 0,00	259,32 0,00
11	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,114	169,04 34,04	19,27 3,88
12	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Decaparea pamintului de la sistemul rutier: hmed=0,3 m)	100 m3	0,285	816,60 0,00	232,73 0,00
13	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	47,030	20,86 0,00	981,17 0,00
14	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,285	168,98 34,18	48,16 9,74
15	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrare, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (Executarea stratului suport din nisip granulat medie GOCT 8736-93, h=0,10 m)	m3	9,500	533,94 35,00	5 072,40 332,52
16	DA07A	Amestecarea cu autogrederul a diverselor sorturi de materiale granulare, folosite in straturile de fundatie sau in structurile de baza (Amestecarea pietrei sparte de la decapare-80% si piatra sparta M400-20%)	100 m3	0,143	4 538,67 596,01	649,03 85,23
17	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororie (Strat de fundatie din amestec de material nou	m3	14,250	266,11 56,76	3 792,06 808,83

1	2	3	4	5	6	7
		20%, piatra sparta M-400 40-70; 40-20; 20-10; 10-5; h=0,15 m)				
18	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorire (Strat de fundatie din amestec optimal C-4, ΓOCT 25607; h=0,10 m)	m3	9,500	583,27 56,76	5 541,05 539,22
19	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0,6 l/m2)	t	0,060	13 095,83 0,00	785,75 0,00
20	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (SKPg-I/SM STB 1033:2008)	m2	95,000	349,44 5,68	33 197,09 539,22
21	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0,3 l/m2)	t	0,030	13 096,00 0,00	392,88 0,00
22	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (SMBg-II/2.3 STB 1033:2008)	m2	95,000	244,77 4,73	23 253,21 449,35
23	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm, Latime 0,5 m	m2	16,500	43,60 3,00	719,36 49,48
Total Drum lateral str. Viilor						
		1.4. Siguranta circulatiei rutiere a drumului				
24	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial (CKM 1.30)	buc	1,000	868,23 103,12	868,23 103,12
25	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat (Indicatoare 2.1; Cedeaza trecerea)	buc	1,000	599,16 41,62	599,16 41,62
Total Siguranta circulatiei rutiere a drumului						
Total Drum de acces spre s. Viisoara L234						
		2. Drum local L226-R15-Fundurii Noi-Limbenii Vechi-Ustia (Sector Ustia) 2.1. Drum lateral str. Profesorilor 1 Lungimea 28 m; Latimea 12-4 m				
26	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei	m3	24,600	41,66	1 024,77

1	2	3	4	5	6	7
		din piatra sparta (Decaparea structurii rutiere existente pentru ranforsarea fundatiei)			13,53	332,80
27	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Intrarea materialului decapat)	100 m3	0,246	816,18 0,00	200,78 0,00
28	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (In depozit)	t	36,400	12,63 0,00	459,80 0,00
29	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,246	168,66 34,23	41,49 8,42
30	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Incarcarea pamintului argilos din cariera)	100 m3	3,400	816,91 0,00	2 777,49 0,00
31	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t	612,000	14,71 0,00	9 002,11 0,00
32	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	3,400	169,05 34,06	574,77 115,79
33	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (Impingerea pamintului argilos pe platforma drumului)	100 m3	3,400	2 258,96 0,00	7 680,46 0,00
34	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II (K=2,0)	100 m3	3,400	2 002,40 0,00	6 808,16 0,00
35	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma (Compactarea la platforma drumului)	100 m3	3,400	1 047,51 0,00	3 561,55 0,00
36	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (Executarea stratului suport din nisip granulat medie sub suprafata asfaltata, A=92 m2, h=0,10 m)	m3	9,200	534,01 35,00	4 912,89 322,02
37	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (Strat de fundatie din material decapat h=0,17 m)	m3	24,600	185,48 56,76	4 562,89 1 396,30
38	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (Strat de fundatie din amestec optimal C-4,	m3	21,600	583,26 56,76	12 598,34 1 226,02

1	2	3	4	5	6	7
		h=0,15 m)				
39	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0,6 l/m2)	t	0,058	13 106,90 0,00	760,20 0,00
40	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (SKPg-I/SM STB 1033:2008)	m2	92,000	349,44 5,68	32 148,32 522,19
41	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0,3 l/m2)	t	0,029	13 115,52 0,00	380,35 0,00
42	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (SMBg-II/2.3 STB 1033:2008)	m2	92,000	244,79 4,73	22 520,27 435,16
43	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm, Latime 0,5 m	m2	22,400	43,62 3,00	977,03 67,17
44	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial (CKM 1.30)	buc	1,000	868,23 103,12	868,23 103,12
45	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat (Indicatoare 2.1; Cedeaza trecerea)	buc	1,000	599,16 41,62	599,16 41,62
46	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat (Indicatoare 2.3.1: 2.3.2 Stilpi de protectie cu element fluorescent alb-rosie)	buc	8,000	207,99 41,62	1 663,91 333,00
Total Drum lateral str. Profesorilor 1 Lungimea 28 m; Latimea 12-4 m						
					114 122,97	
		2.2. Drum lateral str. Marginea Satului				
		2.2.1. Sistem rutier existent				
47	DH02A (K=2,0)	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder (Grosimea 10 cm, K=2,0)	100m2	4,000	110,13 0,00	440,53 0,00
48	DI139A	Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp. Nota: * 1 km de drum =7000m2 (Профилирование проезжей части щебеночного покрытия автогрейдером до 175 л.с. Примечание: * 1 km дороги =7000m2) (Profilarea se face cu un unghi de scurgere spre rigola)	1 km	0,100	688,30 0,00	68,83 0,00
49	RpDA10A	Asternerea pe platforma drumului a materialelor de intretinere (Piatra sparta 40x70 mm) si cilindarea lor cu autogreder (Selectiv)	m3	12,600	570,61 63,38	7 189,66 798,61

1	2	3	4	5	6	7
50	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorire (Strat de fundatie din amestec optimal C-4, ΓOCT 25607; h=0,07 m)	m3	28,000	583,26 56,76	16 331,31 1 589,28
Total Sistem rutier existent						24 030,33
		2.2.2. Rigola				
51	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II (Executarea santului cu autogreider pina la 175 CP (sectiunea triunghiulara) la adincime de 0,40 m, pamint de cat. II)	100 m	1,900	757,17 162,71	1 438,63 309,15
52	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,020	744,50 0,00	14,89 0,00
53	TsA18A2	Sapatura mnaula de pamint, in urma excavarii mecanice, pentru aducerea la cotele din proiect a gropilor cvadribloc de fundatii, de pina la 4 m adincime, pentru linii electrice aeriene de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala cu sprijiniri cu adincimea < 2,5 m, teren usor si mijlociu	m3	0,300	320,70 320,70	96,21 96,21
54	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta 15x25 (Strat de suport si de nivelare grosime 0,15 m, sub rigole)	m3	0,280	478,25 93,57	133,91 26,20
55	DI123	Montarea sectiilor rigolei, pentru edificii artificiale la drumuri (Rigola cu placa carosabila Tip. 2B - 2 buc.; 2.0x0,60x0,75 (h) m)	m3	1,100	10 823,55 1 144,66	11 905,91 1 259,13
56	DI124	Montarea placilor din beton armat la rigole pentru edificii artificiale la drumuri (Capac pentru rigola tip PRI-8 buc; 0,5x0,4x0,15 (h))	m3	0,240	11 823,58 548,67	2 837,66 131,68
Total Rigola						16 427,21
Total Drum lateral str. Marginea Satului						40 457,54
Total Drum local L226-R15-Fundurii Noi-Limbenii Vechi-Ustia (Sector Ustia)						154 580,51
		3. Drum local L225,4 R15-Fundurii Vechi-Sturzovca				

1	2	3	4	5	6	7
		(Sector Sturzovca)				
57	RpDE16A	Desfacerea parapetilor cu stilpi si lise din beton armat de tip usor	m	16,000	108,13 106,90	1 730,08 1 710,37
58	TrB22F2D 1	Transportul materialelor cu automacaraua de 6-9,9 tf, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor peste 1,5 t si inaltimea de ridicare fiind de 0-6 m (Incarcarea parapetului demolat)	t	1,800	24,97 7,57	44,95 13,62
59	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t	1,800	14,83 0,00	26,69 0,00
60	DI135	Executarea parapetului metalic (Parapet metalic 11-ДО U1/130-0.75)	m	65,000	1 184,36 125,82	76 983,67 8 178,17
Total Drum local L225,4 R15-Fundurii Vechi-Sturzovca (Sector Sturzovca)						78 785,39

Прямые затраты	lei	424 771,43
Asigurarea sociala	24,00 %	5 863,56
Total	100,00 +	430 634,99
Cheltuieli de regie	14,50 %	62 442,08
Total	100,00 +	493 077,07
Beneficiu	6,00 %	29 584,62
Total	100,00 +	522 661,69
TVA	20,00 %	104 532,34

Total deviz: **627 194,03**
Inclusiv salariu **24 431,51**

Intocmit

SA Drumuri Bălți

(funcția, semnătura)

Verificat

(funcția, semnătura)