

**Reconstructia si modernizarea
Iluminatului stradal din s.
Cioara r-ul Hincesti (Nr.ob.
38/2023).**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

**DEVIZ LOCAL №
Constructia БЛН-0,23кВ. L=3.23.km**

Valoarea de deviz 396 103.46 lei

Intocmit in prețuri curente 26.07.2023

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare				
1	08-02-367-9	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): fara utilizarea autohidroascensorului. Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect.	1000 m	3,230	12 244,42 11 549,98	39 549,49 37 306,42
2	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	2,000	177,65 132,56	355,30 265,11
3	08-01-015-1	Paratrasnet	set	2,000	2 021,24 1 096,12	4 042,48 2 192,23
4	08-01-082-1	Cleme in asortiment: clema fara carcasa de protectie	100 buc	2,810	4 043,20 3 993,59	11 361,38 11 221,99
5	08-02-412-3	Introducerea cablului in console pozate: sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m	0,750	703,84 667,87	527,88 500,90
6	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1	buc	49,000	393,84 289,75	19 298,16 14 197,64
7	08-02-369-2	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri de luminescenta	buc	49,000	242,37 198,83	11 876,12 9 742,66
8	08-03-592-1	Dulie: de perete sau de tavan	100 buc	0,490	5 181,59 4 928,27	2 538,98 2 414,85
9	08-03-529-	Contactor de curent alternativ pe	buc	2,000	578,03	1 156,06

1	2	3	4	5	6	7
	3	constructii, curent pina la 160 A			336,48	672,96
10	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 18 mm, l=5m	10 buc	3,300	2 529,07 704,40	8 345,93 2 324,52
11	3332042-06	Cablu SIP 2x25	m	3 400,000	14,20 0,00	48 280 0,00
12	3332034-62	Cablu ABBГ 3x4mm2	m	75,000	7,50 0,00	562,50 0,00
13	201-92856-03	Lenta de bandaj F2007	m	200,000	11,67 0,00	2 334,00 0,00
14	335000519-05	Clame (склепа) A200	buc	200,000	3,73 0,00	746,00 0,00
15	33500527-051	Consola de ancoraj CA2000	buc	80,000	83,58 0,00	6 686,40 0,00
16	33501527-07	Clema cu suport ES1500	buc	60,000	69,00 0,00	4 140,00 0,00
17	3350516-46	Clema de conexiune PS-1-1	buc	66,000	30,00 0,00	1 980,00 0,00
18	201-92857-153	Clema de ramificare izolata EP95-13	buc	49,000	32,10 0,00	1 572,90 0,00
19	335000516-24	Dispozitiv de stringere de ramificare CDR/CN 1S 95ИК	buc	66,000	92,48 0,00	6 103,94 0,00
20	33501514-02	Curelusa de cablu CSB	buc	200,000	3,58 0,00	716,00 0,00
21	201-92612-24	Consola KC2	buc	49,000	295 0,00	14 455 0,00
22	33411242-36	Corp de iluminare stradalai LED, 50W	buc	49,000	500 0,00	24 500 0,00
23	3360008-11	Патрон с предохранителем FS-52GF In=5A/250V	buc	49,000	5,83 0,00	285,67 0,00
24	3350521-24	-Clema de conexiune FIDOS 1 5-10/16-95 (PS95-10)	buc	100,000	27,33 0,00	2 733,00 0,00
		Total	lei			214 147.19
		Asigurari sociale	24,00 %			19 401,43
		Transportarea materialelor	10,00 %			12 660,54
		Colectarea materialelor	2,00 %			2 532.11
		Cheltuieli directe	100,00 +			248 741.27
		Chelruieli de regie	76,00 %			61 437,85
		Total	100,00 +			310 179.12

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			18 610.75
		<i>Total</i>	100,00 +			328 789.87
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				328 789.87 80 839,28
		2. Utilaj				
25	5550236-11	-Intreruptor automat cu 1 pol, 16A, BA47-29/1/16B	buc	2,000	27,86 0,00	55,72 0,00
26	33700307-4	-Contactor КМИ-11810, 18A, 230B/AC3 1HO	buc	2,000	121,67 0,00	243,34 0,00
27	130-1007-7	Detensionatoare ОПС1 В 1P, In=30kA,Un=400V,In=60kA (MOP20-1-B)	buc	2,000	490,96 0,00	981,92 0,00
		<i>Total</i>	lei			1 280,98
		<i>Coectarea materialelor</i>	1,20 %			15,37
		<i>Total</i>	100,00 +			1 296,35
		Total Utilaj Inclusiv salariu				1 296,35

		Total	lei	330 086.22
		TVA	20,00 %	66 017.24
		Total deviz: Inclisiv salariu		396 103.46 80 839,28

Intocmit

Electrostrat SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Primaria s.Cioara

(funcția, semnătura, numele, prenumele)