

CAIET DE SARCINI

PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ **№2-1-1** Reparatia acoperisului la IMSP Centrul de Sănătate Pepeni

1. Denumirea beneficiarului de stat
2. Organizatorul procedurii de achiziție
3. Obiectul achizițiilor **Reparația acoperișului la IMSP Centrul de Sănătate Pepeni, din satul Pepeni, r-nul Sîngerei.**

№ crt .	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1.Acoperiș		
1	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis – învelitori din tablă, asbociment, PVC, carton, pînză, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2	16,80
2	RpCI42C	Demontarea elementelor de acoperis – învelitori din țiglă, olane sau plăci presate din tablă, PAS, PVC, etc.	m2	445,20
3	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis – jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. (Jgheaburi)	m	77,40
4	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis – jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. (Burlane)	m	42,00
5	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor fara recuperarea materialelor	m2	462,00
6	RpCH07A1	Reparații la astereala învelitorii din scînduri de rășinoase, de 24mm grosime, executate prin înlocuirea asterelei stricate cu scînduri și plăci PAL sau PEL brute la construcții obișnuite, pentru înlocuirea totală a asterelei	m2	462,00
7	CN50A	Tratament ignifug al lemnăriei; ferme, arce, grinzi, căpriori, cosoroabe.	m3	4,62
8	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnăriei, pe suprafețe ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, căpriori.	m3	4,62
9	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de învelitoare de țiglă, plăci ondulate sau amprentate	m2	462,00
10	CE07A	Învelitori din plăci din tablă amprentată (tip țiglă) pentru învelitorile acoperișurilor (tip Lindab)	m2	462,00
11	CL17B	Confecții metalice diverse, montate aparent: balustradă, grile, chepenguri, opritori de zăpadă, gratare	kg	75,00
12	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tablă protejată anticoroziv	m	77,40
13	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tablă protejată anticoroziv	m	42,00

14	CB14A	Schela metalică tubulară pentru lucrări pe suprafețe verticale la înălțimi pînă la 30m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	77,40
15	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60m distanță cu o încărcătură pînă la 50kg (pentru 1m transportat pe verticală se consideră 10 pe orizontală)	t	7,00