

**Lucrări de extindere a iluminatului
public în s. Poiana, s. Mircești, s.
Boghenii Noi, s. Boghenii Vechi, raionul
Ungheni**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură
1	2	3	4	5
		1. Lucrari de montare		
1	08-02-369-2	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri/ Corp de iluminat tip LED Panou fotovoltaic 80W	buc	185,0000
	1	Muncitor	h-om	2,3400
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	0,8400
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei	
2	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1 (consola d=40mm)	buc	185,0000
	1	Muncitor	h-om	3,4100
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	1,3300
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei	
		2. Utilaj		
3		Corp de iluminat tip LED Panou fotovoltaic 80W	buc	185,0000
	456856	Consolă d 40	buc	185,0000
4		Lacat A200	buc	370,0000
5		Lenta F2000	m	370,0000