

**Reconstructia acoperisului
gradinitei de copii cu regim de
inaltime P+E din sat. Tiganesti,
r-ul Straseni, nr. cad.
8040110.164**

Formular Nr.1B

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz-oferta № 2-1-1

**Reconstructia
(denumirea lucrări)**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Demolari		
1	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi,	m	51,00
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	4,59
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,55
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,51
		<i>Total</i>		
2	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - asbociment	m2	660,00
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	237,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	237,60
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	13,20
		<i>Total</i>		
3	RpCH32E	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - scheletul magaziiilor, sprijinirilor etc.	m3	8,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	16,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,52
		<i>Total</i>		
4	TR1AA0 6C2	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare, in prafuri prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t	10,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,50
		<i>Total</i>		
5	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km	t	10,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,76
		<i>Total</i>		
Total				
Total Demolari				

**Reconstructia acoperisului
gradinitei de copii cu regim de
inaltime P+E din sat. Tiganesti,
r-ul Straseni, nr. cad.
8040110.164**

Formular Nr.1B

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz-oferta № 2-1-1

Reconstructia
(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Demolari		
1	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi,	m	51,00
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	4,59
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,55
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,51
		<i>Total</i>		
2	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - asbociment	m2	660,00
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	237,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	237,60
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	13,20
		<i>Total</i>		
3	RpCH32E	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - scheletul magaziiilor, sprijinirilor etc.	m3	8,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	16,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,52
		<i>Total</i>		
4	TR1AA0 6C2	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare, in prafuri prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t	10,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,50
		<i>Total</i>		
5	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km	t	10,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,76
		<i>Total</i>		
Total				
Total Demolari				

1	2	3	4	5
		2. Constructii din beton armat		
6	RpCU05A	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime (Forari pentru incastrarea ancorajelor d20x 300mm)	buc	318,00
	7122050013400	Zidar	h-om	6,36
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	89,04
		<i>Total</i>		
7	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Tije de ancoraje a centurii, Armatura d16 L= 670mm)	kg	337,10
	7136080025001	Montator	h-om	70,79
	2811236309900 -1	Confectii metalice Tija armatura d16	kg	354,09
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	6,81
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	3,40
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	26,97
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	3,37
		<i>Total</i>		
8	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	320,30
	7123020011140	Fierar beton	h-om	30,43
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,28
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	328,31
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	3,20
	2010237318750	Distantieri	buc	89,68
	2922140007000	Macara	h-ut	0,32
		<i>Total</i>		
9	CC02J2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, in pereti si diafragme la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	446,10
	7123020011140	Fierar beton	h-om	26,77
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,34
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	457,25
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	4,46
	2010237318750	Distantieri	buc	133,83
	2922140007000	Macara	h-ut	0,45
		<i>Total</i>		
10	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu	m2	62,80

1	2	3	4	5
		asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	12,56
	7124010010700	Dulgher	h-om	62,80
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,31
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	18,84
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	18,84
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	1,88
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	3,14
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	1,57
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	8,16
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,06
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,06
	2320187315789	Decofrol	kg	7,54
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	1,26
		<i>Total</i>		
11	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (C16/20)	m3	12,60
	7123010010200	Betonist	h-om	61,11
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,67
	2663102100000 -2	Beton C 16/20	m3	13,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,95
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	7,56
	2922140007000	Macara	h-ut	3,53
		<i>Total</i>		
Total				
Total Constructii din beton armat				
3. Constructia acoperisului				
12	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	2,41
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	48,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,42
	2874115825455 0	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	18,08
	2010102906961 1	Scanduri brute, calit III	m3	0,02
	2010102908737 1	Grinzi ecarisate de rasinoase de $\delta=100,125$ mm, calit, a II a	m3	2,24
	2010102904169 1	Dulapuri ecarisati de rasinoase $\delta = 44$ mm calit II	m3	0,29
	2873122000751 1	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	8,19
	2414216109482 1	Pasta antiseptica	kg	7,25
	2320322600036 1	Gudron	kg	6,22
	2874145887049 1	Cuie de constructie	kg	7,23

1	2	3	4	5
	2682132600426 0	Carton gudronat (толь)	m2	3,49
	2410520006753 1	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,36
	2955270000260 8	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)	h-ut	0,80
	2940520007609 1	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,55
		<i>Total</i>		
13	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3	5,60
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	121,41
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	13,50
	2010102908737 2	Grinzi ecarisate de rasinoase б=40-75mm calit a II a	m3	0,90
	2010102908737 1	Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,34
	2010102904169 2	Dulapuri ecarisati de rasiinoase calit a Ia	m3	4,65
	2874145887049 1	Cuie de constructie	kg	40,32
	2710602000121 1	Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках Д=6,3 - 6,5 мм)	kg	24,53
	2682132600426 0	Carton gudronat (толь)	m2	18,93
	2414216109482 1	Pasta antiseptica	kg	10,98
	2873122000751 1	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	212,80
	2410520006753 1	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,84
	2955270000260 8	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)	h-ut	2,46
		<i>Total</i>		
14	CE30A	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (100x30 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea (2,46m3)	m2	663,04
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	149,18
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	46,41
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	2,46
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	79,56
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	19,89
		<i>Total</i>		
15	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: astereala	m3	2,46
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,62
	2462106110601	Paste antiseptice	kg	4,82
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,00
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,00
		<i>Total</i>		
16	CN50B	Tratament ignifug al lemnariei; carcase,	m3	2,46

1	2	3	4	5
		estacade.		
	9310060019930	Muncitor	h-om	5,04
	2430116104963	Vopsea ignifuga de exterior I 107/30	kg	24,11
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	12,40
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,01
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,07
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,02
		<i>Total</i>		
17	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Folie anticondens)	m2	663,04
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	132,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	33,15
	2682132600465 -2	Folie anticondens	m2	785,37
	2875276312000 1	Шпильки (fise)	buc	8 195,17
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	6,63
		<i>Total</i>		
18	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2	663,04
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	596,74
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	165,76
	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	800,62
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	348,10
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	6 265,73
	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	69,62
	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	27,85
	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	34,81
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	33,15
		<i>Total</i>		
19	CE06A1 aplicativ	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Stresina din tabla vopsita alba, se exclude: Snur profilat din mastic)	m2	37,70
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	54,67
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,77
	2710403642000 -1	Tabla zincata ondulata alba	m2	45,52
	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	23,75
	2874125886734	Nituri POP	buc	197,92
	2874115837746	Suruburi mecanice	buc	197,92
	2710703434927	Otel lat 30 x 6	kg	12,87

1	2	3	4	5
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,83
		<i>Total</i>		
20	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv (jgheab d 150mm)	m	51,80
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	15,54
	2710406311800	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass d 125mm	m	56,02
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	74,70
	2666122800555	Element de inchidere	buc	10,67
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	5,34
	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	10,67
	2875274000501	Cot de jgheab	buc	10,67
	2874115837745	Suruburi	buc	533,54
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,04
		<i>Total</i>		
21	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (D100mm)	m	40,80
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	14,28
	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass D100mm	m	43,70
	2875274000502	Cot burlan D100mm	buc	20,81
	2875274110001	Piesa de legatura D100mm	buc	10,40
	2413217300010	Cleme	buc	20,81
	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	10,40
	2875274000503	Cot de capat D100mm	buc	10,40
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	10,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,61
		<i>Total</i>		
22	CK26D aplicativ	Sisteme de bara de retinere a zapezii din tabla protejata anticoroziv	m	51,00
	7422010060100	Timplar	h-om	4,59
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,51
	2743123549027 -1	Bara de retinere a zapezii	m	51,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	306,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,51
		<i>Total</i>		
Total				
Total Constructia acoperisului				
4. Termoizolarea planseului				
23	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Folie anticondens)	m2	600,00
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	120,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	30,00
	2682132600465 -2	Folie anticondens	m2	710,70
	2875276312000	Шпильки (fise)	buc	7 416,00

1	2	3	4	5
	1			
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	6,00
		<i>Total</i>		
24	IzF14D	Strat fonoizolant la tavane suspendate executate cu placi din vata minerala pentru izolatii generale, simplu asezate pe extradusul tavanului suspendat (Placi din vata minerala 150mm, densitate 140kg/m3)	m2	600,00
	7132040012700	Parchetar	h-om	84,00
	2682162611371 -1	Placi vata minerala pentru izolatii generale 140kg/m3, 150mm	m2	612,00
		<i>Total</i>		
25	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Membrana de difuzie)	m2	600,00
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	120,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	30,00
	2682132600465 -3	Membrana de difuzie	m2	710,70
	2875276312000 1	Шпильки (fise)	buc	7 416,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	6,00
		<i>Total</i>		
Total				
Total Termoizolarea planseului				
Total				
Asigurari sociale				
Transport				
Total				
Cheltuieli de regie				
Total				
Beneficiul				
Total				
TVA				

**Total deviz:
Inclusiv salariu**