

**Lucrari generale de constructie
la Morga (sectie anatomie)
str.Stefan cel Mare nr.1,
or.Criuleni**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-1-9
Semnalizare de incendiu.Morga(sectie anatomie patologica)(Parter).(Marca SIP)**

Valoarea de deviz 36 090 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-9:				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	198,53	57,66	11 447,24
		Total manopera				11 447

Materiale:

1.	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,21	2 110,00	443,10
2.	1010329	Clei "88-CA"	kg	0,01	15,00	0,15
3.	1010388	Vopsele de ulei, pamintii "MA-0115": miniu de fier	t	0,01	16 500,00	165,00
4.	1011482	Suruburi, cap semirotond 5x70 mm	t	0,01	35 000,00	350,00
5.	1011825	Ulei de in natural	kg	3,15	16,00	50,40
6.	1011924	Electrozi 942A, diametru 4 mm	kg	0,05	32,50	1,62
7.	1011963	Colofonii de pin	kg	0,02	75,60	1,52
8.	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	196,90	4,50	886,06
9.	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,24	45,00	10,80
10.	1019787	Chit de etansare	kg	5,55	12,50	69,38
11.	1019852	Vopsea	kg	0,03	37,50	1,12
12.	1100007	Suruburi de asamblare cu piulite si saibe, rezistenta clasa 5,8	t	0,00	25 500,00	0,00
13.	1100198	Fixari figurate "СкФ-30"	100 buc	6,24	35,00	218,40
14.	1109105	Piulite de montare de legare la pamint	100 buc	0,03	25,00	0,75
15.	1130211	Email "ЭП-140" de protectie	t	0,00	37 600,00	0,00
16.	220001	Acumulator=12V, 7A/h	buc	1,00	210,45	210,45
17.	22001	Aparat de receptie si control de incendiu pentru 8 raze ППКП "Вапра-1/8"	buc	1,00	2 620,00	2 620,00
18.	2200661	Avertizator de incendiu de fum ИПК-8	buc	18,00	121,16	2 180,88
19.	2200700	Instalatie de comunicatie U=12В УК-БК	buc	1,00	162,35	162,35
20.	22007101	Avertizator de incendiu de fum ИПК-9	buc	2,00	83,15	166,30
21.	220075	Sirena LD 95	buc	1,00	150,00	150,00
22.	22007661	Avertizator de incendiu de ИПП-1	buc	3,00	93,15	279,45
23.	2201073	-Rezistor 2.4kOm	buc	23,00	3,50	80,50
24.	2201075	Avertizor sonor de lumina Маяк-12К	buc	2,00	120,45	240,90
25.	222	Cutie universala УК-2П	buc	10,00	7,20	72,00
26.	2244	Comunicator ТК-2/GSM-01	buc	1,00	1 110,15	1 110,15

27.	25252	Cablu КПСЭНГ-FRLS 1x2x0,5mm2	m	200,00	0,00	0,00
28.	252521	Teava din otel d=20mm	m	5,00	22,15	110,75
29.	5009030	Flanse	10 buc	0,05	3,50	0,18
30.	5009031	Scoabe	10 buc	0,20	4,20	0,84
31.	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	0,40	2,00	0,80
32.	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,00	25,00	0,00
33.	5009422	Scoaba aplicata	100 buc	5,55	35,50	197,02
34.	5009627	Banda "ФУМ"	kg	0,00	62,00	0,00
35.	50097130	Jgheab 10x22 mm	buc	160,00	4,30	688,00
36.	50097132	Jgheab 40x25 mm	buc	25,00	9,80	245,00
37.	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40"	kg	0,17	83,50	14,18
38.	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,00	62,00	0,00
Total materiale de constructii						10 727

Utilaje de constructii:

1.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,32	45,00	14,40
2.	330206	Burghiuri electrice	h-ut	3,96	8,00	31,68
3.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	0,31	8,00	2,48
Total utilaje de constructii						49

Total	lei	30 075
TVA	20,00 %	6 015

Total deviz:

36 090

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)