

Obiectivul: Crucea Păzitoare a Creștinilor, Trupul de pădure „Recea”, extravilanul or. Cimișlia

Obiectul: Alimentarea cu energie electrică. ШУ, ПЩ, iluminare

Devizul: Lucrări de montaj

Lista cu cantitatile de lucrari Nr. 2.2.1

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
1	08-03-572-4	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, BZUM - TF -02 - 100	buc	1,0000
2	08-03-525-2	Intrerupator sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, Un= 380V, In = 40A	buc	1,0000
3	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100.A Un =380v, In = 100A (HDM6E - 100 M)	buc	1,0000
4	08-03-600-2	Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze.Un =380v, In = 5 - 100 A)	buc	1,0000
5	08-01-066-1	Limitator supratensiunenelinari, ОПС 1-B+3P	set	1,0000
6	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, (Bocsă pentru instalarea a 18 module.ЩРН -18з, IP 54)	buc	1,0000
7	08-03-525-2	Intrerupator sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 100 A (Выключатель нагрузки ВН32-3P-40A) Un =380v, In = 40A	buc	1,0000
8	08-03-529-1	Contactior КМИ 22511	buc	1,0000
9	08-03-526-2	Automat , bipolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la Un = 220v Ip 16A, I DIFF = 30ma (2pP/16A/30MA)	buc	4,0000
10	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana,Un = 220v Ip 10A, I DIFF = 30ma (2pP/10A/30MA)	buc	1,0000
11		Шина соединительная YNS20-3-063	buc	1,0000
12		Шина PE și N	buc	2,0000
13	08-03-596-1	Proiector, montat separat pe constructie de otel pe pamint, cu lampa, putere, W: 500 (Прожектор, отдельно устанавливаемый на стальной конструкции на земле, с лампой мощностью, Вт: 500).	100 buc	0,0400
14	Preț de piață	Proiector, pentru iluminare arhitecturală, instalat pe pământ 220V , 100Vt, IP 57	buc	4,0000
15		Лента светодиодная для наружной установки 220в 14,4 Вт/м , IP68, SMD5050	m.l.	337,0000
16		Fotorele FR-601	100 buc	1,0000
17	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg.	100m	0,4000
18	PREȚ	Cablu din cupru VVGng (A) 3x2,5 mm2	100m	0,4000
19	08-02-396-1	Canal metalic pe constructii, console, pe ferme si coloane, lungime 2 m.	100 m	0,2000
20		Canal cablu zincat închis cu t nu mai mare de 2 mm 50x50 mm	100 m	0,2000

Proiectant:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.