

Reparatia unor suprafete interioare din cadrul Centrului consultativ-diagnostic al MA

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 02-02-02

Valoarea de deviz 187 860,39 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de demolare				
1	RpCG29C1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice	m3	1,900	73,84 66,00	140,30 125,40
2	TrB01A1-9	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 90 m	t	5,000	44,10 44,10	220,50 220,50
3	TsI51B10	Transportarea materialelor de constructie	t	5,000	11,38 0,00	56,88 0,00
4	TrB22H1A 2	Transportul materialelor cu macaruaa-turn de 10-15 tf, avind bratul de 12 m, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor de pina la 0,5 t,, iar inaltimea de ridicare de 6-12 m (Ridicarea meaterialelor)	t	5,000	17,64 14,70	88,20 73,50
5	TrB22H1A 2	Transportul materialelor cu macaruaa-turn de 10-15 tf, avind bratul de 12 m, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor de pina la 0,5 t,, iar inaltimea de ridicare de 6-12 m (Coborirea	t	5,000	17,64 14,70	88,20 73,50

1	2	3	4	5	6	7
		materialelor)				
		Total Lucrari de demolare Inclusiv salariu				594,08 492,90
		2. Lucrari de constructie				
6	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre plane la exterior	m2	2,700	97,33 44,58	262,78 120,36
7	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime, la interior	m	6,000	29,23 25,20	175,41 151,20
8	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor in jurul tocurilor ferestrelor cu Beton grund la interior si exterior	m2	2,700	4,30 0,90	11,61 2,43
9	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, in jurul tocurilor la ferestre la interior preparare mecanica a mortarului.	m2	2,700	48,09 19,20	129,84 51,84
10	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare in jurul tocurilor la ferestre	m2	2,700	2,50 0,90	6,75 2,43
11	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, in jurul tocurilor la ferestre	m2	2,700	20,74 16,50	56,00 44,55
12	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare in jurul tocurilor la ferestre	m2	2,700	2,50 0,90	6,75 2,43
13	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual in jurul tocurilor la ferestre	m2	2,700	26,73 16,50	72,18 44,55
14	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betongrund	m2	345,000	4,30 0,90	1 483,50 310,50
15	CF18B	Placare perete cu placi din ghips-carton, cu grosimea placii de 12,5	m2	345,000	67,11 15,00	23 153,30 5 175,00

1	2	3	4	5	6	7
		mm, aplicata pe suprafete de beton, in incaperi cu umiditate normala (pe suprafete netede) . Nota : Se include K=2 pentru Mortar adeziv				
16	CD72B	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m	m2	15,000	229,43 80,50	3 441,52 1 207,44
17	CI06C4	Placaj din fainata dimensiunea placii 250*400 mm	m2	160,000	232,26 91,50	37 161,60 14 640,00
18	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	375,000	2,50 0,90	937,50 337,50
19	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor	m2	375,000	11,49 9,00	4 306,88 3 375,00
20	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	375,000	2,50 0,90	937,50 337,50
21	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	375,000	26,73 16,50	10 023,75 6 187,50
22	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	200,000	174,50 66,00	34 900,00 13 200,00
23	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC de 9,5 mm cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	30,000	137,63 57,30	4 128,83 1 719,00
24	CN19A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice in solventi organici aplicate pe timplarie de lemn cu un strat de grund de impregnare si 2 straturi de vopsea pe baza de rasini alchidice in solventi organici	m2	30,000	71,05 48,60	2 131,50 1 458,00
25	CG09A	Baghete la tavan 50*50 mm, NOTA: Nisip, Ciment, Piatra de frecat si utilaj - Se excude.	m	84,000	30,04 18,00	2 523,19 1 512,00
26	CI18C	Placaje cu placi din PAL	m	100,000	138,29	13 829,32

1	2	3	4	5	6	7
		melaminat pe perimetrul coridorului fisii de (20 cm si 6 cm latime)			9,00	900,00
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				139 679,71 50 779,23

		Total	lei	140 273,79
		CNAM	24,00 %	12 305,31
		Cheltuieli de transport	1,00 %	886,56
		Cheltuieli de regie	1,00 %	1 534,66
		Beneficiu de deviz	1,00 %	1 550,01
		Total	100,00 +	156 550,33
		TVA	20,00 %	31 310,06
		Total deviz: Inclusiv salariu		187 860,39 51 272,13

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)