

**Lucrari de asfaltare a unor  
portioni de drum din localitatea  
Japca raionul Floresti**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL №  
Reparatie**

Valoarea de deviz 1 951 870,04 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	22,500	140,16 0,00	3 153,50 0,00
2	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	22,500	97,94 0,00	2 203,74 0,00
3	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (Aduas de piatra sparta, amestec optimal 0-63, (LA30), conform CP D.02.31:2024, h= 0.10m)	m3	225,000	777,40 56,76	174 915,60 12 771,00
4	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.6 l/m2.	t	1,350	11 849,07 0,00	15 996,25 0,00
5	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (BAD 22,4 leg. liant50/70, conform CP D.02.25:2021,h=0.06 m.) (se exclude din pozitieotelul si nisipul bitumat) peracordare	m2	2 250,000	272,99 5,68	614 236,32 12 771,00

1	2	3	4	5	6	7
6	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.3 l/m2.	t	0,675	11 925,93 0,00	8 050,00 0,00
7	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica BA 16 rul.liant 50/70, conform CPD.02.25:2021, h=0.04 m)(seexclde din pozitie otelul si nisipul bitumat) pe racordare	m2	2 250,000	206,94 4,73	465 607,62 10 642,50
8	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,500	1 213,34 0,00	606,67 0,00
9	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	0,700	15,57 0,00	10,90 0,00
10	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	10,000	140,24 0,00	1 402,38 0,00
11	TsD7A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se cu pamint necoeziv grad. compact. 92-94%	100 m3	1,500	6 543,84 479,94	9 815,76 719,91
12	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	500,000	58,38 3,00	29 191,27 1 499,41
13	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial (CKM 2.35)	buc	1,000	716,06 103,12	716,06 103,12
14	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial (CKM 2.40)	buc	4,000	716,05 103,11	2 864,20 412,45

1	2	3	4	5	6	7
15	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial (CKM 2.45)	buc	2,000	716,05 103,12	1 432,10 206,23
16	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat (Indicator A22; B1)	buc	2,000	761,75 41,62	1 523,50 83,24
17	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat (Indicator B4; G2a, G2b; P21)	buc	6,000	761,75 41,62	4 570,52 249,74
18	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat (Indicator P4)	buc	1,000	511,75 41,62	511,75 41,62
19	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat (Indicator F47; F49)	buc	2,000	4 220,09 41,62	8 440,18 83,24
20	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile	m2	99,000	212,48 44,46	21 035,99 4 401,74

	Total	Lei	1 366 284,31
	Asigurari sociale	24 %	10 556,45
	Total		1 376 840,76
	Cheltuieli de regie	11,45 %	157 648,26
	Total		1 534 489,02
	Beneficiul	6 %	92 069,35
	Total		1 626 558,37
	TVA	20 %	325 311,67
	<b>Total deviz:</b>		<b>1 951 870,04</b>
	<b>Inclusiv salariu</b>		<b>43 985,20</b>

Intocmit

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de asfaltare a unor  
portțiuni de drum din localitatea  
Japca raionul Floresti**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse №  
Reparatie**

**Valoarea de deviz 1 951 870,04 Lei**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

**Manopera :**

1.	7123010010200	Betonist	h-om	2,31	94,60	218,53
2.	7124010010700	Dulgher	h-om	2,42	94,60	228,92
3.	7129020012800	Pavator	h-om	135,00	94,60	12 771,00
4.	7129040010110	Asfaltator	h-om	247,50	94,60	23 413,50
5.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	8,91	94,60	842,89
6.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	52,97	94,60	5 010,95
7.	9310060019930	Muncitor	h-om	15,85	94,60	1 499,41
<b>Total manopera</b>						<b>43 985,20</b>

**Materiale:**

1.	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari BAD 22.4	t	324,00	1 725,00	558 900,00
2.	111100010001311-1	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA16, 50/70	t	219,15	1 945,83	426 428,64
3.	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	45,68	350,00	15 988,00
4.	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	63,00	350,00	22 050,00
5.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	274,28	350,00	95 998,00
6.	23203226000401	Bitum	t	2,09	11 250,00	23 512,50
7.	2430126108720	Email alb ii E.109-5	kg	72,27	185,00	13 369,95
8.	2430226109418	Diluant pt.produce de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	34,65	47,50	1 645,88
9.	2513206621650	Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime	kg	11,29	27,65	312,17
10.	2615107326105-1	Indicator B4; G2a, G2b; P21	buc	8,00	708,33	5 666,64
11.	2615107326105-3	Indicator P4	buc	1,00	458,33	458,33
12.	2615107326105-4	Indicator F47; F49	buc	2,00	4 166,67	8 333,34
13.	2663102100000	Beton C16/20	m3	0,70	1 546,07	1 082,25
14.	2811106301794-1	Stilp metalic CKM 2.40	buc	4,00	458,33	1 833,32
15.	2811106301794-2	Stilp metalic CKM 2.35	buc	1,00	458,33	458,33
16.	2811106301794-3	Stilp metalic CKM 2.45	buc	2,00	458,33	916,66

17.	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	22,00	0,85	18,70
18.	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	44,00	0,65	28,60
19.	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	22,00	0,80	17,60
20.	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,44	45,00	19,80
21.	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,22	45,00	9,90
22.	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	44,00	0,80	35,20
23.	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	37,25	25,00	931,25
<b>Total materiale de construcții</b>						<b>1 178 015,06</b>

**Utilaje de construcții:**

1.	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	4,75	275,00	1 306,25
2.	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,61	875,00	533,75
3.	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	20,32	742,00	15 077,44
4.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	29,92	697,00	20 854,24
5.	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pînă la 12 tf	h-ut	13,05	697,00	9 095,85
6.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	87,75	697,00	61 161,75
7.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	5,50	697,00	3 833,50
8.	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	29,70	1 000,00	29 700,00
9.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,12	541,67	606,67
10.	3410540000007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,02	545,00	10,90
11.	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	3,86	545,00	2 103,70
<b>Total utilaje de construcții</b>						<b>144 284,05</b>

Total	Lei	1 366 284,31
Asigurari sociale	24 %	10 556,45
Total		1 376 840,76
Cheltuieli de regie	11,45 %	157 648,26
Total		1 534 489,02
Beneficiul	6 %	92 069,35
Total		1 626 558,37
TVA	20 %	325 311,67

**Total deviz:**

**1 951 870,04**

Intocmit

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Lucrari de asfaltare a unor portiuni de drum din localitatea Japca raionul Floresti**

Investitor

**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul**

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			140,16 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,189	742,00	140,16
		<i>Total</i>	Lei			3 153,50
2	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			97,94 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,132	742,00	97,94
		<i>Total</i>	Lei			2 203,74
3	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (Aduas de piatra sparta, amestec optimal 0-63, (LA30), conform CP D.02.31:2024, h= 0.10m)	m3			777,40 56,76
	7129020012800	Pavator	h-om	0,60	94,60	56,76
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,203	350,00	71,06
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,219	350,00	426,66
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,15	25,00	3,75
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,042	742,00	31,16
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,258	697,00	179,83
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,015	545,00	8,19
		<i>Total</i>	Lei			174 915,60
4	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.6 l/m2.	t			11 849,07 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,03	11 250,00	11 583,33
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,30	875,00	265,74
		<i>Total</i>	Lei			15 996,25
5	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (BAD 22,4 leg. liant50/70, conform CP D.02.25:2021,h=0.06 m.) (se exclude din pozitieotelul si nisipul bitumat) peracordare	m2			272,99 5,68
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,06	94,60	5,68
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari BAD 22.4	t	0,144	1 725,00	248,40
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	697,00	5,51
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	697,00	5,51
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	1 000,00	7,90
		<i>Total</i>	Lei			614 236,32
6	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.3 l/m2.	t			11 925,93 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,03	11 250,00	11 666,67

1	2	3	4	5	6	7
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,30	875,00	259,26
		Total	Lei			8 050,00
7	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica BA 16 rul.liant 50/70, conform CPD.02.25:2021, h=0.04 m)(seexcluce din pozitie otelul si nisipul bitumat) pe racordare	m2			206,94 4,73
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,05	94,60	4,73
	111100010001311-1	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA16, 50/70	t	0,0974	1 945,83	189,52
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu ruloari valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	697,00	3,69
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	697,00	3,69
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	1 000,00	5,30
		Total	Lei			465 607,62
8	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			1 213,34 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,25	541,67	1 213,34
		Total	Lei			606,67
9	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t			15,57 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232	545,00	15,57
		Total	Lei			10,90
10	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			140,24 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,189	742,00	140,24
		Total	Lei			1 402,38
11	TsD7A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulo compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se cu pamint necoeziv grad. compact. 92-94%	100 m3			6 543,84 479,94
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,07	94,60	479,94
	2952240004004	Compactor auto cu ruloari pina la 12 tf	h-ut	8,702	697,00	6 063,90
		Total	Lei			9 815,76
12	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			58,38 3,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	94,60	3,00
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,126	350,00	44,10
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,007	25,00	0,18
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	742,00	2,61
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	545,00	0,52
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,011	697,00	7,67
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	697,00	0,31
		Total	Lei			29 191,27
13	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial (CKM 2.35)	buc			716,06 103,12
	7123010010200	Betonist	h-om	0,33	94,60	31,22
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,76	94,60	71,90
	2663102100000	Beton C16/20	m3	0,10	1 546,07	154,61
	2811106301794-2	Stilp metalic CKM 2.35	buc	1,00	458,33	458,33
		Total	Lei			716,06
14	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru	buc			716,05

1	2	3	4	5	6	7
		circulatie rutiera din metal, confectionati industrial (CKM 2.40)				103,11
	7123010010200	Betonist	h-om	0,33	94,60	31,22
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,76	94,60	71,89
	2663102100000	Beton C16/20	m3	0,10	1 546,07	154,61
	2811106301794-1	Stilp metalic CKM 2.40	buc	1,00	458,33	458,33
		Total	Lei			2 864,20
15	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial (CKM 2.45)	buc			716,05
						103,12
	7123010010200	Betonist	h-om	0,33	94,60	31,22
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,76	94,60	71,89
	2663102100000	Beton C16/20	m3	0,10	1 546,07	154,60
	2811106301794-3	Stilp metalic CKM 2.45	buc	1,00	458,33	458,33
		Total	Lei			1 432,10
16	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat (Indicator A22; B1)	buc			761,75
						41,62
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,22	94,60	20,81
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,22	94,60	20,81
	2615107326105-1	Indicator B4; G2a, G2b; P21	buc	1,00	708,33	708,33
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,00	0,65	2,60
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,00	0,85	1,70
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,00	0,80	3,20
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,00	0,80	1,60
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,02	45,00	0,90
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,04	45,00	1,80
		Total	Lei			1 523,50
17	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat (Indicator B4; G2a, G2b; P21)	buc			761,75
						41,62
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,22	94,60	20,81
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,22	94,60	20,81
	2615107326105-1	Indicator B4; G2a, G2b; P21	buc	1,00	708,33	708,33
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,00	0,65	2,60
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,00	0,85	1,70
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,00	0,80	3,20
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,00	0,80	1,60
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,02	45,00	0,90
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,04	45,00	1,80
		Total	Lei			4 570,52
18	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat (Indicator P4)	buc			511,75
						41,62
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,22	94,60	20,81
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,22	94,60	20,81
	2615107326105-3	Indicator P4	buc	1,00	458,33	458,33
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,00	0,65	2,60
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,00	0,85	1,70
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,00	0,80	3,20
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,00	0,80	1,60
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,02	45,00	0,90
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,04	45,00	1,80
		Total	Lei			511,75
19	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat (Indicator F47; F49)	buc			4 220,09
						41,62
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,22	94,60	20,81
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,22	94,60	20,81
	2615107326105-4	Indicator F47; F49	buc	1,00	4 166,67	4 166,67
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,00	0,65	2,60
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,00	0,85	1,70
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,00	0,80	3,20
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,00	0,80	1,60
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,02	45,00	0,90
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,04	45,00	1,80
		Total	Lei			8 440,18
20	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse,	m2			212,48

1	2	3	4	5	6	7
		executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile				44,46
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,38	94,60	35,95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,09	94,60	8,51
	2430126108720	Email alb ii E.109-5	kg	0,73	185,00	135,05
	2430226109418	Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	0,35	47,50	16,63
	2513206621650	Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime	kg	0,114	27,65	3,15
	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	0,048	275,00	13,19
		<i>Total</i>	Lei			21 035,99

**APROBAT:**

**Intocmit**

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.