

**CAIET DE SARCINI  
PENTRU CEREREA OFERTELOR DE PREȚURI  
LUCRĂRI**

Obiectul **Reparația drumurilor locale**  
**din s. Berlinti si Caracusenii Noi, raionul Briceni .**  
(denumirea, adresa)

Autoritatea contractantă **Primaria comunei Berlinti**  
(denumirea, adresa)

**Lista cu cantitățile de lucrări №**

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		<b>Capitolul 1. s. Berlinet</b>		
		<b>Capitolul 1.1. Sector 1, L = 500 m</b>		
1	DH02B K = 2	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea gr. 10 cm	100m2	15,00
2	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat H = 15 cm	100m2	15,00
		<b>Capitolul 1.2. Sector 2, L= 200 m</b>		
3	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	1,20
4	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t	168,00
5	DH02B K = 2	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea gr. 10 cm	100m2	8,00
6	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=12 cm	100m2	8,00

7	DI134A1 K=3	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmatore de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134	100m2	-8,00
		<b>Capitolul 1.3. Sector 3, L = 500 m</b>		
8	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	2,15
9	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu ruluu compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2	8,00
10	DH02B K = 2	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea gr. 10 cm	100m2	15,00
11	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat H = 12 cm	100m2	15,00
12	DI134A1 K = 3	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmatore de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134	100m2	-15,00
		<b>Capitolul 2. s. Caracusenii Noi</b>		
		<b>Capitolul 2.1. Sector 1 , L= 200 m</b>		
13	DH02B K = 2	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea gr. 10 cm	100m2	6,00
14	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	6,00
		<b>Capitolul 2.2. Sector 2, L= 200 m</b>		
15	DH02B K = 2	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea gr. 10 cm	100m2	6,00
16	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=12 cm	100m2	6,00

17	DI134A1 K = 3	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134	100m2	-6,00
		<b>Capitolul 2.3. Sector 3 , L= 100 m</b>		
18	DH02B K = 2	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea gr. 10 cm	100m2	3,00
19	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	3,00

**Președintele grupului de lucru Oleinic Viorica**

---

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S