

Obiectivul: Primaria or. Cimislia

Obiectul: S. DIMITROVCA

Devizul: Lucrari de reparatie a incaperii in s. Dimitrovca, r-ul Cimislia

Lista cu cantitatile de lucrari Nr. 4.7.1

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Lucrari de demolare		
1	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile.	buc	4,0000
2	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc. (Демонтаж двух сцен)	m2	12,3200
3	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment.	m2	100,2000
4	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor (Демонтаж перегородки)	m3	1,1000
5	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc (Демонтаж деревянных панелей со стен)	m2	60,0000
6	RpEC16A	Demontat loc de priza ingropat si intrerupatori	buc	2,0000
7	RpED20A	Demontarea cablurilor electrice din cupru sau aluminiu	m	16,0000
8	RpCU05B1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti din beton simplu pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat.	buc	2,0000
9	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala) - material demolat	t	1,2000
10	TsH92B	Incarcarea in auto: material demolat	t	1,2000
11	TsI50A5	Transportarea materialului demolat cu autobasculanta la distanta de 5 km.	t	1,2000
		TOTAL Capitolul 1. Lucrari de demolare		
		Capitolul 2. Pardoseli		
12	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Сетка BP)	kg	200,4000
13	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.	m2	100,2000
14	CG01A1 K=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 2 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T - se adauga K=4	m2	100,2000
15	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez .	m2	100,2000
16	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp .	m	55,6200
		TOTAL Capitolul 2. Pardoseli		
		Capitolul 3. Pereti		
17	CF59H	Placarea suprafetelor pereti cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple, suprafete inclinate fara izolatje, plane, cu inaltimea peste 4 m (На стены)	m2	161,7000
18	IzF55B	Termoizolarea interioara a glafurilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda cu placa de polistiren extrudat 50mm (Утепление откосов)	m2	16,6800
19	CF59F	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple, glafuri plane, cu inaltimea pina la 4 m (На откосы)	m2	16,6800
20	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	178,3800
21	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	178,3800
22	CK18C aplicativ	Montarea coltarelor la din aluminiu.	m	54,0000
23	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	178,3800
24	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2	178,3800
25	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre (b=0,40)	m	10,7000
		TOTAL Capitolul 3. Pereti		
		Capitolul 4. Tavan		
26	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple, tavane fara izolatje, plane, cu inaltimea pina la 4 m	m2	100,2000
27	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor .	m2	100,2000

28	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor.	m2	100,2000
29	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor .	m2	100,2000
30	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2	100,2000
31	CJ04B	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane (Baghete la tavan)	m	53,9000
TOTAL Capitolul 4. Tavan				
Capitolul 5. Electricitate				
32	RpED01A	Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor pina la 16 mmp (3x1,5)	m	60,0000
33	RpED01A	Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor pina la 16 mmp (3x2,5)	m	55,0000
34	RpEA02B	Montarea tubului izolant din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC sau PEL lacuit, avind diametrul de 18-25 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri. (GOFRA d=16 mm)	m	115,0000
35	RpEF15E	Montarea corpurilor de iluminat (300x300) LED	buc	10,0000
36	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	3,0000
37	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Duble)	buc	1,0000
38	RpEE15A	Montarea intrerupator (dublu)	buc	1,0000
39	10-06-034-12	Lucrari diverse: Doza de distributie de perete pe cablu cu invelis din masa plastica	buc	1,0000
40	Pret de piata	Распред коробка	buc	1,0000
TOTAL Capitolul 5. Electricitate				

Proiectant:



(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Verificat: Borodine Nicolae

Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin; www.devize.md; Telefon: 022-522032;