

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ СМЕТ

Ремонтные работы здания детского сада №2 с Копчак

№ d/o	Группа объектов/ наименование объекта	стоимость без НДС	НДС	стоимость всего
СМЕТА №1	Ремонт пищеблока, прачечной, котельной, склада	444855,37	0	444855
СМЕТА №2	Ремонт центрального корпуса	213917,65	0	213917,65
СМЕТА №3	Ремонт верхнего корпуса	703272,52	0	703272,52
СМЕТА №4	Благоустройство и ограждение территории	624516,33	0	624516,33
			0	0
				0
				0
	итого по объекту	1986561,87	0	1986561,87

Дата составления: 04 января 2019 год

Подписано: _____

Фамилия: Н.Кисеев

Должность в рамках фирмы: директор

Наименование фирмы и печать: SRL AMBORIO



**"Ремонт зданий и
благоустройство территории
детского сада №2" с Копчак, р-
н Чадыр-Лунга**
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL № 1

ремонт пищеблока, прачечной, котельной, склада

Valoarea de deviz 444 855,37 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Ремонт кровли				
1	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile (Разборка элементов крыш - кровли листовые, из асбоцемента)	m2	315,000	21,32 20,76	6 715,04 6 538,64
2	RpCH32B	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate (Разборка деревянных перекрытий и элементов крыш - каркасной конструкции крыши с разбровкой всех элементов, включая сортировку материалов)	m2	315,000	13,20 11,24	4 159,17 3 541,77
3	TsI50C1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 21 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 21 км)	t	8,300	88,84 0,00	737,37 0,00
4	TsI50C	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 3 km (Транспортировка грузов автосамосвалами на расстояние 3 км)	t	8,300	19,01 0,00	157,75 0,00
5	RCsB21A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm (Механизированное бурение отверстий для анкеров)	buc	70,000	15,82 6,92	1 107,62 484,34
6	RpCB15A	Spituirea suprafetelor de beton, in vederea aderarii unui beton nou	m2	53,000	50,70	2 686,88

1	2	3	4	5	6	7
		(Насечка бетонных поверхностей для сцепления с новым бетоном)			46,13	2 444,78
7	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Установка и закрепление закладных деталей из арматуры) d=14A1-анкера	kg	37,200	22,82 12,11	848,79 450,44
8	RCsU07C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii (Заделка отверстий в стенах цементным раствором после установок или укреплений)	buc	70,000	48,02 46,13	3 361,54 3 228,96
9	CB02B	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimei pina la 20 m inclusiv(Опалубка из вторично использованных щитов с обшивкой из коротких и укороченных хвойных досок для укладки бетона в вертикальные сечения, прямые стены и диафрагмы, включая крепления на высоте до 20м включительно)	m2	75,000	83,66 54,78	6 274,70 4 108,28
10	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса ... , диаметром 6A1мм включительно, заготовленная в мастерской на стройплощадке и установленная в балках и колоннах на высоте до 35 м включительно, исключая конструкции в скользящей опалубке)	kg	235,000	14,79 5,71	3 476,68 1 341,46
11	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса PC 52 , диаметром 14 AIIIмм,	kg	863,000	14,85 4,09	10 224,27 3 533,00



1	2	3	4	5	6	7
		заготовленная в мастерской на стройплощадке и установленная в балках и колоннах на высоте до 35 м включительно, исключая конструкции в скользящей опалубке)				
12	CA04B	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), la inaltimei pina la 35 m inclusiv (Устройство бетонных поясов, приготовление бетона на РБУ и укладка его типичными средствами, на высоте до 35 м включительно , железобетон класса B15)	m3	11,200	1 489,49 311,36	16 682,29 3 487,28
13	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic (Установка стропил с антисептированием)	m3	2,140	5 031,11 1 389,01	10 766,57 2 972,49
14	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (Установка элементов каркаса из хвойных пород)	m3	4,460	4 731,24 1 297,35	21 101,31 5 786,18
15	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (Установка элементов каркаса из хвойных пород) кобылки	m3	0,400	4 730,97 1 297,35	1 892,39 518,94
16	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. (Огнезащита деревянных конструкций)	m3	7,000	102,47 49,01	717,30 343,08
17	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. (Обрешетка кровли из обработанных хвойных досок)	m2	315,000	42,99 17,01	13 541,75 5 358,05
18	CE42A	Executarea lucarnelor (Устройство лаза)	buc	1,000	1 218,33 380,73	1 218,33 380,73
19	CN51K	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete aparente cu solutie de apa: acoperiri pe ferme. (Антисептирование деревянных конструкций, на видимых поверхностях, с использованием водного раствора: обрешетки)	100 m2	3,150	556,52 253,12	753,03 797,32



1	2	3	4	5	6	7
20	CN50C	Tratament ignifug al lemnariei, gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme. (Огнезащита деревянных конструкций:) - обрешетки	100 m2	3,150	372,23 182,21	1 172,52 573,95
21	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Антиконденсатная пленка)	m2	315,000	19,38 14,41	6 106,11 4 540,72
22	CK18A	Montarea baghetelor la lambriuri din lemn (Установка реек сечением 50*30мм для крепления пленки)	m	325,000	20,62 17,30	6 701,50 5 621,85
23	CE06A	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.(Кровля из профилированного листа с антикоррозионной защитой, волнистого или гофрированного, с креплением, включая коньки, ендовы, на поверхности более 40м2)	m2	315,000	229,60 69,19	72 324,94 21 795,48
24	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare (Монтаж наружных металлических изделий: снегозадержателей)	kg	116,000	24,94 12,11	2 893,51 1 404,61
25	CE31B	Streasină simplă cu capriori aparenti gata geluiti, pe fetele vizibile, cu profile simple si cu astereala gata faltuita si geluita pe o parte, cu latimea medie de 0,4 m (Карнизы и ветровые доски из строганной доски т.20мм)	m2	28,600	137,32 118,78	3 927,30 3 397,10
26	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul (Окраска деревянных изделий эмалями, в 2 слоя, включая грунтовку)	m2	28,600	74,30 57,66	2 124,98 1 649,08
27	CE19B1	Igheaburi uzinate semirotunde din metal sau material plastic, cu D=15 cm, innadite prin petrecere	m	58,000	113,78 23,06	6 599,09 1 337,71

1	2	3	4	5	6	7
		pe cel puțin 20 mm și lipite, inclusiv colturile, capacele, stuturile de racordare la burlane, tiranții și cirligele de susținere, montate pe lungimi mai mari de 20 m (Желоба полукруглые D=15мм из металла или пластика, состыкованные не менее чем на 20 мм и спаянные, включая уголки, крышки, соединительные патрубки водосточных труб, распорки и крюки крепления, устанавливаемые по длине более 20 м)				
28	CE21C1	Burlane uzinate rotunde, cu D=12,3 cm, din metal sau mase plastice, innadite prin petrecere pe cel puțin 60 mm și lipite, fixate pe zid prin bratari din oțel zincat, inclusiv coturile, și aruncatoarele, montate pe lungimi mai mari de 20 m (Водосточные трубы круглые D=15,4 см из металла или пластика, состыкованные не менее, чем на 60 мм и спаянные, закрепленные на кладке держателями из оцинкованной стали, включая уголки и выбрасыватели, устанавливаемые по длине более 20 м)	m	20,000	85,60 27,68	1 711,97 553,54
		<i>Total</i>	Lei			210 984,70
		Total Ремонт кровли Inclusiv salariu				210 984,70 86 189,78
		2. Ремонт фасада				
29	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка наружной затертой штукатурки)	m2	367,000	16,80 15,57	6 164,94 5 713,53
30	RpCJ12A	Tencuieli interioare și exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Наружная заглаженная штукатурка, цементным раствором M 100-T)	m2	367,000	121,79 98,02	44 695,82 35 974,07
31	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la	m2	367,000	97,39 70,35	35 743,30 25 816,69

1	2	3	4	5	6	7
		pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Наружная шпаклевка стен фасада)				
32	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Разные работы - слой сетки из стекловолокна, применяемый на поверхностях сборных элементов из б.с.а., приклеенный клеем, включая слой заливки)	m2	367,000	20,16 11,53	7 397,87 4 232,24
33	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade (Нанесение вручную кварцевой грунтовки "Gleta" в один слой на наружные стены фасадов)	m2	367,000	14,95 6,92	5 488,20 2 539,35
34	CN11A	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent (Наружная окраска фасадов полимер-акриловыми вододисперсионными красками в 3 слоя, по существующей окончательной отделке)	m2	367,000	52,26 25,95	19 179,06 9 522,55
		<i>Total</i>	Lei			118 669,19
		Total Ремонт фасада Inclusiv salariu				118 669,19 83 798,43

		Total	Lei	329 653,89
		Соцфонд и медстрах	22,5 %	38 247,35
		Транспорт материалов	10 %	15 512,14
		Итого		383 413,38
		Накладные расходы	10,5 %	40 258,40
		Итого		423 671,78
		Сметная прибыль	5 %	21 183,59
				444 855,37
		Total deviz: Inclisiv salariu		169 988,21

Intocmit

SRL AMBORIO

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

