

Reparatia capitala a str. Movileni cu lungimea de 0,422km, str. Haiducului cu lungimea de 0,265km din mun. Chisinau, sat. Colonita

Formular Nr.7
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-2.1 __ str. Movileni

Valoarea de deviz 3 654 714,97 Lei

Intocmit in prețuri curente 31.03.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură ----- incl. salariu	Total ----- incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Movileni				
		1.1. Lucrari pregatitoare				
		1.1.1. Lucrari pregatitoare (demolarea pietrei de bordura existenta), borderoul 1.4				
1	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m	407,000	27,19 ----- 27,19	11 066,49 ----- 11 066,49
2	TsC59B	Sapatura mecanica a bordurii demolate cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta	100 m3	0,423	8 046,43 ----- 516,64	3 403,64 ----- 218,54
3	TsI51A1	Transportarea borduri demolate cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	105,820	11,83 ----- 0,00	1 252,05 ----- 0,00
4	TRI1AA09F 1	Descarcarea materialelor (borduri demolate) din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - din auto, categoria 1, pe rampa sau teren	t	105,820	33,99 ----- 33,99	3 596,61 ----- 3 596,61
		<i>Total</i>	Lei			19 318,79
		Total Lucrari pregatitoare (demolarea pietrei de bordura existenta), borderoul 1.4 Inklusiv salariu				19 318,79 14 881,64

1	2	3	4	5	6	7
		1.1.2. Lucrari pregatitoare (demolarea trotuarului), borderoul 1.5				
5	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m	9,000	27,19 ----- 27,19	244,71 ----- 244,71
6	TsC59B	Sapatura mecanica a bordurii demolate cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta	100 m3	0,003	8 076,67 ----- 510,00	24,23 ----- 1,53
7	TsI51A1	Transportarea borduri demolate cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	0,788	11,65 ----- 0,00	9,18 ----- 0,00
8	TRI1AA09F 1	Descarcarea materialelor (borduri demolate) din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - din auto, categoria 1, pe rampa sau teren	t	0,788	33,97 ----- 33,97	26,77 ----- 26,77
9	DG02B	Desfacerea de pavaje	m2	11,900	32,29 ----- 32,29	384,23 ----- 384,23
10	TsC03F1	(Incarcarea materialului din desfacere) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,001	1 040,00 ----- 0,00	1,04 ----- 0,00
11	TsI51A1	Transportarea material desfacut cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	1,785	11,71 ----- 0,00	20,91 ----- 0,00
12	TsC51B	Lucrari la descarcarea, (se exclude din normativ Piatra sparta)	100 m3	0,001	0,00 ----- 0,00	0,00 ----- 0,00
13	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta hmed=0,25m	m3	2,980	31,62 ----- 12,15	94,24 ----- 36,20
14	TsC03F1	(Incarcarea materialului din desfacere) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu	100 m3	0,030	1 178,67 ----- 0,00	35,36 ----- 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II				
15	TsI51A1	Transportarea material decapat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	4,165	11,88 ----- 0,00	49,47 ----- 0,00
16	TsC51B	Lucrari la descarcarea, (se exclude din normativ Piatra sparta)	100 m3	0,030	231,00 ----- 31,00	6,93 ----- 0,93
		<i>Total</i>	Lei			897,07
		Total Lucrari pregatitoare (demolarea trotuarului), borderoul 1.5 Inclusiv salariu				897,07 694,37
		1.1.3. Lucrari pregatitoare (decaparea structurii rutiere existente), borderoul 1.6				
17	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm (Hmed=4,0 cm, k=0,8)	m2	2 174,050	26,01 ----- 2,37	56 553,61 ----- 5 157,59
18	TsI51A1	Transportarea asfalt frezat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km.	t	204,830	11,83 ----- 0,00	2 423,52 ----- 0,00
19	TsC51B	Lucrari la descarcarea asfaltului frezat.	100 m3	0,931	232,29 ----- 30,57	216,26 ----- 28,46
20	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta hmed=0,19 m.	m3	404,970	31,69 ----- 12,15	12 832,12 ----- 4 920,70
21	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	4,050	1 169,94 ----- 0,00	4 738,24 ----- 0,00
22	TsI51A1	Transportarea materilal decapat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	566,962	11,83 ----- 0,00	6 708,54 ----- 0,00
23	TsC51B	Lucrari la descarcarea materilalului decapat in depozit.	100 m3	4,050	232,37 ----- 30,59	941,09 ----- 123,89

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			84 413,38
		Total Lucrari pregatitoare (decaparea structurii rutiere existente), borderoul 1.6 Inklusiv salariu				84 413,38 10 230,64
		1.1.4. Lucrari pregatitoare (demolarea structurii existente a intrarilor in curti), borderoul 1.7				
24	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu	m3	13,680	331,70 ----- 290,60	4 537,64 ----- 3 975,41
25	TsC59B	Sapatura mecanica a suprafetelor de beton cu piatra sparta cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta	100 m3	0,137	8 046,57 ----- 516,64	1 102,38 ----- 70,78
26	TsI51A1	Transportarea materialului decapat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	27,360	11,84 ----- 0,00	323,85 ----- 0,00
27	DG02B	Desfacerea de pavaje	m2	66,400	32,29 ----- 32,29	2 143,96 ----- 2 143,96
28	TrI1AA02F1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1 (pavaj demolat)	t	9,960	42,48 ----- 42,48	423,15 ----- 423,15
29	TsI51A1	Transportarea material demolat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	9,960	11,83 ----- 0,00	117,81 ----- 0,00
30	TRI1AA09F 1	Descarcarea materialelor (pavaj demolat) din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - din auto, categoria 1, pe rampa sau teren	t	9,960	33,99 ----- 33,99	338,52 ----- 338,52
		<i>Total</i>	Lei			8 987,31
		Total Lucrari pregatitoare (demolarea structurii existente a intrarilor in curti), borderoul 1.7 Inklusiv salariu				8 987,31 6 951,82
		<i>Total</i>	Lei			113 616,55

1	2	3	4	5	6	7
		Total Lucrari pregatitoare Inclusiv salariu				113 616,55 32 758,47
		1.2. Lucrari de terasamente, borderoul 1.8				
31	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	5,832	1 170,00 ----- 0,00	6 823,44 ----- 0,00
32	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	1 102,316	11,83 ----- 0,00	13 042,74 ----- 0,00
33	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II (piatra sparta este exclusa).	100 m3	5,832	230,61 ----- 30,60	1 344,94 ----- 178,44
34	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	26,632	98,27 ----- 0,00	2 617,16 ----- 0,00
35	DI96	Compactarea rambuleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (tractorul si buldozer din norma se exclud).	100 m3	7,990	607,91 ----- 0,00	4 857,24 ----- 0,00
36	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I. (decaparea pamint vegetal).	100 m3	0,904	1 014,12 ----- 0,00	916,76 ----- 0,00
37	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	131,008	11,83 ----- 0,00	1 549,89 ----- 0,00
38	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I (piatra sparta este exclusa).	100 m3	0,904	190,30 ----- 25,48	172,03 ----- 23,03

1	2	3	4	5	6	7
39	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I. (pamint vegetal pentru zonele verzi).	100 m3	0,278	1 013,81 ----- 0,00	281,84 ----- 0,00
40	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	40,238	11,84 ----- 0,00	476,34 ----- 0,00
41	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime	m3	27,750	26,34 ----- 26,34	730,91 ----- 730,91
42	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m2	1,850	712,05 ----- 712,05	1 317,29 ----- 1 317,29
43	TsH09C	Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor cu 1 kg saminta pe 100 mp	100m2	1,850	529,84 ----- 441,84	980,21 ----- 817,41
44	TsH12B	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna	100m2	1,850	218,95 ----- 56,08	405,06 ----- 103,75
45	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,830	1 169,69 ----- 0,00	970,84 ----- 0,00
46	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	156,870	11,83 ----- 0,00	1 855,89 ----- 0,00
47	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	0,830	1 877,01 ----- 0,00	1 557,92 ----- 0,00
48	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	4,150	98,24 ----- 0,00	407,68 ----- 0,00

1	2	3	4	5	6	7
49	TsD08A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se cu pamint necoeziv	100 m3	0,830	1 939,54 ----- 256,65	1 609,82 ----- 213,02
		<i>Total</i>	Lei			41 918,00
		Total Lucrari de terasamente, borderoul 1.8 Inclusiv salariu				41 918,00 3 383,85
		1.3. Lucrari de terasamente drumuri laterale, borderoul 1.10				
50	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,002	1 170,26 ----- 0,00	1 172,60 ----- 0,00
51	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	189,438	11,83 ----- 0,00	2 241,45 ----- 0,00
52	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II (piatra sparta este exclusa).	100 m3	1,002	230,71 ----- 30,61	231,17 ----- 30,67
53	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	4,593	98,27 ----- 0,00	451,36 ----- 0,00
54	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (tractorul si buldozer din norma se exclud).	100 m3	1,378	608,08 ----- 0,00	837,93 ----- 0,00
55	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in	100 m3	0,131	1 012,21 ----- 0,00	132,60 ----- 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		autovehicule teren catg. I. (decaparea pamint vegetal).				
56	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	18,957	11,84 ----- 0,00	224,40 ----- 0,00
57	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime	m3	13,070	26,34 ----- 26,34	344,30 ----- 344,30
58	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m2	0,872	712,02 ----- 712,02	620,88 ----- 620,88
59	TsH09C	Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor cu 1 kg saminta pe 100 mp	100m2	0,872	529,81 ----- 441,80	461,99 ----- 385,25
60	TsH12B	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna	100m2	0,872	219,19 ----- 56,12	191,13 ----- 48,94
61	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,174	1 168,51 ----- 0,00	203,32 ----- 0,00
62	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	32,946	11,83 ----- 0,00	389,64 ----- 0,00
63	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	0,174	1 876,78 ----- 0,00	326,56 ----- 0,00
64	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	0,872	98,39 ----- 0,00	85,80 ----- 0,00
65	TsD08A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea	100 m3	0,174	1 940,00 ----- 256,38	337,56 ----- 44,61

1	2	3	4	5	6	7
		fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se cu pamint necoeziv				
		<i>Total</i>	Lei			8 252,69
		Total Lucrari de terasamente drumuri laterale, borderoul 1.10 Inklusiv salariu				8 252,69 1 474,65
		1.4. Executia structurii rutiere, borderoul 1.9				
66	DI110	Amenajarea stratului suport din agregat de amestec optimal fr. 0-32 mm (balast).	m3	221,580	639,69 ----- 12,75	141 742,24 ----- 2 824,15
67	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II. (agregat din decapare pentru strat stabilizat)	100 m3	3,888	1 170,00 ----- 0,00	4 548,96 ----- 0,00
68	TsI50C10	Transportarea agregat din decapare in statie fixa cu autobasculanta la distanta de 30 km.	t	699,827	173,64 ----- 0,00	121 518,00 ----- 0,00
69	DZ01B	Prepararea in statii fixe a amestecului pentru statii rutiere stabilizate, balast, cu 5% ciment	m3	430,550	579,71 ----- 32,29	249 595,65 ----- 13 901,86
70	TsI50C10	Transportarea amestec preparat pentru strat stabilizat cu autobasculanta la distanta de 30 km. 430,55m3	t	947,210	173,64 ----- 0,00	164 473,60 ----- 0,00
71	DA10B	Strat rutier din material granulare, stabilizate cu ciment sau var si zgura granulata prin metoda amestecarii in statii fixe, cu asternere mecanica. asternerea stratului stabilizat	m3	430,550	298,81 ----- 74,77	128 653,52 ----- 32 193,77
72	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,70l/m2.	t	1,554	11 042,47 ----- 0,00	17 160,00 ----- 0,00

1	2	3	4	5	6	7
73	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 7,0 cm, cu asternere mecanica (strat de rulare din beton asfaltic cu criblura BA 16 rul. liant 50/70, conform CP D.02.25:2021), (se exclude din norma nisip bitumat, otel patrat lam. cald lt=30mm). k=1.75 la material	m2	2 219,350	312,46 ----- 4,25	693 463,26 ----- 9 428,95
74	material	Mixtura asfaltica cu criblur? BA 16 rul. liant 50/70 (se adauga in norma DB16H).	t	12,430	1 815,00 ----- 0,00	22 560,45 ----- 0,00
		<i>Total</i>	Lei			1 543 715,68
		Total Executia structurii rutiere, borderoul 1.9 Inclusiv salariu				1 543 715,68 58 348,73
		1.5. Executia structurii rutiere drumuri laterale, borderoul 1.11				
75	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm (Hmed=4,0 cm, k=0,8)	m2	404,200	26,01 ----- 2,37	10 514,28 ----- 958,89
76	TsI51A1	Transportarea asfalt frezat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km.	t	35,570	11,83 ----- 0,00	420,75 ----- 0,00
77	TsC51B	Lucrari la descarcarea asfaltului frezat.	100 m3	0,162	233,83 ----- 30,43	37,88 ----- 4,93
78	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta hmed=0,15 m.	m3	60,630	31,69 ----- 12,15	1 921,22 ----- 736,69
79	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,606	1 169,57 ----- 0,00	708,76 ----- 0,00

1	2	3	4	5	6	7
80	TsI51A1	Transportarea material decaapat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km.	t	84,882	11,83 ----- 0,00	1 004,19 ----- 0,00
81	TsC51B	Lucrari la descarcarea materialului decaapat in depozit.	100 m3	0,606	231,72 ----- 30,56	140,42 ----- 18,52
82	DI110	Amenajarea stratului suport din agregat de amestec optimal fr. 0-32 mm (balast).	m3	37,130	639,70 ----- 12,75	23 751,99 ----- 473,28
83	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II. (agregat din decapare pentru strat stabilizat)	100 m3	0,671	1 170,19 ----- 0,00	785,20 ----- 0,00
84	TsI50C10	Transportarea agregat din decapare in statie fixa cu autobasculanta la distanta de 30 km.	t	120,967	173,64 ----- 0,00	21 004,80 ----- 0,00
85	DZ01B	Prepararea in statii fixe a amestecului pentru statii rutiere stabilizate, balast, cu 5% ciment	m3	74,250	579,71 ----- 32,29	43 043,74 ----- 2 397,43
86	TsI50C10	Transportarea amestec preparat pentru strat stabilizat cu autobasculanta la distanta de 30 km. 74,25m3	t	163,350	173,64 ----- 0,00	28 364,00 ----- 0,00
87	DA10B	Strat rutier din material granulare, stabilizate cu ciment sau var si zgura granulata prin metoda amestecarii in statii fixe, cu asternere mecanica. asternerea stratului stabilizat	m3	74,250	298,81 ----- 74,77	22 186,56 ----- 5 551,94
88	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,70l/m2.	t	0,268	11 037,31 ----- 0,00	2 958,00 ----- 0,00
89	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 7,0 cm, cu asternere mecanica (strat de rulare din beton asfaltic cu	m2	382,750	312,46 ----- 4,25	119 594,88 ----- 1 626,07

1	2	3	4	5	6	7
		criblur? BA 16 rul. liant 50/70, conform CP D.02.25:2021), (se exclude din norma nisip bitumat, otel patrat lam. cald lt=30mm). k=1.75 la material				
90	material	Mixtura asfaltica cu criblur? BA 16 rul. liant 50/70 (se adauga in norma DB16H).	t	2,140	1 815,00 ----- 0,00	3 884,10 ----- 0,00
		<i>Total</i>	Lei			280 320,77
		Total Executia structurii rutiere drumuri laterale, borderoul 1.11 Inklusiv salariu				280 320,77 11 767,75
		1.6. Montarea pietrei de bordura PB100.30.15 pe verticala, borderoul 1.12				
91	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (piatra sparta LA 30 fr. 8-32mm, conform SM SR EN 13242+A1)	m3	51,420	733,18 ----- 84,12	37 700,02 ----- 4 325,48
92	DE10E	Borduri prefabricate din beton (PB 100x30x15 cm, pe fundatie de beton C16/20 - conform proiectului 0.059m3 pe 1m.l.).	m	857,000	312,87 ----- 57,78	268 126,68 ----- 49 517,12
		<i>Total</i>	Lei			305 826,70
		Total Montarea pietrei de bordura PB100.30.15 pe verticala, borderoul 1.12 Inklusiv salariu				305 826,70 53 842,60
		1.7. Montarea pietrei de bordura PB100.30.15 pe orizontala, borderoul 1.13				
93	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (piatra sparta LA 30 fr. 8-32mm, conform SM SR EN 13242+A1)	m3	7,080	733,19 ----- 84,12	5 191,02 ----- 595,55
94	DE10E	Borduri prefabricate din beton (PB 100x30x15 cm, pe fundatie de beton C16/20 - conform proiectului 0.07m3 pe 1m.l.).	m	118,000	330,69 ----- 57,78	39 021,02 ----- 6 817,99
		<i>Total</i>	Lei			44 212,04

1	2	3	4	5	6	7
		Total Montarea pietrei de bordura PB100.30.15 pe orizontala, borderoul 1.13 Inclusiv salariu				44 212,04 7 413,54
		1.8. Montarea rigolei carosabile tip B1-20-50, borderoul 1.13.1				
95	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta LA30 fr.8-32mm.	m3	1,060	733,19 ----- 84,08	777,18 ----- 89,13
96	DI119	Fundatii monolite din beton C16/20 la edificiile artificiale.	m3	1,120	2 016,98 ----- 271,07	2 259,02 ----- 303,60
97	DE16B	Montarea la santuri, rigole etc., a elementelor prefabricate din beton armat pina la 0,02 mc/buc si 0,100 mc/buc inclusiv (element prefabricat B-1-20-50) 1buc=0.1m3.	buc	16,000	470,28 ----- 16,14	7 524,55 ----- 258,31
		<i>Total</i>	Lei			10 560,75
		Total Montarea rigolei carosabile tip B1-20-50, borderoul 1.13.1 Inclusiv salariu				10 560,75 651,04
		1.9. Amenajarea si constructia intrarilor in curti, borderoul 1.14				
98	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II.(decaparea covatei).	100 m3	0,863	1 170,15 ----- 0,00	1 009,84 ----- 0,00
99	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	163,098	11,83 ----- 0,00	1 929,84 ----- 0,00
100	TsC51B	Lucrari la descarcarea materilalului decapat in depozit.	100 m3	0,863	232,07 ----- 30,63	200,28 ----- 26,43
101	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast (strat suport din agregat de amestec optimal fr. 0-32 mm	m3	28,770	720,07 ----- 97,71	20 716,41 ----- 2 811,23

1	2	3	4	5	6	7
		conform SM SR EN 13242+A1:2010, h=0.10 m) (coeficientul de compactare k=1.2).				
102	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast (strat de fundatie din piatra sparta noua LA 30 fr. 8-45mm, conform SM SR EN 13242+A1, h=0.15 m) (coeficientul de compactare k=1.2).	m3	43,150	720,06 ----- 97,71	31 070,60 ----- 4 216,38
103	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pentru incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Borduri din beton C30/37XF4, PB100.20.8 pe fundatie de beton C16/20 conform SM EN 206+A1 cu coeficientul de consum 0.019m3/m.l.).	m	104,000	134,42 ----- 25,49	13 980,09 ----- 2 651,07
104	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Pavaj de pavaj vibropresat C25/30 XM2, h=0,08 m conform SM SR EN 1338:2010/SM SR EN 1338:2010/AC:2010).	m2	287,650	357,00 ----- 50,64	102 691,55 ----- 14 567,26
		<i>Total</i>	Lei			171 598,61
		Total Amenajarea si constructia intrarilor in curti, borderoul 1.14 Inklusiv salariu				171 598,61 24 272,37
		1.10. Amenajarea si constructia trotuarelor, borderoul 1.15				
105	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv	100 m3	0,509	1 876,70 ----- 0,00	955,24 ----- 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II				
106	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,509	1 169,74 ----- 0,00	595,40 ----- 0,00
107	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	96,182	11,83 ----- 0,00	1 137,81 ----- 0,00
108	DI110	Amenajarea stratului suport din agregat de amestec optimal fr. 0-32 mm conform SM SR EN 13242+A1:2010, h=0,05 m.	m3	12,720	639,66 ----- 12,75	8 136,50 ----- 162,12
109	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Borduri din beton C30/37XF4, PB100.20.8 pe fundatie de beton C16/20 conform SM EN 206+A1 cu coeficientul de consum 0.019m3/m.l.).	m	218,000	134,42 ----- 25,49	29 304,44 ----- 5 557,04
110	DI111	Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta (LA30, fr.8-32, conform SM SR EN 13242+A1) la trotuare.	m2	254,450	107,83 ----- 21,75	27 436,72 ----- 5 534,86
111	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Piatr? de pavaj vibropresat? C25/30 XM2, h=0,06 m).	m2	254,450	310,31 ----- 50,64	78 958,71 ----- 12 885,87
		<i>Total</i>	Lei			146 524,82
		Total Amenajarea si constructia trotuarelor, borderoul 1.15				146 524,82 24 139,89

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				
		1.11. Aducerea la cota de proiect a caminelor de vizitare a retelelor, borderoul 1.16				
112	RpAcF34A	Demontarea capacelor la fantani	buc	15,000	177,86 ----- 101,96	2 667,96 ----- 1 529,46
113	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice.	m3	1,200	517,19 ----- 467,34	620,63 ----- 560,81
114	DI119	Fundatii monolite din beton la edificiile artificiale (beton monolit C16/20).	m3	0,200	2 006,25 ----- 271,05	401,25 ----- 54,21
115	AcE08B	Montarea placii de acoperire prefabricata CPA 120/62,5/12, Dext=1380 (1200) mm, Dint=625 mm, M=385,00 kg.	buc	15,000	382,43 ----- 186,93	5 736,50 ----- 2 804,01
116	pret	Placa de acoperire prefabricata CPA 120/62,5/12, Dext=1380 (1200) mm, Dint=625 mm, M=385,00 kg.	buc	15,000	1 120,00 ----- 0,00	16 800,00 ----- 0,00
117	AcE07C	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B (fara pret la capace, utilizarea capacelor din demontare)	buc	15,000	1 605,55 ----- 0,00	24 083,19 ----- 0,00
		<i>Total</i>	Lei			50 309,53
		Total Aducerea la cota de proiect a caminelor de vizitare a retelelor, borderoul 1.16				50 309,53
		Inclusiv salariu				4 948,49
		1.12. Organizarea circulatiei rutiere, borderoul 1.17, 1.18				
118	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial (CKM 2.35).	buc	18,000	804,58 ----- 92,62	14 482,39 ----- 1 667,11
119	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata	buc	7,000	1 150,89 ----- 37,39	8 056,20 ----- 261,70

1	2	3	4	5	6	7
		plantat - de forma triunghiulara, Dimensiunile 900mm.				
120	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat - de forma p?trat?, Dimensiunile 850x850mm.	buc	8,000	1 200,89 ----- 37,39	9 607,10 ----- 299,10
121	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat - de forma patrata, Dimensiunile 600x600mm.	buc	4,000	1 060,88 ----- 37,38	4 243,54 ----- 149,54
122	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat - de forma patrata, Dimensiunile 650x650mm.	buc	2,000	1 055,89 ----- 37,39	2 111,78 ----- 74,78
123	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat - de forma circulara. Dimensiunile 800mm.	buc	6,000	1 070,89 ----- 37,39	6 425,32 ----- 224,32
124	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile (culoare alba).	m2	72,570	129,56 ----- 39,94	9 402,35 ----- 2 898,16
125	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile (culoare rosie).	m2	23,580	133,95 ----- 39,93	3 158,47 ----- 941,64
		<i>Total</i>	Lei			57 487,15
		Total Organizarea circulatiei rutiere, borderoul 1.17, 1.18 Inclusiv salariu				57 487,15 6 516,35
		<i>Total</i>	Lei			2 774 343,29
		Total Movileni Inclusiv salariu				2 774 343,29 229 517,73

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

		Total	Lei	2 774 343,29
		Asigutati sociale	24 %	55 084,26
		Total		2 829 427,55
		Cheltuieli de regie	4 %	113 177,10
		Total		2 942 604,65
		Beneficiu de deviz	3,5 %	102 991,16
		Total		3 045 595,81
		TVA	20 %	609 119,16
		Total deviz:		3 654 714,97
		Inclusiv salariu		229 517,73

Intocmit

"SEOLAB CONSTRUCT" S.R.L.

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Primaria Colonita

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Reparatia capitala a str. Movileni cu lungimea de 0,422km, str. Haiducului cu lungimea de 0,265km din mun. Chisinau, sat. Colonita

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse № 2-2.1 __ str. Movileni

Valoarea de deviz 3 654 714,97 Lei

Intocmit in prețuri curente 31.03.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-2.1 __ str. Movileni:				

Manopera:

1.	7123010010200	Betonist	h-om	594,748	84,97	50 535,75
2.	7123030012500	Montator P.B	h-om	3,040	84,97	258,31
3.	7124010010700	Dulgher	h-om	5,940	84,97	504,72
4.	7129020012800	Pavator	h-om	1 033,212	84,97	87 792,01
5.	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	15,951	84,97	1 355,35
6.	7129040010110	Asfaltator	h-om	130,105	84,97	11 055,02
7.	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	51,000	84,97	4 333,47
8.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	8,653	84,97	735,25
9.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	577,611	84,97	49 079,60
10.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	19,858	84,97	1 687,34
11.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	8,565	84,97	727,77
12.	9310060019930	Muncitor	h-om	252,479	84,97	21 453,14
		Total manopera				229 517,73

Materiale:

1.	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	2,722	88,00	239,54
2.	1.1110001000131E+14	Beton asfaltic cu criblur0 BA 16 rul. liant 50/70.	t	442,615	1 815,00	803 346,23
3.	14111222016601	Piatra sparta LA30, fr.8-32	m3	44,274	450,00	19 923,30
4.	1411122201752	Piatra sparta LA30 fr.16-32	m3	1,245	450,00	560,25
5.	1421102200068	Piatra sparta LA 30 fr. 8-32mm	m3	67,275	450,00	30 273,75
6.	1421102200467	Agregat de amestec optimal fr. 0-32 mm (balast).	m3	331,145	490,00	162 261,05
7.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	10,716	372,00	3 986,35
8.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	60,837	372,00	22 631,37
9.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	2,710	372,00	1 008,12
10.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	23,201	372,00	8 630,77

11.	1421302200464	Amestec de agregate stabilizate cu ciment, C5/6 (fara pret, pretul calculat la material este mai sus)	m3	506,315	0,00	0,00
12.	1421402200393	Piatra sparta LA30 fr. 16-31.5 mm (30%)	m3	195,358	450,00	87 911,10
13.	1421402200394	Agregat de amestec optimal fr. 0-32 mm	m3	34,524	450,00	15 535,80
14.	1421402200395	Patra sparta LA 30 fr. 8-45mm	m3	51,780	450,00	23 301,00
15.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,048	6 520,00	312,96
16.	2320322600040 1	Emulsie Bituminoasa	t	1,877	10 500,00	19 708,50
17.	2430126108720	Email alb ii E.109-5 (culoare alba).	kg	52,976	62,00	3 284,51
18.	2430126108721	Email alb ii E.109-5 (culoare rosie).	kg	17,213	68,00	1 170,48
19.	2430226109418	Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	33,652	39,00	1 312,43
20.	2615107326105. 1	Indicator De forma triunghiulara, Dimensiunile 900mm.	buc	7,000	1 100,00	7 700,00
21.	2615107326105. 2	Indicatoare De forma patrata, Dimensiunile 850x850mm	buc	8,000	1 150,00	9 200,00
22.	2615107326105. 3	Indicatoare De forma patrata, Dimensiunile 600x600mm.	buc	4,000	1 010,00	4 040,00
23.	2615107326105. 4	Indicatoare De forma patrata, Dimensiunile 650x650mm.	buc	2,000	1 005,00	2 010,00
24.	2615107326105. 5	Indicator De forma circulara, Dimensiunile 800mm.	buc	6,000	1 020,00	6 120,00
25.	2651122100024	Ciment	kg	3 740,940	2,55	9 539,40
26.	2651122100027	Ciment, (pentru rosturi)	kg	867,360	2,55	2 211,77
27.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	757,350	2,55	1 931,24
28.	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	56 537,60 0	2,55	144 170,88
29.	2651122100442	Ciment, (pentru strat)	kg	4 266,326	2,55	10 879,13
30.	2661112800655. 06	Piatra de pavaj vibropresata C25/30 XM2, h=0,06 m	m2	258,267	212,00	54 752,60
31.	2661112800655. 08	Piatra de pavaj vibropresata C25/30 XM2, h=0,08 m	m2	291,965	258,00	75 326,97
32.	2661126426696	Placa de acoperire prefabricata CPA 120/62,5/12, Dext=1380 (1200) mm, Dint=625 mm, M=385,00 kg.	buc	15,000	1 120,00	16 800,00
33.	2663102100000	Beton C16/20	m3	2,714	1 210,00	3 283,94
34.	2663102100001	Beton clasa (C16/20)	m3	64,941	1 620,00	105 204,42
35.	2666122800285	Bordura beton PB100.30.15	m	979,875	146,00	143 061,75
36.	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100.20.8	m	323,610	74,00	23 947,14
37.	2666122800611	Blocuri prefabricate B1-20-50	buc	16,112	420,00	6 767,04
38.	2811106301794	Stilp metalic confectionat industrial - (CKM 2.35)	buc	18,000	620,00	11 160,00
39.	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	54,000	0,98	52,92
40.	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	108,000	0,82	88,56
41.	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	54,000	0,75	40,50
42.	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	1,080	58,00	62,64
43.	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,540	58,00	31,32
44.	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	108,000	0,82	88,56
45.	2875274200000	Capac cu rama	buc	15,300	1 520,00	23 256,00
46.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	10,842	128,00	1 387,77

47.	4100116202806	Apa	m3	472,957	22,00	10 405,05
48.	4100116202818	Apa	m3	86,539	22,00	1 903,86
49.	4100126202818	Apa	m3	5,956	22,00	131,03
50.	material	Agregat din decapare (70%), material fara pret	m3	455,835	0,00	0,00
Total materiale de construcții						1 880 952,00

Utilaje de construcții:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	25,015	198,00	4 952,97
2.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	12,508	220,00	2 751,76
3.	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	4,387	105,00	460,64
4.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	2,292	25,00	57,30
5.	2922140007000	Macara	h-ut	0,582	620,00	360,84
6.	2922170001122	Transportor cu banda mobila 15 m lungime	h-ut	77,739	50,00	3 886,95
7.	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	4,615	640,00	2 953,60
8.	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	37,539	810,00	30 406,59
9.	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,546	750,00	409,50
10.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	31,392	520,00	16 323,84
11.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	56,416	450,00	25 387,20
12.	2952240004005	Compactor pe pneuri static autopropulsat 8-10 tf	h-ut	38,869	410,00	15 936,29
13.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	24,796	450,00	11 158,20
14.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	3,715	365,00	1 355,97
15.	2952240004118	Compactor 18 t	h-ut	7,410	470,00	3 482,70
16.	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	11,167	510,00	5 695,17
17.	2952240005000	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 65 cp	h-ut	38,869	920,00	35 759,48
18.	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	13,792	920,00	12 688,64
19.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	44,085	520,00	22 924,20
20.	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	8,051	400,00	3 220,40
21.	2952260003544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	6,467	35,00	226,35
22.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	11,611	500,00	5 805,50
23.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	5,688	500,00	2 844,00
24.	2952260003557	Buldozere, 58(80)KW (c.p.)	h-ut	2,038	500,00	1 019,00
25.	2952270003005	Instalatie de preparat mixt. asfaltica la cald excl.topitoare 6-8t/h	h-ut	38,869	225,00	8 745,52
26.	2952270003302	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 2,8 - 8,0kw	h-ut	38,869	20,00	777,38
27.	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	4,387	20,00	87,74
28.	2952270007200	Incarcator frontal pe pneuri 1-1,49 mc	h-ut	38,869	600,00	23 321,40
29.	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	5,550	345,00	1 914,75
30.	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	6,467	480,00	3 104,16
31.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,960	520,00	499,20

32.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	37,539	410,00	15 390,99
33.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	838,401	400,00	335 360,40
34.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	68,977	510,00	35 178,27
35.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	80,621	365,00	29 426,66
		Total utilaje de construcții				663 873,56

Total	Lei	2 774 343,29
Asigutati sociale	24 %	55 084,26
Total		2 829 427,55
Cheltuieli de regie	4 %	113 177,10
Total		2 942 604,65
Beneficiu de deviz	3,5 %	102 991,16
Total		3 045 595,81
TVA	20 %	609 119,16

Total deviz: 3 654 714,97

Intocmit

"SEOLAB CONSTRUCT" S.R.L.

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Primaria Colonita

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Reparatia capitala a str. Movileni cu
lungimea de 0,422km, str. Haiducului cu lungimea
de 0,265km din mun. Chisinau, sat. Colonita

Investitor Primaria Colonita

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total ----- incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Movileni				
		1.1. Lucrari pregatitoare				
		1.1.1. Lucrari pregatitoare (demolarea pietrei de bordura existenta), borderoul 1.4				
1	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m			27,19 ----- 27,19
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3200	84,97	27,19
2	TsC59B	Sapatura mecanica a bordurii demolate cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta	100 m3			8 046,43 ----- 516,64
	9310060019930	Muncitor	h-om	6,0800	84,97	516,64
	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	14,3000	400,00	5 720,09
	2952260003557	Buldozere, 58(80)KW (c.p.)	h-ut	3,6200	500,00	1 809,69
3	TsI51A1	Transportarea borduri demolate cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t			11,83 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232	510,00	11,83
4	TRI1AA09F1	Descarcarea materialelor (borduri demolate) din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - din auto, categoria 1, pe rampa sau teren	t			33,99 ----- 33,99
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4000	84,97	33,99
		1.1.2. Lucrari pregatitoare (demolarea trotuarului), borderoul 1.5				
5	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m			27,19 ----- 27,19
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3200	84,97	27,19
6	TsC59B	Sapatura mecanica a bordurii demolate cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta	100 m3			8 076,67 ----- 510,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	6,0800	84,97	510,00
	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	14,3000	400,00	5 733,33
	2952260003557	Buldozere, 58(80)KW (c.p.)	h-ut	3,6200	500,00	1 833,33
7	TsI51A1	Transportarea borduri demolate cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t			11,65 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232	510,00	11,65
8	TRI1AA09F1	Descarcarea materialelor (borduri demolate) din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - din auto, categoria 1, pe rampa sau teren	t			33,97 ----- 33,97
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4000	84,97	33,97

1	2	3	4	5	6	7
9	DG02B	Desfacerea de pavaje	m2			32,29 ----- 32,29
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3800	84,97	32,29
10	TsC03F1	(Incarcarea materialului din desfacere) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			1 040,00 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	520,00	1 040,00
11	TsI51A1	Transportarea material desfacut cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t			11,71 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232	510,00	11,71
12	TsC51B	Lucrari la descarcarea, (se exclude din normativ Piatra sparta)	100 m3			0,00 ----- 0,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	84,97	0,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	500,00	0,00
13	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta hmed=0,25m	m3			31,62 ----- 12,15
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1430	84,97	12,15
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0239	520,00	12,39
	2952260003544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	0,0138	35,00	0,48
	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	0,0138	480,00	6,60
14	TsC03F1	(Incarcarea materialului din desfacere) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			1 178,67 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	520,00	1 178,67
15	TsI51A1	Transportarea material decapat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t			11,88 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232	510,00	11,88
16	TsC51B	Lucrari la descarcarea, (se exclude din normativ Piatra sparta)	100 m3			231,00 ----- 31,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	84,97	31,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	500,00	200,00
		1.1.3. Lucrari pregatitoare (decaparea structurii rutiere existente), borderoul 1.6				
17	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm (Hmed=4,0 cm, k=0,8)	m2			26,01 ----- 2,37
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0349	84,97	2,37
	4100116202806	Apa	m3	0,0320	22,00	0,56
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0182	810,00	11,79
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0182	365,00	5,31
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0182	410,00	5,97
18	TsI51A1	Transportarea asfalt frezat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km.	t			11,83 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232	510,00	11,83
19	TsC51B	Lucrari la descarcarea asfaltului frezat.	100 m3			232,29 ----- 30,57
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	84,97	30,57
	1411122201752	Piatra sparta LA30 fr.16-32	m3	0,0040	450,00	1,93
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	500,00	199,79

1	2	3	4	5	6	7
20	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta hmed=0,19 m.	m3			31,69 ----- 12,15
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1430	84,97	12,15
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0239	520,00	12,43
	2952260003544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	0,0138	35,00	0,48
	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	0,0138	480,00	6,62
21	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			1 169,94 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	520,00	1 169,94
22	TsI51A1	Transportarea materilal decapat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t			11,83 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232	510,00	11,83
23	TsC51B	Lucrari la descarcarea materilalului decapat in depozit.	100 m3			232,37 ----- 30,59
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	84,97	30,59
	1411122201752	Piatra sparta LA30 fr.16-32	m3	0,0040	450,00	1,78
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	500,00	200,00
		1.1.4. Lucrari pregatitoare (demolarea structurii existente a intrarilor in curti), borderoul 1.7				
24	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu	m3			331,70 ----- 290,60
	7123010010200	Betonist	h-om	2,1000	84,97	178,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	84,97	112,16
	4100116202818	Apa	m3	0,0500	22,00	1,10
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,2900	105,00	30,45
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,2900	20,00	5,80
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,1500	25,00	3,75
25	TsC59B	Sapatura mecanica a suprafetelor de beton cu piatra sparta cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta	100 m3			8 046,57 ----- 516,64
	9310060019930	Muncitor	h-om	6,0800	84,97	516,64
	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	14,3000	400,00	5 719,71
	2952260003557	Buldozere, 58(80)KW (c.p.)	h-ut	3,6200	500,00	1 810,22
26	TsI51A1	Transportarea materilalului decapat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t			11,84 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232	510,00	11,84
27	DG02B	Desfacerea de pavaje	m2			32,29 ----- 32,29
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3800	84,97	32,29
28	TrI1AA02F1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1 (pavaj demolat)	t			42,48 ----- 42,48
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5000	84,97	42,48
29	TsI51A1	Transportarea material demolat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t			11,83 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232	510,00	11,83
30	TRI1AA09F1	Descarcarea materialelor (pavaj demolat) din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - din auto, categoria 1, pe rampa sau teren	t			33,99 ----- 33,99
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4000	84,97	33,99

1	2	3	4	5	6	7
		1.2. Lucrari de terasamente, borderoul 1.8				
31	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			1 170,00 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	520,00	1 170,00
32	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t			11,83 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232	510,00	11,83
33	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II (piatra sparta este exclusa).	100 m3			230,61 ----- 30,60
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	84,97	30,60
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	500,00	200,02
34	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			98,27 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	520,00	98,27
35	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (tractorul si buldozer din norma se exclud).	100 m3			607,91 ----- 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	510,00	607,91
36	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I. (decaparea pamint vegetal).	100 m3			1 014,12 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	520,00	1 014,12
37	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t			11,83 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232	510,00	11,83
38	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I (piatra sparta este exclusa).	100 m3			190,30 ----- 25,48
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	84,97	25,48
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	500,00	164,82
39	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I. (pamint vegetal pentru zonele verzi).	100 m3			1 013,81 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	520,00	1 013,81
40	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t			11,84 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232	510,00	11,84
41	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime	m3			26,34 ----- 26,34
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	84,97	26,34
42	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m2			712,05 ----- 712,05
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,3800	84,97	712,05
43	TsH09C	Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor cu 1 kg saminta pe 100 mp	100m2			529,84 -----

1	2	3	4	5	6	7
						441,84
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	5,2000	84,97	441,84
	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	1,0000	88,00	88,00
44	TsH12B	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna	100m2			218,95 ----- 56,08
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,6600	84,97	56,08
	4100116202806	Apa	m3	1,0000	22,00	22,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,3860	365,00	140,87
45	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			1 169,69 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	520,00	1 169,69
46	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t			11,83 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232	510,00	11,83
47	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3			1 877,01 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	520,00	1 877,01
48	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			98,24 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	520,00	98,24
49	TsD08A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se cu pamint necoeziv	100 m3			1 939,54 ----- 256,65
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,0200	84,97	256,65
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	3,7400	450,00	1 682,89
		1.3. Lucrari de terasamente drumuri laterale, borderoul 1.10				
50	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			1 170,26 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	520,00	1 170,26
51	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t			11,83 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232	510,00	11,83
52	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II (piatra sparta este exclusa).	100 m3			230,71 ----- 30,61
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	84,97	30,61
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	500,00	200,10
53	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			98,27 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	520,00	98,27
54	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe	100 m3			608,08 ----- 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		o urma (tractorul si buldozer din norma se exclud).				
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	510,00	608,08
55	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I. (decaparea pamint vegetal).	100 m3			1 012,21 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	520,00	1 012,21
56	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t			11,84 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232	510,00	11,84
57	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime	m3			26,34 ----- 26,34
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	84,97	26,34
58	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m2			712,02 ----- 712,02
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,3800	84,97	712,02
59	TsH09C	Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor cu 1 kg saminta pe 100 mp	100m2			529,81 ----- 441,80
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	5,2000	84,97	441,80
	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	1,0000	88,00	88,00
60	TsH12B	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna	100m2			219,19 ----- 56,12
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,6600	84,97	56,12
	4100116202806	Apa	m3	1,0000	22,00	22,00
	34105400005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,3860	365,00	141,07
61	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			1 168,51 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	520,00	1 168,51
62	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t			11,83 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232	510,00	11,83
63	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3			1 876,78 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	520,00	1 876,78
64	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			98,39 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	520,00	98,39
65	TsD08A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv	100 m3			1 940,00 ----- 256,38
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,0200	84,97	256,38
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	3,7400	450,00	1 683,62
		1.4. Executia structurii rutiere, borderoul 1.9				

1	2	3	4	5	6	7
66	DI110	Amenajarea stratului suport din agregat de amestec optimal fr. 0-32 mm (balast).	m3			639,69 ----- 12,75
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1500	84,97	12,75
	1421102200467	Agregat de amestec optimal fr. 0-32 mm (balast).	m3	1,2200	490,00	597,80
	4100116202806	Apa	m3	0,0700	22,00	1,54
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0216	520,00	11,23
	2952240004118	Compactor 18 t	h-ut	0,0273	470,00	12,83
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0097	365,00	3,54
67	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comanda hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. II. (agregat din decapare pentru strat stabilizat)	100 m3			1 170,00 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	520,00	1 170,00
68	TsI50C10	Transportarea agregat din decapare în stație fixă cu autobasculantă la distanță de 30 km.	t			173,64 ----- 0,00
	3410540000006	Autobasculantă-5t	h-ut	0,4341	400,00	173,64
69	DZ01B	Prepararea în stații fixe a amestecului pentru stații rutiere stabilizate, balast, cu 5% ciment	m3			579,71 ----- 32,29
	7123010010200	Betonist	h-om	0,3800	84,97	32,29
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	112,0000	2,55	285,60
	material	Agregat din decapare (70%), material fără pret	m3	0,9030	0,00	0,00
	1421402200393	Piatra spartă LA30 fr. 16-31.5 mm (30%)	m3	0,3870	450,00	174,15
	4100116202818	Apa	m3	0,1550	22,00	3,41
	2952270003302	Electropompa de apă monoetajată de joasă presiune 2,8 - 8,0kw	h-ut	0,0770	20,00	1,54
	2952260003553	Buldozer pe senile până la 65-80 CP	h-ut	0,0230	500,00	11,50
	2952270003005	Instalație de preparat mixt. asfaltică la cald excl. topitoare 6-8t/h	h-ut	0,0770	225,00	17,32
	2922170001122	Transportor cu bandă mobilă 15 m lungime	h-ut	0,1540	50,00	7,70
	2952270007200	Încărcător frontal pe pneuri 1-1,49 mc	h-ut	0,0770	600,00	46,20
70	TsI50C10	Transportarea amestec preparat pentru strat stabilizat cu autobasculantă la distanță de 30 km. 430,55m3	t			173,64 ----- 0,00
	3410540000006	Autobasculantă-5t	h-ut	0,4341	400,00	173,64
71	DA10B	Strat rutier din material granular, stabilizat cu ciment sau var și zgură granulară prin metoda amestecării în stații fixe, cu asternere mecanică. asternerea stratului stabilizat	m3			298,81 ----- 74,77
	7123010010200	Betonist	h-om	0,7200	84,97	61,18
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1600	84,97	13,60
	1421302200464	Amestec de agregate stabilizate cu ciment, C5/6 (fără pret, pretul calculat la material este mai sus)	m3	1,0030	0,00	0,00
	1421102200525	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,1150	372,00	42,78
	4100116202806	Apa	m3	0,7200	22,00	15,84
	2952240004005	Compactor pe pneuri static autopropulsat 8-10 tf	h-ut	0,0770	410,00	31,57
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0720	365,00	26,28
	2952220003546	Autogreder până la 175 cp	h-ut	0,0040	520,00	2,08
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0770	450,00	34,65
	2952240005000	Repartizor finisat de mixturi asfaltice cu motor term. 65 cp	h-ut	0,0770	920,00	70,84
72	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic, 0,70l/m2.	t			11 042,47 ----- 0,00
	23203226000401	Emulsie Bituminoasă	t	1,0300	10 500,00	10 817,57
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	750,00	224,90
73	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executată la cald, în grosime de 7,0 cm, cu asternere mecanică (strat de rulare din beton asfaltic cu criblura BA 16 rul. liant 50/70, conform CP D.02.25:2021), (se	m2			312,46 ----- 4,25

1	2	3	4	5	6	7
		exclude din norma nisip bitumat, otel patrat lam. cald lt=30mm). k=1.75 la material				
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	84,97	4,25
	1.1110001000131 E+14	Beton asfaltic cu criblur0 BA 16 rul. liant 50/70.	t	0,0940	1 815,00	298,57
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	450,00	2,39
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	450,00	2,39
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	920,00	4,88
74	material	Mixtura asfaltica cu criblur? BA 16 rul. liant 50/70 (se adauga in norma DB16H).	t			1 815,00 ----- 0,00
	1.1110001000131 E+14	Beton asfaltic cu criblur0 BA 16 rul. liant 50/70.	t	1,0000	1 815,00	1 815,00
		1.5. Executia structurii rutiere drumuri laterale, borderoul 1.11				
75	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm (Hmed=4,0 cm, k=0,8)	m2			26,01 ----- 2,37
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0349	84,97	2,37
	4100116202806	Apa	m3	0,0320	22,00	0,56
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0182	810,00	11,79
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0182	365,00	5,31
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0182	410,00	5,97
76	TsI51A1	Transportarea asfalt frezat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km.	t			11,83 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232	510,00	11,83
77	TsC51B	Lucrari la descarcarea asfaltului frezat.	100 m3			233,83 ----- 30,43
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	84,97	30,43
	1411122201752	Piatra sparta LA30 fr.16-32	m3	0,0040	450,00	2,78
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	500,00	200,62
78	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta hmed=0,15 m.	m3			31,69 ----- 12,15
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1430	84,97	12,15
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0239	520,00	12,43
	2952260003544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	0,0138	35,00	0,48
	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	0,0138	480,00	6,63
79	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			1 169,57 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	520,00	1 169,57
80	TsI51A1	Transportarea material decapat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km.	t			11,83 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232	510,00	11,83
81	TsC51B	Lucrari la descarcarea materialului decapat in depozit.	100 m3			231,72 ----- 30,56
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	84,97	30,56
	1411122201752	Piatra sparta LA30 fr.16-32	m3	0,0040	450,00	1,49
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	500,00	199,67
82	DI110	Amenajarea stratului suport din agregat de amestec optimal fr. 0-32 mm (balast).	m3			639,70 ----- 12,75
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1500	84,97	12,75
	1421102200467	Agregat de amestec optimal fr. 0-32 mm (balast).	m3	1,2200	490,00	597,81
	4100116202806	Apa	m3	0,0700	22,00	1,54
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0216	520,00	11,23

1	2	3	4	5	6	7
	2952240004118	Compactor 18 t	h-ut	0,0273	470,00	12,84
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0097	365,00	3,54
83	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II. (agregat din decapare pentru strat stabilizat)	100 m3			1 170,19 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	520,00	1 170,19
84	TsI50C10	Transportarea agregat din decapare in statie fixa cu autobasculanta la distanta de 30 km.	t			173,64 ----- 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,4341	400,00	173,64
85	DZ01B	Prepararea in statii fixe a amestecului pentru statii rutiere stabilizate, balast, cu 5% ciment	m3			579,71 ----- 32,29
	7123010010200	Betonist	h-om	0,3800	84,97	32,29
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	112,0000	2,55	285,60
		material				
	1421402200393	Agregat din decapare (70%), material fara pret	m3	0,9030	0,00	0,00
	1421402200393	Piatra sparta LA30 fr. 16-31.5 mm (30%)	m3	0,3870	450,00	174,15
	4100116202818	Apa	m3	0,1550	22,00	3,41
	2952270003302	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 2,8 - 8,0kw	h-ut	0,0770	20,00	1,54
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,0230	500,00	11,50
	2952270003005	Instalatie de preparat mixt. asfaltica la cald excl.topitoare 6-8t/h	h-ut	0,0770	225,00	17,32
	2922170001122	Transportor cu banda mobila 15 m lungime	h-ut	0,1540	50,00	7,70
	2952270007200	Incarcator frontal pe pneuri 1-1,49 mc	h-ut	0,0770	600,00	46,20
86	TsI50C10	Transportarea amestec preparat pentru strat stabilizat cu autobasculanta la distanta de 30 km. 74,25m3	t			173,64 ----- 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,4341	400,00	173,64
87	DA10B	Strat rutier din material granulare, stabilizate cu ciment sau var si zgura granulata prin metoda amestecarii in statii fixe, cu asternere mecanica. asternerea stratului stabilizat	m3			298,81 ----- 74,77
	7123010010200	Betonist	h-om	0,7200	84,97	61,18
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1600	84,97	13,60
	1421302200464	Amestec de agregate stabilizate cu ciment, C5/6 (fara pret, pretul calculat la material este mai sus)	m3	1,0030	0,00	0,00
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,1150	372,00	42,78
	4100116202806	Apa	m3	0,7200	22,00	15,84
	2952240004005	Compactor pe pneuri static autopropulsat 8-10 tf	h-ut	0,0770	410,00	31,57
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0720	365,00	26,28
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0040	520,00	2,08
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0770	450,00	34,65
	2952240005000	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 65 cp	h-ut	0,0770	920,00	70,84
88	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,70l/m2.	t			11 037,31 ----- 0,00
	23203226000401	Emulsie Bituminoasa	t	1,0300	10 500,00	10 813,43
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	750,00	223,88
89	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 7,0 cm, cu asternere mecanica (strat de rulare din beton asfaltic cu criblur? BA 16 rul. liant 50/70, conform CP D.02.25:2021), (se exclude din norma nisip bitumat, otel patrat lam. cald lt=30mm). k=1.75 la material	m2			312,46 ----- 4,25
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	84,97	4,25
	1.1110001000131 E+14	Beton asfaltic cu criblur0 BA 16 rul. liant 50/70.	t	0,0940	1 815,00	298,57
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	450,00	2,39
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	450,00	2,39

1	2	3	4	5	6	7
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	920,00	4,88
90	material	Mixtura asfaltica cu criblur? BA 16 rul. liant 50/70 (se adauga in norma DB16H).	t			1 815,00 ----- 0,00
	1.1110001000131 E+14	Beton asfaltic cu criblur0 BA 16 rul. liant 50/70.	t	1,0000	1 815,00	1 815,00
		1.6. Montarea pietrei de bordura PB100.30.15 pe verticala, borderoul 1.12				
91	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (piatra sparta LA 30 fr. 8-32mm, conform SM SR EN 13242+A1)	m3			733,18 ----- 84,12
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	84,97	84,12
	1421102200068	Piatra sparta LA 30 fr. 8-32mm	m3	1,1500	450,00	517,50
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	22,00	2,20
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	220,00	46,20
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	198,00	83,16
92	DE10E	Borduri prefabricate din beton (PB 100x30x15 cm, pe fundatie de beton C16/20 - conform proiectului 0.059m3 pe 1m.l.).	m			312,87 ----- 57,78
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1700	84,97	14,44
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5100	84,97	43,33
	2663102100001	Beton clasa (C16/20)	m3	0,0590	1 620,00	95,58
	2651122100024	Ciment	kg	3,5000	2,55	8,93
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0100	372,00	3,72
	4100116202818	Apa	m3	0,0060	22,00	0,13
	2666122800285	Bordura beton PB100.30.15	m	1,0050	146,00	146,73
		1.7. Montarea pietrei de bordura PB100.30.15 pe orizontala, borderoul 1.13				
93	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (piatra sparta LA 30 fr. 8-32mm, conform SM SR EN 13242+A1)	m3			733,19 ----- 84,12
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	84,97	84,12
	1421102200068	Piatra sparta LA 30 fr. 8-32mm	m3	1,1500	450,00	517,50
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	22,00	2,20
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	220,00	46,21
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	198,00	83,17
94	DE10E	Borduri prefabricate din beton (PB 100x30x15 cm, pe fundatie de beton C16/20 - conform proiectului 0.07m3 pe 1m.l.).	m			330,69 ----- 57,78
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1700	84,97	14,44
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5100	84,97	43,33
	2663102100001	Beton clasa (C16/20)	m3	0,0700	1 620,00	113,40
	2651122100024	Ciment	kg	3,5000	2,55	8,93
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0100	372,00	3,72
	4100116202818	Apa	m3	0,0060	22,00	0,13
	2666122800285	Bordura beton PB100.30.15	m	1,0050	146,00	146,73
		1.8. Montarea rigolei carosabile tip B1-20-50, borderoul 1.13.1				
95	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta LA30 fr.8-32mm.	m3			733,19 ----- 84,08
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	84,97	84,08
	1411122201752	Piatra sparta LA30 fr.16-32	m3	1,1500	450,00	517,50
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	22,00	2,20
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	220,00	46,28
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	198,00	83,12
96	DI119	Fundatii monolite din beton C16/20 la edificiile artificiale.	m3			2 016,98 ----- 271,07

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,1900	84,97	271,07
	2663102100000	Beton C16/20	m3	1,0200	1 210,00	1 233,77
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0370	6 520,00	238,68
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4280	620,00	273,46
97	DE16B	Montarea la santuri, rigole etc., a elementelor prefabricate din beton armat pina la 0,02 mc/buc si 0,100 mc/buc inclusiv (element prefabricat B-1-20-50) 1buc=0.1m3.	buc			470,28 ----- 16,14
	7123030012500	Montator P.B	h-om	0,1900	84,97	16,14
	2666122800611	Blocuri prefabricate B1-20-50	buc	1,0070	420,00	422,94
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0600	520,00	31,20
		1.9. Amenajarea si constructia intrarilor in curti, borderoul 1.14				
98	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II.(decaparea covatei).	100 m3			1 170,15 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	520,00	1 170,15
99	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t			11,83 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232	510,00	11,83
100	TsC51B	Lucrari la descarcarea materilalului decapat in depozit.	100 m3			232,07 ----- 30,63
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	84,97	30,63
	1411122201752	Piatra sparta LA30 fr.16-32	m3	0,0040	450,00	1,56
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	500,00	199,88
101	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast (strat suport din agregat de amestec optimal fr. 0-32 mm conform SM SR EN 13242+A1:2010, h=0.10 m) (coeficientul de compactare k=1.2).	m3			720,07 ----- 97,71
	7129020012800	Pavator	h-om	1,1500	84,97	97,71
	1421402200394	Agregat de amestec optimal fr. 0-32 mm	m3	1,2000	450,00	540,00
	4100116202806	Apa	m3	0,2320	22,00	5,10
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	450,00	68,85
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	365,00	8,40
102	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast (strat de funda?ie din piatr? spart? nou? LA 30 fr. 8-45mm, conform SM SR EN 13242+A1, h=0.15 m) (coeficientul de compactare k=1.2).	m3			720,06 ----- 97,71
	7129020012800	Pavator	h-om	1,1500	84,97	97,71
	1421402200395	Patra sparta LA 30 fr. 8-45mm	m3	1,2000	450,00	540,00
	4100116202806	Apa	m3	0,2320	22,00	5,10
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	450,00	68,85
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	365,00	8,39
103	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Borduri din beton C30/37XF4, PB100.20.8 pe fundatie de beton C16/20 conform SM EN 206+A1 cu coeficientul de consum 0.019m3/m.l.).	m			134,42 ----- 25,49
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	84,97	10,20
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	84,97	15,29
	2663102100001	Beton clasa (C16/20)	m3	0,0190	1 620,00	30,78

1	2	3	4	5	6	7
	2651122100024	Ciment	kg	1,0200	2,55	2,60
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	372,00	1,12
	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100.20.8	m	1,0050	74,00	74,37
	4100116202818	Apa	m3	0,0030	22,00	0,07
104	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Piatr? de pavaj vibropresat? C25/30 XM2, h=0,08 m conform SM SR EN 1338:2010/SM SR EN 1338:2010/AC:2010).	m2			357,00 ----- 50,64
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	84,97	49,30
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	84,97	1,34
	2661112800655.08	Piatra de pavaj vibropresata C25/30 XM2, h=0,08 m	m2	1,0150	258,00	261,87
	2651122100027	Ciment, (pentru rosturi)	kg	1,6000	2,55	4,08
	2651122100442	Ciment, (pentru strat)	kg	7,8700	2,55	20,07
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	372,00	1,86
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	372,00	15,92
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	128,00	2,56
		1.10. Amenajarea si constructia trotuarelor, borderoul 1.15				
105	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3			1 876,70 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	520,00	1 876,70
106	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			1 169,74 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	520,00	1 169,74
107	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t			11,83 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232	510,00	11,83
108	DI110	Amenajarea stratului suport din agregat de amestec optimal fr. 0-32 mm conform SM SR EN 13242+A1:2010, h=0,05 m.	m3			639,66 ----- 12,75
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1500	84,97	12,75
	1421102200467	Agregat de amestec optimal fr. 0-32 mm (balast).	m3	1,2200	490,00	597,78
	4100116202806	Apa	m3	0,0700	22,00	1,54
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0216	520,00	11,24
	2952240004118	Compactor 18 t	h-ut	0,0273	470,00	12,82
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0097	365,00	3,53
109	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, netu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Borduri din beton C30/37XF4, PB100.20.8 pe fundatie de beton C16/20 conform SM EN 206+A1 cu coeficientul de consum 0.019m3/m.l.).	m			134,42 ----- 25,49
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	84,97	10,20
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	84,97	15,29
	2663102100001	Beton clasa (C16/20)	m3	0,0190	1 620,00	30,78
	2651122100024	Ciment	kg	1,0200	2,55	2,60
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	372,00	1,12
	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100.20.8	m	1,0050	74,00	74,37
	4100116202818	Apa	m3	0,0030	22,00	0,07
110	DI111	Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta (LA30,	m2			107,83 ----- 21,75

1	2	3	4	5	6	7
		fr.8-32, conform SM SR EN 13242+A1) la trotuare.				
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2560	84,97	21,75
	14111222016601	Piatra sparta LA30, fr.8-32	m3	0,1740	450,00	78,30
	4100116202806	Apa	m3	0,0200	22,00	0,44
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0146	365,00	5,33
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0055	365,00	2,01
111	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Piatr? de pavaj vibropresat? C25/30 XM2, h=0,06 m).	m2			310,31 ----- 50,64
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	84,97	49,30
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	84,97	1,34
	2661112800655.06	Piatra de pavaj vibropresata C25/30 XM2, h=0,06 m	m2	1,0150	212,00	215,18
	2651122100027	Ciment, (pentru rosturi)	kg	1,6000	2,55	4,08
	2651122100442	Ciment, (pentru strat)	kg	7,8700	2,55	20,07
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	372,00	1,86
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	372,00	15,92
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	128,00	2,56
		1.11. Aducerea la cota de proiect a caminelor de vizitare a retelelor, borderoul 1.16				
112	RpAcF34A	Demontarea capacelor la fantani	buc			177,86 ----- 101,96
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	1,2000	84,97	101,96
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,2200	345,00	75,90
113	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice.	m3			517,19 ----- 467,34
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	84,97	339,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,5000	84,97	127,46
	4100116202818	Apa	m3	0,0500	22,00	1,10
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3500	105,00	36,75
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,3500	20,00	7,00
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,2000	25,00	5,00
114	DI119	Fundatii monolite din beton la edificiile artificiale (beton monolit C16/20).	m3			2 006,25 ----- 271,05
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,1900	84,97	271,05
	2663102100000	Beton C16/20	m3	1,0200	1 210,00	1 234,20
	2010102903495	Scinduri de rasoase	m3	0,0370	6 520,00	228,20
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4280	620,00	272,80
115	AcE08B	Montarea placii de acoperire prefabricata CPA 120/62,5/12, Dext=1380 (1200) mm, Dint=625 mm, M=385,00 kg.	buc			382,43 ----- 186,93
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	2,2000	84,97	186,93
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	36,0000	2,55	93,64
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,1300	372,00	49,33
	4100116202818	Apa	m3	0,0350	22,00	0,79
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1500	345,00	51,75
116	pret	Placa de acoperire prefabricata CPA 120/62,5/12, Dext=1380 (1200) mm, Dint=625 mm, M=385,00 kg.	buc			1 120,00 ----- 0,00
	2661126426696	Placa de acoperire prefabricata CPA 120/62,5/12, Dext=1380 (1200) mm, Dint=625 mm, M=385,00 kg.	buc	1,0000	1 120,00	1 120,00
117	AcE07C	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B (fara pret la capace, utilizarea capacelor din demontare)	buc			1 605,55 ----- 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2875274200000	Capac cu rama	buc	1,0000	1 520,00	1 550,40
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,5000	2,55	35,11
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0520	372,00	19,74
	4100116202818	Apa	m3	0,0130	22,00	0,29
		1.12. Organizarea circulatiei rutiere, borderoul 1.17, 1.18				
118	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial (CKM 2.35).	buc			804,58 ----- 92,62
	7123010010200	Betonist	h-om	0,3300	84,97	28,04
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7600	84,97	64,58
	2663102100000	Beton C16/20	m3	0,0760	1 210,00	91,96
	2811106301794	Stilp metalic confectionat industrial - (CKM 2.35)	buc	1,0000	620,00	620,00
119	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat - de forma triunghiulara, Dimensiunile 900mm.	buc			1 150,89 ----- 37,39
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2200	84,97	18,69
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2200	84,97	18,69
	2615107326105.1	Indicator De forma triunghiulara, Dimensiunile 900mm.	buc	1,0000	1 100,00	1 100,00
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,0000	0,82	3,28
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,0000	0,98	1,96
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	0,82	3,28
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,0000	0,75	1,50
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,0200	58,00	1,16
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,0400	58,00	2,32
120	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat - de forma p?trat?, Dimensiunile 850x850mm.	buc			1 200,89 ----- 37,39
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2200	84,97	18,69
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2200	84,97	18,69
	2615107326105.2	Indicatoare De forma patrata, Dimensiunile 850x850mm	buc	1,0000	1 150,00	1 150,00
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,0000	0,82	3,28
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,0000	0,98	1,96
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	0,82	3,28
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,0000	0,75	1,50
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,0200	58,00	1,16
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,0400	58,00	2,32
121	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat - de forma patrata, Dimensiunile 600x600mm.	buc			1 060,88 ----- 37,38
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2200	84,97	18,69
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2200	84,97	18,69
	2615107326105.3	Indicatoare De forma patrata, Dimensiunile 600x600mm.	buc	1,0000	1 010,00	1 010,00
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,0000	0,82	3,28
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,0000	0,98	1,96
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	0,82	3,28
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,0000	0,75	1,50
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,0200	58,00	1,16
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,0400	58,00	2,32
122	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat - de forma patrata, Dimensiunile 650x650mm.	buc			1 055,89 ----- 37,39
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2200	84,97	18,70
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2200	84,97	18,70
	2615107326105.4	Indicatoare De forma patrata, Dimensiunile 650x650mm.	buc	1,0000	1 005,00	1 005,00
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,0000	0,82	3,28
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,0000	0,98	1,96
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	0,82	3,28
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,0000	0,75	1,50
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,0200	58,00	1,16

1	2	3	4	5	6	7
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,0400	58,00	2,32
123	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat - de forma circulara. Dimensiunile 800mm.	buc			1 070,89 ----- 37,39
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2200	84,97	18,69
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2200	84,97	18,69
	2615107326105.5	Indicator De forma circulara, Dimensiunile 800mm.	buc	1,0000	1 020,00	1 020,00
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,0000	0,82	3,28
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,0000	0,98	1,96
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	0,82	3,28
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,0000	0,75	1,50
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,0200	58,00	1,16
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,0400	58,00	2,32
124	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile (culoare alba).	m2			129,56 ----- 39,94
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3800	84,97	32,29
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0900	84,97	7,65
	2430126108720	Email alb ii E.109-5 (culoare alba).	kg	0,7300	62,00	45,26
	2430226109418	Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	0,3500	39,00	13,65
	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	0,0480	640,00	30,72
125	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile (culoare rosie).	m2			133,95 ----- 39,93
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3800	84,97	32,29
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0900	84,97	7,65
	2430126108721	Email alb ii E.109-5 (culoare rosie).	kg	0,7300	68,00	49,64
	2430226109418	Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	0,3500	39,00	13,65
	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	0,0480	640,00	30,72

APROBAT:

Intocmit

"SEOLAB CONSTRUCT" S.R.L.

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

Primaria Colonita

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

Reparatia capitala a str. Movileni cu lungimea de 0,422km, str. Haiducului cu lungimea de 0,265km din mun. Chisinau, sat. Colonita

Formular Nr.7
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-2.2 __ str. Haiducului

Valoarea de deviz 2 282 906,38 Lei

Intocmit in prețuri curente 31.03.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură ----- incl. salariu	Total ----- incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Haiducului 1.1. Lucrari pregatitoare 1.1.1. Lucrari pregatitoare (demolarea pietrei de bordura existenta), borderoul 2.4.0				
1	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m	70,000	27,19 ----- 27,19	1 903,33 ----- 1 903,33
2	TsC59B	Sapatura mecanica a bordurii demolate cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta	100 m3	0,060	8 045,17 ----- 516,83	482,71 ----- 31,01
3	TsI51A1	Transportarea borduri demolate cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	15,095	11,83 ----- 0,00	178,50 ----- 0,00
4	TRI1AA09F 1	Descarcarea materialelor (borduri demolate) din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - din auto, categoria 1, pe rampa sau teren	t	15,095	33,99 ----- 33,99	513,05 ----- 513,05
		<i>Total</i>	Lei			3 077,59
		Total Lucrari pregatitoare (demolarea pietrei de bordura existenta), borderoul 2.4.0 Inklusiv salariu				3 077,59 2 447,39

1	2	3	4	5	6	7
		1.1.2. Lucrari pregatitoare (decaparea structurii rutiere existente), borderoul 2.4.1				
5	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm (Hmed=4,0 cm, k=0,8)	m2	1 743,610	26,01 ----- 2,37	45 356,90 ----- 4 136,51
6	TsI51A1	Transportarea asfalt frezat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km.	t	153,440	11,83 ----- 0,00	1 815,60 ----- 0,00
7	TsC51B	Lucrari la descarcarea asfaltului frezat.	100 m3	0,697	232,68 ----- 30,60	162,18 ----- 21,33
8	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta hmed=0,16 m.	m3	278,980	31,69 ----- 12,15	8 839,90 ----- 3 389,79
9	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	2,790	1 169,91 ----- 0,00	3 264,04 ----- 0,00
10	TsI51A1	Transportarea material de decapat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	390,569	11,83 ----- 0,00	4 621,11 ----- 0,00
11	TsC51B	Lucrari la descarcarea materialului de decapat in depozit.	100 m3	2,790	232,35 ----- 30,58	648,26 ----- 85,31
		<i>Total</i>	Lei			64 707,99
		Total Lucrari pregatitoare (decaparea structurii rutiere existente), borderoul 2.4.1 Inklusiv salariu				64 707,99 7 632,94
		1.1.3. Lucrari pregatitoare (demolarea structurii existente a intrarilor in curti), borderoul 2.5				
12	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu	m3	3,360	331,68 ----- 290,59	1 114,44 ----- 976,39
13	TsC59B	Sapatura mecanica a suprafetelor de beton cu piatra sparta cu	100 m3	0,034	8 043,82 ----- 517,35	273,49 ----- 17,59

1	2	3	4	5	6	7
		excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta				
14	TsI51A1	Transportarea materialului decatat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	6,720	11,84 ----- 0,00	79,56 ----- 0,00
15	DG02B	Desfacerea de pavaje	m2	35,500	32,29 ----- 32,29	1 146,25 ----- 1 146,25
16	TrI1AA02F1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1 (pavaj demolat)	t	5,325	42,49 ----- 42,49	226,28 ----- 226,28
17	TsI51A1	Transportarea material demolat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	5,325	11,88 ----- 0,00	63,24 ----- 0,00
18	TRI1AA09F 1	Descarcarea materialelor (pavaj demolat) din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - din auto, categoria 1, pe rampa sau teren	t	5,325	33,99 ----- 33,99	180,99 ----- 180,99
		<i>Total</i>	Lei			3 084,25
		Total Lucrari pregatitoare (demolarea structurii existente a intrarilor in curti), borderoul 2.5 Inclusiv salariu				3 084,25 2 547,50
		<i>Total</i>	Lei			70 869,83
		Total Lucrari pregatitoare Inclusiv salariu				70 869,83 12 627,83
		1.2. Lucrari de terasamente, borderoul 2.6				
19	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	2,682	1 169,90 ----- 0,00	3 137,68 ----- 0,00
20	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	506,957	11,83 ----- 0,00	5 998,11 ----- 0,00

1	2	3	4	5	6	7
21	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II (piatra sparta este exclusa).	100 m3	2,682	230,64 ----- 30,60	618,58 ----- 82,08
22	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	19,762	98,28 ----- 0,00	1 942,20 ----- 0,00
23	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (tractorul si buldozer din norma se exclud).	100 m3	5,928	607,90 ----- 0,00	3 603,66 ----- 0,00
24	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I. (decaparea pamint vegetal).	100 m3	1,440	1 014,00 ----- 0,00	1 460,16 ----- 0,00
25	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	208,800	11,83 ----- 0,00	2 470,44 ----- 0,00
26	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I (piatra sparta este exclusa).	100 m3	1,440	190,42 ----- 25,49	274,21 ----- 36,71
27	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I. (pamint vegetal pentru zonele verzi).	100 m3	0,420	1 014,00 ----- 0,00	425,88 ----- 0,00
28	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	60,900	11,83 ----- 0,00	720,63 ----- 0,00
29	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime	m3	42,000	26,34 ----- 26,34	1 106,31 ----- 1 106,31

1	2	3	4	5	6	7
30	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m2	2,800	712,05 ----- 712,05	1 993,74 ----- 1 993,74
31	TsH09C	Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor cu 1 kg saminta pe 100 mp	100m2	2,800	529,84 ----- 441,84	1 483,56 ----- 1 237,16
32	TsH12B	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna	100m2	2,800	218,99 ----- 56,08	613,18 ----- 157,02
33	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,560	1 170,00 ----- 0,00	655,20 ----- 0,00
34	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	105,840	11,83 ----- 0,00	1 252,05 ----- 0,00
35	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	0,560	1 877,57 ----- 0,00	1 051,44 ----- 0,00
36	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	2,800	98,24 ----- 0,00	275,08 ----- 0,00
37	TsD08A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv	100 m3	0,560	1 939,25 ----- 256,57	1 085,98 ----- 143,68
		<i>Total</i>	Lei			30 168,09
		Total Lucrari de terasamente, borderoul 2.6 Inklusiv salariu				30 168,09 4 756,70
		1.3. Executia structurii rutiere, borderoul 2.7				

1	2	3	4	5	6	7
38	DI110	Amenajarea stratului suport din agregat de amestec optimal fr. 0-32 mm (balast).	m3	159,740	639,69 ----- 12,75	102 183,69 ----- 2 035,97
39	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II. (agregat din decapare pentru strat stabilizat)	100 m3	2,885	1 169,95 ----- 0,00	3 375,32 ----- 0,00
40	TsI50C10	Transportarea agregat din decapare in statie fixa cu autobasculanta la distanta de 30 km.	t	519,293	173,64 ----- 0,00	90 170,00 ----- 0,00
41	DZ01B	Prepararea in statii fixe a amestecului pentru statii rutiere stabilizate, balast, cu 5% ciment	m3	319,480	579,71 ----- 32,29	185 206,99 ----- 10 315,53
42	TsI50C10	Transportarea amestec preparat pentru strat stabilizat cu autobasculanta la distanta de 30 km. 319.48m3	t	702,856	173,64 ----- 0,00	122 044,00 ----- 0,00
43	DA10B	Strat rutier din material granulare, stabilizate cu ciment sau var si zgura granulata prin metoda amestecarii in statii fixe, cu asternere mecanica. asternerea stratului stabilizat	m3	319,480	298,81 ----- 74,77	95 465,22 ----- 23 888,72
44	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,70l/m2.	t	1,153	11 043,80 ----- 0,00	12 733,50 ----- 0,00
45	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 7,0 cm, cu asternere mecanica (strat de rulare din beton asfaltic cu criblur? BA 16 rul. liant 50/70, conform CP D.02.25:2021), (se exclude din norma nisip bitumat, otel patrat lam. cald lt=30mm). k=1.75 la material	m2	1 646,800	312,46 ----- 4,25	514 563,07 ----- 6 996,43

1	2	3	4	5	6	7
46	material	Mixtura asfaltica cu criblur? BA 16 rul. liant 50/70 (se adauga in norma DB16H).	t	9,220	1 815,00 ----- 0,00	16 734,30 ----- 0,00
47	DI119	Fundatii monolite din beton C16/20 la edificiile artificiale. Pinten 6.00x0,40x0,60m.	m3	1,440	2 018,82 ----- 271,08	2 907,10 ----- 390,35
		<i>Total</i>	Lei			1 145 383,19
		Total Executia structurii rutiere, borderoul 2.7 Inclusiv salariu				1 145 383,19 43 627,00
		1.4. Montarea pietrei de bordura PB100.30.15 pe verticala, borderoul 2.8				
48	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (piatra sparta LA 30 fr. 8-32mm, conform SM SR EN 13242+A1)	m3	31,080	733,18 ----- 84,12	22 787,35 ----- 2 614,44
49	DE10E	Borduri prefabricate din beton (PB 100x30x15 cm, pe fundatie de beton C16/20 - conform proiectului 0.059m3 pe 1m.l.).	m	518,000	312,87 ----- 57,78	162 064,90 ----- 29 929,83
		<i>Total</i>	Lei			184 852,25
		Total Montarea pietrei de bordura PB100.30.15 pe verticala, borderoul 2.8 Inclusiv salariu				184 852,25 32 544,27
		1.5. Amenajarea si constructia intrarilor in curti, borderoul 2.9				
50	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II.(decaparea covatei).	100 m3	0,878	1 170,30 ----- 0,00	1 027,52 ----- 0,00
51	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	165,904	11,83 ----- 0,00	1 962,99 ----- 0,00
52	TsC51B	Lucrari la descarcarea materilalului decapat in depozit.	100 m3	0,878	232,52 -----	204,15 -----

1	2	3	4	5	6	7
					30,58	26,85
53	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast (strat suport din agregat de amestec optimal fr. 0-32 mm conform SM SR EN 13242+A1:2010, h=0.10 m) (coeficientul de compactare k=1.2).	m3	0,293	721,30 ----- 97,71	211,34 ----- 28,63
54	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast (strat de fundatie din piatra sparta noua LA 30 fr. 8-45mm, conform SM SR EN 13242+A1, h=0.15 m) (coeficientul de compactare k=1.2).	m3	43,890	720,06 ----- 97,71	31 603,32 ----- 4 288,69
55	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pentru incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Borduri din beton C30/37XF4, PB100.20.8 pe fundatie de beton C16/20 conform SM EN 206+A1 cu coeficientul de consum 0.019m3/m.l.).	m	146,000	134,42 ----- 25,49	19 625,91 ----- 3 721,68
56	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Pavaj de pavaj vibropresat C25/30 XM2, h=0,08 m conform SM SR EN 1338:2010/SM SR EN 1338:2010/AC:2010).	m2	292,600	357,00 ----- 50,64	104 458,79 ----- 14 817,92
		<i>Total</i>		Lei		159 094,02

1	2	3	4	5	6	7
		Total Amenajarea si constructia intrarilor in curti, borderoul 2.9 Inklusiv salariu				159 094,02 22 883,77
		1.6. Amenajarea si constructia trotuarelor, borderoul 2.10				
57	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	0,327	1 876,45 ----- 0,00	613,60 ----- 0,00
58	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,327	1 170,40 ----- 0,00	382,72 ----- 0,00
59	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	61,746	11,84 ----- 0,00	730,83 ----- 0,00
60	DI110	Amenajarea stratului suport din agregat de amestec optimal fr. 0-32 mm conform SM SR EN 13242+A1:2010, h=0,05 m.	m3	8,170	639,63 ----- 12,75	5 225,75 ----- 104,17
61	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Borduri din beton C30/37XF4, PB100.20.8 pe fundatie de beton C16/20 conform SM EN 206+A1 cu coeficientul de consum 0.019m3/m.l.).	m	169,000	134,42 ----- 25,49	22 717,65 ----- 4 307,98
62	DI111	Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta (LA30, fr.8-32, conform SM SR EN 13242+A1) la trotuare.	m2	163,350	107,83 ----- 21,75	17 613,79 ----- 3 553,28
63	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Piatr? de pavaj	m2	163,350	310,31 ----- 50,64	50 689,44 ----- 8 272,43

1	2	3	4	5	6	7
		vibropresat? C25/30 XM2, h=0,06 m).				
		<i>Total</i>	Lei			97 973,78
		Total Amenajarea si constructia trotuarelor, borderoul 2.10 Inklusiv salariu				97 973,78 16 237,86
		1.7. Aducerea la cota de proiect a caminelor de vizitare a retelelor, borderoul 2.11				
64	RpAcF34A	Demontarea capacelor la fantani	buc	9,000	177,86 ----- 101,96	1 600,78 ----- 917,68
65	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice.	m3	0,710	517,07 ----- 467,32	367,12 ----- 331,80
66	DI119	Fundatii monolite din beton la edificiile artificiale (beton monolit C16/20).	m3	0,120	1 992,50 ----- 271,17	239,10 ----- 32,54
67	AcE08B	Montarea placii de acoperire prefabricata CPA 120/62,5/12, Dext=1380 (1200) mm, Dint=625 mm, M=385,00 kg.	buc	9,000	382,42 ----- 186,93	3 441,74 ----- 1 682,41
68	pret	Placa de acoperire prefabricata CPA 120/62,5/12, Dext=1380 (1200) mm, Dint=625 mm, M=385,00 kg.	buc	9,000	1 120,00 ----- 0,00	10 080,00 ----- 0,00
69	AcE07C	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B (fara pret la capace, utilizarea capacelor din demontare)	buc	9,000	1 605,52 ----- 0,00	14 449,68 ----- 0,00
		<i>Total</i>	Lei			30 178,42
		Total Aducerea la cota de proiect a caminelor de vizitare a retelelor, borderoul 2.11 Inklusiv salariu				30 178,42 2 964,43
		1.8. Organizarea circulatiei rutiere, borderoul 2.12, 2.13				

1	2	3	4	5	6	7
70	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial (CKM 2.35).	buc	6,000	804,58 ----- 92,62	4 827,46 ----- 555,70
71	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat - de forma triunghiulara, Dimensiunile 900mm.	buc	3,000	1 150,89 ----- 37,39	3 452,66 ----- 112,16
72	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat - de forma patrata, Dimensiunile 600x600mm.	buc	4,000	1 060,88 ----- 37,38	4 243,54 ----- 149,54
73	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat - de forma circulara. Dimensiunile 800mm.	buc	1,000	1 070,88 ----- 37,38	1 070,88 ----- 37,38
74	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile (culoare alba).	m2	18,110	129,55 ----- 39,94	2 346,24 ----- 723,26
		<i>Total</i>	Lei			15 940,78
		Total Organizarea circulatiei rutiere, borderoul 2.12, 2.13 Inklusiv salariu				15 940,78 1 578,04
		<i>Total</i>	Lei			1 734 460,36
		Total Haiducului Inklusiv salariu				1 734 460,36 137 219,90

		Total	Lei	1 734 460,36
		Asigutati sociale	24 %	32 932,78
		Total		1 767 393,14
		Cheltuieli de regie	4 %	70 695,73
		Total		1 838 088,87
		Beneficiu de deviz	3,5 %	64 333,11
		Total		1 902 421,98
		TVA	20 %	380 484,40

1	2	3	4	5	6	7
						2 282 906,38
		Total de viz:				-----
		Inclusiv salariu				137 219,90

Intocmit

"SEOLAB CONSTRUCT" S.R.L.

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Primaria Colonita

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Reparatia capitala a str. Movileni cu lungimea de 0,422km, str. Haiducului cu lungimea de 0,265km din mun. Chisinau, sat. Colonita

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse № 2-2.2 __ str. Haiducului

Valoarea de deviz 2 282 906,38 Lei

Intocmit in prețuri curente 31.03.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-2.2 __ str. Haiducului:				

Manopera:

1.	7123010010200	Betonist	h-om	363,304	84,97	30 869,94
2.	7124010010700	Dulgher	h-om	1,760	84,97	149,54
3.	7129020012800	Pavator	h-om	687,350	84,97	58 404,12
4.	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	16,408	84,97	1 394,18
5.	7129040010110	Asfaltator	h-om	82,340	84,97	6 996,43
6.	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	30,600	84,97	2 600,09
7.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,630	84,97	138,50
8.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	257,696	84,97	21 896,43
9.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,500	84,97	467,33
10.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	7,204	84,97	612,13
11.	9310060019930	Muncitor	h-om	161,130	84,97	13 691,21
		Total manopera				137 219,90

Materiale:

1.	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	2,800	88,00	246,40
2.	1.1110001000131E+14	Beton asfaltic cu criblur0 BA 16 rul. liant 50/70.	t	280,119	1 815,00	508 415,98
3.	14111222016601	Piatra sparta LA30, fr.8-32	m3	28,423	450,00	12 790,35
4.	1411122201752	Piatra sparta LA30 fr.16-32	m3	0,018	450,00	8,10
5.	1421102200068	Piatra sparta LA 30 fr. 8-32mm	m3	35,742	450,00	16 083,90
6.	1421102200467	Agregat de amestec optimal fr. 0-32 mm (balast).	m3	204,850	490,00	100 376,50
7.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	6,125	372,00	2 278,50
8.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	38,410	372,00	14 288,52
9.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	2,280	372,00	848,16
10.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	19,514	372,00	7 259,21

11.	1421302200464	Amestec de agregate stabilizate cu ciment, C5/6 (fara pret, pretul calculat la material este mai sus)	m3	320,438	0,00	0,00
12.	1421402200393	Piatra sparta LA30 fr. 16-31.5 mm (30%)	m3	123,639	450,00	55 637,55
13.	1421402200394	Agregat de amestec optimal fr. 0-32 mm	m3	0,352	450,00	158,40
14.	1421402200395	Patra sparta LA 30 fr. 8-45mm	m3	52,668	450,00	23 700,60
15.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,057	6 520,00	371,64
16.	2320322600040 1	Emulsie Bituminoasa	t	1,188	10 500,00	12 474,00
17.	2430126108720	Email alb ii E.109-5 (culoare alba).	kg	13,220	62,00	819,64
18.	2430226109418	Diluant pt.produce de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	6,338	39,00	247,18
19.	2615107326105. 1	Indicator De forma triunghiulara, Dimensiunile 900mm.	buc	3,000	1 100,00	3 300,00
20.	2615107326105. 3	Indicatoare De forma patrata, Dimensiunile 600x600mm.	buc	4,000	1 010,00	4 040,00
21.	2615107326105. 5	Indicator De forma circulara, Dimensiunile 800mm.	buc	1,000	1 020,00	1 020,00
22.	2651122100024	Ciment	kg	2 134,300	2,55	5 442,47
23.	2651122100027	Ciment, (pentru rosturi)	kg	729,520	2,55	1 860,28
24.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	454,410	2,55	1 158,74
25.	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	35 781,76 0	2,55	91 243,49
26.	2651122100442	Ciment, (pentru strat)	kg	3 588,326	2,55	9 150,23
27.	2661112800655. 06	Piatra de pavaj vibropresata C25/30 XM2, h=0,06 m	m2	165,800	212,00	35 149,60
28.	2661112800655. 08	Piatra de pavaj vibropresata C25/30 XM2, h=0,08 m	m2	296,989	258,00	76 623,16
29.	2661126426696	Placa de acoperire prefabricata CPA 120/62,5/12, Dext=1380 (1200) mm, Dint=625 mm, M=385,00 kg.	buc	9,000	1 120,00	10 080,00
30.	2663102100000	Beton C16/20	m3	2,047	1 210,00	2 476,87
31.	2663102100001	Beton clasa (C16/20)	m3	36,547	1 620,00	59 206,14
32.	2666122800285	Bordura beton PB100.30.15	m	520,590	146,00	76 006,14
33.	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100.20.8	m	316,575	74,00	23 426,55
34.	2811106301794	Stilp metalic confectionat industrial - (CKM 2.35)	buc	6,000	620,00	3 720,00
35.	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	16,000	0,98	15,68
36.	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	32,000	0,82	26,24
37.	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	16,000	0,75	12,00
38.	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,320	58,00	18,56
39.	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,160	58,00	9,28
40.	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	32,000	0,82	26,24
41.	2875274200000	Capac cu rama	buc	9,180	1 520,00	13 953,60
42.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	9,119	128,00	1 167,24
43.	4100116202806	Apa	m3	302,733	22,00	6 660,11
44.	4100116202818	Apa	m3	54,215	22,00	1 192,74
45.	4100126202818	Apa	m3	3,108	22,00	68,38
46.	material	Agregat din decapare (70%), material fara pret	m3	288,490	0,00	0,00

		Total materiale de construcții				1 183 058,3 7
--	--	---------------------------------------	--	--	--	--------------------------

Utilaje de construcții:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	13,054	198,00	2 584,69
2.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	6,527	220,00	1 435,94
3.	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	1,222	105,00	128,31
4.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,646	25,00	16,15
5.	2922140007000	Macara	h-ut	0,688	620,00	426,56
6.	2922170001122	Transportor cu banda mobila 15 m lungime	h-ut	49,200	50,00	2 460,00
7.	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	0,869	640,00	556,16
8.	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	25,387	810,00	20 563,47
9.	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,346	750,00	259,50
10.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	19,038	520,00	9 899,76
11.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	35,422	450,00	15 939,90
12.	2952240004005	Compactor pe pneuri static autopropulsat 8-10 tf	h-ut	24,600	410,00	10 086,00
13.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	15,488	450,00	6 969,60
14.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	2,385	365,00	870,52
15.	2952240004118	Compactor 18 t	h-ut	4,584	470,00	2 154,48
16.	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	7,066	510,00	3 603,66
17.	2952240005000	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 65 cp	h-ut	24,600	920,00	22 632,00
18.	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	8,728	920,00	8 029,76
19.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	26,401	520,00	13 728,52
20.	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	1,344	400,00	537,60
21.	2952260003544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	3,850	35,00	134,75
22.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	7,348	500,00	3 674,00
23.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	3,294	500,00	1 647,00
24.	2952260003557	Buldozere, 58(80)KW (c.p.)	h-ut	0,340	500,00	170,00
25.	2952270003005	Instalatie de preparat mixt. asfaltica la cald excl.topitoare 6-8t/h	h-ut	24,600	225,00	5 535,00
26.	2952270003302	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 2,8 - 8,0kw	h-ut	24,600	20,00	492,00
27.	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	1,222	20,00	24,44
28.	2952270007200	Incarcator frontal pe pneuri 1-1,49 mc	h-ut	24,600	600,00	14 760,00
29.	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	3,330	345,00	1 148,85
30.	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	3,850	480,00	1 848,00
31.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	25,387	410,00	10 408,67
32.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	530,535	400,00	212 214,00
33.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	39,006	510,00	19 893,06
34.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	53,013	365,00	19 349,74
		Total utilaje de construcții				414 182,09

Total	Lei	1 734 460,36
Asigutati sociale	24 %	32 932,78
Total		1 767 393,14
Cheltuieli de regie	4 %	70 695,73
Total		1 838 088,87
Beneficiu de deviz	3,5 %	64 333,11
Total		1 902 421,98
TVA	20 %	380 484,40

Total deviz: 2 282 906,38

Intocmit

"SEOLAB CONSTRUCT" S.R.L.

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Primaria Colonita

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Reparatia capitala a str. Movileni cu
lungimea de 0,422km, str. Haiducului cu lungimea
de 0,265km din mun. Chisinau, sat. Colonita

Investitor Primaria Colonita

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total ----- incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Haiducului				
		1.1. Lucrari pregatitoare				
		1.1.1. Lucrari pregatitoare (demolarea pietrei de bordura existenta), borderoul 2.4.0				
1	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m			27,19 ----- 27,19
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3200	84,97	27,19
2	TsC59B	Saptura mecanica a bordurii demolate cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta	100 m3			8 045,17 ----- 516,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	6,0800	84,97	516,83
	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	14,3000	400,00	5 720,00
	2952260003557	Buldozere, 58(80)KW (c.p.)	h-ut	3,6200	500,00	1 808,33
3	TsI51A1	Transportarea borduri demolate cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t			11,83 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232	510,00	11,83
4	TRI1AA09F1	Descarcarea materialelor (borduri demolate) din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - din auto, categoria 1, pe rampa sau teren	t			33,99 ----- 33,99
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4000	84,97	33,99
		1.1.2. Lucrari pregatitoare (decaparea structurii rutiere existente), borderoul 2.4.1				
5	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm (Hmed=4,0 cm, k=0,8)	m2			26,01 ----- 2,37
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0349	84,97	2,37
	4100116202806	Apa	m3	0,0320	22,00	0,56
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0182	810,00	11,79
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0182	365,00	5,31
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0182	410,00	5,97
6	TsI51A1	Transportarea asfalt frezat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km.	t			11,83 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232	510,00	11,83
7	TsC51B	Lucrari la descarcarea asfaltului frezat.	100 m3			232,68 ----- 30,60
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	84,97	30,60
	1411122201752	Piatra sparta LA30 fr.16-32	m3	0,0040	450,00	1,94
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	500,00	200,14

1	2	3	4	5	6	7
8	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta hmed=0,16 m.	m3			31,69 ----- 12,15
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1430	84,97	12,15
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0239	520,00	12,43
	2952260003544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	0,0138	35,00	0,48
	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	0,0138	480,00	6,62
9	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			1 169,91 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	520,00	1 169,91
10	TsI51A1	Transportarea materilal decapat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t			11,83 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232	510,00	11,83
11	TsC51B	Lucrari la descarcarea materilalului decapat in depozit.	100 m3			232,35 ----- 30,58
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	84,97	30,58
	1411122201752	Piatra sparta LA30 fr.16-32	m3	0,0040	450,00	1,77
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	500,00	200,00
		1.1.3. Lucrari pregatitoare (demolarea structurii existente a intrarilor in curti), borderoul 2.5				
12	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu	m3			331,68 ----- 290,59
	7123010010200	Betonist	h-om	2,1000	84,97	178,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	84,97	112,15
	4100116202818	Apa	m3	0,0500	22,00	1,10
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,2900	105,00	30,44
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,2900	20,00	5,80
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,1500	25,00	3,75
13	TsC59B	Sapatura mecanica a suprafetelor de beton cu piatra sparta cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta	100 m3			8 043,82 ----- 517,35
	9310060019930	Muncitor	h-om	6,0800	84,97	517,35
	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	14,3000	400,00	5 717,65
	2952260003557	Buldozere, 58(80)KW (c.p.)	h-ut	3,6200	500,00	1 808,82
14	TsI51A1	Transportarea materilalului decapat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t			11,84 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232	510,00	11,84
15	DG02B	Desfacerea de pavaje	m2			32,29 ----- 32,29
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3800	84,97	32,29
16	TrI1AA02F1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1 (pavaj demolat)	t			42,49 ----- 42,49
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5000	84,97	42,49
17	TsI51A1	Transportarea material demolat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t			11,88 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232	510,00	11,88
18	TRI1AA09F1	Descarcarea materialelor (pavaj demolat) din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - din auto, categoria 1, pe rampa sau teren	t			33,99 ----- 33,99
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4000	84,97	33,99

1	2	3	4	5	6	7
		1.2. Lucrari de terasamente, borderoul 2.6				
19	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			1 169,90 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	520,00	1 169,90
20	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t			11,83 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232	510,00	11,83
21	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II (piatra sparta este exclusa).	100 m3			230,64 ----- 30,60
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	84,97	30,60
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	500,00	200,04
22	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			98,28 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	520,00	98,28
23	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (tractorul si buldozer din norma se exclud).	100 m3			607,90 ----- 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	510,00	607,90
24	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I. (decaparea pamint vegetal).	100 m3			1 014,00 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	520,00	1 014,00
25	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t			11,83 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232	510,00	11,83
26	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I (piatra sparta este exclusa).	100 m3			190,42 ----- 25,49
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	84,97	25,49
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	500,00	164,93
27	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I. (pamint vegetal pentru zonele verzi).	100 m3			1 014,00 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	520,00	1 014,00
28	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t			11,83 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232	510,00	11,83
29	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime	m3			26,34 ----- 26,34
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	84,97	26,34
30	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m2			712,05 ----- 712,05
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,3800	84,97	712,05
31	TsH09C	Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor cu 1 kg saminta pe 100 mp	100m2			529,84 -----

1	2	3	4	5	6	7
						441,84
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	5,2000	84,97	441,84
	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	1,0000	88,00	88,00
32	TsH12B	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna	100m2			218,99 ----- 56,08
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,6600	84,97	56,08
	4100116202806	Apa	m3	1,0000	22,00	22,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,3860	365,00	140,91
33	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			1 170,00 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	520,00	1 170,00
34	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t			11,83 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232	510,00	11,83
35	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3			1 877,57 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	520,00	1 877,57
36	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			98,24 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	520,00	98,24
37	TsD08A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se cu pamint necoeziv	100 m3			1 939,25 ----- 256,57
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,0200	84,97	256,57
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	3,7400	450,00	1 682,68
		1.3. Executia structurii rutiere, borderoul 2.7				
38	DI110	Amenajarea stratului suport din agregat de amestec optimal fr. 0-32 mm (balast).	m3			639,69 ----- 12,75
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1500	84,97	12,75
	1421102200467	Agregat de amestec optimal fr. 0-32 mm (balast).	m3	1,2200	490,00	597,80
	4100116202806	Apa	m3	0,0700	22,00	1,54
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0216	520,00	11,23
	2952240004118	Compactor 18 t	h-ut	0,0273	470,00	12,83
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0097	365,00	3,54
39	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II. (agregat din decapare pentru strat stabilizat)	100 m3			1 169,95 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	520,00	1 169,95
40	TsI50C10	Transportarea agregat din decapare in statie fixa cu autobasculanta la distanta de 30 km.	t			173,64 ----- 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,4341	400,00	173,64
41	DZ01B	Prepararea in statii fixe a amestecului pentru statii rutiere stabilizate, balast, cu 5% ciment	m3			579,71 ----- 32,29
	7123010010200	Betonist	h-om	0,3800	84,97	32,29
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	112,0000	2,55	285,60

1	2	3	4	5	6	7
	material	Agregat din decapare (70%), material fara pret	m3	0,9030	0,00	0,00
	1421402200393	Piatra sparta LA30 fr. 16-31.5 mm (30%)	m3	0,3870	450,00	174,15
	4100116202818	Apa	m3	0,1550	22,00	3,41
	2952270003302	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 2,8 - 8,0kw	h-ut	0,0770	20,00	1,54
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,0230	500,00	11,50
	2952270003005	Instalatie de preparat mixt. asphaltica la cald excl.topitoare 6-8t/h	h-ut	0,0770	225,00	17,33
	2922170001122	Transportor cu banda mobila 15 m lungime	h-ut	0,1540	50,00	7,70
	2952270007200	Incarcator frontal pe pneuri 1-1,49 mc	h-ut	0,0770	600,00	46,20
42	TsI50C10	Transportarea amestec preparat pentru strat stabilizat cu autobasculanta la distanta de 30 km. 319.48m3	t			173,64 ----- 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,4341	400,00	173,64
43	DA10B	Strat rutier din material granulare, stabilizate cu ciment sau var si zgura granulata prin metoda amestecarii in statii fixe, cu asternere mecanica. asternerea stratului stabilizat	m3			298,81 ----- 74,77
	7123010010200	Betonist	h-om	0,7200	84,97	61,18
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1600	84,97	13,60
	1421302200464	Amestec de agregate stabilizate cu ciment, C5/6 (fara pret, pretul calculat la material este mai sus)	m3	1,0030	0,00	0,00
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,1150	372,00	42,78
	4100116202806	Apa	m3	0,7200	22,00	15,84
	2952240004005	Compactor pe pneuri static autopropulsat 8-10 tf	h-ut	0,0770	410,00	31,57
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0720	365,00	26,28
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0040	520,00	2,08
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0770	450,00	34,65
	2952240005000	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 65 cp	h-ut	0,0770	920,00	70,84
44	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,70l/m2.	t			11 043,80 ----- 0,00
	23203226000401	Emulsie Bituminoasa	t	1,0300	10 500,00	10 818,73
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	750,00	225,07
45	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 7,0 cm, cu asternere mecanica (strat de rulare din beton asfaltic cu criblur? BA 16 rul. liant 50/70, conform CP D.02.25:2021), (se exclude din norma nisip bitumat, otel patrat lam. cald lt=30mm). k=1.75 la material	m2			312,46 ----- 4,25
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	84,97	4,25
	1.1110001000131 E+14	Beton asfaltic cu criblur0 BA 16 rul. liant 50/70.	t	0,0940	1 815,00	298,57
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	450,00	2,38
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	450,00	2,38
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	920,00	4,88
46	material	Mixtura asfaltica cu criblur? BA 16 rul. liant 50/70 (se adauga in norma DB16H).	t			1 815,00 ----- 0,00
	1.1110001000131 E+14	Beton asfaltic cu criblur0 BA 16 rul. liant 50/70.	t	1,0000	1 815,00	1 815,00
47	DI119	Fundatii monolite din beton C16/20 la edificiile artificiale. Pinten 6.00x0,40x0,60m.	m3			2 018,82 ----- 271,08
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,1900	84,97	271,08
	2663102100000	Beton C16/20	m3	1,0200	1 210,00	1 234,37
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0370	6 520,00	239,97
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4280	620,00	273,40
		1.4. Montarea pietrei de bordura PB100.30.15 pe verticala, borderoul 2.8				

1	2	3	4	5	6	7
48	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (piatra sparta LA 30 fr. 8-32mm, conform SM SR EN 13242+A1)	m3			733,18 ----- 84,12
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	84,97	84,12
	1421102200068	Piatra sparta LA 30 fr. 8-32mm	m3	1,1500	450,00	517,50
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	22,00	2,20
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	220,00	46,20
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	198,00	83,16
49	DE10E	Borduri prefabricate din beton (PB 100x30x15 cm, pe fundatie de beton C16/20 - conform proiectului 0.059m3 pe 1m.l.).	m			312,87 ----- 57,78
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1700	84,97	14,44
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5100	84,97	43,33
	2663102100001	Beton clasa (C16/20)	m3	0,0590	1 620,00	95,58
	2651122100024	Ciment	kg	3,5000	2,55	8,93
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0100	372,00	3,72
	4100116202818	Apa	m3	0,0060	22,00	0,13
	2666122800285	Bordura beton PB100.30.15	m	1,0050	146,00	146,73
		1.5. Amenajarea si constructia intrarilor in curti, borderoul 2.9				
50	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II.(decaparea covatei).	100 m3			1 170,30 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	520,00	1 170,30
51	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t			11,83 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232	510,00	11,83
52	TsC51B	Lucrari la descarcarea materilalului decapat in depozit.	100 m3			232,52 ----- 30,58
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	84,97	30,58
	1411122201752	Piatra sparta LA30 fr.16-32	m3	0,0040	450,00	2,05
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	500,00	199,89
53	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast (strat suport din agregat de amestec optimal fr. 0-32 mm conform SM SR EN 13242+A1:2010, h=0.10 m) (coeficientul de compactare k=1.2).	m3			721,30 ----- 97,71
	7129020012800	Pavator	h-om	1,1500	84,97	97,71
	1421402200394	Agregat de amestec optimal fr. 0-32 mm	m3	1,2000	450,00	540,61
	4100116202806	Apa	m3	0,2320	22,00	5,12
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	450,00	69,11
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	365,00	8,74
54	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast (strat de funda?ie din piatr? spart? nou? LA 30 fr. 8-45mm, conform SM SR EN 13242+A1, h=0.15 m) (coeficientul de compactare k=1.2).	m3			720,06 ----- 97,71
	7129020012800	Pavator	h-om	1,1500	84,97	97,71
	1421402200395	Patra sparta LA 30 fr. 8-45mm	m3	1,2000	450,00	540,00
	4100116202806	Apa	m3	0,2320	22,00	5,10
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	450,00	68,85
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	365,00	8,39
55	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc.,	m			134,42 ----- 25,49

1	2	3	4	5	6	7
		asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Borduri din beton C30/37XF4, PB100.20.8 pe fundatie de beton C16/20 conform SM EN 206+A1 cu coeficientul de consum 0.019m3/m.l.).				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	84,97	10,20
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	84,97	15,29
	2663102100001	Beton clasa (C16/20)	m3	0,0190	1 620,00	30,78
	2651122100024	Ciment	kg	1,0200	2,55	2,60
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	372,00	1,12
	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100.20.8	m	1,0050	74,00	74,37
	4100116202818	Apa	m3	0,0030	22,00	0,07
56	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Piatr? de pavaj vibropresat? C25/30 XM2, h=0,08 m conform SM SR EN 1338:2010/SM SR EN 1338:2010/AC:2010).	m2			357,00 ----- 50,64
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	84,97	49,30
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	84,97	1,34
	2661112800655.08	Piatra de pavaj vibropresata C25/30 XM2, h=0,08 m	m2	1,0150	258,00	261,87
	2651122100027	Ciment, (pentru rosturi)	kg	1,6000	2,55	4,08
	2651122100442	Ciment, (pentru strat)	kg	7,8700	2,55	20,07
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	372,00	1,86
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	372,00	15,92
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	128,00	2,56
		1.6. Amenajarea si constructia trotuarelor, borderoul 2.10				
57	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3			1 876,45 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	520,00	1 876,45
58	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			1 170,40 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	520,00	1 170,40
59	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t			11,84 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232	510,00	11,84
60	DI110	Amenajarea stratului suport din agregat de amestec optimal fr. 0-32 mm conform SM SR EN 13242+A1:2010, h=0,05 m.	m3			639,63 ----- 12,75
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1500	84,97	12,75
	1421102200467	Agregat de amestec optimal fr. 0-32 mm (balast).	m3	1,2200	490,00	597,78
	4100116202806	Apa	m3	0,0700	22,00	1,54
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0216	520,00	11,20
	2952240004118	Compactor 18 t	h-ut	0,0273	470,00	12,83
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0097	365,00	3,53
61	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Borduri din beton C30/37XF4, PB100.20.8 pe fundatie de beton C16/20 conform SM EN 206+A1 cu coeficientul de consum 0.019m3/m.l.).	m			134,42 ----- 25,49
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	84,97	10,20
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	84,97	15,29

1	2	3	4	5	6	7
	2663102100001	Beton clasa (C16/20)	m3	0,0190	1 620,00	30,78
	2651122100024	Ciment	kg	1,0200	2,55	2,60
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	372,00	1,12
	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100.20.8	m	1,0050	74,00	74,37
	4100116202818	Apa	m3	0,0030	22,00	0,07
62	DI111	Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta (LA30, fr.8-32, conform SM SR EN 13242+A1) la trotuare.	m2			107,83 ----- 21,75
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2560	84,97	21,75
	14111222016601	Piatra sparta LA30, fr.8-32	m3	0,1740	450,00	78,30
	4100116202806	Apa	m3	0,0200	22,00	0,44
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0146	365,00	5,33
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0055	365,00	2,01
63	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Piatr? de pavaj vibropresat? C25/30 XM2, h=0,06 m).	m2			310,31 ----- 50,64
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	84,97	49,30
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	84,97	1,34
	2661112800655.06	Piatra de pavaj vibropresata C25/30 XM2, h=0,06 m	m2	1,0150	212,00	215,18
	2651122100027	Ciment, (pentru rosturi)	kg	1,6000	2,55	4,08
	2651122100442	Ciment, (pentru strat)	kg	7,8700	2,55	20,07
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	372,00	1,86
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	372,00	15,92
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	128,00	2,56
		1.7. Aducerea la cota de proiect a caminelor de vizitare a retelelor, borderoul 2.11				
64	RpAcF34A	Demontarea capacelor la fantani	buc			177,86 ----- 101,96
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	1,2000	84,97	101,96
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,2200	345,00	75,90
65	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice.	m3			517,07 ----- 467,32
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	84,97	339,87
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,5000	84,97	127,45
	4100116202818	Apa	m3	0,0500	22,00	1,08
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3500	105,00	36,68
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,3500	20,00	6,99
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,2000	25,00	5,00
66	DI119	Fundatii monolite din beton la edificiile artificiale (beton monolit C16/20).	m3			1 992,50 ----- 271,17
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,1900	84,97	271,17
	2663102100000	Beton C16/20	m3	1,0200	1 210,00	1 230,17
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0370	6 520,00	217,33
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4280	620,00	273,83
67	AcE08B	Montarea placii de acoperire prefabricata CPA 120/62,5/12, Dext=1380 (1200) mm, Dint=625 mm, M=385,00 kg.	buc			382,42 ----- 186,93
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	2,2000	84,97	186,93
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	36,0000	2,55	93,64
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,1300	372,00	49,31
	4100116202818	Apa	m3	0,0350	22,00	0,78
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1500	345,00	51,75
68	pret	Placa de acoperire prefabricata CPA 120/62,5/12, Dext=1380 (1200) mm, Dint=625 mm, M=385,00 kg.	buc			1 120,00 ----- 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2661126426696	Placa de acoperire prefabricata CPA 120/62,5/12, Dext=1380 (1200) mm, Dint=625 mm, M=385,00 kg.	buc	1,0000	1 120,00	1 120,00
69	AcE07C	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B (fara pret la capace, utilizarea capacelor din demontare)	buc			1 605,52 ----- 0,00
	2875274200000	Capac cu rama	buc	1,0000	1 520,00	1 550,40
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,5000	2,55	35,11
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0520	372,00	19,72
	4100116202818	Apa	m3	0,0130	22,00	0,29
		1.8. Organizarea circulatiei rutiere, borderoul 2.12, 2.13				
70	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial (CKM 2.35).	buc			804,58 ----- 92,62
	7123010010200	Betonist	h-om	0,3300	84,97	28,04
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7600	84,97	64,58
	2663102100000	Beton C16/20	m3	0,0760	1 210,00	91,96
	2811106301794	Stilp metalic confectionat industrial - (CKM 2.35)	buc	1,0000	620,00	620,00
71	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat - de forma triunghiulara, Dimensiunile 900mm.	buc			1 150,89 ----- 37,39
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2200	84,97	18,69
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2200	84,97	18,69
	2615107326105.1	Indicator De forma triunghiulara, Dimensiunile 900mm.	buc	1,0000	1 100,00	1 100,00
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,0000	0,82	3,28
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,0000	0,98	1,96
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	0,82	3,28
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,0000	0,75	1,50
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,0200	58,00	1,16
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,0400	58,00	2,32
72	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat - de forma patrata, Dimensiunile 600x600mm.	buc			1 060,88 ----- 37,38
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2200	84,97	18,69
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2200	84,97	18,69
	2615107326105.3	Indicatoare De forma patrata, Dimensiunile 600x600mm.	buc	1,0000	1 010,00	1 010,00
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,0000	0,82	3,28
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,0000	0,98	1,96
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	0,82	3,28
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,0000	0,75	1,50
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,0200	58,00	1,16
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,0400	58,00	2,32
73	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat - de forma circulara. Dimensiunile 800mm.	buc			1 070,88 ----- 37,38
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2200	84,97	18,69
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2200	84,97	18,69
	2615107326105.5	Indicator De forma circulara, Dimensiunile 800mm.	buc	1,0000	1 020,00	1 020,00
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,0000	0,82	3,28
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,0000	0,98	1,96
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	0,82	3,28
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,0000	0,75	1,50
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,0200	58,00	1,16
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,0400	58,00	2,32
74	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile (culoare alba).	m2			129,55 ----- 39,94
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3800	84,97	32,29
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0900	84,97	7,65

1	2	3	4	5	6	7
	2430126108720	Email alb ii E.109-5 (culoare alba).	kg	0,7300	62,00	45,26
	2430226109418	Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	0,3500	39,00	13,65
	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	0,0480	640,00	30,71

APROBAT:

Intocmit

"SEOLAB CONSTRUCT" S.R.L.

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

Primaria Colonita

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.