

Reparatia curenta a strazilor secundare sect. Botanica, Lotul 4

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL

Valoarea de deviz 1 897 399,82 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Reparatia curenta a strazilor secundare sect. Botanica				
0	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2	5 430,00	27,18 2,01	147 562,06 10 926,97
1	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi,	t	38,00	78,42 78,42	2 979,87 2 979,87
2	TsI51A7	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 7 km	t	38,00	17,18 0,00	652,65 0,00
3	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором)	m2	5 430,00	4,63 2,88	25 157,19 15 654,69
4	DI108	Aplicarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregat mare, fara utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t	63,17	1 605,92 32,64	101 446,21 2 061,59
5	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (consum 0.79 kg pentru 1m2)	t	4,16	7 851,00 0,00	32 660,16 0,00
6	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in groosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2	5 430,00	179,49 8,65	974 625,27 46 964,07
Total Reparatia curenta					1 285 083,41	

1	2	3	4	5	6	7
a strazilor secundare sect. Botanica						
Incluziv salariu						78 587,19
Total		lei				1 285 083,41
Asigurarea medicala si sociala		22,50 %				17 682,12
Cheltuieli de regie		14,50 %				188 901,00
Beneficiu de deviz		6,00 %				89 499,99
TVA		20,00 %				316 233,30

Total deviz:
Incluziv salariu

1 897 399,8
2
78 587,19

Intocmit

(funcția, semnătura)

()

Verificat

(funcția, semnătura)

()