

**Lucrari de constructii complete
sau partiale si lucrari publice
fasada in caminul de elevi nr. 1
De pe str. Sarmizegetusa 47/3 al
Scolii Profesionale nr.5 din mun.
Chisinau**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Lucrari de constructii complete sau partiale si lucrari publice fasada in caminul de elevi nr. 1 De pe str. Sarmizegetusa 47/3 al Scolii Profesionale nr.5 din mun. Chisinau

Valoarea de deviz 402 058,03 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Fasada				
1	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	145,00	119,45 78,85	17 320,15 11 432,67
2	CI08C	Placaj din gresie portelanata smaltuita, nesmaltuita, partial vitrificata, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si forma, executate pe suprafete plane la stilpi, grinzi si pereti interiori, inclusiv placarea glafurilor, avind suprafata pina la 60 cmp/buc cu rosturi alternante, umplute cu fuga, pentru suprafete mai mare de 10 mp, fixate cu pasta de mortar adeziv pentru montarea placajelor de cca 2 cm grosime (stratul suport din mortar)	m2	16,50	479,90 139,14	7 918,37 2 295,81

1	2	3	4	5	6	7
3	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	145,00	6,65 1,39	963,65 201,75
4	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala - 80 mm	m2	145,00	384,12 107,14	55 696,94 15 534,98
5	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	145,00	23,06 5,57	3 343,56 807,01
6	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	145,00	145,74 56,58	21 131,99 8 204,62
7	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor cu grund	m2	145,00	6,65 1,39	963,65 201,75
8	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	25,50	44,93 25,51	1 145,61 650,48
9	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	200,00	55,06 34,78	11 011,17 6 957,00
10	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	10,35	19,48 19,48	201,62 201,62
11	CK56C	Instalarea usi din metal cu protectia contra focului: Usi metalice cu prag 2,3 x 1,5 - 3 bucati. Atentie : Usile se fac la comanda, dupa dimensiunile necesare. exterior tabla metalica, interior tabla metalica, inclusiv miez de vata minerala densitatea de 135) culoarea se va coordonate cu beneficiarul.	m2	10,35	4 305,76 215,67	44 564,62 2 232,15

1	2	3	4	5	6	7
Total Fasada						164 261,33
Incluziv salariu						48 719,84
		2. Glafuri interioare ale ferestrelor si usi				
12	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m	17,20	145,40 18,55	2 500,92 319,10
13	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	25,50	91,24 55,66	2 326,69 1 419,23
14	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala 20 mm (Cornier din aluminiu norma 4)	m2	25,50	270,96 107,14	6 909,52 2 732,01
15	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	25,50	23,06 5,57	588,00 141,92
16	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	145,00	145,74 56,58	21 131,99 8 204,62
17	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor cu grund	m2	25,50	6,65 1,39	169,47 35,48
18	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	25,50	44,93 25,51	1 145,61 650,48
Total Glafuri interioare ale ferestrelor si usi						34 772,20
Incluziv salariu						13 502,84
		3. Fundatie				

1	2	3	4	5	6	7
19	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu	m3	32,20	204,24 158,62	6 576,41 5 107,56
20	CB03A	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	87,00	110,73 48,70	9 633,72 4 236,82
21	CC01D2	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere centralizate si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg	212,00	16,64 2,50	3 527,33 530,96
22	CA03D	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)	m3	32,20	2 179,31 208,71	70 173,73 6 720,46

Total Fundatie						89 911,19
Incluziv salariu						16 595,80

Cheltuieli directe	lei	288 944,72
Asigurarea medicala si sociala	24,00 %	18 916,44
Transportarea materialelor	4,00 %	7 983,82
Total	100,00 +	315 844,98
Cheltuieli de regie	4,00 %	12 633,80
Total	100,00 +	328 478,78
Beneficiu de deviz	2,00 %	6 569,58
Total	100,00 +	335 048,36
TVA	20,00 %	67 009,67

Total deviz: **402 058,03**
Incluziv salariu **78 818,48**

Intocmit _____ ()
(funcția, semnătura)

Verificat _____ ()
(funcția, semnătura)

