

**Obiect Reabilitarea sistemului rutier in curtile  
din str. Florilor cuprinse intre Gratiesti si str.  
Vierilor com. Stauceni mun. Chisinau**

**Investitor**

### Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Reabilitarea trotuarelor si amenajarea parcajelor</b>				
1	1	Restabilirea traseului, relief cat. II.	km			
	9310060019930	muncitor	h-om.	120,00		
	01	Otel	kg	100,00		
		<i>Total</i>	lei			
2	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,32		
		<i>Total</i>	lei			
3	TsC03C1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III (Demolarea imbracamintei rutiere existente)	100 m3			
	2952260003501	Excavator pe pneuri cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,35		
		<i>Total</i>	lei			
4	DG05A	Decaparea de imbracaminti cu stratul de pina la 3 cm grosime, formate din covoare asfaltice permanente, betoane asfaltice la trotuare	m2			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,54		
		<i>Total</i>	lei			
5	DG03A	Desfacerea de trotuare din pavajului existent H=0,04 m	m2			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,30		
		<i>Total</i>	lei			
6	RpAr3E	Taierea marginii asfaltului cu discuri diamante	m			
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,16		
	2881116002702	Disc diamantat D-400 mm, gr.4 mm	buc	0,006		
	2940520007687	Masina de taiat (CD 613 H16 STOW)	h-ut.	0,034		
		<i>Total</i>	lei			
7	TsC02D1	Incarcarea mecanica cu excavatorul de 0,25 mc, K=0.8	100 m3			
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,77		
		<i>Total</i>	lei			
8	TsI51A3	Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t			
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0307		
		<i>Total</i>	lei			
9	RpAcF04A	Reamenajarea caminelor de vizitare la cote de proiect cu beton monolit (C16/20), cu	m3			

1	2	3	4	5	6	7
		inaltimea medie de 10 cm				
	71240100107001	Dulgher	h-om	3,00		
	7122050013400	Zidar	h-om	0,80		
	2663102100897	Beton clasa C16/20	m3	1,03		
	2664102101206	Mortar pentru tencuiala M 100-T	m3	0,02		
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	10,60		
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,01		
	2030122928335	Panouri cofraj	m2	12,50		
	2952270003716	Vibrator de interior pentru beton 0.90-1.5 KW	h-ut	0,40		
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,35		
		<i>Total</i>	lei			
10	TsC03F1	Excavarea pamintului in debleu, exc. 0,4 m.c., in locul de acumulare, pamint gr. II, Y = 1,7 t/mc.	100 m3			
	2952260003501	Excavator pe pneuri cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,25		
		<i>Total</i>	lei			
11	TsI51A3	Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t			
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0307		
		<i>Total</i>	lei			
12	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,36		
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,004		
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,40		
		<i>Total</i>	lei			
13	DI96	Compactarea fundatii casetei, rulou compactor 25 t, grosimea stratului 25 cm cu 6-8 treceri (numai compactor)	100 m3			
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,192		
		<i>Total</i>	lei			
14	DA06B2	Amenajarea stratului drenant din nisip natural conform, SM SR EN 13242+A1:2010. (drum constructie noua) H=10 cm	m3			
	7129020012800	Pavator	h-om	0,37		
	4100116202806	Apa industrialia in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,232		
	1421102200525	Nisip	m3	1,311		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,153		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,023		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,048		
		<i>Total</i>	lei			
15	DA12C	Amenajarea stratului de fundatie din materiale granulare fr. 8-63mm, conform SM SR EN 13242+A1:2010, din pietris concasat, GA85 LA30 (drum constructie noua) H=25 cm	m3			
	7129020012800	Pavator	h-om	0,30		
	1411122201672-1	Pietris concasat, GA85 LA30	m3	1,27		
	4100116202806	Apa industrialia in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,05		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,042		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,218		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,005		
		<i>Total</i>	lei			
16	DA12C	Amenajarea stratului de fundatie din materiale granulare fr. 8-63mm, conform SM SR EN 13242+A1:2010, din pietris concasat, GA85 LA30 (drum ramforsare) H=variabil.	m3			
	7129020012800	Pavator	h-om	0,30		
	1411122201672-1	Pietris concasat, GA85 LA30	m3	1,27		
	4100116202806	Apa industrialia in cisterne pt. lucrari drumuri-	m3	0,05		

1	2	3	4	5	6	7
		terasam.				
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,042		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,218		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,005		
		<i>Total</i>	lei			
17	TsC54B	Amenajarea stratului de fundatie din materiale granulare conform SM SR EN 13043:2010 din pietris concasat pentru bordurii	m3			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,99		
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,15		
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,42		
		<i>Total</i>	lei			
18		Beton monolit clasa C16/20, conform SM EN 206+A1:2017 pentru bordurii				
	2663102101000	Beton C16/20	m3	1,00		
		<i>Total</i>	lei			
19	DE10A	Instalarea bordurii mari BP100.30.15 conform SM EN 1340:2010 (fara beton)	m			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,15		
	7129020012800	Pavator	h-om	0,44		
	266612280028556	бортовой камень 100.30.15	m	1,005		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,006		
		<i>Total</i>	lei			
20	D1107	Amorsarea suprafetelor din materiale granulare cu bitum - 0,6l/mp.	t			
	23203226000401	Bitum	t	1,03		
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut.	0,30		
		<i>Total</i>	lei			
21	DB19G	Strat de legatura din beton asfaltic deschis cu pietris concasat BAD 22,4 leg. SM SR EN 13108-1:2016, bitum 50/70 SM SR EN 12591 h=6cm (b/a - 0,1395)	m2			
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,06		
	111100010001310-1	beton asfaltic BAD22,4	t	0,1395		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut.	0,0079		
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut.	0,0079		
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut.	0,0079		
		<i>Total</i>	lei			
22	D1107	Amorsarea suprafetelor de asfalt cu bitum - 0,3l/mp	t			
	23203226000401	Bitum	t	1,03		
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut.	0,30		
		<i>Total</i>	lei			
23	DB16H	Strat de rulare din beton asfaltic cu criblura BAD 11,2 rul, SM SR EN 13108-1:2016, bitum 50/70 SM SR EN 12591, H=4 cm (b/a - 0.0974 tn/m2)	m2			
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,05		
	111100010001311	Mixtura asfaltica BAD 11,2 rul	t	0,0974		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053		
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053		
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053		
		<i>Total</i>	lei			
24		Beton monolit clasa C16/20, conform SM EN 206+A1:2017 pentru bordurii mici				
	2663102101000	Beton C16/20	m3	1,00		

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			
25	DE11A	Amenajarea bordurii mici 100.20.8 (fara beton)	m			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,12		
	7129020012800	Pavator	h-om	0,18		
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,02		
	1421102200513	Nisip	m3	0,003		
	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni	m	1,005		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,003		
		<i>Total</i>	lei			
26	DA06B2	Amenajarea stratului drenant din nisip natural conform, SM SR EN 13242+A1:2010. (parcare) H=10 cm	m3			
	7129020012800	Pavator	h-om	0,37		
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,232		
	1421102200525	Nisip	m3	1,311		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,153		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,023		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,048		
		<i>Total</i>	lei			
27	DA12C	Amenajarea stratului de fundatie din materiale granulare fr. 8-63mm, conform SM SR EN 13242+A1:2010, din pietris concasat, GA85 LA30 (parcare) H=25 cm	m3			
	7129020012800	Pavator	h-om	0,30		
	1411122201672-1	Pietris concasat, GA85 LA30	m3	1,27		
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,05		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,042		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,218		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,005		
		<i>Total</i>	lei			
28	TsC54B	Amenajarea stratului de fundatie din materiale granulare conform SM SR EN 13043:2010 din pietris concasat (trotuar) H=15 cm	m3			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,99		
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,15		
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,42		
		<i>Total</i>	lei			
29	DE18A	Pavaje executate din pavaj vibropresat (C28/35; F200) tip Caramida, conform SM SR EN 1338:2010, H=8 cm pe un strat de amestec de nisip cu 10% ciment SM SR EN 197-1:2014 (parcare)	m2			
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158		
	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare H=8 cm	m2	1,015		
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,60		
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,87		
	1421102200546	Nisip (pentru rosturi)	m3	0,005		
	1421102200547	Nisip (pentru strat)	m3	0,0428		
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,02		
		<i>Total</i>	lei			
30	DE18A	Pavaje executate din pavaj vibropresat (C28/35; F200) tip Caramida, conform SM SR EN 1338:2010, H=6 cm pe un strat de amestec de nisip cu 10% ciment SM SR EN 197-1:2014 (trotuare)	m2			
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158		
	2661112800655-1	Placi din beton, pentru trotuare H=6 cm	m2	1,015		
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,60		

1	2	3	4	5	6	7
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,87		
	1421102200546	Nisip (pentru rosturi)	m3	0,005		
	1421102200547	Nisip (pentru strat)	m3	0,0428		
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,02		
		<i>Total</i>	lei			
31	TsE02A	Finisarea zonelor verzi manual	100m2			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,42		
		<i>Total</i>	lei			
32	TsC02C1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. I	100 m3			
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,11		
		<i>Total</i>	lei			
33	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t			
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0307		
		<i>Total</i>	lei			
34	TsD01A	Deplasarea pamintului vegetal pe acostamente, santuri laterale si zone verzi, grosimea 15 cm, manual.	m3			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,18		
		<i>Total</i>	lei			
35	DF18A	Plantarea stlpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial	buc			
	7123010010200	Betonist	h-om	0,33		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,76		
	2663102100000	Beton C16/20	m3	0,061		
	2811106301794	Stilp metalic confectionat industrial	buc	1,00		
		<i>Total</i>	lei			
36	DF19A	Montarea indicatoarelor rutiere A900	buc			
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,22		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,22		
	26151073261055	Indicator A900	buc	1,00		
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,00		
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,00		
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,00		
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,00		
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,02		
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,04		
		<i>Total</i>	lei			
37	DF19A	Montarea indicatoarelor rutiere D700	buc			
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,22		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,22		
	2615107326105	Indicator D700	buc	1,00		
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,00		
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,00		
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,00		
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,00		
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,02		
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,04		
		<i>Total</i>	lei			
38	DF19A	Montarea indicatoarelor rutiere B700	buc			
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,22		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,22		
	26151073261051	Indicator B700	buc	1,00		
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,00		
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,00		
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,00		
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,00		
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,02		
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,04		

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			
39	DF19A	Montarea indicatoarelor rutiere BH-700x350	buc			
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,22		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,22		
	26151073261054	Indicator BH-700x350	buc	1,00		
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,00		
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,00		
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,00		
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,00		
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,02		
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,04		
		<i>Total</i>	lei			
40	DF17A	Amenajarea marcajului rutier	m2			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0204		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0006		
	9310060019920	Muncitor deservire	h-om.	0,0056		
	2430126108720	Email alb ii E.109-5	kg	0,80		
	2430226109418	Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	0,056		
	2513206621650	Microbe reflectorizante	kg	0,30		
	2320166200676	White spirit	kg	0,008		
	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	0,00707		
		<i>Total</i>	lei			