

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului_ Lucrări de reparație capitală a casei de cultură Telița
2. Numărul și data contractului_-Contract de antrepriza 28 din 04.11.2020
3. Denumirea/numele beneficiarului_ [Primaria Telita](#)
4. Adresa beneficiarului_- s.Telița r-l Anenii Noi
5. Țara-Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului_-**antreprenor**
(se notează opțiunea corespunzătoare)
antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)

antreprenor asociat

subantreprenor

7. Valoarea contractului	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială (la data semnării contractului)	824425.81 lei	49300.00 S

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:nu au fost

9. Perioada de executare a lucrării 9(luni)
contractată - zile

motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție-nu au fost

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Semnat: electronic

Nume: S Iorgu

Funcția în cadrul firmei: _contabil

Denumirea firmei și sigiliu: SRL Danstar Evolution



ACHIZIȚII PUBLICE

Inregistrat MF TR Centru 2020-000001575 din 02.12.20

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr.28 privind achiziția prin Cererea Ofertelor de Prețuri

“04” noiembrie 2020

s.Telița
(municipiu, oraș)

PĂRȚILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție COP nr. ocds-b3wdp1-MD-1601625895825 din data 02.10.2020, între **Primăria Telița** cu sediul în s.Telița r-l Anenii Noi telefon 026531217 / 069142091, fax: 026531482, e-mail: primaria.telita@mail.ru, reprezentat prin primar d-na **Rodica Russu**, în calitate de **Beneficiar**, pe de o parte, și **„Danstar Evolution” SRL** cu sediul în or.Stăuceni, str.Salcamilor 68/3, tel.078899784, înregistrat la Camera Inregistrării de Stat, cu nr.378398 din 16.02.2018, reprezentat prin director d-L **Hamitchi Sergiu**, în calitate de **Antreprenor**, pe de altă parte

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1 Antreprenorul general se obligă să execute **Lucrări de reparație capitală a casei de cultură Telița** în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

2. PERIOADA DE EXECUȚIE

- 2.1 Durata de execuție a lucrărilor contractate este de 9 luni după primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar.
- 2.2 Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa prezentului contract.
- 2.3 Perioada de execuție poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:
- generate de Beneficiar;
 - datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
 - datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;

- d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în execuție a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
 - e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.
- 2.4 Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Antreprenorului general, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.
- 2.5 La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție pentru terminarea lucrărilor.
- 2.6 În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștință și remediate din contul Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

3. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

3.1 Valoarea lucrărilor ce reprezintă obiectul prezentului contract este de **824425,81 (Opt sute douăzeci și patru mii patru sute douăzeci și cinci lei 81 bani)** lei MD, inclusiv 137404,31 (una sută treizeci și șapte mii patru sute patru lei 31 bani) TVA lei MD.

1.2 Achitățile vor fi efectuate în decurs de 30 zile bancare după semnarea procesului verbal de recepție a lucrărilor și a facturilor fiscale, și tot odată în limitele alocărilor bugetare anuale, semnate și acceptate de către Beneficiar.

1.3 Beneficiarul va verifica procesele verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de 20 zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenorul General.

1.4 Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită imediat.

1.5 Lucrările nu vor fi considerate finalizate pînă cînd procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

3.7 Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului general în baza notificării

13. DISPOZIȚII FINALE

- 13.1 Următoarele documente vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:
- a) Caietul de sarcini;
 - b) Propunerea tehnică;
 - c) Oferta financiară;
 - d) Graficul de timp pentru îndeplinirea contractului;
 - e) Garanția de bună execuție.
- 13.2 Documentele contractului vor fi întocmite în limba română.
- 13.3 În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.
- 13.4 Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre părți.
- 13.5 Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate, fiind valabil până la recepția finală a lucrărilor până la 31 decembrie 2021.

14. RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

ANTREPRENOR

„Danstar Evolution” SRL

adresa poștală or. Stăuceni str. Salcamilor 68/3:

Telefon: 078899784

Cod fiscal: 1018600006831

Banca: BC Energbank SA fil. Ciocana Nouă

Chișinău

Cod: ENEGMD22408

IBAN: MD55EN000002224310056408

BENEFICIARUL

Primăria Telița

Adresa poștală: 6535 s. Telița

Telefon: 069142091 / 026531217

Cod fiscal: 1007601007860


Banca: MF-Trezoreria de Stat

Cod: TREZMD2X

IBAN: MD88TRPDAV311120A05650AB

15. SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

ANTREPRENOR



BENEFICIAR



Antreprenor SRL Danstar Evolution
 (denumirea)

Investitor Primaria Telita
 (denumirea)

Obiect Lucrari de reparatie a casei de cultura
 Telita

Valoarea lucrarilor executate **196 583,99 lei**

Proces - verbal nr3

de receptie a lucrarilor executate
 pe an 2021

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Acoperis				
1	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv D-80mm	m	143,0000	92,19 12,81	13 183,67 1 832,33
2	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv D-120mm	m	224,5000	86,14 10,98	19 337,83 2 465,68
3	CN16D	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi de vopsea de email la dusumele (vopsea de tip "Pinotex")	m2	150,0000	24,78 13,91	3 717,00 2 087,25
4	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu (Parazapezi)	m	60,0000	72,54 14,64	4 352,64 878,64
		Total capitol: Inclusiv salariu				40 591,14 7 263,90
		2. Finisarea exterioara				
		2.1. Glafuri la ferestre				
5	IzF55C	Termoizolarea elementelor exterioara de decor din gips sau poliesteren extrudat prefabricat , incadrate in jurul ferestrelor , stresina si	m2	19,4813	211,78 84,57	4 125,83 1 647,45

1	2	3	4	5	6	7	
		cornier de cladire					
		Total capitol: Inclusiv salariu				4 125,83 1 647,45	
		2.2. Finisarea peretei (Intrarea centrala si pridvor)					
6	CN53A	Grunduirea cu Betonocontact a suprafetelor exterioare peretilor.	m2	85,0000	4,11 0,76	349,49 64,52	
7	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	85,0000	157,09 105,80	13 352,88 8 993,24	
8	CN11A	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent	m2	85,0000	24,21 11,39	2 057,69 967,73	
9	CF30A	Grunduirea suprafetelor exterioare a peretilor si stilpi	m2	85,0000	70,16 24,50	5 963,74 2 082,30	
10	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeaasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (Placute din beton de tip "Casauti")	m2	38,0000	229,23 89,69	8 710,79 3 408,40	
		Total capitol: Inclusiv salariu				30 434,59 15 516,19	
		2.3. Alte lucrari					
		2.3.1. Pereu Tip 1					

1	2	3	4	5	6	7
		cu profile simple si cu astereala gata faltuita si geluita pe o parte, cu latimea medie de 0,4 m (Подшивка из деревянной вагонки)				
		Total capitol: Inclusiv salariu				7 814,50 2 964,72
		Total capitol: Inclusiv salariu				66 930,76 16 310,73
		Total capitol: Inclusiv salariu				101 491,18 33 474,37

	Прямые затраты	lei	142 082,32
	Asigurarea sociala si medicala	22,50 %	9 166,11
	Transportarea materialelor	2,50 %	2 421,66
	Total	100,00 +	153 670,09
	Cheltuieli de regie	3,50 %	5 378,45
	Total	100,00 +	159 048,54
	Beneficiul de deviz	3,00 %	4 771,45
	Total	100,00 +	163 819,99
	TVA	20,00 %	32 763,99
	TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu		196 583,99 40 738,27

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)

Investitor

(denumirea)

(denumirea)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

L.S.

L.S.

Antreprenor SRL Danstar Evolution
 (denumirea)

Investitor Primaria Telita
 (denumirea)

Obiect Lucrari de reparatie capital a casei de
 cultura Telita

Valoarea lucrarilor executate **325 037,47 lei**

Proces - verbal
 de receptie a lucrarilor executate
 pe _____ an 2021

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Pereti				
1	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m	m3	1,5690	2 002,63 276,78	3 142,12 434,27
2	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	39,2000	58,89 40,25	2 308,67 1 577,82
		Total capitol: Inclusiv salariu				5 450,79 2 012,09
		2. Demontari				
3	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile (Разборка кровли из асбоцемента)	m2	548,5000	26,46 26,36	14 512,87 14 458,02
4	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - burlane.(Разборка элементов крыш - водосточных труб)	m	6,0000	5,17 5,12	31,05 30,75
5	RpCI42B	Demontarea elementelor	m2	220,0000	26,46	5 821,02

1	2	3	4	5	6	7	
		de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile (Разборка кровли из асбоцемента)			26,36	5 799,02	
		Total capitol: Inclusiv salariu				20 364,94 20 287,79	
		3. Acoperis					
6	CE06A	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Кровля из профилированново листа)	m2	33,8730	166,65 43,93	5 645,09 1 488,20	
7	CK26D	ELEMENTE DE COAMA LA ACOPERIS	m	139,0000	56,96 3,66	7 917,58 508,88	
8	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Pelicula polietelena)	m2	548,5000	16,17 9,15	8 867,50 5 020,33	
9	CK26B	Sort de streasina din metal	m	163,2000	69,54 14,64	11 349,56 2 389,90	
10	CK26B	Borduri de streasina din tabla metalica	m	7,2000	80,54 14,64	579,89 105,43	
		Total capitol: Inclusiv salariu				34 359,62 9 512,74	
		4. Acoperis					
11	CE30B	(W=0.6 gratar de sipci (scindura) contrasipca = 3.60m3) Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri	m2	350,5000	56,25 18,26	19 715,11 6 400,14	

1	2	3	4	5	6	7
		brute de rasinoase (24 mm grosime) geluite pe o parte, la constructii obisnuite.				
12	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori. (включая существующие деревянные конструкции)	m3	7,2000	52,24 5,02	376,14 36,14
13	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	7,2000	174,67 17,07	1 257,66 122,89
14	CE06A	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Кровля из профилированново листа)	m2	350,5000	166,65 43,93	58 411,85 15 398,17
15	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Pelicula polietelena)	m2	350,5000	16,17 9,15	5 666,46 3 208,13
16	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu (Parazapezi)	m	62,0000	72,54 14,64	4 497,73 907,93
17	CK26B	Borduri de streasina din tabla metalica	m	9,6000	80,55 14,64	773,26 140,58
18	CE31A	Pazii la streasina sau frontoane din scinduri geluite simple	m2	25,2000	29,51 9,66	743,69 243,40
		Total capitol: Inclusiv salariu				91 441,90 26 457,38

1	2	3	4	5	6	7
		5. Timplarie si lucru aditional				
19	CK25D	Ferestre confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Ferestre din PVC) (Rame din PVC nereciclat, patru camere de aer, consolidate cu profile de metal cu o grosime de 1.2mm, acoperite cu un strat din material plastic, fara puncti termice. Grosimea minima recomandata a peretilor profilelor ar trebui sa fie de clasa A adica : grosimea fetelor vazute din perimetrul profilului din exterior si interior =2.8mm, grosimea fetelor structurale =2.5mm, grosimea peretilor interiori de separare =2.0mm)	m2	31,5000	939,11 33,32	29 582,10 1 049,61
20	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu	m	14,9000	69,96 3,66	1 042,43 54,55
21	CK26D	Pervazuri la ferestre din aluminiu b-35 cm	m	14,9000	69,96 3,66	1 042,43 54,55
22	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	65,3700	58,88 40,25	3 848,91 2 631,36
23	RpCJ12C	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 0,5 cm grosime medie, la pereti din beton armat sau caramida cu suprafete plane	m2	65,3700	30,73 26,07	2 008,50 1 704,17

1	2	3	4	5	6	7	
24	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	65,3700	33,55 24,50	2 192,90 1 601,38	
25	RpCJ27C	Diverse lucrari - strat de impislitura din fibre de sticla aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsaj	m2	65,3700	16,08 5,65	1 051,05 369,10	
26	CF51B k=3	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se scade) k=3	m2	65,3700	19,89 14,46	1 300,00 945,17	
27	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Finis)	m2	65,3700	42,36 20,14	2 768,88 1 316,50	
28	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	65,3700	4,05 0,76	264,43 49,59	
29	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	65,3700	22,32 13,91	1 458,88 909,54	
		Total capitol: Inclusiv salariu				46 560,51 10 685,52	
		6. Glafuri la ferestre					
30	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	23,9000	58,92 40,25	1 408,23 961,97	

1	2	3	4	5	6	7	
31	IzF55C	Termoizolarea elementelor exterioara de decor din gips sau poliesteren extrudat prefabricat , incadrate in jurul ferestrelor , stresina si cornier de cladire	m2	42,3500	211,78 84,57	8 968,88 3 581,56	
32	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta" intr-un strat, la suprafete interioaresi exterioare pereti exteriori la fatade	m2	26,9500	12,01 3,03	323,56 81,72	
33	CN11A	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent (Наружная окраска фасадов в/э)	m2	26,9500	24,21 11,39	652,51 306,89	
		Total capitol: Inclusiv salariu				11 353,18 4 932,14	
		7. Finisarea peretei (Intrarea centrala si pridvor)					
34	CN53A	Grunduirea cu Betoncontact a suprafetelor exterioare peretilor.	m2	22,0000	4,11 0,76	90,45 16,70	
35	CF15A	Tencuieli exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	22,0000	112,22 91,71	2 468,94 2 017,56	
36	CF30A	Grunduirea suprafetelor exterioare a peretilor si stilpi	m2	22,0000	70,16 24,50	1 543,52 538,95	
37	CN11A	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent	m2	22,0000	24,21 11,38	532,58 250,47	
38	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si	m2	22,0000	229,22 89,69	5 042,92 1 973,27	

1	2	3	4	5	6	7	
		format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (Placute din beton de tip "Casauti")					
39	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga	m2	60,0000	8,76 4,39	525,37 263,59	
		Total capitol: Inclusiv salariu				10 203,78 5 060,54	
		8. Finisarea exterioara					
		8.1. Glafuri la ferestre					
40	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	31,0000	58,91 40,25	1 826,18 1 247,82	
41	IzF55C	Termoizolarea elementelor exterioara de decor din gips sau poliesteren extrudat prefabricat , incadrate in jurul ferestrelor , stresina si cornier de cladire	m2	35,5187	211,79 84,57	7 522,58 3 003,85	
42	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la suprafete interioaresi exterioare pereti exteriori la fatade	m2	35,0000	12,01 3,04	420,33 106,26	

1	2	3	4	5	6	7
43	CN11A	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent (Наружная окраска фасадов в/э)	m2	35,0000	24,21 11,39	847,28 398,48
		Total capitol: Inclusiv salariu				10 616,37 4 756,41
		Total capitol: Inclusiv salariu				10 616,37 4 756,41

	Прямые затраты	lei	230 351,09
	Asigurarea sociala si medicala	24,00 %	20 089,11
	Transportarea materialelor	2,50 %	3 642,51
	Total	100,00 +	254 082,71
	Cheltuieli de regie	3,50 %	8 892,90
	Total	100,00 +	262 975,61
	Beneficiul de deviz	3,00 %	7 889,27
	Total	100,00 +	270 864,88
	TVA	20,00 %	54 172,97
	TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu		325 037,47 83 704,61

INTOCMIT:

Antreprenor general (subantreprenor)

(denumirea)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

L.Ș.



APROBAT:

Investitor

APK Tebte
(denumirea)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



Antreprenor **SRL Danstar Evolution**
 (denumirea)

Investitor **Primaria Telita**
 (denumirea)

Obiect Lucrări de reparație capitală a casei de
 cultură Telita

Valoarea lucrarilor executate **299 246,83 lei**

P r o c e s - v e r b a l nr1

de receptie a lucrarilor executate

pe decembrie_an 2020

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
1. Demontari						
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка столярные изделия) (двери)	m2	63,2000	15,37 15,37	971,62 971,62
2	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Разборка стяжки из цементного раствор на подоконниках)	m2	36,8000	11,23 10,98	413,37 404,18
3	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor (Разборка стен кладки котельца)	m3	1,0000	145,12 144,60	145,12 144,60
Total capitol: Inclusiv salariu						1 530,11 1 520,40
2. Timplarie si lucru aditional						
4	CK25D	Ferestre confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare montate in zidarie de orice natura la constructii cu	m2	40,5800	939,10 33,32	38 108,75 1 352,01

1	2	3	4	5	6	7
		inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Ferestre din PVC) (Rame din PVC nereciclat, patru camere de aer, consolidate cu profile de metal cu o grosime de 1.2mm, acoperite cu un strat din material plastic, fara puncti termice. Grosimea minima recomandata a peretilor profilelor ar trebui sa fie de clasa A adica : grosimea fetelor vazute din perimetrul profilului din exterior si interior =2.8mm, grosimea fetelor structurale =2.5mm, grosimea peretilor interiori de separare =2.0mm)				
5	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv. Rame din PVC nereciclat, cinci camere de aer , consolidate cu profile de metal cu o grosime de 1.2mm, acoperite cu un strat din material plastic fara puncti termice)	m2	5,6000	$\frac{1\ 112,46}{29,68}$	$\frac{6\ 229,79}{166,20}$
6	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	9,8000	$\frac{1\ 112,42}{29,62}$	$\frac{10\ 901,76}{290,32}$
7	CK25D	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor	m2	18,6400	$\frac{1\ 119,09}{33,31}$	$\frac{20\ 859,82}{620,90}$

1	2	3	4	5	6	7
		montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv Rame din PVC nereciclat, cinci camere de aer , consolidate cu profile din metal cu grosime de 1.2mm, acoperite cu un strat din material plastic, fara punti termice.				
8	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu	m	35,8000	69,96 3,66	2 504,62 131,06
9	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	84,9200	58,89 40,25	5 000,53 3 418,13
10	RpCJ12C	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 0,5 cm grosime medie, la pereti din beton armat sau caramida cu suprafete plane	m2	84,9200	30,74 26,07	2 610,56 2 213,76
11	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	84,9200	33,55 24,50	2 848,69 2 080,29
12	RpCJ27C	Diverse lucrari - strat de impislitura din fibre de sticla aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsaj	m2	84,9200	16,08 5,65	1 365,51 479,48
13	CF51B k=3	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se scade) k=3	m2	84,9200	19,88 14,46	1 688,48 1 227,69

1	2	3	4	5	6	7	
14	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Finis)	m2	84,9200	42,35 20,13	3 596,23 1 709,69	
15	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	84,9200	4,05 0,76	343,54 64,52	
16	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	84,9200	22,32 13,92	1 895,39 1 181,76	
		Total capitol: Inclusiv salariu				97 953,67 14 935,81	
		3. Transportarea gunoiului					
17	TRI1AA04 C3	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 (Погрузка материалов группы А-мелкие и легкие, сбрасыванием - с ramпы или илощпдкиб в авто, 3 категории)	t	69,5000	11,05 11,05	767,66 767,66	
18	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km (Транспортировка строймусора автосамосвалом на расстояние 5 км)	t	69,5000	37,12 0,00	2 579,50 0,00	
		Total capitol: Inclusiv salariu				3 347,16 767,66	
		4. Finisarea peretilor exteriori					
19	CK26D	Pervazuri la ferestre din aluminiu b-35 cm	m	36,0000	69,96 3,66	2 518,60 131,80	
		Total capitol: Inclusiv salariu				2 518,60 131,80	
		5. Acoperis					
20	CE30B	(W=0.6 gratar de sipci (scindura) contrasipca = 3.60m3) Astereala le	m2	548,5000	43,27 18,26	23 734,35 10 015,46	

1	2	3	4	5	6	7
		invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime) geluite pe o parte, la constructii obisnuite.				
21	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori. (включая существующие деревянные конструкции)	m3	16,0000	52,37 5,02	837,92 80,32
22	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	16,0000	174,26 17,07	2 788,20 273,09
23	CE06A	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Кровля из профилированново листа)	m2	514,6270	166,65 43,93	85 763,96 22 608,50
		Total capitol: Inclusiv salariu				113 124,43 32 977,37

		Прямые затраты	lei	218 473,97
		Asigurarea sociala si medicala	22,50 %	11 324,93
		Transportarea materialelor	2,50 %	4 122,94
		Total	100,00 +	233 921,84
		Cheltuieli de regie	3,50 %	8 187,26
		Total	100,00 +	242 109,10
		Beneficiul de deviz	3,00 %	7 263,28
		Total	100,00 +	249 372,38

1	2	3	4	5	6	7	
		TVA	20,00 %			49 874,47	
		TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu					299 246,83
							63 003,69

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)
SRL Danstar Evolution

Investitor
Primaria Telita

(denumirea)

(denumirea)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

