

**Lucrari de reparatie capitala
prin asfaltare a segmentului
strazii Serghei Lazo L=520m,
din comuna Ciorescu, mun.
Chisinau**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 1 504 394,036 lei

Intocmit in prețuri curente 14.09.2023

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. CAPITOLUL I str.Serghei Lazo L=520m 1.1. Amenajarea sistemului rutier				
1	TsC18B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2	100 m3	9,100	1 000,100 0,000	9 100,910 0,000
2	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II	100 m3	9,100	587,650 0,000	5 347,615 0,000
3	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	9,100	787,500 0,000	7 166,250 0,000
4	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	1 592,500	37,100 0,000	59 081,750 0,000
5	TsA20C	Sapatura manuala de pamint, in	m3	38,300	257,593	9 865,793

1	2	3	4	5	6	7
		taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapturii la profilul taluzului, in teren tare			257,593	9 865,793
6	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	9,100	175,917 28,710	1 600,841 261,261
7	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	26,800	115,285 0,000	3 089,650 0,000
8	TsD08B1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv	100 m3	6,700	971,245 240,845	6 507,342 1 613,662
9	DA12B	(LA30 fr.32x63mm, fr. 4x16mm, conf. SM SR EN 13242+A1:2008 h=20cm) Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore	m3	498,300	568,485 47,850	283 276,170 23 843,655
10	DA11B	LA30 SM fr.32x63mm, fr.4x16mm, SR EN 13242+A1 :2008 H=20CM)Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire	m3	52,900	615,889 131,588	32 580,524 6 960,979
11	RpAcF01D 1	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de peste 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment, pentru executie sub circulatie intensa	buc	12,000	756,565 100,485	9 078,780 1 205,820
12	AcE07C	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa	buc	10,000	116,445 65,395	1 164,454 653,950

1	2	3	4	5	6	7
		si canalizare, carosabil tip III A si B (fara costul capacului cu rama)				
13	AcE07C	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B	buc	2,000	<u>2 686,847</u> 65,395	<u>5 373,695</u> 130,790
14	DB02C	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu bitum taiat (cutback)	100m2	26,000	<u>1 016,925</u> 263,175	<u>26 440,050</u> 6 842,550
15	DB16H k=1,25	(BA 16 50/70 , conf. CP.D. 02.25:2021) Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 270,000	<u>222,615</u> 4,984	<u>505 334,951</u> 11 314,531
16	DB16D k=1,25	(BA 16 50/70, conf. CP.D.02.25.2021) Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2	330,000	<u>224,105</u> 11,963	<u>73 954,755</u> 3 947,625
17	DE10E	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare BP 100x30x15cm pe fundatie de beton C12/15	m	220,000	<u>324,010</u> 54,230	<u>71 282,200</u> 11 930,600
		Total CAPITOLUL I str.Serghei Lazo L=520m 1.1. Amenajarea sistemului rutier Inklusiv salariu				1 110 245,73 0 78 571,216
		2. CAPITOLUL 1.2. Consolidarea acostamentului				
18	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	1,020	<u>1 669,363</u> 0,000	<u>1 702,750</u> 0,000
19	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	178,500	<u>37,100</u> 0,000	<u>6 622,350</u> 0,000
20	TsA20C	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu	m3	21,600	<u>257,592</u> 257,592	<u>5 563,998</u> 5 563,998

1	2	3	4	5	6	7
		excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren tare				
21	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	1,020	175,890 28,694	179,408 29,268
22	TsE02C	Finisarea (politura) manuala a platformelor, in teren tare	100m2	5,200	579,783 579,783	3 014,869 3 014,869
		Total CAPITOLUL 1.2. Consolidarea acostamentului Inclusiv salariu				17 083,375 8 608,135

		Total	lei	1 127 329,105
		Asigurarea medicala	24,00 %	20 923,044
		Total	100,00 +	1 148 252,149
		Cheltuieli de regie	6,00 %	68 895,129
		Total	100,00 +	1 217 147,278
		Beneficiu de deviz	3,00 %	36 514,418
		Total	100,00 +	1 253 661,696
		TVA	20,00 %	250 732,340
		Total deviz: Inclusiv salariu		1 504 394,036 87 179,351

Intocmit

S.A.Drumuri Criuleni

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Lucrari de reparatie capitala prin
asfaltare a segmentului strazii Serghei Lazo
L=520m, din comuna Ciorescu, mun. Chisinau**

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. CAPITOLUL I str.Serghei Lazo L=520m 1.1. Amenajarea sistemului rutier				
1	TsC18B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2	100 m3			1 000,100
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	2,7400	365,00	1 000,100
2	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II	100 m3			587,650
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,6100	365,00	587,650
3	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			787,500
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	350,00	787,500
4	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			37,100
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	350,00	37,100
5	TsA20C	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren tare	m3			257,593
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,2300	79,75	257,593
6	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			175,917
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	79,75	28,710
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	305,00	1,207
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	365,00	146,000
7	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			115,285
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	610,00	115,285
8	TsD08B1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in strat-uri succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se cu pamint coeziv	100 m3			971,245
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,0200	79,75	240,845
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	3,3200	220,00	730,400
9	DA12B	(LA30 fr.32x63mm, fr. 4x16mm, conf. SM SR EN 13242+A1:2008 h=20cm) Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innozorire	m3			568,485
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	79,75	47,850
	14111222016466	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25	m3	0,2030	305,00	61,915

1	2	3	4	5	6	7
		mm fr. 4x16mm LA 30				
	14111222016722	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm fr. 32x63mm LA30	m3	1,2190	305,00	371,795
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	10,00	1,500
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	610,00	25,620
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	210,00	54,180
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	375,00	5,625
10	DA11B	LA30 SM fr.32x63mm, fr.4x16mm, SR EN 13242+A1 :2008 H=20CM)Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire	m3			615,889
	7129020012800	Pavator	h-om	1,6500	79,75	131,588
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm fr. 4x16mm LA 30	m3	0,2030	305,00	61,917
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm fr. 32x63mm LA30	m3	1,2190	305,00	371,794
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	10,00	1,500
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2070	210,00	43,469
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	375,00	5,621
11	RpAcF01D1	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de peste 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment, pentru executie sub circulatie intensa	buc			756,565
	7122050013400	Zidar	h-om	0,6600	79,75	52,635
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,6000	79,75	47,850
	2640112300739	Caramizi	buc	86,0000	6,50	570,180
	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,0600	1 200,00	73,400
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1000	125,00	12,500
12	AcE07C	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B (fara costul capacului cu rama)	buc			116,445
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	0,8200	79,75	65,395
	2875274200000	Capac cu rama	buc	1,0000	0,00	0,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,5000	2,62	36,077
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0520	280,00	14,840
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0130	10,00	0,133
13	AcE07C	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B	buc			2 686,847
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	0,8200	79,75	65,395
	2875274200000	Capac cu rama	buc	1,0000	2 520,00	2 570,400
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,5000	2,62	36,078
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0520	280,00	14,840
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0130	10,00	0,135
14	DB02C	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu bitum taiat (cutback)	100m2			1 016,925
	7129040010110	Asfaltator	h-om	3,3000	79,75	263,175
	23203226000001	Bitum taiat (cut-back)	t	0,0670	11 250,00	753,750
15	DB16H k=1,25	(BA 16 50/70 , conf. CP.D. 02.25:2021) Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica	m2			222,615
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	79,75	4,984
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 780,00	209,150
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	210,00	1,391
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	220,00	1,458
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	850,00	5,631
16	DB16D k=1,25	(BA 16 50/70, conf. CP.D.02.25.2021) Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in groosime de 5,0	m2			224,105

1	2	3	4	5	6	7
		cm, cu asternere manuala				
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1200	79,75	11,963
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 780,00	209,150
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0114	210,00	2,993
17	DE10E	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare BP 100x30x15cm pe fundatie de beton C12/15	m			324,010
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1700	79,75	13,557
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5100	79,75	40,672
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0530	1 450,00	76,850
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,5000	2,62	9,170
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0100	280,00	2,800
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	10,00	0,060
	2666122800284	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 250 x 240 A 1	m	1,0050	180,00	180,900
		2. CAPITOLUL 1.2. Consolidarea acostamentului				
18	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3			1 669,363
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	350,00	1 669,363
19	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			37,100
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	350,00	37,100
20	TsA20C	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren tare	m3			257,592
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,2300	79,75	257,592
21	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			175,890
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	79,75	28,694
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	305,00	1,196
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	365,00	146,000
22	TsE02C	Finisarea (politura) manuala a platformelor, in teren tare	100m2			579,783
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	7,2700	79,75	579,783

APROBAT:

Intocmit

S.A.Drumuri Criuleni

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Investitor

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Lucrari de reparatie capitala
prin asfaltare a segmentului
strazii Serghei Lazo L=520m,
din comuna Ciorescu, mun.
Chisinau**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse №

Valoarea de deviz 1 504 394,036 lei

Intocmit in prețuri curente 14.09.2023

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	7,920	79,75	631,620
2.	7129020012800	Pavator	h-om	498,465	79,75	39 752,584
3.	7129040010110	Asfaltator	h-om	284,375	79,75	22 678,906
4.	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	9,840	79,75	784,740
5.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	292,558	79,75	23 331,501
Total manopera						87 179,351

Materiale:

1.	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	305,500	1 780,00	543 790,000
2.	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm fr. 4x16mm LA 30	m3	10,739	305,00	3 275,395
3.	14111222016466	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm fr. 4x16mm LA 30	m3	101,155	305,00	30 852,275
4.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm fr. 32x63mm LA30	m3	64,485	305,00	19 667,925
5.	14111222016722	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm fr. 32x63mm LA30	m3	607,428	305,00	185 265,540
6.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,040	305,00	12,200
7.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	2,200	280,00	616,000
8.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,636	280,00	178,080
9.	23203226000001	Bitum taiat (cut-back)	t	1,742	11 250,00	19 597,500
10.	2640112300739	Caramizi	buc	1 052,640	6,50	6 842,160
11.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	770,000	2,62	2 017,400
12.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	165,240	2,62	432,929
13.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	11,660	1 450,00	16 907,000
14.	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,734	1 200,00	880,800
15.	2666122800284	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 250 x 240 A 1	m	221,100	180,00	39 798,000
16.	2875274200000	Capac cu rama	buc	10,200	0,00	0,000

				2,040	2 520,00	5 140,800
17.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	82,680	10,00	826,800
18.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,480	10,00	14,800
		Total materiale de constructii				876 115,604

Utilaje de constructii:

1.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	25,994	610,00	15 856,340
2.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	37,283	220,00	8 202,260
3.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	159,253	210,00	33 443,130
4.	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	15,039	850,00	12 783,150
5.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	20,475	350,00	7 166,250
6.	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,865	350,00	1 702,750
7.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	39,585	365,00	14 448,525
8.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	4,048	365,00	1 477,520
9.	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	1,200	125,00	150,000
10.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	187,726	350,00	65 704,100
11.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	8,267	375,00	3 100,125
		Total utilaje de constructii				164 034,150

Total	lei	1 127 329,10 5
Asigurarea medicala	24,00 %	20 923,044
Total	100,00 +	1 148 252,14 9
Cheltuieli de regie	6,00 %	68 895,129
Total	100,00 +	1 217 147,27 8
Beneficiu de deviz	3,00 %	36 514,418
Total	100,00 +	1 253 661,69 6
TVA	20,00 %	250 732,340

Total deviz:

**1 504 394,
036**

Intocmit

S.A.Drumuri Criuleni

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)