

**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

- 1. Denumerea beneficiarului de stat - Primăria comunei Grătiești**
- 2. Organizatorul procedurii de achiziție - Primăria comunei Grătiești**
- 3. Obiectul achizițiilor Lucrări de reabilitare a str. Mihai Eminescu în variantă albă (tronson) s. Hulboaca, com. Gratiesti, mun. Chisinau**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Drum L=1000m, B=5m		
1	TsC19A1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. I	100 m3	12,000
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	14,520
2	TsC22C1k=4	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC19A1 teren catg. I	100 m3	12,000
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	32,160
3	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	75,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	168,750
4	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km	t	12 750,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	816,000
5	TsD03A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II si categoria III sau IV, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 81-180 CP, in straturi de 15-20 cm, teren catg. I sau II	100 m3	75,000
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	48,750
6	DI97	Pentru fiecare trecere urmatoare se adauga sau se scade la norma DI96	100 m3	75,000
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	11,175
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	11,175
7	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrante, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu PGS h=10cm	m3	500,000

1	2	3	4	5
	7129020012800	Pavator	h-om	185,000
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	116,000
	1421102200525	Agregate concasate (PGS)	m3	655,500
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	76,500
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	11,500
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	24,000
8	DI134	Amenajarea mecanizată a îmbracamintei rutiere din piatră spartă 32-63mm; 16-32mm; fr.4-16mm; savura, prin metoda impanării într-un strat cu H=15 cm (h=20cm)	100m2	50,000
	9310060019930	Muncitor	h-om	247,000
	14111212201661	Piatră spartă 32-63 mm	m3	945,000
	14111222017521	Piatră spartă 16-32mm	m3	75,000
	1411122201645	Piatră spartă 4-16 mm	m3	50,000
	11202062010361	Savura	m3	50,000
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	150,000
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	2,100
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	12,900
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	56,000
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	135,500
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	20,700
	29522700076111	Distribuitor de criblură	h-ut	5,300
9	DI134A1	Corecție: pentru fiecare 1 cm următor de grosime se adaugă sau se scade la norma DI 134 k=5	100m2	50,000
	14111212201661	Piatră spartă 32-63 mm	m3	315,000
10	TsC19A1	Săpătură mecanică cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv împingerea pămîntului pînă la 10 m, în teren catg. I	100 m3	12,000
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	14,520
11	TsC22C1 k=4	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 și TsC21, pentru transportul pămîntului pe fiecare 10 m în plus, peste distanța prevăzută la articolele respective TSC19A1 teren catg. I	100 m3	12,000
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	32,160
		2. Teava din beton armat TS 100.25.3int. - 4 podete x 7,5 m		
12	TsC03B1	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pămînt cu umiditate naturală, descărcare în depozit teren catg.	100 m3	0,700
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,435
13	TsA04D1	Săpătură manuală de pămînt în spații limitate, avînd sub 1,00 m lățime și maximum 4,5m adîncime, executată cu sprijiniri, cu evacuarea	m3	15,500

1	2	3	4	5
		manuala la fundatii, canale, drumuri , in pamint cu umeditatea naturala adincimea sapaturii 0-1,5 m teren foarte tare		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	51,460
14	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta(Щебеночная подготовка)	m3	4,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,960
	1411122201752	Piatra sparta	m3	4,600
	4100126202818	Ара	m3	0,400
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,840
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	1,680
15	DI119	Fundatii monolite din beton C30/37 la edificiile artificial	m3	9,100
	9310060019930	Muncitor	h-om	29,029
	2663102100000	Beton 30/37	m3	9,282
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,337
	2922140007000	Macara	h-ut	4,012
16	DI122	Montarea podetelor tubulare cu diametrul 1,0 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri TS 100.25.3int (12 buc - 2,5m)	m3	14,880
	9310060019930	Muncitor	h-om	119,040
	2666122800561	Tuburi din beton armat TS 100.25.3int.	m3	14,880
	2922140007000	Macara	h-ut	29,462
17	DI125	Montarea capetelor podetului tubular cu diametrul 1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri (Portal ST 10 - 8 buc)	m3	10,000
	9310060019930	Muncitor	h-om	32,500
	2663102100000	Beton 30/37	m3	2,163
	2666122800564	Capatul podetului tubular ST 10	m3	10,300
	2922140007000	Macara	h-ut	6,600
18	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	52,500
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	16,275
19	TsD04A	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv	m3	55,500
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	48,285
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	5,550