

Investitor  
ObiectDETS sec.Riscani  
DETS sec.Riscani Lucrari de reparatie a acoperisurii la IET  
nr.100

**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul №**  
**DETS sec.Riscani Lucrari de reparatie a acoperisurii la IET nr.100 bd.Moscova**  
**3/4**  
**(formular desfășurat)**

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse   | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |        |
|--------|-----------------------------|---|------|--|----------------------|--------|
|        |                             |   |      |  | Pe unitate de măsură | Total  |
| 1      | 2                           | 3   | 4    | 5                                      | 6                    | 7      |
|        |                             | <b>1. Capitolul 1.Lucrari de constructie</b>  |      |  |                      |        |
|        |                             | <b>1.1. Capitolul 1.1.Reparatia a acoperisului.</b>   |      |  |                      |        |
| 1      | RpCI42F                     | Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi( pe alocuri)  | m2   |  |                      | 33,58  |
|        | 7213050013100               | Tinichigiu  | h-om | 0,4700                                 | 50,00                | 23,50  |
|        | 9310060019920               | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,2000                                 | 48,00                | 9,60   |
|        | 2922140006703               | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)   | h-ut | 0,0600                                 | 8,00                 | 0,48   |
| 2      | RpCI42A                     | Demontarea elementelor de acoperis - sorturi, (capelnic)  | m    |  |                      | 6,98   |
|        | 7213050013100               | Tinichigiu  | h-om | 0,0900                                 | 50,00                | 4,50   |
|        | 9310060019920               | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,0500                                 | 48,00                | 2,40   |
|        | 2922140006703               | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)   | h-ut | 0,0100                                 | 8,00                 | 0,08   |
| 3      | RpCE36A                     | Executarea remedierilor locale la hidroizolatii (Cuprinde:- verificarea si depistarea punctelor de izolat:-prepararea materialelor:-croirea materialelor de armare la dimensiunile necesare:-lipirea la cald si verificarea executiei)    | m2   |  |                      | 200,47 |
|        | 7134030012200               | Izolator hidrofug   | h-om | 1,0000                                 | 50,00                | 50,00  |
|        | 9310060019920               | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,5600                                 | 48,00                | 26,88  |
|        | 2811237321800               | Materiale pentru armare Uniflex EPP   | m2   | 1,1200                                 | 59,41                | 68,54  |
|        | 2320322600103               | Bitum de izolatie tip H-68/75   | kg   | 2,0000                                 | 15,83                | 32,61  |
|        | 2651122100402               | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500   | kg   | 2,8000                                 | 2,47                 | 7,12   |
|        | 1421102200513               | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm   | m3   | 0,0010                                 | 300,00               | 0,31   |
|        | 2320166200975               | Combustibil lichid usor   | kg   | 0,8000                                 | 18,00                | 14,83  |
|        | 4100126202818               | Apa   | m3   | 0,0024                                 | 0,00                 | 0,00   |
|        | 2952270004029               | Topitor bitum de 500 l  | h-ut | 0,0150                                 | 10,00                | 0,15   |
|        | 2922140006702               | Macara de fereastră   | h-ut | 0,0030                                 | 8,00                 | 0,02   |
| 4      | Izf01B                      | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (Pramer) intr-un strat | m2   |  |                      | 14,34  |
|        | 7134030012200               | Izolator hidrofug   | h-om | 0,0400                                 | 50,00                | 2,00   |
|        | 2413317346000               | Suspensie de bitum filerizat-subif Pramer   | kg   | 0,3000                                 | 41,14                | 12,34  |
|        | 4100116202818               | Apa pentru mortare si betoane   | m3   | 0,0010                                 | 0,00                 | 0,00   |
|        | 2922140006703               | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)   | h-ut | 0,0003                                 | 8,00                 | 0,00   |
| 5      | RpCI34A2                    | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu, pentru membrane in 2 straturi (Uniflex EPP si EKP sau similare)                               | m2   |  |                      | 204,07 |
|        | 7134030012200               | Izolator hidrofug   | h-om | 0,9200                                 | 50,00                | 46,00  |
|        | 9310060019920               | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,2100                                 | 48,00                | 10,08  |
|        | 2682132600471               | Membrane bituminoase Uniflex EPP  | m2   | 1,1500                                 | 59,41                | 72,08  |
|        | 2682132600470               | Membrane bituminoase Uniflex EKP  | m2   | 1,1500                                 | 54,08                | 65,61  |
|        | 1120206201035               | Gaz GRL in butelii  | kg   | 0,6000                                 | 14,84                | 9,39   |
|        | 2922140006702               | Macara de fereastră   | h-ut | 0,1000                                 | 8,00                 | 0,80   |
|        | 2921140007681               | Arzator cu flacara  | h-ut | 0,0200                                 | 5,00                 | 0,10   |
| 6      | RpCI34D2                    | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem bistrat   | m2   |  |                      | 219,06 |

| 1  | 2              | 3   | 4    | 5      | 6      | 7      |
|----|----------------|---|------|--------|--------|--------|
|    |                | pe suprafata verticala montate pe suport continuu (Uniflex EPP si EKP sau similare)   |      |        |        |        |
|    | 7134030012200  | Izolator hidrofug   | h-om | 1,1600 | 50,00  | 58,00  |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,2100 | 48,00  | 10,08  |
|    | 2682132600470  | Membrane bituminoase Uniflex EKP  | m2   | 1,1750 | 54,08  | 67,04  |
|    | 2682132600471  | Membrane bituminoase Uniflex EPP  | m2   | 1,1750 | 59,41  | 73,65  |
|    | 1120206201035  | Gaz GRL in butelii  | kg   | 0,6000 | 14,84  | 9,39   |
|    | 2922140006702  | Macara de fereastră   | h-ut | 0,1000 | 8,00   | 0,80   |
|    | 2921140007681  | Arzator cu flacara  | h-ut | 0,0200 | 5,00   | 0,10   |
| 7  | RpCI22E        | Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe zidarie de caramida sau beton, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata intre 30 si 50 cm inclusiv (Sort-capelnic: Din resurse se exclude cartonul bituminat si platforma telescopica) | m    |        |        | 101,58 |
|    | 7213050013100  | Tinichigiu  | h-om | 0,8900 | 50,00  | 44,50  |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,2500 | 48,00  | 12,00  |
|    | 2710403642287  | Tabla zincata de 0,5 x 650 x1000 mm   | kg   | 1,8500 | 22,00  | 42,33  |
|    | 2744125904770  | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G   | kg   | 0,0500 | 15,00  | 0,78   |
|    | 2873145886851  | Cuie cu cap con. Tip A 1 2,5 x 60 OL34 S2111  | kg   | 0,0300 | 30,00  | 0,94   |
|    | 2051142950716  | Diblu din lemn  | buc  | 2,0000 | 0,50   | 1,04   |
| 8  | CK18C          | Montarea sina marginala din aluminiu gr.-1.8mm pentru fixarea membranelor bituminoase pe paraoet ( din resurse se exclude;ciment,nisip)   | m    |        |        | 54,35  |
|    | 7422010060100  | Timplar   | h-om | 0,2600 | 50,00  | 13,00  |
|    | 2743123549025  | Sina marginala din aluminiu gr.-1.8mm pentru fixarea membranelor bituminoase pe parapet   | m    | 1,0500 | 27,50  | 28,87  |
|    | 2874115829126  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm  | buc  | 6,0000 | 2,08   | 12,48  |
| 9  | CE25A          | Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu chituri sau masticuri polimerice  | m    |        |        | 33,41  |
|    | 7134030012200  | Izolator hidrofug   | h-om | 0,3000 | 50,00  | 15,00  |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,0500 | 48,00  | 2,40   |
|    | 2430226103000  | Chit polimeric  | kg   | 0,1500 | 100,00 | 15,75  |
|    | 2413337345800  | Solutie de amorsaj  | l    | 0,0100 | 24,48  | 0,26   |
| 10 | RpCI22F        | Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe zidarie de caramida sau beton, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata intre 50 si 100 cm inclusiv (se exclude platforma telescopica)   | m    |        |        | 155,16 |
|    | 7213050013100  | Tinichigiu  | h-om | 1,0100 | 50,00  | 50,50  |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,2500 | 48,00  | 12,00  |
|    | 2710403642287  | Tabla zincata de 0,5 x 650 x1000 mm   | kg   | 3,2000 | 22,00  | 73,22  |
|    | 2682132600933  | Carton bitumat tip CA 400   | m2   | 1,0000 | 15,00  | 15,60  |
|    | 2744125904770  | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G   | kg   | 0,0800 | 15,00  | 1,25   |
|    | 2873145886851  | Cuie cu cap con. Tip A 1 2,5 x 60 OL34 S2111  | kg   | 0,0500 | 30,00  | 1,56   |
|    | 2051142950716  | Diblu din lemn  | buc  | 2,0000 | 0,50   | 1,04   |
| 11 | RpCU09C        | Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)   | t    |        |        | 60,50  |
|    | 71240100107001 | Dulgher   | h-om | 0,2500 | 50,00  | 12,50  |
|    | 9310060019922  | Muncitor deservire  | h-om | 1,0000 | 48,00  | 48,00  |
| 12 | TsH92B         | Incarcarea molozului in auto  | t    |        |        | 53,28  |
|    | 9310060019900  | Muncitor necalificat  | h-om | 1,1100 | 48,00  | 53,28  |
| 13 | TsI50B5        | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km  | t    |        |        | 129,00 |
|    | 3410540000006  | Autobasculanta-5t   | h-ut | 0,2580 | 500,00 | 129,00 |

**INTOCMIT**  
**Antreprenor**

**APROBAT:**  
**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.