

Construirea stadionului-complex sportiv din satul Tintareni, r-l Anenii Noi

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-2 Teren de baschet.Teren de volei. S=582m2

Valoarea de deviz 1 209 338,82 lei

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei | |
|--------|-----------------------------|--|------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
| | | | | | Pe unitate de măsură incl. salariu | Total incl. salariu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 1. Teren de baschet.Teren de volei.S=582 m2 | | | | |
| 1 | DA06B1 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu balast Pietris gr=7.0 cm | m3 | 40,740 | 396,39 21,33 | 16 148,74 869,17 |
| 2 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi -d8 AI 150*150 | kg | 3 132,00 0 | 17,42 1,73 | 54 558,91 5 417,74 |
| 3 | CG22A | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp beton marfa BC-7.5 /B100, gr=80mm | m2 | 582,000 | 130,58 51,89 | 75 996,98 30 202,31 |
| 4 | CG22A5 | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se scade gr.=20 mm Beton B -7.5 | m2 | -582,000 | 8,26 0,58 | -4 810,08 -335,58 |
| 5 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 582,000 | 67,33 40,36 | 39 187,99 23 490,68 |
| 6 | CG36A | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe | m2 | 582,000 | 75,27 | 43 808,89 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|-------|---|----|---------|-----------------|----------------------|
| | | suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp Numai manopera. acoperire cu placile BERGO FLOORING | | | 74,96 | 43 625,56 |
| 7 | | Acoperire artificiala pu terenuri sportive BERGO FLOORING | m2 | 582,000 | 945,00 0,00 | 549 990,00 0,00 |
| 8 | DE10A | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm BR 100.20.8 | m | 54,000 | 143,02 34,02 | 7 723,23 1 837,05 |

| | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|-------------------|
| Total Teren de baschet.Teren de volei.S=582 m2 | | | | | | 782 604,66 |
| Inclusiv salariu | | | | | | 105 106,93 |

| | | |
|----------------------------|----------|--------------|
| Прямые затраты | lei | 782 604,66 |
| Asigurare sociala si medic | 22,50 % | 23 649,06 |
| Total | 100,00 + | 806 253,72 |
| Cheltuieli de transport | 10,00 % | 67 344,02 |
| Total | 100,00 + | 873 597,74 |
| Cheltuielile de regie | 12,00 % | 104 831,73 |
| Total | 100,00 + | 978 429,47 |
| Beneficiu de deviz | 3,00 % | 29 352,88 |
| Total | 100,00 + | 1 007 782,35 |
| TVA | 20,00 % | 201 556,47 |

Total deviz: 1 209 338,8
Inclusiv salariu: 2
105 106,93

Intocmit _____ ()
(funcția, semnătura)

Verificat _____ ()
(funcția, semnătura)

**Construirea stadionului-complex
sportiv din satul Tintareni, r-l
Anenii Noi**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-2

Teren de baschet.Teren de volei. S=582m2

Valoarea de deviz 1 209 338,82 lei

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei | |
|--------|-----------------------------|------------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
| | | | | | Pe unitate de măsură | Total |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | Total borderou de resurse № 2-1-2: | | | | |

Manopera :

| | | | | | | |
|-----------------------|---------------|-----------------------|------|---------|-------|-------------------|
| 1. | 7123010010200 | Betonist | h-om | 465,600 | 57,66 | 26 846,50 |
| 2. | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 78,300 | 57,66 | 4 514,78 |
| 3. | 7129020012800 | Pavator | h-om | 38,834 | 57,66 | 2 239,17 |
| 4. | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 349,200 | 57,66 | 20 134,87 |
| 5. | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 669,300 | 57,66 | 38 591,84 |
| 6. | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,100 | 57,66 | 467,05 |
| 7. | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 213,540 | 57,66 | 12 312,72 |
| Total manopera | | | | | | 105 106,93 |

Materiale:

| | | | | | | |
|---------------------------------------|-----------------------|---|-----|-----------|--------|-------------------|
| 1. | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,432 | 187,50 | 81,00 |
| 2. | 1421402200393 | Balast pentru betoane 0-71 mm S1667 | m3 | 53,410 | 242,00 | 12 925,22 |
| 3. | 2010237318750 | Distantieri | buc | 939,600 | 0,05 | 46,98 |
| 4. | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 157,680 | 1,50 | 236,52 |
| 5. | 2663102100001 | Beton clasa...(pt.informatie) | m3 | 2,430 | 800,00 | 1 944,00 |
| 6. | 2663102100001 B7.5 | Beton clasa..7.5 | m3 | 53,689 | 750,00 | 40 266,75 |
| 7. | 26641021020101 50 | Mortar ciment 150-T | m3 | 19,206 | 800,00 | 15 364,80 |
| 8. | 2666122800285b r10208 | Bordura beton BR 100.20.8 | m | 54,270 | 66,67 | 3 618,18 |
| 9. | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 15,660 | 9,50 | 148,77 |
| 10. | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 31,320 | 15,22 | 476,69 |
| 11. | 28731220041001 50150 | Plase sudate d 8 AI 150*150 | kg | 3 163,320 | 15,22 | 48 145,73 |
| 12. | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 9,452 | 20,00 | 189,04 |
| 13. | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,324 | 20,00 | 6,48 |
| 14. | Acoperire artificial | Acoperire artificiala pu terenuri sportive BERGO FLOORING | m2 | 611,100 | 900,00 | 549 990,00 |
| Total materiale de construcții | | | | | | 673 440,16 |

Utilaje de construcții:

| | | | | | | |
|----|---------------|--|------|--------|--------|----------|
| 1. | 2922140007000 | Macara | h-ut | 1,879 | 171,90 | 323,00 |
| 2. | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 93,120 | 10,50 | 977,76 |
| 3. | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 1,956 | 250,00 | 489,00 |
| 4. | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 6,233 | 250,00 | 1 558,25 |
| 5. | 2952260003552 | Buldozer pe senile pina la 60 CP | h-ut | 1,164 | 350,00 | 407,40 |
| 6. | 2952270003700 | Centrala de beton | h-ut | 3,492 | 10,00 | 34,92 |
| 7. | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 6,984 | 21,36 | 149,18 |
| 8. | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,937 | 126,00 | 118,06 |

| | | | | | | |
|--|--|-------------------------------------|--|--|--|-----------------|
| | | Total utilaje de construcții | | | | 4 057,57 |
|--|--|-------------------------------------|--|--|--|-----------------|

Total:

| | | |
|----------------------------|----------|--------------|
| Прямые затраты | lei | 782 604,66 |
| Asigurare sociala si medic | 22,50 % | 23 649,06 |
| Total | 100,00 + | 806 253,72 |
| Cheltuieli de transport | 10,00 % | 67 344,02 |
| Total | 100,00 + | 873 597,74 |
| Cheltuiile de regie | 12,00 % | 104 831,73 |
| Total | 100,00 + | 978 429,47 |
| Beneficiu de deviz | 3,00 % | 29 352,88 |
| Total | 100,00 + | 1 007 782,35 |
| TVA | 20,00 % | 201 556,47 |

Total deviz:

**1 209 338,
82**

Intocmit _____ ()
(funcția, semnătura)

Verificat _____ ()
(funcția, semnătura)

Investitor
Obiect**Construirea stadionului-complex sportiv din satul
Tintareni, r-l Anenii Noi****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 2-1-2
Teren de baschet.Teren de volei. S=582m2
(formular desfășurat)**

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei | |
|--------|-----------------------------|--|------|--|----------------------|------------------------|
| | | | | | Pe unitate de măsură | Total incl. salariu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 1. Teren de baschet.Teren de volei.S=582 m2 | | | | |
| 1 | DA06B1 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu balast Pietris gr=7.0 cm | m3 | | | 396,39 21,33 |
| | 712902001 2800 | Pavator | h-om | 0,3700 | 57,66 | 21,33 |
| | 142140220 0393 | Balast pentru betoane 0-71 mm S1667 | m3 | 1,3110 | 242,00 | 317,26 |
| | 410011620 2806 | Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,2320 | 20,00 | 4,64 |
| | 295224000 4010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,1530 | 250,00 | 38,25 |
| | 341054000 5603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0230 | 126,00 | 2,90 |
| | 295222000 3546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0480 | 250,00 | 12,00 |
| 2 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi -d8 AI 150*150 | kg | | | 17,42 1,73 |
| | 712302001 1140 | Fierar beton | h-om | 0,0250 | 57,66 | 1,44 |
| | 931006001 9920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0050 | 57,66 | 0,29 |
| | 287312200 410015015 0 | Plase sudate d 8 AI 150*150 | kg | 1,0100 | 15,22 | 15,37 |
| | 271060210 0000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 0,0050 | 9,50 | 0,05 |
| | 273411380 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 | 15,22 | 0,15 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|-----------------------|--|------|---------|--------|--------------------------|
| | 3881 | | | | | |
| | 201023731 8750 | Distantieri | buc | 0,3000 | 0,05 | 0,01 |
| | 292214000 7000 | Macara | h-ut | 0,0006 | 171,90 | 0,10 |
| 3 | CG22A | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp betomn marfa BC-7.5 /B100, gr=80mm | m2 | | | 130,58 ----- 51,89 |
| | 712301001 0200 | Betonist | h-om | 0,8000 | 57,66 | 46,13 |
| | 931006001 9920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 57,66 | 5,77 |
| | 266310210 0001B7.5 | Beton clasa..7.5 | m3 | 0,1025 | 750,00 | 76,88 |
| | 295226000 3552 | Buldozer pe senile pina la 60 CP | h-ut | 0,0020 | 350,00 | 0,70 |
| | 295216000 7200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,1000 | 10,50 | 1,05 |
| | 295227000 3700 | Centrala de beton | h-ut | 0,0060 | 10,00 | 0,06 |
| 4 | CG22A5 | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se scade gr.=20 mm Beton B -7.5 | m2 | | | 8,26 ----- 0,58 |
| | 931006001 9920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 | 57,66 | 0,58 |
| | 266310210 0001B7.5 | Beton clasa..7.5 | m3 | 0,01025 | 750,00 | 7,69 |
| 5 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | | | 67,33 ----- 40,36 |
| | 713203001 2600 | Mozaicar | h-om | 0,6000 | 57,66 | 34,60 |
| | 931006001 9920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 57,66 | 5,77 |
| | 266410210 2010150 | Mortar ciment 150-T | m3 | 0,0330 | 800,00 | 26,40 |
| | 295216000 7200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 | 10,50 | 0,32 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|------------------------------|---|------|--------|--------|--------------------------|
| | 295227000 3817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0120 | 21,36 | 0,26 |
| 6 | CG36A | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp Numai manopera. acoperire cu placile BERGO FLOORING | m2 | | | 75,27 ----- 74,96 |
| | 713204001 2700 | Parchetar | h-om | 1,1500 | 57,66 | 66,31 |
| | 931006001 9920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 57,66 | 8,65 |
| | 295216000 7200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 | 10,50 | 0,32 |
| 7 | | Acoperire artificiala pu terenuri sportive BERGO FLOORING | m2 | | | 945,00 ----- 0,00 |
| | Acoperire artificial | Acoperire artificiala pu terenuri sportive BERGO FLOORING | m2 | 1,0500 | 900,00 | 945,00 |
| 8 | DE10A | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm BR 100.20.8 | m | | | 143,02 ----- 34,02 |
| | 931006001 9900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,1500 | 57,66 | 8,65 |
| | 712902001 2800 | Pavator | h-om | 0,4400 | 57,66 | 25,37 |
| | 266310210 0001 | Beton clasa...(pt.informatie) | m3 | 0,0450 | 800,00 | 36,00 |
| | 265112210 0024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 2,9200 | 1,50 | 4,38 |
| | 142110220 0513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0080 | 187,50 | 1,50 |
| | 266612280 0285br102 08 | Bordura beton BR 100.20.8 | m | 1,0050 | 66,67 | 67,00 |
| | 410011620 2818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0060 | 20,00 | 0,12 |

Intocmit

()

(funcția, semnătura)

Verificat

()

(funcția, semnătura)