

**Inlocuirea elementelor de
timplarie din incinta blocului de
filtre tr.III al DTAC din str.**

Studentilor, 14

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

**Executarea lucrarilor de inlocuire integrala a ferestrelor blocul de filtre tr.III al
DTAC din str. Studentilor, 14**

Valoarea de deviz 900 000,26 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1.				
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	178,2000	48,90 48,90	8 714,08 8 714,08
2	CK57B	Instalarea ferestrelor din PVC: oarbe cu suprafata golului peste 2 m2	m2	178,2000	2 858,14 131,68	509 320,52 23 465,79
3	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m	94,5000	117,65 46,57	11 118,11 4 401,05
4	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime (exterioare)	m	268,2000	59,10 58,21	15 849,32 15 613,26
5	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane (15 cm latime, interioare)	m2	40,2300	242,29 173,01	9 747,29 6 960,39
		<i>Total</i>	lei			554 749,32

1	2	3	4	5	6	7
		Total Inclusiv salariu				554 749,32 59 154,57

		Total	lei	554 749,32
		Asigurarea sociala si medicala	24 %	14 197,10
		Cheltuieli de transport	10 %	48 998,89
		Cheltuieli de regie	14,5 %	89 602,07
		Beneficiu de deviz	6 %	42 452,84
		Total		750 000,22
		TVA	20 %	150 000,04
				900 000,26
		Total deviz: Inclusiv salariu		59 154,57

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Inlocuirea elementelor de
timplarie din incinta blocului de
filtre tr.III al DTAC din str.
Studentilor, 14**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse №
Executarea lucrarilor de inlocuire integrala a ferestrelor blocul de filtre tr.III al
DTAC din str. Studentilor, 14**

Valoarea de deviz 900 000,26 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7122050013442	Tencuitor	h-om	85,8240	116,43	9 992,49
2.	7422010060100	Timplar	h-om	67,6620	116,43	7 877,88
3.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	55,8360	116,43	6 500,98
4.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	37,4220	116,43	4 357,04
5.	9310060019930	Muncitor	h-om	261,3260	116,43	30 426,18
Total manopera						59 154,57

Materiale:

1.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,3142	0,00	0,00
2.	2030112931108	Ferestre din policlorura de vinil (PVC)	m2	178,2000	2 640,00	470 448,00
3.	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	1 158,3000	1,02	1 181,47
4.	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	22,4532	95,00	2 133,05
5.	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)	kg	12,0690	40,00	482,76
6.	2513736621482	Banda izolanta	m	283,3380	10,00	2 833,38
7.	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	290,4660	11,25	3 267,74
8.	2513736621484	Banda hidroizolanta	m	90,8820	10,00	908,82
9.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	198,4680	0,00	0,00
10.	2652102100713	Var pasta	m3	0,2146	1 100,00	236,06
11.	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	587,7603	3,15	1 851,44
12.	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	1,0728	0,00	0,00
13.	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	94,5000	65,45	6 185,02
14.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	378,0000	1,22	461,16
Total materiale de construcții						489 988,90

Utilaje de constructii:

1.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	5,4004	0,00	0,00
2.	2940520007610	Perforator electric	h-ut	26,6231	100,00	2 662,31

3.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	4,1232	75,00	309,24
4.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,2682	0,00	0,00
5.	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	1,1908	180,00	214,34
6.	2952271004212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	17,2854	140,00	2 419,96
		Total utilaje de construcții				5 605,85

Total	lei	554 749,32
Asigurarea sociala si medicala	24 %	14 197,10
Cheltuieli de transport	10 %	48 998,89
Cheltuieli de regie	14,5 %	89 602,07
Beneficiu de deviz	6 %	42 452,84
Total		750 000,22
TVA	20 %	150 000,04

Total deviz: 900 000,26

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Inlocuirea elementelor de timplarie din **Investitor**
incinta blocului de filtre tr.III al DTAC din str.
Studentilor, 14

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1.				
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			48,90 48,90
	7422010060100	Timplari	h-om	0,2100	116,43	24,45
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	116,43	24,45
		<i>Total</i>	lei			8 714,08
2	CK57B	Instalarea ferestrelor din PVC: oarbe cu suprafata golului peste 2 m2	m2			2 858,14 131,68
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,1310	116,43	131,68
	2030112931108	Ferestre din policlorura de vinil (PVC)	m2	1,0000	2 640,00	2 640,00
	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	6,5000	1,02	6,63
	2513736621482	Banda izolanta	m	1,5900	10,00	15,90
	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	1,6300	11,25	18,34
	2513736621484	Banda hidroizolanta	m	0,5100	10,00	5,10
	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	0,1260	95,00	11,97
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0288	0,00	0,00
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,1494	100,00	14,94
	2952271004212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	0,0970	140,00	13,58
		<i>Total</i>	lei			509 320,52
3	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m			117,65 46,57
	7422010060100	Timplari	h-om	0,3200	116,43	37,26
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	116,43	9,31
	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	1,0000	65,45	65,45
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	1,22	4,88
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	75,00	0,75
		<i>Total</i>	lei			11 118,11
4	RpCJ06A	Reparatii de tencuiei interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime (exterioare)	m			59,10 58,21
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3200	116,43	37,26
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	116,43	20,96
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7400	0,00	0,00
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0008	1 100,00	0,88
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0040	0,00	0,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0049	0,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	0,00	0,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	0,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			15 849,32
5	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane (15 cm latime, interioare)	m2			242,29 173,01
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	116,43	173,01
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)	kg	0,3000	40,00	12,00
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	3,15	46,02

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	75,00	5,92
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	180,00	5,33
		<i>Total</i>	lei			9 747,29

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.