

Investitor
Obiect

АТО Гагаузия,с.Конгазчик,Примария

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 7-3
Малые архитектурные формы
(formular desfășurat)


№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Устройство площадки под монумент 10,0*0,6м h=0.25m				
1	TsA01B1	Săpătura manuală de pământ în spații întinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la îndepărtarea straturii vegetale de 10-30 cm grosime în pământ cu umiditate naturală aruncarea în depozit sau vehicul la H < 0,60 m teren mijlociu (Разработка грунта вручную в нестесненных условиях в выемках, в траншеях, в ямах, снятие растительного слоя толщиной 10-30 см, на почве естественной влажности, сбрасывание в отвал или в автомобиль на высоту < 0,60 м, средний грунт) Разработка грунта под основание площадки глубиной 30 см, 6,0*10,0м	m3			35,713 35,713
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7700	46,38	35,713
2	CB02A(K3=0,8)	Cofraje din panouri reutilizabile, cu armătură din scinduri de rasinoase scurte și subscurte pentru turnarea betonului în cușinete, fundații pahar și fundații de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка из вторично использованных щитов с обшивкой из коротких и укороченных хвойных досок для укладки бетона в подушки, стаканы фундаментов и фундаменты под оборудование, включая крепления)	m2			63,209 44,525
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	46,38	5,566
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0500	46,38	38,959
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	0,50	0,002
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,50	0,150
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	0,50	0,150
	2875276311528	Scoabe din oțel pentru construcții	kg	0,0300	12,50	0,375
	2734113803233	Sirma neagră moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	18,25	0,912
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcții	kg	0,0800	12,00	0,960
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	60,00	6,000
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	2 500,00	8,736
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	2 500,00	1,278
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	1,00	0,120
3	CA03C2	Beton turnat în fundații, socluri, ziduri de sprijin, pereți sub cota zero, preparat cu betoniera pe șantier și turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) (Устройство бетонных фундаментов размерами 0,25*0,55 длиной 32,0м	m3			1 061,716 264,366

1	2	3	4	5	6	7
		ниже нулевой отметки, приготовление бетона на бетономешалке на стройплощадке и укладка его типичными средствами, железобетон класса)				
	7123010010200	Betonist	h-om	5,3000	46,38	245,814
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	46,38	18,552
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	287,0000	1,42	413,653
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7650	200,00	155,273
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,7050	300,00	214,705
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	1,00	0,294
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	1,00	0,600
	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,3250	1,00	0,325
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	50,00	12,500
4	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 3 км) Завоз суглинка объемом V=22,0м3 под устройство насыпи под основание пола * объемный вес принят 1,6т/м3	t			1,536 0,000
	341054000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0307	50,00	1,536
5	TsD06A	Compactarea cu placa vibratoare a umpluturilor in straturi de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv, compactat cu placa vibratoare de 0,7 t (Уплотнение виброплощадкой насыпей из несвязного, уплотненного грунта, слоями 20-30 см толщиной, без поливки каждого слоя, уплотнение выполняется виброплитой 0,7 т)	100 m3			208,973 204,073
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,4000	46,38	204,073
	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	4,9000	1,00	4,900
6	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня 5см)	m3			401,899 45,925
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	46,38	45,925
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	300,00	344,945
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	1,00	0,100
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	50,00	10,509
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	1,00	0,420
7	CA02A2	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) (Укладка бетона для выравнивания, уклонов, защитных стяжек на высоте до 35 м включительно, приготовление бетона на бетономешалке на стройплощадке и его укладка типичными средствами) Бетонирование полов толщ 15см	m3			929,142 269,004
	7123010010200	Betonist	h-om	5,1500	46,38	238,857
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	46,38	30,147
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	187,0000	1,42	268,195

1	2	3	4	5	6	7
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7860	200,00	158,778
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,7250	300,00	219,667
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2700	1,00	0,273
	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,3250	1,00	0,325
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	50,00	12,500
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	1,00	0,400
8	CG17D1л=0,63п	Облицовка пола и торцов наружной керамической плитки на клею, площадью: равной или до 16 м2 высота от земли 25см* дизайн и качество плитки согласовать с заказчиком	m2			222,888 80,701
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	46,38	72,631
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	46,38	8,070
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	120,00	123,600
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	2,60	10,530
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	17,00	5,100
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,000
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	1,00	0,900
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	1,00	0,045
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	1,00	0,012
		2. Устройство цветников-4шт,(R3,0м-2шт,R4,0м-1шт,R3,7м-1шт)				
9	TsA01B1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu (Разработка грунта вручную в нестесненных условиях в выемках, в траншеях, в ямах, снятие растительного слоя толщиной 10-30 см, на почве естественной влажности, сбрасывание в отвал или в автомобиль на высоту < 0,60 м, средний грунт) Разработка грунта под основание цветников глубиной 40см, 86,08*0,4м	m3			35,713 35,713
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7700	46,38	35,713
10	CB02A(Kз=0,8)	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка из вторично использованных щитов с обшивкой из коротких и укороченных хвойных досок для укладки бетона в подушки, стаканы фундаментов и фундаменты под оборудование, включая крепления)	m2			63,178 44,524
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	46,38	5,565
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0500	46,38	38,959
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	0,50	0,002
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,50	0,150
	28741158250	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	0,50	0,150

1	2	3	4	5	6	7
	03					
	28752763115 28	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	12,50	0,375
	27341138032 33	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	18,25	0,913
	28731458870 00	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	12,00	0,960
	20202129283 47	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	60,00	6,000
	20101029034 95	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	2 500,00	8,750
	20101029009 00	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	2 500,00	1,234
	23201873157 89	Decofrol	kg	0,1200	1,00	0,120
11	CA03C2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) (Устройство бетонных фундаментов размерами 0,25*0,55 длиной 32,0м ниже нулевой отметки, приготовление бетона на бетономешалке на стройплощадке и укладка его типичными средствами, железобетон класса)	m3			1 061,707 264,366
	71230100102 00	Betonist	h-om	5,3000	46,38	245,814
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	46,38	18,552
	26511221004 02	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	287,0000	1,42	413,653
	14211022005 25	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7650	200,00	155,296
	14211022002 90	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,7050	300,00	214,672
	41001162028 18	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	1,00	0,294
	29522700031 00	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	1,00	0,600
	29522700037 002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,3250	1,00	0,325
	34105200067 52	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	50,00	12,501
12	CG17D1л=0, 63п	Облицовка подпорных стен цветников мозаичной плиткой на клею, площадью: более 16 м2 * дизайн и качество плитки согласовать с заказчиком	m2			305,288 80,701
	71320300126 00	Mozaicar	h-om	2,6100	46,38	72,631
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	46,38	8,070
	26611128007 0099	Placi sau piscoturi de gresie (мозаичной плиткой)	m2	1,0300	200,00	206,000
	26641021020 101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	2,60	10,530
	24302261000 001	Fuga	kg	0,3000	17,00	5,100
	20102373187 00	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,000
	26531021000 00	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	1,00	0,900
	29521600072 00	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	1,00	0,045
	29522400040 21	Mixer electric	h-ut	0,0120	1,00	0,012
		3. Вазоны, парковые скамейки и урны				
13	TsH91A	Instalarea bancilor pe 2 picioare (Установка скамеек на 2 ножках)* Норма расхода бетона 0,1м3/шт	buc			1 846,586 333,936
	93100600199 00	Muncitor necalificat	h-om	1,9000	46,38	88,122
	93100600199	Muncitor deservire	h-om	0,4500	46,38	20,871

1	2	3	4	5	6	7
	22					
	7123011000200	Betonist	h-om	4,8500	46,38	224,943
	2513206621460	Banca pe 2 picioare	buc	1,0000	1 400,00	1 400,000
	2663102100000	Beton	m3	0,1000	1 125,00	112,500
	1212121212121	apa	m3	0,1500	1,00	0,150
14	TsH91B	Instalarea urnelor (Установка урн)	buc			708,292
						273,642
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,6000	46,38	27,828
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500	46,38	20,871
	7123011000200	Betonist	h-om	4,8500	46,38	224,943
	2030112931102	Urne	buc	1,0000	340,00	340,000
	2663102100000	Beton	m3	0,0840	1 125,00	94,500
	1212121212121	apa	m3	0,1500	1,00	0,150
15	TsH40A	Установка вазонов	buc			3 324,196
						324,196
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,9400	46,38	229,117
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	2,0500	46,38	95,079
	14111222013360	Вазоны	buc	1,0000	3 000,00	3 000,000



Intocmit

(funcția, semnătura)

()

Verificat

(funcția, semnătura)

()

DEVIZ LOCAL № 7-3
Малые архитектурные формы

Intocmit in prețuri curente 22.07.2019

Valoarea de deviz 249 225lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Устройство площадки под монумент 10,0*0,6м h=0.25m				
1	TsA01B1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu (Разработка грунта вручную в нестесненных условиях в выемках, в траншеях, в ямах, снятие растительного слоя толщиной 10-30 см, на почве естественной влажности, сбрасывание в отвал или в автомобиль на высоту < 0,60 м, средний грунт) Разработка грунта под основание площадки глубиной 30 см, 6,0*10,0м	m3	18,000	35,713 35,713	642,827 642,827
2	CB02A(Kз=0,8)	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка из вторично использованных щитов с обшивкой из коротких и укороченных хвойных досок для укладки бетона в подушки, стаканы фундаментов и фундаменты под оборудование, включая крепления)	m2	35,200	63,209 44,525	2 224,957 1 567,273
3	CA03C2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) (Устройство бетонных фундаментов размерами 0,25*0,55 длиной 32,0м ниже нулевой отметки, приготовление	m3	4,400	1 061,716 264,366	4 671,550 1 163,211

1	2	3	4	5	6	7
		бетона на бетономешалке на стройплощадке и укладка его типичными средствами, железобетон класса)				
4	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 3 км) Завоз суглинка объемом V=22,0м3 под устройство насыпи под основание пола * объемный вес принят 1,6т/м3	t	35,200	<u>1,536</u> 0,000	<u>54,050</u> 0,000
5	TsD06A	Compactarea cu placa vibratoare a umpluturilor in straturi de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv, compactat cu placa vibratoare de 0,7 t (Уплотнение виброплощадкой насыпей из несвязного, уплотненного грунта, слоями 20-30 см толщиной, без поливки каждого слоя, уплотнение выполняется виброплитой 0,7 т)	100 m3	0,220	<u>208,973</u> 204,073	<u>45,974</u> 44,896
6	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня 5см)	m3	2,750	<u>401,899</u> 45,925	<u>1 105,223</u> 126,293
7	CA02A2	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) (Укладка бетона для выравнивания, уклонов, защитных стяжек на высоте до 35 м включительно, приготовление бетона на бетономешалке на стройплощадке и его укладка типичными средствами) Бетонирование полов толщ 15см	m3	9,000	<u>929,142</u> 269,004	<u>8 362,274</u> 2 421,036
8	CG17D1л=0 ,бзп	Облицовка пола и торцов наружной керамической плитки на клею, площадь: равной или до 16 м2 высота от земли 25см* дизайн и качество плитки согласовать с заказчиком	m2	68,000	<u>222,888</u> 80,701	<u>15 156,397</u> 5 487,681
Total Устройство площадки под монумент 10,0*0,6м h=0.25м						32 263,252
Inclusiv salariu						11 453,217


[illegible]

1	2	3	4	5	6	7
Inclusiv salariu						19 167,093
		3. Вазоны, парковые скамейки и урны				
13	TsH91A	Instalarea bancilor pe 2 picioare (Установка скамеек на 2 ножках)* Норма расхода бетона 0,1м3/шт	buc	44,000	1 846,586 333,936	81 249,784 14 693,184
14	TsH91B	Instalarea urnelor (Установка урн)	buc	44,000	708,292 273,642	31 164,848 12 040,248
15	TsH40A	Установка вазонов	buc	2,000	3 324,196 324,196	6 648,392 648,392
Total Вазоны, парковые скамейки и урны						119 063,024
Inclusiv salariu						27 381,824


Прямые затраты	lei	216 496
Asigurarea sociala si medicala	22,50 %	13 050
Cheltuieli de transport	2,00 %	3 157
Total cheltuieli directe	100,00 +	232 703
Cheltuieli de regie	5,00 %	11 635
Total	100,00 +	244 338
Beneficiu de deviz	2,00 %	4 887
Total	100,00 +	249 225

Total deviz:
Inclusiv salariu

249 225
58 001

Intocmit  ()
(funcția, semnătura)

Verificat _____ ()
(funcția, semnătura)



(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-4

Трибуны футбольного поля и баскетбольной площадки (2,3*26,3м)-2шт

Valoarea de deviz 272 435 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total

1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-4:				

Manopera:

1.	2852107335349	Lucru la masina	h-om	74,050	46,38	3 434,439
2.	7123010010200	Betonist	h-om	23,560	46,38	1 092,713
3.	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,541	46,38	25,092
4.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	336,948	46,38	15 627,648
5.	7212030022700	Sudor	h-om	13,226	46,38	613,422
6.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	251,300	46,38	11 655,294
7.	7422010060100	Timplar	h-om	977,460	46,38	45 334,595
8.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,382	46,38	203,237
9.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	104,070	46,38	4 826,767
		Total manopera				82 813

Materiale:

1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	66,132	10,00	661,320
2.	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	3,549	300,00	1 064,700
3.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	3,856	200,00	771,200
4.	1542126108945	Ulei de in siccativat	kg	26,240	15,00	393,600
5.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	27,820	1,00	27,820
6.	20101029044409	Dulapi de foioase--Обшивка трибун ступеней обработанной деревянной доской	m3	18,661	4 500,00	83 974,500
7.	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	4,851	1,00	4,851
8.	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	49,392	35,00	1 728,720
9.	2430116108115	Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	53,316	35,00	1 866,060
10.	24302261007	Grund alchidic	kg	35,544	22,53	800,806

	00					
11.	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	50,354	12,50	629,425
12.	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	35,544	1,00	35,544
13.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1 444,873	1,42	2 051,720
14.	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	148,100	1,00	148,100
15.	2710602000171	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 14 mm	kg	155,505	10,83	1 684,119
16.	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	19,106	10,83	206,918
17.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	44,088	18,25	804,606
18.	277527630988699	Confecții metalice inglobate in beton Профтруба 50*50*3	kg	4 408,780	11,83	52 155,867
19.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	22,044	37,05	816,730
20.	4011106202741	Energie electrica	kw	35,270	1,00	35,270
21.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,460	1,00	1,460
		Total materiale de construcții				149 864

Utilaje de construcții:

1.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	2,976	1,00	2,976
2.	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	1,612	1,00	1,612
3.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	1,240	50,00	62,000
		Total utilaje de construcții				67

Total:

Прямые затраты	lei	232 744
Asigurarea sociala si medicala	22,50 %	18 633
Cheltuieli de transport	2,00 %	2 997
Total cheltuieli directe	100,00 +	254 374
Cheltuieli de regie	5,00 %	12 719
Total	100,00 +	267 093
Beneficiu de deviz	2,00 %	5 342
Total	100,00 +	272 435

Total deviz:

272 435

Intocmit

Verificat



(funcția, semnătura)

(funcția, semnătura)