

Către: **Primaria Cazaclia**

DECLARAȚIE
privind valabilitatea ofertei

Stimați domni,

În contextul participării la procedura de achiziție publică privind contractul "Ремонт участка дороги по пер. Маяковского, пер. Безымянный и ул. Янева, с. Казаклия", noi, **Asocierea "SRL "TOPSTROYCOM" & "PRESTIGIU-AZ" SRL** ne angajăm să menținem oferta valabilă pentru o durată de 60 (șaizeci) zile calendaristice, respectiv până la data de 01.06.2026, care va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând, înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Cu stimă,

Topal Veaceslav în calitate de administrator SRL "TOPSTROYCOM" – liderul Asocierii, legal autorizat și împuternicit să semneze oferta pentru și în numele "Asocierea SRL "TOPSTROYCOM" & "PRESTIGIU-AZ" SRL"

Digitally signed by Topal Veaceslav
Date: 2026.04.01 14:20:55 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Digitally signed by Ciobanu Sergiu
Date: 2026.04.01 14:58:20 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL**Valoarea de deviz: 123 624 lei**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт II категории) ***Под корыто	100 m3	0,720	2 310,40 0,00	1 663,49 0,00
2	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобиле, грунт естественной влажности I категории) ***Погрузка	100 m3	0,720	1 209,00 0,00	870,48 0,00
3	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 3 км)	t	93,600	19,65 0,00	1 839,04 0,00
4	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (Укладка песка, выполняющего функцию фильтрации, изоляции, вентиляции,	m3	36,000	715,54 18,50	25 759,48 666,00

1	2	3	4	5	6	7
		морозоустойчивый и некапиллярный, механическое укладывание) ***h-10 cm.				
5	TrB22F3C	Manipularea materialelor si elementelor prefabricate cu automacara , amplasata in pozitie fixa, sarcina fiind de 1-2 t (Транспортировка материалов и сборных элементов автокраном, расположенным неподвижно на позиции, загруженность 1-2 т) ***Загрузка плит 45 штук	t	108,000	78,80 12,00	8 510,40 1 296,00
6	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 3 км) ***Транспортировка плит	t	108,000	19,65 0,00	2 121,98 0,00
7	DD52B	Executarea drumurilor din placi prefabricate din beton armat cu suprafata: peste 3 m2. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului (Устройство временных дорог из сборных железобетонных плит со сплошным покрытием площадью: более 3 м2. Примечание: ресурс с нормой 0,00 берется по проекту) ***Placi prefabricate din beton armat=0 Плиты предоставляет заказчик! ***Nisip=0 (учтён предыдущей позиции) ***45 штук	100 m3	0,540	35 327,91 6 976,00	19 077,07 3 767,04
8	RpCB13A	Beton simplu clasa C-10/8 Bc 10 (B 150), preparat manual, pe santier si turnat in cofraje pentru postamente, fundatii continue sau izolate (Бетон класса C-10/8 Bc10(B150), приготовленный вручную на стройплощадке и уложенный в опалубку цоколя, фундаментов ленточных или отдельностоящих) ***Заделка швов, пустот между плитами и 2 зуба Materiale marunte (dreptare, etc.)=1,05	m3	3,800	2 183,21 522,50	8 296,20 1 985,50
9	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder (Срезка и планировка	1 km	0,180	371,22 0,00	66,82 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		обочин за два прохода: автогрейдером)				
10	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm (Укрепление обочин щебнем толщиной 10 см) ***K=1,5 (15 см фр. 32,5-63) по 0,5 м с двух сторон	m2	180,000 (Kr=1,500)	117,82 <hr/> 2,38	21 207,18 <hr/> 427,95
		Total	lei			89 412
		ASIGURAREA SOCIALA	24 %			1 954
		TOTAL				91 366
		CHELTUIELI DE DEPOZITARE	1 %			453
		TOTAL				91 819
		CHELTUIELI DE REGIE	10 %			9 181
		TOTAL				101 000
		BENEFICIU DE DEVIZ	2 %			2 020
		TOTAL				103 020
		TVA	20 %			20 604
		Total deviz:				123 624
		Inclusiv salariu				8 143

Intocmit:

TOPSTROYCOM SRL

Digitally signed by Topal Veaceslav
Date: 2026.04.01 14:21:05 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat:

PRIMARIA CAZACLIA

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Deviz local de resurse

Valoarea de deviz: 123 624 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7123010010200	Betonist	h-om	20,90	50,00	1 045,00
2.	7129020012800	Pavator	h-om	13,32	50,00	666,00
3.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	25,92	50,00	1 296,00
4.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	18,81	50,00	940,50
5.	9310060019930	Muncitor	h-om	83,8998	50,00	4 194,99
Total manopera						8 143

Materialie:

1.	14111222016601 ,1	Piatra sparta p. 32,5-63	m3	34,02	540,00	18 370,80
2.	1421102200082	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm	m3	2,7531	540,00	1 486,67
3.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	47,196	435,00	20 530,26
4.	1421102200587	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	3,0005	435,00	1 305,22
5.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1 189,02	2,90	3 448,16
6.	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	10,242	18,00	184,36
7.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,7581	18,00	13,65
Total materiale de construcții						45 340

Utilaje de construcții:

1.	2410520006711	Automacara 6-9.9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	8,64	835,00	7 214,40
2.	2922140006000	Macara pe pneuri	h-ut	18,171	830,00	15 081,93
3.	29522200003547	Autogreder	h-ut	0,1044	640,00	66,82
4.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	5,2749	640,00	3 375,94
5.	2952220003549	Autogreder 99 (135) kw (c.p)	h-ut	0,3564	640,00	228,10
6.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,1215	535,00	65,00
7.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	5,508	535,00	2 946,78
8.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	2,97	535,00	1 588,95
9.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,404	620,00	870,48
10.	2952270003717	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)	h-ut	2,28	25,00	57,00

11.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	6,1891	640,00	3 961,02
12.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	1,0899	435,00	474,11
Total utilaje de construcții						35 929

Total	lei	89 412
ASIGURAREA SOCIALA	24 %	1 954
TOTAL		91 366
CHELTUIELI DE DEPOZITARE	1 %	453
TOTAL		91 819
CHELTUIELI DE REGIE	10 %	9 181
TOTAL		101 000
BENEFICIU DE DEVIZ	2 %	2 020
TOTAL		103 020
TVA	20 %	20 604

Total deviz: 123 624

Intocmit: **TOPSTROYCOM SRL**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat: **PRIMARIA CAZACLIA**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect: **Ремонт участка дороги по переулку** Investitor: **PRIMARIA CAZACLIA**
Безыманный, с. Казаклия

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт II категории) ***Под корыто	100 m3			2 310,40 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,61	640,00	2 310,40
		<i>Total</i>	lei			1 663,49
2	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории) ***Погрузка	100 m3			1 209,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,95	620,00	1 209,00
		<i>Total</i>	lei			870,48
3	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 3 км)	t			19,65 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0307	640,00	19,65
		<i>Total</i>	lei			1 839,04
4	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (Укладка песка, выполняющего функцию фильтрации, изоляции, вентиляции, морозоустойчивый и некапиллярный, механическое укладывание) ***h-10 cm.	m3			715,54 18,50
	7129020012800	Pavator	h-om	0,37	50,00	18,50
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,232	18,00	4,18
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,311	435,00	570,29
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,153	535,00	81,86
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,023	435,00	10,01
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,048	640,00	30,72
		<i>Total</i>	lei			25 759,48
5	TrB22F3C	Manipularea materialelor si elementelor prefabricate cu automacaraua , amplasata in pozitie fixa, sarcina fiind de 1-2 t (Транспортировка материалов и сборных элементов автокраном, расположенным неподвижно на позиции, загруженность 1-2 т) ***Загрузка плит 45 штук	t			78,80 12,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,24	50,00	12,00

1	2	3	4	5	6	7
	2410520006711	Automacara 6-9.9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,08	835,00	66,80
		Total	lei			8 510,40
6	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 3 км) ***Транспортировка плит	t			19,65
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0307	640,00	19,65
		Total	lei			2 121,98
7	DD52B	Executarea drumurilor din placi prefabricate din beton armat cu suprafata: peste 3 m2. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului (Устройство временных дорог из сборных железобетонных плит со сплошным покрытием площадью: более 3 м2. Примечание: ресурс с нормой 0,00 берется по проекту) ***Placi prefabricate din beton armat=0 Плиты предоставляет заказчик! ***Nisip=0 (учтён предыдущей позиции) ***45 штук	100 m3			35 327,91
	9310060019930	Muncitor	h-om	139,52	50,00	6 976,00
	2922140006000	Masara pe pneuri	h-ut	33,65	830,00	27 929,50
	2952220003549	Autogreder 99 (135) kw (с.р)	h-ut	0,66	640,00	422,41
		Total	lei			19 077,07
8	RpCB13A	Beton simplu clasa C-10/8 Bc 10 (B 150), preparat manual, pe santier si turnat in cofraje pentru postamente, fundatii continue sau izolate (Бетон класса C-10/8 Bc10(B150), приготовленный вручную на стройплощадке и уложенный в опалубку цоколя, фундаментов ленточных или отдельностоящих) ***Заделка швов, пустот между плитами и 2 зуба Materiale marunte (dreptare, etc.)=1,05	m3			2 183,21
	7123010010200	Betonist	h-om	5,50	50,00	275,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,95	50,00	247,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	298,00	2,90	907,41
	1421102200587	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,752	435,00	343,48
	1421102200082	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm	m3	0,69	540,00	391,23
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,19	18,00	3,59
	2952270003717	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)	h-ut	0,60	25,00	15,00
		Total	lei			8 296,20
9	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder (Срезка и планировка обочин за два прохода: автогрейдером)	1 km			371,22
	29522200003547	Autogreder	h-ut	0,58	640,00	371,22
		Total	lei			66,82
10	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm (Укрепление обочин щебнем толщиной 10 см) ***К=1,5 (15 см фр. 32,5-63) по 0,5 м с двух сторон	m2			117,82
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	50,00	2,38
	14111222016601,1	Piatra sparta p. 32,5-63	m3	0,126	540,00	102,06
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,007	18,00	0,19
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	640,00	3,37
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	435,00	0,63
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,011	535,00	8,83
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	535,00	0,36
		Total	lei			21 207,18

APROBAT:

Intocmit:
TOPSTROYCOM SRL

Investitor:
PRIMARIA CAZACLIA

(funcția, semnătura, nume, prenumele)

(funcția, semnătura, nume, prenumele)

L.S.

L.S.

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL**Valoarea de deviz: 140 833 lei**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт II категории) ***Под корыто	100 m3	1,300	2 274,30 0,00	2 956,59 0,00
2	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории) ***Погрузка	100 m3	1,300	1 209,00 0,00	1 571,70 0,00
3	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 3 км)	t	169,000	19,65 0,00	3 320,51 0,00
4	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (Укладка песка, выполняющего функцию фильтрации, изоляции, вентиляции,	m3	52,000	716,52 18,50	37 258,83 962,00

1	2	3	4	5	6	7
		морозоустойчивый и некапиллярный, механическое укладывание) ***h-10 cm.				
5	TrB22F3C	Manipularea materialelor si elementelor prefabricate cu automacara , amplasata in pozitie fixa, sarcina fiind de 1-2 t (Транспортировка материалов и сборных элементов автокраном, расположенным неподвижно на позиции, загруженность 1-2 т) ***Загрузка плит 65 штук	t	156,000	78,80 12,00	12 292,80 1 872,00
6	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 3 км) ***Транспортировка плит	t	156,000	19,65 0,00	3 065,09 0,00
7	DD52B	Executarea drumurilor din placi prefabricate din beton armat cu suprafata: peste 3 m2. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului (Устройство временных дорог из сборных железобетонных плит со сплошным покрытием площадью: более 3 м2. Примечание: ресурс с нормой 0,00 берется по проекту) ***Placi prefabricate din beton armat=0 Плиты предоставляет заказчик! ***Nisip=0 (учтён предыдущей позиции) ***65 штук	100 m3	0,780	35 321,29 6 976,00	27 550,61 5 441,28
8	RpCB13A	Beton simplu clasa C-10/8 Bc 10 (B 150), preparat manual, pe santier si turnat in cofraje pentru postamente, fundatii continue sau izolate (Бетон класса C-10/8 Bc10(B150), приготовленный вручную на стройплощадке и уложенный в опалубку цоколя, фундаментов ленточных или отдельностоящих) ***Заделка швов, пустот между плитами и 2 зуба Materiale marunte (dreptare, etc.)=1,05	m3	6,150	2 183,21 522,50	13 426,72 3 213,38
Total			lei			101 443
ASIGURARI SOCIALE			24 %			2 757

1	2	3	4	5	6	7
		TOTAL				104 200
		CHELTUIELI DE DEPOZITARE	1 %			400
		TOTAL				104 600
		CHELTUIELI DE REGIE	10 %			10 460
		TOTAL				115 060
		BENEFICIU DE DEVIZ	2 %			2 301
		TOTAL				117 361
		TVA	20 %			23 472
		Total deviz:				140 833
		Inclusiv salariu				11 488

Intocmit: **TOPSTROYCOM SRL**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat: **PRIMARIA CAZACLIA**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Deviz local de resurse

Valoarea de deviz: 140 833 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7123010010200	Betonist	h-om	33,825	50,00	1 691,25
2.	7129020012800	Pavator	h-om	19,24	50,00	962,00
3.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	37,44	50,00	1 872,00
4.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	30,4425	50,00	1 522,13
5.	9310060019930	Muncitor	h-om	108,8256	50,00	5 441,28
Total manopera						11 488

Materiale:

1.	1421102200082	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm	m3	4,4557	540,00	2 406,08
2.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	68,172	435,00	29 654,82
3.	1421102200587	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	4,856	435,00	2 112,36
4.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1 924,335	2,90	5 580,57
5.	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	12,064	18,00	217,15
6.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,2269	18,00	22,08
Total materiale de construcții						39 993

Utilaje de construcții:

1.	2410520006711	Automacara 6-9.9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	12,48	835,00	10 420,80
2.	2922140006000	Macara pe pneuri	h-ut	26,247	830,00	21 785,01
3.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	7,189	630,00	4 529,07
4.	2952220003549	Autogreder 99 (135) kw (c.p)	h-ut	0,5148	630,00	324,32
5.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	7,956	540,00	4 296,24
6.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,535	620,00	1 571,70
7.	2952270003717	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)	h-ut	3,69	25,00	92,25
8.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	9,9775	640,00	6 385,60
9.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	1,196	465,00	556,14
Total utilaje de construcții						49 962

Total	lei	101 443
ASIGURARI SOCIALE	24 %	2 757
TOTAL		104 200
CHELTUIELI DE DEPOZITARE	1 %	400
TOTAL		104 600
CHELTUIELI DE REGIE	10 %	10 460
TOTAL		115 060
BENEFICIU DE DEVIZ	2 %	2 301
TOTAL		117 361
TVA	20 %	23 472

Total deviz: 140 833

Intocmit: **TOPSTROYCOM SRL**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat: **PRIMARIA CAZACLIA**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect: **Ремонт участка дороги по пер. Маяковского, с. Казаклия** Investitor: **PRIMARIA CAZACLIA**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт II категории) ***Под корыто	100 m3			2 274,30 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,61	630,00	2 274,30
		<i>Total</i>	lei			2 956,59
2	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории) ***Погрузка	100 m3			1 209,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,95	620,00	1 209,00
		<i>Total</i>	lei			1 571,70
3	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 3 км)	t			19,65 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0307	640,00	19,65
		<i>Total</i>	lei			3 320,51
4	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (Укладка песка, выполняющего функцию фильтрации, изоляции, вентиляции, морозоустойчивый и некапиллярный, механическое укладывание) ***h-10 cm.	m3			716,52 18,50
	7129020012800	Pavator	h-om	0,37	50,00	18,50
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,232	18,00	4,18
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,311	435,00	570,29
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,153	540,00	82,62
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,023	465,00	10,70
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,048	630,00	30,24
		<i>Total</i>	lei			37 258,83
5	TrB22F3C	Manipularea materialelor si elementelor prefabricate cu automacaraua , amplasata in pozitie fixa, sarcina fiind de 1-2 t (Транспортировка материалов и сборных элементов автокраном, расположенным неподвижно на позиции, загруженность 1-2 т) ***Загрузка плит 65 штук	t			78,80 12,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,24	50,00	12,00

1	2	3	4	5	6	7
	2410520006711	Automacara 6-9.9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,08	835,00	66,80
		Total	lei			12 292,80
6	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 3 км) ***Транспортировка плит	t			19,65 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0307	640,00	19,65
		Total	lei			3 065,09
7	DD52B	Executarea drumurilor din placi prefabricate din beton armat cu suprafata: peste 3 m2. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului (Устройство временных дорог из сборных железобетонных плит со сплошным покрытием площадью: более 3 м2. Примечание: ресурс с нормой 0,00 берется по проекту) ***Placi prefabricate din beton armat=0 Плиты предоставляет заказчик! ***Nisip=0 (учтён предыдущей позиции) ***65 штук	100 m3			35 321,29 6 976,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	139,52	50,00	6 976,00
	2922140006000	Masara pe pneuri	h-ut	33,65	830,00	27 929,50
	2952220003549	Autogreder 99 (135) kw (с.р)	h-ut	0,66	630,00	415,79
		Total	lei			27 550,61
8	RpCB13A	Beton simplu clasa C-10/8 Bc 10 (B 150), preparat manual, pe santier si turnat in cofraje pentru postamente, fundatii continue sau izolate (Бетон класса C-10/8 Bc10(B150), приготовленный вручную на стройплощадке и уложенный в опалубку цоколя, фундаментов ленточных или отдельностоящих) ***Заделка швов, пустот между плитами и 2 зуба Materiale marunte (dreptare, etc.)=1,05	m3			2 183,21 522,50
	7123010010200	Betonist	h-om	5,50	50,00	275,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,95	50,00	247,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	298,00	2,90	907,41
	1421102200587	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,752	435,00	343,47
	1421102200082	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm	m3	0,69	540,00	391,23
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,19	18,00	3,59
	2952270003717	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)	h-ut	0,60	25,00	15,00
		Total	lei			13 426,72

APROBAT:

Intocmit:
TOPSTROYCOM SRL

Investitor:
PRIMARIA CAZACLIA

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL**Valoarea de deviz: 311 424 lei**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт II категории) ***Под корыто	100 m3	2,080	2 310,40 0,00	4 805,63 0,00
2	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобиле, грунт естественной влажности I категории) ***Погрузка	100 m3	2,080	1 209,00 0,00	2 514,72 0,00
3	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 3 км)	t	160,000	19,65 0,00	3 143,68 0,00
4	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (Укладка песка, выполняющего функцию фильтрации,	m3	104,000	715,54 18,50	74 416,26 1 924,00

1	2	3	4	5	6	7
		изоляции, вентиляции, морозоустойчивый и некапиллярный, механическое укладывание) ***h-10 cm.				
5	TrB22F3C	Manipularea materialelor si elementelor prefabricate cu automacara , amplasata in pozitie fixa, sarcina fiind de 1-2 t (Транспортировка материалов и сборных элементов автокраном, расположенным неподвижно на позиции, загруженность 1-2 т) ***Загрузка плит 130 штук	t	312,000	78,80 12,00	24 585,60 3 744,00
6	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 3 км) ***Транспортировка плит	t	312,000	19,65 0,00	6 130,18 0,00
7	DD52B	Executarea drumurilor din placi prefabricate din beton armat cu suprafata: peste 3 m2. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului (Устройство временных дорог из сборных железобетонных плит со сплошным покрытием площадью: более 3 м2. Примечание: ресурс с нормой 0,00 берется по проекту) ***Placi prefabricate din beton armat=0 Плиты предоставляет заказчик! ***Nisip=0 (учтён предыдущей позиции) ***130 штук	100 m3	1,560	35 327,90 6 976,00	55 111,52 10 882,56
8	RpCB13A	Beton simplu clasa C-10/8 Bc 10 (B 150), preparat manual, pe santier si turnat in cofraje pentru postamente, fundatii continue sau izolate (Бетон класса C-10/8 Bc10(B150), приготовленный вручную на стройплощадке и уложенный в опалубку цоколя, фундаментов ленточных или отдельностоящих) ***Заделка швов, пустот между плитами и 2 зуба Materiale marunte (dreptare, etc.)=1,05	m3	10,700	2 183,21 522,50	23 360,33 5 590,75
9	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu	1 km	0,260	371,19	96,51

1	2	3	4	5	6	7
		autogreder (Срезка и планировка обочин за два прохода: автогрейдером)			0,00	0,00
10	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm (Укрепление обочин щебнем толщиной 10 см) ***K=1,5 (15 см фр. 32,5-63) по 0,5 м с двух сторон	m2	260,000 (Kr=1,500)	117,82 2,38	30 632,59 618,15
		Total	lei			224 800
		ASIGURAREA SOCIALA	24 %			5 462
		TOTAL				230 262
		CHELTUIELI DE DEPOZITARE	1 %			1 039
		TOTAL				231 301
		CHELTUIELI DE REGIE	10 %			23 130
		TOTAL				254 431
		BENEFICIU DE DEVIZ	2 %			5 089
		TOTAL				259 520
		TVA	20 %			51 904
		Total deviz: Inclusiv salariu				311 424 22 760

Intocmit: **TOPSTROYCOM SRL**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat: **PRIMARIA CAZACLIA**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Deviz local de resurse

Valoarea de deviz: 311 424 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7123010010200	Betonist	h-om	58,85	50,00	2 942,50
2.	7129020012800	Pavator	h-om	38,48	50,00	1 924,00
3.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	74,88	50,00	3 744,00
4.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	52,965	50,00	2 648,25
5.	9310060019930	Muncitor	h-om	230,0142	50,00	11 500,71
Total manopera						22 760

Materialie:

1.	14111222016601 ,1	Piatra sparta p. 32,5-63	m3	49,14	540,00	26 535,60
2.	1421102200082	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm	m3	7,7522	540,00	4 186,19
3.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	136,344	435,00	59 309,64
4.	1421102200587	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	8,4487	435,00	3 675,18
5.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3 348,03	2,90	9 709,29
6.	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	26,858	18,00	483,44
7.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	2,1347	18,00	38,42
Total materiale de construcții						103 938

Utilaje de construcții:

1.	2410520006711	Automacara 6-9.9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	24,96	835,00	20 841,60
2.	2922140006000	Macara pe pneuri	h-ut	52,494	830,00	43 570,02
3.	29522200003547	Autogreder	h-ut	0,1508	640,00	96,51
4.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	13,8697	640,00	8 876,61
5.	2952220003549	Autogreder 99 (135) kw (c.p)	h-ut	1,0296	640,00	658,94
6.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,1755	535,00	93,89
7.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	15,912	535,00	8 512,92
8.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	4,29	535,00	2 295,15
9.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	4,056	620,00	2 514,72
10.	2952270003717	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)	h-ut	6,42	25,00	160,50

11.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	14,4904	640,00	9 273,86
12.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	2,7703	435,00	1 205,08
Total utilaje de construcții						98 102

Total	lei	224 800
ASIGURAREA SOCIALA	24 %	5 462
TOTAL		230 262
CHELTUIELI DE DEPOZITARE	1 %	1 039
TOTAL		231 301
CHELTUIELI DE REGIE	10 %	23 130
TOTAL		254 431
BENEFICIU DE DEVIZ	2 %	5 089
TOTAL		259 520
TVA	20 %	51 904

Total deviz: 311 424

Intocmit: **TOPSTROYCOM SRL**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat: **PRIMARIA CAZACLIA**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect: **Ремонт участка дороги по ул. Янева, с. Казаклия** Investitor: **PRIMARIA CAZACLIA**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт II категории) ***Под корыто	100 m3			2 310,40 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,61	640,00	2 310,40
		<i>Total</i>	lei			4 805,63
2	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории) ***Погрузка	100 m3			1 209,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,95	620,00	1 209,00
		<i>Total</i>	lei			2 514,72
3	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 3 км)	t			19,65 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0307	640,00	19,65
		<i>Total</i>	lei			3 143,68
4	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (Укладка песка, выполняющего функцию фильтрации, изоляции, вентиляции, морозоустойчивый и некапиллярный, механическое укладывание) ***h-10 cm.	m3			715,54 18,50
	7129020012800	Pavator	h-om	0,37	50,00	18,50
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,232	18,00	4,18
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,311	435,00	570,29
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,153	535,00	81,86
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,023	435,00	10,01
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,048	640,00	30,72
		<i>Total</i>	lei			74 416,26
5	TrB22F3C	Manipularea materialelor si elementelor prefabricate cu automacaraua , amplasata in pozitie fixa, sarcina fiind de 1-2 t (Транспортировка материалов и сборных элементов автокраном, расположенным неподвижно на позиции, загруженность 1-2 т) ***Загрузка плит 130 штук	t			78,80 12,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,24	50,00	12,00

1	2	3	4	5	6	7
	2410520006711	Automacara 6-9.9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,08	835,00	66,80
		Total	lei			24 585,60
6	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 3 км) ***Транспортировка плит	t			19,65
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0307	640,00	19,65
		Total	lei			6 130,18
7	DD52B	Executarea drumurilor din placi prefabricate din beton armat cu suprafata: peste 3 m2. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului (Устройство временных дорог из сборных железобетонных плит со сплошным покрытием площадью: более 3 м2. Примечание: ресурс с нормой 0,00 берется по проекту) ***Placi prefabricate din beton armat=0 Плиты предоставляет заказчик! ***Nisip=0 (учтён предыдущей позиции) ***130 шгук	100 m3			35 327,90
	9310060019930	Muncitor	h-om	139,52	50,00	6 976,00
	2922140006000	Masara pe pneuri	h-ut	33,65	830,00	27 929,50
	2952220003549	Autogreder 99 (135) kw (с.р)	h-ut	0,66	640,00	422,40
		Total	lei			55 111,52
8	RpCB13A	Beton simplu clasa C-10/8 Bc 10 (B 150), preparat manual, pe santier si turnat in cofraje pentru postamente, fundatii continue sau izolate (Бетон класса C-10/8 Bc10(B150), приготовленный вручную на стройплощадке и уложенный в опалубку цоколя, фундаментов ленточных или отдельностоящих) ***Заделка швов, пустот между плитами и 2 зуба Materiale marunte (dreptare, etc.)=1,05	m3			2 183,21
	7123010010200	Betonist	h-om	5,50	50,00	275,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,95	50,00	247,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	298,00	2,90	907,41
	1421102200587	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,752	435,00	343,47
	1421102200082	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm	m3	0,69	540,00	391,23
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,19	18,00	3,59
	2952270003717	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)	h-ut	0,60	25,00	15,00
		Total	lei			23 360,33
9	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder (Срезка и планировка обочин за два прохода: автогрейдером)	1 km			371,19
	29522200003547	Autogreder	h-ut	0,58	640,00	371,19
		Total	lei			96,51
10	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm (Укрепление обочин щебнем толщиной 10 см) ***К=1,5 (15 см фр. 32,5-63) по 0,5 м с двух сторон	m2			117,82
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	50,00	2,38
	14111222016601,1	Piatra sparta p. 32,5-63	m3	0,126	540,00	102,06
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,007	18,00	0,19
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	640,00	3,37
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	435,00	0,63
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,011	535,00	8,83
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	535,00	0,36
		Total	lei			30 632,59

APROBAT:

Intocmit:
TOPSTROYCOM SRL

Investitor:
PRIMARIA CAZACLIA

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.