

Directia Generala Educatie Tineret si Sport

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Lucrari de schimbarea ferestrelor la Centrul tinerilor naturalitti din bd. Traian, 3
mun. Chisinau

Valoarea de deviz 100 825,23 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1. Schimbarea geamurilor						
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	76,28	24,22 24,22	1 847,42 1 847,42
2	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp cu deschidere dubla 5 camere, profil calitativ, la montare se va coordona cu beneficiarul Total 18 buc cu respectarea aspectului arhitectural obligatoriu	m2	76,28	719,22 21,55	54 862,45 1 643,81
3	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	34,20	60,44 5,19	2 067,13 177,59
4	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m	34,20	91,91 23,06	3 143,45 788,79
Total Schimbarea geamurilor Inklusiv salariu						61 920,45 4 457,61
2. Reparatia tocurilor exterioare si interioare in jurul tocurilor						
5	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime (reparatia tocurilor)	m	118,72	25,79 22,09	3 062,34 2 623,00
6	CF61A adaptat	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane tocure exterioare	m2	36,77	60,71 37,60	2 232,41 1 382,39
7	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor in jurul ferestrelor	m2	36,77	4,48 1,73	164,81 63,43

1	2	3	4	5	6	7
8	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului -tocurilor in jurul ferestrelor	m2	36,77	64,11 56,02	2 357,20 2 059,68
9	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tocurilor in jurul ferestrelor	m2	36,77	51,14 31,72	1 880,44 1 166,46
10	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan Sniezka MAX a tocurilor in jurul ferestrelor	m2	36,77	40,98 31,71	1 506,83 1 165,89
		Total Reparatia tocurilor exterioare si interioare in jurul tocurilor Inklusiv salariu				11 204,03 8 460,85
		3. Evacuarea gunoiului				
11	Tr11AA01 C2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t	7,60	20,18 20,18	153,38 153,38
12	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	7,60	64,47 0,00	490,00 0,00
		Total Evacuarea gunoiului Inklusiv salariu				643,38 153,38

	Прямые затраты	Lei	73 767,86
	Asigurarea sociala si medicala	22,50 %	2 941,16
	Transportarea materialelor	1,00 %	601,46
	Total	100,00 +	77 310,48
	Cheltuieli de regie	4,50 %	3 478,97
	Total	100,00 +	80 789,45
	Beneficiul de deviz	4,00 %	3 231,58
	Total	100,00 +	84 021,03
	TVA	20,00 %	16 804,20
	Total deviz: Inklusiv salariu		100 825,23 13 071,84

Intocmit

SRL IQFENSTER (semnat electronic)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)