

**Lucrari de reparatie si
intretinere a drumurilor publice
locale de interes raional din
raionul Straseni in anii 2019 -
2020**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-1

Valoarea de deviz 404 225,44 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. „Drum de acces la drumul regional G70 in mun. Straseni (str. M. Eminescu, drum de acces spre LT „N. Necrasov”)				
1	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	1,730	1 812,58 0,00	3 135,76 0,00
2	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	298,430	24,38 0,00	7 275,82 0,00
3	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III	100m2	5,800	118,59 0,00	687,80 0,00
4	DI96	Compactarea rambleurului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (Уплотнение насыпи пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3	1,730	1 301,45 0,00	2 251,50 0,00



1	2	3	4	5	6	7
5	RpAcF01C	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe placa din B.A. prefabricata	buc	3,000	695,66 98,02	2 086,97 294,06
6	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta M400	m3	7,500	461,88 57,08	3 464,13 428,13
7	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	250,000	193,32 38,63	48 329,67 9 658,05
8	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3	107,500	558,34 34,60	60 021,55 3 719,07
9	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,300	8 211,50 0,00	2 463,45 0,00
10	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-I SM STB 1033:2008 executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	500,000	166,72 3,46	83 360,30 1 729,80
11	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,150	8 185,33 0,00	1 227,80 0,00
12	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	500,000	133,13 2,88	66 565,00 1 441,50
		<i>Total</i>	Lei			280 869,75
		Total „Drum de acces la drumul regional G70 in mun. Straseni (str. M. Eminescu, drum de acces spre LT „N. Necrasov”) Inklusiv salariu				280 869,75 17 270,61

	Total	Lei	280 869,75
	CASM	22,5 %	3 885,89
	Total		284 755,64



1	2	3	4	5	6	7
		Cheltuieli de regir	11,6 %			33 031,65
		Total				317 787,29
		Beneficiu de deviz	6 %			19 067,24
		Total				336 854,53
		TVA	20 %			67 370,91
		Total deviz:				404 225,44
		Inclusiv salariu				17 270,61

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

