

Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul licitației:	ocds-b3wdp1-MD-1582030404910	Data: „_26_” _februarie_ 2020_	Alternativa nr.: _____
Denumirea licitației:	Lucrări de proiectare pentru obiectul ” <i>Reparația capitală a blocului alimentar al IMSP Spitalul raional Hîncești</i> ”	Lot: ____1____	Pagina: __din __

Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Produsătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
	Bunuri/Servicii:						
	Lotul 1						
71220000-6	<i>Servicii de proiectare pentru obiectul ”Reparația capitală a blocului alimentar al IMSP Spitalul raional Hîncești”</i>	-	-	-	Compartimente pentru proiectare: 1.Soluții tehnologice, 2.Soluții arhitectura-constructive, 3.Rețele de apă și canalizare interioare, Rețele canalizare exterioară. 4.Rețele încălzire și ventilare, 5.Rețele electrice. 6.Executarea devizului proiectului Descrierea lucrărilor: 1.Soluții tehnologice – modernizarea utilajului, conform normativelor în vigoare, cu includerea utilajelor necesare. 2.Soluții arhitectural- constructive - reparații în încăperile blocului	Compartimente pentru proiectare: 1.Soluții tehnologice, 2.Soluții arhitectura-constructive, 3.Rețele de apă și canalizare interioare, Rețele canalizare exterioară. 4.Rețele încălzire și ventilare, 5.Rețele electrice. 6.Executarea devizului proiectului Descrierea lucrărilor: 1.Soluții tehnologice – modernizarea utilajului, conform normativelor în vigoare, cu includerea utilajelor necesare. 2.Soluții arhitectural- constructive	

				alimentar (parter), replanificarea încăperilor, conform cerințelor igienico- sanitare și normativelor în vigoare. Executarea tavanului suspendat în încăperea unde se prepara bucatele cu coborîrea lui la cota +3,5 m. Lărgirea golului în perete pentru predarea bucatelor pregătite, și închiderea golului în încăperea de depozitare a veselei uzate. Separarea încăperii pentru pregătire carne și pește cu pereți din glasvanduri. Se va prevedea grup sanitar pentru personal, vestiar și camera de odihnă. Reparația fațadei exterioare, scărilor și pireului din jurul blocului. Schimbarea geamurilor termopan și ușilor în toate încăperile. Închiderea ușilor exterioare din încăperea de preparare carne, pește și înlocuirea cu geam. Spargerea peretelui cu acces în depozit din cam.20 în cam. 19 pentru depozitare legume. 3.Rețelele de apă și canalizare interioare- schimbarea rețelelor interioare cu alte noi, de prevăzut boilere pentru apă caldă pentru spălarea veselei și dus pentru personal. Rețele de canalizare exterioare- construirea rețelelor de canalizare interioare noi și a trei fântâni și rețeaua de canalizare exterioare în fața	- reparații în încăperile blocului alimentar (parter), replanificarea încăperilor, conform cerințelor igienico- sanitare și normativelor în vigoare. Executarea tavanului suspendat în încăperea unde se prepara bucatele cu coborîrea lui la cota +3,5 m. Lărgirea golului în perete pentru predarea bucatelor pregătite, și închiderea golului în încăperea de depozitare a veselei uzate. Separarea încăperii pentru pregătire carne și pește cu pereți din glasvanduri. Se va prevedea grup sanitar pentru personal, vestiar și camera de odihnă. Reparația fațadei exterioare, scărilor și pireului din jurul blocului. Schimbarea geamurilor termopan și ușilor în toate încăperile. Închiderea ușilor exterioare din încăperea de preparare carne, pește și înlocuirea cu geam. Spargerea peretelui cu acces în depozit din cam.20 în cam. 19 pentru depozitare legume. 3.Rețelele de apă și canalizare interioare- schimbarea rețelelor interioare cu alte noi, de prevăzut boilere pentru apă caldă pentru spălarea veselei și dus pentru personal. Rețele de canalizare exterioare-	
--	--	--	--	--	--	--

					blocului alimentar cu conectare la rețeaua existentă. 4.Rețele de încălzire și ventilare interioare – schimbarea rețelei de încălzire de la punctul interior de racordare. Executarea sistemului nou de ventilare, conform cerințelor normative. 5.Rețele electrice interioare – se va schimba rețelele de electricitate de iluminare si utilajului tehnic nou de la punctul de racordare din interiorul blocului alimentar. Schimbarea dulapului electric la momentul amplasat în sala de pregătire a bucatelor în încăperea 27. 6.Deviz general si local pe toate compartimentele	construirea rețelilor de canalizare interioare noi și a trei fântâni și rețeaua de canalizare exterioare în fața blocului alimentar cu conectare la rețeaua existentă. 4.Rețele de încălzire și ventilare interioare – schimbarea rețelei de încălzire de la punctul interior de racordare. Executarea sistemului nou de ventilare, conform cerințelor normative. 5.Rețele electrice interioare – se va schimba rețelele de electricitate de iluminare si utilajului tehnic nou de la punctul de racordare din interiorul blocului alimentar. Schimbarea dulapului electric la momentul amplasat în sala de pregătire a bucatelor în încăperea 27. 6.Deviz general si local pe toate compartimentele	
	Total lot 1						
	Lotul 2						
	TOTAL						

Semnat:_____ Numele, Prenumele: Miron Veronica În calitate de: administrator

Ofertantul: Î.M ”Biroul Raional Hîncești de Proiectări, Prospectiuni și Servicii Adresa: mun. Hîncești, str. Mihalcea Hîncu nr. 123
