

**Lucrari de reparatii de categorie
generala in cadrul IPLT
Gheorghe Asachi din mun.
Chisinau, str. Bucuresti, 64**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL №
Reparatia casei scarilor si inlocuirea usilor la etajul 3**

Valoarea de deviz 865 921,712 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Etajul 5				
		1.1.1. Demontari				
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli ale peretilor interiori	m2	65,400	18,607	1 216,884
2	RpCO56B	Demontarea tavanelor suspendate din foi de ardezie	m2	6,760	60,950	412,020
3	RpCO56A	Demontari: timplarie - usi	m2	7,450	27,233	202,884
4	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	2,000	14,265	28,530
5	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : intrerupatoare	buc	1,000	3,890	3,890
6	RpED17A	Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri	m	15,000	10,874	163,116
7	RpCK42E	Desfacerea plintelor	m	8,170	16,960	138,560
		Total Demontari Inclusiv salariu				2 165,884 2 080,320
		1.1.2. Tavan				
8	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr. 12,5 mm antiumezeala	m2	8,760	250,910	2 197,975

1	2	3	4	5	6	7
		cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,005				
9	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	8,760	4,895	42,882
10	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	m2	8,760	88,714	777,138
11	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Sheetrok" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	8,760	28,356	248,401
12	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	8,760	4,895	42,882
13	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	8,760	56,542	495,308
14	CK18C	Coltari din aluminiu	m	6,000	61,203	367,220
		Total Tavan Inclusiv salariu				4 171,806 2 327,705
		1.1.3. Pereti				
15	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimea pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	10,000	60,370	603,700
16	CN53A	Grunduirea suprafetelor - Betoncontact Consum 0,27 kg/m2	m2	65,400	11,105	726,280
17	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	65,400	24,422	1 597,231
18	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm	m2	65,400	96,455	6 308,144

1	2	3	4	5	6	7
		grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.				
19	CF51B k=25	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	65,400	19,037	1 244,994
20	CK18C	Coltari din aluminiu	m	50,000	61,203	3 060,170
21	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	65,400	4,895	320,146
22	CF62A k=0,45 salariu	Acoperire decorativa (Chit pentru lucrari de decorativa "Sheetrok") a suprafetelor tencuite ale peretilor in interiorul incaperilor. ATENTIE: Se exclude:(Compozitie "Veneto" pentru acoperiri decorative, Amestec tip "Vetonit",Grund "Suprim-100", Ceara) Se include: Chit pentru lucrari de decorativa Sheetroc Norma la material K= 1.8 kg/m2, Lac Norma de conscum la material K=0,18 kg/m2) Коэффициент к трудозатратам=0,450	m2	65,400	139,770	9 140,977
		Total Pereti Inclusiv salariu				23 001,642 14 929,682
		1.1.4. Partea inferioara a scarilor				
23	RpIzA03A	Curatarea cu peria de sirma a suprafetelor	m2	38,610	10,578	408,401
24	CN53A	Grunduirea suprafetelor - Betoncontact Consum 0,27 kg/m2	m2	38,610	11,105	428,771
25	CF62A k=0,45 salariu	Acoperire decorativa (Chit pentru lucrari de decorativa "Sheetrok") a suprafetelor tencuite ale peretilor in interiorul incaperilor. ATENTIE: Se exclude:(Compozitie "Veneto" pentru acoperiri decorative, Amestec tip "Vetonit",Grund "Suprim-100", Ceara) Se include: Chit pentru	m2	38,610	217,530	8 398,840

1	2	3	4	5	6	7
		lucrari de decorativa Sheetroc Norma la material K= 1.8 kg/m2, Lac Norma de conscum la material K=0,18 kg/m2) Коэффициент к трудозатратам=0,450				
		Total Partea inferioara a scarilor Inclusiv salariu				9 236,012 4 148,878
		1.1.5. Scari				
26	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant - la scari	m2	12,500	60,363	754,540
27	RpCL21A	Frecarea si lustruirea treptelor si contratrepte mozaicate Materiale marunte (ciment, praf de mozaic, etc.)=1,010	m	35,070	116,560	4 087,773
28	RpCL21B	Frecarea si lustruirea vangurilor mozaicate sau placate cu placi mozaic Materiale marunte (ciment, praf de mozaic, etc.)=1,010	m2	25,890	322,433	8 347,802
29	RpCK16A	Repararea pardoselilor din mozaic turnat pe loc, avind stratul de uzura de 1,5 cm grosime, cu dozajul de 600 kg ciment la mc de piatra de mozaic, inclusiv stratul- suport de 3 cm grosime, executat cu mortar de ciment marca 100-T, frecatul prim, al doilea frecat si spalatul, in incaperi de peste 16 mp, executat in cimp continuu cu mozaic granulat de calcar, fara bordura, inclusiv frecatul 1 si 2 Mat. marunte (pisla de lustruit etc.)=1,010	m2	1,000	682,380	682,380
30	CI14A	Plinte din placi de ceramica aplicate cu adeziv h=7 cm Material marunt (cirpe, apa etc)=1,050	m	8,170	45,870	374,760
31	RpCR35A	Arderea vopselei in straturi multiple de pe balustrada	m2	8,120	162,223	1 317,253
32	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant -balustrada la scari	m2	8,120	60,363	490,149
33	RpCR10B	Vopsirea in culori de ulei a baslustradei in doua straturi	m2	8,120	81,617	662,730
34	RpCE29A	Pelicula din polimeri pe durata efectuării reparatiei	m2	15,000	49,064	735,964

1	2	3	4	5	6	7
		Mat. marunte (sirna, cuie, etc.)=1,050				
		Total Scari Inclusiv salariu				17 453,351 14 102,558
		1.1.6. Vopsire usa				
35	RpCR20B	Vopsirea in culoare de ulei a timplariei metalice, la interior si exterior, gata grunduite cu miniu de plumb, in constructii existente, in doua straturi	m2	3,320	128,760	427,482
		Total Vopsire usa Inclusiv salariu				427,482 376,720
		1.1.7. Lucrari de constructie pentru electricitate				
36	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m	20,000	6,484	129,680
37	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	20,000	25,392	507,840
38	RpCU05D1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	2,000	19,452	38,904
39	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	2,000	11,756	23,512
		Total Lucrari de constructie pentru electricitate Inclusiv salariu				699,936 577,076
		Total Etajul 5 Inclusiv salariu				57 156,113 38 542,939
		1.2. Etajul 4				
		1.2.1. Demontari				
40	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli ale peretilor interiori	m2	74,960	18,607	1 394,766
41	RpCO56B	Demontarea tavanelor suspendate din foi de ardezie	m2	9,630	60,950	586,944
42	RpCO56A	Demontari: timplarie - usi	m2	10,810	27,233	294,386

1	2	3	4	5	6	7
43	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	2,000	14,265	28,530
44	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : intrerupatoare	buc	1,000	3,890	3,890
45	RpED17A	Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri	m	15,000	10,874	163,116
46	RpCK42E	Desfacerea plintelor	m	8,170	16,960	138,560
		Total Demontari Inclusiv salariu				2 610,192 2 514,112
		1.2.2. Tavan				
47	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr. 12,5 mm antiumezeala cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,005	m2	11,630	250,910	2 918,086
48	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	11,630	4,895	56,932
49	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	m2	11,630	88,715	1 031,750
50	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Sheetrok" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	11,630	28,356	329,780
51	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	11,630	4,895	56,932
52	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	11,630	56,542	657,584
53	CK18C	Coltari din aluminiu	m	6,000	61,203	367,220
		Total Tavan Inclusiv salariu				5 418,284 3 057,180

1	2	3	4	5	6	7
		1.2.3. Pereti				
54	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	10,000	60,370	603,700
55	CN53A	Grunduirea suprafetelor - Betoncontact Consum 0,27 kg/m2	m2	74,960	11,105	832,446
56	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	74,960	24,422	1 830,710
57	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	74,960	96,455	7 230,252
58	CF51B k=25	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) Коэффициент к трудозатратам=25,000 Коэффициент к материалам=25,000 Коэффициент к машинам=25,000	m2	74,960	475,915	35 674,588
59	CK18C	Coltari din aluminiu	m	50,000	61,203	3 060,170
60	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	74,960	4,895	366,944
61	CF62A k=0,45 salariu	Acoperire decorativa (Chit pentru lucrari de decorativa "Sheetrok") a suprafetelor tencuite ale peretilor in interiorul incaperilor. ATENTIE: Se exclude:(Compozitie "Veneto" pentru acoperiri decorative, Amestec tip "Vetonit",Grund "Suprim-100", Ceara) Se include: Chit pentru lucrari de decorativa Sheetroc Norma la material K= 1.8 kg/m2, Lac Norma de consum la material K=0,18 kg/m2) Коэффициент к трудозатратам=0,450	m2	74,960	139,770	10 477,185

1	2	3	4	5	6	7
		Total Pereti Inclusiv salariu				60 075,995 44 913,701
		1.2.4. Partea inferioara a scarilor				
62	RpIzA03A	Curatarea cu peria de sirma a suprafetelor	m2	38,610	10,578	408,401
63	CN53A	Grunduirea suprafetelor - Betoncontact Consum 0,27 kg/m2	m2	38,610	7,145	275,876
64	CF62A k=0,45 salariu	Acoperire decorativa (Chit pentru lucrari de decorativa "Sheetrok") a suprafetelor tencuite ale peretilor in interiorul incaperilor. ATENTIE: Se exclude:(Compozitie "Veneto" pentru acoperiri decorative, Amestec tip "Vetonit",Grund "Suprim-100", Ceara) Se include: Chit pentru lucrari de decorativa Sheetroc Norma la material K= 1.8 kg/m2, Lac Norma de consum la material K=0,18 kg/m2) Коэффициент к трудозатратам=0,450	m2	38,610	139,770	5 396,526
		Total Partea inferioara a scarilor Inclusiv salariu				6 080,803 4 148,878
		1.2.5. Scari				
65	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant - la scari	m2	12,500	60,363	754,540
66	RpCL21A	Frecarea si lustruirea treptelor si contratrepte mozaicate Materiale marunte (ciment, praf de mozaic, etc.)=1,010	m	35,070	116,560	4 087,773
67	RpCL21B	Frecarea si lustruirea vangurilor mozaicate sau placate cu placi mozaic Materiale marunte (ciment, praf de mozaic, etc.)=1,010	m2	25,890	322,433	8 347,802
68	RpCK16A	Repararea pardoselilor din mozaic turnat pe loc, avind stratul de uzura de 1,5 cm grosime, cu dozajul de 600 kg ciment la mc de piatra de mozaic, inclusiv stratul- suport de 3 cm grosime, executat cu mortar de ciment marca 100-T, frecatul prim, al doilea freat si spalatul, in incaperi de peste 16	m2	1,000	682,380	682,380

1	2	3	4	5	6	7
		mp, executat in cimp continuu cu mozaic granulat de calcar, fara bordura, inclusiv frecatul 1 si 2 Mat. marunte (pisla de lustruit etc.)=1,010				
69	CI14A	Plinte din placi de ceramica aplicate cu adeziv h=7 cm Material marunt (cirpe, apa etc.)=1,050	m	8,170	45,870	374,760
70	RpCR35A	Arderea vopselei in straturi multiple de pe balustrada	m2	8,120	162,223	1 317,253
71	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant -balustrada la scari	m2	8,120	60,363	490,149
72	RpCR10B	Vopsirea in culori de ulei a baslustradei in doua straturi	m2	8,120	81,617	662,730
73	RpCE29A	Pelicula din polimeri pe durata efectuarii reparatiei Mat. marunte (sirna, cuie, etc.)=1,050	m2	15,000	49,064	735,964
		Total Scari Inclusiv salariu				17 453,351 14 102,558
		1.2.6. Lucrari de constructie pentru electricitate				
74	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m	20,000	6,484	129,680
75	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	20,000	25,392	507,840
76	RpCU05D1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	2,000	19,452	38,904
77	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	2,000	11,756	23,512
		Total Lucrari de constructie pentru electricitate Inclusiv salariu				699,936 577,076
		Total Etajul 4 Inclusiv salariu				92 338,561 69 313,505
		1.3. Etajul 3				

1	2	3	4	5	6	7
		1.3.1. Demontari				
78	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli ale peretilor interiori	m2	74,960	18,607	1 394,766
79	RpCO56B	Demontarea tavanelor suspendate din foi de ardezie	m2	9,630	60,950	586,944
80	RpCO56A	Demontari: timplarie - usi	m2	10,810	27,233	294,386
81	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	2,000	14,265	28,530
82	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : intreruptoare	buc	1,000	3,890	3,890
83	RpED17A	Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri	m	15,000	10,874	163,116
84	RpCK42E	Desfacerea plintelor	m	8,170	16,960	138,560
		Total Demontari Inclusiv salariu				2 610,192 2 514,112
		1.3.2. Tavan				
85	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr. 12,5 mm antiumezeala cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,005	m2	11,630	250,910	2 918,086
86	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	11,630	4,895	56,932
87	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	m2	11,630	88,715	1 031,750
88	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Sheetrok" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	11,630	28,356	329,780
89	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	11,630	4,895	56,932

1	2	3	4	5	6	7
90	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	11,630	56,542	657,584
91	CK18C	Coltari din aluminiu	m	6,000	61,203	367,220
		Total Tavan Inclusiv salariu				5 418,284 3 057,180
		1.3.3. Pereti				
92	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	10,000	60,370	603,700
93	CN53A	Grunduirea suprafetelor - Betoncontact Consum 0,27 kg/m2	m2	74,960	11,105	832,446
94	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	74,960	24,422	1 830,710
95	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	74,960	96,455	7 230,252
96	CF51B k=25	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) Коэффициент к трудозатратам=25,000 Коэффициент к материалам=25,000 Коэффициент к машинам=25,000	m2	74,960	475,915	35 674,588
97	CK18C	Coltari din aluminiu	m	50,000	61,203	3 060,170
98	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	74,960	4,895	366,944
99	CF62A k=0,45 salariu	Acoperire decorativa (Chit pentru lucrari de decorativa "Sheetrok") a suprafetelor tencuite ale peretilor	m2	74,960	139,770	10 477,185

1	2	3	4	5	6	7
		in interiorul incaperilor. ATENTIE: Se exclude:(Compozitie "Veneto" pentru acoperiri decorative, Amestec tip "Vetonit",Grund "Suprim-100", Ceara) Se include: Chit pentru lucrari de decorativa Sheetroc Norma la material K= 1.8 kg/m2, Lac Norma de consemn la material K=0,18 kg/m2) Коэффициент к трудозатратам=0,450				
		Total Pereti Inclusiv salariu				60 075,995 44 913,701
		1.3.4. Partea inferioara a scarilor				
100	RpIzA03A	Curatarea cu peria de sirma a suprafetelor	m2	38,610	10,578	408,401
101	CN53A	Grunduirea suprafetelor - Betoncontact Consum 0,27 kg/m2	m2	38,610	11,105	428,771
102	CF62A k=0,45 salariu	Acoperire decorativa (Chit pentru lucrari de decorativa "Sheetrok") a suprafetelor tencuite ale peretilor in interiorul incaperilor. ATENTIE: Se exclude:(Compozitie "Veneto" pentru acoperiri decorative, Amestec tip "Vetonit",Grund "Suprim-100", Ceara) Se include: Chit pentru lucrari de decorativa Sheetroc Norma la material K= 1.8 kg/m2, Lac Norma de consemn la material K=0,18 kg/m2) Коэффициент к трудозатратам=0,450	m2	38,610	139,770	5 396,526
		Total Partea inferioara a scarilor Inclusiv salariu				6 233,698 4 148,878
		1.3.5. Scari				
103	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant - la scari	m2	12,500	60,363	754,540
104	RpCL21A	Frecarea si lustruirea treptelor si contratrepte mozaicate Materiale marunte (ciment, praf de mozaic, etc.)=1,010	m	35,070	116,560	4 087,773
105	RpCL21B	Frecarea si lustruirea vangerilor mozaicate sau placate cu placi mozaic Materiale marunte (ciment, praf de	m2	25,890	322,433	8 347,802

1	2	3	4	5	6	7
		mozaic, etc.)=1,010				
106	RpCK16A	Repararea pardoselilor din mozaic turnat pe loc, avind stratul de uzura de 1,5 cm grosime, cu dozajul de 600 kg ciment la mc de piatra de mozaic, inclusiv stratul-suport de 3 cm grosime, executat cu mortar de ciment marca 100-T, frecatul prim, al doilea frecat si spalatul, in incaperi de peste 16 mp, executat in cimp continuu cu mozaic granulat de calcar, fara bordura, inclusiv frecatul 1 si 2 Mat. marunte (pisla de lustruit etc.)=1,010	m2	1,000	625,770	625,770
107	CI14A	Plinte din placi de ceramica aplicate cu adeziv h=7 cm Material marunt (cirpe, apa etc.)=1,050	m	8,170	45,870	374,760
108	RpCR35A	Arderea vopselei in straturi multiple de pe balustrada	m2	8,120	162,223	1 317,253
109	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant -balustrada la scari	m2	8,120	60,363	490,149
110	RpCR10B	Vopsirea in culori de ulei a baslustradei in doua straturi	m2	8,120	81,617	662,730
111	RpCE29A	Pelicula din polimeri pe durata efectuarii reparatiei Mat. marunte (sirna, cuie, etc.)=1,050	m2	15,000	49,064	735,964
		Total Scari Inclusiv salariu				17 396,741 14 102,558
		1.3.6. Lucrari de constructie pentru electricitate				
112	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m	20,000	6,484	129,680
113	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	20,000	25,392	507,840
114	RpCU05D1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	2,000	19,452	38,904
115	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu	buc	2,000	11,756	23,512

1	2	3	4	5	6	7
		mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari				
		Total Lucrari de constructie pentru electricitate Inklusiv salariu				699,936 577,076
		Total Etajul 3 Inklusiv salariu				92 434,846 69 313,505
		1.4. Etajul 2				
		1.4.1. Demontari				
116	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli ale peretilor interiori	m2	74,960	18,607	1 394,766
117	RpCO56B	Demontarea tavanelor suspendate din foi de ardezie	m2	9,630	60,950	586,944
118	RpCO56A	Demontari: timplarie - usi	m2	10,810	27,233	294,386
119	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	2,000	14,265	28,530
120	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : intrerupatoare	buc	1,000	3,890	3,890
121	RpED17A	Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri	m	15,000	10,874	163,116
122	RpCK42E	Desfacerea plintelor	m	8,170	16,960	138,560
		Total Demontari Inklusiv salariu				2 610,192 2 514,112
		1.4.2. Tavan				
123	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr. 12,5 mm antiuumezeala cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,005	m2	11,630	250,910	2 918,086
124	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	11,630	4,895	56,932
125	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	m2	11,630	88,715	1 031,750

1	2	3	4	5	6	7
126	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Sheetrok" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	11,630	28,356	329,780
127	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	11,630	4,895	56,932
128	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	11,630	56,542	657,584
129	CK18C	Coltari din aluminiu	m	6,000	61,203	367,220
		Total Tavan Inclusiv salariu				5 418,284 3 057,180
		1.4.3. Pereti				
130	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	10,000	60,370	603,700
131	CN53A	Grunduirea suprafetelor - Betoncontact Consum 0,27 kg/m2	m2	74,960	11,105	832,446
132	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	74,960	24,422	1 830,710
133	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	74,960	96,455	7 230,252
134	CF51B k=25	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) Коэффициент к трудозатратам=25,000 Коэффициент к материалам=25,000	m2	74,960	475,915	35 674,588

1	2	3	4	5	6	7
		Коэффициент к машинам=25,000				
135	CK18C	Coltari din aluminiu	m	50,000	61,203	3 060,170
136	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	74,960	4,895	366,944
137	CF62A k=0,45 salariu	Acoperire decorativa (Chit pentru lucrari de decorativa "Sheetrok") a suprafetelor tencuite ale peretilor in interiorul incaperilor. ATENTIE: Se exclude:(Compozitie "Veneto" pentru acoperiri decorative, Amestec tip "Vetonit", Grund "Suprim-100", Ceara) Se include: Chit pentru lucrari de decorativa Sheetroc Norma la material K= 1.8 kg/m2, Lac Norma de consum la material K=0,18 kg/m2) Коэффициент к трудозатратам=0,450	m2	74,960	139,770	10 477,185
		Total Pereti Inclusiv salariu				60 075,995 44 913,701
		1.4.4. Partea inferioara a scarilor				
138	RpIzA03A	Curatarea cu peria de sirma a suprafetelor	m2	38,610	10,578	408,401
139	CN53A	Grunduirea suprafetelor - Betoncontact Consum 0,27 kg/m2	m2	38,610	11,105	428,771
140	CF62A k=0,45 salariu	Acoperire decorativa (Chit pentru lucrari de decorativa "Sheetrok") a suprafetelor tencuite ale peretilor in interiorul incaperilor. ATENTIE: Se exclude:(Compozitie "Veneto" pentru acoperiri decorative, Amestec tip "Vetonit", Grund "Suprim-100", Ceara) Se include: Chit pentru lucrari de decorativa Sheetroc Norma la material K= 1.8 kg/m2, Lac Norma de consum la material K=0,18 kg/m2) Коэффициент к трудозатратам=0,450	m2	38,610	139,770	5 396,526
		Total Partea inferioara a scarilor Inclusiv salariu				6 233,698 4 148,878
		1.4.5. Scari				
141	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de	m2	12,500	60,363	754,540

1	2	3	4	5	6	7
		ulei, cu decapant - la scari				
142	RpCL21A	Frecarea si lustruirea treptelor si contratrepte mozaicate Materiale marunte (ciment, praf de mozaic, etc.)=1,010	m	35,070	116,560	4 087,773
143	RpCL21B	Frecarea si lustruirea vangurilor mozaicate sau placate cu placi mozaic Materiale marunte (ciment, praf de mozaic, etc.)=1,010	m2	25,890	322,433	8 347,802
144	RpCK16A	Repararea pardoselilor din mozaic turnat pe loc, avind stratul de uzura de 1,5 cm grosime, cu dozajul de 600 kg ciment la mc de piatra de mozaic, inclusiv stratul-suport de 3 cm grosime, executat cu mortar de ciment marca 100-T, frecatul prim, al doilea frecat si spalatul, in incaperi de peste 16 mp, executat in cimp continuu cu mozaic granulat de calcar, fara bordura, inclusiv frecatul 1 si 2 Mat. marunte (pisla de lustruit etc.)=1,010	m2	1,000	625,770	625,770
145	CI14A	Plinte din placi de ceramica aplicate cu adeziv h=7 cm Material marunt (cirpe, apa etc.)=1,050	m	8,170	45,870	374,760
146	RpCR35A	Arderea vopselei in straturi multiple de pe balustrada	m2	8,120	162,223	1 317,253
147	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant -balustrada la scari	m2	8,120	60,363	490,149
148	RpCR10B	Vopsirea in culori de ulei a baslustradei in doua straturi	m2	8,120	81,617	662,730
149	RpCE29A	Pelicula din polimeri pe durata efectuarii reparatiei Mat. marunte (sirna, cuie, etc.)=1,050	m2	15,000	49,064	735,964
		Total Scari Inclusiv salariu				17 396,741 14 102,558
		1.4.6. Lucrari de constructie pentru electricitate				
150	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m	20,000	6,484	129,680

1	2	3	4	5	6	7
151	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	20,000	25,392	507,840
152	RpCU05D1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	2,000	19,452	38,904
153	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	2,000	11,756	23,512
		Total Lucrari de constructie pentru electricitate Inklusiv salariu				699,936 577,076
		Total Etajul 2 Inklusiv salariu				92 434,846 69 313,505
		1.5. Parter				
		1.5.1. Demontari				
154	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli ale peretilor interiori	m2	60,430	18,607	1 124,408
155	RpCO56B	Demontarea tavanelor suspendate din foi de ardezie	m2	28,270	60,950	1 723,046
156	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inklusiv tijele si globurile	buc	4,000	14,265	57,059
157	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : intreruptoare	buc	1,000	3,890	3,890
158	RpED17A	Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri	m	20,000	10,874	217,488
159	RpCK42E	Desfacerea plintelor	m	21,670	16,960	367,527
160	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.	m2	24,250	16,210	393,092
		Total Demontari Inklusiv salariu				3 886,510 3 793,782
		1.5.2. Tavan				
161	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr. 12,5 mm antiuumezeala cu executarea carcusei metalice	m2	28,270	250,910	7 093,228

1	2	3	4	5	6	7
		simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,005				
162	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	28,270	4,895	138,387
163	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	m2	28,270	88,714	2 507,953
164	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Sheetrok" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	28,270	28,356	801,625
165	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	28,270	4,895	138,387
166	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	28,270	56,542	1 598,442
167	CK18C	Coltari din aluminiu	m	3,000	61,203	183,610
		Total Tavan Inclusiv salariu				12 461,632 7 236,040
		1.5.3. Pereti				
168	CF60B	Placarea suprafetelor in doua straturi de PGC cu executarea carcasei metalice identice, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie (antiumezeala gr. 12,5 mm, vata minerala 50 mm) Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,005	m2	24,250	425,535	10 319,228
169	CN53A	Grunduirea suprafetelor - Betoncontact Consum 0,27 kg/m2	m2	60,430	7,145	431,784
170	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	60,430	24,423	1 475,852

1	2	3	4	5	6	7
171	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	60,430	96,455	5 828,765
172	CF51B k=25	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) Коэффициент к трудозатратам=25,000 Коэффициент к материалам=25,000 Коэффициент к машинам=25,000	m2	36,170	475,915	17 213,849
173	CK18C	Coltari din aluminiu	m	25,000	61,203	1 530,085
174	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	60,430	4,895	295,816
175	CF62A k=0,45 salariu	Acoperire decorativa (Chit pentru lucrari de decorativa "Sheetrok") a suprafetelor tencuite ale peretilor in interiorul incaperilor. ATENTIE: Se exclude:(Compozitie "Veneto" pentru acoperiri decorative, Amestec tip "Vetonit",Grund "Suprim-100", Ceara) Se include: Chit pentru lucrari de decorativa Sheetroc Norma la material K= 1.8 kg/m2, Lac Norma de consemn la material K=0,18 kg/m2) Коэффициент к трудозатратам=0,450	m2	60,430	139,770	8 446,320
176	RpCR10A	Vopsirea in culori de ulei a timplariei de lemn (usi, ferestre, obloane pline, obloane cu aripi mobile sau fixe), la interior si exterior, cu un strat pe vopsea existenta	m2	1,900	57,654	109,543
177	RpCR20B	Vopsirea in culoare de ulei a timplariei metalice, la interior si exterior, gata grunduite cu miniu de plumb, in constructii existente, in doua straturi	m2	1,780	128,761	229,194
		Total Pereti Inclusiv salariu				45 880,436 29 964,730

1	2	3	4	5	6	7
		1.5.4. Pardosea				
178	RpCK21A	Ceruirea, lustruirea pardoselilor din mozaic turnat pe loc sau din placi mozaicate, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp Mat. marunte (piatra, cirpe etc.)=1,020	m2	28,270	118,047	3 337,185
179	CI14A	Plinte din placi de ceramica aplicate cu adeziv h=7 Material marunt (cirpe, apa etc.)=1,050	m	22,000	45,870	1 009,140
180	RpCE29A	Pelicula din polimeri pe durata efectuarii reparatiei Mat. marunte (sirna, cuie, etc.)=1,050	m2	15,000	49,064	735,964
		Total Pardosea Inclusiv salariu				5 082,289 3 608,670
		1.5.5. Lucrari de constructie pentru electricitate				
181	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m	20,000	6,484	129,680
182	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	20,000	25,392	507,840
183	RpCU05D1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	2,000	19,452	38,904
184	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	2,000	11,756	23,512
		Total Lucrari de constructie pentru electricitate Inclusiv salariu				699,936 577,076
		Total Parter Inclusiv salariu				68 010,803 45 180,298
		1.6. Reparatie acoperis				
185	CK26B	Glafuri montate la ferestre din tabla prevopsita alb (l=0,25 m)	m	46,000	142,436	6 552,056
186	pret de piata	Spuma poliuretunica (pena)	buc	4,000	115,000	460,000
187	CE25A	Etansarea suplimentara pe contur cu ermetic poliuretan	m	55,000	44,534	2 449,370

1	2	3	4	5	6	7
		Material marunt (adeziv, diluant)=1,050				
188	CF61A adaptat	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ciment: glafuri de ferestre si usi plane	m2	7,500	147,512	1 106,342
189	RpSF09B aplicativ	Curatirea si spalarea ulucelor de frunze (K=7 la salariu) Коэффициент к трудозатратам=7,000	m	46,000	45,388	2 087,848
190	CE25B	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu profile din polimer expandat (mastic,,NEXLER Full Fix ,, monocomponent pe baza de poliuretan sau echivalent caracteristicilor tehnice, 1,15 gr/cm.cub., Rezistent la mediu agresiv, vibratii si UV, flexibil, adeziune inalta) Material marunt (adeziv, diluant)=1,050	m	80,000	88,043	7 043,440
191	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor cu Izofol-Roof in 2 straturi (norma de consum 1 kg/m2) sau echivalent dupa caracteristici	m2	6,000	99,434	596,605
192	RpCO56C	Demontare tavan Armstrong	m2	10,000	16,210	162,100
193	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong (600 x 600 mm)"	m2	10,000	287,248	2 872,480
		Total Reparatie acoperis Inclusiv salariu				23 330,241 8 220,091
		1.7. Schimbare usi etajul 3				
194	RpCO56A	Demontari: timplarie - usi (10 buc.)	m2	24,570	27,233	669,110
195	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv - Usa din metal, exterior metalul grosime 2 mm, cu fatada MDF 10 mm, vopsita, interior metal grosimea 1,2 mm, cutie metalica 50x50	m2	22,770	3 358,732	76 478,330

1	2	3	4	5	6	7
		mm, grosime 2 mm, dotata cu 2 balamale h=14 cm, lacata gardian 1011, miner h=20 cm, in set cu 5 chei (9 buc. - dimensiuni 1,10 (L) x 2,30 (H))				
196	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv - Usa din metal, exterior metalul grosime 2 mm, cu fatada MDF 10 mm, vopsita, interior metal grosimea 1,2 mm, cutie metalica 50x50 mm, grosime 2 mm, dotata cu 2 balamale h=14 cm, lacata gardian 1011, miner h=20 cm, in set cu 5 chei (1 buc. - dimensiuni 0,90 (L) x 2,00 (H))	m2	1,800	3 358,731	6 045,715
197	CK07B	Baghete din lemn l=7 cm montate la usi	m	56,200	53,847	3 026,213
198	CN53A	Grunduirea suprafetelor - Betoncontact Consum 0,27 kg/m2	m2	12,500	11,105	138,815
199	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	12,500	24,422	305,281
200	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	12,500	96,455	1 205,685
201	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	12,500	4,895	61,190
202	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	12,500	44,357	554,465
203	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior	m2	12,500	28,356	354,450

1	2	3	4	5	6	7
		"Sheetrok" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor				
204	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	12,500	4,895	61,190
205	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	12,500	56,542	706,775
		Total Schimbare usi etajul 3 Inclusiv salariu				89 607,219 10 328,908
		1.8. Evacuare gunoi				
206	TrB05B2-5	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 50 m	t	16,500	191,926	3 166,786
207	TrI1AA02 C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	16,500	29,178	481,437
208	TsI50G	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 15 km (evacuarea gunoiului)	t	16,500	141,900	2 341,350
		Total Evacuare gunoi Inclusiv salariu				5 989,573 3 648,223
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				521 302,202 313 860,974
		2. Lucrari de montare				
		2.1. Etajul 5				
209	08-02-412- 2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	0,300	530,753	159,226
210	pret de piata	Cablu VVGng (A) -LS 3x1.5 mm2	m	30,000	16,500	495,000
211	08-02-409- 1	Teava flexibila spirala tip mediu 750N D16 mm, U=PVC cu proprietati de autostingere (de creat resursa)	100 m	0,300	2 594,813	778,444

1	2	3	4	5	6	7
212	08-03-591-2	Intreruptor monopolar - tip scara 10A/230V IP20	100 buc	0,020	7 689,850	153,797
213	08-03-591-2	Intreruptor monopolar 10A/230V IP20	100 buc	0,010	6 389,800	63,898
214	pret de piata	Doza pentru prize si intrerupatoare	buc	3,000	6,500	19,500
215	pret de piata	Cutie de distributie cu cleme	buc	1,000	75,000	75,000
216	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat/ Corp de iluminat cu lampi LED incorporat in tavan - la montare se va coordona cu beneficiarul	100 buc	0,020	34 981,300	699,626
217	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat/ Corp de iluminat cu lampi LED dotat cu senzor de miscare - la montare se va coordona cu beneficiarul	100 buc	0,020	40 481,300	809,626
218	08-02-390-1	Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. / Cablu canal 22x10x2000 (de creat resursa)	100 m	0,120	2 761,842	331,421
		Total Etajul 5 Inclusiv salariu				3 585,538 1 011,684
		2.2. Etajul 4				
219	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	0,300	525,920	157,776
220	pret de piata	Cablu VVGng (A) -LS 3x1.5 mm2	m	30,000	16,500	495,000
221	08-02-409-1	Teava flexibila spirala tip mediu 750N D16 mm, U=PVC cu proprietati de autostingere (de creat resursa)	100 m	0,300	2 594,813	778,444
222	08-03-591-2	Intreruptor monopolar - tip scara 10A/230V IP20	100 buc	0,020	7 689,850	153,797
223	08-03-591-	Intreruptor monopolar 10A/230V	100	0,010	6 389,800	63,898

1	2	3	4	5	6	7
	2	IP20	buc			
224	pret de piata	Doza pentru prize si intreruptoare	buc	3,000	6,500	19,500
225	pret de piata	Cutie de distributie cu cleme	buc	1,000	75,000	75,000
226	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat/ Corp de iluminat cu lampi LED incorporat in tavan - la montare se va coordona cu beneficiarul	100 buc	0,020	34 981,300	699,626
227	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat/ Corp de iluminat cu lampi LED dotat cu senzor de miscare - la montare se va coordona cu beneficiarul	100 buc	0,020	40 481,300	809,626
228	08-02-390-1	Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. / Cablu canal 22x10x2000 (de creat resursa)	100 m	0,120	2 761,842	331,421
		Total Etajul 4 Inclusiv salariu				3 584,088 1 011,684
		2.3. Etajul 3				
229	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm ²	100 m	0,300	525,920	157,776
230	pret de piata	Cablu VVGng (A) -LS 3x1.5 mm ²	m	30,000	16,500	495,000
231	08-02-409-1	Teava flexibila spirala tip mediu 750N D16 mm, U=PVC cu proprietati de autostingere (de creat resursa)	100 m	0,300	2 594,813	778,444
232	08-03-591-2	Intreruptor monopolar - tip scara 10A/230V IP20	100 buc	0,020	7 689,850	153,797
233	08-03-591-2	Intreruptor monopolar 10A/230V IP20	100 buc	0,010	6 389,800	63,898
234	pret de piata	Doza pentru prize si intreruptoare	buc	3,000	6,500	19,500

1	2	3	4	5	6	7
235	pret de piata	Cutie de distributie cu cleme	buc	1,000	75,000	75,000
236	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat/ Corp de iluminat cu lampi LED incorporat in tavan - la montare se va coordona cu beneficiarul	100 buc	0,020	34 981,300	699,626
237	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat/ Corp de iluminat cu lampi LED dotat cu senzor de miscare - la montare se va coordona cu beneficiarul	100 buc	0,020	40 481,300	809,626
238	08-02-390-1	Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. / Cablu canal 22x10x2000 (de creat resursa)	100 m	0,120	2 761,842	331,421
		Total Etajul 3 Inclusiv salariu				3 584,088 1 011,684
		2.4. Etajul 2				
239	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm ²	100 m	0,300	525,920	157,776
240	pret de piata	Cablu VVGng (A) -LS 3x1.5 mm ²	m	30,000	16,500	495,000
241	08-02-409-1	Teava flexibila spirala tip mediu 750N D16 mm, U=PVC cu proprietati de autostingere (de creat resursa)	100 m	0,300	2 593,813	778,144
242	08-03-591-2	Intreruptor monopolar - tip scara 10A/230V IP20	100 buc	0,020	7 689,850	153,797
243	08-03-591-2	Intreruptor monopolar 10A/230V IP20	100 buc	0,010	6 389,800	63,898
244	pret de piata	Doza pentru prize si intreruptoare	buc	3,000	6,500	19,500
245	pret de piata	Cutie de distributie cu cleme	buc	1,000	75,000	75,000
246	08-03-594-	Corp de iluminat cu lampi	100	0,020	34 981,300	699,626

1	2	3	4	5	6	7
	1	luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat/ Corp de iluminat cu lampi LED incorporat in tavan - la montare se va coordona cu beneficiarul	buc			
247	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat/ Corp de iluminat cu lampi LED dotat cu senzor de miscare - la montare se va coordona cu beneficiarul	100 buc	0,020	40 481,300	809,626
248	08-02-390-1	Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. / Cablu canal 22x10x2000 (de creat resursa)	100 m	0,120	2 761,842	331,421
		Total Etajul 2 Inclusiv salariu				3 583,788 1 011,684
		2.5. Parter				
249	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm ²	100 m	0,550	525,924	289,258
250	pret de piata	Cablu VVGng (A) -LS 3x1.5 mm ²	m	55,000	16,500	907,500
251	08-02-409-1	Teava flexibila spirala tip mediu 750N D16 mm, U=PVC cu proprietati de autostingere (de creat resursa)	100 m	0,550	2 597,449	1 428,597
252	08-03-591-2	Intreruptor monopolar - tip scara 10A/230V IP20	100 buc	0,020	7 689,850	153,797
253	pret de piata	Doza pentru prize si intreruptoare	buc	2,000	6,500	13,000
254	pret de piata	Cutie de distributie cu cleme	buc	1,000	75,000	75,000
255	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat/ Corp de iluminat cu lampi LED incorporat in tavan - la montare se va coordona cu beneficiarul	100 buc	0,040	34 981,325	1 399,253

1	2	3	4	5	6	7
256	08-02-390-1	Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. / Cablu canal 22x10x2000 (de creat resursa)	100 m	0,120	2 761,842	331,421
		Total Parter Inclusiv salariu				4 597,826 1 485,861
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				18 935,328 5 532,597

		Total	lei	540 237,530
		Asigurarea sociala	24,00 %	76 654,457
		Cheltuieli de transport	4,00 %	8 361,008
		Cheltuieli de achizitionare-depozitare	2,00 %	4 180,504
		Cheltuieli de regie	9,50 %	51 322,565
		Beneficiu	6,00 %	40 845,363
		TOTAL	100,00 +	721 601,427
		TVA	20,00 %	144 320,285
		Total deviz: Inclusiv salariu		865 921,712

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de reparatii de categorie
generala in cadrul IPLT
Gheorghe Asachi din mun.
Chisinau, str. Bucuresti, 64**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse №
Reparatia casei scarilor si inlocuirea usilor la etajul 3**

Valoarea de deviz 865 921,712 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	85,327	64,84	5 532,597
2.	7122050013400	Zidar	h-om	118,1072	64,84	7 658,071
3.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	87,237	64,84	5 656,447
4.	7122050013442	Tencuitor	h-om	2 055,1122	64,84	133 253,475
5.	7124010010700	Dulgher	h-om	44,1339	64,84	2 861,642
6.	7132010010900	Faianțar	h-om	21,872	64,84	1 418,180
7.	7132030012600	Mozaicar	h-om	652,8885	64,84	42 333,290
8.	7132040012700	Parchetar	h-om	6,522	64,84	422,886
9.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	28,500	64,84	1 847,940
10.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	32,200	64,84	2 087,848
11.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	25,740	64,84	1 668,981
12.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	132,5718	64,84	8 595,956
13.	7212030022700	Sudor	h-om	4,6683	64,84	302,692
14.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	86,9778	64,84	5 639,640
15.	7422010060100	Timplar	h-om	153,2654	64,84	9 937,726
16.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	56,265	64,84	3 648,223
17.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	266,6741	64,84	17 291,151
18.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	48,6559	64,84	3 154,847
19.	9310060019930	Muncitor	h-om	1 019,1545	64,84	66 081,979
		Total manopera				349 735,960

Materiale:

1.	00000117	Pelicula din polimeri grosime 1 mm	m	84,2625	29,50	2 485,745
2.	101-1485	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	kg	0,600	62,00	37,200
3.	101-2202	Dibluri de distantare din polietilena 6x40 mm	buc	120,000	0,60	72,000
4.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0036	14 500,00	52,200
5.	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,0002	7 250,00	1,450
6.	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	1,680	72,00	120,960
7.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	23,450	5,00	117,250
8.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	23,450	1,50	35,175
9.	1019852	Vopsea	kg	0,035	80,00	2,800
10.	1110-0333	Cablu canal 22x10x2000	m	60,000	12,50	750,000
11.	12416586105303	Amorsa-grund-Betonocontact	kg	127,8807	33,00	4 220,065
12.	1412122204800	Mozaic granulat	kg	92,920	14,50	1 347,340
13.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,3749	480,00	179,952
14.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,1796	480,00	86,208
15.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,050	480,00	24,000
16.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	38,6202	28,00	1 081,364
17.	1711317309326	Cirpe de sters	kg	1,768	38,00	67,184
18.	2010102901167	Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm	m3	0,1575	2 450,00	385,875
19.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,004	5 500,00	22,000
20.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,012	4 500,00	54,000
21.	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,012	5 500,00	66,000
22.	201021294600011	Baghete din lemn l=7 cm	m	59,010	45,00	2 655,450
23.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	344,484	0,10	34,448
24.	2010407343982	Rumegus	kg	0,202	1,85	0,372
25.	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,0048	11 400,00	54,720
26.	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	36,5569	0,60	21,934
27.	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	119,2612	0,60	71,556

28.	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,7896	33,00	26,056
29.	2320166200729	Parchetin	l	8,5911	65,00	558,419
30.	2413337345800	Solutie de amorsaj	l	0,5775	55,00	31,762
31.	24165373224382 9033	Izofol-Roof in 2 straturi (norma de consum 1 kg/m2) sau echivalent dupa caracteristici	kg	6,000	42,00	252,000
32.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	77,9325	18,00	1 402,785
33.	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	11,157	50,00	557,850
34.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	33,768	42,00	1 418,256
35.	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	17,199	60,00	1 031,940
36.	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	8,4569	32,00	270,620
37.	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmiteli)	kg	2,250	32,00	72,000
38.	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	5,2915	54,00	285,741
39.	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	5,7416	33,00	189,474
40.	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	31,481	7,50	236,106
41.	24302261030002	Chit polimeric - ermetic poliuretan	kg	8,6625	135,00	1 169,438
42.	2430226109307	Diluant decapant	kg	41,240	68,50	2 824,940
43.	2430227300198	Acid oxalic tehnic	kg	3,9413	45,00	177,358
44.	2451427308669	Ceara parchet	kg	8,5911	120,00	1 030,932
45.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	54,4815	25,00	1 362,038
46.	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	20,095	5,00	100,473
47.	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	91,6743	1,35	123,761
48.	25213026022	Placi termoizolante - vata minerala 50 mm	m2	25,1024	78,00	1 957,987
49.	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihnungsband"	m	227,1296	2,00	454,258
50.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	399,531	7,00	2 796,717
51.	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	15,1971	2,60	39,513
52.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	130,184	2,60	338,479
53.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	177,2652	2,50	443,161
54.	2653102100831	Amestec uscat	kg	12 019,378 9	2,00	24 038,758
55.	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Sheetrok"	kg	41,6191	18,00	749,145
56.	26531021008324 4	Chit pentru lucrari la interior "Sheetrok"	kg	909,270	18,00	16 366,860
57.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	164,923	8,20	1 352,368
58.	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	109,575	2,60	284,895
59.	26621027010003 322	Placi ghips-carton gr. 12,5 mm antiumezeala	m2	75,8937	65,00	4 933,090
60.	26621055527010 0012	Placi ghips-carton 12,5 mm hidrofob	m2	51,1796	65,00	3 326,674
61.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0666	1 700,00	113,220
62.	2681116001317	Piatra de frecat	kg	28,4408	2,00	56,884
63.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	62,925	5,00	314,625
64.	2681126001474	Hirtie de slefuit cu doua straturi cu granulatie 40/25	kg	8,8905	65,00	577,879
65.	2710703520284	Profil de ghidaj	m	84,3378	10,00	843,378
66.	2710703520285	Profil de suport	m	212,6318	14,00	2 976,847
67.	2732103646151	Panouri "Armstrong" 600 x 600	m2	10,500	135,00	1 417,500
68.	2743123549025	Baghete din aluminiu	m	264,600	40,00	10 584,000
69.	27431235490442 623	Glafuri din tabla prevopsita alb l=0,25 m	m	46,000	115,00	5 290,000
70.	28121063060001 21	Usa din metal, exterior metalul grosime 2 mm, cu fatada MDF 10 mm, vopsita, interior metal grosimea 1,2 mm, cutie metalica 50x50 mm, grosime 2 mm, dotata cu 2 balamaleh=14 cm, lacata gardian 1011, miner h=20 cm, in set cu 5 chei	m2	24,570	3 000,00	73 710,000
71.	28121063060051 1	Mastic,,NEXLER Full Fix ,, monocomponent pe baza de poliuretan sau echivalent caracteristicelor tehnice, 1,15gr/cm.cub., Rezistent la mediu agresiv, vibratii si UV,	m	92,400	65,00	6 006,000

		flexibil, adeziune inalta				
72.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,963	24,00	23,112
73.	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	3,4398	72,00	247,666
74.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	1 696,000	0,30	508,800
75.	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	1 311,5598	0,30	393,467
76.	2874115833876	Suruburi cu autofiletare pe metal M- 35x3,5 mm	buc	314,6328	0,30	94,390
77.	287411631250033	Plinte din ceramica h=7 cm	m	4,019	65,00	261,233
78.	2874136313300	Diblu din metal	buc	40,000	0,60	24,000
79.	2881116001317	Piatra de slefuit forma rinichi h = 73 mm	kg	4,4702	115,00	514,075
80.	2881116001616	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30	buc	46,332	5,00	231,660
81.	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	27,954	5,00	139,770
82.	33355903	Cablu VVGng (A) -LS 3x1.5 mm2	m	175,000	16,50	2 887,500
83.	33443331881112222622	Corp de iluminat cu lampi LED incorporat in tavan - la montare se va coordona cu beneficiarul	buc	12,000	290,00	3 480,000
84.	3344333188111222267	Corp de iluminat cu lampi LED dotat cu senzor de miscare - la montare se va coordona cu beneficiarul	buc	8,000	345,00	2 760,000
85.	33785032-8010	Teava flexibila spirala tip mediu 750N D16 mm, U=PVC cu proprietati de autostingere	m	175,000	5,80	1 015,000
86.	4011106202741	Energie electrica	kw	6,8796	10,00	68,796
87.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	27,2704	15,00	409,059
88.	4100126202818	Apa	m3	2,9026	15,00	43,543
89.	4442322	Lac	kg	153,4752	48,00	7 366,807
90.	444444444332	Cutie de distributie cu cleme	buc	5,000	75,00	375,000
91.	4444444443322	Doza pentru prize si intreruptoare	buc	14,000	6,50	91,000
92.	5009031	Scoabe	10 buc	11,725	22,00	257,950
93.	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,5425	25,00	13,563
94.	5009056	Capace de izolatie	10 buc	1,400	5,00	7,000
95.	5009061	Fisa de izolatie	buc	67,130	1,00	67,130
96.	5009113	Prezoane	buc	40,800	1,20	48,960
97.	5009129	Priza de tavan	100 buc	0,408	15,00	6,120
98.	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0875	25,00	2,188
99.	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,035	25,00	0,875
100.	5366	Spuma poliuretanică (pena)	buc	4,000	115,00	460,000
101.	540-4052225	Intreruptor monopolar - tip scara 10A/230V IP20	buc	10,000	55,00	550,000
102.	540-40533	Intreruptor monopolar 10A/230V IP20	buc	4,000	42,00	168,000
103.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛЦЭПЛТ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,280	385,00	107,800
104.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	51,860	5,00	259,299
		Total materiale de constructii				228 882,592

Utilaje de constructii:

1.	134041	Dispozitiv de insurubare	h-ut	3,648	20,00	72,960
2.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,4914	500,00	245,700
3.	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	180,000	1,50	270,000
4.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	4,6653	35,00	163,287
5.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	6,4722	35,00	226,525
6.	2940420007684	Masina slefuit	h-ut	3,8976	28,00	109,132
7.	2940420007686	Masina de frecat placaje	h-ut	41,754	26,00	1 085,604
8.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	136,724	30,00	4 101,720
9.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	25,6413	40,00	1 025,652
10.	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	2,734	45,00	123,032
11.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	1,600	40,00	64,000
12.	29522700038171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,048	40,00	1,920
13.	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	16,404	1,50	24,604

14.	2952270003837	Foehn de aer de temperatura inalta	h-ut	52,2928	18,00	941,272
15.	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	4,000	10,00	40,000
16.	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,222	35,00	7,770
17.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	19,1881	35,00	671,583
18.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	10,666	25,00	266,650
19.	331451	Perforatoare electrice	h/ut	1,440	25,00	36,000
20.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	4,257	550,00	2 341,350
Total utilaje de constructii						12 941,543

Total	lei	540 237,530
Asigurarea sociala	24,00 %	76 654,457
Cheltuieli de transport	4,00 %	8 361,008
Cheltuieli de achizitionare-depozitare	2,00 %	4 180,504
Cheltuieli de regie	9,50 %	51 322,565
Beneficiu	6,00 %	40 845,363
TOTAL	100,00 +	721 601,427
TVA	20,00 %	144 320,285

Total deviz:

**865 921,7
12**

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta

**Obiect Lucrari de reparatii de categorie
generala in cadrul IPLT Gheorghe Asachi din
mun. Chisinau, str. Bucuresti, 64**

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Etajul 5				
		1.1.1. Demontari				
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli ale peretilor interiori	m2			18,607
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	64,84	7,781
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	64,84	9,726

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	15,00	0,750
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	35,00	0,350
2	RpCO56B	Demontarea tavanelor suspendate din foi de ardezic	m2			60,950
	7422010060100	Timplar	h-om	0,4700	64,84	30,475
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4700	64,84	30,475
3	RpCO56A	Demontari: timplarie - usi	m2			27,233
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	64,84	13,616
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	64,84	13,616
4	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			14,265
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	64,84	14,265
5	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : intreruptoare	buc			3,890
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	64,84	3,890
6	RpED17A	Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri	m			10,874
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1600	64,84	10,374
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0500	10,00	0,500
7	RpCK42E	Desfacerea plintelor	m			16,960
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1200	64,84	7,781
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	64,84	8,429
	4100126202818	Apa	m3	0,0150	15,00	0,225
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	35,00	0,525
		1.1.2. Tavan				
8	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr. 12,5 mm antiumezeala cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,005	m2			250,910
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	64,84	123,844
	26621027010003322	Placi ghips-carton gr. 12,5 mm antiumezeala	m2	1,0500	65,00	68,591
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	10,00	9,236
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	14,00	30,954
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	2,3500	2,00	4,724
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	1,35	1,028
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	7,50	2,043
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	32,00	2,814
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	0,60	0,995
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,30	4,881
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	30,00	0,138
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	35,00	1,663
9	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			4,895
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,84	1,945
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,700
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
10	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	m2			88,714
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	64,84	58,356
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,84	12,968
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,20	17,300
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	15,00	0,030
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	30,00	0,060
11	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Sheetrok" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			28,356
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	64,84	12,968
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,84	6,484
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Sheetrok"	kg	0,4930	18,00	8,874
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	30,00	0,030
12	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			4,895
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,84	1,945
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,700

1	2	3	4	5	6	7
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
13	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			56,542
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	64,84	35,662
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	42,00	16,800
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,50	0,150
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	28,00	1,400
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	15,00	0,030
14	CK18C	Coltari din aluminiu	m			61,203
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	64,84	16,858
	2743123549025	Baghete din aluminiu	m	1,0500	40,00	42,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,60	0,065
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	480,00	0,480
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,30	1,800
		1.1.3. Pereti				
15	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2			60,370
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	64,84	48,630
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0003	4 500,00	1,350
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0001	5 500,00	0,550
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0003	5 500,00	1,650
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012	11 400,00	1,368
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0030	24,00	0,072
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	4,5000	1,50	6,750
16	CN53A	Grunduirea suprafetelor - Betonocontact Consum 0,27 kg/m2	m2			11,105
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,84	1,945
	12416586105303	Amorsa-grund-Betonocontact	kg	0,2700	33,00	8,910
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
17	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			24,422
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	64,84	12,968
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,00	7,700
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	25,00	3,750
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	15,00	0,004
18	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			96,455
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	64,84	79,105
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,00	14,280
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	15,00	0,060
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	30,00	2,370
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	40,00	0,640
19	CF51B k=25	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2			19,037
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	64,84	15,562
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	2,00	2,860
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	15,00	0,015
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	30,00	0,480
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	40,00	0,120
20	CK18C	Coltari din aluminiu	m			61,203
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	64,84	16,858
	2743123549025	Baghete din aluminiu	m	1,0500	40,00	42,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,60	0,065
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	480,00	0,480
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,30	1,800
21	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,895
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,84	1,945
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,700
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250

1	2	3	4	5	6	7
22	CF62A k=0,45 salariu	Acoperire decorativa (Chit pentru lucrari de decorativa "Sheetrok") a suprafetelor tencuite ale peretilor in interiorul incaperilor. ATENTIE: Se exclude:(Compozitie "Veneto" pentru acoperiri decorative, Amestec tip "Vetonit",Grund "Suprim-100", Ceara) Se include: Chit pentru lucrari de decorativa Sheetroc Norma la material K= 1.8 kg/m2, Lac Norma de consum la material K=0,18 kg/m2) Коэффициент к трудозатратам=0,450	m2			139,770
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,3050	64,84	96,433
	265310210083244	Chit pentru lucrari la interior "Sheetrok"	kg	1,8000	18,00	32,400
	4442322	Lac	kg	0,1800	48,00	8,640
	4100126202818	Apa	m3	0,0015	15,00	0,023
	2681126001474	Hirtie de slefuit cu doua straturi cu granulatie 40/25	kg	0,0176	65,00	1,144
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0035	38,00	0,133
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0285	35,00	0,997
		1.1.4. Partea inferioara a scarilor				
23	RpIzA03A	Curatarea cu peria de sirma a suprafetelor	m2			10,578
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1400	64,84	9,078
	2881116001616	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30	buc	0,3000	5,00	1,500
24	CN53A	Grunduirea suprafetelor - Betonocontact Consum 0,27 kg/m2	m2			11,105
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,84	1,945
	12416586105303	Amorsa-grund-Betonocontact	kg	0,2700	33,00	8,910
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
25	CF62A k=0,45 salariu	Acoperire decorativa (Chit pentru lucrari de decorativa "Sheetrok") a suprafetelor tencuite ale peretilor in interiorul incaperilor. ATENTIE: Se exclude:(Compozitie "Veneto" pentru acoperiri decorative, Amestec tip "Vetonit",Grund "Suprim-100", Ceara) Se include: Chit pentru lucrari de decorativa Sheetroc Norma la material K= 1.8 kg/m2, Lac Norma de consum la material K=0,18 kg/m2) Коэффициент к трудозатратам=0,450	m2			217,530
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,3050	64,84	96,433
	265310210083244	Chit pentru lucrari la interior "Sheetrok"	kg	1,8000	18,00	32,400
	4442322	Lac	kg	1,8000	48,00	86,400
	4100126202818	Apa	m3	0,0015	15,00	0,023
	2681126001474	Hirtie de slefuit cu doua straturi cu granulatie 40/25	kg	0,0176	65,00	1,144
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0035	38,00	0,133
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0285	35,00	0,998
		1.1.5. Scari				
26	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant - la scari	m2			60,363
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,2300	64,84	14,913
	2430226109307	Diluant decapant	kg	0,5000	68,50	34,250
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,4000	28,00	11,200
27	RpCL21A	Frecarea si lustruirea treptelor si contratrepte mozaicate Materiale marunte (ciment, praf de mozaic, etc.)=1,010	m			116,560
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,2500	64,84	81,050
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	64,84	25,936
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0900	2,00	0,182
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0250	120,00	3,030
	2430227300198	Acid oxalic tehnic	kg	0,0100	45,00	0,454
	2320166200729	Parchetin	l	0,0250	65,00	1,641
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,0500	2,60	0,131
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	15,00	0,061
	2940420007686	Masina de frecat placaje	h-ut	0,1500	26,00	3,900
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0050	35,00	0,175
28	RpCL21B	Frecarea si lustruirea vanguardurilor mozaicate sau placate cu placi mozaic Materiale marunte (ciment, praf de	m2			322,433

1	2	3	4	5	6	7
		mozaic, etc.)=1,010				
	7132030012600	Mozaicar	h-om	4,1500	64,84	269,086
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6000	64,84	38,904
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,1500	2,00	0,303
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0400	120,00	4,848
	2430227300198	Acid oxalic tehnic	kg	0,0200	45,00	0,909
	2320166200729	Parchetin	l	0,0400	65,00	2,626
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,0500	2,60	0,131
	4100126202818	Apa	m3	0,0050	15,00	0,076
	2940420007686	Masina de frecat placaje	h-ut	0,2000	26,00	5,200
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	35,00	0,350
29	RpCK16A	Repararea pardoselilor din mozaic turnat pe loc, avind stratul de uzura de 1,5 cm grosime, cu dozajul de 600 kg ciment la mc de piatra de mozaic, inclusiv stratul-suport de 3 cm grosime, executat cu mortar de ciment marca 100-T, frecatul prim, al doilea frecat si spalatul, in incaperi de peste 16 mp, executat in cimp continuu cu mozaic granulat de calcar, fara bordura, inclusiv frecatul 1 si 2 Mat. marunte (pisla de lustruit etc.)=1,010	m2			682,380
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,4000	64,84	155,616
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	64,84	23,342
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	22,1500	2,60	58,166
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	480,00	20,352
	1412122204800	Mozaic granulat	kg	23,0000	14,50	336,835
	2881116001317	Piatra de slefuit forma rinichi h = 73 mm	kg	0,2500	115,00	29,038
	2010407343982	Rumegus	kg	0,0500	1,85	0,093
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0180	15,00	0,273
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	1 700,00	56,610
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0450	35,00	1,575
	29522700038171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,0120	40,00	0,480
30	CH14A	Plinte din placi de ceramica aplicate cu adeziv h=7 cm Material marunt (cirpe, apa etc.)=1,050	m			45,870
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	64,84	25,936
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,84	6,484
	287411631250033	Plinte din ceramica h=7 cm	m	0,0700	65,00	4,777
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	5,00	1,837
	2010237318700	Distanteri de rost	buc	6,0000	0,10	0,630
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	33,00	3,465
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	1,50	0,450
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	45,00	2,250
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	40,00	0,040
31	RpCR35A	Arderea vopselei in straturi multiple de pe balustrada	m2			162,223
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9800	64,84	128,383
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,3000	5,00	1,500
	2940420007684	Masina slefuit	h-ut	0,1200	28,00	3,360
	2952270003837	Foehn de aer de temperatura inalta	h-ut	1,6100	18,00	28,980
32	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant -balustrada la scari	m2			60,363
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,2300	64,84	14,913
	2430226109307	Diluant decapant	kg	0,5000	68,50	34,250
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,4000	28,00	11,200
33	RpCR10B	Vopsirea in culori de ulei a baslustradei in doua straturi	m2			81,617
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,8300	64,84	53,817
	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,1500	54,00	8,100
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,3000	50,00	15,000
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,0200	33,00	0,660
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	5,00	2,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0400	28,00	1,120
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0120	35,00	0,420
34	RpCE29A	Pelicula din polimeri pe durata efectuării reparatiei Mat. marunte (sirna, cuie, etc.)=1,050	m2			49,064
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,1000	64,84	6,484
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	64,84	3,242
	00000117	Pelicula din polimeri grosime 1 mm	m	1,0700	29,50	33,143

1	2	3	4	5	6	7
	2010102901167	Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm	m3	0,0020	2 450,00	5,145
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	35,00	1,050
		1.1.6. Vopsire usa				
35	RpCR20B	Vopsirea in culoare de ulei a timplariei metalice, la interior si exterior, gata grunduite cu miniu de plumb, in constructii existente, in doua straturi	m2			128,760
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,5600	64,84	101,150
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1900	64,84	12,320
	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,0450	54,00	2,430
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,2100	50,00	10,500
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,0200	33,00	0,660
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0100	28,00	0,280
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0120	35,00	0,420
		1.1.7. Lucrari de constructie pentru electricitate				
36	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m			6,484
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1000	64,84	6,484
37	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m			25,392
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3000	64,84	19,452
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	2,50	4,250
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0005	480,00	0,240
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	15,00	0,150
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	40,00	0,600
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	35,00	0,700
38	RpCU05D1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			19,452
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0400	64,84	2,594
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2600	64,84	16,858
39	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc			11,756
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	64,84	4,539
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	64,84	5,187
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2200	2,50	0,550
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	480,00	0,480
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0050	15,00	0,075
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	40,00	0,400
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	35,00	0,525
		1.2. Etajul 4				
		1.2.1. Demontari				
40	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli ale peretilor interiori	m2			18,607
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	64,84	7,781
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	64,84	9,726
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	15,00	0,750
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	35,00	0,350
41	RpCO56B	Demontarea tavanelor suspendate din foi de ardezie	m2			60,950
	7422010060100	Timplar	h-om	0,4700	64,84	30,475
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4700	64,84	30,475
42	RpCO56A	Demontari: timplarie - usi	m2			27,233
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	64,84	13,616
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	64,84	13,616
43	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			14,265
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	64,84	14,265
44	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : intreruptoare	buc			3,890
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	64,84	3,890
45	RpED17A	Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri	m			10,874

1	2	3	4	5	6	7
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1600	64,84	10,374
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0500	10,00	0,500
46	RpCK42E	Desfacerea plintelor	m			16,960
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1200	64,84	7,781
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	64,84	8,429
	4100126202818	Apa	m3	0,0150	15,00	0,225
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	35,00	0,525
		1.2.2. Tavan				
47	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr. 12,5 mm antiumezeala cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,005	m2			250,910
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	64,84	123,844
	26621027010003322	Placi ghips-carton gr. 12,5 mm antiumezeala	m2	1,0500	65,00	68,591
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	10,00	9,236
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	14,00	30,954
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,3500	2,00	4,723
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	1,35	1,028
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	7,50	2,043
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	32,00	2,814
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	0,60	0,995
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,30	4,881
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	30,00	0,138
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	35,00	1,662
48	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			4,895
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,84	1,945
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,700
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
49	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	m2			88,715
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	64,84	58,356
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,84	12,968
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,20	17,300
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	15,00	0,030
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	30,00	0,060
50	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Sheetrok" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			28,356
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	64,84	12,968
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,84	6,484
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Sheetrok"	kg	0,4930	18,00	8,874
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	30,00	0,030
51	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			4,895
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,84	1,945
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,700
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
52	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			56,542
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	64,84	35,662
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	42,00	16,800
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,50	0,150
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	28,00	1,400
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	15,00	0,030
53	CK18C	Coltari din aluminiu	m			61,203
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	64,84	16,858
	2743123549025	Baghete din aluminiu	m	1,0500	40,00	42,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,60	0,065
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	480,00	0,480
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,30	1,800
		1.2.3. Pereti				

1	2	3	4	5	6	7
54	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2			60,370
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	64,84	48,630
	2010102904340	Dulapi de rasoase	m3	0,0003	4 500,00	1,350
	2010102903495	Scinduri de rasoase	m3	0,0001	5 500,00	0,550
	2010102919000	Dulapi de rasoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0003	5 500,00	1,650
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012	11 400,00	1,368
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0030	24,00	0,072
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	4,5000	1,50	6,750
55	CN53A	Grunduirea suprafetelor - Betonocontact Consum 0,27 kg/m2	m2			11,105
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,84	1,945
	12416586105303	Amorsa-grund-Betonocontact	kg	0,2700	33,00	8,910
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
56	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			24,422
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	64,84	12,968
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,00	7,700
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	25,00	3,750
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	15,00	0,004
57	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			96,455
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	64,84	79,105
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,00	14,280
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	15,00	0,060
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	30,00	2,370
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	40,00	0,640
58	CF51B k=25	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) Коэффициент к трудозатратам=25,000 Коэффициент к материалам=25,000 Коэффициент к машинам=25,000	m2			475,915
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	64,84	389,040
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	2,00	71,500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	15,00	0,375
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	30,00	12,000
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	40,00	3,000
59	CK18C	Coltari din aluminiu	m			61,203
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	64,84	16,858
	2743123549025	Baghete din aluminiu	m	1,0500	40,00	42,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,60	0,065
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	480,00	0,480
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,30	1,800
60	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,895
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,84	1,945
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,700
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
61	CF62A k=0,45 salariu	Acoperire decorativa (Chit pentru lucrari de decorativa "Sheetrok") a suprafetelor tencuite ale peretilor in interiorul incaperilor. ATENTIE: Se exclude:(Compozitie "Veneto" pentru acoperiri decorative, Amestec tip "Vetonit",Grund "Suprim-100", Ceara) Se include: Chit pentru lucrari de decorativa Sheetroc Norma la material K= 1.8 kg/m2, Lac Norma de consum la material K=0,18 kg/m2) Коэффициент к трудозатратам=0,450	m2			139,770
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,3050	64,84	96,433
	265310210083244	Chit pentru lucrari la interior "Sheetrok"	kg	1,8000	18,00	32,400

1	2	3	4	5	6	7
	4442322	Lac	kg	0,1800	48,00	8,640
	4100126202818	Apa	m3	0,0015	15,00	0,022
	2681126001474	Hirtie de slefuit cu doua straturi cu granulatie 40/25	kg	0,0176	65,00	1,144
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0035	38,00	0,133
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0285	35,00	0,998
		1.2.4. Partea inferioara a scarilor				
62	RpIzA03A	Curatarea cu peria de sirma a suprafetelor	m2			10,578
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1400	64,84	9,078
	2881116001616	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30	buc	0,3000	5,00	1,500
63	CN53A	Grunduirea suprafetelor - Betonocontact Consum 0,27 kg/m2	m2			7,145
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,84	1,945
	12416586105303	Amorsa-grund-Betonocontact	kg	0,1500	33,00	4,950
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
64	CF62A k=0,45 salariu	Acoperire decorativa (Chit pentru lucrari de decorativa "Sheetrok") a suprafetelor tencuite ale peretilor in interiorul incaperilor. ATENTIE: Se exclude:(Compozitie "Veneto" pentru acoperiri decorative, Amestec tip "Vetonit",Grund "Suprim-100", Ceara) Se include: Chit pentru lucrari de decorativa Sheetroc Norma la material K= 1.8 kg/m2, Lac Norma de consum la material K=0,18 kg/m2) Коэффициент к трудозатратам=0,450	m2			139,770
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,3050	64,84	96,433
	265310210083244	Chit pentru lucrari la interior "Sheetrok"	kg	1,8000	18,00	32,400
	4442322	Lac	kg	0,1800	48,00	8,640
	4100126202818	Apa	m3	0,0015	15,00	0,023
	2681126001474	Hirtie de slefuit cu doua straturi cu granulatie 40/25	kg	0,0176	65,00	1,144
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0035	38,00	0,133
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0285	35,00	0,998
		1.2.5. Scari				
65	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant - la scari	m2			60,363
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,2300	64,84	14,913
	2430226109307	Diluant decapant	kg	0,5000	68,50	34,250
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,4000	28,00	11,200
66	RpCL21A	Frecarea si lustruirea treptelor si contratrepte mozaicate Materiale marunte (ciment, praf de mozaic, etc.)=1,010	m			116,560
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,2500	64,84	81,050
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	64,84	25,936
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0900	2,00	0,182
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0250	120,00	3,030
	2430227300198	Acid oxalic tehnic	kg	0,0100	45,00	0,454
	2320166200729	Parchetin	l	0,0250	65,00	1,641
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,0500	2,60	0,131
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	15,00	0,061
	2940420007686	Masina de frecat placaje	h-ut	0,1500	26,00	3,900
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0050	35,00	0,175
67	RpCL21B	Frecarea si lustruirea vanguardurilor mozaicate sau placate cu placi mozaic Materiale marunte (ciment, praf de mozaic, etc.)=1,010	m2			322,433
	7132030012600	Mozaicar	h-om	4,1500	64,84	269,086
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6000	64,84	38,904
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,1500	2,00	0,303
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0400	120,00	4,848
	2430227300198	Acid oxalic tehnic	kg	0,0200	45,00	0,909
	2320166200729	Parchetin	l	0,0400	65,00	2,626
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,0500	2,60	0,131
	4100126202818	Apa	m3	0,0050	15,00	0,076
	2940420007686	Masina de frecat placaje	h-ut	0,2000	26,00	5,200
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0100	35,00	0,350
68	RpCK16A	Repararea pardoselilor din mozaic turnat pe loc, avind stratul de uzura de 1,5 cm grosime,	m2			682,380

1	2	3	4	5	6	7
		cu dozajul de 600 kg ciment la mc de piatra de mozaic, inclusiv stratul-suport de 3 cm grosime, executat cu mortar de ciment marca 100-T, frecatul prim, al doilea frecat si spalatul, in incaperi de peste 16 mp, executat in cimp continuu cu mozaic granulat de calcar, fara bordura, inclusiv frecatul 1 si 2 Mat. marunte (pisla de lustruit etc.)=1,010				
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,4000	64,84	155,616
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	64,84	23,342
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	22,1500	2,60	58,166
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	480,00	20,352
	1412122204800	Mozaic granulat	kg	23,0000	14,50	336,835
	2881116001317	Piatra de slefuit forma rinichi h = 73 mm	kg	0,2500	115,00	29,038
	2010407343982	Rumegus	kg	0,0500	1,85	0,093
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0180	15,00	0,273
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	1 700,00	56,610
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0450	35,00	1,575
	29522700038171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,0120	40,00	0,480
69	CI14A	Plinte din placi de ceramica aplicate cu adeziv h=7 cm Material marunt (cirpe, apa etc)=1,050	m			45,870
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	64,84	25,936
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,84	6,484
	287411631250033	Plinte din ceramica h=7 cm	m	0,0700	65,00	4,777
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	5,00	1,837
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,10	0,630
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	33,00	3,465
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	1,50	0,450
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	45,00	2,250
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	40,00	0,040
70	RpCR35A	Arderea vopselei in straturi multiple de pe balustrada	m2			162,223
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9800	64,84	128,383
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,3000	5,00	1,500
	2940420007684	Masina slefuit	h-ut	0,1200	28,00	3,360
	2952270003837	Foehn de aer de temperatura inalta	h-ut	1,6100	18,00	28,980
71	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant -balustrada la scari	m2			60,363
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,2300	64,84	14,913
	2430226109307	Diluant decapant	kg	0,5000	68,50	34,250
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,4000	28,00	11,200
72	RpCR10B	Vopsirea in culori de ulei a baslustradei in doua straturi	m2			81,617
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,8300	64,84	53,817
	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,1500	54,00	8,100
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,3000	50,00	15,000
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,0200	33,00	0,660
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	5,00	2,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0400	28,00	1,120
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0120	35,00	0,420
73	RpCE29A	Pelicula din polimeri pe durata efectuării reparatiei Mat. marunte (sirna, cuie, etc.)=1,050	m2			49,064
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,1000	64,84	6,484
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	64,84	3,242
	00000117	Pelicula din polimeri grosime 1 mm	m	1,0700	29,50	33,143
	2010102901167	Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm	m3	0,0020	2 450,00	5,145
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	35,00	1,050
		1.2.6. Lucrari de constructie pentru electricitate				
74	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m			6,484
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1000	64,84	6,484
75	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m			25,392
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3000	64,84	19,452
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	2,50	4,250
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0005	480,00	0,240

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	15,00	0,150
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	40,00	0,600
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	35,00	0,700
76	RpCU05D1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			19,452
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0400	64,84	2,594
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2600	64,84	16,858
77	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc			11,756
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	64,84	4,539
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	64,84	5,187
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2200	2,50	0,550
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	480,00	0,480
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0050	15,00	0,075
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	40,00	0,400
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	35,00	0,525
		1.3. Etajul 3				
		1.3.1. Demontari				
78	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli ale peretilor interiori	m2			18,607
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	64,84	7,781
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	64,84	9,726
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	15,00	0,750
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	35,00	0,350
79	RpCO56B	Demontarea tavanelor suspendate din foi de ardezie	m2			60,950
	7422010060100	Timplar	h-om	0,4700	64,84	30,475
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4700	64,84	30,475
80	RpCO56A	Demontari: timplarie - usi	m2			27,233
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	64,84	13,616
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	64,84	13,616
81	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			14,265
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	64,84	14,265
82	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : intreruptoare	buc			3,890
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	64,84	3,890
83	RpED17A	Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri	m			10,874
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1600	64,84	10,374
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0500	10,00	0,500
84	RpCK42E	Desfacerea plintelor	m			16,960
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1200	64,84	7,781
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	64,84	8,429
	4100126202818	Apa	m3	0,0150	15,00	0,225
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	35,00	0,525
		1.3.2. Tavan				
85	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr. 12,5 mm antiumezeala cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,005	m2			250,910
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	64,84	123,844
	26621027010003322	Placi ghips-carton gr. 12,5 mm antiumezeala	m2	1,0500	65,00	68,591
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	10,00	9,236
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	14,00	30,954
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,3500	2,00	4,723
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	1,35	1,028
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	7,50	2,043
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	32,00	2,814
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	0,60	0,995
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,30	4,881
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	30,00	0,138

1	2	3	4	5	6	7
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	35,00	1,662
86	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			4,895
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,84	1,945
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,700
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
87	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	m2			88,715
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	64,84	58,356
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,84	12,968
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,20	17,300
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	15,00	0,030
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	30,00	0,060
88	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Sheetrok" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			28,356
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	64,84	12,968
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,84	6,484
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Sheetrok"	kg	0,4930	18,00	8,874
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	30,00	0,030
89	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			4,895
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,84	1,945
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,700
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
90	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			56,542
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	64,84	35,662
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	42,00	16,800
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,50	0,150
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	28,00	1,400
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	15,00	0,030
91	CK18C	Coltari din aluminiu	m			61,203
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	64,84	16,858
	2743123549025	Baghete din aluminiu	m	1,0500	40,00	42,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,60	0,065
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	480,00	0,480
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,30	1,800
		1.3.3. Pereti				
92	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2			60,370
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	64,84	48,630
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0003	4 500,00	1,350
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0001	5 500,00	0,550
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0003	5 500,00	1,650
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012	11 400,00	1,368
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0030	24,00	0,072
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	4,5000	1,50	6,750
93	CN53A	Grunduirea suprafetelor - Betonocontact Consum 0,27 kg/m2	m2			11,105
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,84	1,945
	12416586105303	Amorsa-grund-Betonocontact	kg	0,2700	33,00	8,910
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
94	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			24,422
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	64,84	12,968
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,00	7,700
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	25,00	3,750
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	15,00	0,004
95	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori,	m2			96,455

1	2	3	4	5	6	7
		preparare manuala a mortarului.				
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	64,84	79,105
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,00	14,280
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	15,00	0,060
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	30,00	2,370
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	40,00	0,640
96	CF51B k=25	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) Коэффициент к трудозатратам=25,000 Коэффициент к материалам=25,000 Коэффициент к машинам=25,000	m2			475,915
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	64,84	389,040
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	2,00	71,500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	15,00	0,375
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	30,00	12,000
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	40,00	3,000
97	CK18C	Coltari din aluminiu	m			61,203
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	64,84	16,858
	2743123549025	Baghete din aluminiu	m	1,0500	40,00	42,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,60	0,065
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	480,00	0,480
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,30	1,800
98	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,895
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,84	1,945
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,700
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
99	CF62A k=0,45 salariu	Acoperire decorativa (Chit pentru lucrari de decorativa "Sheetrok") a suprafetelor tencuite ale peretilor in interiorul incaperilor. ATENTIE: Se exclude:(Compozitie "Veneto" pentru acoperiri decorative, Amestec tip "Vetonit",Grund "Suprim-100", Ceara) Se include: Chit pentru lucrari de decorativa Sheetroc Norma la material K= 1.8 kg/m2, Lac Norma de consum la material K=0,18 kg/m2) Коэффициент к трудозатратам=0,450	m2			139,770
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,3050	64,84	96,433
	265310210083244	Chit pentru lucrari la interior "Sheetrok"	kg	1,8000	18,00	32,400
	4442322	Lac	kg	0,1800	48,00	8,640
	4100126202818	Apa	m3	0,0015	15,00	0,022
	2681126001474	Hirtie de slefuit cu doua straturi cu granulatie 40/25	kg	0,0176	65,00	1,144
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0035	38,00	0,133
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0285	35,00	0,998
		1.3.4. Partea inferioara a scarilor				
100	RpIzA03A	Curatarea cu peria de sirma a suprafetelor	m2			10,578
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1400	64,84	9,078
	2881116001616	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30	buc	0,3000	5,00	1,500
101	CN53A	Grunduirea suprafetelor - Betoncontact Consum 0,27 kg/m2	m2			11,105
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,84	1,945
	12416586105303	Amorsa-grund-Betoncontact	kg	0,2700	33,00	8,910
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
102	CF62A k=0,45 salariu	Acoperire decorativa (Chit pentru lucrari de decorativa "Sheetrok") a suprafetelor tencuite ale peretilor in interiorul incaperilor. ATENTIE: Se exclude:(Compozitie "Veneto" pentru acoperiri decorative, Amestec tip "Vetonit",Grund "Suprim-100", Ceara) Se include: Chit pentru lucrari de decorativa Sheetroc Norma la material K= 1.8 kg/m2, Lac Norma de consum la material K=0,18 kg/m2) Коэффициент к трудозатратам=0,450	m2			139,770
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,3050	64,84	96,433

1	2	3	4	5	6	7
	265310210083244	Chit pentru lucrari la interior "Sheetrok"	kg	1,8000	18,00	32,400
	4442322	Lac	kg	0,1800	48,00	8,640
	4100126202818	Apa	m3	0,0015	15,00	0,023
	2681126001474	Hirtie de slefuit cu doua straturi cu granulatie 40/25	kg	0,0176	65,00	1,144
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0035	38,00	0,133
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0285	35,00	0,998
		1.3.5. Scari				
103	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant - la scari	m2			60,363
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,2300	64,84	14,913
	2430226109307	Diluant decapant	kg	0,5000	68,50	34,250
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,4000	28,00	11,200
104	RpCL21A	Frecarea si lustruirea treptelor si contratrepte mozaicate Materiale marunte (ciment, praf de mozaic, etc.)=1,010	m			116,560
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,2500	64,84	81,050
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	64,84	25,936
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0900	2,00	0,182
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0250	120,00	3,030
	2430227300198	Acid oxalic tehnic	kg	0,0100	45,00	0,454
	2320166200729	Parchetin	l	0,0250	65,00	1,641
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,0500	2,60	0,131
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	15,00	0,061
	2940420007686	Masina de frecat placaje	h-ut	0,1500	26,00	3,900
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0050	35,00	0,175
105	RpCL21B	Frecarea si lustruirea vangurilor mozaicate sau placate cu placi mozaic Materiale marunte (ciment, praf de mozaic, etc.)=1,010	m2			322,433
	7132030012600	Mozaicar	h-om	4,1500	64,84	269,086
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6000	64,84	38,904
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,1500	2,00	0,303
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0400	120,00	4,848
	2430227300198	Acid oxalic tehnic	kg	0,0200	45,00	0,909
	2320166200729	Parchetin	l	0,0400	65,00	2,626
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,0500	2,60	0,131
	4100126202818	Apa	m3	0,0050	15,00	0,076
	2940420007686	Masina de frecat placaje	h-ut	0,2000	26,00	5,200
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0100	35,00	0,350
106	RpCK16A	Repararea pardoselilor din mozaic turnat pe loc, avind stratul de uzura de 1,5 cm grosime, cu dozajul de 600 kg ciment la mc de piatra de mozaic, inclusiv stratul-suport de 3 cm grosime, executat cu mortar de ciment marca 100-T, frecatul prim, al doilea frecat si spalatul, in incaperi de peste 16 mp, executat in cimp continuu cu mozaic granulat de calcar, fara bordura, inclusiv frecatul 1 si 2 Mat. marunte (pisla de lustruit etc.)=1,010	m2			625,770
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,4000	64,84	155,616
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	64,84	23,342
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	22,1500	2,60	58,166
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	480,00	20,352
	1412122204800	Mozaic granulat	kg	23,0000	14,50	336,835
	2881116001317	Piatra de slefuit forma rinichi h = 73 mm	kg	0,2500	115,00	29,038
	2010407343982	Rumegus	kg	0,0500	1,85	0,093
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0180	15,00	0,273
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0450	35,00	1,575
	29522700038171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,0120	40,00	0,480
107	CI14A	Plinte din placi de ceramica aplicate cu adeziv h=7 cm Material marunt (cirpe, apa etc)=1,050	m			45,870
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	64,84	25,936
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,84	6,484
	287411631250033	Plinte din ceramica h=7 cm	m	0,0700	65,00	4,777
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	5,00	1,837
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,10	0,630
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	33,00	3,465

1	2	3	4	5	6	7
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	1,50	0,450
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	45,00	2,250
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	40,00	0,040
108	RpCR35A	Arderea vopselei in strat-uri multiple de pe balustrada	m2			162,223
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9800	64,84	128,383
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,3000	5,00	1,500
	2940420007684	Masina slefuit	h-ut	0,1200	28,00	3,360
	2952270003837	Foehn de aer de temperatura inalta	h-ut	1,6100	18,00	28,980
109	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant -balustrada la scari	m2			60,363
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,2300	64,84	14,913
	2430226109307	Diluant decapant	kg	0,5000	68,50	34,250
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,4000	28,00	11,200
110	RpCR10B	Vopsirea in culori de ulei a baslustradei in doua strat-uri	m2			81,617
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,8300	64,84	53,817
	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,1500	54,00	8,100
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,3000	50,00	15,000
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,0200	33,00	0,660
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	5,00	2,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0400	28,00	1,120
	2922140006702	Macara de fereastr-a	h-ut	0,0120	35,00	0,420
111	RpCE29A	Pelicula din polimeri pe durata efectuarii reparatiei Mat. marunte (sirna, cuie, etc.)=1,050	m2			49,064
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,1000	64,84	6,484
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	64,84	3,242
	00000117	Pelicula din polimeri grosime 1 mm	m	1,0700	29,50	33,143
	2010102901167	Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm	m3	0,0020	2 450,00	5,145
	2922140006702	Macara de fereastr-a	h-ut	0,0300	35,00	1,050
		1.3.6. Lucrari de constructie pentru electricitate				
112	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m			6,484
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1000	64,84	6,484
113	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m			25,392
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3000	64,84	19,452
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	2,50	4,250
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0005	480,00	0,240
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	15,00	0,150
	2952270003817	Malaxor pentru mortare de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	40,00	0,600
	2922140006703	Macara fereastr-a de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	35,00	0,700
114	RpCU05D1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			19,452
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0400	64,84	2,594
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2600	64,84	16,858
115	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc			11,756
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	64,84	4,539
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	64,84	5,187
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2200	2,50	0,550
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	480,00	0,480
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0050	15,00	0,075
	2952270003817	Malaxor pentru mortare de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	40,00	0,400
	2922140006703	Macara fereastr-a de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	35,00	0,525
		1.4. Etajul 2				
		1.4.1. Demontari				
116	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli ale peretilor interiori	m2			18,607
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	64,84	7,781
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	64,84	9,726
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	15,00	0,750
	2922140006703	Macara fereastr-a de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	35,00	0,350
117	RpCO56B	Demontarea tavanelor suspendate din foi de	m2			60,950

1	2	3	4	5	6	7
		ardezie				
	7422010060100	Timplar	h-om	0,4700	64,84	30,475
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4700	64,84	30,475
118	RpCO56A	Demontari: timplarie - usi	m2			27,233
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	64,84	13,616
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	64,84	13,616
119	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc			14,265
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	64,84	14,265
120	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : intreruptoare	buc			3,890
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	64,84	3,890
121	RpED17A	Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri	m			10,874
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1600	64,84	10,374
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0500	10,00	0,500
122	RpCK42E	Desfacerea plintelor	m			16,960
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1200	64,84	7,781
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	64,84	8,429
	4100126202818	Apa	m3	0,0150	15,00	0,225
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	35,00	0,525
		1.4.2. Tavan				
123	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr. 12,5 mm antiumezeala cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,005	m2			250,910
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	64,84	123,844
	26621027010003322	Placi ghips-carton gr. 12,5 mm antiumezeala	m2	1,0500	65,00	68,591
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	10,00	9,236
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	14,00	30,954
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,3500	2,00	4,723
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	1,35	1,028
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	7,50	2,043
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	32,00	2,814
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	0,60	0,995
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,30	4,881
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	30,00	0,138
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	35,00	1,662
124	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			4,895
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,84	1,945
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,700
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
125	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	m2			88,715
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	64,84	58,356
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,84	12,968
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,20	17,300
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	15,00	0,030
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	30,00	0,060
126	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Sheetrok" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			28,356
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	64,84	12,968
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,84	6,484
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Sheetrok"	kg	0,4930	18,00	8,874
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	30,00	0,030
127	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			4,895
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,84	1,945
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,700
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
128	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de	m2			56,542

1	2	3	4	5	6	7
		copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual				
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	64,84	35,662
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	42,00	16,800
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,50	0,150
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	28,00	1,400
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	15,00	0,030
129	CK18C	Coltari din aluminiu	m			61,203
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	64,84	16,858
	2743123549025	Baghete din aluminiu	m	1,0500	40,00	42,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,60	0,065
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	480,00	0,480
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,30	1,800
		1.4.3. Pereti				
130	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2			60,370
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	64,84	48,630
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0003	4 500,00	1,350
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0001	5 500,00	0,550
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0003	5 500,00	1,650
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012	11 400,00	1,368
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0030	24,00	0,072
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	4,5000	1,50	6,750
131	CN53A	Grunduirea suprafetelor - Betonocontact Consum 0,27 kg/m2	m2			11,105
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,84	1,945
	12416586105303	Amorsa-grund-Betonocontact	kg	0,2700	33,00	8,910
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
132	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			24,422
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	64,84	12,968
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,00	7,700
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	25,00	3,750
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	15,00	0,004
133	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			96,455
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	64,84	79,105
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,00	14,280
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	15,00	0,060
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	30,00	2,370
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	40,00	0,640
134	CF51B k=25	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) Коэффициент к трудозатратам=25,000 Коэффициент к материалам=25,000 Коэффициент к машинам=25,000	m2			475,915
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	64,84	389,040
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	2,00	71,500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	15,00	0,375
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	30,00	12,000
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	40,00	3,000
135	CK18C	Coltari din aluminiu	m			61,203
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	64,84	16,858
	2743123549025	Baghete din aluminiu	m	1,0500	40,00	42,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,60	0,065
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	480,00	0,480
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,30	1,800
136	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,895

1	2	3	4	5	6	7
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,84	1,945
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,700
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
137	CF62A k=0,45 salariu	Acoperire decorativa (Chit pentru lucrari de decorativa "Sheetrok") a suprafetelor tencuite ale peretilor in interiorul incaperilor. ATENTIE: Se exclude:(Compozitie "Veneto" pentru acoperiri decorative, Amestec tip "Vetonit",Grund "Suprim-100", Ceara) Se include: Chit pentru lucrari de decorativa Sheetroc Norma la material K= 1.8 kg/m2, Lac Norma de consum la material K=0,18 kg/m2) Коэффициент к трудозатратам=0,450	m2			139,770
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,3050	64,84	96,433
	265310210083244	Chit pentru lucrari la interior "Sheetrok"	kg	1,8000	18,00	32,400
	4442322	Lac	kg	0,1800	48,00	8,640
	4100126202818	Apa	m3	0,0015	15,00	0,022
	2681126001474	Hirtie de slefuit cu doua straturi cu granulatie 40/25	kg	0,0176	65,00	1,144
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0035	38,00	0,133
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0285	35,00	0,998
		1.4.4. Partea inferioara a scarilor				
138	RplZA03A	Curatarea cu peria de sirma a suprafetelor	m2			10,578
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1400	64,84	9,078
	2881116001616	Hirtie slef.usc.stiela foi 23 x 30	buc	0,3000	5,00	1,500
139	CN53A	Grunduirea suprafetelor - Betonocontact Consum 0,27 kg/m2	m2			11,105
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,84	1,945
	12416586105303	Amorsa-grund-Betonocontact	kg	0,2700	33,00	8,910
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
140	CF62A k=0,45 salariu	Acoperire decorativa (Chit pentru lucrari de decorativa "Sheetrok") a suprafetelor tencuite ale peretilor in interiorul incaperilor. ATENTIE: Se exclude:(Compozitie "Veneto" pentru acoperiri decorative, Amestec tip "Vetonit",Grund "Suprim-100", Ceara) Se include: Chit pentru lucrari de decorativa Sheetroc Norma la material K= 1.8 kg/m2, Lac Norma de consum la material K=0,18 kg/m2) Коэффициент к трудозатратам=0,450	m2			139,770
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,3050	64,84	96,433
	265310210083244	Chit pentru lucrari la interior "Sheetrok"	kg	1,8000	18,00	32,400
	4442322	Lac	kg	0,1800	48,00	8,640
	4100126202818	Apa	m3	0,0015	15,00	0,023
	2681126001474	Hirtie de slefuit cu doua straturi cu granulatie 40/25	kg	0,0176	65,00	1,144
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0035	38,00	0,133
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0285	35,00	0,998
		1.4.5. Scari				
141	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant - la scari	m2			60,363
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,2300	64,84	14,913
	2430226109307	Diluant decapant	kg	0,5000	68,50	34,250
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,4000	28,00	11,200
142	RpCL21A	Frecarea si lustruirea treptelor si contratrepte mozaicate Materiale marunte (ciment, praf de mozaic, etc.)=1,010	m			116,560
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,2500	64,84	81,050
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	64,84	25,936
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0900	2,00	0,182
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0250	120,00	3,030
	2430227300198	Acid oxalic tehnic	kg	0,0100	45,00	0,454
	2320166200729	Parchetin	l	0,0250	65,00	1,641
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,0500	2,60	0,131
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	15,00	0,061
	2940420007686	Masina de frecat placaje	h-ut	0,1500	26,00	3,900
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0050	35,00	0,175
143	RpCL21B	Frecarea si lustruirea vangurilor mozaicate	m2			322,433

1	2	3	4	5	6	7
		sau placate cu placi mozaic Materiale marunte (ciment, praf de mozaic, etc.)=1,010				
	7132030012600	Mozaicar	h-om	4,1500	64,84	269,086
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6000	64,84	38,904
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,1500	2,00	0,303
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0400	120,00	4,848
	2430227300198	Acid oxalic tehnic	kg	0,0200	45,00	0,909
	2320166200729	Parchetin	l	0,0400	65,00	2,626
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,0500	2,60	0,131
	4100126202818	Apa	m3	0,0050	15,00	0,076
	2940420007686	Masina de frecat placaje	h-ut	0,2000	26,00	5,200
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	35,00	0,350
144	RpCK16A	Repararea pardoselilor din mozaic turnat pe loc, avind stratul de uzura de 1,5 cm grosime, cu dozajul de 600 kg ciment la mc de piatra de mozaic, inclusiv stratul-suport de 3 cm grosime, executat cu mortar de ciment marca 100-T, frecatul prim, al doilea frecat si spalatul, in incaperi de peste 16 mp, executat in cimp continuu cu mozaic granulat de calcar, fara bordura, inclusiv frecatul 1 si 2 Mat. marunte (pisla de lustruit etc.)=1,010	m2			625,770
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,4000	64,84	155,616
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	64,84	23,342
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	22,1500	2,60	58,166
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	480,00	20,352
	1412122204800	Mozaic granulat	kg	23,0000	14,50	336,835
	2881116001317	Piatra de slefuit forma rinichi h = 73 mm	kg	0,2500	115,00	29,038
	2010407343982	Rumegus	kg	0,0500	1,85	0,093
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0180	15,00	0,273
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0450	35,00	1,575
	29522700038171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,0120	40,00	0,480
145	CH14A	Plinte din placi de ceramica aplicate cu adeziv h=7 cm Material marunt (cirpe, apa etc.)=1,050	m			45,870
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	64,84	25,936
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,84	6,484
	287411631250033	Plinte din ceramica h=7 cm	m	0,0700	65,00	4,777
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	5,00	1,837
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,10	0,630
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	33,00	3,465
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	1,50	0,450
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	45,00	2,250
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	40,00	0,040
146	RpCR35A	Arderea vopselei in straturi multiple de pe balustrada	m2			162,223
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9800	64,84	128,383
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,3000	5,00	1,500
	2940420007684	Masina slefuit	h-ut	0,1200	28,00	3,360
	2952270003837	Foehn de aer de temperatura inalta	h-ut	1,6100	18,00	28,980
147	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant -balustrada la scari	m2			60,363
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,2300	64,84	14,913
	2430226109307	Diluant decapant	kg	0,5000	68,50	34,250
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,4000	28,00	11,200
148	RpCR10B	Vopsirea in culori de ulei a balustradei in doua straturi	m2			81,617
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,8300	64,84	53,817
	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,1500	54,00	8,100
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,3000	50,00	15,000
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,0200	33,00	0,660
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	5,00	2,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0400	28,00	1,120
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0120	35,00	0,420
149	RpCE29A	Pelicula din polimeri pe durata efectuării reparatiei Mat. marunte (sirna, cuie, etc.)=1,050	m2			49,064
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,1000	64,84	6,484
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	64,84	3,242

1	2	3	4	5	6	7
	00000117	Pelicula din polimeri grosime 1 mm	m	1,0700	29,50	33,143
	2010102901167	Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm	m3	0,0020	2 450,00	5,145
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	35,00	1,050
		1.4.6. Lucrari de constructie pentru electricitate				
150	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m			6,484
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1000	64,84	6,484
151	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m			25,392
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3000	64,84	19,452
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	2,50	4,250
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0005	480,00	0,240
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	15,00	0,150
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	40,00	0,600
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	35,00	0,700
152	RpCU05D1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			19,452
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0400	64,84	2,594
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2600	64,84	16,858
153	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc			11,756
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	64,84	4,539
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	64,84	5,187
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2200	2,50	0,550
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	480,00	0,480
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0050	15,00	0,075
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	40,00	0,400
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	35,00	0,525
		1.5. Parter				
		1.5.1. Demontari				
154	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli ale peretilor interiori	m2			18,607
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	64,84	7,781
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	64,84	9,726
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	15,00	0,750
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	35,00	0,350
155	RpCO56B	Demontarea tavanelor suspendate din foi de ardezie	m2			60,950
	7422010060100	Timplar	h-om	0,4700	64,84	30,475
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4700	64,84	30,475
156	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			14,265
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	64,84	14,265
157	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : intreruptoare	buc			3,890
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	64,84	3,890
158	RpED17A	Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri	m			10,874
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1600	64,84	10,374
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0500	10,00	0,500
159	RpCK42E	Desfacerea plintelor	m			16,960
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1200	64,84	7,781
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	64,84	8,429
	4100126202818	Apa	m3	0,0150	15,00	0,225
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	35,00	0,525
160	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.	m2			16,210
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1300	64,84	8,429
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	64,84	7,781
		1.5.2. Tavan				
161	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr. 12,5 mm antiumezeala cu executarea carcasei	m2			250,910

1	2	3	4	5	6	7
		metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,005				
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	64,84	123,844
	266210270100033 22	Placi ghips-carton gr. 12,5 mm antiumezeala	m2	1,0500	65,00	68,591
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	10,00	9,236
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	14,00	30,954
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihungsband"	m	2,3500	2,00	4,723
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	1,35	1,028
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	7,50	2,043
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	32,00	2,814
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	0,60	0,995
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,30	4,881
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	30,00	0,138
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	35,00	1,662
162	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			4,895
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,84	1,945
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,700
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
163	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	m2			88,714
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	64,84	58,356
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,84	12,968
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,20	17,300
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	15,00	0,030
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	30,00	0,060
164	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Sheetrok" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			28,356
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	64,84	12,968
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,84	6,484
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Sheetrok"	kg	0,4930	18,00	8,874
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	30,00	0,030
165	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			4,895
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,84	1,945
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,700
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
166	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			56,542
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	64,84	35,662
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	42,00	16,800
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,50	0,150
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	28,00	1,400
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	15,00	0,030
167	CK18C	Coltari din aluminiu	m			61,203
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	64,84	16,858
	2743123549025	Baghete din aluminiu	m	1,0500	40,00	42,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,60	0,065
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	480,00	0,480
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,30	1,800
		1.5.3. Pereti				
168	CF60B	Placarea suprafetelor in doua straturi de PGC cu executarea carcasi metalice identice, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie (antiumezeala gr. 12,5 mm, vata minerala 50 mm) Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,005	m2			425,535
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,2700	64,84	147,187
	266210555270100 012	Placi ghips-carton 12,5 mm hidrofob	m2	2,1000	65,00	137,182
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,7350	10,00	7,387

1	2	3	4	5	6	7
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	14,00	30,954
	25213026022	Placi termoizolante - vata minerala 50 mm	m2	1,0300	78,00	80,742
	2874115833876	Suruburi cu autofiletare pe metal M- 35x3,5 mm	buc	12,9100	0,30	3,892
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	2,3500	2,00	4,724
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	1,5150	1,35	2,055
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,4880	7,50	3,678
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	32,00	2,814
	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,5000	0,60	0,904
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	5,8000	0,30	1,749
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0094	30,00	0,282
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0567	35,00	1,985
169	CN53A	Grunduirea suprafetelor - Betonocontact Consum 0,27 kg/m2	m2			7,145
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,84	1,945
	12416586105303	Amorsa-grund-Betonocontact	kg	0,1500	33,00	4,950
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
170	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			24,423
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	64,84	12,968
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,00	7,700
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	25,00	3,750
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	15,00	0,005
171	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			96,455
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	64,84	79,105
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,00	14,280
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	15,00	0,060
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	30,00	2,370
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	40,00	0,640
172	CF51B k=25	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) Коэффициент к трудозатратам=25,000 Коэффициент к материалам=25,000 Коэффициент к машинам=25,000	m2			475,915
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	64,84	389,040
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	2,00	71,500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	15,00	0,375
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	30,00	12,000
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	40,00	3,000
173	CK18C	Coltari din aluminiu	m			61,203
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	64,84	16,858
	2743123549025	Baghete din aluminiu	m	1,0500	40,00	42,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,60	0,065
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	480,00	0,480
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,30	1,800
174	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,895
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,84	1,945
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,700
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
175	CF62A k=0,45 salariu	Acoperire decorativa (Chit pentru lucrari de decorativa "Sheetrok") a suprafetelor tencuite ale peretilor in interiorul incaperilor. ATENTIE: Se exclude:(Compozitie "Veneto" pentru acoperiri decorative, Amestec tip "Vetonit",Grund "Suprim-100", Ceara) Se include: Chit pentru lucrari de decorativa Sheetroc Norma la material K= 1.8 kg/m2, Lac Norma de consum la material K=0,18 kg/m2) Коэффициент к трудозатратам=0,450	m2			139,770
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,3050	64,84	96,433
	265310210083244	Chit pentru lucrari la interior "Sheetrok"	kg	1,8000	18,00	32,400
	4442322	Lac	kg	0,1800	48,00	8,640

1	2	3	4	5	6	7
	4100126202818	Apa	m3	0,0015	15,00	0,022
	2681126001474	Hirtie de slefuit cu doua straturi cu granulatie 40/25	kg	0,0176	65,00	1,144
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0035	38,00	0,133
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0285	35,00	0,998
176	RpCR10A	Vopsirea in culori de ulei a timplariei de lemn (usi, ferestre, obloane pline, obloane cu aripioare mobile sau fixe), la interior si exterior, cu un strat pe vopsea existenta	m2			57,654
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6000	64,84	38,904
	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,1000	54,00	5,400
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,1800	50,00	9,000
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,0200	33,00	0,660
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	5,00	2,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0300	28,00	0,840
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	35,00	0,350
177	RpCR20B	Vopsirea in culoare de ulei a timplariei metalice, la interior si exterior, gata grunduite cu miniu de plumb, in constructii existente, in doua straturi	m2			128,761
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,5600	64,84	101,151
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1900	64,84	12,320
	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,0450	54,00	2,430
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,2100	50,00	10,500
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,0200	33,00	0,660
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0100	28,00	0,280
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0120	35,00	0,421
		1.5.4. Pardosea				
178	RpCK21A	Ceruirea, lustruirea pardoselilor din mozaic turnat pe loc sau din placi mozaicate, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp Mat. marunte (piatra, cirpe etc.)=1,020	m2			118,047
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,3500	64,84	87,534
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	64,84	9,726
	2881116001317	Piatra de slefuit forma rinichi h = 73 mm	kg	0,1200	115,00	14,076
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0300	120,00	3,672
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	65,00	1,989
	2430227300198	Acid oxalic tehnic	kg	0,0150	45,00	0,688
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,1000	2,60	0,265
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	15,00	0,061
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	35,00	0,035
179	C114A	Plinte din placi de ceramica aplicate cu adeziv h=7 Material marunt (cirpe, apa etc.)=1,050	m			45,870
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	64,84	25,936
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,84	6,484
	287411631250033	Plinte din ceramica h=7 cm	m	0,0700	65,00	4,777
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	5,00	1,837
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,10	0,630
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	33,00	3,465
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	1,50	0,450
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	45,00	2,250
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	40,00	0,040
180	RpCE29A	Pelicula din polimeri pe durata efectuării reparatiei Mat. marunte (sirna, cuie, etc.)=1,050	m2			49,064
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,1000	64,84	6,484
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	64,84	3,242
	00000117	Pelicula din polimeri grosime 1 mm	m	1,0700	29,50	33,143
	2010102901167	Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm	m3	0,0020	2 450,00	5,145
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	35,00	1,050
		1.5.5. Lucrari de constructie pentru electricitate				
181	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m			6,484
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1000	64,84	6,484
182	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m			25,392

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3000	64,84	19,452
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	2,50	4,250
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0005	480,00	0,240
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	15,00	0,150
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	40,00	0,600
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	35,00	0,700
183	RpCU05D1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			19,452
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0400	64,84	2,594
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2600	64,84	16,858
184	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc			11,756
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	64,84	4,539
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	64,84	5,187
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2200	2,50	0,550
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	480,00	0,480
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0050	15,00	0,075
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	40,00	0,400
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	35,00	0,525
		1.6. Reparatie acoperis				
185	CK26B	Glafuri montate la ferestre din tabla prevopsita alb (l=0,25 m)	m			142,436
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	64,84	20,749
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	64,84	5,187
	274312354904426 23	Glafuri din tabla prevopsita alb l=0,25 m	m	1,0000	115,00	115,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,30	1,200
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	30,00	0,300
186	pret de piata	Spuma poliuretana (pena)	buc			115,000
	5366	Spuma poliuretana (pena)	buc	1,0000	115,00	115,000
187	CE25A	Etansarea suplimentara pe contur cu ermetic poliuretan Material marunt (adeziv, diluant)=1,050	m			44,534
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,3000	64,84	19,452
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	64,84	3,242
	24302261030002	Chit polimeric - ermetic poliuretan	kg	0,1500	135,00	21,263
	2413337345800	Solutie de amorsaj	l	0,0100	55,00	0,577
188	CF61A adaptat	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ciment: glafuri de ferestre si usi plane	m2			147,512
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	64,84	96,352
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmiteli)	kg	0,3000	32,00	9,600
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	2,60	37,986
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	15,00	0,168
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	30,00	2,370
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	35,00	1,036
189	RpSF09B aplicativ	Curatirea si spalarea ulucelor de frunze (K=7 la salariu) Коэффициент к трудозатратам=7,000	m			45,388
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1000	64,84	45,388
190	CE25B	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu profile din polimer expandat (mastic,,NEXLER Full Fix ,, monocomponent pe baza de poliuretan sau echivalent caracteristicelor tehnice, 1,15 gr/cm.cub., Rezistent la mediu agresiv, vibratii si UV, flexibil, adeziune inalta) Material marunt (adeziv, diluant)=1,050	m			88,043
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1500	64,84	9,726
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	64,84	3,242
	281210630600511	Mastic,,NEXLER Full Fix ,, monocomponent pe baza de poliuretan sau echivalent caracteristicelor tehnice, 1,15gr/cm.cub., Rezistent la mediu agresiv, vibratii si UV, flexibil, adeziune inalta	m	1,1000	65,00	75,075
191	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor cu Izofol-Roof in 2 straturi (norma de consum 1 kg/m2) sau	m2			99,434

1	2	3	4	5	6	7
		echivalent dupa caracteristici				
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000	64,84	32,420
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3800	64,84	24,639
	241653732243829 033	Izofol-Roof in 2 straturi (norma de consum 1 kg/m2) sau echivalent dupa caracteristici	kg	1,0000	42,00	42,000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0250	15,00	0,375
192	RpCO56C	Demontare tavan Armstrong	m2			16,210
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1300	64,84	8,429
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	64,84	7,781
193	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong (600 x 600 mm)"	m2			287,248
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	64,84	9,726
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	64,84	132,922
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,60	2,400
	2732103646151	Panouri "Armstrong" 600 x 600	m2	1,0500	135,00	141,750
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	30,00	0,450
		1.7. Schimbare usi etajul 3				
194	RpCO56A	Demontari: timplarie - usi (10 buc.)	m2			27,233
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	64,84	13,616
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	64,84	13,616
195	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv - Usa din metal, exterior metalul grosime 2 mm, cu fatada MDF 10 mm, vopsita, interior metal grosimea 1,2 mm, cutie metalica 50x50 mm, grosime 2 mm, dotata cu 2 balamale h=14 cm, lacata gardian 1011, miner h=20 cm, in set cu 5 chei (9 buc. - dimensiuni 1,10 (L) x 2,30 (H))	m2			3 358,732
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	3,5400	64,84	229,534
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	64,84	25,936
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1900	64,84	12,320
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2700	64,84	17,507
	281210630600012 1	Usa din metal, exterior metalul grosime 2 mm, cu fatada MDF 10 mm, vopsita, interior metal grosimea 1,2 mm, cutie metalica 50x50 mm, grosime 2 mm, dotata cu 2 balamale h=14 cm, lacata gardian 1011, miner h=20 cm, in set cu 5 chei	m2	1,0000	3 000,00	3 000,000
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,2800	10,00	2,800
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,1400	72,00	10,080
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,4000	2,60	3,640
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0050	480,00	2,401
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,500
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,7000	60,00	42,000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	15,00	0,015
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0200	500,00	10,000
196	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv - Usa din metal, exterior metalul grosime 2 mm, cu fatada MDF 10 mm, vopsita, interior metal grosimea 1,2 mm, cutie metalica 50x50 mm, grosime 2 mm, dotata cu 2 balamale h=14 cm, lacata gardian 1011, miner h=20 cm, in set cu 5 chei (1 buc. - dimensiuni 0,90 (L) x 2,00 (H))	m2			3 358,731
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	3,5400	64,84	229,533
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	64,84	25,936
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1900	64,84	12,319
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2700	64,84	17,507
	281210630600012 1	Usa din metal, exterior metalul grosime 2 mm, cu fatada MDF 10 mm, vopsita, interior metal	m2	1,0000	3 000,00	3 000,000

1	2	3	4	5	6	7
		grosimea 1,2 mm, cutie metalica 50x50 mm, grosime 2 mm, dotata cu 2 balamaleh=14 cm, lacata gardian 1011, miner h=20 cm, in set cu 5 chei				
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,2800	10,00	2,800
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,1400	72,00	10,080
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,4000	2,60	3,640
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0050	480,00	2,400
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,500
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,7000	60,00	42,000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	15,00	0,015
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0200	500,00	10,000
197	CK07B	Baghete din lemn l=7 cm montate la usi	m			53,847
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	64,84	5,187
	201021294600011	Baghete din lemn l=7 cm	m	1,0500	45,00	47,250
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0150	24,00	0,360
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,1500	5,00	0,750
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	30,00	0,300
198	CN53A	Grunduirea suprafetelor - Betonocontact Consum 0,27 kg/m2	m2			11,105
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,84	1,945
	12416586105303	Amorsa-grund-Betonocontact	kg	0,2700	33,00	8,910
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
199	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			24,422
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	64,84	12,968
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,00	7,700
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	25,00	3,750
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	15,00	0,004
200	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			96,455
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	64,84	79,105
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,00	14,280
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	15,00	0,060
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	30,00	2,370
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	40,00	0,640
201	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,895
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,84	1,945
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,700
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
202	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			44,357
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	64,84	29,178
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,84	6,484
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,20	8,650
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	15,00	0,015
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	30,00	0,030
203	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Sheetrok" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			28,356
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	64,84	12,968
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,84	6,484
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Sheetrok"	kg	0,4930	18,00	8,874
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	30,00	0,030
204	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,895
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,84	1,945
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,700
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
205	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			56,542
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	64,84	35,662
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	42,00	16,800
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,50	0,150
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	28,00	1,400
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	15,00	0,030
		1.8. Evacuare gunoi				

1	2	3	4	5	6	7
206	TrB05B2-5	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 50 m	t			191,926
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,9600	64,84	191,926
207	TrI1AA02C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t			29,178
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4500	64,84	29,178
208	TsI50G	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 15 km (evacuarea gunoiului)	t			141,900
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	550,00	141,900
		2. Lucrari de montare				
		2.1. Etajul 5				
209	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm ²	100 m			530,753
	1	Muncitor	h-om	6,7400	64,84	437,020
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,0006	7 250,00	4,833
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	80,00	1,600
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	25,00	7,750
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	5,00	4,000
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	1,00	12,200
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	25,00	1,250
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	25,00	0,500
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЖСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600	385,00	61,600
210	pret de piata	Cablu VVGng (A) -LS 3x1.5 mm ²	m			16,500
	33355903	Cablu VVGng (A) -LS 3x1.5 mm ²	m	1,0000	16,50	16,500
211	08-02-409-1	Teava flexibila spirala tip mediu 750N D16 mm, U=PVC cu proprietati de autostingere (de creat resursa)	100 m			2 594,813
	1	Muncitor	h-om	23,8000	64,84	1 543,193
	33785032-8010	Teava flexibila spirala tip mediu 750N D16 mm, U=PVC cu proprietati de autostingere	m	100,0000	5,80	580,000
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	14 500,00	29,000
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,9600	72,00	69,120
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	5,00	67,000
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	1,50	20,100
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	22,00	147,400
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	1,00	18,000
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	25,00	121,000
212	08-03-591-2	Intreruptor monopolar - tip scara 10A/230V IP20	100 buc			7 689,850
	1	Muncitor	h-om	32,2000	64,84	2 087,850
	540-4052225	Intreruptor monopolar - tip scara 10A/230V IP20	buc	100,0000	55,00	5 500,000
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	1,00	102,000
213	08-03-591-2	Intreruptor monopolar 10A/230V IP20	100 buc			6 389,800
	1	Muncitor	h-om	32,2000	64,84	2 087,800
	540-40533	Intreruptor monopolar 10A/230V IP20	buc	100,0000	42,00	4 200,000
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	1,00	102,000
214	pret de piata	Doza pentru prize si intreruptoare	buc			6,500
	444444443322	Doza pentru prize si intreruptoare	buc	1,0000	6,50	6,500
215	pret de piata	Cutie de distributie cu cleme	buc			75,000
	44444444332	Cutie de distributie cu cleme	buc	1,0000	75,00	75,000
216	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat/ Corp de iluminat cu lampi LED incorporat in tavan - la montare se va coordona cu beneficiarul	100 buc			34 981,300
	1	Muncitor	h-om	88,0000	64,84	5 705,900
	5009113	Prezoane	buc	204,0000	1,20	244,800
	334433318811122 22622	Corp de iluminat cu lampi LED incorporat in tavan - la montare se va coordona cu beneficiarul	buc	100,0000	290,00	29 000,000
	5009129	Priza de tavan	100 buc	2,0400	15,00	30,600
217	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente	100 buc			40 481,300

1	2	3	4	5	6	7
		montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat/ Corp de iluminat cu lampi LED dotat cu senzor de miscare - la montare se va coordona cu beneficiarul				
	1	Muncitor	h-om	88,0000	64,84	5 705,900
	5009113	Prezoane	buc	204,0000	1,20	244,800
	334433318811122 2267	Corp de iluminat cu lampi LED dotat cu senzor de miscare - la montare se va coordona cu beneficiarul	buc	100,0000	345,00	34 500,000
	5009129	Priza de tavan	100 buc	2,0400	15,00	30,600
218	08-02-390-1	Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. / Cablu canal 22x10x2000 (de creat resursa)	100 m			2 761,842
	1	Muncitor	h-om	16,2900	64,84	1 056,242
	101-1485	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	kg	1,0000	62,00	62,000
	101-2202	Dibluri de distantare din polietilena 6x40 mm	buc	200,0000	0,60	120,000
	1110-0333	Cablu canal 22x10x2000	m	100,0000	12,50	1 250,000
	134041	Dispozitiv de insurubare	h-ut	6,0800	20,00	121,600
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	6,0800	25,00	152,000
		2.2. Etajul 4				
219	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m			525,920
	1	Muncitor	h-om	6,7400	64,84	437,020
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	80,00	1,600
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	25,00	7,750
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	5,00	4,000
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	1,00	12,200
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	25,00	1,250
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	25,00	0,500
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600	385,00	61,600
220	pret de piata	Cablu VVGng (A) -LS 3x1.5 mm2	m			16,500
	33355903	Cablu VVGng (A) -LS 3x1.5 mm2	m	1,0000	16,50	16,500
221	08-02-409-1	Teava flexibila spirala tip mediu 750N D16 mm, U=PVC cu proprietati de autostingere (de creat resursa)	100 m			2 594,813
	1	Muncitor	h-om	23,8000	64,84	1 543,193
	33785032-8010	Teava flexibila spirala tip mediu 750N D16 mm, U=PVC cu proprietati de autostingere	m	100,0000	5,80	580,000
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	14 500,00	29,000
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,9600	72,00	69,120
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	5,00	67,000
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	1,50	20,100
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	22,00	147,400
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	1,00	18,000
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	25,00	121,000
222	08-03-591-2	Intreruptor monopolar - tip scara 10A/230V IP20	100 buc			7 689,850
	1	Muncitor	h-om	32,2000	64,84	2 087,850
	540-4052225	Intreruptor monopolar - tip scara 10A/230V IP20	buc	100,0000	55,00	5 500,000
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	1,00	102,000
223	08-03-591-2	Intreruptor monopolar 10A/230V IP20	100 buc			6 389,800
	1	Muncitor	h-om	32,2000	64,84	2 087,800
	540-40533	Intreruptor monopolar 10A/230V IP20	buc	100,0000	42,00	4 200,000
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	1,00	102,000
224	pret de piata	Doza pentru prize si intreruptoare	buc			6,500
	444444443322	Doza pentru prize si intreruptoare	buc	1,0000	6,50	6,500
225	pret de piata	Cutie de distributie cu cleme	buc			75,000
	44444444332	Cutie de distributie cu cleme	buc	1,0000	75,00	75,000
226	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat/ Corp de iluminat cu lampi LED incorporat in tavan - la montare se va coordona cu beneficiarul	100 buc			34 981,300
	1	Muncitor	h-om	88,0000	64,84	5 705,900
	5009113	Prezoane	buc	204,0000	1,20	244,800
	334433318811122 22622	Corp de iluminat cu lampi LED incorporat in tavan - la montare se va coordona cu beneficiarul	buc	100,0000	290,00	29 000,000
	5009129	Priza de tavan	100 buc	2,0400	15,00	30,600

1	2	3	4	5	6	7
227	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat/ Corp de iluminat cu lampi LED dotat cu senzor de miscare - la montare se va coordona cu beneficiarul	100 buc			40 481,300
	1	Muncitor	h-om	88,0000	64,84	5 705,900
	5009113	Prezoane	buc	204,0000	1,20	244,800
	334433318811122 2267	Corp de iluminat cu lampi LED dotat cu senzor de miscare - la montare se va coordona cu beneficiarul	buc	100,0000	345,00	34 500,000
	5009129	Priza de tavan	100 buc	2,0400	15,00	30,600
228	08-02-390-1	Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. / Cablu canal 22x10x2000 (de creat resursa)	100 m			2 761,842
	1	Muncitor	h-om	16,2900	64,84	1 056,242
	101-1485	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	kg	1,0000	62,00	62,000
	101-2202	Dibluri de distantare din polietilena 6x40 mm	buc	200,0000	0,60	120,000
	1110-0333	Cablu canal 22x10x2000	m	100,0000	12,50	1 250,000
	134041	Dispozitiv de insurubare	h-ut	6,0800	20,00	121,600
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	6,0800	25,00	152,000
		2.3. Etajul 3				
229	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m			525,920
	1	Muncitor	h-om	6,7400	64,84	437,020
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	80,00	1,600
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	25,00	7,750
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	5,00	4,000
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	1,00	12,200
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	25,00	1,250
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	25,00	0,500
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JCPII", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600	385,00	61,600
230	pret de piata	Cablu VVGng (A) -LS 3x1.5 mm2	m			16,500
	33355903	Cablu VVGng (A) -LS 3x1.5 mm2	m	1,0000	16,50	16,500
231	08-02-409-1	Teava flexibila spirala tip mediu 750N D16 mm, U=PVC cu proprietati de autostingere (de creat resursa)	100 m			2 594,813
	1	Muncitor	h-om	23,8000	64,84	1 543,193
	33785032-8010	Teava flexibila spirala tip mediu 750N D16 mm, U=PVC cu proprietati de autostingere	m	100,0000	5,80	580,000
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	14 500,00	29,000
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,9600	72,00	69,120
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	5,00	67,000
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	1,50	20,100
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	22,00	147,400
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	1,00	18,000
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	25,00	121,000
232	08-03-591-2	Intreruptor monopolar - tip scara 10A/230V IP20	100 buc			7 689,850
	1	Muncitor	h-om	32,2000	64,84	2 087,850
	540-4052225	Intreruptor monopolar - tip scara 10A/230V IP20	buc	100,0000	55,00	5 500,000
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	1,00	102,000
233	08-03-591-2	Intreruptor monopolar 10A/230V IP20	100 buc			6 389,800
	1	Muncitor	h-om	32,2000	64,84	2 087,800
	540-40533	Intreruptor monopolar 10A/230V IP20	buc	100,0000	42,00	4 200,000
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	1,00	102,000
234	pret de piata	Doza pentru prize si intreruptoare	buc			6,500
	444444443322	Doza pentru prize si intreruptoare	buc	1,0000	6,50	6,500
235	pret de piata	Cutie de distributie cu cleme	buc			75,000
	44444444332	Cutie de distributie cu cleme	buc	1,0000	75,00	75,000
236	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat/ Corp de iluminat culampi LED incorporat in tavan - la montare se va coordona cu beneficiarul	100 buc			34 981,300
	1	Muncitor	h-om	88,0000	64,84	5 705,900
	5009113	Prezoane	buc	204,0000	1,20	244,800
	334433318811122 22622	Corp de iluminat cu lampi LED incorporat in tavan - la montare se va coordona cu beneficiarul	buc	100,0000	290,00	29 000,000

1	2	3	4	5	6	7
	5009129	Priza de tavan	100 buc	2,0400	15,00	30,600
237	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat/ Corp de iluminat cu lampi LED dotat cu senzor de miscare - la montare se va coordona cu beneficiarul	100 buc			40 481,300
	1	Muncitor	h-om	88,0000	64,84	5 705,900
	5009113	Prezoane	buc	204,0000	1,20	244,800
	3344333188111222267	Corp de iluminat cu lampi LED dotat cu senzor de miscare - la montare se va coordona cu beneficiarul	buc	100,0000	345,00	34 500,000
	5009129	Priza de tavan	100 buc	2,0400	15,00	30,600
238	08-02-390-1	Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. / Cablu canal 22x10x2000 (de creat resursa)	100 m			2 761,842
	1	Muncitor	h-om	16,2900	64,84	1 056,242
	101-1485	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	kg	1,0000	62,00	62,000
	101-2202	Dibluri de distantare din polietilena 6x40 mm	buc	200,0000	0,60	120,000
	1110-0333	Cablu canal 22x10x2000	m	100,0000	12,50	1 250,000
	134041	Dispozitiv de insurubare	h-ut	6,0800	20,00	121,600
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	6,0800	25,00	152,000
		2.4. Etajul 2				
239	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m			525,920
	1	Muncitor	h-om	6,7400	64,84	437,020
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	80,00	1,600
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	25,00	7,750
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	5,00	4,000
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	1,00	12,200
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	25,00	1,250
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	25,00	0,500
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICϩIJT", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600	385,00	61,600
240	pret de piata	Cablu VVGng (A) -LS 3x1.5 mm2	m			16,500
	3335903	Cablu VVGng (A) -LS 3x1.5 mm2	m	1,0000	16,50	16,500
241	08-02-409-1	Teava flexibila spirala tip mediu 750N D16 mm, U=PVC cu proprietati de autostingere (de creat resursa)	100 m			2 593,813
	1	Muncitor	h-om	23,8000	64,84	1 543,193
	33785032-8010	Teava flexibila spirala tip mediu 750N D16 mm, U=PVC cu proprietati de autostingere	m	100,0000	5,80	580,000
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	14 500,00	29,000
	1011924	Electrozi ϩ42A, diametru 4 mm	kg	0,9600	72,00	69,120
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	5,00	67,000
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	1,50	20,100
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	22,00	147,400
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	1,00	18,000
	331451	Perforatoare electrice	h/ut	4,8000	25,00	120,000
242	08-03-591-2	Intreruptor monopolar - tip scara 10A/230V IP20	100 buc			7 689,850
	1	Muncitor	h-om	32,2000	64,84	2 087,850
	540-4052225	Intreruptor monopolar - tip scara 10A/230V IP20	buc	100,0000	55,00	5 500,000
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	1,00	102,000
243	08-03-591-2	Intreruptor monopolar 10A/230V IP20	100 buc			6 389,800
	1	Muncitor	h-om	32,2000	64,84	2 087,800
	540-40533	Intreruptor monopolar 10A/230V IP20	buc	100,0000	42,00	4 200,000
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	1,00	102,000
244	pret de piata	Doza pentru prize si intreruptoare	buc			6,500
	444444443322	Doza pentru prize si intreruptoare	buc	1,0000	6,50	6,500
245	pret de piata	Cutie de distributie cu cleme	buc			75,000
	44444444332	Cutie de distributie cu cleme	buc	1,0000	75,00	75,000
246	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat/ Corp de iluminat cu lampi LED incorporat in tavan - la montare se va coordona cu beneficiarul	100 buc			34 981,300
	1	Muncitor	h-om	88,0000	64,84	5 705,900
	5009113	Prezoane	buc	204,0000	1,20	244,800
	334433318811122	Corp de iluminat cu lampi LED incorporat in tavan	buc	100,0000	290,00	29 000,000

1	2	3	4	5	6	7
	22622	- la montare se va coordona cu beneficiarul				
	5009129	Priza de tavan	100 buc	2,0400	15,00	30,600
247	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat/ Corp de iluminat cu lampi LED dotat cu senzor de miscare - la montare se va coordona cu beneficiarul	100 buc			40 481,300
	1	Muncitor	h-om	88,0000	64,84	5 705,900
	5009113	Prezoane	buc	204,0000	1,20	244,800
	334433318811122 2267	Corp de iluminat cu lampi LED dotat cu senzor de miscare - la montare se va coordona cu beneficiarul	buc	100,0000	345,00	34 500,000
	5009129	Priza de tavan	100 buc	2,0400	15,00	30,600
248	08-02-390-1	Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. / Cablu canal 22x10x2000 (de creat resursa)	100 m			2 761,842
	1	Muncitor	h-om	16,2900	64,84	1 056,242
	101-1485	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	kg	1,0000	62,00	62,000
	101-2202	Dibluri de distantare din polietilena 6x40 mm	buc	200,0000	0,60	120,000
	1110-0333	Cablu canal 22x10x2000	m	100,0000	12,50	1 250,000
	134041	Dispozitiv de insurubare	h-ut	6,0800	20,00	121,600
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	6,0800	25,00	152,000
		2.5. Parter				
249	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m			525,924
	1	Muncitor	h-om	6,7400	64,84	437,022
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	80,00	1,600
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	25,00	7,751
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	5,00	4,000
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	1,00	12,200
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	25,00	1,251
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	25,00	0,500
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЖСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600	385,00	61,600
250	pret de piata	Cablu VVGng (A) -LS 3x1.5 mm2	m			16,500
	33355903	Cablu VVGng (A) -LS 3x1.5 mm2	m	1,0000	16,50	16,500
251	08-02-409-1	Teava flexibila spirala tip mediu 750N D16 mm, U=PVC cu proprietati de autostingere (de creat resursa)	100 m			2 597,449
	1	Muncitor	h-om	23,8000	64,84	1 543,193
	33785032-8010	Teava flexibila spirala tip mediu 750N D16 mm, U=PVC cu proprietati de autostingere	m	100,0000	5,80	580,000
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	14 500,00	31,636
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,9600	72,00	69,120
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	5,00	67,000
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	1,50	20,100
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	22,00	147,400
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	1,00	18,000
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	25,00	121,000
252	08-03-591-2	Intreruptor monopolar - tip scara 10A/230V IP20	100 buc			7 689,850
	1	Muncitor	h-om	32,2000	64,84	2 087,850
	540-4052225	Intreruptor monopolar - tip scara 10A/230V IP20	buc	100,0000	55,00	5 500,000
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	1,00	102,000
253	pret de piata	Doza pentru prize si intreruptoare	buc			6,500
	444444443322	Doza pentru prize si intreruptoare	buc	1,0000	6,50	6,500
254	pret de piata	Cutie de distributie cu cleme	buc			75,000
	44444444332	Cutie de distributie cu cleme	buc	1,0000	75,00	75,000
255	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat/ Corp de iluminat cu lampi LED incorporat in tavan - la montare se va coordona cu beneficiarul	100 buc			34 981,325
	1	Muncitor	h-om	88,0000	64,84	5 705,925
	5009113	Prezoane	buc	204,0000	1,20	244,800
	334433318811122 22622	Corp de iluminat cu lampi LED incorporat in tavan - la montare se va coordona cu beneficiarul	buc	100,0000	290,00	29 000,000
	5009129	Priza de tavan	100 buc	2,0400	15,00	30,600
256	08-02-390-1	Canale din masa plastica cu latime: pina la 40	100 m			2 761,842

1	2	3	4	5	6	7
		mm. / Cablu canal 22x10x2000 (de creat resursa)				
	1	Muncitor	h-om	16,2900	64,84	1 056,242
	101-1485	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	kg	1,0000	62,00	62,000
	101-2202	Dibluri de distantare din polietilena 6x40 mm	buc	200,0000	0,60	120,000
	1110-0333	Cablu canal 22x10x2000	m	100,0000	12,50	1 250,000
	134041	Dispozitiv de insurubare	h-ut	6,0800	20,00	121,600
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	6,0800	25,00	152,000

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.