

Beneficiar:

Executant:

Proiectant:

Obiectivul: Restaurarea fatadelor si reconstructia acoperisului cladirii Primariei municipiului Chisinau din bd.Stefan cel Mare si Sfint ,83



Digitally signed by Bolocan Vladimir

Date: 2026.07.07 13:58:19 EEST

Reason: MoldSign Signature

Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe obiectiv

Nr.	Nr. cap. Deviz General	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	Din care C+M
			Lei	Lei
0	1	2	3	4
1	1.2	Amenajarea terenului	0.00	0.00
2	1.3	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala	0.00	0.00
3	1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor	0.00	0.00
4	2	Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii	0.00	0.00
5	3.5	Proiectare	0.00	0.00
5.1	3.5.1	Tema de proiectare	0.00	0.00
5.2	3.5.2	Studiu de fezabilitate	0.00	0.00
5.3	3.5.3	Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general	0.00	0.00
5.4	3.5.4	Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor	0.00	0.00
5.5	3.5.5	Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnice si a detaliilor de executie	0.00	0.00
5.6	3.5.6	Proiect tehnic si detalii de executie	0.00	0.00
6	4	Cheltuieli pentru investitia de baza	71,215,630.76	71,215,630.76
6.1	4.1	Constructii si instalatii	71,215,630.76	71,215,630.76
		001 Obiect	66,832,474.47	66,832,474.47
		002 Ventilatie si conditionarea aerului	4,383,156.29	4,383,156.29
6.2	4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	0.00	0.00
6.3	4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	0.00	0.00
6.4	4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0.00	0.00
6.5	4.5	Dotari	0.00	0.00
6.6	4.6	Active necorporale	0.00	0.00
7	5.1	Organizare de santier	0.00	0.00
7.1	5.1.1	Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier	0.00	0.00
7.2	5.1.2	Cheltuieli conexe organizarii santierului	0.00	0.00
8	6.1	Pregatirea personalului de exploatare	0.00	0.00
9	6.2	Probe tehnologice si teste	0.00	0.00

TOTAL (fara TVA)	71,215,630.76	71,215,630.76
TVA (20.00%)	14,243,126.15	14,243,126.15
TOTAL (cu TVA)	85,458,756.91	85,458,756.91

Director

Sef proiect

Ofertant

Beneficiar:

Executant:

Proiectant:

Obiectivul: Restaurarea fatadelor si reconstructia acoperisului cladirii Primariei municipiului Chisinau din bd.Stefan cel Mare si Sfint ,83

**Formular F4****Lista cu cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotari**

Nr.	Denumirea	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Nr. fisa tehnica
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6
TOTAL Echipamente in Restaurarea fatadelor si reconstructia acoperisului cladirii Primariei municipiului Chisinau din bd.Stefan cel Mare si Sfint ,83						

Director

Sef proiect

Ofertant

Beneficiar:

Executant:

Proiectant:

Obiectivul: Restaurarea fatadelor si restructia acoperisului cladirii Primariei municipiului Chisinau din bd.Stefan cel Mare si Sfint ,83



Formular F6 Grafic fizic de executie

Perioada desfasurare: 01/01/2026 - 31/12/2026

Nr.	Denumirea	Valoarea totala (fara TVA) - Lei -	Perioada de desfasurare
0	1	2	3
Obiect 1 001 Obiect			
1.1	3329-2-1-1 Lucrari de constructii (CBA)	8,800,943.28	
1.2	3329-2-1-2 Solutii arhitecturale.	8,418,037.59	
1.3	3329-2-1-2-1 Ferestre si usi (numai cost)	12,548,680.24	
1.4	3329-2-1-3 Echipament electric de forta (Demontare)	2,653.95	
1.5	3329-2-1-4 Echipament electric de forta	995,083.77	
1.6	3329-2-3 Restaurarea fatadelor si reconstituirea decorului arhitectural. (Aripa cladirii Primariei)	6,333,574.60	
1.7	3329-2-2 Restaurarea fatadelor si reconstituirea decorului arhitectural. (Cladirea Primariei)	29,733,501.04	
001 Obiect		66,832,474.47	
Obiect 2 002 Ventilatie si conditionarea aerului			
2.1	1.1 Conditionarea utilajului	2,544,271.86	
2.2	1.2 Montarea utilajului	107,064.39	
2.3	1.3 Lucrari de constructie	236,539.77	
2.4	2.1 Ventilarea utilajului	140,898.38	
2.5	2.2 Montarea utilajului	43,898.21	
2.6	2.3 Lucrari de constructie	1,310,483.68	
002 Ventilatie si conditionarea aerului		4,383,156.29	
TOTAL Restaurarea fatadelor si restructia acoperisului cladirii Primariei municipiului Chisinau din bd.Stefan cel Mare si Sfint ,83		71,215,630.76	

Director

Sef proiect

Ofertant

Beneficiar:

Executant:

Proiectant:

Obiectivul: Restaurarea fatadelor si reconstructia acoperisului cladirii Primariei municipiului Chisinau din bd.Stefan cel Mare si Sfint ,83

Obiectul: 001 Obiect



CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe categorii de lucrari, obiect

Nr.	Nr cap. Deviz General	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoare (fara TVA)
			Lei
0	1	2	3

CAPITOL I

I. Constructii si instalatii

2	4.1.1	Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare	0.00
3	4.1.2	Rezistenta	66,832,474.47
		3329-2-1-1 Lucrari de constructii (CBA)	8,800,943.28
		3329-2-1-2 Solutii arhitecturale.	8,418,037.59
		3329-2-1-2-1 Ferestre si usi (numai cost)	12,548,680.24
		3329-2-1-3 Echipament electric de forta (Demontare)	2,653.95
		3329-2-1-4 Echipament electric de forta	995,083.77
		3329-2-3 Restaurarea fatadelor si reconstituirea decorului arhitectural. (Aripa cladirii Primariei)	6,333,574.60
		3329-2-2 Restaurarea fatadelor si reconstituirea decorului arhitectural. (Cladirea Primariei)	29,733,501.04
11	4.1.3	Arhitectura	0.00
12	4.1.4	Instalatii	0.00
13	4.1.5	Alte categorii de constructii	0.00
TOTAL CAPITOL I			66,832,474.47

CAPITOL II

II. Montaj

15	4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	0.00
TOTAL CAPITOL II			0.00

CAPITOL III

III. Procurare

17	4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	0.00
18	4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0.00
19	4.5	Dotari	0.00
20	4.6	Active necorporale	0.00
TOTAL CAPITOL III			0.00

CAPITOL IV

IV. Probe

22	6.2	Probe tehnologice si teste	0.00
TOTAL CAPITOL IV			0.00

TOTAL 001 Obiect (fara TVA)	66,832,474.47
TVA (20.00%)	13,366,494.89
TOTAL 001 Obiect (cu TVA)	80,198,969.36

Director	Sef proiect	Ofertant

Beneficiar:

Executant:

Proiectant:

Obiectivul: Restaurarea fatadelor si reconstructia acoperisului cladirii Primariei
municipiului Chisinau din bd.Stefan cel Mare si Sfint ,83

Obiectul: 001 Obiect



Formular F5 Fisele tehnice pentru echipamente

Nr.	Specificatii tehnice impuse prin caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor/ Producator
0	1	2	3

Director

Sef proiect

Ofertant

Beneficiar:

Executant:

Proiectant:

Obiectivul: Restaurarea fatadelor si reconstructia acoperisului cladirii Primariei municipiului Chisinau din bd.Stefan cel Mare si Sfint ,83

Obiectul: 001 Obiect

Stadiul fizic: 3329-2-1-1 Lucrari de constructii (CBA)



Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1. Demolarea (f.2)					
1	RCsH33B - Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate	m2	3,350.000	58.21	194,990.10
			material:	0.00	0.00
			manopera:	42.12	141,102.00
			utilaj:	16.09	53,888.10
			transport:	0.00	0.00
1.1	71240100107001 - Dulgher	ora	1,125.600	90.00	101,304.00
1.2	9310060019920 - Muncitor deservire CM	ora	442.200	90.00	39,798.00
1.3	2922140006702 - Macara de fereastră	ora	281.400	191.50	53,888.10
2	RCsH33C - Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor	m2	3,350.000	26.33	88,218.90
			material:	0.00	0.00
			manopera:	19.44	65,124.00
			utilaj:	6.89	23,094.90
			transport:	0.00	0.00
2.1	71240100107001 - Dulgher	ora	361.800	90.00	32,562.00
2.2	9310060019920 - Muncitor deservire CM	ora	361.800	90.00	32,562.00
2.3	2922140006702 - Macara de fereastră	ora	120.600	191.50	23,094.90
3	RCsI41C - Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tigla, olane sau placi presate din tabla, PAS, PVC, etc.	m2	2,700.000	124.55	336,271.50
			material:	0.00	0.00
			manopera:	118.80	320,760.00
			utilaj:	5.75	15,511.50
			transport:	0.00	0.00
3.1	71240100107001 - Dulgher	ora	2,138.400	90.00	192,456.00
3.2	9310060019920 - Muncitor deservire CM	ora	1,425.600	90.00	128,304.00
3.3	2922140006703 - Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	ora	81.000	191.50	15,511.50
4	RCsI41B - Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2	650.000	103.96	67,571.40
			material:	0.00	0.00
			manopera:	99.36	64,584.00
			utilaj:	4.60	2,987.40
			transport:	0.00	0.00
4.1	7213050013100 - Tinichigiu	ora	436.800	90.00	39,312.00
4.2	9310060019920 - Muncitor deservire CM	ora	280.800	90.00	25,272.00

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
4.3	2922140006703 - Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	ora	15.600	191.50	2,987.40
5	RCsG32C1 - Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3	34.500	298.86	10,310.75
			material:	1.84	63.42
			manopera:	278.64	9,613.08
			utilaj:	18.38	634.25
			transport:	0.00	0.00
5.1	7122050013400 - Zidar	ora	22.770	90.00	2,049.30
5.2	9310060019920 - Muncitor deservire CM	ora	84.042	90.00	7,563.78
5.3	4100116202806 - Apa	m3	4.140	15.32	63.42
5.4	2922140006702 - Macara de fereastră	ora	3.312	191.50	634.25
6	RCsH33B - Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate (brandmauer +turnului cu ceas)	m2	303.000	58.21	17,636.42
			material:	0.00	0.00
			manopera:	42.12	12,762.36
			utilaj:	16.09	4,874.06
			transport:	0.00	0.00
6.1	71240100107001 - Dulgher	ora	101.808	90.00	9,162.72
6.2	9310060019920 - Muncitor deservire CM	ora	39.996	90.00	3,599.64
6.3	2922140006702 - Macara de fereastră	ora	25.452	191.50	4,874.06
7	RCsH33C - Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor - (brandmauer)	m2	258.000	26.33	6,794.17
			material:	0.00	0.00
			manopera:	19.44	5,015.52
			utilaj:	6.89	1,778.65
			transport:	0.00	0.00
7.1	71240100107001 - Dulgher	ora	27.864	90.00	2,507.76
7.2	9310060019920 - Muncitor deservire CM	ora	27.864	90.00	2,507.76
7.3	2922140006702 - Macara de fereastră	ora	9.288	191.50	1,778.65
8	RCsI41C - Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tigla, olane sau placi presate din tabla, PAS, PVC, etc.- (brandmauer +turnului cu ceas)	m2	303.000	124.55	37,737.14
			material:	0.00	0.00
			manopera:	118.80	35,996.40
			utilaj:	5.75	1,740.74
			transport:	0.00	0.00
8.1	71240100107001 - Dulgher	ora	239.976	90.00	21,597.84
8.2	9310060019920 - Muncitor deservire CM	ora	159.984	90.00	14,398.56
8.3	2922140006703 - Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	ora	9.090	191.50	1,740.74
9	RCsJ37A - Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	3,625.000	35.46	128,557.00
			material:	0.77	2,776.75
			manopera:	32.40	117,450.00
			utilaj:	2.30	8,330.25
			transport:	0.00	0.00
9.1	7122050013400 - Zidar	ora	652.500	90.00	58,725.00
9.2	9310060019920 - Muncitor deservire CM	ora	652.500	90.00	58,725.00
9.3	4100116202818 - Apa pentru mortare si betoane	m3	181.250	15.32	2,776.75

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
9.4	2922140006703 - Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	ora	43.500	191.50	8,330.25
10	RCsH27A - Confectii dulgheresti - jgheab din lemn pentru evacuarea molozului din camere (=4buc)	m	48.000	569.11	27,317.07
			material:	257.95	12,381.62
			manopera:	305.64	14,670.72
			utilaj:	5.52	264.73
			transport:	0.00	0.00
10.1	71240100107001 - Dulgher	ora	102.528	90.00	9,227.52
10.2	9310060019920 - Muncitor deservire CM	ora	60.480	90.00	5,443.20
10.3	2010102906961 - Ricle de rasin.cu muchii ascutite G=28/48-96/96 L=3-3,50 m	m3	1.440	4,979.00	7,169.76
10.4	2010102904420 - Dulap rasiinos tivit cls.A, Gr=48mm, Lung=4,50m, S 942	m3	0.072	4,979.00	358.49
10.5	2874145886928 - Cuie cu cap conic tip a 3 x 60 S2111	kg	24.000	30.64	735.36
10.6	2875276311528 - Scoabe din otel	kg	110.400	30.64	3,382.66
10.7	2710602000030 - Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	48.000	15.32	735.36
10.8	2940420007679 - Fierastrau mecanic	ora	0.576	76.60	44.12
10.9	2922140006702 - Macara de fereastră	ora	1.152	191.50	220.61
11	TrI1AA02C1 - Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1	t	403.520	48.60	19,611.07
			material:	0.00	0.00
			manopera:	48.60	19,611.07
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
11.1	9310060019900 - Muncitor necalificat	ora	217.901	90.00	19,611.07
12	TsI50A10 - Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t	403.520	100.38	40,504.00
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	100.38	40,504.00
			transport:	0.00	0.00
12.1	3410540000006 - Autobasculanta-5t	ora	88.129	459.60	40,504.00
13	TsC51C - Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III	100 m3	2.650	428.82	1,136.38
			material:	1.72	4.55
			manopera:	41.04	108.76
			utilaj:	386.06	1,023.07
			transport:	0.00	0.00
13.1	9310060019900 - Muncitor necalificat	ora	1.208	90.00	108.76
13.2	1411122201752 - Piatra sparta	m3	0.013	344.70	4.55
13.3	2952260003554 - Buldozer 79kw (108CP)	ora	1.336	766.00	1,023.07
TOTAL 1. Demolarea (f.2)					976,655.90

2. Acoperis (f.2)

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
14	CE41A - Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3	17.700	10,410.86	184,272.23
			material:	7,596.35	134,455.31
			manopera:	2,601.72	46,050.44
			utilaj:	212.79	3,766.47
			transport:	0.00	0.00
14.1	7124010010730 - Dulgher 3	ora	460.483	90.00	41,443.49
14.2	9310060019920 - Muncitor deservire CM	ora	51.188	90.00	4,606.96
14.3	20101029087372 - Grinzi ecarisate de rasinoase 6=40-75mm calit a II a	m3	2.832	4,979.00	14,100.53
14.4	20101029087371 - Grinzi ecarisate de rasinoase de 6=100,125 mm, calit, a II a	m3	1.062	4,979.00	5,287.70
14.5	20101029041692 - Dulapuri ecarisati de rasinoase calit a Ia	m3	14.691	4,979.00	73,146.49
14.6	28741458870491 - Cuie de constructie	kg	127.440	30.64	3,904.76
14.7	27106020001211 - Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках Д=6,3 - 6,5 мм)	kg	77.526	15.32	1,187.70
14.8	26821326004260 - Carton gudronat (толь)	m2	59.826	26.81	1,603.94
14.9	24142161094821 - Pasta antiseptica Neomid	kg	34.692	421.30	14,615.74
14.10	28731220007511 - Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	672.600	30.64	20,608.46
14.11	24105200067531 - Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	ora	3.186	957.50	3,050.60
14.12	29552700002608 - Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила)	ora	9.346	76.60	715.87
15	CE30A1 - Aterala le inelitori sau doliile inelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite, astereala la cupole si turle V=60,1m3	m2	3,350.000	152.76	511,735.75
			material:	94.75	317,400.91
			manopera:	46.98	157,383.00
			utilaj:	11.03	36,951.84
			transport:	0.00	0.00
15.1	7124010010700 - Dulgher	ora	1,467.300	90.00	132,057.00
15.2	9310060019920 - Muncitor deservire CM	ora	281.400	90.00	25,326.00
15.3	2010102903496 - Scinduri de rasinoase	m3	14.941	4,979.00	74,391.24
15.4	2010102903495 - Scinduri de rasinoase	m3	44.890	4,979.00	223,507.31
15.5	2873145887000 - Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	636.500	30.64	19,502.36
15.6	2952160007200 - Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	ora	120.600	306.40	36,951.84
16	CN50B - Tratament ignifug al lemnariei ; carcase, estacade.	m3	77.710	2,106.19	163,671.93
			material:	1,876.70	145,838.36
			manopera:	221.40	17,204.99
			utilaj:	8.09	628.58
			transport:	0.00	0.00
16.1	9310060019930 - Muncitor	ora	191.167	90.00	17,204.99
16.2	2430116104963 - Vopsea ignifuga de exterior I 107/30 - Kord	kg	761.558	191.50	145,838.36
16.3	2410520006700 - Automacara	ora	0.373	766.00	285.72
16.4	3410540000001 - Autocamion, 5 t	ora	0.746	459.60	342.86

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
TOTAL 2. Acoperis (f.2)					859,679.91

3. Brandmauer (f.3-11)

17	RCsB04D - Beton marfa C-20 (M-250) procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineta din	m3	12.300	2,528.62	31,102.00
			material:	1,643.63	20,216.65
			manopera:	733.32	9,019.84
			utilaj:	151.67	1,865.52
			transport:	0.00	0.00
17.1	7123010010200 - Betonist	ora	64.649	90.00	5,818.39
17.2	9310060019920 - Muncitor deservire CM	ora	35.572	90.00	3,201.44
17.3	2663102100912 - Beton marfa clasa C16/20 (B 20/M250)	m3	12.860	1,570.30	20,193.59
17.4	4100116202818 - Apa pentru mortare si betoane	m3	1.505	15.32	23.06
17.5	2952270003101 - Vibrator de butelie	ora	8.856	38.30	339.18
17.6	3410520001373 - Automacara 5 tf	ora	2.214	689.40	1,526.33
18	RCsC05A - Cofraje din scinduri de rasinoase, pentru returnari de pilastri, buiandrugi, grinzi, stilpi, de pina la 20 m inaltime	m2	108.800	279.25	30,382.73
			material:	51.83	5,639.26
			manopera:	206.28	22,443.26
			utilaj:	21.14	2,300.21
			transport:	0.00	0.00
18.1	7124010010700 - Dulgher	ora	160.589	90.00	14,452.99
18.2	9310060019920 - Muncitor deservire CM	ora	88.781	90.00	7,990.27
18.3	2020212928347 - Panou de cofraj tip P fag g 15 mm pentru pereti	m2	9.574	306.40	2,933.60
18.4	2010102903830 - Scind rasin lunga tiv cls C, gr=24mm, L=3,00 m ; S 942	m3	0.163	4,979.00	812.57
18.5	2010102904418 - Dulap rasinos Gr=48mm, Lung=4,00m	m3	0.163	4,979.00	812.57
18.6	2873145886928 - Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 60 S2111	kg	3.808	30.64	116.68
18.7	2873116829070 - Chingi metalice pentru cofraj	kg	3.590	34.47	123.76
18.8	2320186201084 - Ulei emulsionat pentru decofrare	kg	13.056	30.64	400.04
18.9	2710503803320 - Sirma moale obisnuita D=2 mm	kg	14.362	30.64	440.04
18.10	2940420007679 - Fierastrau mecanic	ora	23.501	76.60	1,800.16
18.11	2922140006703 - Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	ora	2.611	191.50	500.04
19	RCsD01D - Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc	kg	264.300	36.83	9,733.20
			material:	16.24	4,292.02
			manopera:	11.88	3,139.88
			utilaj:	8.71	2,301.29
			transport:	0.00	0.00
19.1	7123020011140 - Fierar beton	ora	25.373	90.00	2,283.55
19.2	9310060019920 - Muncitor deservire CM	ora	9.515	90.00	856.33
19.3	2710602000030 - Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	270.908	15.32	4,150.30
19.4	2746133803142 - Sirma moale obisnuita D=1,25 mm	kg	2.643	30.64	80.98
19.5	2010237318750 - Distantieri	buc	39.645	1.53	60.74

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
19.6	2952270004203 - Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm	ora	0.888	57.45	51.02
19.7	2940340004205 - Masina de fasonat otel beton	ora	1.110	57.45	63.78
19.8	2922140006703 - Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	ora	11.101	191.50	2,125.76
19.9	2952270006612 - Trolu de intins OB	ora	0.793	76.60	60.74
20	RCsD02D - Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc	kg	513.960	35.95	18,474.91
			material:	16.24	8,346.30
			manopera:	11.66	5,994.84
			utilaj:	8.04	4,133.78
			transport:	0.00	0.00
20.1	7123020011140 - Fierar beton	ora	48.107	90.00	4,329.60
20.2	9310060019920 - Muncitor deservire CM	ora	18.503	90.00	1,665.23
20.3	2710602000035 - Otel beton profil neted OB 37 cu diam. peste 8 mm	kg	526.809	15.32	8,070.71
20.4	2746133803142 - Sirma moale obisnuita D=1,25 mm	kg	5.140	30.64	157.48
20.5	2010237318750 - Distantieri	buc	77.094	1.53	118.11
20.6	2922140006703 - Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	ora	21.586	191.50	4,133.78
21	CL57A - Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (-60*16)	kg	64.400	81.13	5,224.60
			material:	37.77	2,432.08
			manopera:	22.68	1,460.59
			utilaj:	20.68	1,331.92
			transport:	0.00	0.00
21.1	7136080025001 - Montator	ora	16.229	90.00	1,460.59
21.2	2811236309900 - Confectii metalice	kg	67.646	34.47	2,331.75
21.3	2412126100010 - Miniu de plumb Gf 021	kg	1.301	35.00	45.53
21.4	2873155900311 - Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0.650	84.26	54.80
21.5	3110500002401 - Aparat de sudura 28-35 Kw	ora	6.182	191.50	1,183.93
21.6	2922140006702 - Macara de fereastră	ora	0.773	191.50	147.99
22	RCsB04D - Beton marfa C-20 (M-250) procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineta din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existente - briu, grinzi	m	53.900	2,528.61	136,292.10
			material:	1,643.62	88,591.25
			manopera:	733.32	39,525.95
			utilaj:	151.67	8,174.91
			transport:	0.00	0.00
22.1	7123010010200 - Betonist	ora	283.298	90.00	25,496.86
22.2	9310060019920 - Muncitor deservire CM	ora	155.879	90.00	14,029.09
22.3	2663102100912 - Beton marfa clasa C16/20 (B 20/M250)	m3	56.352	1,570.30	88,490.17
22.4	4100116202818 - Apa pentru mortare si betoane	m3	6.597	15.32	101.07
22.5	2952270003101 - Vibrator de butelie	ora	38.808	38.30	1,486.35
22.6	3410520001373 - Automacara 5 tf	ora	9.702	689.40	6,688.56

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
23	RCsC05A - Cofraje din scinduri de rasinoase, pentru returnari de pilastri, buiandrugi, grinzi, stilpi, de pina la 20 m inaltime	m2	205.400	279.25	57,358.56
			material:	51.83	10,646.17
			manopera:	206.28	42,369.91
			utilaj:	21.14	4,342.48
			transport:	0.00	0.00
23.1	7124010010700 - Dulgher	ora	303.170	90.00	27,285.34
23.2	9310060019920 - Muncitor deservire CM	ora	167.606	90.00	15,084.58
23.3	2020212928347 - Panou de cofraj tip P fag g 15 mm pentru pereti	m2	18.075	306.40	5,538.24
23.4	2010102903830 - Scind rasin lunga tiv cls C, gr=24mm, L=3,00 m ; S 942	m3	0.308	4,979.00	1,534.03
23.5	2010102904418 - Dulap rasinos Gr=48mm, Lung=4,00m	m3	0.308	4,979.00	1,534.03
23.6	2873145886928 - Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 60 S2111	kg	7.189	30.64	220.27
23.7	2873116829070 - Chingi metalice pentru cofraj	kg	6.778	34.47	233.64
23.8	2320186201084 - Ulei emulsionat pentru decofrare	kg	24.648	30.64	755.21
23.9	2710503803320 - Sirma moale obisnuita D=2 mm	kg	27.113	30.64	830.74
23.10	2940420007679 - Fierastrau mecanic	ora	44.366	76.60	3,398.47
23.11	2922140006703 - Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	ora	4.930	191.50	944.02
24	CB11A - Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc	24.000	151.28	3,630.78
			material:	94.41	2,265.83
			manopera:	48.60	1,166.40
			utilaj:	8.27	198.55
			transport:	0.00	0.00
24.1	7124010010700 - Dulgher	ora	8.640	90.00	777.60
24.2	9310060019920 - Muncitor deservire CM	ora	4.320	90.00	388.80
24.3	2811236310185 - Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	9.600	229.80	2,206.08
24.4	2010102904340 - Dulapi de rasinoase	m3	0.012	4,979.00	59.75
24.5	2922140007000 - Macara	ora	0.288	689.40	198.55
25	RCsD01D - Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc	kg	1,366.200	36.83	50,312.12
			material:	16.24	22,186.00
			manopera:	11.88	16,230.46
			utilaj:	8.71	11,895.67
			transport:	0.00	0.00
25.1	7123020011140 - Fierar beton	ora	131.155	90.00	11,803.97
25.2	9310060019920 - Muncitor deservire CM	ora	49.183	90.00	4,426.49
25.3	2710602000030 - Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	1,400.355	15.32	21,453.44
25.4	2746133803142 - Sirma moale obisnuita D=1,25 mm	kg	13.662	30.64	418.60
25.5	2010237318750 - Distantieri	buc	204.930	1.53	313.95
25.6	2952270004203 - Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm	ora	4.590	57.45	263.72
25.7	2940340004205 - Masina de fasonat otel beton	ora	5.738	57.45	329.65
25.8	2922140006703 - Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	ora	57.380	191.50	10,988.35

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
25.9	2952270006612 - Trolu de intins OB	ora	4.099	76.60	313.95
26	RCsD02D - Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc	kg	2,748.240	35.95	98,788.79
			material:	16.24	44,629.22
			manopera:	11.66	32,055.47
			utilaj:	8.04	22,104.10
			transport:	0.00	0.00
26.1	7123020011140 - Fierar beton	ora	257.235	90.00	23,151.18
26.2	9310060019920 - Muncitor deservire CM	ora	98.937	90.00	8,904.29
26.3	2710602000035 - Otel beton profil neted OB 37 cu diam. peste 8 mm	kg	2,816.946	15.32	43,155.61
26.4	2746133803142 - Sirma moale obisnuita D=1,25 mm	kg	27.482	30.64	842.06
26.5	2010237318750 - Distantieri	buc	412.236	1.53	631.55
26.6	2922140006703 - Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	ora	115.426	191.50	22,104.10
27	RCsB04D - Beton marfa C-20 (M-250) procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineta din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existente - tureli	m	4.000	2,528.61	10,114.45
			material:	1,643.62	6,574.50
			manopera:	733.32	2,933.28
			utilaj:	151.67	606.67
			transport:	0.00	0.00
27.1	7123010010200 - Betonist	ora	21.024	90.00	1,892.16
27.2	9310060019920 - Muncitor deservire CM	ora	11.568	90.00	1,041.12
27.3	2663102100912 - Beton marfa clasa C16/20 (B 20/M250)	m3	4.182	1,570.30	6,566.99
27.4	4100116202818 - Apa pentru mortare si betoane	m3	0.490	15.32	7.50
27.5	2952270003101 - Vibrator de butelie	ora	2.880	38.30	110.30
27.6	3410520001373 - Automacara 5 tf	ora	0.720	689.40	496.37
28	CB07K - Montarea si demontarea cofrajelor metalice tip CSK 1 pentru stilpi, la constructii avind inaltimea pina la 20 m inclusiv -	m2	7.740	123.41	955.19
			material:	46.43	359.37
			manopera:	54.00	417.96
			utilaj:	22.98	177.87
			transport:	0.00	0.00
28.1	7124010010700 - Dulgher	ora	4.644	90.00	417.96
28.2	2020112928346 - Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0.387	306.40	118.58
28.3	2010102904340 - Dulapi de rasinoase	m3	0.005	4,979.00	22.90
28.4	2320187315789 - Decofrol	kg	0.929	57.45	53.36
28.5	2873145887000 - Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0.039	30.64	1.19
28.6	2811236310180 - Cofraje metalice tip CSK 1	kg	4.141	38.30	158.60
28.7	2734113803207 - Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0.155	30.64	4.74
28.8	2922140006707 - Macara cu brat inclinabil, 3,5-12,5 TF moment maxim=80-150 TFM	ora	0.232	766.00	177.87
29	RCsD01D - Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc	kg	115.830	36.83	4,265.61
			material:	16.24	1,880.99
			manopera:	11.88	1,376.06
			utilaj:	8.71	1,008.56
			transport:	0.00	0.00

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
29.1	7123020011140 - Fierar beton	ora	11.120	90.00	1,000.77
29.2	9310060019920 - Muncitor deservire CM	ora	4.170	90.00	375.29
29.3	2710602000030 - Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	118.726	15.32	1,818.88
29.4	2746133803142 - Sirma moale obisnuita D=1,25 mm	kg	1.158	30.64	35.49
29.5	2010237318750 - Distantieri	buc	17.374	1.53	26.62
29.6	2952270004203 - Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm	ora	0.389	57.45	22.36
29.7	2940340004205 - Masina de fasonat otel beton	ora	0.486	57.45	27.95
29.8	2922140006703 - Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	ora	4.865	191.50	931.63
29.9	2952270006612 - Trolu de intins OB	ora	0.348	76.60	26.62
30	RCsD02D - Armături din otel-beton OB 37, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc	kg	316.400	35.95	11,373.37
			material:	16.24	5,138.08
			manopera:	11.66	3,690.49
			utilaj:	8.04	2,544.81
			transport:	0.00	0.00
30.1	7123020011140 - Fierar beton	ora	29.615	90.00	2,665.35
30.2	9310060019920 - Muncitor deservire CM	ora	11.390	90.00	1,025.14
30.3	2710602000035 - Otel beton profil neted OB 37 cu diam. peste 8 mm	kg	324.310	15.32	4,968.43
30.4	2746133803142 - Sirma moale obisnuita D=1,25 mm	kg	3.164	30.64	96.94
30.5	2010237318750 - Distantieri	buc	47.460	1.53	72.71
30.6	2922140006703 - Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	ora	13.289	191.50	2,544.81
31	CL18A - Confecții metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (U12)	kg	128.800	57.91	7,458.59
			material:	35.23	4,537.41
			manopera:	22.68	2,921.18
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
31.1	7214240021810 - Lacatus CM	ora	29.366	90.00	2,642.98
31.2	9310060019920 - Muncitor deservire CM	ora	1.546	90.00	139.10
31.3	7212030022700 - Sudor	ora	1.546	90.00	139.10
31.4	2734113803207 - Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	1.288	30.64	39.46
31.5	27752763098861 - Confecții metalice inglobate in beton U12	kg	128.800	34.47	4,439.74
31.6	2873155901200 - Electrozi pentru sudura	kg	0.644	84.26	54.26
31.7	4011106202741 - Energie electrica	kw	1.030	3.83	3.95
32	RCsB21C - Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm	buc	153.000	56.22	8,601.59
			material:	35.79	5,476.08
			manopera:	18.36	2,809.08
			utilaj:	2.07	316.43
			transport:	0.00	0.00
32.1	7123010010200 - Betonist	ora	31.212	90.00	2,809.08
32.2	4011106202741 - Energie electrica	kw	401.625	3.83	1,538.22
32.3	2811236832352 - Burghiu widia	buc	128.520	30.64	3,937.85

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
32.4	2940520007609 - Masina de perforat cu burghiu vidia	ora	16.524	19.15	316.43
33	CL18A - Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton - ancore	kg	54.720	57.60	3,151.97
			material:	34.92	1,910.93
			manopera:	22.68	1,241.05
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
33.1	7214240021810 - Lacatus CM	ora	12.476	90.00	1,122.86
33.2	9310060019920 - Muncitor deservire CM	ora	0.657	90.00	59.09
33.3	7212030022700 - Sudor	ora	0.657	90.00	59.09
33.4	27752763098862 - Confectii metalice inglobate in beton - ancore (12AlII)	kg	54.720	34.47	1,886.20
33.5	2873155901200 - Electrozi pentru sudura	kg	0.274	84.26	23.05
33.6	4011106202741 - Energie electrica	kw	0.438	3.83	1.68
34	RCsU07A - Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari (adezivi chimic Hilti)	buc	153.000	47.33	7,241.49
			material:	26.81	4,101.93
			manopera:	20.52	3,139.56
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
34.1	9310060019920 - Muncitor deservire CM	ora	14.688	90.00	1,321.92
34.2	7122050013400[1] - Zidar	ora.	20.196	90.00	1,817.64
34.3	2466477300800 - Adezivi chimic Hilti	l	5.355	766.00	4,101.93
35	RCsU05I1 - Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat ниша под двутавр	buc	4.000	84.24	336.96
			material:	0.00	0.00
			manopera:	84.24	336.96
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
35.1	7122050013400 - Zidar	ora	0.720	90.00	64.80
35.2	9310060019920 - Muncitor deservire CM	ora	3.024	90.00	272.16
36	CD69A - Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 mm la cornise, porticuri si alte constructii decorative, cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m - tureli	m3	9.200	5,619.23	51,696.88
			material:	3,786.55	34,836.28
			manopera:	1,485.22	13,663.99
			utilaj:	347.46	3,196.61
			transport:	0.00	0.00
36.1	7122050013400 - Zidar	ora	127.203	90.00	11,448.26
36.2	9310060019930 - Muncitor	ora	24.619	90.00	2,215.73
36.3	2640112302501 - Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	3,873.200	8.43	32,635.58
36.4	26511221004022 - Ciment M-500	kg	449.328	2.30	1,032.56
36.5	2652102100737 - Var hidratat	kg	111.688	3.06	342.21
36.6	1421202200513 - Nisip sortat nespalat 0-3 mm	m3	2.447	306.40	749.82
36.7	4100126202818 - Apa	m3	4.968	15.32	76.11
36.8	2922140007000 - Macara	ora	4.637	689.40	3,196.61

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
37	RCsB04D - Beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineta din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existente - ceramzitobeton p/u tureli	m	3.200	2,528.61	8,091.56
			material:	1,643.62	5,259.60
			manopera:	733.32	2,346.62
			utilaj:	151.67	485.34
			transport:	0.00	0.00
37.1	7123010010200 - Betonist	ora	16.819	90.00	1,513.73
37.2	9310060019920 - Muncitor deservire CM	ora	9.254	90.00	832.90
37.3	2663102100912 - Beton marfa clasa C16/20 (B 20/M250)	m3	3.346	1,570.30	5,253.60
37.4	4100116202818 - Apa pentru mortare si betoane	m3	0.392	15.32	6.00
37.5	2952270003101 - Vibrator de butelie	ora	2.304	38.30	88.24
37.6	3410520001373 - Automacara 5 tf	ora	0.576	689.40	397.09
38	RCsC05B - Cofraje din scinduri de rasinoase, pentru returnari de diafragme si pereti drepti, de pina la 20 m inaltime	m2	9.200	221.83	2,040.86
			material:	71.21	655.10
			manopera:	135.00	1,242.00
			utilaj:	15.63	143.76
			transport:	0.00	0.00
38.1	7124010010700 - Dulgher	ora	6.293	90.00	566.35
38.2	9310060019920 - Muncitor deservire CM	ora	7.507	90.00	675.65
38.3	2020212928347 - Panou de cofraj tip P fag g 15 mm pentru pereti	m2	1.380	306.40	422.83
38.4	2010102903830 - Scind rasin lunga tiv cls C, gr=24mm, L=3,00 m ; S 942	m3	0.014	4,979.00	68.71
38.5	2010102904418 - Dulap rasinos Gr=48mm, Lung=4,00m	m3	0.017	4,979.00	82.65
38.6	2873145886928 - Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 60 S2111	kg	0.322	30.64	9.87
38.7	2320186201084 - Ulei emulsionat pentru decofrare	kg	1.104	30.64	33.83
38.8	2710503803320 - Sirma moale obisnuita D=2 mm	kg	1.214	30.64	37.21
38.9	2940420007679 - Fierastrau mecanic	ora	1.325	76.60	101.48
38.10	2922140006703 - Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	ora	0.221	191.50	42.28
39	RCsD01D - Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc	kg	13.440	36.83	494.94
			material:	16.24	218.25
			manopera:	11.88	159.66
			utilaj:	8.71	117.03
			transport:	0.00	0.00
39.1	7123020011140 - Fierar beton	ora	1.290	90.00	116.12
39.2	9310060019920 - Muncitor deservire CM	ora	0.484	90.00	43.54
39.3	2710602000030 - Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	13.776	15.32	211.05
39.4	2746133803142 - Sirma moale obisnuita D=1,25 mm	kg	0.134	30.64	4.12
39.5	2010237318750 - Distantieri	buc	2.016	1.53	3.09
39.6	2952270004203 - Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm	ora	0.045	57.45	2.60
39.7	2940340004205 - Masina de fasonat otel beton	ora	0.056	57.45	3.24
39.8	2922140006703 - Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	ora	0.564	191.50	108.10

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
39.9	2952270006612 - Trolu de intins OB	ora	0.040	76.60	3.09
40	RCsD02D - Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc	kg	22.080	35.95	793.70
			material:	16.24	358.56
			manopera:	11.66	257.54
			utilaj:	8.04	177.60
			transport:	0.00	0.00
40.1	7123020011140 - Fierar beton	ora	2.067	90.00	186.00
40.2	9310060019920 - Muncitor deservire CM	ora	0.795	90.00	71.54
40.3	2710602000035 - Otel beton profil neted OB 37 cu diam. peste 8 mm	kg	22.632	15.32	346.72
40.4	2746133803142 - Sirma moale obisnuita D=1,25 mm	kg	0.221	30.64	6.77
40.5	2010237318750 - Distantieri	buc	3.312	1.53	5.07
40.6	2922140006703 - Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	ora	0.927	191.50	177.60
41	RCsD08D - Montarea plaselor sudate STM sau STNB la constructii speciale sau consolidari si fretari - 4Bpl 100*100	kg	15.680	29.30	459.39
			material:	20.95	328.53
			manopera:	8.21	128.70
			utilaj:	0.14	2.16
			transport:	0.00	0.00
41.1	7123020011140 - Fierar beton	ora	1.317	90.00	118.54
41.2	9310060019920 - Muncitor deservire CM	ora	0.113	90.00	10.16
41.3	2873122004113 - Plase sudate STM sau STNB -4Bpl 100*100	kg	16.629	19.15	318.44
41.4	2710602000030 - Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	0.082	15.32	1.26
41.5	2746133803142 - Sirma moale obisnuita D=1,25 mm	kg	0.165	30.64	5.04
41.6	2523156719079 - Distantier din plastic	buc	2.470	1.53	3.78
41.7	2922140006703 - Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	ora	0.011	191.50	2.16
42	CD58A - Zidarie simpla din caramida, format 250x120x65 cu prepararea mortarului M-25 in conditii de santier, pereti exteriori cu rostuire, inaltime nivel pina la 4m - Brikston gr.30cm	m	42.540	7,270.12	309,271.11
			material:	6,318.51	268,789.45
			manopera:	609.12	25,911.97
			utilaj:	342.49	14,569.69
			transport:	0.00	0.00
42.1	7122050013400 - Zidar	ora	240.947	90.00	21,685.19
42.2	9310060019930 - Muncitor	ora	46.964	90.00	4,226.78
42.3	2640112302503 - Caramizi ceramice pline - Brikston gr.30cm	m3	42.625	6,070.55	258,757.80
42.4	2010102918804 - Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0.021	4,979.00	106.05
42.5	26511221004021 - Ciment M-400	kg	1,623.326	2.30	3,730.40
42.6	2652102100737 - Var hidratat	kg	627.890	3.06	1,923.86
42.7	00000052 - Nisip	m3	12.847	306.40	3,936.35
42.8	4100116202818 - Apa pentru mortare si betoane	m3	21.866	15.32	334.98
42.9	2922140007000 - Macara	ora	20.419	689.40	14,077.00
42.10	2952270003816 - Malaxor pentru mortar de 150 L actionat electric	ora	4.288	114.90	492.69

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
43	CD58A - Zidarie simpla din caramida, format 250x120x65 cu prepararea mortarului M- 25 in conditii de santier, pereti exteriori cu rostuire, inaltime nivel pina la 4m	m3	15.200	4,507.27	68,510.52
			material:	3,555.66	54,045.99
			manopera:	609.12	9,258.62
			utilaj:	342.49	5,205.91
			transport:	0.00	0.00
43.1	7122050013400 - Zidar	ora	86.093	90.00	7,748.35
43.2	9310060019930 - Muncitor	ora	16.781	90.00	1,510.27
43.3	2640112302501 - Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	5,988.800	8.43	50,461.63
43.4	2010102918804 - Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0.008	4,979.00	37.84
43.5	26511221004021 - Ciment M-400	kg	580.032	2.30	1,332.91
43.6	2652102100737 - Var hidratat	kg	224.352	3.06	687.41
43.7	00000052 - Nisip	m3	4.590	306.40	1,406.50
43.8	4100116202818 - Apa pentru mortare si betoane	m3	7.813	15.32	119.69
43.9	2922140007000 - Macara	ora	7.296	689.40	5,029.86
43.10	2952270003816 - Malaxor pentru mortar de 150 L actionat electric	ora	1.532	114.90	176.05
44	RCsD08A - Montarea plaselor sudate STM sau STNB la pereti si diafragme cu greutatea pina la 3 kg/mp - 4Bpl 150*150	kg	61.270	29.08	1,781.85
			material:	20.95	1,283.73
			manopera:	7.99	489.67
			utilaj:	0.14	8.45
			transport:	0.00	0.00
44.1	7123020011140 - Fierar beton	ora	5.147	90.00	463.20
44.2	9310060019920 - Muncitor deservire CM	ora	0.294	90.00	26.47
44.3	2873122004111 - Plase sudate STM sau STNB - 4Bpl 150*150	kg	64.977	19.15	1,244.31
44.4	2710602000030 - Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	0.322	15.32	4.93
44.5	2746133803142 - Sirma moale obisnuita D=1,25 mm	kg	0.643	30.64	19.71
44.6	2523156719079 - Distantier din plastic	buc	9.650	1.53	14.78
44.7	2922140006703 - Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	ora	0.044	191.50	8.45
45	RCsD08D - Montarea plaselor sudate STM sau STNB la constructii speciale sau consolidari si fretari - 4Bpl 100*100	kg	431.200	29.30	12,633.26
			material:	20.95	9,034.51
			manopera:	8.21	3,539.29
			utilaj:	0.14	59.46
			transport:	0.00	0.00
45.1	7123020011140 - Fierar beton	ora	36.221	90.00	3,259.87
45.2	9310060019920 - Muncitor deservire CM	ora	3.105	90.00	279.41
45.3	2873122004111 - Plase sudate STM sau STNB - 4Bpl 150*150	kg	457.288	19.15	8,757.06
45.4	2710602000030 - Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	2.264	15.32	34.68
45.5	2746133803142 - Sirma moale obisnuita D=1,25 mm	kg	4.528	30.64	138.73
45.6	2523156719079 - Distantier din plastic	buc	67.914	1.53	104.04
45.7	2922140006703 - Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	ora	0.311	191.50	59.46

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
46	CE41A - Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m	6.970	9,179.44	63,980.68
			material:	6,364.92	44,363.52
			manopera:	2,601.72	18,133.98
			utilaj:	212.80	1,483.18
			transport:	0.00	0.00
46.1	7124010010730 - Dulgher 3	ora	181.332	90.00	16,319.84
46.2	9310060019920 - Muncitor deservire CM	ora	20.157	90.00	1,814.15
46.3	20101029087372 - Grinzi ecarisate de rasinoase b=40-75mm calit a II a	m3	1.115	4,979.00	5,552.58
46.4	20101029087371 - Grinzi ecarisate de rasinoase de b=100,125 mm, calit, a II a	m3	0.418	4,979.00	2,082.22
46.5	20101029041692 - Dulapuri ecarisati de rasinoase calit a Ia	m3	5.785	4,979.00	28,804.01
46.6	28741458870491 - Cuie de constructie	kg	50.184	30.64	1,537.64
46.7	26821326004260 - Carton gudronat (толь)	m2	23.559	26.81	631.61
46.8	24142161094821 - Pasta antiseptica Neomid	kg	13.661	421.30	5,755.46
46.9	24105200067531 - Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	ora	1.255	957.50	1,201.28
46.10	29552700002608 - Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила)	ora	3.680	76.60	281.90
47	CE40A - Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m	5.040	9,462.84	47,692.70
			material:	6,824.87	34,397.34
			manopera:	2,430.00	12,247.20
			utilaj:	207.97	1,048.16
			transport:	0.00	0.00
47.1	7124010010730 - Dulgher 3	ora	122.472	90.00	11,022.48
47.2	9310060019920 - Muncitor deservire CM	ora	13.608	90.00	1,224.72
47.3	20101029069611 - Scanduri brute, calit III	m3	0.050	4,979.00	250.94
47.4	20101029087371 - Grinzi ecarisate de rasinoase de b=100,125 mm, calit, a II a	m3	4.687	4,979.00	23,337.57
47.5	20101029041691 - Dulapuri ecarisati de rasinoase b = 44mm calit II	m3	0.605	4,979.00	3,011.30
47.6	24142161094821 - Pasta antiseptica Neomid	kg	15.170	421.30	6,391.29
47.7	23203226000361 - Gudron	kg	13.003	57.45	747.03
47.8	28741458870491 - Cuie de constructie	kg	15.120	30.64	463.28
47.9	26821326004260 - Carton gudronat (толь)	m2	7.308	26.81	195.93
47.10	24105200067531 - Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	ora	0.907	957.50	868.64
47.11	29552700002608 - Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила)	ora	1.996	76.60	152.88
47.12	29405200076091 - Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	ora	1.391	19.15	26.64
48	CN50B - Tratament ignifug al lemnariei ; carcase, estacade.	m	12.010	2,106.19	25,295.29
			material:	1,876.70	22,539.17
			manopera:	221.40	2,659.01
			utilaj:	8.09	97.11
			transport:	0.00	0.00
48.1	9310060019930 - Muncitor	ora	29.545	90.00	2,659.01

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
48.2	2430116104963 - Vopsea ignifuga de exterior I 107/30 - Kord	kg	117.698	191.50	22,539.17
48.3	2410520006700 - Automacara	ora	0.058	766.00	44.12
48.4	3410540000001 - Autocamion, 5 t	ora	0.115	459.60	52.99
49	CL18A - Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton соединит. элементы	kg	200.540	57.91	11,612.94
			material:	35.23	7,064.69
			manopera:	22.68	4,548.25
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
49.1	7214240021810 - Lacatus CM	ora	45.723	90.00	4,115.08
49.2	9310060019920 - Muncitor deservire CM	ora	2.406	90.00	216.58
49.3	7212030022700 - Sudor	ora	2.406	90.00	216.58
49.4	2734113803207 - Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	2.005	30.64	61.45
49.5	2775276309886 - Confectii metalice inglobate in beton	kg	200.540	34.47	6,912.61
49.6	2873155901200 - Electrozi pentru sudura	kg	1.003	84.26	84.49
49.7	4011106202741 - Energie electrica	kw	1.604	3.83	6.14
50	CN20A1 - Vopsitorii interioare sau exterioare cu vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie metalica in 2 straturi, pentru aplicarea unui strat mai putin	m2	7.000	114.63	802.44
			material:	27.15	190.08
			manopera:	87.48	612.36
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
50.1	7141020013300 - Zugrav vopsitor	ora	6.804	90.00	612.36
50.2	2430116103000 - Vopsea pe baza de ulei	kg	1.190	114.90	136.73
50.3	1542126108945 - Ulei de in sicativat	kg	0.490	30.64	15.01
50.4	2320116200573 - Benzina auto tip CO/R 75	l	0.140	34.47	4.83
50.5	26811260014721 - Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	2.100	3.83	8.04
50.6	1711317306661 - Bumbac de sters	kg	0.280	19.15	5.36
50.7	2430226101337 - Chit de cutit pe baza de ulei C 101-2	kg	0.350	57.45	20.11
51	RCsB21A - Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm	buc	152.000	30.02	4,563.44
			material:	15.68	2,383.95
			manopera:	12.96	1,969.92
			utilaj:	1.38	209.58
			transport:	0.00	0.00
51.1	7123010010200 - Betonist	ora	21.888	90.00	1,969.92
51.2	4011106202741 - Energie electrica	kw	239.400	3.83	916.90
51.3	2811236832352 - Burghiu widia	buc	47.880	30.64	1,467.04
51.4	2940520007609 - Masina de perforat cu burghiu vidia	ora	10.944	19.15	209.58
52	CL18A - Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton - ancore	kg	51.520	57.60	2,967.65
			material:	34.92	1,799.18
			manopera:	22.68	1,168.47
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
52.1	7214240021810 - Lacatus CM	ora	11.747	90.00	1,057.19
52.2	9310060019920 - Muncitor deservire CM	ora	0.618	90.00	55.64

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
52.3	7212030022700 - Sudor	ora	0.618	90.00	55.64
52.4	27752763098863 - Confectii metalice inglobate in beton - ancore (10-12AlII)	kg	51.520	34.47	1,775.89
52.5	2873155901200 - Electrozi pentru sudura	kg	0.258	84.26	21.71
52.6	4011106202741 - Energie electrica	kw	0.412	3.83	1.58
53	RCsU07A - Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari (adezivi chimic Hilti)	buc	152.000	47.33	7,194.16
			material:	26.81	4,075.12
			manopera:	20.52	3,119.04
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
53.1	9310060019920 - Muncitor deservire CM	ora	14.592	90.00	1,313.28
53.2	7122050013400[1] - Zidar	ora.	20.064	90.00	1,805.76
53.3	2466477300800 - Adezivi chimic Hilti	l	5.320	766.00	4,075.12
54	RCsJ12AK=250 - Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 150-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane - gr.5cm	m2	42.000	668.57	28,080.01
			material:	96.52	4,053.67
			manopera:	567.00	23,814.00
			utilaj:	5.06	212.34
			transport:	0.00	0.00
54.1	7122050013442 - Tencuitor	ora	217.980	90.00	19,618.20
54.2	9310060019920 - Muncitor deservire CM	ora	46.620	90.00	4,195.80
54.3	2664102102013 - Mortar ciment 150	m3	2.520	1,608.60	4,053.67
54.4	29522700038172 - Malaxor de mortar 200 l actionat electric	ora	1.008	114.90	115.82
54.5	2922140006702 - Macara de fereastră	ora	0.504	191.50	96.52
55	RCsJ27D - Diverse lucrari la tencuieli - adaos de coloranti, materiale hidrofuge la mortare (fibra de sticla)	kg	4.200	137.47	577.36
			material:	126.39	530.84
			manopera:	10.80	45.36
			utilaj:	0.28	1.16
			transport:	0.00	0.00
55.1	7122050013442 - Tencuitor	ora	0.302	90.00	27.22
55.2	9310060019920 - Muncitor deservire CM	ora	0.202	90.00	18.14
55.3	14213022004651 - Fibra de sticla	kg	4.200	126.39	530.84
55.4	2952270003817 - Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	ora	0.010	114.90	1.16
TOTAL 3. Brandmauer (f.3-11)					1,143,339.75

4. Parapet in axele 6 -7 din curte interioara.(f.12-14)

56	RCsB04D - Beton marfa C-20 (M-250) procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existente - stilpi	m3	4.800	2,528.61	12,137.34
			material:	1,643.62	7,889.39
			manopera:	733.32	3,519.94
			utilaj:	151.67	728.01
			transport:	0.00	0.00
56.1	7123010010200 - Betonist	ora	25.229	90.00	2,270.59
56.2	9310060019920 - Muncitor deservire CM	ora	13.882	90.00	1,249.34
56.3	2663102100912 - Beton marfa clasa C16/20 (B 20/M250)	m3	5.018	1,570.30	7,880.39

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
56.4	4100116202818 - Apa pentru mortare si betoane	m3	0.587	15.32	9.00
56.5	2952270003101 - Vibrator de butelie	ora	3.456	38.30	132.36
56.6	3410520001373 - Automacara 5 tf	ora	0.864	689.40	595.64
57	RCsC05A - Cofraje din scinduri de rasinoase, pentru returnari de pilastri, buiandrugi, grinzi, stilpi, de pina la 20 m inaltime	m2	40.000	279.25	11,170.12
			material:	51.83	2,073.26
			manopera:	206.28	8,251.20
			utilaj:	21.14	845.66
			transport:	0.00	0.00
57.1	7124010010700 - Dulgher	ora	59.040	90.00	5,313.60
57.2	9310060019920 - Muncitor deservire CM	ora	32.640	90.00	2,937.60
57.3	2020212928347 - Panou de cofraj tip P fag g 15 mm pentru pereti	m2	3.520	306.40	1,078.53
57.4	2010102903830 - Scind rasin lunga tiv cls C, gr=24mm, L=3,00 m ; S 942	m3	0.060	4,979.00	298.74
57.5	2010102904418 - Dulap rasinos Gr=48mm, Lung=4,00m	m3	0.060	4,979.00	298.74
57.6	2873145886928 - Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 60 S2111	kg	1.400	30.64	42.90
57.7	2873116829070 - Chingi metalice pentru cofraj	kg	1.320	34.47	45.50
57.8	2320186201084 - Ulei emulsionat pentru decofrare	kg	4.800	30.64	147.07
57.9	2710503803320 - Sirma moale obisnuita D=2 mm	kg	5.280	30.64	161.78
57.10	2940420007679 - Fierastrau mecanic	ora	8.640	76.60	661.82
57.11	2922140006703 - Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	ora	0.960	191.50	183.84
58	RCsD01D - Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc	kg	74.480	36.83	2,742.83
			material:	16.24	1,209.50
			manopera:	11.88	884.83
			utilaj:	8.71	648.51
			transport:	0.00	0.00
58.1	7123020011140 - Fierar beton	ora	7.150	90.00	643.51
58.2	9310060019920 - Muncitor deservire CM	ora	2.681	90.00	241.32
58.3	2710602000030 - Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	76.342	15.32	1,169.56
58.4	2746133803142 - Sirma moale obisnuita D=1,25 mm	kg	0.745	30.64	22.82
58.5	2010237318750 - Distantieri	buc	11.172	1.53	17.12
58.6	2952270004203 - Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm	ora	0.250	57.45	14.38
58.7	2940340004205 - Masina de fasonat otel beton	ora	0.313	57.45	17.97
58.8	2922140006703 - Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	ora	3.128	191.50	599.05
58.9	2952270006612 - Trolu de intins OB	ora	0.223	76.60	17.11
59	RCsD02D - Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc	kg	220.040	35.95	7,909.60
			material:	16.24	3,573.27
			manopera:	11.66	2,566.54
			utilaj:	8.04	1,769.79
			transport:	0.00	0.00
59.1	7123020011140 - Fierar beton	ora	20.596	90.00	1,853.61

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
59.2	9310060019920 - Muncitor deservire CM	ora	7.921	90.00	712.93
59.3	2710602000035 - Otel beton profil neted OB 37 cu diam. peste 8 mm	kg	225.541	15.32	3,455.29
59.4	2746133803142 - Sirma moale obisnuita D=1,25 mm	kg	2.200	30.64	67.42
59.5	2010237318750 - Distantieri	buc	33.006	1.53	50.57
59.6	2922140006703 - Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	ora	9.242	191.50	1,769.79
60	RCsB04D - Beton marfa C-20 (M-250) procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existente - briu, grinzi	m3	10.300	2,528.60	26,044.62
			material:	1,643.62	16,929.25
			manopera:	733.32	7,553.20
			utilaj:	151.67	1,562.18
			transport:	0.00	0.00
60.1	7123010010200 - Betonist	ora	54.137	90.00	4,872.31
60.2	9310060019920 - Muncitor deservire CM	ora	29.788	90.00	2,680.88
60.3	2663102100912 - Beton marfa clasa C16/20 (B 20/M250)	m3	10.769	1,570.30	16,909.93
60.4	4100116202818 - Apa pentru mortare si betoane	m3	1.261	15.32	19.31
60.5	2952270003101 - Vibrator de butelie	ora	7.416	38.30	284.03
60.6	3410520001373 - Automacara 5 tf	ora	1.854	689.40	1,278.15
61	RCsC05A - Cofraje din scinduri de rasinoase, pentru returnari de pilastri, buiandrugii, grinzi, stilpi, de pina la 20 m inaltime	m2	42.110	279.26	11,759.70
			material:	51.84	2,182.97
			manopera:	206.28	8,686.46
			utilaj:	21.14	890.27
			transport:	0.00	0.00
61.1	7124010010700 - Dulgher	ora	62.154	90.00	5,593.90
61.2	9310060019920 - Muncitor deservire CM	ora	34.362	90.00	3,092.56
61.3	2020212928347 - Panou de cofraj tip P fag g 15 mm pentru pereti	m2	3.706	306.40	1,135.43
61.4	2010102903830 - Scind rasin lunga tiv cls C, gr=24mm, L=3,00 m ; S 942	m3	0.063	4,979.00	314.67
61.5	2010102904418 - Dulap rasinos Gr=48mm, Lung=4,00m	m3	0.063	4,979.00	314.67
61.6	2873145886928 - Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 60 S2111	kg	1.474	30.64	45.16
61.7	2873116829070 - Chingi metalice pentru cofraj	kg	1.390	34.47	47.90
61.8	2320186201084 - Ulei emulsionat pentru decofrare	kg	5.053	30.64	154.83
61.9	2710503803320 - Sirma moale obisnuita D=2 mm	kg	5.559	30.64	170.31
61.10	2940420007679 - Fierastrau mecanic	ora	9.096	76.60	696.74
61.11	2922140006703 - Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	ora	1.011	191.50	193.53
62	RCsD01D - Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc	kg	169.040	36.83	6,225.12
			material:	16.24	2,745.07
			manopera:	11.88	2,008.19
			utilaj:	8.71	1,471.86
			transport:	0.00	0.00
62.1	7123020011140 - Fierar beton	ora	16.228	90.00	1,460.50
62.2	9310060019920 - Muncitor deservire CM	ora	6.085	90.00	547.69

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
62.3	2710602000030 - Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	173.266	15.32	2,654.44
62.4	2746133803142 - Sirma moale obisnuita D=1,25 mm	kg	1.690	30.64	51.79
62.5	2010237318750 - Distantieri	buc	25.356	1.53	38.85
62.6	2952270004203 - Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm	ora	0.568	57.45	32.63
62.7	2940340004205 - Masina de fasonat otel beton	ora	0.710	57.45	40.79
62.8	2922140006703 - Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	ora	7.100	191.50	1,359.59
62.9	2952270006612 - Trolu de intins OB	ora	0.507	76.60	38.84
63	RCsD02D - Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc	kg	255.620	35.95	9,188.56
			material:	16.24	4,151.06
			manopera:	11.66	2,981.55
			utilaj:	8.04	2,055.94
			transport:	0.00	0.00
63.1	7123020011140 - Fierar beton	ora	23.926	90.00	2,153.34
63.2	9310060019920 - Muncitor deservire CM	ora	9.202	90.00	828.21
63.3	2710602000035 - Otel beton profil neted OB 37 cu diam. peste 8 mm	kg	262.010	15.32	4,014.00
63.4	2746133803142 - Sirma moale obisnuita D=1,25 mm	kg	2.556	30.64	78.32
63.5	2010237318750 - Distantieri	buc	38.343	1.53	58.74
63.6	2922140006703 - Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	ora	10.736	191.50	2,055.94
64	RCsB21C - Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm	buc	30.000	56.22	1,686.59
			material:	35.79	1,073.74
			manopera:	18.36	550.80
			utilaj:	2.07	62.05
			transport:	0.00	0.00
64.1	7123010010200 - Betonist	ora	6.120	90.00	550.80
64.2	4011106202741 - Energie electrica	kw	78.750	3.83	301.61
64.3	2811236832352 - Burghiu widia	buc	25.200	30.64	772.13
64.4	2940520007609 - Masina de perforat cu burghiu vidia	ora	3.240	19.15	62.05
65	CL18A - Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton - ancore	kg	10.080	57.60	580.63
			material:	34.92	352.01
			manopera:	22.68	228.62
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
65.1	7214240021810 - Lacatus CM	ora	2.298	90.00	206.84
65.2	9310060019920 - Muncitor deservire CM	ora	0.121	90.00	10.89
65.3	7212030022700 - Sudor	ora	0.121	90.00	10.89
65.4	27752763098862 - Confectii metalice inglobate in beton - ancore (12AIII)	kg	10.080	34.47	347.46
65.5	2873155901200 - Electrozi pentru sudura	kg	0.050	84.26	4.25
65.6	4011106202741 - Energie electrica	kw	0.081	3.83	0.31

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
66	RCsU07A - Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari (adezivi chimic Hilti)	buc	30.000	47.33	1,419.90
			material:	26.81	804.30
			manopera:	20.52	615.60
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
66.1	9310060019920 - Muncitor deservire CM	ora	2.880	90.00	259.20
66.2	7122050013400[1] - Zidar	ora.	3.960	90.00	356.40
66.3	2466477300800 - Adezivi chimic Hilti	l	1.050	766.00	804.30
67	CD58A - Zidarie simpla din caramida, format 250x120x65 cu prepararea mortarului M- 25 in conditii de santier, pereti exteriori cu rostuire, inaltime nivel pina la 4m	m3	12.000	4,507.27	54,087.25
			material:	3,555.66	42,667.89
			manopera:	609.12	7,309.44
			utilaj:	342.49	4,109.93
			transport:	0.00	0.00
67.1	7122050013400 - Zidar	ora	67.968	90.00	6,117.12
67.2	9310060019930 - Muncitor	ora	13.248	90.00	1,192.32
67.3	2640112302501 - Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	4,728.000	8.43	39,838.13
67.4	2010102918804 - Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0.006	4,979.00	29.87
67.5	26511221004021 - Ciment M-400	kg	457.920	2.30	1,052.30
67.6	2652102100737 - Var hidratat	kg	177.120	3.06	542.70
67.7	00000052 - Nisip	m3	3.624	306.40	1,110.39
67.8	4100116202818 - Apa pentru mortare si betoane	m3	6.168	15.32	94.49
67.9	2922140007000 - Macara	ora	5.760	689.40	3,970.94
67.10	2952270003816 - Malaxor pentru mortar de 150 L actionat electric	ora	1.210	114.90	138.98
68	RCsD08D - Montarea plaselor sudate STM sau STNB la constructii speciale sau consolidari si fretari - 4Bpl 100*100	kg	133.280	29.30	3,904.83
			material:	20.95	2,792.48
			manopera:	8.21	1,093.96
			utilaj:	0.14	18.38
			transport:	0.00	0.00
68.1	7123020011140 - Fierar beton	ora	11.195	90.00	1,007.59
68.2	9310060019920 - Muncitor deservire CM	ora	0.960	90.00	86.36
68.3	2873122004111 - Plase sudate STM sau STNB - 4Bpl 150*150	kg	141.343	19.15	2,706.73
68.4	2710602000030 - Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	0.700	15.32	10.72
68.5	2746133803142 - Sirma moale obisnuita D=1,25 mm	kg	1.399	30.64	42.88
68.6	2523156719079 - Distantier din plastic	buc	20.992	1.53	32.16
68.7	2922140006703 - Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	ora	0.096	191.50	18.38
69	RCsB04D - Beton marfa C-20 (M-250) procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existente - tureli	m3	2.000	2,528.61	5,057.22
			material:	1,643.62	3,287.25
			manopera:	733.32	1,466.64
			utilaj:	151.67	303.34
			transport:	0.00	0.00
69.1	7123010010200 - Betonist	ora	10.512	90.00	946.08

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
69.2	9310060019920 - Muncitor deservire CM	ora	5.784	90.00	520.56
69.3	2663102100912 - Beton marfa clasa C16/20 (B 20/M250)	m3	2.091	1,570.30	3,283.50
69.4	4100116202818 - Apa pentru mortare si betoane	m3	0.245	15.32	3.75
69.5	2952270003101 - Vibrator de butelie	ora	1.440	38.30	55.15
69.6	3410520001373 - Automacara 5 tf	ora	0.360	689.40	248.18
70	CB07K - Montarea si demontarea cofrajelor metalice tip CSK 1 pentru stilpi, la constructii avind inaltimea pina la 20 m inclusiv -	m2	10.600	123.46	1,308.64
			material:	46.48	492.65
			manopera:	54.00	572.40
			utilaj:	22.98	243.59
			transport:	0.00	0.00
70.1	7124010010700 - Dulgher	ora	6.360	90.00	572.40
70.2	2020112928346 - Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0.530	306.40	162.39
70.3	2010102904340 - Dulapi de rasinoase	m3	0.006	4,979.00	31.87
70.4	2320187315789 - Decofrol	kg	1.272	57.45	73.08
70.5	2873145887000 - Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0.053	30.64	1.62
70.6	2811236310180 - Cofraje metalice tip CSK 1	kg	5.671	38.30	217.20
70.7	2734113803207 - Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0.212	30.64	6.50
70.8	2922140006707 - Macara cu brat inclinabil, 3,5-12,5 TF moment maxim=80-150 TFM	ora	0.318	766.00	243.59
71	RCsB04D - Beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existente - ceramzitobeton p/u tureli	m3	1.600	2,528.61	4,045.78
			material:	1,643.62	2,629.80
			manopera:	733.32	1,173.31
			utilaj:	151.67	242.67
			transport:	0.00	0.00
71.1	7123010010200 - Betonist	ora	8.410	90.00	756.86
71.2	9310060019920 - Muncitor deservire CM	ora	4.627	90.00	416.45
71.3	2663102100912 - Beton marfa clasa C16/20 (B 20/M250)	m3	1.673	1,570.30	2,626.80
71.4	4100116202818 - Apa pentru mortare si betoane	m3	0.196	15.32	3.00
71.5	2952270003101 - Vibrator de butelie	ora	1.152	38.30	44.12
71.6	3410520001373 - Automacara 5 tf	ora	0.288	689.40	198.55
72	RCsC05B - Cofraje din scinduri de rasinoase, pentru returnari de diafragme si pereti drepti, de pina la 20 m inaltime	m2	7.100	221.79	1,574.71
			material:	71.16	505.26
			manopera:	135.00	958.50
			utilaj:	15.63	110.95
			transport:	0.00	0.00
72.1	7124010010700 - Dulgher	ora	4.856	90.00	437.08
72.2	9310060019920 - Muncitor deservire CM	ora	5.794	90.00	521.42
72.3	2020212928347 - Panou de cofraj tip P fag g 15 mm pentru pereti	m2	1.065	306.40	326.32
72.4	2010102903830 - Scind rasin lunga tiv cls C, gr=24mm, L=3,00 m ; S 942	m3	0.011	4,979.00	52.78
72.5	2010102904418 - Dulap rasinos Gr=48mm, Lung=4,00m	m3	0.013	4,979.00	63.73

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
72.6	2873145886928 - Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 60 S2111	kg	0.248	30.64	7.61
72.7	2320186201084 - Ulei emulsionat pentru decofrare	kg	0.852	30.64	26.11
72.8	2710503803320 - Sirma moale obisnuita D=2 mm	kg	0.937	30.64	28.72
72.9	2940420007679 - Fierastrau mecanic	ora	1.022	76.60	78.32
72.10	2922140006703 - Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	ora	0.170	191.50	32.63
73	RCsD01D - Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc	kg	64.510	36.83	2,375.67
			material:	16.24	1,047.59
			manopera:	11.88	766.39
			utilaj:	8.71	561.69
			transport:	0.00	0.00
73.1	7123020011140 - Fierar beton	ora	6.193	90.00	557.37
73.2	9310060019920 - Muncitor deservire CM	ora	2.322	90.00	209.02
73.3	2710602000030 - Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	66.123	15.32	1,013.00
73.4	2746133803142 - Sirma moale obisnuita D=1,25 mm	kg	0.645	30.64	19.77
73.5	2010237318750 - Distantieri	buc	9.676	1.53	14.82
73.6	2952270004203 - Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm	ora	0.217	57.45	12.46
73.7	2940340004205 - Masina de fasonat otel beton	ora	0.271	57.45	15.56
73.8	2922140006703 - Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	ora	2.709	191.50	518.85
73.9	2952270006612 - Trolu de intins OB	ora	0.194	76.60	14.82
74	RCsD02D - Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc	kg	138.920	35.95	4,993.64
			material:	16.24	2,255.95
			manopera:	11.66	1,620.36
			utilaj:	8.04	1,117.33
			transport:	0.00	0.00
74.1	7123020011140 - Fierar beton	ora	13.003	90.00	1,170.26
74.2	9310060019920 - Muncitor deservire CM	ora	5.001	90.00	450.10
74.3	2710602000035 - Otel beton profil neted OB 37 cu diam. peste 8 mm	kg	142.393	15.32	2,181.46
74.4	2746133803142 - Sirma moale obisnuita D=1,25 mm	kg	1.389	30.64	42.57
74.5	2010237318750 - Distantieri	buc	20.838	1.53	31.92
74.6	2922140006703 - Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	ora	5.835	191.50	1,117.33
75	CL18A - Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (U12)	kg	1,130.730	57.91	65,478.70
			material:	35.23	39,833.74
			manopera:	22.68	25,644.96
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
75.1	7214240021810 - Lacatus CM	ora	257.806	90.00	23,202.58
75.2	9310060019920 - Muncitor deservire CM	ora	13.569	90.00	1,221.19
75.3	7212030022700 - Sudor	ora	13.569	90.00	1,221.19
75.4	2734113803207 - Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	11.307	30.64	346.46

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
75.5	27752763098861 - Confectii metalice inglobate in beton U12	kg	1,130.730	34.47	38,976.26
75.6	2873155901200 - Electrozi pentru sudura	kg	5.654	84.26	476.37
75.7	4011106202741 - Energie electrica	kw	9.046	3.83	34.65
76	CD69A - Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 mm la cornise, porticuri si alte constructii decorative, cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m - tureli	m3	4.600	5,619.23	25,848.44
			material:	3,786.55	17,418.14
			manopera:	1,485.22	6,831.99
			utilaj:	347.46	1,598.30
			transport:	0.00	0.00
76.1	7122050013400 - Zidar	ora	63.601	90.00	5,724.13
76.2	9310060019930 - Muncitor	ora	12.310	90.00	1,107.86
76.3	2640112302501 - Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	1,936.600	8.43	16,317.79
76.4	26511221004022 - Ciment M-500	kg	224.664	2.30	516.28
76.5	2652102100737 - Var hidratat	kg	55.844	3.06	171.11
76.6	1421202200513 - Nisip sortat nespalat 0-3 mm	m3	1.224	306.40	374.91
76.7	4100126202818 - Apa	m3	2.484	15.32	38.05
76.8	2922140007000 - Macara	ora	2.318	689.40	1,598.30
TOTAL 4. Parapet in axele 6 -7 din curte interioara.(f.12-14)					259,539.87

5. Papetul reproiectat pe axa „M" (f.8)					
77	RCsG32C1 - Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3	3.700	298.86	1,105.79
			material:	1.84	6.80
			manopera:	278.64	1,030.97
			utilaj:	18.38	68.02
			transport:	0.00	0.00
77.1	7122050013400 - Zidar	ora	2.442	90.00	219.78
77.2	9310060019920 - Muncitor deservire CM	ora	9.013	90.00	811.19
77.3	4100116202806 - Apa	m3	0.444	15.32	6.80
77.4	2922140006702 - Macara de fereastră	ora	0.355	191.50	68.02
78	RCsB04D - Beton marfa C-20 (M-250) procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineta din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existente - briu	m3	2.700	2,528.58	6,827.17
			material:	1,643.59	4,437.71
			manopera:	733.32	1,979.96
			utilaj:	151.67	409.50
			transport:	0.00	0.00
78.1	7123010010200 - Betonist	ora	14.191	90.00	1,277.21
78.2	9310060019920 - Muncitor deservire CM	ora	7.808	90.00	702.76
78.3	2663102100912 - Beton marfa clasa C16/20 (B 20/M250)	m3	2.823	1,570.30	4,432.64
78.4	4100116202818 - Apa pentru mortare si betoane	m3	0.330	15.32	5.06
78.5	2952270003101 - Vibrator de butelie	ora	1.944	38.30	74.46
78.6	3410520001373 - Automacara 5 tf	ora	0.486	689.40	335.05

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
79	RCsC05A - Cofraje din scinduri de rasinoase, pentru returnari de pilastri, buiandrugi, grinzi, stilpi, de pina la 20 m inaltime	m2	10.800	279.25	3,015.93
			material:	51.83	559.78
			manopera:	206.28	2,227.82
			utilaj:	21.14	228.33
			transport:	0.00	0.00
79.1	7124010010700 - Dulgher	ora	15.941	90.00	1,434.67
79.2	9310060019920 - Muncitor deservire CM	ora	8.813	90.00	793.15
79.3	2020212928347 - Panou de cofraj tip P fag g 15 mm pentru pereti	m2	0.950	306.40	291.20
79.4	2010102903830 - Scind rasin lunga tiv cls C, gr=24mm, L=3,00 m ; S 942	m3	0.016	4,979.00	80.66
79.5	2010102904418 - Dulap rasinos Gr=48mm, Lung=4,00m	m3	0.016	4,979.00	80.66
79.6	2873145886928 - Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 60 S2111	kg	0.378	30.64	11.58
79.7	2873116829070 - Chingi metalice pentru cofraj	kg	0.356	34.47	12.29
79.8	2320186201084 - Ulei emulsionat pentru decofrare	kg	1.296	30.64	39.71
79.9	2710503803320 - Sirma moale obisnuita D=2 mm	kg	1.426	30.64	43.68
79.10	2940420007679 - Fierastrau mecanic	ora	2.333	76.60	178.69
79.11	2922140006703 - Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	ora	0.259	191.50	49.64
80	RCsB04D - Beton marfa C-20 (M-250) procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineta din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existente - trepte	m3	2.700	2,528.58	6,827.17
			material:	1,643.59	4,437.71
			manopera:	733.32	1,979.96
			utilaj:	151.67	409.50
			transport:	0.00	0.00
80.1	7123010010200 - Betonist	ora	14.191	90.00	1,277.21
80.2	9310060019920 - Muncitor deservire CM	ora	7.808	90.00	702.76
80.3	2663102100912 - Beton marfa clasa C16/20 (B 20/M250)	m3	2.823	1,570.30	4,432.64
80.4	4100116202818 - Apa pentru mortare si betoane	m3	0.330	15.32	5.06
80.5	2952270003101 - Vibrator de butelie	ora	1.944	38.30	74.46
80.6	3410520001373 - Automacara 5 tf	ora	0.486	689.40	335.05
81	RCsC05A - Cofraje din scinduri de rasinoase, pentru returnari de pilastri, buiandrugi, grinzi, stilpi, de pina la 20 m inaltime	m2	7.000	279.25	1,954.77
			material:	51.83	362.82
			manopera:	206.28	1,443.96
			utilaj:	21.14	147.99
			transport:	0.00	0.00
81.1	7124010010700 - Dulgher	ora	10.332	90.00	929.88
81.2	9310060019920 - Muncitor deservire CM	ora	5.712	90.00	514.08
81.3	2020212928347 - Panou de cofraj tip P fag g 15 mm pentru pereti	m2	0.616	306.40	188.74
81.4	2010102903830 - Scind rasin lunga tiv cls C, gr=24mm, L=3,00 m ; S 942	m3	0.010	4,979.00	52.28
81.5	2010102904418 - Dulap rasinos Gr=48mm, Lung=4,00m	m3	0.010	4,979.00	52.28
81.6	2873145886928 - Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 60 S2111	kg	0.245	30.64	7.51

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
81.7	2873116829070 - Chingi metalice pentru cofraj	kg	0.231	34.47	7.96
81.8	2320186201084 - Ulei emulsionat pentru decofrare	kg	0.840	30.64	25.74
81.9	2710503803320 - Sirma moale obisnuita D=2 mm	kg	0.924	30.64	28.31
81.10	2940420007679 - Fierastrau mecanic	ora	1.512	76.60	115.82
81.11	2922140006703 - Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	ora	0.168	191.50	32.17
82	RCsD01D - Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc	kg	28.480	36.83	1,048.82
			material:	16.24	462.49
			manopera:	11.88	338.35
			utilaj:	8.71	247.98
			transport:	0.00	0.00
82.1	7123020011140 - Fierar beton	ora	2.734	90.00	246.07
82.2	9310060019920 - Muncitor deservire CM	ora	1.025	90.00	92.28
82.3	2710602000030 - Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	29.192	15.32	447.22
82.4	2746133803142 - Sirma moale obisnuita D=1,25 mm	kg	0.285	30.64	8.73
82.5	2010237318750 - Distantieri	buc	4.272	1.53	6.54
82.6	2952270004203 - Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm	ora	0.096	57.45	5.50
82.7	2940340004205 - Masina de fasonat otel beton	ora	0.120	57.45	6.87
82.8	2922140006703 - Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	ora	1.196	191.50	229.07
82.9	2952270006612 - Trolu de intins OB	ora	0.085	76.60	6.54
83	RCsD02D - Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc	kg	75.650	35.95	2,719.33
			material:	16.24	1,228.50
			manopera:	11.66	882.38
			utilaj:	8.04	608.45
			transport:	0.00	0.00
83.1	7123020011140 - Fierar beton	ora	7.081	90.00	637.27
83.2	9310060019920 - Muncitor deservire CM	ora	2.723	90.00	245.11
83.3	2710602000035 - Otel beton profil neted OB 37 cu diam. peste 8 mm	kg	77.541	15.32	1,187.93
83.4	2746133803142 - Sirma moale obisnuita D=1,25 mm	kg	0.756	30.64	23.18
83.5	2010237318750 - Distantieri	buc	11.348	1.53	17.38
83.6	2922140006703 - Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	ora	3.177	191.50	608.45
84	RCsB21A - Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm	buc	24.000	30.02	720.54
			material:	15.68	376.41
			manopera:	12.96	311.04
			utilaj:	1.38	33.09
			transport:	0.00	0.00
84.1	7123010010200 - Betonist	ora	3.456	90.00	311.04
84.2	4011106202741 - Energie electrica	kw	37.800	3.83	144.77
84.3	2811236832352 - Burghiu widia	buc	7.560	30.64	231.64
84.4	2940520007609 - Masina de perforat cu burghiu vidia	ora	1.728	19.15	33.09

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
85	CL18A - Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton - ancore	kg	8.640	57.60	497.68
			material:	34.92	301.73
			manopera:	22.68	195.96
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
85.1	7214240021810 - Lacatus CM	ora	1.970	90.00	177.29
85.2	9310060019920 - Muncitor deservire CM	ora	0.104	90.00	9.33
85.3	7212030022700 - Sudor	ora	0.104	90.00	9.33
85.4	27752763098862 - Confectii metalice inglobate in beton - ancore (12AIII)	kg	8.640	34.47	297.82
85.5	2873155901200 - Electrozi pentru sudura	kg	0.043	84.26	3.64
85.6	4011106202741 - Energie electrica	kw	0.069	3.83	0.26
86	RCsU07A - Matarea gurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari (adezivi chimici Hilti)	buc	24.000	47.33	1,135.92
			material:	26.81	643.44
			manopera:	20.52	492.48
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
86.1	9310060019920 - Muncitor deservire CM	ora	2.304	90.00	207.36
86.2	7122050013400[1] - Zidar	ora.	3.168	90.00	285.12
86.3	2466477300800 - Adezivi chimici Hilti	l	0.840	766.00	643.44
TOTAL 5. Papetul reproiectat pe axa „M” (f.8)					25,853.14

6. Cos de vintilare Cv-1 (=37 buc) (f.15)					
87	RCsB21C - Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm	buc	296.000	56.22	16,640.99
			material:	35.79	10,594.24
			manopera:	18.36	5,434.56
			utilaj:	2.07	612.19
			transport:	0.00	0.00
87.1	7123010010200 - Betonist	ora	60.384	90.00	5,434.56
87.2	4011106202741 - Energie electrica	kw	777.000	3.83	2,975.91
87.3	2811236832352 - Burghiu widia	buc	248.640	30.64	7,618.33
87.4	2940520007609 - Masina de perforat cu burghiu vidia	ora	31.968	19.15	612.19
88	CL18A - Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton - ancore	kg	233.840	57.60	13,469.64
			material:	34.92	8,166.15
			manopera:	22.68	5,303.49
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
88.1	7214240021810 - Lacatus CM	ora	53.316	90.00	4,798.40
88.2	9310060019920 - Muncitor deservire CM	ora	2.806	90.00	252.55
88.3	7212030022700 - Sudor	ora	2.806	90.00	252.55
88.4	27752763098864 - Confectii metalice inglobate in beton - ancore (16AIII)	kg	233.840	34.47	8,060.46
88.5	2873155901200 - Electrozi pentru sudura	kg	1.169	84.26	98.52
88.6	4011106202741 - Energie electrica	kw	1.871	3.83	7.16

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
89	RCsU07A - Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari (adezivi chimic Hilti)	buc	296.000	72.61	21,491.97
			material:	52.09	15,418.05
			manopera:	20.52	6,073.92
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
89.1	9310060019920 - Muncitor deservire CM	ora	28.416	90.00	2,557.44
89.2	7122050013400[1] - Zidar	ora.	39.072	90.00	3,516.48
89.3	2466477300800 - Adezivi chimic Hilti	l	20.128	766.00	15,418.05
90	CG01A - Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin - gr.20mm (strat nivelat)	m2	20.720	131.18	2,718.05
			material:	42.90	888.79
			manopera:	75.60	1,566.43
			utilaj:	12.68	262.83
			transport:	0.00	0.00
90.1	7132030012600 - Mozaicar	ora	14.918	90.00	1,342.66
90.2	9310060019920 - Muncitor deservire CM	ora	2.486	90.00	223.78
90.3	2651122100402 - Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	269.360	2.30	618.99
90.4	1421102200513 - Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.870	306.40	266.63
90.5	4100116202818 - Apa pentru mortare si betoane	m3	0.207	15.32	3.17
90.6	2952160007200 - Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	ora	0.746	306.40	228.54
90.7	2952270003817 - Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	ora	0.298	114.90	34.29
91	CG01A1K=2 - Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	-20.720	42.77	-886.25
			material:	14.23	-294.90
			manopera:	25.92	-537.07
			utilaj:	2.62	-54.29
			transport:	0.00	0.00
91.1	7132030012600 - Mozaicar	ora	-4.973	90.00	-447.55
91.2	9310060019920 - Muncitor deservire CM	ora	-0.995	90.00	-89.51
91.3	2651122100402 - Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	-89.096	2.30	-204.74
91.4	1421102200513 - Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	-0.290	306.40	-88.89
91.5	4100116202818 - Apa pentru mortare si betoane	m3	-0.083	15.32	-1.27
91.6	2952160007200 - Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	ora	-0.149	306.40	-45.71
91.7	2952270003817 - Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	ora	-0.075	114.90	-8.57
92	CL57B - Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg (~ 500*12)	kg	1,742.700	70.48	122,819.77
			material:	37.77	65,813.61
			manopera:	11.34	19,762.22
			utilaj:	21.37	37,243.93
			transport:	0.00	0.00
92.1	7136080025001 - Montator	ora	219.580	90.00	19,762.22
92.2	28112363099005 - Confectii metalice -500*12	kg	1,830.532	34.47	63,098.44

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
92.3	2412126100010 - Miniu de plumb Gf 021	kg	35.202	35.00	1,232.09
92.4	2873155900311 - Electrozi E-42A, 4 mm	kg	17.601	84.26	1,483.09
92.5	3110500002401 - Aparat de sudura 28-35 Kw	ora	167.299	191.50	32,037.80
92.6	2922140006702 - Macara de fereastră	ora	27.186	191.50	5,206.14
93	CL26A - Rame metalice gata confectionate -cos	kg	5,288.040	48.41	255,976.31
			material:	35.45	187,443.30
			manopera:	12.96	68,533.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
93.1	7214240021810 - Lacatus CM	ora	698.021	90.00	62,821.92
93.2	9310060019920 - Muncitor deservire CM	ora	63.456	90.00	5,711.08
93.3	2030132947000 - Rama metalica gata confectionata	kg	5,288.040	34.47	182,278.74
93.4	2873155901200 - Electrozi pentru sudura	kg	26.440	84.26	2,227.85
93.5	4011106202741 - Energie electrica	kw	42.304	3.83	162.03
93.6	2430126103294 - Vopsea grund pe metal Gf 021	kg	26.440	95.75	2,531.65
93.7	2651122100402 - Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	105.761	2.30	243.04
94	IzD03C - Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	7.265	804.12	5,841.90
			material:	525.48	3,817.58
			manopera:	278.64	2,024.32
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
94.1	7141020013400 - Vopsitor industrial	ora	22.492	90.00	2,024.32
94.2	2430126103294 - Vopsea grund pe metal Gf 021	kg	37.778	95.75	3,617.24
94.3	2320166200676 - White spirit	kg	2.615	76.60	200.34
95	IzD04C - Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	7.265	1,787.06	12,982.97
			material:	1,115.30	8,102.63
			manopera:	671.76	4,880.34
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
95.1	7141020013400 - Vopsitor industrial	ora	54.226	90.00	4,880.34
95.2	2430116103218 - Vopsea de ulei orice culoare PF-115	kg	58.120	134.05	7,790.99
95.3	2320166200676 - White spirit	kg	4.068	76.60	311.64
96	CE41A - Montarea capriorilor cu tratament antiseptic - adaug.	m3	0.444	10,409.64	4,621.88
			material:	7,595.18	3,372.26
			manopera:	2,601.71	1,155.16
			utilaj:	212.75	94.46
			transport:	0.00	0.00
96.1	7124010010730 - Dulgher 3	ora	11.551	90.00	1,039.60
96.2	9310060019920 - Muncitor deservire CM	ora	1.284	90.00	115.56
96.3	20101029087372 - Grinzi ecarisate de rasinoase $\phi=40-75\text{mm}$ calit a II a	m3	0.071	4,979.00	353.51
96.4	20101029087371 - Grinzi ecarisate de rasinoase de $\phi=100,125\text{ mm}$, calit, a II a	m3	0.027	4,979.00	132.44
96.5	20101029041692 - Dulapuri ecarisati de rasinoase calit a Ia	m3	0.368	4,979.00	1,834.76

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
96.6	28741458870491 - Cuie de constructie	kg	3.197	30.64	97.95
96.7	27106020001211 - Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках Д=6,3 - 6,5 мм)	kg	1.945	15.32	29.79
96.8	26821326004260 - Carton gudronat (толь)	m2	1.501	26.81	40.23
96.9	24142161094821 - Pasta antiseptica Neomid	kg	0.870	421.30	366.62
96.10	28731220007511 - Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	16.872	30.64	516.96
96.11	24105200067531 - Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	ora	0.080	957.50	76.50
96.12	29552700002608 - Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила)	ora	0.234	76.60	17.96
97	CN50B - Tratament ignifug al lemnariei ; carcase, estacade.	m	0.444	2,106.17	935.14
			material:	1,876.70	833.25
			manopera:	221.39	98.30
			utilaj:	8.07	3.58
			transport:	0.00	0.00
97.1	9310060019930 - Muncitor	ora	1.092	90.00	98.30
97.2	2430116104963 - Vopsea ignifuga de exterior I 107/30 - Kord	kg	4.351	191.50	833.25
97.3	2410520006700 - Automacara	ora	0.002	766.00	1.61
97.4	3410540000001 - Autocamion, 5 t	ora	0.004	459.60	1.98
TOTAL 6. Cos de vintilare Cv-1 (=37 buc) (f.15)					456,612.35

7. Plan consolidare sarpanta sub lucarna L-1(=13 buc) (f.16,17)

98	CE40A - Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m	9.020	9,247.59	83,413.27
			material:	6,609.62	59,618.79
			manopera:	2,430.00	21,918.60
			utilaj:	207.97	1,875.88
			transport:	0.00	0.00
98.1	7124010010730 - Dulgher 3	ora	219.186	90.00	19,726.74
98.2	9310060019920 - Muncitor deservire CM	ora	24.354	90.00	2,191.86
98.3	28741158254550 - Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	67.650	95.75	6,477.49
98.4	20101029069611 - Scanduri brute, calit III	m3	0.090	4,979.00	449.11
98.5	20101029087371 - Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a	m3	8.389	4,979.00	41,766.84
98.6	20101029041691 - Dulapuri ecarisati de rasinnoase б = 44мм calit II	m3	1.082	4,979.00	5,389.27
98.7	28731220007511 - Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	30.668	30.64	939.67
98.8	241421610948211 - Antiseptic Neomid	kg	27.150	76.60	2,079.71
98.9	23203226000361 - Gudron	kg	23.272	57.45	1,336.95
98.10	28741458870491 - Cuie de constructie	kg	27.060	30.64	829.12
98.11	26821326004260 - Carton gudronat (толь)	m2	13.079	26.81	350.65
98.12	24105200067531 - Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	ora	1.624	957.50	1,554.60
98.13	29552700002608 - Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила)	ora	3.572	76.60	273.61

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
98.14	29405200076091 - Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	ora	2.489	19.15	47.67
99	CN50B - Tratament ignifug al lemnariei ; carcase, estacade.	m	9.020	2,106.19	18,997.83
			material:	1,876.70	16,927.83
			manopera:	221.40	1,997.03
			utilaj:	8.09	72.97
			transport:	0.00	0.00
99.1	9310060019930 - Muncitor	ora	22.189	90.00	1,997.03
99.2	2430116104963 - Vopsea ignifuga de exterior I 107/30 - Kord	kg	88.396	191.50	16,927.83
99.3	2410520006700 - Automacara	ora	0.043	766.00	33.17
99.4	3410540000001 - Autocamion, 5 t	ora	0.087	459.60	39.80
100	CL18A - Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton - соединит. элементы	kg	219.880	57.91	12,732.89
			material:	35.23	7,746.01
			manopera:	22.68	4,986.88
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
100.1	7214240021810 - Lacatus CM	ora	50.133	90.00	4,511.93
100.2	9310060019920 - Muncitor deservire CM	ora	2.639	90.00	237.47
100.3	7212030022700 - Sudor	ora	2.639	90.00	237.47
100.4	2734113803207 - Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	2.199	30.64	67.37
100.5	2775276309886 - Confectii metalice inglobate in beton	kg	219.880	34.47	7,579.26
100.6	2873155901200 - Electrozi pentru sudura	kg	1.099	84.26	92.64
100.7	4011106202741 - Energie electrica	kw	1.759	3.83	6.74
TOTAL 7. Plan consolidare sarpanta sub lucarna L-1(=13 buc) (f.16,17)					115,143.99

8. Parapetul fasadei din curtea interioara a blocului central. (f.19)

101	RCsB04D - Beton marfa C-20(M-250) procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existente - stilpi	m3	2.520	2,528.63	6,372.16
			material:	1,643.65	4,141.99
			manopera:	733.32	1,847.96
			utilaj:	151.67	382.20
			transport:	0.00	0.00
101.1	7123010010200 - Betonist	ora	13.245	90.00	1,192.06
101.2	9310060019920 - Muncitor deservire CM	ora	7.288	90.00	655.90
101.3	2663102100912 - Beton marfa clasa C16/20 (B 20/M250)	m3	2.635	1,570.30	4,137.27
101.4	4100116202818 - Apa pentru mortare si betoane	m3	0.308	15.32	4.72
101.5	2952270003101 - Vibrator de butelie	ora	1.814	38.30	69.49
101.6	3410520001373 - Automacara 5 tf	ora	0.454	689.40	312.71
102	RCsC05A - Cofraje din scinduri de rasinoase, pentru returnari de pilastri, buiandrugi, grinzi, stilpi, de pina la 20 m inaltime	m2	25.540	279.25	7,132.01
			material:	51.83	1,323.67
			manopera:	206.28	5,268.38
			utilaj:	21.14	539.96
			transport:	0.00	0.00
102.1	7124010010700 - Dulgher	ora	37.697	90.00	3,392.73

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
102.2	9310060019920 - Muncitor deservire CM	ora	20.841	90.00	1,875.65
102.3	2020212928347 - Panou de cofraj tip P fag g 15 mm pentru pereti	m2	2.247	306.40	688.63
102.4	2010102903830 - Scind rasin lunga tiv cls C, gr=24mm, L=3,00 m ; S 942	m3	0.038	4,979.00	190.70
102.5	2010102904418 - Dulap rasi nos Gr=48mm, Lung=4,00m	m3	0.038	4,979.00	190.70
102.6	2873145886928 - Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 60 S2111	kg	0.894	30.64	27.39
102.7	2873116829070 - Chingi metalice pentru cofraj	kg	0.843	34.47	29.05
102.8	2320186201084 - Ulei emulsionat pentru decofrare	kg	3.065	30.64	93.91
102.9	2710503803320 - Sirma moale obisnuita D=2 mm	kg	3.371	30.64	103.30
102.1 0	2940420007679 - Fierastrau mecanic	ora	5.517	76.60	422.57
102.1 1	2922140006703 - Macara fereastr a de 0,0015 MN (0,15 tf)	ora	0.613	191.50	117.39
103	RCsD01D - Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc	kg	36.960	36.83	1,361.10
			material:	16.24	600.20
			manopera:	11.88	439.09
			utilaj:	8.71	321.81
			transport:	0.00	0.00
103.1	7123020011140 - Fierar beton	ora	3.548	90.00	319.34
103.2	9310060019920 - Muncitor deservire CM	ora	1.331	90.00	119.75
103.3	2710602000030 - Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	37.884	15.32	580.38
103.4	2746133803142 - Sirma moale obisnuita D=1,25 mm	kg	0.370	30.64	11.32
103.5	2010237318750 - Distantieri	buc	5.544	1.53	8.49
103.6	2952270004203 - Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm	ora	0.124	57.45	7.14
103.7	2940340004205 - Masina de fasonat otel beton	ora	0.155	57.45	8.92
103.8	2922140006703 - Macara fereastr a de 0,0015 MN (0,15 tf)	ora	1.552	191.50	297.27
103.9	2952270006612 - Trolu de intins OB	ora	0.111	76.60	8.49
104	RCsD02D - Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc	kg	88.480	35.95	3,180.53
			material:	16.24	1,436.84
			manopera:	11.66	1,032.03
			utilaj:	8.04	711.65
			transport:	0.00	0.00
104.1	7123020011140 - Fierar beton	ora	8.282	90.00	745.35
104.2	9310060019920 - Muncitor deservire CM	ora	3.185	90.00	286.68
104.3	2710602000035 - Otel beton profil neted OB 37 cu diam. peste 8 mm	kg	90.692	15.32	1,389.40
104.4	2746133803142 - Sirma moale obisnuita D=1,25 mm	kg	0.885	30.64	27.11
104.5	2010237318750 - Distantieri	buc	13.272	1.53	20.33
104.6	2922140006703 - Macara fereastr a de 0,0015 MN (0,15 tf)	ora	3.716	191.50	711.65

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
105	RCsB04D - Beton marfa C-20 (M-250) procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existente - briu, grinzi	m	8.200	2,528.61	20,734.62
			material:	1,643.62	13,477.72
			manopera:	733.32	6,013.22
			utilaj:	151.67	1,243.68
			transport:	0.00	0.00
105.1	7123010010200 - Betonist	ora	43.099	90.00	3,878.93
105.2	9310060019920 - Muncitor deservire CM	ora	23.714	90.00	2,134.30
105.3	2663102100912 - Beton marfa clasa C16/20 (B 20/M250)	m3	8.573	1,570.30	13,462.34
105.4	4100116202818 - Apa pentru mortare si betoane	m3	1.004	15.32	15.38
105.5	2952270003101 - Vibrator de butelie	ora	5.904	38.30	226.12
105.6	3410520001373 - Automacara 5 tf	ora	1.476	689.40	1,017.55
106	RCsC05A - Cofraje din scinduri de rasinoase, pentru returnari de pilastri, buiandrugii, grinzi, stilpi, de pina la 20 m inaltime	m2	39.220	279.25	10,952.01
			material:	51.82	2,032.54
			manopera:	206.28	8,090.30
			utilaj:	21.14	829.18
			transport:	0.00	0.00
106.1	7124010010700 - Dulgher	ora	57.889	90.00	5,209.98
106.2	9310060019920 - Muncitor deservire CM	ora	32.004	90.00	2,880.32
106.3	2020212928347 - Panou de cofraj tip P fag g 15 mm pentru pereti	m2	3.451	306.40	1,057.51
106.4	2010102903830 - Scind rasin lunga tiv cls C, gr=24mm, L=3,00 m ; S 942	m3	0.059	4,979.00	292.77
106.5	2010102904418 - Dulap rasinos Gr=48mm, Lung=4,00m	m3	0.059	4,979.00	292.77
106.6	2873145886928 - Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 60 S2111	kg	1.373	30.64	42.06
106.7	2873116829070 - Chingi metalice pentru cofraj	kg	1.294	34.47	44.61
106.8	2320186201084 - Ulei emulsionat pentru decofrare	kg	4.706	30.64	144.20
106.9	2710503803320 - Sirma moale obisnuita D=2 mm	kg	5.177	30.64	158.62
106.10	2940420007679 - Fierastrau mecanic	ora	8.472	76.60	648.92
106.11	2922140006703 - Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	ora	0.941	191.50	180.26
107	RCsD01D - Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc	kg	154.510	36.83	5,690.04
			material:	16.24	2,509.12
			manopera:	11.88	1,835.59
			utilaj:	8.71	1,345.33
			transport:	0.00	0.00
107.1	7123020011140 - Fierar beton	ora	14.833	90.00	1,334.97
107.2	9310060019920 - Muncitor deservire CM	ora	5.562	90.00	500.62
107.3	2710602000030 - Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	158.373	15.32	2,426.27
107.4	2746133803142 - Sirma moale obisnuita D=1,25 mm	kg	1.545	30.64	47.34
107.5	2010237318750 - Distantieri	buc	23.176	1.53	35.51
107.6	2952270004203 - Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm	ora	0.519	57.45	29.83
107.7	2940340004205 - Masina de fasonat otel beton	ora	0.649	57.45	37.28

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
107.8	2922140006703 - Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	ora	6.489	191.50	1,242.72
107.9	2952270006612 - Trolu de intins OB	ora	0.463	76.60	35.50
108	RCsD02D - Armături din oțel-beton OB 37, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate în atelier de șantier pentru fundații și radieră, montate în elemente de construcții existente. Fasonarea și montarea armăturilor în planșee drepte, stâlpi, grinzi etc	kg	337.450	35.95	12,130.04
			material:	16.24	5,479.92
			manopera:	11.66	3,936.01
			utilaj:	8.04	2,714.11
			transport:	0.00	0.00
108.1	7123020011140 - Fierar beton	ora	31.585	90.00	2,842.68
108.2	9310060019920 - Muncitor deservire CM	ora	12.148	90.00	1,093.34
108.3	2710602000035 - Oțel beton profil neted OB 37 cu diam. peste 8 mm	kg	345.886	15.32	5,298.98
108.4	2746133803142 - Șirna moale obișnuită D=1,25 mm	kg	3.374	30.64	103.39
108.5	2010237318750 - Distanțieri	buc	50.618	1.53	77.55
108.6	2922140006703 - Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	ora	14.173	191.50	2,714.11
109	RCsB21B - Forarea mecanică a găurilor cu diametrul de 5 cm, în elementele de beton, având grosimea de 25 cm	buc	80.000	40.86	3,268.61
			material:	24.13	1,930.32
			manopera:	15.12	1,209.60
			utilaj:	1.61	128.69
			transport:	0.00	0.00
109.1	7123010010200 - Betonist	ora	13.440	90.00	1,209.60
109.2	4011106202741 - Energie electrică	kw	168.000	3.83	643.44
109.3	2811236832352 - Burghiu vidă	buc	42.000	30.64	1,286.88
109.4	2940520007609 - Masina de perforat cu burghiu vidă	ora	6.720	19.15	128.69
110	CL18A - Confecții metalice diverse din profile laminate, tablă, tablă striată, oțel beton, tevi pentru susțineri sau acoperiri, înglobate total sau parțial în beton - ancore	kg	28.800	57.60	1,658.94
			material:	34.92	1,005.75
			manopera:	22.68	653.18
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
110.1	7214240021810 - Lacatus CM	ora	6.566	90.00	590.98
110.2	9310060019920 - Muncitor deservire CM	ora	0.346	90.00	31.10
110.3	7212030022700 - Sudor	ora	0.346	90.00	31.10
110.4	27752763098862 - Confecții metalice înglobate în beton - ancore (12AIII)	kg	28.800	34.47	992.74
110.5	2873155901200 - Electrozi pentru sudură	kg	0.144	84.26	12.13
110.6	4011106202741 - Energie electrică	kw	0.230	3.83	0.88
111	RCsU07A - Matarea golurilor în pereți, cu mortar de ipsos, după instalații sau consolidări (adezivi chimici Hilti)	buc	80.000	47.33	3,786.40
			material:	26.81	2,144.80
			manopera:	20.52	1,641.60
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
111.1	9310060019920 - Muncitor deservire CM	ora	7.680	90.00	691.20
111.2	7122050013400[1] - Zidar	ora.	10.560	90.00	950.40
111.3	2466477300800 - Adezivi chimici Hilti	l	2.800	766.00	2,144.80

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
112	CD58A - Zidarie simpla din caramida, format 250x120x65 cu prepararea mortarului M- 25 in conditii de santier, pereti exteriori cu rostuire, inaltime nivel pina la 4m	m3	11.550	4,507.28	52,059.10
			material:	3,555.67	41,067.96
			manopera:	609.12	7,035.34
			utilaj:	342.49	3,955.80
			transport:	0.00	0.00
112.1	7122050013400 - Zidar	ora	65.419	90.00	5,887.73
112.2	9310060019930 - Muncitor	ora	12.751	90.00	1,147.61
112.3	2640112302501 - Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	4,550.700	8.43	38,344.20
112.4	2010102918804 - Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0.006	4,979.00	28.88
112.5	26511221004021 - Ciment M-400	kg	440.748	2.30	1,012.84
112.6	2652102100737 - Var hidratat	kg	170.478	3.06	522.34
112.7	00000052 - Nisip	m3	3.488	306.40	1,068.75
112.8	4100116202818 - Apa pentru mortare si betoane	m3	5.937	15.32	90.95
112.9	2922140007000 - Macara	ora	5.544	689.40	3,822.03
112.10	2952270003816 - Malaxor pentru mortar de 150 L actionat electric	ora	1.164	114.90	133.77
113	RCsB04D - Beton marfa C-20 (M-250) procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existente -briu p/ureli	m3	0.060	2,527.85	151.67
			material:	1,642.83	98.57
			manopera:	733.35	44.00
			utilaj:	151.67	9.10
			transport:	0.00	0.00
113.1	7123010010200 - Betonist	ora	0.315	90.00	28.39
113.2	9310060019920 - Muncitor deservire CM	ora	0.174	90.00	15.62
113.3	2663102100912 - Beton marfa clasa C16/20 (B 20/M250)	m3	0.063	1,570.30	98.46
113.4	4100116202818 - Apa pentru mortare si betoane	m3	0.007	15.32	0.11
113.5	2952270003101 - Vibrator de butelie	ora	0.043	38.30	1.65
113.6	3410520001373 - Automacara 5 tf	ora	0.011	689.40	7.45
114	RCsC05A - Cofraje din scinduri de rasinoase, pentru returnari de pilastri, buiandrugii, grinzi, stilpi, de pina la 20 m inaltime	m2	0.460	279.49	128.56
			material:	52.06	23.95
			manopera:	206.30	94.90
			utilaj:	21.13	9.72
			transport:	0.00	0.00
114.1	7124010010700 - Dulgher	ora	0.679	90.00	61.11
114.2	9310060019920 - Muncitor deservire CM	ora	0.375	90.00	33.79
114.3	2020212928347 - Panou de cofraj tip P fag g 15 mm pentru pereti	m2	0.040	306.40	12.41
114.4	2010102903830 - Scind rasin lunga tiv cls C, gr=24mm, L=3,00 m ; S 942	m3	0.001	4,979.00	3.49
114.5	2010102904418 - Dulap rasinos Gr=48mm, Lung=4,00m	m3	0.001	4,979.00	3.49
114.6	2873145886928 - Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 60 S2111	kg	0.016	30.64	0.49
114.7	2873116829070 - Chingi metalice pentru cofraj	kg	0.015	34.47	0.52
114.8	2320186201084 - Ulei emulsionat pentru decofrare	kg	0.055	30.64	1.69
114.9	2710503803320 - Sirma moale obisnuita D=2 mm	kg	0.061	30.64	1.86

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
114.1 0	2940420007679 - Fierastrau mecanic	ora	0.099	76.60	7.61
114.1 1	2922140006703 - Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	ora	0.011	191.50	2.11
115	RCsD01D - Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de pînă la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc	kg	4.320	36.82	159.08
			material:	16.24	70.15
			manopera:	11.88	51.32
			utilaj:	8.71	37.61
			transport:	0.00	0.00
115.1	7123020011140 - Fierar beton	ora	0.415	90.00	37.32
115.2	9310060019920 - Muncitor deservire CM	ora	0.155	90.00	13.99
115.3	2710602000030 - Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	4.428	15.32	67.84
115.4	2746133803142 - Sirma moale obisnuita D=1,25 mm	kg	0.043	30.64	1.32
115.5	2010237318750 - Distantieri	buc	0.648	1.53	0.99
115.6	2952270004203 - Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pînă la 40 mm	ora	0.014	57.45	0.83
115.7	2940340004205 - Masina de fasonat otel beton	ora	0.018	57.45	1.04
115.8	2922140006703 - Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	ora	0.181	191.50	34.74
115.9	2952270006612 - Trolu de intins OB	ora	0.013	76.60	1.00
116	RCsD02D - Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc	kg	670.140	35.95	24,088.99
			material:	16.24	10,882.54
			manopera:	11.66	7,816.51
			utilaj:	8.04	5,389.94
			transport:	0.00	0.00
116.1	7123020011140 - Fierar beton	ora	62.725	90.00	5,645.26
116.2	9310060019920 - Muncitor deservire CM	ora	24.125	90.00	2,171.25
116.3	2710602000035 - Otel beton profil neted OB 37 cu diam. peste 8 mm	kg	686.894	15.32	10,523.21
116.4	2746133803142 - Sirma moale obisnuita D=1,25 mm	kg	6.701	30.64	205.33
116.5	2010237318750 - Distantieri	buc	100.521	1.53	154.00
116.6	2922140006703 - Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	ora	28.146	191.50	5,389.94
117	CD69A - Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 mm la cornise, porticuri si alte constructii decorative, cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pînă la 4m - tureli	m3	1.040	5,619.24	5,844.01
			material:	3,786.54	3,938.00
			manopera:	1,485.22	1,544.63
			utilaj:	347.48	361.38
			transport:	0.00	0.00
117.1	7122050013400 - Zidar	ora	14.380	90.00	1,294.16
117.2	9310060019930 - Muncitor	ora	2.783	90.00	250.47
117.3	2640112302501 - Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	437.840	8.43	3,689.24
117.4	26511221004022 - Ciment M-500	kg	50.794	2.30	116.72
117.5	2652102100737 - Var hidratat	kg	12.626	3.06	38.68
117.6	1421202200513 - Nisip sortat nespalat 0-3 mm	m3	0.277	306.40	84.75
117.7	4100126202818 - Apa	m3	0.562	15.32	8.60

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
117.8	2922140007000 - Macara	ora	0.524	689.40	361.38
TOTAL 8. Parapetul fasadei din curtea interioara a blocului central. (f.19)					158,697.87

9. Pereti donjon.(f20,21)					
118	RCsG32C1 - Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3	1.500	298.86	448.29
			material:	1.84	2.76
			manopera:	278.64	417.96
			utilaj:	18.38	27.58
			transport:	0.00	0.00
118.1	7122050013400 - Zidar	ora	0.990	90.00	89.10
118.2	9310060019920 - Muncitor deservire CM	ora	3.654	90.00	328.86
118.3	4100116202806 - Apa	m3	0.180	15.32	2.76
118.4	2922140006702 - Macara de fereastră	ora	0.144	191.50	27.58
119	RCsB04D - Beton marfa C-20 (M-250) procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineta din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existente - briu	m3	2.300	2,528.58	5,815.73
			material:	1,643.59	3,780.26
			manopera:	733.32	1,686.64
			utilaj:	151.67	348.84
			transport:	0.00	0.00
119.1	7123010010200 - Betonist	ora	12.089	90.00	1,087.99
119.2	9310060019920 - Muncitor deservire CM	ora	6.652	90.00	598.64
119.3	2663102100912 - Beton marfa clasa C16/20 (B 20/M250)	m3	2.405	1,570.30	3,775.94
119.4	4100116202818 - Apa pentru mortare si betoane	m3	0.282	15.32	4.31
119.5	2952270003101 - Vibrator de butelie	ora	1.656	38.30	63.42
119.6	3410520001373 - Automacara 5 tf	ora	0.414	689.40	285.41
120	RCsC05A - Cofraje din scinduri de rasinoase, pentru returnari de pilastri, buiandrugi, grinzi, stilpi, de pina la 20 m inaltime	m2	13.000	279.25	3,630.29
			material:	51.83	673.81
			manopera:	206.28	2,681.64
			utilaj:	21.14	274.84
			transport:	0.00	0.00
120.1	7124010010700 - Dulgher	ora	19.188	90.00	1,726.92
120.2	9310060019920 - Muncitor deservire CM	ora	10.608	90.00	954.72
120.3	2020212928347 - Panou de cofraj tip P fag g 15 mm pentru pereti	m2	1.144	306.40	350.52
120.4	2010102903830 - Scind rasin lunga tiv cls C, gr=24mm, L=3,00 m ; S 942	m3	0.020	4,979.00	97.09
120.5	2010102904418 - Dulap rasinos Gr=48mm, Lung=4,00m	m3	0.020	4,979.00	97.09
120.6	2873145886928 - Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 60 S2111	kg	0.455	30.64	13.94
120.7	2873116829070 - Chingi metalice pentru cofraj	kg	0.429	34.47	14.79
120.8	2320186201084 - Ulei emulsionat pentru decofrare	kg	1.560	30.64	47.80
120.9	2710503803320 - Sirma moale obisnuita D=2 mm	kg	1.716	30.64	52.58
120.10	2940420007679 - Fierastrau mecanic	ora	2.808	76.60	215.09
120.11	2922140006703 - Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	ora	0.312	191.50	59.75

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
121	RCsD01D - Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc	kg	34.020	36.83	1,252.82
			material:	16.24	552.46
			manopera:	11.88	404.15
			utilaj:	8.71	296.21
			transport:	0.00	0.00
121.1	7123020011140 - Fierar beton	ora	3.266	90.00	293.93
121.2	9310060019920 - Muncitor deservire CM	ora	1.225	90.00	110.22
121.3	2710602000030 - Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	34.870	15.32	534.22
121.4	2746133803142 - Sirma moale obisnuita D=1,25 mm	kg	0.340	30.64	10.42
121.5	2010237318750 - Distantieri	buc	5.103	1.53	7.82
121.6	2952270004203 - Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm	ora	0.114	57.45	6.57
121.7	2940340004205 - Masina de fasonat otel beton	ora	0.143	57.45	8.21
121.8	2922140006703 - Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	ora	1.429	191.50	273.62
121.9	2952270006612 - Trolu de intins OB	ora	0.102	76.60	7.82
122	RCsD02D - Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc	kg	130.180	35.95	4,679.48
			material:	16.24	2,114.02
			manopera:	11.66	1,518.42
			utilaj:	8.04	1,047.05
			transport:	0.00	0.00
122.1	7123020011140 - Fierar beton	ora	12.185	90.00	1,096.63
122.2	9310060019920 - Muncitor deservire CM	ora	4.687	90.00	421.79
122.3	2710602000035 - Otel beton profil neted OB 37 cu diam. peste 8 mm	kg	133.434	15.32	2,044.22
122.4	2746133803142 - Sirma moale obisnuita D=1,25 mm	kg	1.302	30.64	39.89
122.5	2010237318750 - Distantieri	buc	19.527	1.53	29.92
122.6	2922140006703 - Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	ora	5.468	191.50	1,047.05
123	RCsD08D - Montarea plaselor sudate STM sau STNB la constructii speciale sau consolidari si fretari 6Al 100*100	kg	2.180	29.30	63.87
			material:	20.95	45.68
			manopera:	8.21	17.89
			utilaj:	0.14	0.31
			transport:	0.00	0.00
123.1	7123020011140 - Fierar beton	ora	0.183	90.00	16.48
123.2	9310060019920 - Muncitor deservire CM	ora	0.016	90.00	1.41
123.3	2873122004112 - Plase sudate STM sau STNB -6Al 100*100	kg	2.312	19.15	44.27
123.4	2710602000030 - Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	0.011	15.32	0.17
123.5	2746133803142 - Sirma moale obisnuita D=1,25 mm	kg	0.023	30.64	0.70
123.6	2523156719079 - Distantier din plastic	buc	0.343	1.53	0.53
123.7	2922140006703 - Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	ora	0.002	191.50	0.31

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
124	RCsB04D - Beton marfa C-20 (M-250) procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existente - tureli si stilpi	m	3.700	2,528.59	9,355.79
			material:	1,643.60	6,081.33
			manopera:	733.32	2,713.28
			utilaj:	151.67	561.17
			transport:	0.00	0.00
124.1	7123010010200 - Betonist	ora	19.447	90.00	1,750.25
124.2	9310060019920 - Muncitor deservire CM	ora	10.700	90.00	963.04
124.3	2663102100912 - Beton marfa clasa C16/20 (B 20/M250)	m3	3.868	1,570.30	6,074.39
124.4	4100116202818 - Apa pentru mortare si betoane	m3	0.453	15.32	6.94
124.5	2952270003101 - Vibrator de butelie	ora	2.664	38.30	102.03
124.6	3410520001373 - Automacara 5 tf	ora	0.666	689.40	459.14
125	CB07K - Montarea si demontarea cofrajelor metalice tip CSK 1 pentru stilpi, la constructii avind inaltimea pina la 20 m inclusiv -	m2	4.520	123.42	557.88
			material:	46.44	209.93
			manopera:	54.00	244.08
			utilaj:	22.98	103.87
			transport:	0.00	0.00
125.1	7124010010700 - Dulgher	ora	2.712	90.00	244.08
125.2	2020112928346 - Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0.226	306.40	69.25
125.3	2010102904340 - Dulapi de rasinoase	m3	0.003	4,979.00	13.44
125.4	2320187315789 - Decofrol	kg	0.542	57.45	31.16
125.5	2873145887000 - Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0.023	30.64	0.69
125.6	2811236310180 - Cofraje metalice tip CSK 1	kg	2.418	38.30	92.62
125.7	2734113803207 - Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0.090	30.64	2.77
125.8	2922140006707 - Macara cu brat inclinabil, 3,5-12,5 TF moment maxim=80-150 TFM	ora	0.136	766.00	103.87
126	RCsC05A - Cofraje din scinduri de rasinoase, pentru returnari de pilastri, buiandrugii, grinzi, stilpi, de pina la 20 m inaltime	m2	18.200	279.25	5,082.40
			material:	51.83	943.33
			manopera:	206.28	3,754.30
			utilaj:	21.14	384.78
			transport:	0.00	0.00
126.1	7124010010700 - Dulgher	ora	26.863	90.00	2,417.69
126.2	9310060019920 - Muncitor deservire CM	ora	14.851	90.00	1,336.61
126.3	2020212928347 - Panou de cofraj tip P fag g 15 mm pentru pereti	m2	1.602	306.40	490.73
126.4	2010102903830 - Scind rasin lunga tiv cls C, gr=24mm, L=3,00 m ; S 942	m3	0.027	4,979.00	135.93
126.5	2010102904418 - Dulap rasinos Gr=48mm, Lung=4,00m	m3	0.027	4,979.00	135.93
126.6	2873145886928 - Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 60 S2111	kg	0.637	30.64	19.52
126.7	2873116829070 - Chingi metalice pentru cofraj	kg	0.601	34.47	20.70
126.8	2320186201084 - Ulei emulsionat pentru decofrare	kg	2.184	30.64	66.92
126.9	2710503803320 - Sirma moale obisnuita D=2 mm	kg	2.402	30.64	73.61
126.10	2940420007679 - Fierastrau mecanic	ora	3.931	76.60	301.13

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
126.1 1	2922140006703 - Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	ora	0.437	191.50	83.65
127	CL18A - Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (U12)	kg	174.160	57.91	10,085.31
			material:	35.23	6,135.37
			manopera:	22.68	3,949.95
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
127.1	7214240021810 - Lacatus CM	ora	39.709	90.00	3,573.77
127.2	9310060019920 - Muncitor deservire CM	ora	2.090	90.00	188.09
127.3	7212030022700 - Sudor	ora	2.090	90.00	188.09
127.4	2734113803207 - Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	1.742	30.64	53.36
127.5	27752763098861 - Confectii metalice inglobate in beton U12	kg	174.160	34.47	6,003.30
127.6	2873155901200 - Electrozi pentru sudura	kg	0.871	84.26	73.37
127.7	4011106202741 - Energie electrica	kw	1.393	3.83	5.34
128	RCsD01D - Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc	kg	69.960	36.83	2,576.37
			material:	16.24	1,136.09
			manopera:	11.88	831.13
			utilaj:	8.71	609.15
			transport:	0.00	0.00
128.1	7123020011140 - Fierar beton	ora	6.716	90.00	604.46
128.2	9310060019920 - Muncitor deservire CM	ora	2.519	90.00	226.67
128.3	2710602000030 - Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	71.709	15.32	1,098.58
128.4	2746133803142 - Sirma moale obisnuita D=1,25 mm	kg	0.700	30.64	21.44
128.5	2010237318750 - Distantieri	buc	10.494	1.53	16.08
128.6	2952270004203 - Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm	ora	0.235	57.45	13.51
128.7	2940340004205 - Masina de fasonat otel beton	ora	0.294	57.45	16.88
128.8	2922140006703 - Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	ora	2.938	191.50	562.68
128.9	2952270006612 - Trolu de intins OB	ora	0.210	76.60	16.08
129	RCsD02D - Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc	kg	91.310	35.95	3,282.25
			material:	16.24	1,482.80
			manopera:	11.66	1,065.04
			utilaj:	8.04	734.40
			transport:	0.00	0.00
129.1	7123020011140 - Fierar beton	ora	8.547	90.00	769.19
129.2	9310060019920 - Muncitor deservire CM	ora	3.287	90.00	295.85
129.3	2710602000035 - Otel beton profil neted OB 37 cu diam. peste 8 mm	kg	93.593	15.32	1,433.84
129.4	2746133803142 - Sirma moale obisnuita D=1,25 mm	kg	0.913	30.64	27.98
129.5	2010237318750 - Distantieri	buc	13.696	1.53	20.98
129.6	2922140006703 - Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	ora	3.835	191.50	734.40

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
130	RCsB21A - Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm	buc	32.000	30.02	960.72
			material:	15.68	501.88
			manopera:	12.96	414.72
			utilaj:	1.38	44.12
			transport:	0.00	0.00
130.1	7123010010200 - Betonist	ora	4.608	90.00	414.72
130.2	4011106202741 - Energie electrica	kw	50.400	3.83	193.03
130.3	2811236832352 - Burghiu widia	buc	10.080	30.64	308.85
130.4	2940520007609 - Masina de perforat cu burghiu vidia	ora	2.304	19.15	44.12
131	CL18A - Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton ancore	kg	10.240	57.60	589.85
			material:	34.92	357.60
			manopera:	22.68	232.24
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
131.1	7214240021810 - Lacatus CM	ora	2.335	90.00	210.12
131.2	9310060019920 - Muncitor deservire CM	ora	0.123	90.00	11.06
131.3	7212030022700 - Sudor	ora	0.123	90.00	11.06
131.4	27752763098862 - Confectii metalice inglobate in beton - ancore (12AIII)	kg	10.240	34.47	352.97
131.5	2873155901200 - Electrozi pentru sudura	kg	0.051	84.26	4.31
131.6	4011106202741 - Energie electrica	kw	0.082	3.83	0.31
132	RCsU07A - Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari (adezivi chimic Hilti)	buc	32.000	47.33	1,514.56
			material:	26.81	857.92
			manopera:	20.52	656.64
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
132.1	9310060019920 - Muncitor deservire CM	ora	3.072	90.00	276.48
132.2	7122050013400[1] - Zidar	ora.	4.224	90.00	380.16
132.3	2466477300800 - Adezivi chimic Hilti	l	1.120	766.00	857.92
133	CD69A - Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 mm la cornise, porticuri si alte constructii decorative, cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m - tureli	m3	1.440	5,619.23	8,091.70
			material:	3,786.54	5,452.62
			manopera:	1,485.21	2,138.71
			utilaj:	347.48	500.37
			transport:	0.00	0.00
133.1	7122050013400 - Zidar	ora	19.910	90.00	1,791.90
133.2	9310060019930 - Muncitor	ora	3.853	90.00	346.81
133.3	2640112302501 - Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	606.240	8.43	5,108.18
133.4	26511221004022 - Ciment M-500	kg	70.330	2.30	161.62
133.5	2652102100737 - Var hidratat	kg	17.482	3.06	53.56
133.6	1421202200513 - Nisip sortat nespalat 0-3 mm	m3	0.383	306.40	117.35
133.7	4100126202818 - Apa	m3	0.778	15.32	11.91
133.8	2922140007000 - Macara	ora	0.726	689.40	500.37

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
134	RCsD02D - Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc (20AIII)	kg	527.050	35.95	18,945.45
			material:	16.24	8,558.87
			manopera:	11.66	6,147.51
			utilaj:	8.04	4,239.06
			transport:	0.00	0.00
134.1	7123020011140 - Fierar beton	ora	49.332	90.00	4,439.87
134.2	9310060019920 - Muncitor deservire CM	ora	18.974	90.00	1,707.64
134.3	2710602000035 - Otel beton profil neted OB 37 cu diam. peste 8 mm	kg	540.226	15.32	8,276.27
134.4	2746133803142 - Sirma moale obisnuita D=1,25 mm	kg	5.270	30.64	161.49
134.5	2010237318750 - Distantieri	buc	79.058	1.53	121.12
134.6	2922140006703 - Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	ora	22.136	191.50	4,239.06
135	RCsD08D - Montarea plaselor sudate STM sau STNB la constructii speciale sau consolidari si fretari - 4Bpl 100*100	kg	12.140	29.30	355.67
			material:	20.95	254.36
			manopera:	8.21	99.65
			utilaj:	0.14	1.67
			transport:	0.00	0.00
135.1	7123020011140 - Fierar beton	ora	1.020	90.00	91.78
135.2	9310060019920 - Muncitor deservire CM	ora	0.087	90.00	7.87
135.3	2873122004111 - Plase sudate STM sau STNB - 4Bpl 150*150	kg	12.874	19.15	246.55
135.4	2710602000030 - Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	0.064	15.32	0.98
135.5	2746133803142 - Sirma moale obisnuita D=1,25 mm	kg	0.127	30.64	3.91
135.6	2523156719079 - Distantier din plastic	buc	1.912	1.53	2.93
135.7	2922140006703 - Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	ora	0.009	191.50	1.67
136	RCsB21A - Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm	buc	12.000	30.02	360.27
			material:	15.68	188.21
			manopera:	12.96	155.52
			utilaj:	1.38	16.55
			transport:	0.00	0.00
136.1	7123010010200 - Betonist	ora	1.728	90.00	155.52
136.2	4011106202741 - Energie electrica	kw	18.900	3.83	72.39
136.3	2811236832352 - Burghiu widia	buc	3.780	30.64	115.82
136.4	2940520007609 - Masina de perforat cu burghiu vidia	ora	0.864	19.15	16.55
137	RCsU07A - Matarea golumilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari (adezivi chimic Hilti)	buc	12.000	47.33	567.96
			material:	26.81	321.72
			manopera:	20.52	246.24
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
137.1	9310060019920 - Muncitor deservire CM	ora	1.152	90.00	103.68
137.2	7122050013400[1] - Zidar	ora.	1.584	90.00	142.56
137.3	2466477300800 - Adezivi chimic Hilti	l	0.420	766.00	321.72
TOTAL 9. Pereti donjon.(f20,21)					78,216.67

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
10. Consolidarea					
10.1. pereti (f.22)					
138	CK35A - Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (d12mm, L=20cm)	buc	1,920.000	18.12	34,780.80
			material:	1.92	3,676.80
			manopera:	16.20	31,104.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
138.1	7422010060100 - Timplar	ora	345.600	90.00	31,104.00
138.2	2874136313300 - Diblu din metal -12AlII L=0,20m	buc	1,920.000	1.92	3,676.80
139	RCsD08A - Montarea plaselor sudate STM sau STNB la pereti si diafragme cu greutatea pina la 3 kg/mp - 4Bpl 150*150	kg	5,340.600	29.08	155,314.76
			material:	20.95	111,896.33
			manopera:	7.99	42,682.08
			utilaj:	0.14	736.36
			transport:	0.00	0.00
139.1	7123020011140 - Fierar beton	ora	448.610	90.00	40,374.94
139.2	9310060019920 - Muncitor deservire CM	ora	25.635	90.00	2,307.14
139.3	2873122004111 - Plase sudate STM sau STNB - 4Bpl 150*150	kg	5,663.706	19.15	108,459.98
139.4	2710602000030 - Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	28.038	15.32	429.55
139.5	2746133803142 - Sirma moale obisnuita D=1,25 mm	kg	56.076	30.64	1,718.18
139.6	2523156719079 - Distantier din plastic	buc	841.144	1.53	1,288.63
139.7	2922140006703 - Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	ora	3.845	191.50	736.36
140	RCsj12AK=200 - Tencuieli interioare si exterioare sclvisite, executate cu mortar de ciment M 150-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane - gr.4cm	m2	3,625.000	534.86	1,938,857.64
			material:	77.21	279,896.40
			manopera:	453.60	1,644,300.00
			utilaj:	4.04	14,661.24
			transport:	0.00	0.00
140.1	7122050013442 - Tencuitor	ora	15,051.000	90.00	1,354,590.00
140.2	9310060019920 - Muncitor deservire CM	ora	3,219.000	90.00	289,710.00
140.3	2664102102013 - Mortar ciment 150	m3	174.000	1,608.60	279,896.40
140.4	29522700038172 - Malaxor de mortar 200 l actionat electric	ora	69.600	114.90	7,997.04
140.5	2922140006702 - Macara de fereastră	ora	34.800	191.50	6,664.20
141	RCsj27D - Diverse lucrari la tencuieli - adaos de coloranti, materiale hidrofuge la mortare (fibra de sticla)	kg	348.000	137.47	47,838.08
			material:	126.39	43,983.72
			manopera:	10.80	3,758.40
			utilaj:	0.28	95.96
			transport:	0.00	0.00
141.1	7122050013442 - Tencuitor	ora	25.056	90.00	2,255.04
141.2	9310060019920 - Muncitor deservire CM	ora	16.704	90.00	1,503.36
141.3	14213022004651 - Fibra de sticla	kg	348.000	126.39	43,983.72
141.4	2952270003817 - Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	ora	0.835	114.90	95.96

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
TOTAL 10.1. pereti (f.22)					2,176,791.29

10.2. gol p/u usa(f.31)

142	RCsU06C - Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din piatra sau beton armat de 5 x 50 cm2 Устройство борозд глубиной до 5 см, в стенах из камня или железобетона 5 x 50 см2)	m	4.000	183.60	734.40
			material:	0.00	0.00
			manopera:	183.60	734.40
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
142.1	7122050013400 - Zidar	ora	1.440	90.00	129.60
142.2	9310060019922 - Muncitor deservire	ora	6.720	90.00	604.80
143	CL26A - Rame metalice gata confectionate - обрамление проёма L100*8	kg	189.110	48.41	9,154.19
			material:	35.45	6,703.33
			manopera:	12.96	2,450.86
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
143.1	7214240021810 - Lacatus CM	ora	24.962	90.00	2,246.62
143.2	9310060019920 - Muncitor deservire CM	ora	2.269	90.00	204.24
143.3	2030132947000 - Rama metalica gata confectionata	kg	189.110	34.47	6,518.62
143.4	2873155901200 - Electrozi pentru sudura	kg	0.946	84.26	79.68
143.5	4011106202741 - Energie electrica	kw	1.513	3.83	5.79
143.6	2430126103294 - Vopsea grund pe metal Gf 021	kg	0.946	95.75	90.54
143.7	2651122100402 - Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3.782	2.30	8.69
144	RCsB21BK=4 - Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 25 cm (в стенах)	buc	5.000	40.86	204.29
			material:	24.13	120.65
			manopera:	15.12	75.60
			utilaj:	1.61	8.04
			transport:	0.00	0.00
144.1	7123010010200 - Betonist	ora	0.840	90.00	75.60
144.2	4011106202741 - Energie electrica	kw	10.500	3.83	40.22
144.3	2811236832352 - Burghiu widia	buc	2.625	30.64	80.43
144.4	2940520007609 - Masina de perforat cu burghiu vidia	ora	0.420	19.15	8.04
145	CL18A - Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton - ancore	kg	9.960	57.60	573.71
			material:	34.92	347.82
			manopera:	22.68	225.89
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
145.1	7214240021810 - Lacatus CM	ora	2.271	90.00	204.38
145.2	9310060019920 - Muncitor deservire CM	ora	0.120	90.00	10.76
145.3	7212030022700 - Sudor	ora	0.120	90.00	10.76
145.4	27752763098864 - Confectii metalice inglobate in beton - ancore (16AIII)	kg	9.960	34.47	343.32
145.5	2873155901200 - Electrozi pentru sudura	kg	0.050	84.26	4.20
145.6	4011106202741 - Energie electrica	kw	0.080	3.83	0.31

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
146	RCsU07A - Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari (adezivi chimic Hilti)	buc	5.000	173.72	868.60
			material:	153.20	766.00
			manopera:	20.52	102.60
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
146.1	9310060019920 - Muncitor deservire CM	ora	0.480	90.00	43.20
146.2	7122050013400[1] - Zidar	ora.	0.660	90.00	59.40
146.3	2466477300800 - Adezivi chimic Hilti	l	1.000	766.00	766.00
147	CK35A - Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat - M16	buc	3.000	18.50	55.49
			material:	2.30	6.89
			manopera:	16.20	48.60
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
147.1	7422010060100 - Timplar	ora	0.540	90.00	48.60
147.2	28741363133001 - Diblu din metal -M16 L=0,26m	buc	3.000	2.30	6.89
148	CF05A - Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment- var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti	m2	11.700	434.01	5,077.91
			material:	183.95	2,152.27
			manopera:	248.40	2,906.28
			utilaj:	1.65	19.36
			transport:	0.00	0.00
148.1	7122050013400 - Zidar	ora	23.166	90.00	2,084.94
148.2	7123020011140 - Fierar beton	ora	4.914	90.00	442.26
148.3	9310060019920 - Muncitor deservire CM	ora	4.212	90.00	379.08
148.4	2734113803881 - Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0.351	30.64	10.75
148.5	2651122100402 - Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	117.000	2.30	268.87
148.6	2652102100737 - Var hidratat	kg	21.060	3.06	64.53
148.7	1421102200513 - Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.433	306.40	132.64
148.8	4100116202818 - Apa pentru mortare si betoane	m3	0.117	15.32	1.79
148.9	2873122005315 - Plasa sirma zincata 16,0x16,0x1,3mm	m2	12.870	95.75	1,232.30
148.1 0	2710602000030 - Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	27.495	15.32	421.22
148.1 1	2734113805786 - Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0.585	34.47	20.16
148.1 2	2952160007200 - Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	ora	0.042	306.40	12.90
148.1 3	2952270003817 - Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	ora	0.056	114.90	6.46
TOTAL 10.2. gol p/u usa(f.31)					16,668.59

10.3. subsol (f32)

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
149	RCsG32C - Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor - ниши под балки Gm-1	m3	0.520	571.02	296.93
			material:	1.84	0.96
			manopera:	550.80	286.42
			utilaj:	18.38	9.56
			transport:	0.00	0.00
149.1	7122050013400 - Zidar	ora	0.343	90.00	30.89
149.2	9310060019920 - Muncitor deservire CM	ora	2.839	90.00	255.53
149.3	4100116202806 - Apa	m3	0.062	15.32	0.96
149.4	2922140006702 - Macara de fereastră	ora	0.050	191.50	9.56
150	CL57B - Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg	kg	276.000	70.48	19,451.57
			material:	37.77	10,423.23
			manopera:	11.34	3,129.84
			utilaj:	21.37	5,898.51
			transport:	0.00	0.00
150.1	7136080025001 - Montator	ora	34.776	90.00	3,129.84
150.2	2811236309900 - Confectii metalice	kg	289.910	34.47	9,993.21
150.3	2412126100010 - Miniu de plumb Gf 021	kg	5.575	35.00	195.13
150.4	2873155900311 - Electrozi E-42A, 4 mm	kg	2.788	84.26	234.88
150.5	3110500002401 - Aparat de sudura 28-35 Kw	ora	26.496	191.50	5,073.98
150.6	2922140006702 - Macara de fereastră	ora	4.306	191.50	824.52
151	RCsB08D - Astuparea cu beton clasa B15/M200 a gaurilor cu suprafata medie de 0,3 mp in ziduri de beton peste 25 cm grosime, cuprinzind curatirea gaurii si amorsarea cu lapte de ciment, pentru asigurarea legaturii dintre betonul vechi si cel nou	buc	30.000	301.06	9,031.70
			material:	107.90	3,236.91
			manopera:	181.44	5,443.20
			utilaj:	11.72	351.59
			transport:	0.00	0.00
151.1	7123010010200 - Betonist	ora	60.480	90.00	5,443.20
151.2	2651122100402 - Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	836.160	2.30	1,921.50
151.3	1421102200587 - Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	2.090	306.40	640.50
151.4	4100116202818 - Apa pentru mortare si betoane	m3	0.530	15.32	8.13
151.5	1421102200240 - Pietris ciuruit nespalat de mal 7-30 mm	m3	1.934	344.70	666.79
151.6	2952270003101 - Vibrator de butelie	ora	2.880	38.30	110.30
151.7	2922140006703 - Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	ora	1.260	191.50	241.29
152	RCsU02A - Buiandrugi din traverse metalice, montati in zidarie, inclusiv taierea la dimensiuni a traverselor	kg	406.800	63.15	25,690.08
			material:	49.92	20,305.68
			manopera:	8.64	3,514.75
			utilaj:	4.60	1,869.65
			transport:	0.00	0.00
152.1	7122050013400 - Zidar	ora	24.408	90.00	2,196.72
152.2	7212030022700 - Sudor	ora	14.645	90.00	1,318.03
152.3	2710703519753 - Profil normal - U12	kg	427.140	45.96	19,631.35
152.4	2651122100402 - Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	35.798	2.30	82.26

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
152.5	2411115904512 - Oxigen tehnic gazos S2031	m3	4.068	114.90	467.41
152.6	2413547308164 - Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	3.254	38.30	124.64
152.7	3110500002401 - Aparat de sudura 28-35 Kw	ora	4.882	191.50	934.83
152.8	2922140006702 - Macara de fereastră	ora	4.882	191.50	934.83
153	IzD03C - Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0.683	804.12	549.22
			material:	525.48	358.90
			manopera:	278.64	190.31
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
153.1	7141020013400 - Vopsitor industrial	ora	2.115	90.00	190.31
153.2	2430126103294 - Vopsea grund pe metal Gf 021	kg	3.552	95.75	340.07
153.3	2320166200676 - White spirit	kg	0.246	76.60	18.84
154	IzD04C - Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0.683	1,787.06	1,220.56
			material:	1,115.30	761.75
			manopera:	671.76	458.81
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
154.1	7141020013400 - Vopsitor industrial	ora	5.098	90.00	458.81
154.2	2430116103218 - Vopsea de ulei orice culoare PF-115	kg	5.464	134.05	732.45
154.3	2320166200676 - White spirit	kg	0.382	76.60	29.30
155	RplzA03A - Pregatirea suprafetelor de beton tencuite ori netencuite sau de metal in vederea protectiei anticorozive, prin curatare cu peria de sirma	m2	6.000	16.27	97.61
			material:	1.15	6.89
			manopera:	15.12	90.72
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
155.1	9310060019920 - Muncitor deservire CM	ora	1.008	90.00	90.72
155.2	2881116001616 - Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30	buc	1.800	3.83	6.89
156	RplzA07Априменител - Vopsitorii la conducte, executate manual, cu vopsea de ulei pe conducte cu diametrul exterior pina la 60 mm inclusiv - protectia anticoroziva a armaturilor din otel tip,, Mapefer 1K"	m	37.500	44.83	1,680.95
			material:	25.25	946.78
			manopera:	17.28	648.00
			utilaj:	2.30	86.18
			transport:	0.00	0.00
156.1	7141020013300 - Zugrav vopsitor	ora	5.850	90.00	526.50
156.2	9310060019920 - Muncitor deservire CM	ora	1.350	90.00	121.50
156.3	24301261032181 - Solutie Mapefer1K	kg	3.862	241.29	931.98
156.4	2881116001616 - Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30	buc	3.862	3.83	14.79
156.5	2922140006705 - Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	ora	0.450	191.50	86.18
157	RplzA06A - Tratamente superficiale aplicate suprafetelor de beton tencuite cu mortar de ciment, executate prin silicatară cu solutie de silicat de sodiu aplicat in patru straturi - Mapegrout Fast - Set (Rapido)	m2	6.000	177.96	1,067.76
			material:	109.67	658.00
			manopera:	60.48	362.88
			utilaj:	7.81	46.88
			transport:	0.00	0.00
157.1	7141020013300 - Zugrav vopsitor	ora	4.032	90.00	362.88

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
157.2	24135273451361 - Mortar pe baza cement Mapegrout Fast - Set (Rapido)	kg	56.700	11.49	651.48
157.3	4100116202820 - Apa potabila	m3	0.032	15.32	0.48
157.4	1711317306661 - Bumbac de sters	kg	0.315	19.15	6.03
157.5	2952270003371 - Malaxor de chituri si vopsele 10 l	ora	0.108	114.90	12.41
157.6	2922140006705 - Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	ora	0.180	191.50	34.47
158	RCsB04D - Beton marfa C-20 (M-250) procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existente - tureli	m3	4.900	2,528.63	12,390.28
			material:	1,643.64	8,053.84
			manopera:	733.32	3,593.27
			utilaj:	151.67	743.17
			transport:	0.00	0.00
158.1	7123010010200 - Betonist	ora	25.754	90.00	2,317.90
158.2	9310060019920 - Muncitor deservire CM	ora	14.171	90.00	1,275.37
158.3	2663102100912 - Beton marfa clasa C16/20 (B 20/M250)	m3	5.123	1,570.30	8,044.65
158.4	4100116202818 - Apa pentru mortare si betoane	m3	0.600	15.32	9.19
158.5	2952270003101 - Vibrator de butelie	ora	3.528	38.30	135.12
158.6	3410520001373 - Automacara 5 tf	ora	0.882	689.40	608.05
159	RCsC02A - Cofraje mixte, din panouri refolosibile, confectionate din placaj, exclusiv sustinerile, pentru beton armat, la completari sau refaceri la constructii existente, pereti si placi, cu placaj de 15 mm	m2	61.250	166.97	10,226.65
			material:	51.61	3,161.24
			manopera:	108.00	6,615.00
			utilaj:	7.35	450.41
			transport:	0.00	0.00
159.1	7124010010700 - Dulgher	ora	60.270	90.00	5,424.30
159.2	9310060019920 - Muncitor deservire CM	ora	13.230	90.00	1,190.70
159.3	2010102904030 - Scind rasin lunga tiv cls D, gr=24mm, L=6,00 m ; S 942	m3	0.075	4,979.00	371.43
159.4	2873145886942 - Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 70 S2111	kg	1.989	30.64	60.96
159.5	2320186201084 - Ulei emulsionat pentru decofrare	kg	7.460	30.64	228.58
159.6	2020212928359 - Panou de cofraj tip P fag g 15 mm rezistent la umezeala	m2	7.149	306.40	2,190.58
159.7	2010102904420 - Dulap rasinov tivit cls.A, Gr=48mm, Lung=4,50m, S 942	m3	0.062	4,979.00	309.69
159.8	2940420007679 - Fierastrau mecanic	ora	2.205	76.60	168.90
159.9	2922140006703 - Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	ora	1.470	191.50	281.51
160	RCsD08C - Montarea plaselor sudate STM sau STNB la placi (- 4Bpl 150*150)	kg	138.460	26.27	3,637.88
			material:	20.95	2,901.01
			manopera:	5.18	717.78
			utilaj:	0.14	19.09
			transport:	0.00	0.00
160.1	7123020011140 - Fierar beton	ora	7.144	90.00	643.00
160.2	9310060019920 - Muncitor deservire CM	ora	0.831	90.00	74.77
160.3	2873122004111 - Plase sudate STM sau STNB - 4Bpl 150*150	kg	146.837	19.15	2,811.92

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
160.4	2710602000030 - Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	0.727	15.32	11.14
160.5	2746133803142 - Sirma moale obisnuita D=1,25 mm	kg	1.454	30.64	44.54
160.6	2523156719079 - Distantier din plastic	buc	21.807	1.53	33.41
160.7	2922140006703 - Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	ora	0.100	191.50	19.09
TOTAL 10.3. subsol (f32)					85,341.19
TOTAL 10. Consolidarea					2,278,801.07

11. Turnul de ceas (f.18,f.23-25)					
161	RCsB04D - Beton marfa C-20 (M-250) procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existente - stilpi	m3	0.720	2,528.69	1,820.66
			material:	1,643.71	1,183.47
			manopera:	733.31	527.98
			utilaj:	151.67	109.20
			transport:	0.00	0.00
161.1	7123010010200 - Betonist	ora	3.784	90.00	340.59
161.2	9310060019920 - Muncitor deservire CM	ora	2.082	90.00	187.40
161.3	2663102100912 - Beton marfa clasa C16/20 (B 20/M250)	m3	0.753	1,570.30	1,182.12
161.4	4100116202818 - Apa pentru mortare si betoane	m3	0.088	15.32	1.35
161.5	2952270003101 - Vibrator de butelie	ora	0.518	38.30	19.85
161.6	3410520001373 - Automacara 5 tf	ora	0.130	689.40	89.35
162	RCsC05A - Cofraje din scinduri de rasinoase, pentru returnari de pilastri, buiandrugi, grinzi, stilpi, de pina la 20 m inaltime	m2	5.320	279.29	1,485.84
			material:	51.87	275.95
			manopera:	206.28	1,097.41
			utilaj:	21.14	112.48
			transport:	0.00	0.00
162.1	7124010010700 - Dulgher	ora	7.852	90.00	706.71
162.2	9310060019920 - Muncitor deservire CM	ora	4.341	90.00	390.70
162.3	2020212928347 - Panou de cofraj tip P fag g 15 mm pentru pereti	m2	0.468	306.40	143.46
162.4	2010102903830 - Scind rasin lunga tiv cls C, gr=24mm, L=3,00 m ; S 942	m3	0.008	4,979.00	39.83
162.5	2010102904418 - Dulap rasinos Gr=48mm, Lung=4,00m	m3	0.008	4,979.00	39.83
162.6	2873145886928 - Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 60 S2111	kg	0.186	30.64	5.71
162.7	2873116829070 - Chingi metalice pentru cofraj	kg	0.176	34.47	6.05
162.8	2320186201084 - Ulei emulsionat pentru decofrare	kg	0.638	30.64	19.56
162.9	2710503803320 - Sirma moale obisnuita D=2 mm	kg	0.702	30.64	21.52
162.10	2940420007679 - Fierastrau mecanic	ora	1.149	76.60	88.02
162.11	2922140006703 - Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	ora	0.128	191.50	24.45

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
163	RCsD01D - Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc	kg	5.440	36.83	200.33
			material:	16.24	88.34
			manopera:	11.88	64.62
			utilaj:	8.71	47.37
			transport:	0.00	0.00
163.1	7123020011140 - Fierar beton	ora	0.522	90.00	47.00
163.2	9310060019920 - Muncitor deservire CM	ora	0.196	90.00	17.62
163.3	2710602000030 - Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	5.576	15.32	85.42
163.4	2746133803142 - Sirma moale obisnuita D=1,25 mm	kg	0.054	30.64	1.67
163.5	2010237318750 - Distantieri	buc	0.816	1.53	1.25
163.6	2952270004203 - Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm	ora	0.018	57.45	1.05
163.7	2940340004205 - Masina de fasonat otel beton	ora	0.023	57.45	1.31
163.8	2922140006703 - Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	ora	0.228	191.50	43.76
163.9	2952270006612 - Trolu de intins OB	ora	0.016	76.60	1.25
164	RCsD02D - Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc	kg	15.600	35.95	560.76
			material:	16.24	253.33
			manopera:	11.66	181.96
			utilaj:	8.04	125.47
			transport:	0.00	0.00
164.1	7123020011140 - Fierar beton	ora	1.460	90.00	131.42
164.2	9310060019920 - Muncitor deservire CM	ora	0.562	90.00	50.54
164.3	2710602000035 - Otel beton profil neted OB 37 cu diam. peste 8 mm	kg	15.990	15.32	244.97
164.4	2746133803142 - Sirma moale obisnuita D=1,25 mm	kg	0.156	30.64	4.78
164.5	2010237318750 - Distantieri	buc	2.340	1.53	3.58
164.6	2922140006703 - Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	ora	0.655	191.50	125.47
165	RCsB21C - Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm	buc	6.000	56.22	337.32
			material:	35.79	214.75
			manopera:	18.36	110.16
			utilaj:	2.07	12.41
			transport:	0.00	0.00
165.1	7123010010200 - Betonist	ora	1.224	90.00	110.16
165.2	4011106202741 - Energie electrica	kw	15.750	3.83	60.32
165.3	2811236832352 - Burghiu widia	buc	5.040	30.64	154.43
165.4	2940520007609 - Masina de perforat cu burghiu vidia	ora	0.648	19.15	12.41
166	CL18A - Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton - ancori	kg	2.160	57.60	124.42
			material:	34.92	75.43
			manopera:	22.68	48.99
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
166.1	7214240021810 - Lacatus CM	ora	0.492	90.00	44.32
166.2	9310060019920 - Muncitor deservire CM	ora	0.026	90.00	2.33

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
166.3	7212030022700 - Sudor	ora	0.026	90.00	2.33
166.4	27752763098862 - Confectii metalice inglobate in beton - ancore (12AlIII)	kg	2.160	34.47	74.46
166.5	2873155901200 - Electrozi pentru sudura	kg	0.011	84.26	0.91
166.6	4011106202741 - Energie electrica	kw	0.017	3.83	0.07
167	RCsU07A - Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari (adezivi chimic Hilti)	buc	6.000	66.48	398.88
			material:	45.96	275.76
			manopera:	20.52	123.12
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
167.1	9310060019920 - Muncitor deservire CM	ora	0.576	90.00	51.84
167.2	7122050013400[1] - Zidar	ora.	0.792	90.00	71.28
167.3	2466477300800 - Adezivi chimic Hilti	l	0.360	766.00	275.76
168	RCsB04D - Beton marfa C-20 (M-250) procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existente - briu	m	1.900	2,528.57	4,804.28
			material:	1,643.58	3,122.81
			manopera:	733.32	1,393.31
			utilaj:	151.67	288.17
			transport:	0.00	0.00
168.1	7123010010200 - Betonist	ora	9.986	90.00	898.78
168.2	9310060019920 - Muncitor deservire CM	ora	5.495	90.00	494.53
168.3	2663102100912 - Beton marfa clasa C16/20 (B 20/M250)	m3	1.986	1,570.30	3,119.24
168.4	4100116202818 - Apa pentru mortare si betoane	m3	0.233	15.32	3.56
168.5	2952270003101 - Vibrator de butelie	ora	1.368	38.30	52.39
168.6	3410520001373 - Automacara 5 tf	ora	0.342	689.40	235.77
169	RCsC05A - Cofraje din scinduri de rasinoase, pentru returnari de pilastri, buiandrugii, grinzi, stilpi, de pina la 20 m inaltime	m2	7.100	279.18	1,982.20
			material:	51.76	367.50
			manopera:	206.28	1,464.59
			utilaj:	21.14	150.11
			transport:	0.00	0.00
169.1	7124010010700 - Dulgher	ora	10.480	90.00	943.16
169.2	9310060019920 - Muncitor deservire CM	ora	5.794	90.00	521.42
169.3	2020212928347 - Panou de cofraj tip P fag g 15 mm pentru pereti	m2	0.625	306.40	191.44
169.4	2010102903830 - Scind rasin lunga tiv cls C, gr=24mm, L=3,00 m ; S 942	m3	0.011	4,979.00	52.78
169.5	2010102904418 - Dulap rasinos Gr=48mm, Lung=4,00m	m3	0.011	4,979.00	52.78
169.6	2873145886928 - Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 60 S2111	kg	0.248	30.64	7.61
169.7	2873116829070 - Chingi metalice pentru cofraj	kg	0.234	34.47	8.08
169.8	2320186201084 - Ulei emulsionat pentru decofrare	kg	0.852	30.64	26.11
169.9	2710503803320 - Sirma moale obisnuita D=2 mm	kg	0.937	30.64	28.72
169.10	2940420007679 - Fierastrau mecanic	ora	1.534	76.60	117.47
169.11	2922140006703 - Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	ora	0.170	191.50	32.63

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
170	RCsD01D - Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc	kg	52.470	36.83	1,932.27
			material:	16.24	852.07
			manopera:	11.88	623.34
			utilaj:	8.71	456.86
			transport:	0.00	0.00
170.1	7123020011140 - Fierar beton	ora	5.037	90.00	453.34
170.2	9310060019920 - Muncitor deservire CM	ora	1.889	90.00	170.00
170.3	2710602000030 - Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	53.782	15.32	823.94
170.4	2746133803142 - Sirma moale obisnuita D=1,25 mm	kg	0.525	30.64	16.08
170.5	2010237318750 - Distantieri	buc	7.870	1.53	12.06
170.6	2952270004203 - Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm	ora	0.176	57.45	10.13
170.7	2940340004205 - Masina de fasonat otel beton	ora	0.220	57.45	12.66
170.8	2922140006703 - Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	ora	2.204	191.50	422.01
170.9	2952270006612 - Trolu de intins OB	ora	0.157	76.60	12.06
171	RCsD02D - Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc	kg	67.860	35.95	2,439.31
			material:	16.24	1,101.99
			manopera:	11.66	791.52
			utilaj:	8.04	545.79
			transport:	0.00	0.00
171.1	7123020011140 - Fierar beton	ora	6.352	90.00	571.65
171.2	9310060019920 - Muncitor deservire CM	ora	2.443	90.00	219.87
171.3	2710602000035 - Otel beton profil neted OB 37 cu diam. peste 8 mm	kg	69.556	15.32	1,065.61
171.4	2746133803142 - Sirma moale obisnuita D=1,25 mm	kg	0.679	30.64	20.79
171.5	2010237318750 - Distantieri	buc	10.179	1.53	15.59
171.6	2922140006703 - Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	ora	2.850	191.50	545.79
172	RCsB04D - Beton marfa C-20 (M-250) procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existente - tureli	m	0.800	2,528.61	2,022.89
			material:	1,643.62	1,314.90
			manopera:	733.32	586.66
			utilaj:	151.67	121.33
			transport:	0.00	0.00
172.1	7123010010200 - Betonist	ora	4.205	90.00	378.43
172.2	9310060019920 - Muncitor deservire CM	ora	2.314	90.00	208.22
172.3	2663102100912 - Beton marfa clasa C16/20 (B 20/M250)	m3	0.836	1,570.30	1,313.40
172.4	4100116202818 - Apa pentru mortare si betoane	m3	0.098	15.32	1.50
172.5	2952270003101 - Vibrator de butelie	ora	0.576	38.30	22.06
172.6	3410520001373 - Automacara 5 tf	ora	0.144	689.40	99.27

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
173	CB07K - Montarea si demontarea cofrajelor metalice tip CSK 1 pentru stilpi, la constructii avind inaltimea pina la 20 m inclusiv -	m2	4.750	123.39	586.08
			material:	46.41	220.43
			manopera:	54.00	256.50
			utilaj:	22.98	109.16
			transport:	0.00	0.00
173.1	7124010010700 - Dulgher	ora	2.850	90.00	256.50
173.2	2020112928346 - Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0.238	306.40	72.77
173.3	2010102904340 - Dulapi de rasinoase	m3	0.003	4,979.00	13.94
173.4	2320187315789 - Decofrol	kg	0.570	57.45	32.75
173.5	2873145887000 - Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0.024	30.64	0.73
173.6	2811236310180 - Cofraje metalice tip CSK 1	kg	2.541	38.30	97.33
173.7	2734113803207 - Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0.095	30.64	2.91
173.8	2922140006707 - Macara cu brat inclinabil, 3,5-12,5 TF moment maxim=80-150 TFM	ora	0.142	766.00	109.16
174	RCsD01D - Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc	kg	8.210	36.83	302.35
			material:	16.24	133.32
			manopera:	11.88	97.54
			utilaj:	8.71	71.48
			transport:	0.00	0.00
174.1	7123020011140 - Fierar beton	ora	0.788	90.00	70.94
174.2	9310060019920 - Muncitor deservire CM	ora	0.296	90.00	26.60
174.3	2710602000030 - Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	8.415	15.32	128.92
174.4	2746133803142 - Sirma moale obisnuita D=1,25 mm	kg	0.082	30.64	2.52
174.5	2010237318750 - Distantieri	buc	1.232	1.53	1.89
174.6	2952270004203 - Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm	ora	0.028	57.45	1.59
174.7	2940340004205 - Masina de fasonat otel beton	ora	0.034	57.45	1.98
174.8	2922140006703 - Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	ora	0.345	191.50	66.03
174.9	2952270006612 - Trolu de intins OB	ora	0.025	76.60	1.88
175	RCsD02D - Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc	kg	46.860	35.95	1,684.44
			material:	16.24	760.97
			manopera:	11.66	546.58
			utilaj:	8.04	376.89
			transport:	0.00	0.00
175.1	7123020011140 - Fierar beton	ora	4.386	90.00	394.75
175.2	9310060019920 - Muncitor deservire CM	ora	1.687	90.00	151.83
175.3	2710602000035 - Otel beton profil neted OB 37 cu diam. peste 8 mm	kg	48.032	15.32	735.84
175.4	2746133803142 - Sirma moale obisnuita D=1,25 mm	kg	0.469	30.64	14.36
175.5	2010237318750 - Distantieri	buc	7.029	1.53	10.77
175.6	2922140006703 - Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	ora	1.968	191.50	376.89

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
176	CD69A - Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 mm la cornise, porticuri si alte constructii decorative, cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m - tureli	m3	2.180	5,619.23	12,249.91
			material:	3,786.56	8,254.69
			manopera:	1,485.22	3,237.78
			utilaj:	347.45	757.44
			transport:	0.00	0.00
176.1	7122050013400 - Zidar	ora	30.142	90.00	2,712.74
176.2	9310060019930 - Muncitor	ora	5.834	90.00	525.03
176.3	2640112302501 - Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	917.780	8.43	7,733.21
176.4	26511221004022 - Ciment M-500	kg	106.471	2.30	244.67
176.5	2652102100737 - Var hidratat	kg	26.465	3.06	81.09
176.6	1421202200513 - Nisip sortat nespalat 0-3 mm	m3	0.580	306.40	177.68
176.7	4100126202818 - Apa	m3	1.177	15.32	18.03
176.8	2922140007000 - Macara	ora	1.099	689.40	757.44
177	CE40A - Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	8.110	10,285.14	83,412.48
			material:	7,647.17	62,018.54
			manopera:	2,430.00	19,707.30
			utilaj:	207.97	1,686.63
			transport:	0.00	0.00
177.1	7124010010730 - Dulgher 3	ora	197.073	90.00	17,736.57
177.2	9310060019920 - Muncitor deservire CM	ora	21.897	90.00	1,970.73
177.3	28741158254550 - Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	60.825	95.75	5,823.99
177.4	20101029069611 - Scanduri brute, calit III	m3	0.081	4,979.00	403.80
177.5	20101029087371 - Grinzi ecarisate de rasinoase de b=100,125 mm, calit, a II a	m3	7.542	4,979.00	37,553.11
177.6	20101029041691 - Dulapuri ecarisati de rasinnoase b = 44mm calit II	m3	0.973	4,979.00	4,845.56
177.7	28731220007511 - Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	27.574	30.64	844.87
177.8	24142161094821 - Pasta antiseptica Neomid	kg	24.411	421.30	10,284.40
177.9	23203226000361 - Gudron	kg	20.924	57.45	1,202.07
177.1 0	28741458870491 - Cuie de constructie	kg	24.330	30.64	745.47
177.1 1	26821326004260 - Carton gudronat (толь)	m2	11.760	26.81	315.27
177.1 2	24105200067531 - Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	ora	1.460	957.50	1,397.76
177.1 3	29552700002608 - Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила)	ora	3.212	76.60	246.01
177.1 4	29405200076091 - Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	ora	2.238	19.15	42.87
178	CK17A - Lambriuri la pereti, executate pe santier in cantitati de peste 10 mp din cherestrea de rasinoase, in tablii si frizuri sau lamele	m2	134.000	535.16	71,711.39
			material:	142.68	19,119.50
			manopera:	388.80	52,099.20
			utilaj:	3.68	492.69
			transport:	0.00	0.00
178.1	2852107335349 - Lucru la masina	ora	80.400	90.00	7,236.00

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
178.2	7422010060100 - Timplar	ora	393.960	90.00	35,456.40
178.3	7122050013400 - Zidar	ora	64.320	90.00	5,788.80
178.4	9310060019920 - Muncitor deservire CM	ora	40.200	90.00	3,618.00
178.5	2010102904340 - Dulapi de rasinoase	m3	3.625	4,979.00	18,049.87
178.6	2416306109913 - Aracet DP 25 p/u lemn -Super Wood Glue	kg	10.741	61.28	658.23
178.7	2653102100830 - Ipsos pentru constructii tip A	kg	53.707	7.66	411.40
178.8	2952160007200 - Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	ora	1.608	306.40	492.69
179	CE30A - Aleralele invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite -V=0.84m3	m2	33.600	173.53	5,830.67
			material:	130.64	4,389.55
			manopera:	31.86	1,070.50
			utilaj:	11.03	370.62
			transport:	0.00	0.00
179.1	7124010010700 - Dulgher	ora	9.072	90.00	816.48
179.2	9310060019920 - Muncitor deservire CM	ora	2.822	90.00	254.02
179.3	2010102903495 - Scinduri de rasinoase	m3	0.857	4,979.00	4,266.01
179.4	2873145887000 - Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	4.032	30.64	123.54
179.5	2952160007200 - Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	ora	1.210	306.40	370.62
180	CN50B - Tratament ignifug al lemnariei ; carcase, estacade.	m	12.300	2,124.43	26,130.52
			material:	1,888.28	23,225.87
			manopera:	221.40	2,723.22
			utilaj:	14.75	181.43
			transport:	0.00	0.00
180.1	9310060019930 - Muncitor	ora	30.258	90.00	2,723.22
180.2	2430116104963 - Vopsea ignifuga de exterior I 107/30 - Kord	kg	120.540	191.50	23,083.41
180.3	2651122100024 - Ciment portland P 40 saci S388	kg	61.992	2.30	142.46
180.4	2410520006700 - Automacara	ora	0.059	766.00	45.19
180.5	2952270002921 - Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	ora	0.428	191.50	81.96
180.6	3410540000001 - Autocamion, 5 t	ora	0.118	459.60	54.28
181	RCsE08A - Strat suplimentar de pinza bitumata sau carton bitumat de 0,5 m latime, aplicat la cald, cu bitum topit, la doli, scafe sau la paziile aticelor, orizontal sau inclinat	m2	2.040	88.83	181.21
			material:	64.50	131.58
			manopera:	18.36	37.45
			utilaj:	5.97	12.18
			transport:	0.00	0.00
181.1	7134030012200 - Izolator hidrofug	ora	0.318	90.00	28.64
181.2	9310060019920 - Muncitor deservire CM	ora	0.098	90.00	8.81
181.3	2682132600934 - Carton bitumat sau pinza bitumata	m2	1.261	38.30	48.28
181.4	2320166200975 - Combustibil lichid usor	kg	0.420	34.47	14.48
181.5	2320116200535 - Benzina extractie tip 80/120	l	0.105	34.47	3.62
181.6	1412122100880 - Filer de calcar	kg	0.378	57.45	21.73
181.7	2320322600036 - Bitum pt. hidroizolatii	kg	1.891	22.98	43.46

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
181.8	2952270004030 - Topitor bitum de 400 l	ora	0.027	191.50	5.15
181.9	2922140006703 - Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	ora	0.037	191.50	7.03
182	RCsE08BK=2 - Strat suplimentar de pinza bitumata sau carton bitumat de 1 m latime, aplicat la cald, cu bitum topit, la dolii, scafe sau la paziile aticelor, orizontal sau inclinat - 2str.	m2	5.400	303.12	1,636.83
			material:	240.24	1,297.32
			manopera:	51.84	279.94
			utilaj:	11.03	59.58
			transport:	0.00	0.00
182.1	7134030012200 - Izolator hidrofug	ora	2.333	90.00	209.95
182.2	9310060019920 - Muncitor deservire CM	ora	0.778	90.00	69.98
182.3	2682132600934 - Carton bitumat sau pinza bitumata	m2	11.680	38.30	447.35
182.4	2320166200975 - Combustibil lichid usor	kg	4.450	34.47	153.38
182.5	2320116200535 - Benzina extractie tip 80/120	l	1.112	34.47	38.34
182.6	1412122100880 - Filer de calcar	kg	3.893	57.45	223.68
182.7	2320322600036 - Bitum pt. hidroizolatii	kg	18.911	22.98	434.57
182.8	2952270004030 - Topitor bitum de 400 l	ora	0.272	191.50	52.13
182.9	2922140006703 - Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	ora	0.039	191.50	7.45
183	RCsI12B - Invelitoare din tabla plana, la cladiri existente, inclusiv doliile, sorturile, racordarile la cosuri etc., avind incheieturi duble, executate cu foi plane de 0,5 mm grosime cu tabla zincata sau aluminiu - Rheinzink gr.0,70mm	m2	34.400	759.19	26,116.07
			material:	612.03	21,053.90
			manopera:	142.56	4,904.06
			utilaj:	4.60	158.10
			transport:	0.00	0.00
183.1	7213050013100 - Tinichigiu	ora	45.408	90.00	4,086.72
183.2	9310060019920 - Muncitor deservire CM	ora	9.082	90.00	817.34
183.3	2710403642419 - Tabla zincata de 0,5 mm grosime - Rheinzink gr.0,70mm	kg	182.045	114.90	20,916.95
183.4	2744125904770 - Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0.361	134.05	48.42
183.5	2873145887893 - Cuie cu cap plat. Tip b 3,0 x 30 S2111	kg	2.890	30.64	88.54
183.6	2922140006702 - Macara de fereastră	ora	0.826	191.50	158.10
184	RCsB21A - Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm	buc	16.000	30.02	480.36
			material:	15.68	250.94
			manopera:	12.96	207.36
			utilaj:	1.38	22.06
			transport:	0.00	0.00
184.1	7123010010200 - Betonist	ora	2.304	90.00	207.36
184.2	4011106202741 - Energie electrica	kw	25.200	3.83	96.52
184.3	2811236832352 - Burghiu widia	buc	5.040	30.64	154.43
184.4	2940520007609 - Masina de perforat cu burghiu vidia	ora	1.152	19.15	22.06
185	CL18A - Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton - ancri	kg	12.640	57.60	728.09
			material:	34.92	441.41
			manopera:	22.68	286.68
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
185.1	7214240021810 - Lacatus CM	ora	2.882	90.00	259.37

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
185.2	9310060019920 - Muncitor deservire CM	ora	0.152	90.00	13.65
185.3	7212030022700 - Sudor	ora	0.152	90.00	13.65
185.4	27752763098863 - Confectii metalice inglobate in beton - ancore (10-12All)	kg	12.640	34.47	435.70
185.5	2873155901200 - Electrozi pentru sudura	kg	0.063	84.26	5.33
185.6	4011106202741 - Energie electrica	kw	0.101	3.83	0.39
186	RCsU07A - Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari (adezivi chimic Hilti)	buc	16.000	47.33	757.28
			material:	26.81	428.96
			manopera:	20.52	328.32
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
186.1	9310060019920 - Muncitor deservire CM	ora	1.536	90.00	138.24
186.2	7122050013400[1] - Zidar	ora.	2.112	90.00	190.08
186.3	2466477300800 - Adezivi chimic Hilti	l	0.560	766.00	428.96
TOTAL 11. Turnul de ceas (f.18,f.23-25)					249,916.83

12. Balconul de la intrare.(f.26)

187	RCsB28G - Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat	m3	1.120	804.69	901.25
			material:	0.77	0.86
			manopera:	653.40	731.81
			utilaj:	150.52	168.58
			transport:	0.00	0.00
187.1	7123010010200 - Betonist	ora	5.376	90.00	483.84
187.2	9310060019920 - Muncitor deservire CM	ora	2.755	90.00	247.97
187.3	4100116202818 - Apa pentru mortare si betoane	m3	0.056	15.32	0.86
187.4	2912340002509 - Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	ora	0.470	191.50	90.08
187.5	2952270003370 - Ciocan pneumatic 8-15 kg	ora	0.470	57.45	27.02
187.6	2922140006703 - Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	ora	0.269	191.50	51.48
188	RCsB21C - Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm L=51cm	buc	12.000	56.22	674.63
			material:	35.79	429.50
			manopera:	18.36	220.32
			utilaj:	2.07	24.82
			transport:	0.00	0.00
188.1	7123010010200 - Betonist	ora	2.448	90.00	220.32
188.2	4011106202741 - Energie electrica	kw	31.500	3.83	120.65
188.3	2811236832352 - Burghiu widia	buc	10.080	30.64	308.85
188.4	2940520007609 - Masina de perforat cu burghiu vidia	ora	1.296	19.15	24.82
189	RCsU07A - Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari (adezivi chimic Hilti)	buc	12.000	244.19	2,930.30
			material:	223.67	2,684.06
			manopera:	20.52	246.24
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
189.1	9310060019920 - Muncitor deservire CM	ora	1.152	90.00	103.68

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
189.2	7122050013400[1] - Zidar	ora.	1.584	90.00	142.56
189.3	2466477300800 - Adezivi chimic Hilti	l	3.504	766.00	2,684.06
190	RCsB04D - Beton marfa C-20 (M-250) procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existente - planseu	m	1.400	2,528.61	3,540.06
			material:	1,643.62	2,301.07
			manopera:	733.32	1,026.65
			utilaj:	151.67	212.34
			transport:	0.00	0.00
190.1	7123010010200 - Betonist	ora	7.358	90.00	662.26
190.2	9310060019920 - Muncitor deservire CM	ora	4.049	90.00	364.39
190.3	2663102100912 - Beton marfa clasa C16/20 (B 20/M250)	m3	1.464	1,570.30	2,298.45
190.4	4100116202818 - Apa pentru mortare si betoane	m3	0.171	15.32	2.63
190.5	2952270003101 - Vibrator de butelie	ora	1.008	38.30	38.61
190.6	3410520001373 - Automacara 5 tf	ora	0.252	689.40	173.73
191	RCsC02A - Cofraje mixte, din panouri refolosibile, confectionate din placaj, exclusiv sustinerile, pentru beton armat, la completari sau refaceri la constructii existente, pereti si placi, cu placaj de 15 mm	m2	8.320	166.92	1,388.76
			material:	51.56	429.02
			manopera:	108.00	898.56
			utilaj:	7.35	61.18
			transport:	0.00	0.00
191.1	7124010010700 - Dulgher	ora	8.187	90.00	736.82
191.2	9310060019920 - Muncitor deservire CM	ora	1.797	90.00	161.74
191.3	2010102904030 - Scind rasin lunga tiv cls D, gr=24mm, L=6,00 m ; S 942	m3	0.010	4,979.00	50.29
191.4	2873145886942 - Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 70 S2111	kg	0.270	30.64	8.28
191.5	2320186201084 - Ulei emulsionat pentru decofrare	kg	1.013	30.64	31.05
191.6	2020212928359 - Panou de cofraj tip P fag g 15 mm rezistent la umezeala	m2	0.971	306.40	297.58
191.7	2010102904420 - Dulap rasinov tivit cls.A, Gr=48mm, Lung=4,50m, S 942	m3	0.008	4,979.00	41.82
191.8	2940420007679 - Fierastrau mecanic	ora	0.300	76.60	22.94
191.9	2922140006703 - Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	ora	0.200	191.50	38.24
192	RCsD01D - Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc	kg	19.600	36.83	721.80
			material:	16.24	318.29
			manopera:	11.88	232.85
			utilaj:	8.71	170.66
			transport:	0.00	0.00
192.1	7123020011140 - Fierar beton	ora	1.882	90.00	169.34
192.2	9310060019920 - Muncitor deservire CM	ora	0.706	90.00	63.50
192.3	2710602000030 - Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	20.090	15.32	307.78
192.4	2746133803142 - Sirma moale obisnuita D=1,25 mm	kg	0.196	30.64	6.01
192.5	2010237318750 - Distantieri	buc	2.940	1.53	4.50
192.6	2952270004203 - Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm	ora	0.066	57.45	3.79
192.7	2940340004205 - Masina de fasonat otel beton	ora	0.082	57.45	4.73

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
192.8	2922140006703 - Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	ora	0.823	191.50	157.64
192.9	2952270006612 - Trolu de intins OB	ora	0.059	76.60	4.50
193	RCsD02D - Armături din otel-beton OB 37, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc	kg	50.100	35.95	1,800.91
			material:	16.24	813.58
			manopera:	11.66	584.37
			utilaj:	8.04	402.95
			transport:	0.00	0.00
193.1	7123020011140 - Fierar beton	ora	4.689	90.00	422.05
193.2	9310060019920 - Muncitor deservire CM	ora	1.804	90.00	162.32
193.3	2710602000035 - Otel beton profil neted OB 37 cu diam. peste 8 mm	kg	51.352	15.32	786.72
193.4	2746133803142 - Sirma moale obisnuita D=1,25 mm	kg	0.501	30.64	15.35
193.5	2010237318750 - Distantieri	buc	7.515	1.53	11.51
193.6	2922140006703 - Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	ora	2.104	191.50	402.95
194	RplzA03A - Pregătirea suprafețelor de beton tencuite ori netencuite sau de metal in vederea protecției anticorozive, prin curățare cu peria de sirma	m2	2.500	16.27	40.67
			material:	1.15	2.87
			manopera:	15.12	37.80
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
194.1	9310060019920 - Muncitor deservire CM	ora	0.420	90.00	37.80
194.2	2881116001616 - Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30	buc	0.750	3.83	2.87
195	RplzA07A применител - Vopsitorii la conducte, executate manual, cu vopsea de ulei pe conducte cu diametrul exterior pina la 60 mm inclusiv - protectia anticoroziva a armaturilor din otel tip,, Mapefer 1K"	m	176.200	44.83	7,898.23
			material:	25.25	4,448.58
			manopera:	17.28	3,044.74
			utilaj:	2.30	404.91
			transport:	0.00	0.00
195.1	7141020013300 - Zugrav vopsitor	ora	27.487	90.00	2,473.85
195.2	9310060019920 - Muncitor deservire CM	ora	6.343	90.00	570.89
195.3	24301261032181 - Solutie Mapefer1K	kg	18.149	241.29	4,379.08
195.4	2881116001616 - Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30	buc	18.149	3.83	69.51
195.5	2922140006705 - Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	ora	2.114	191.50	404.91
196	RplzA06A - Tratamente superficiale aplicate suprafețelor de beton tencuite cu mortar de ciment, executate prin silicatară cu soluție de silicat de sodiu aplicat in patru straturi - Mapegrout Fast - Set (Rapido)	m2	15.000	177.96	2,669.39
			material:	109.67	1,645.00
			manopera:	60.48	907.20
			utilaj:	7.81	117.20
			transport:	0.00	0.00
196.1	7141020013300 - Zugrav vopsitor	ora	10.080	90.00	907.20
196.2	24135273451361 - Mortar pe baza cement Mapegrout Fast - Set (Rapido)	kg	141.750	11.49	1,628.71
196.3	4100116202820 - Apa potabila	m3	0.079	15.32	1.21
196.4	1711317306661 - Bumbac de sters	kg	0.788	19.15	15.08
196.5	2952270003371 - Malaxor de chituri si vopsele 10 l	ora	0.270	114.90	31.02

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
196.6	2922140006705 - Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	ora	0.450	191.50	86.18
197	RplzA06A - Tratamente superficiale aplicate suprafetelor de beton tencuite cu mortar de ciment, executate prin silicatarie cu solutie de silicat de sodiu aplicat in patru straturi - Mapelast	m2	15.000	95.84	1,437.61
			material:	27.55	413.21
			manopera:	60.48	907.20
			utilaj:	7.81	117.20
			transport:	0.00	0.00
197.1	7141020013300 - Zugrav vopsitor	ora	10.080	90.00	907.20
197.2	24135273451362 - Mortar pe baza cement - Mapelast	kg	34.650	11.49	398.13
197.3	1711317306661 - Bumbac de sters	kg	0.788	19.15	15.08
197.4	2952270003371 - Malaxor de chituri si vopsele 10 l	ora	0.270	114.90	31.02
197.5	2922140006705 - Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	ora	0.450	191.50	86.18
198	CN53A - Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor - amorsa tip,,Malech"	m2	15.000	14.92	223.82
			material:	11.68	175.22
			manopera:	3.24	48.60
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
198.1	7141020013300 - Zugrav vopsitor	ora	0.540	90.00	48.60
198.2	2416586105303 - Amorsa-grund - tip,, Malech" Mapei	kg	2.250	76.60	172.35
198.3	810741 - Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.750	3.83	2.87
TOTAL 12. Balconul de la intrare.(f.26)					24,227.43

13. Fligel (f.27-30)					
199	RCsB04D - Beton marfa C-20 (M-250) procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existente - stilpi St -1....-5	m3	3.950	2,528.60	9,987.98
			material:	1,643.61	6,492.28
			manopera:	733.32	2,896.61
			utilaj:	151.67	599.09
			transport:	0.00	0.00
199.1	7123010010200 - Betonist	ora	20.761	90.00	1,868.51
199.2	9310060019920 - Muncitor deservire CM	ora	11.423	90.00	1,028.11
199.3	2663102100912 - Beton marfa clasa C16/20 (B 20/M250)	m3	4.130	1,570.30	6,484.87
199.4	4100116202818 - Apa pentru mortare si betoane	m3	0.484	15.32	7.41
199.5	2952270003101 - Vibrator de butelie	ora	2.844	38.30	108.93
199.6	3410520001373 - Automacara 5 tf	ora	0.711	689.40	490.16
200	RCsC05A - Cofraje din scinduri de rasinoase, pentru returnari de pilastri, buiandrugi, grinzi, stilpi, de pina la 20 m inaltime	m2	35.640	279.26	9,952.97
			material:	51.84	1,847.66
			manopera:	206.28	7,351.81
			utilaj:	21.14	753.49
			transport:	0.00	0.00
200.1	7124010010700 - Dulgher	ora	52.605	90.00	4,734.41
200.2	9310060019920 - Muncitor deservire CM	ora	29.082	90.00	2,617.40
200.3	2020212928347 - Panou de cofraj tip P fag g 15 mm pentru pereti	m2	3.136	306.40	960.96

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
200.4	2010102903830 - Scind rasin lunga tiv cls C, gr=24mm, L=3,00 m ; S 942	m3	0.054	4,979.00	266.38
200.5	2010102904418 - Dulap rasi nos Gr=48mm, Lung=4,00m	m3	0.054	4,979.00	266.38
200.6	2873145886928 - Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 60 S2111	kg	1.247	30.64	38.22
200.7	2873116829070 - Chingi metalice pentru cofraj	kg	1.176	34.47	40.54
200.8	2320186201084 - Ulei emulsionat pentru decofrare	kg	4.277	30.64	131.04
200.9	2710503803320 - Sirma moale obisnuita D=2 mm	kg	4.705	30.64	144.15
200.10	2940420007679 - Fierastrau mecanic	ora	7.698	76.60	589.68
200.11	2922140006703 - Macara fereastr a de 0,0015 MN (0,15 tf)	ora	0.855	191.50	163.81
201	RCsD01D - Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc	kg	63.240	36.83	2,328.89
			material:	16.24	1,026.97
			manopera:	11.88	751.28
			utilaj:	8.71	550.64
			transport:	0.00	0.00
201.1	7123020011140 - Fierar beton	ora	6.071	90.00	546.39
201.2	9310060019920 - Muncitor deservire CM	ora	2.277	90.00	204.89
201.3	2710602000030 - Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	64.821	15.32	993.06
201.4	2746133803142 - Sirma moale obisnuita D=1,25 mm	kg	0.632	30.64	19.38
201.5	2010237318750 - Distantieri	buc	9.486	1.53	14.53
201.6	2952270004203 - Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm	ora	0.213	57.45	12.21
201.7	2940340004205 - Masina de fasonat otel beton	ora	0.266	57.45	15.26
201.8	2922140006703 - Macara fereastr a de 0,0015 MN (0,15 tf)	ora	2.656	191.50	508.64
201.9	2952270006612 - Trolu de intins OB	ora	0.190	76.60	14.53
202	RCsD02D - Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc	kg	162.780	35.95	5,851.33
			material:	16.24	2,643.42
			manopera:	11.66	1,898.67
			utilaj:	8.04	1,309.25
			transport:	0.00	0.00
202.1	7123020011140 - Fierar beton	ora	15.236	90.00	1,371.26
202.2	9310060019920 - Muncitor deservire CM	ora	5.860	90.00	527.41
202.3	2710602000035 - Otel beton profil neted OB 37 cu diam. peste 8 mm	kg	166.850	15.32	2,556.13
202.4	2746133803142 - Sirma moale obisnuita D=1,25 mm	kg	1.628	30.64	49.88
202.5	2010237318750 - Distantieri	buc	24.417	1.53	37.41
202.6	2922140006703 - Macara fereastr a de 0,0015 MN (0,15 tf)	ora	6.837	191.50	1,309.25
203	CD58A - Zidarie simpla din caramida, format 250x120x65 cu prepararea mortarului M- 25 in conditii de santier, pereti exteriori cu rostuire, inaltime nivel pina la 4m	m3	14.600	4,507.27	65,806.16
			material:	3,555.66	51,912.59
			manopera:	609.12	8,893.15
			utilaj:	342.49	5,000.41
			transport:	0.00	0.00

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
203.1	7122050013400 - Zidar	ora	82.694	90.00	7,442.50
203.2	9310060019930 - Muncitor	ora	16.118	90.00	1,450.66
203.3	2640112302501 - Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	5,752.400	8.43	48,469.72
203.4	2010102918804 - Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0.007	4,979.00	36.35
203.5	26511221004021 - Ciment M-400	kg	557.136	2.30	1,280.30
203.6	2652102100737 - Var hidratat	kg	215.496	3.06	660.28
203.7	00000052 - Nisip	m3	4.409	306.40	1,350.98
203.8	4100116202818 - Apa pentru mortare si betoane	m3	7.504	15.32	114.97
203.9	2922140007000 - Macara	ora	7.008	689.40	4,831.32
203.10	2952270003816 - Malaxor pentru mortar de 150 L actionat electric	ora	1.472	114.90	169.10
204	RCsB21B - Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 25 cm	buc	85.000	40.86	3,472.90
			material:	24.13	2,050.97
			manopera:	15.12	1,285.20
			utilaj:	1.61	136.73
			transport:	0.00	0.00
204.1	7123010010200 - Betonist	ora	14.280	90.00	1,285.20
204.2	4011106202741 - Energie electrica	kw	178.500	3.83	683.66
204.3	2811236832352 - Burghiu widia	buc	44.625	30.64	1,367.31
204.4	2940520007609 - Masina de perforat cu burghiu vidia	ora	7.140	19.15	136.73
205	CL18A - Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton ancore	kg	30.600	57.60	1,762.62
			material:	34.92	1,068.61
			manopera:	22.68	694.01
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
205.1	7214240021810 - Lacatus CM	ora	6.977	90.00	627.91
205.2	9310060019920 - Muncitor deservire CM	ora	0.367	90.00	33.05
205.3	7212030022700 - Sudor	ora	0.367	90.00	33.05
205.4	27752763098862 - Confectii metalice inglobate in beton - ancore (12AIII)	kg	30.600	34.47	1,054.78
205.5	2873155901200 - Electrozi pentru sudura	kg	0.153	84.26	12.89
205.6	4011106202741 - Energie electrica	kw	0.245	3.83	0.94
206	RCsU07A - Matarea gurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari (adezivi chimic Hilti)	buc	85.000	47.33	4,023.05
			material:	26.81	2,278.85
			manopera:	20.52	1,744.20
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
206.1	9310060019920 - Muncitor deservire CM	ora	8.160	90.00	734.40
206.2	7122050013400[1] - Zidar	ora.	11.220	90.00	1,009.80
206.3	2466477300800 - Adezivi chimic Hilti	l	2.975	766.00	2,278.85

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
207	RCsB04D - Beton marfa C-20 (M-250) procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existente - briu	m3	34.000	2,528.61	85,972.80
			material:	1,643.62	55,883.21
			manopera:	733.32	24,932.88
			utilaj:	151.67	5,156.71
			transport:	0.00	0.00
207.1	7123010010200 - Betonist	ora	178.704	90.00	16,083.36
207.2	9310060019920 - Muncitor deservire CM	ora	98.328	90.00	8,849.52
207.3	2663102100912 - Beton marfa clasa C16/20 (B 20/M250)	m3	35.547	1,570.30	55,819.45
207.4	4100116202818 - Apa pentru mortare si betoane	m3	4.162	15.32	63.76
207.5	2952270003101 - Vibrator de butelie	ora	24.480	38.30	937.58
207.6	3410520001373 - Automacara 5 tf	ora	6.120	689.40	4,219.13
208	RCsC05A - Cofraje din scinduri de rasinoase, pentru returnari de pilastri, buiandrugi, grinzi, stilpi, de pina la 20 m inaltime	m2	156.600	279.25	43,731.02
			material:	51.83	8,116.80
			manopera:	206.28	32,303.45
			utilaj:	21.14	3,310.77
			transport:	0.00	0.00
208.1	7124010010700 - Dulgher	ora	231.142	90.00	20,802.74
208.2	9310060019920 - Muncitor deservire CM	ora	127.786	90.00	11,500.70
208.3	2020212928347 - Panou de cofraj tip P fag g 15 mm pentru pereti	m2	13.781	306.40	4,222.44
208.4	2010102903830 - Scind rasin lunga tiv cls C, gr=24mm, L=3,00 m ; S 942	m3	0.235	4,979.00	1,169.57
208.5	2010102904418 - Dulap rasinos Gr=48mm, Lung=4,00m	m3	0.235	4,979.00	1,169.57
208.6	2873145886928 - Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 60 S2111	kg	5.481	30.64	167.94
208.7	2873116829070 - Chingi metalice pentru cofraj	kg	5.168	34.47	178.13
208.8	2320186201084 - Ulei emulsionat pentru decofrare	kg	18.792	30.64	575.79
208.9	2710503803320 - Sirma moale obisnuita D=2 mm	kg	20.671	30.64	633.37
208.10	2940420007679 - Fierastrau mecanic	ora	33.826	76.60	2,591.04
208.11	2922140006703 - Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	ora	3.758	191.50	719.73
209	RCsD01D - Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc	kg	399.660	36.83	14,718.02
			material:	16.24	6,490.16
			manopera:	11.88	4,747.97
			utilaj:	8.71	3,479.89
			transport:	0.00	0.00
209.1	7123020011140 - Fierar beton	ora	38.367	90.00	3,453.07
209.2	9310060019920 - Muncitor deservire CM	ora	14.388	90.00	1,294.90
209.3	2710602000030 - Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	409.652	15.32	6,275.86
209.4	2746133803142 - Sirma moale obisnuita D=1,25 mm	kg	3.997	30.64	122.46
209.5	2010237318750 - Distantieri	buc	59.949	1.53	91.84
209.6	2952270004203 - Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm	ora	1.343	57.45	77.15
209.7	2940340004205 - Masina de fasonat otel beton	ora	1.679	57.45	96.44

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
209.8	2922140006703 - Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	ora	16.786	191.50	3,214.46
209.9	2952270006612 - Trolu de intins OB	ora	1.199	76.60	91.84
210	RCsD02D - Armături din oțel-beton OB 37, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate în atelier de șantier pentru fundații și radieră, montate în elemente de construcții existente. Fasonarea și montarea armăturilor în planșee drepte, stâlpi, grinzi etc	kg	597.720	35.95	21,485.75
			material:	16.24	9,706.49
			manopera:	11.66	6,971.81
			utilaj:	8.04	4,807.45
			transport:	0.00	0.00
210.1	7123020011140 - Fierar beton	ora	55.947	90.00	5,035.19
210.2	9310060019920 - Muncitor deservire CM	ora	21.518	90.00	1,936.61
210.3	2710602000035 - Oțel beton profil neted OB 37 cu diam. peste 8 mm	kg	612.663	15.32	9,386.00
210.4	2746133803142 - Sîrma moale obișnuită D=1,25 mm	kg	5.977	30.64	183.14
210.5	2010237318750 - Distanțieri	buc	89.658	1.53	137.36
210.6	2922140006703 - Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	ora	25.104	191.50	4,807.45
211	RCsD08D - Montarea plaselor sudate STM sau STNB la construcții speciale sau consolidări și fretări 6Al 100*100	kg	28.000	29.30	820.35
			material:	20.95	586.66
			manopera:	8.21	229.82
			utilaj:	0.14	3.87
			transport:	0.00	0.00
211.1	7123020011140 - Fierar beton	ora	2.352	90.00	211.68
211.2	9310060019920 - Muncitor deservire CM	ora	0.202	90.00	18.14
211.3	2873122004112 - Plase sudate STM sau STNB -6Al 100*100	kg	29.694	19.15	568.64
211.4	2710602000030 - Oțel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	0.147	15.32	2.25
211.5	2746133803142 - Sîrma moale obișnuită D=1,25 mm	kg	0.294	30.64	9.01
211.6	2523156719079 - Distanțier din plastic	buc	4.410	1.53	6.76
211.7	2922140006703 - Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	ora	0.020	191.50	3.87
212	RCsB04D - Beton marfa C-20 (M-250) procurat din stații și turnat cu mijloace clasice în grinzi, nervuri, plăci, podeste, scări, ziduri de sprijin, cușinete din beton armat, planșee, diafragme, rampe de scară etc, la clădiri existente - tureli	m	4.000	2,405.49	9,621.95
			material:	1,643.62	6,574.50
			manopera:	733.32	2,933.28
			utilaj:	28.54	114.17
			transport:	0.00	0.00
212.1	7123010010200 - Betonist	ora	21.024	90.00	1,892.16
212.2	9310060019920 - Muncitor deservire CM	ora	11.568	90.00	1,041.12
212.3	2663102100912 - Beton marfa clasă C16/20 (B 20/M250)	m3	4.182	1,570.30	6,566.99
212.4	4100116202818 - Apa pentru mortare și betoane	m3	0.490	15.32	7.50
212.5	2952270003101 - Vibrator de butelie	ora	2.880	38.30	110.30
212.6	2922140006703 - Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	ora	0.020	191.50	3.87

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
213	CB07K - Montarea si demontarea cofrajelor metalice tip CSK 1 pentru stilpi, la constructii avind inaltimea pina la 20 m inclusiv -	m2	31.000	123.44	3,826.57
			material:	46.46	1,440.19
			manopera:	54.00	1,674.00
			utilaj:	22.98	712.38
			transport:	0.00	0.00
213.1	7124010010700 - Dulgher	ora	18.600	90.00	1,674.00
213.2	2020112928346 - Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	1.550	306.40	474.92
213.3	2010102904340 - Dulapi de rasinoase	m3	0.019	4,979.00	92.61
213.4	2320187315789 - Decofrol	kg	3.720	57.45	213.71
213.5	2873145887000 - Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0.155	30.64	4.75
213.6	2811236310180 - Cofraje metalice tip CSK 1	kg	16.585	38.30	635.21
213.7	2734113803207 - Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0.620	30.64	19.00
213.8	2922140006707 - Macara cu brat inclinabil, 3,5-12,5 TF moment maxim=80-150 TFM	ora	0.930	766.00	712.38
214	RCsD01D - Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc	kg	119.400	36.83	4,397.06
			material:	16.24	1,938.96
			manopera:	11.88	1,418.47
			utilaj:	8.71	1,039.63
			transport:	0.00	0.00
214.1	7123020011140 - Fierar beton	ora	11.462	90.00	1,031.62
214.2	9310060019920 - Muncitor deservire CM	ora	4.298	90.00	386.86
214.3	2710602000030 - Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	122.385	15.32	1,874.94
214.4	2746133803142 - Sirma moale obisnuita D=1,25 mm	kg	1.194	30.64	36.58
214.5	2010237318750 - Distantieri	buc	17.910	1.53	27.44
214.6	2952270004203 - Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm	ora	0.401	57.45	23.05
214.7	2940340004205 - Masina de fasonat otel beton	ora	0.502	57.45	28.81
214.8	2922140006703 - Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	ora	5.015	191.50	960.33
214.9	2952270006612 - Trolu de intins OB	ora	0.358	76.60	27.44
215	RCsD02D - Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc	kg	66.800	35.95	2,401.21
			material:	16.24	1,084.78
			manopera:	11.66	779.16
			utilaj:	8.04	537.27
			transport:	0.00	0.00
215.1	7123020011140 - Fierar beton	ora	6.253	90.00	562.73
215.2	9310060019920 - Muncitor deservire CM	ora	2.405	90.00	216.43
215.3	2710602000035 - Otel beton profil neted OB 37 cu diam. peste 8 mm	kg	68.470	15.32	1,048.96
215.4	2746133803142 - Sirma moale obisnuita D=1,25 mm	kg	0.668	30.64	20.47
215.5	2010237318750 - Distantieri	buc	10.020	1.53	15.35
215.6	2922140006703 - Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	ora	2.806	191.50	537.27

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
216	RCsD08D - Montarea plaselor sudate STM sau STNB la constructii speciale sau consolidari si fretari 6Al 100*100	kg	1.800	29.30	52.74
			material:	20.95	37.71
			manopera:	8.21	14.78
			utilaj:	0.14	0.25
			transport:	0.00	0.00
216.1	7123020011140 - Fierar beton	ora	0.151	90.00	13.61
216.2	9310060019920 - Muncitor deservire CM	ora	0.013	90.00	1.17
216.3	2873122004112 - Plase sudate STM sau STNB -6Al 100*100	kg	1.909	19.15	36.56
216.4	2710602000030 - Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	0.010	15.32	0.15
216.5	2746133803142 - Sirma moale obisnuita D=1,25 mm	kg	0.019	30.64	0.58
216.6	2523156719079 - Distantier din plastic	buc	0.284	1.53	0.43
216.7	2922140006703 - Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	ora	0.001	191.50	0.25
217	RCsU05I1 - Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat ниша под двутавр	buc	20.000	84.24	1,684.80
			material:	0.00	0.00
			manopera:	84.24	1,684.80
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
217.1	7122050013400 - Zidar	ora	3.600	90.00	324.00
217.2	9310060019920 - Muncitor deservire CM	ora	15.120	90.00	1,360.80
218	CL18A - Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (U12)	kg	213.300	57.91	12,351.85
			material:	35.23	7,514.20
			manopera:	22.68	4,837.64
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
218.1	7214240021810 - Lacatus CM	ora	48.632	90.00	4,376.92
218.2	9310060019920 - Muncitor deservire CM	ora	2.560	90.00	230.36
218.3	7212030022700 - Sudor	ora	2.560	90.00	230.36
218.4	2734113803207 - Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	2.133	30.64	65.36
218.5	27752763098861 - Confectii metalice inglobate in beton U12	kg	213.300	34.47	7,352.45
218.6	2873155901200 - Electrozi pentru sudura	kg	1.066	84.26	89.86
218.7	4011106202741 - Energie electrica	kw	1.706	3.83	6.54
219	CN20A1 - Vopsitorii interioare sau exterioare cu vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie metalica in 2 straturi, pentru aplicarea unui strat mai putin	m2	7.500	114.63	859.76
			material:	27.15	203.66
			manopera:	87.48	656.10
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
219.1	7141020013300 - Zugrav vopsitor	ora	7.290	90.00	656.10
219.2	2430116103000 - Vopsea pe baza de ulei	kg	1.275	114.90	146.50
219.3	1542126108945 - Ulei de in sicativat	kg	0.525	30.64	16.09
219.4	2320116200573 - Benzina auto tip CO/R 75	l	0.150	34.47	5.17
219.5	26811260014721 - Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	2.250	3.83	8.62

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
219.6	1711317306661 - Bumbac de sters	kg	0.300	19.15	5.75
219.7	2430226101337 - Chit de cutit pe baza de ulei C 101-2	kg	0.375	57.45	21.54
220	CD69A - Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 mm la cornise, porticuri si alte constructii decorative, cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m - tureli	m	15.000	5,619.23	84,288.39
			material:	3,786.55	56,798.29
			manopera:	1,485.22	22,278.24
			utilaj:	347.46	5,211.86
			transport:	0.00	0.00
220.1	7122050013400 - Zidar	ora	207.396	90.00	18,665.64
220.2	9310060019930 - Muncitor	ora	40.140	90.00	3,612.60
220.3	2640112302501 - Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	6,315.000	8.43	53,210.19
220.4	26511221004022 - Ciment M-500	kg	732.600	2.30	1,683.51
220.5	2652102100737 - Var hidratat	kg	182.100	3.06	557.95
220.6	1421202200513 - Nisip sortat nespalat 0-3 mm	m3	3.990	306.40	1,222.54
220.7	4100126202818 - Apa	m3	8.100	15.32	124.09
220.8	2922140007000 - Macara	ora	7.560	689.40	5,211.86
221	RCsD08D - Montarea plaselor sudate STM sau STNB la constructii speciale sau consolidari si fretari - 4Bpl 100*100	kg	29.400	29.30	861.37
			material:	20.95	615.99
			manopera:	8.21	241.32
			utilaj:	0.14	4.06
			transport:	0.00	0.00
221.1	7123020011140 - Fierar beton	ora	2.470	90.00	222.26
221.2	9310060019920 - Muncitor deservire CM	ora	0.212	90.00	19.05
221.3	2873122004111 - Plase sudate STM sau STNB - 4Bpl 150*150	kg	31.179	19.15	597.07
221.4	2710602000030 - Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	0.154	15.32	2.37
221.5	2746133803142 - Sirma moale obisnuita D=1,25 mm	kg	0.309	30.64	9.46
221.6	2523156719079 - Distantier din plastic	buc	4.630	1.53	7.09
221.7	2922140006703 - Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	ora	0.021	191.50	4.06
222	RCsD02D - Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc - 20AlII	kg	57.000	35.95	2,048.93
			material:	16.24	925.63
			manopera:	11.66	664.85
			utilaj:	8.04	458.45
			transport:	0.00	0.00
222.1	7123020011140 - Fierar beton	ora	5.335	90.00	480.17
222.2	9310060019920 - Muncitor deservire CM	ora	2.052	90.00	184.68
222.3	2710602000035 - Otel beton profil neted OB 37 cu diam. peste 8 mm	kg	58.425	15.32	895.07
222.4	2746133803142 - Sirma moale obisnuita D=1,25 mm	kg	0.570	30.64	17.46
222.5	2010237318750 - Distantieri	buc	8.550	1.53	13.10
222.6	2922140006703 - Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	ora	2.394	191.50	458.45
TOTAL 13. Fligel (f.27-30)					392,308.47

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)						
Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
84.50	40,548.05	2,929,465.65	3,649,324.11	440,203.47	0.00	7,018,993.23
Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
Alte cheltuieli directe						
Asigurari sociale stat	24.0000 %	0.00	875,837.79	0.00	0.00	875,837.79
Transport materiale	2.0000 %	58,589.31	0.00	0.00	0.00	58,589.31
Cheltuieli depozitare	1.0000 %	29,294.66	0.00	0.00	0.00	29,294.66
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		3,017,349.62	4,525,161.90	440,203.47	0.00	7,982,714.99
Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli de regie	5.0000 %	150,867.48	226,258.10	22,010.17	0.00	399,135.75
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		3,168,217.10	4,751,420.00	462,213.64	0.00	8,381,850.74
Beneficiu						
Beneficiu de deviz	5.0000 %	158,410.86	237,571.00	23,110.68	0.00	419,092.54
T4 = T3 + Beneficiu		3,326,627.96	4,988,990.99	485,324.32	0.00	8,800,943.28
TOTAL GENERAL (fara TVA)					8,800,943.28	
TVA (20.00%)					1,760,188.66	
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)					10,561,131.93	

Director	Sef proiect	Ofertant

Beneficiar:

Executant:

Proiectant:

Obiectivul: Restaurarea fatadelor si reconstructia acoperisului cladirii Primariei municipiului Chisinau din bd.Stefan cel Mare si Sfint ,83

Obiectul: 001 Obiect

Stadiul fizic: 3329-2-1-2 Solutii arhitecturale.



Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1. Acoperis					
1.1. Brandmauer (SA17)					
1	RCsH07A1 - Reparatii la astereala invelitorii din scinduri de rasinoase, de 40x50mm, executate prin inlocuirea asterelei stricate cu scinduri brute la constructii obisnuite, pentru inlocuirea totala a asterelei (pas 400mm, poz.12)	m2	173.000	74.27	12,849.25
			material:	29.58	5,117.19
			manopera:	37.80	6,539.40
			utilaj:	6.89	1,192.66
			transport:	0.00	0.00
1.1	7124010010700 - Dulgher	ora	56.052	90.00	5,044.68
1.2	9310060019920 - Muncitor deservire CM	ora	16.608	90.00	1,494.72
1.3	20101029087372[2] - Grinzi ecarisate de rasinoase 40x50mm	m3	0.900	4,979.00	4,481.10
1.4	2874145886942 - Cuie constructii tip A 3 x 70 mm	kg	20.760	30.64	636.09
1.5	2922140006702 - Macara de fereastră	ora	6.228	191.50	1,192.66
2	RCsH07A1 - Reparatii la astereala invelitorii din scinduri de rasinoase, de 30mm, executate prin inlocuirea asterelei stricate cu scinduri brute la constructii obisnuite, pentru inlocuirea totala a asterelei (poz.13)	m2	42.000	197.74	8,305.11
			material:	153.05	6,427.97
			manopera:	37.80	1,587.60
			utilaj:	6.89	289.55
			transport:	0.00	0.00
2.1	7124010010700 - Dulgher	ora	13.608	90.00	1,224.72
2.2	9310060019920 - Muncitor deservire CM	ora	4.032	90.00	362.88
2.3	2010102903497 - Scinduri geluite si faltuite	m3	1.260	4,979.00	6,273.54
2.4	2874145886942 - Cuie constructii tip A 3 x 70 mm	kg	5.040	30.64	154.43
2.5	2922140006702 - Macara de fereastră	ora	1.512	191.50	289.55
3	CN50B - Tratament ignifug al lemnariei; carcuse, estacade.	m3	2.125	2,124.26	4,514.05
			material:	1,888.28	4,012.60
			manopera:	221.38	470.43
			utilaj:	14.60	31.02
			transport:	0.00	0.00
3.1	9310060019930 - Muncitor	ora	5.227	90.00	470.43
3.2	2430116104963[2] - Vopsea ignifuga de exterior Biomat Andi	kg	20.825	191.50	3,987.99
3.3	2651122100024 - Ciment portland P 40 saci S388	kg	10.710	2.30	24.61
3.4	2410520006700 - Automacara	ora	0.010	766.00	7.66

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
3.5	2952270002921 - Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	ora	0.074	191.50	14.17
3.6	3410540000001 - Autocamion, 5 t	ora	0.020	459.60	9.19
4	CN51B - Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea.	m3	2.125	1,313.02	2,790.16
			material:	1,268.06	2,694.63
			manopera:	42.14	89.55
			utilaj:	2.81	5.97
			transport:	0.00	0.00
4.1	9310060019930 - Muncitor	ora	0.995	90.00	89.55
4.2	2462106110601 - Paste antiseptice Neomid	kg	6.396	421.30	2,694.63
4.3	2410520006700 - Automacara	ora	0.003	766.00	2.30
4.4	3410540000001 - Autocamion, 5 t	ora	0.008	459.60	3.68
5	RCs128A - Strat polimeric tip ONDULISS montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate presate sau amprentate (pelicula hidroizolanta TehnoNicolii)	m2	173.000	384.27	66,478.24
			material:	347.41	60,101.80
			manopera:	34.56	5,978.88
			utilaj:	2.30	397.55
			transport:	0.00	0.00
5.1	7213050013100 - Tinichigiu	ora	51.900	90.00	4,671.00
5.2	9310060019920 - Muncitor deservire CM	ora	14.532	90.00	1,307.88
5.3	1111000100063 - Strat suplimentar polimeric - hidroizolatie Anderep Prof TehnoNicolii	m2	205.913	52.09	10,725.60
5.4	2875276312010 - Accesorii pentru fixare zincate	buc	2,148.660	22.98	49,376.21
5.5	2922140006702 - Macara de fereastră	ora	2.076	191.50	397.55
6	CE01A - Invelitori din tigla profilata din argila arsa, asezate pe sipci de rasinoase, executate pe suprafete mai mari de 50 mp.,inclusiv executarea doliilor, paziilor, racordurilor la cosuri etc. (oale ceramice tip „Tondach”, 8,8buc/m2)	m2	173.000	422.98	73,175.85
			material:	340.03	58,824.88
			manopera:	75.60	13,078.80
			utilaj:	7.35	1,272.17
			transport:	0.00	0.00
6.1	71240100107001 - Dulgher	ora	134.940	90.00	12,144.60
6.2	9310060019920 - Muncitor deservire CM	ora	10.380	90.00	934.20
6.3	2666122300000 - Tigle profilate (din argila tip Tondach)	buc	1,888.814	26.81	50,639.10
6.4	2710403642598 - Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	69.494	45.96	3,193.94
6.5	2010212905981 - Sipci de rasinoase de 50x30 mm	m3	0.891	4,979.00	4,436.29
6.6	2430126103294[2] - Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0.891	114.90	102.38
6.7	2734113805578 - Sirma moale zincata D=1,25	kg	1.782	34.47	61.43
6.8	2873145887000 - Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	4.989	30.64	152.86
6.9	2744125904770[2] - Aliaj de lipit	kg	1.782	134.05	238.88
6.10	2952160007200 - Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	ora	4.152	306.40	1,272.17

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
7	CE01B - Invelitori din coame din argila arsa, asezate pe sipci de rasinoase, executate pe suprafete mai mari de 50 mp.,inclusiv executarea doliilor, paziilor, racordurilor la cosuri etc.	m	47.200	417.79	19,719.68
			material:	410.04	19,353.77
			manopera:	7.02	331.29
			utilaj:	0.73	34.62
			transport:	0.00	0.00
7.1	71240100107001 - Dulgher	ora	3.398	90.00	305.82
7.2	9310060019920 - Muncitor deservire CM	ora	0.283	90.00	25.47
7.3	2640122303100 - Coame mari din argila arsa	buc	143.016	134.05	19,171.29
7.4	1421102200513 - Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.238	306.40	72.92
7.5	2651122100402 - Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	47.672	2.30	109.55
7.6	2952160007200 - Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	ora	0.113	306.40	34.62
8	CE01B - Invelitori din coame din argila arsa, asezate pe sipci de rasinoase, executate pe suprafete mai mari de 50 mp.,inclusiv executarea doliilor, paziilor, racordurilor la cosuri etc. (coame de ramificatie - 2buc)	m	2.000	1,850.04	3,700.08
			material:	1,842.25	3,684.51
			manopera:	7.02	14.04
			utilaj:	0.77	1.53
			transport:	0.00	0.00
8.1	71240100107001 - Dulgher	ora	0.144	90.00	12.96
8.2	9310060019920 - Muncitor deservire CM	ora	0.012	90.00	1.08
8.3	2640122303101 - Coame mari din argila arsa de ramificatie	buc	2.000	1,838.40	3,676.80
8.4	1421102200513 - Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.010	306.40	3.06
8.5	2651122100402 - Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2.020	2.30	4.64
8.6	2952160007200 - Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	ora	0.005	306.40	1.53
9	RCs122F - Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe zidarie de caramida sau beton, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,7 mm grosime, cu latimea desfasurata intre 50 si 100 cm inclusiv (poz. 4; l=700mm)	m	25.600	974.62	24,950.37
			material:	681.13	17,437.04
			manopera:	190.08	4,866.03
			utilaj:	103.41	2,647.30
			transport:	0.00	0.00
9.1	7213050013100 - Tinichigiu	ora	46.387	90.00	4,174.83
9.2	9310060019920 - Muncitor deservire CM	ora	7.680	90.00	691.20
9.3	2710403643219 - Tabla zincata plana de 0,7 mm	kg	119.276	133.88	15,968.67
9.4	2682132600933 - Carton bitumat tip CA 400	m2	26.624	38.30	1,019.70
9.5	2744125904770[2] - Aliaj de lipit	kg	2.130	134.05	285.53
9.6	2873145887000 - Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	1.331	30.64	40.78
9.7	2051142950716 - Diblu metalic	buc	53.248	2.30	122.36
9.8	3410520005702 - Platforma telescopica pe auto	ora	4.608	574.50	2,647.30

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
10	CE05B1 - Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,7 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (captusire la parapet; poz.5)	m2	30.500	1,213.45	37,010.12
			material:	1,101.77	33,603.98
			manopera:	108.00	3,294.00
			utilaj:	3.68	112.14
			transport:	0.00	0.00
10.1	7213050013100 - Tinichigiu	ora	34.770	90.00	3,129.30
10.2	9310060019920 - Muncitor deservire CM	ora	1.830	90.00	164.70
10.3	2710403643219 - Tabla zincata plana de 0,7 mm	kg	248.834	133.88	33,313.90
10.4	2873145887450 - Cuie de tabla	kg	0.961	30.64	29.45
10.5	2873147300863 - Agrafe	kg	8.006	32.56	260.64
10.6	2952160007200 - Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	ora	0.366	306.40	112.14
11	RCs122E - Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe zidarie de caramida sau beton, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,7 mm grosime, cu latimea desfasurata intre 30 si 50 cm inclusiv (пелина, poz.6)	m	4.300	633.89	2,725.73
			material:	393.24	1,690.92
			manopera:	171.71	738.36
			utilaj:	68.94	296.44
			transport:	0.00	0.00
11.1	7213050013100 - Tinichigiu	ora	6.914	90.00	622.26
11.2	9310060019920 - Muncitor deservire CM	ora	1.290	90.00	116.10
11.3	2710403643219 - Tabla zincata plana de 0,7 mm	kg	11.582	133.88	1,550.60
11.4	2682132600933 - Carton bitumat tip CA 400	m2	2.236	38.30	85.64
11.5	2744125904770[2] - Aliaj de lipit	kg	0.224	134.05	30.03
11.6	2873145887000 - Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0.134	30.64	4.11
11.7	2051142950716 - Diblu metalic	buc	8.944	2.30	20.55
11.8	3410520005702 - Platforma telescopica pe auto	ora	0.516	574.50	296.44
12	RCs122F - Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe zidarie de caramida sau beton, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,7 mm grosime, cu latimea desfasurata intre 50 si 100 cm inclusiv	m	40.800	974.62	39,764.63
			material:	681.13	27,790.20
			manopera:	190.08	7,755.30
			utilaj:	103.41	4,219.13
			transport:	0.00	0.00
12.1	7213050013100 - Tinichigiu	ora	73.930	90.00	6,653.70
12.2	9310060019920 - Muncitor deservire CM	ora	12.240	90.00	1,101.60
12.3	2710403643219 - Tabla zincata plana de 0,7 mm	kg	190.095	133.88	25,449.92
12.4	2682132600933 - Carton bitumat tip CA 400	m2	42.432	38.30	1,625.15
12.5	2744125904770[2] - Aliaj de lipit	kg	3.395	134.05	455.10
12.6	2873145887000 - Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	2.122	30.64	65.02
12.7	2051142950716 - Diblu metalic	buc	84.864	2.30	195.02
12.8	3410520005702 - Platforma telescopica pe auto	ora	7.344	574.50	4,219.13
13	RCs122F - Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe zidarie de caramida sau beton, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata intre 50 si 100 cm inclusiv (acoperire parapet l=1020mm; poz.9) tabla zink-titan g=0,7mm	m	48.400	906.90	43,894.17
			material:	613.41	29,689.24
			manopera:	190.08	9,199.89
			utilaj:	103.41	5,005.04
			transport:	0.00	0.00

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
13.1	7213050013100 - Tinichigiu	ora	87.701	90.00	7,893.09
13.2	9310060019920 - Muncitor deservire CM	ora	14.520	90.00	1,306.80
13.3	2710403643002 - Placi din tabla zinc-titan RHEINZINK g=0.7mm	kg	346.312	76.60	26,527.50
13.4	2682132600933 - Carton bitumat tip CA 400	m2	50.336	38.30	1,927.87
13.5	2744137311238 - Cositor aliaj	kg	4.027	229.80	925.40
13.6	2873145887000 - Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	2.517	30.64	77.12
13.7	2051142950716 - Diblu metalic	buc	100.672	2.30	231.34
13.8	3410520005702 - Platforma telescopica pe auto	ora	8.712	574.50	5,005.04
14	CE05B1 - Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (покрытие завершений порталов; poz.10) tabla zink-titan g=0,7mm	m2	14.200	664.08	9,429.93
			material:	552.41	7,844.24
			manopera:	108.00	1,533.60
			utilaj:	3.67	52.09
			transport:	0.00	0.00
14.1	7213050013100 - Tinichigiu	ora	16.188	90.00	1,456.92
14.2	9310060019920 - Muncitor deservire CM	ora	0.852	90.00	76.68
14.3	2710403643002 - Placi din tabla zinc-titan RHEINZINK g=0.7mm	kg	100.642	76.60	7,709.18
14.4	2873145887450 - Cuie de tabla	kg	0.447	30.64	13.70
14.5	2873147300863 - Agrafe	kg	3.728	32.56	121.37
14.6	2952160007200 - Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	ora	0.170	306.40	52.09
15	RCsI25I - Diverse accesorii la invelitorile cladirilor existente: -manson de reglare (pilnie de scurgere) folosit ca piesa de protectie si stut pentru racordarea la coloanele de scurgere din fonta sau PVC cu d=100 mm (gura de captare a apelor de pe acoperis cu flansa si plasa de protectie)	buc	4.000	548.60	2,194.39
			material:	505.16	2,020.63
			manopera:	43.20	172.80
			utilaj:	0.24	0.96
			transport:	0.00	0.00
15.1	7213050013100 - Tinichigiu	ora	1.488	90.00	133.92
15.2	9310060019920 - Muncitor deservire CM	ora	0.432	90.00	38.88
15.3	2875114203870 - Gura de scurgere a apei de pe acoperis cu plasa de protectie	buc	4.120	459.60	1,893.55
15.4	2744125904770[2] - Aliaj de lipit	kg	0.124	134.05	16.62
15.5	2430226101399 - Chit pe baza de bitum filerizat (pe baza de bitum)	kg	1.442	76.60	110.46
15.6	2922140006702 - Macara de fereastră	ora	0.005	191.50	0.96
16	RCsI29B - Sisteme de burlane prefabricate, tip BRASS, din tabla (burlane din tabla zincata d=125mm, inclusiv: coturi 8buc)	m	4.000	1,068.01	4,272.05
			material:	984.65	3,938.58
			manopera:	79.92	319.68
			utilaj:	3.45	13.79
			transport:	0.00	0.00
16.1	7213050013100 - Tinichigiu	ora	2.976	90.00	267.84
16.2	9310060019920 - Muncitor deservire CM	ora	0.576	90.00	51.84
16.3	2710406311728 - Burlan rotund prefabricat din tabla zincata d=125mm	m	4.305	459.60	1,978.58
16.4	2875274000502 - Cot burlan d=125mm (tabla zincata)	buc	4.000	172.35	689.40

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
16.5	2875276311730 - Cot de capat la burlan (aruncator apa) tabla zincata d=125mm	buc	4.000	248.95	995.80
16.6	2875276311726 - Cleme de fixare burlane d=125mm (bratari zincate)	buc	2.050	134.05	274.80
16.7	2922140006702 - Macara de fereastră	ora	0.072	191.50	13.79
TOTAL 1.1. Brandmauer (SA17)					355,773.80

1.2. Flighel (AP-83)

17	RCsI12B - Invelitoare din tabla plana, la cladiri existente, inclusiv doliile, sorturile, racordarile la cosuri etc., avind incheieturi duble, executate cu foi plane de 0,5 mm grosime cu tabla zincata sau aluminiu (tabla zincata g=0,7mm)	m2	572.500	1,227.93	702,992.32
			material:	1,080.78	618,745.51
			manopera:	142.56	81,615.60
			utilaj:	4.60	2,631.21
			transport:	0.00	0.00
17.1	7213050013100 - Tinichigiu	ora	755.700	90.00	68,013.00
17.2	9310060019920 - Muncitor deservire CM	ora	151.140	90.00	13,602.60
17.3	2710403643219 - Tabla zincata plana de 0,7 mm	kg	4,604.618	133.88	616,466.26
17.4	2744125904770[2] - Aliaj de lipit	kg	6.011	134.05	805.77
17.5	2873145887893 - Cuie cu cap plat. Tip b 3,0 x 30 S2111	kg	48.090	30.64	1,473.48
17.6	2922140006702 - Macara de fereastră	ora	13.740	191.50	2,631.21
18	CE05B1 - Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (captusire la parapet)	m2	10.000	1,197.98	11,979.84
			material:	1,086.31	10,863.08
			manopera:	108.00	1,080.00
			utilaj:	3.68	36.77
			transport:	0.00	0.00
18.1	7213050013100 - Tinichigiu	ora	11.400	90.00	1,026.00
18.2	9310060019920 - Muncitor deservire CM	ora	0.600	90.00	54.00
18.3	2710403643219 - Tabla zincata plana de 0,7 mm	kg	80.430	133.88	10,767.97
18.4	2873145887450 - Cuie de tabla	kg	0.315	30.64	9.65
18.5	2873147300863 - Agrafe	kg	2.625	32.56	85.46
18.6	2952160007200 - Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	ora	0.120	306.40	36.77
19	RCsI22F - Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe zidarie de caramida sau beton, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata intre 50 si 100 cm inclusiv (acoperire parapet cu tabla zinc-titan g=0,7mm; l=600mm)	m	79.700	681.45	54,311.77
			material:	387.96	30,920.65
			manopera:	190.08	15,149.34
			utilaj:	103.41	8,241.78
			transport:	0.00	0.00
19.1	7213050013100 - Tinichigiu	ora	144.416	90.00	12,997.44
19.2	9310060019920 - Muncitor deservire CM	ora	23.910	90.00	2,151.90
19.3	2710403643002 - Placi din tabla zinc-titan RHEINZINK g=0.7mm	kg	335.696	76.60	25,714.31
19.4	2682132600933 - Carton bitumat tip CA 400	m2	82.888	38.30	3,174.61
19.5	2744137311238 - Cositor aliaj	kg	6.631	229.80	1,523.80
19.6	2873145886851 - Cuie cu cap con. Tip A 1 2,5 x 60 OL34 S2111	kg	4.144	30.64	126.97
19.7	2051142950716 - Diblu metalic	buc	165.776	2.30	380.95

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
19.8	3410520005702 - Platforma telescopica pe auto	ora	14.346	574.50	8,241.78
20	RCsI22F - Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe zidarie de caramida sau beton, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata intre 50 si 100 cm inclusiv (acoperire parapet cu tabla zink-titan g=0,7mm; l=670mm)	m	20.400	718.89	14,665.41
			material:	425.40	8,678.19
			manopera:	190.08	3,877.65
			utilaj:	103.41	2,109.56
			transport:	0.00	0.00
20.1	7213050013100 - Tinichigiu	ora	36.965	90.00	3,326.85
20.2	9310060019920 - Muncitor deservire CM	ora	6.120	90.00	550.80
20.3	2710403643002 - Placi din tabla zinc-titan RHEINZINK g=0.7mm	kg	95.896	76.60	7,345.63
20.4	2682132600933 - Carton bitumat tip CA 400	m2	21.216	38.30	812.57
20.5	2744137311238 - Cositor aliaj	kg	1.697	229.80	389.97
20.6	2873145886851 - Cuie cu cap con. Tip A 1 2,5 x 60 OL34 S2111	kg	1.061	30.64	32.51
20.7	2051142950716 - Diblu metalic	buc	42.432	2.30	97.51
20.8	3410520005702 - Platforma telescopica pe auto	ora	3.672	574.50	2,109.56
21	RCsI22F - Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe zidarie de caramida sau beton, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata intre 50 si 100 cm inclusiv (jgheab pentru directionarea apei pe acoperis din tabla zincata g=0,7mm; l=700mm)	m	42.000	963.48	40,466.23
			material:	669.99	28,139.65
			manopera:	190.08	7,983.36
			utilaj:	103.41	4,343.22
			transport:	0.00	0.00
21.1	7213050013100 - Tinichigiu	ora	76.104	90.00	6,849.36
21.2	9310060019920 - Muncitor deservire CM	ora	12.600	90.00	1,134.00
21.3	2710403643219 - Tabla zincata plana de 0,7 mm	kg	192.192	133.88	25,730.66
21.4	2682132600933 - Carton bitumat tip CA 400	m2	43.680	38.30	1,672.94
21.5	2744125904770[2] - Aliaj de lipit	kg	3.494	134.05	468.37
21.6	2873145886851 - Cuie cu cap con. Tip A 1 2,5 x 60 OL34 S2111	kg	2.184	30.64	66.92
21.7	2051142950716 - Diblu metalic	buc	87.360	2.30	200.75
21.8	3410520005702 - Platforma telescopica pe auto	ora	7.560	574.50	4,343.22
22	SA34D - Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, avind diametrul de 50mm	buc	4.000	467.32	1,869.28
			material:	418.72	1,674.88
			manopera:	48.60	194.40
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
22.1	7136020011620 - Instalator apa, canal	ora	2.160	90.00	194.40
22.2	2522103306339 - Teava din otel zincata d=50x3mm	m	2.400	689.40	1,654.56
22.3	2411115904512 - Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0.068	114.90	7.81
22.4	2413547308164 - Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0.036	38.30	1.38
22.5	2735725903453 - Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0.036	76.60	2.76
22.6	2430126103294[2] - Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0.028	114.90	3.22
22.7	2651122100440 - Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	1.284	2.30	2.95

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
22.8	1421102200525 - Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0.007	306.40	2.14
22.9	4100116202820 - Apa potabila	m3	0.004	15.32	0.06
23	RCsI25I - Diverse accesorii la invelitorile cladirilor existente: -manson de reglare (pilnie de scurgere) folosit ca piesa de protectie si stut pentru racordarea la coloanele de scurgere din fonta sau PVC cu d=100 mm (gura de captare a apelor de pe acoperis cu flansa si plasa de protectie)	buc	7.000	548.55	3,839.86
			material:	505.13	3,535.93
			manopera:	43.20	302.40
			utilaj:	0.22	1.53
			transport:	0.00	0.00
23.1	7213050013100 - Tinichigiu	ora	2.604	90.00	234.36
23.2	9310060019920 - Muncitor deservire CM	ora	0.756	90.00	68.04
23.3	2875114203870 - Gura de scurgere a apei de pe acoperis cu plasa de protectie	buc	7.210	459.60	3,313.72
23.4	2744125904770[2] - Aliaj de lipit	kg	0.216	134.05	28.95
23.5	2430226101399 - Chit pe baza de bitum filerizat (pe baza de bitum)	kg	2.523	76.60	193.26
23.6	2922140006702 - Macara de fereastră	ora	0.008	191.50	1.53
24	RCsI29B - Sisteme de burlane prefabricate, tip BRASS, din tabla (burlane din tabla zincata d=125mm, inclusiv: pilnie colectoare 7buc, coturi 112buc)	m	145.600	797.70	116,145.45
			material:	714.34	104,007.25
			manopera:	79.92	11,636.28
			utilaj:	3.45	501.92
			transport:	0.00	0.00
24.1	7213050013100 - Tinichigiu	ora	108.326	90.00	9,749.34
24.2	9310060019920 - Muncitor deservire CM	ora	20.966	90.00	1,886.94
24.3	2710406311728 - Burlan rotund prefabricat din tabla zincata d=125mm	m	156.702	459.60	72,020.24
24.4	2875274110101 - Piesa de racordare jgheab -burlan d=125mm (tabla zincata) depo-online.ro	buc	7.000	229.80	1,608.60
24.5	2875274000502 - Cot burlan d=125mm (tabla zincata)	buc	98.000	172.35	16,890.30
24.6	2875276311730 - Cot de capat la burlan (aruncator apa) tabla zincata d=125mm	buc	14.000	248.95	3,485.30
24.7	2875276311726 - Cleme de fixare burlane d=125mm (bratari zincate)	buc	74.620	134.05	10,002.81
24.8	2922140006702 - Macara de fereastră	ora	2.621	191.50	501.92
TOTAL 1.2. Flighel (AP-83)					946,270.17

1.3. Donjon(AP-83)

25	RCsI12B - Invelitoare din tabla plana, la cladiri existente, inclusiv doliile, sorturile, racordarile la cosuri etc., avind incheieturi duble, executate cu foi plane de 0,5 mm grosime cu tabla zincata sau aluminiu (tabla zincata g=0,7mm)	m2	42.300	1,227.93	51,941.54
			material:	1,080.78	45,716.90
			manopera:	142.56	6,030.27
			utilaj:	4.60	194.37
			transport:	0.00	0.00
25.1	7213050013100 - Tinichigiu	ora	55.836	90.00	5,025.24
25.2	9310060019920 - Muncitor deservire CM	ora	11.167	90.00	1,005.03
25.3	2710403643219 - Tabla zincata plana de 0,7 mm	kg	340.219	133.88	45,548.52
25.4	2744125904770[2] - Aliaj de lipit	kg	0.444	134.05	59.52
25.5	2873145887893 - Cuie cu cap plat. Tip b 3,0 x 30 S2111	kg	3.553	30.64	108.86

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
25.6	2922140006702 - Macara de fereastră	ora	1.015	191.50	194.37
26	RCsI22F - Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe zidarie de caramida sau beton, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata intre 50 si 100 cm inclusiv (jgheab pentru directionarea apei pe acoperis din tabla zincata g=0,7mm; l=700mm)	m	6.000	963.48	5,780.87
			material:	669.99	4,019.93
			manopera:	190.08	1,140.48
			utilaj:	103.41	620.46
			transport:	0.00	0.00
26.1	7213050013100 - Tinichigiu	ora	10.872	90.00	978.48
26.2	9310060019920 - Muncitor deservire CM	ora	1.800	90.00	162.00
26.3	2710403643219 - Tabla zincata plana de 0,7 mm	kg	27.456	133.88	3,675.81
26.4	2682132600933 - Carton bitumat tip CA 400	m2	6.240	38.30	238.99
26.5	2744125904770[2] - Aliaj de lipit	kg	0.499	134.05	66.89
26.6	2873145886851 - Cuie cu cap con. Tip A 1 2,5 x 60 OL34 S2111	kg	0.312	30.64	9.56
26.7	2051142950716 - Diblu metalic	buc	12.480	2.30	28.68
26.8	3410520005702 - Platforma telescopica pe auto	ora	1.080	574.50	620.46
27	RCsI25I - Diverse accesorii la invelitorile cladirilor existente: -manson de reglare (pilnie de scurgere) folosit ca piesa de protectie si stut pentru racordarea la coloanele de scurgere din fonta sau PVC cu d=100 mm (gura de captare a apelor de pe acoperis cu flansa si plasa de protectie)	buc	2.000	548.55	1,097.10
			material:	505.16	1,010.32
			manopera:	43.20	86.40
			utilaj:	0.19	0.38
			transport:	0.00	0.00
27.1	7213050013100 - Tinichigiu	ora	0.744	90.00	66.96
27.2	9310060019920 - Muncitor deservire CM	ora	0.216	90.00	19.44
27.3	2875114203870 - Gura de scurgere a apei de pe acoperis cu plasa de protectie	buc	2.060	459.60	946.78
27.4	2744125904770[2] - Aliaj de lipit	kg	0.062	134.05	8.31
27.5	2430226101399 - Chit pe baza de bitum filerizat (pe baza de bitum)	kg	0.721	76.60	55.23
27.6	2922140006702 - Macara de fereastră	ora	0.002	191.50	0.38
28	RCsI29B - Sisteme de burlane prefabricate, tip BRASS, din tabla (burlane din tabla zincata d=125mm, inclusiv: coturi 4buc)	m	4.000	857.36	3,429.45
			material:	774.00	3,095.98
			manopera:	79.92	319.68
			utilaj:	3.45	13.79
			transport:	0.00	0.00
28.1	7213050013100 - Tinichigiu	ora	2.976	90.00	267.84
28.2	9310060019920 - Muncitor deservire CM	ora	0.576	90.00	51.84
28.3	2710406311728 - Burlan rotund prefabricat din tabla zincata d=125mm	m	4.305	459.60	1,978.58
28.4	2875274000502 - Cot burlan d=125mm (tabla zincata)	buc	2.000	172.35	344.70
28.5	2875276311730 - Cot de capat la burlan (aruncator apa) tabla zincata d=125mm	buc	2.000	248.95	497.90
28.6	2875276311726 - Cleme de fixare burlane d=125mm (bratari zincate)	buc	2.050	134.05	274.80
28.7	2922140006702 - Macara de fereastră	ora	0.072	191.50	13.79

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
29	RCsI22F - Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe zidarie de caramida sau beton, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata intre 50 si 100 cm inclusiv (acoperire parapet cu tabla zink-titan g=0,7mm; l=600mm)	m	30.600	681.45	20,852.46
			material:	387.96	11,871.69
			manopera:	190.08	5,816.43
			utilaj:	103.41	3,164.35
			transport:	0.00	0.00
29.1	7213050013100 - Tinichigiu	ora	55.447	90.00	4,990.23
29.2	9310060019920 - Muncitor deservire CM	ora	9.180	90.00	826.20
29.3	2710403643002 - Placi din tabla zinc-titan RHEINZINK g=0.7mm	kg	128.887	76.60	9,872.74
29.4	2682132600933 - Carton bitumat tip CA 400	m2	31.824	38.30	1,218.86
29.5	2744137311238 - Cositor aliaj	kg	2.546	229.80	585.07
29.6	2873145886851 - Cuie cu cap con. Tip A 1 2,5 x 60 OL34 S2111	kg	1.591	30.64	48.75
29.7	2051142950716 - Diblu metalic	buc	63.648	2.30	146.26
29.8	3410520005702 - Platforma telescopica pe auto	ora	5.508	574.50	3,164.35
TOTAL 1.3. Donjon(AP-83)					83,101.42

1.4. Cladirea principala(AP-83)

30	RCsI12B - Invelitoare din tabla plana, la cladiri existente, inclusiv doliile, sorturile, racordarile la cosuri etc., avind incheieturi duble, executate cu foi plane de 0,5 mm grosime cu tabla zincata sau aluminiu (tabla zincata g=0,7mm)	m2	2,040.000	1,227.93	2,504,985.62
			material:	1,080.78	2,204,787.38
			manopera:	142.56	290,822.40
			utilaj:	4.60	9,375.84
			transport:	0.00	0.00
30.1	7213050013100 - Tinichigiu	ora	2,692.800	90.00	242,352.00
30.2	9310060019920 - Muncitor deservire CM	ora	538.560	90.00	48,470.40
30.3	2710403643219 - Tabla zincata plana de 0,7 mm	kg	16,407.720	133.88	2,196,665.55
30.4	2744125904770[2] - Aliaj de lipit	kg	21.420	134.05	2,871.35
30.5	2873145887893 - Cuie cu cap plat. Tip b 3,0 x 30 S2111	kg	171.360	30.64	5,250.47
30.6	2922140006702 - Macara de fereastră	ora	48.960	191.50	9,375.84
31	RCsI22F - Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe zidarie de caramida sau beton, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata intre 50 si 100 cm inclusiv (acoperire parapet cu tabla zink-titan g=0,7mm; l=600mm)	m	26.900	681.45	18,331.13
			material:	387.96	10,436.23
			manopera:	190.08	5,113.17
			utilaj:	103.41	2,781.73
			transport:	0.00	0.00
31.1	7213050013100 - Tinichigiu	ora	48.743	90.00	4,386.87
31.2	9310060019920 - Muncitor deservire CM	ora	8.070	90.00	726.30
31.3	2710403643002 - Placi din tabla zinc-titan RHEINZINK g=0.7mm	kg	113.303	76.60	8,679.01
31.4	2682132600933 - Carton bitumat tip CA 400	m2	27.976	38.30	1,071.48
31.5	2744137311238 - Cositor aliaj	kg	2.238	229.80	514.29
31.6	2873145886851 - Cuie cu cap con. Tip A 1 2,5 x 60 OL34 S2111	kg	1.399	30.64	42.87
31.7	2051142950716 - Diblu metalic	buc	55.952	2.30	128.58
31.8	3410520005702 - Platforma telescopica pe auto	ora	4.842	574.50	2,781.73

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
32	RCsI22F - Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe zidarie de caramida sau beton, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata intre 50 si 100 cm inclusiv (acoperire parapet cu tabla zink-titan g=0,7mm; l=860mm)	m	51.000	820.86	41,864.10
			material:	527.37	26,896.11
			manopera:	190.08	9,694.08
			utilaj:	103.41	5,273.91
			transport:	0.00	0.00
32.1	7213050013100 - Tinichigiu	ora	92.412	90.00	8,317.08
32.2	9310060019920 - Muncitor deservire CM	ora	15.300	90.00	1,377.00
32.3	2710403643002 - Placi din tabla zinc-titan RHEINZINK g=0.7mm	kg	307.632	76.60	23,564.61
32.4	2682132600933 - Carton bitumat tip CA 400	m2	53.040	38.30	2,031.43
32.5	2744137311238 - Cositor aliaj	kg	4.243	229.80	975.04
32.6	2873145886851 - Cuie cu cap con. Tip A 1 2,5 x 60 OL34 S2111	kg	2.652	30.64	81.26
32.7	2051142950716 - Diblu metalic	buc	106.080	2.30	243.77
32.8	3410520005702 - Platforma telescopica pe auto	ora	9.180	574.50	5,273.91
33	RCsI22Fk=1,12 - Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe zidarie de caramida sau beton, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata intre 50 si 100 cm inclusiv (acoperire parapet cu tabla zink-titan g=0,7mm; l=1120mm)	m	40.000	1,001.35	40,053.98
			material:	672.64	26,905.60
			manopera:	212.89	8,515.62
			utilaj:	115.82	4,632.77
			transport:	0.00	0.00
33.1	7213050013100 - Tinichigiu	ora	81.178	90.00	7,306.02
33.2	9310060019920 - Muncitor deservire CM	ora	13.440	90.00	1,209.60
33.3	2710403643002 - Placi din tabla zinc-titan RHEINZINK g=0.7mm	kg	313.200	76.60	23,991.12
33.4	2682132600933 - Carton bitumat tip CA 400	m2	46.400	38.30	1,777.12
33.5	2744137311238 - Cositor aliaj	kg	3.712	229.80	853.02
33.6	2873145886851 - Cuie cu cap con. Tip A 1 2,5 x 60 OL34 S2111	kg	2.320	30.64	71.08
33.7	2051142950716 - Diblu metalic	buc	92.800	2.30	213.25
33.8	3410520005702 - Platforma telescopica pe auto	ora	8.064	574.50	4,632.77
34	CE05B1 - Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (покрытие завершений порталов; poz.10) tabla zink-titan g=0,7mm	m2	26.600	664.09	17,664.79
			material:	552.42	14,694.25
			manopera:	108.00	2,872.80
			utilaj:	3.67	97.74
			transport:	0.00	0.00
34.1	7213050013100 - Tinichigiu	ora	30.324	90.00	2,729.16
34.2	9310060019920 - Muncitor deservire CM	ora	1.596	90.00	143.64
34.3	2710403643002 - Placi din tabla zinc-titan RHEINZINK g=0.7mm	kg	188.528	76.60	14,441.24
34.4	2873145887450 - Cuie de tabla	kg	0.838	30.64	25.68
34.5	2873147300863 - Agrafe	kg	6.983	32.56	227.33
34.6	2952160007200 - Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	ora	0.319	306.40	97.74

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
35	RCsI22F - Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe zidarie de caramida sau beton, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata intre 50 si 100 cm inclusiv (acoperire parapet cu tabla zink-titan g=0,7mm; l=800mm)	m	158.000	789.00	124,662.10
			material:	495.51	78,290.68
			manopera:	190.08	30,032.64
			utilaj:	103.41	16,338.78
			transport:	0.00	0.00
35.1	7213050013100 - Tinichigiu	ora	286.296	90.00	25,766.64
35.2	9310060019920 - Muncitor deservire CM	ora	47.400	90.00	4,266.00
35.3	2710403643002 - Placi din tabla zinc-titan RHEINZINK g=0.7mm	kg	887.328	76.60	67,969.32
35.4	2682132600933 - Carton bitumat tip CA 400	m2	164.320	38.30	6,293.46
35.5	2744137311238 - Cositor aliaj	kg	13.146	229.80	3,020.95
35.6	2873145886851 - Cuie cu cap con. Tip A 1 2,5 x 60 OL34 S2111	kg	8.216	30.64	251.74
35.7	2051142950716 - Diblu metalic	buc	328.640	2.30	755.21
35.8	3410520005702 - Platforma telescopica pe auto	ora	28.440	574.50	16,338.78
36	RCsI25I - Diverse accesorii la invelitorile cladirilor existente: -manson de reglare (pilnie de scurgere) folosit ca piesa de protectie si stut pentru racordarea la coloanele de scurgere din fonta sau PVC cu d=100 mm (gura de captare a apelor de pe acoperis cu flansa si plasa de protectie)	buc	21.000	548.57	11,520.07
			material:	505.15	10,608.09
			manopera:	43.20	907.20
			utilaj:	0.23	4.79
			transport:	0.00	0.00
36.1	7213050013100 - Tinichigiu	ora	7.812	90.00	703.08
36.2	9310060019920 - Muncitor deservire CM	ora	2.268	90.00	204.12
36.3	2875114203870 - Gura de scurgere a apei de pe acoperis cu plasa de protectie	buc	21.630	459.60	9,941.15
36.4	2744125904770[2] - Aliaj de lipit	kg	0.649	134.05	87.00
36.5	2430226101399 - Chit pe baza de bitum filerizat (pe baza de bitum)	kg	7.571	76.60	579.94
36.6	2922140006702 - Macara de fereastră	ora	0.025	191.50	4.79
37	RCsI29B - Sisteme de burlane prefabricate, tip BRASS, din tabla (burlane din tabla zink-titan d=120mm, inclusiv: coturi 189buc)	m	241.500	719.71	173,809.33
			material:	636.34	153,676.20
			manopera:	79.92	19,300.68
			utilaj:	3.45	832.45
			transport:	0.00	0.00
37.1	7213050013100 - Tinichigiu	ora	179.676	90.00	16,170.84
37.2	9310060019920 - Muncitor deservire CM	ora	34.776	90.00	3,129.84
37.3	2710406311729 - Burlan rotund prefabricat din tabla zinck-titan d=120mm	m	259.914	440.45	114,479.12
37.4	28752740005021 - Cot burlan (tabla zink-titan) d=120mm	buc	168.000	134.05	22,520.40
37.5	2875276311727 - Cot de capat la burlan (aruncator apa) tabla zink-titan d=120mm	buc	21.000	229.80	4,825.80
37.6	28752763117261 - Cleme de fixare burlane (bratari zink-titan)	buc	123.769	95.75	11,850.88
37.7	2922140006702 - Macara de fereastră	ora	4.347	191.50	832.45

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
38	RCsE29A - Pelicula din polimeri pentru protejarea terasei pe timp ploios, pe durata refacerii (pinza tip tent PVC)	m2	750.000	57.36	43,022.67
			material:	27.79	20,842.17
			manopera:	22.68	17,010.00
			utilaj:	6.89	5,170.50
			transport:	0.00	0.00
38.1	71240100107001 - Dulgher	ora	144.000	90.00	12,960.00
38.2	9310060019920 - Muncitor deservire CM	ora	45.000	90.00	4,050.00
38.3	00000117 - Acoperire din polimeri (tent)	m2	826.575	19.49	16,108.29
38.4	2010102901167 - Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm	m3	1.545	3,064.00	4,733.88
38.5	2922140006702 - Macara de fereastră	ora	27.000	191.50	5,170.50
TOTAL 1.4. Cladirea principala(AP-83)					2,975,913.81

1.5. Lucarne (13 buc; AP 90-93)

39	CE41A - Montarea capriorilor cu tratament antiseptic (poz.1...15)	m3	10.640	10,410.36	110,766.20
			material:	7,595.86	80,819.96
			manopera:	2,601.72	27,682.29
			utilaj:	212.78	2,263.95
			transport:	0.00	0.00
39.1	7124010010730 - Dulgher 3	ora	276.810	90.00	24,912.90
39.2	9310060019920 - Muncitor deservire CM	ora	30.771	90.00	2,769.39
39.3	20101029087372[2] - Grinzi ecarisate de rasinoase 40x50mm	m3	1.702	4,979.00	8,474.26
39.4	20101029087371 - Grinzi ecarisate de rasinoase de 6=100,125 mm, calit, a II a	m3	0.638	4,979.00	3,176.60
39.5	20101029041692 - Dulapuri ecarisati de rasinoase calit a Ia	m3	8.831	4,979.00	43,969.55
39.6	28741458870491 - Cuie de constructie	kg	76.608	30.64	2,347.27
39.7	27106020001211 - Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках D=6,3 - 6,5 мм)	kg	46.603	15.32	713.96
39.8	26821326004260 - Carton gudronat (толь)	m2	35.963	26.81	964.17
39.9	24142161094821 - Pasta antiseptica Neomid	kg	20.854	421.30	8,785.79
39.10	28731220007511 - Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	404.320	30.64	12,388.36
39.11	24105200067531 - Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	ora	1.915	957.50	1,833.61
39.12	29552700002608 - Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 ср (Дружба, бензопила)	ora	5.618	76.60	430.34
40	CN50B - Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade.	m3	10.640	2,124.42	22,603.78
			material:	1,888.28	20,091.32
			manopera:	221.40	2,355.66
			utilaj:	14.74	156.80
			transport:	0.00	0.00
40.1	9310060019930 - Muncitor	ora	26.174	90.00	2,355.66
40.2	2430116104963[2] - Vopsea ignifuga de exterior Biomat Andi	kg	104.272	191.50	19,968.09
40.3	2651122100024 - Ciment portland P 40 saci S388	kg	53.626	2.30	123.23

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
40.4	2410520006700 - Automacara	ora	0.051	766.00	39.07
40.5	2952270002921 - Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	ora	0.370	191.50	70.86
40.6	3410540000001 - Autocamion, 5 t	ora	0.102	459.60	46.88
41	CE30A - Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (15 mm grosime), la constructii obisnuite. (poz.20)	m2	148.200	121.25	17,969.53
			material:	78.36	11,613.22
			manopera:	31.86	4,721.67
			utilaj:	11.03	1,634.64
			transport:	0.00	0.00
41.1	71240100107001 - Dulgher	ora	40.014	90.00	3,601.26
41.2	9310060019920 - Muncitor deservire CM	ora	12.449	90.00	1,120.41
41.3	2010102903495 - Scinduri de rasinoase	m3	2.223	4,979.00	11,068.32
41.4	2873145887000 - Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	17.784	30.64	544.90
41.5	2952160007200 - Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	ora	5.335	306.40	1,634.64
42	CK17A1 - Lambriuri la pereti, executate pe santier in cantitati pina la 10 mp inclusiv din cherestrea de rasinoase, in tablii si frizuri sau lamele (lambriu g=15mm, poz.20*)	m2	26.260	566.89	14,886.42
			material:	113.93	2,991.80
			manopera:	449.28	11,798.10
			utilaj:	3.68	96.52
			transport:	0.00	0.00
42.1	2852107335349 - Lucru la masina	ora	15.756	90.00	1,418.04
42.2	7422010060100 - Timplar	ora	94.851	90.00	8,536.59
42.3	7122050013400 - Zidar	ora	12.605	90.00	1,134.45
42.4	9310060019920 - Muncitor deservire CM	ora	7.878	90.00	709.02
42.5	2010102903497 - Scinduri geluite si faltuite	m3	0.526	4,979.00	2,618.95
42.6	2430226100034 - Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	2.631	95.75	251.92
42.7	2653102100830[2] - Amestec uscat pentru lucrari de exterior	kg	10.525	11.49	120.93
42.8	2952160007200 - Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	ora	0.315	306.40	96.52
43	CE31A - Pazii la streasina sau frontoane din scinduri geluite simple (captusire fronton cu lambriu g=15mm, poz.20**)	m2	8.840	103.31	913.26
			material:	75.77	669.81
			manopera:	27.54	243.45
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
43.1	2852107335349 - Lucru la masina	ora	0.159	90.00	14.31
43.2	71240100107001 - Dulgher	ora	2.546	90.00	229.14
43.3	2010102903497 - Scinduri geluite si faltuite	m3	0.133	4,979.00	662.21
43.4	2873145887000 - Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0.248	30.64	7.60
44	RpCO12A - Confectionarea si montarea obloanelor simple, cu tablii pline, executate din cherestea de rasinoase cu rame si tablii de scindura	m2	19.500	4,216.68	82,225.17
			material:	3,494.49	68,142.59
			manopera:	576.72	11,246.04
			utilaj:	145.46	2,836.54
			transport:	0.00	0.00

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
44.1	7122050013400 - Zidar	ora	6.318	90.00	568.62
44.2	7422010060100 - Timplar	ora	115.596	90.00	10,403.64
44.3	9310060019922 - Muncitor deservire	ora	3.042	90.00	273.78
44.4	2010102903500 - Scinduri de rasinoase lamele 10x70mm	m3	0.975	4,979.00	4,854.53
44.5	2863146310811 - Balama ingropata pentru ferestre si usi tip F 8 cm (pentru obloane)	buc	78.000	766.00	59,748.00
44.6	2863146311270 - Cremoane aplicate pt.usi, ferestre, balcon	buc	13.650	191.50	2,613.98
44.7	2873145886928 - Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 60 S2111	kg	0.975	30.64	29.87
44.8	2874115837501 - Suruburi pentru lemn cu cap semiinecat cresatat L 3 x 35 mm	buc	117.000	0.77	89.62
44.9	2881116001678 - Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 40 S 1581	buc	19.500	3.83	74.69
44.10	2430226100747 - Grund umplutor pentru lemn Neomid	kg	3.900	95.75	373.43
44.11	2462106110352 - Clei pentru lemn PVA	kg	1.560	229.80	358.49
44.12	2940420007682 - Masina de timplarie (abricht)	ora	23.400	114.90	2,688.66
44.13	2922140006703 - Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	ora	0.585	191.50	112.03
44.14	2940420007679 - Fierastrau mecanic	ora	0.468	76.60	35.85
45	CN51B - Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea.	m3	3.056	1,312.94	4,012.36
			material:	1,268.17	3,875.54
			manopera:	42.11	128.70
			utilaj:	2.66	8.12
			transport:	0.00	0.00
45.1	9310060019930 - Muncitor	ora	1.430	90.00	128.70
45.2	2462106110601 - Paste antiseptice Neomid	kg	9.199	421.30	3,875.54
45.3	2410520006700 - Automacara	ora	0.004	766.00	3.06
45.4	3410540000001 - Autocamion, 5 t	ora	0.011	459.60	5.06
46	CN50B - Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade.	m3	3.056	2,124.46	6,492.36
			material:	1,888.29	5,770.63
			manopera:	221.41	676.62
			utilaj:	14.76	45.12
			transport:	0.00	0.00
46.1	9310060019930 - Muncitor	ora	7.518	90.00	676.62
46.2	2430116104963[2] - Vopsea ignifuga de exterior Biomat Andi	kg	29.949	191.50	5,735.23
46.3	2651122100024 - Ciment portland P 40 saci S388	kg	15.402	2.30	35.39
46.4	2410520006700 - Automacara	ora	0.015	766.00	11.49
46.5	2952270002921 - Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	ora	0.106	191.50	20.30
46.6	3410540000001 - Autocamion, 5 t	ora	0.029	459.60	13.33

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
47	RpCR12B1 - Vopsirea timplariei, pe suprafete sub 20 mp la un punct de lucru, cu lac de ulei (vopsea lac pentru lemn la exterior - transparent - 2 straturi)	m2	83.850	163.26	13,689.11
			material:	42.78	3,587.13
			manopera:	117.72	9,870.84
			utilaj:	2.76	231.14
			transport:	0.00	0.00
47.1	7141020013300 - Zugrav vopsitor	ora	109.676	90.00	9,870.84
47.2	2430126105072 - Vopsea-lac pentru lemn Lac Bio Color Ultra	kg	16.770	153.20	2,569.16
47.3	2320166200676 - White spirit	kg	9.223	76.60	706.48
47.4	2430226101353 - Chit de cutit p/u lemn	kg	1.677	57.45	96.34
47.5	2320116200535 - Benzina extractie tip 80/120	l	2.515	34.47	86.69
47.6	2881116001666 - Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	20.962	3.83	80.28
47.7	1711317306661 - Bumbac de sters	kg	2.515	19.15	48.16
47.8	2922140006702 - Macara de fereastră	ora	1.207	191.50	231.14
48	CE05B1 - Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,7 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.	m2	153.660	1,213.45	186,458.37
			material:	1,101.77	169,298.09
			manopera:	108.00	16,595.28
			utilaj:	3.68	565.00
			transport:	0.00	0.00
48.1	7213050013100 - Tinichigiu	ora	175.172	90.00	15,765.48
48.2	9310060019920 - Muncitor deservire CM	ora	9.220	90.00	829.80
48.3	2710403643219 - Tabla zincata plana de 0,7 mm	kg	1,253.635	133.88	167,836.65
48.4	2873145887450 - Cuie de tabla	kg	4.840	30.64	148.30
48.5	2873147300863 - Agrafe	kg	40.336	32.56	1,313.14
48.6	2952160007200 - Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	ora	1.844	306.40	565.00
TOTAL 1.5. Lucarne (13 buc; AP 90-93)					460,016.56

1.6. Canale de ventilare (T1, T2; AP 94-100)

49	CL26A - Rame metalice gata confectionate (carcas din profile L40x5)	kg	1,085.950	48.50	52,671.16
			material:	35.54	38,597.32
			manopera:	12.96	14,073.84
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
49.1	7214240021810 - Lacatus CM	ora	143.345	90.00	12,901.05
49.2	9310060019920 - Muncitor deservire CM	ora	13.031	90.00	1,172.79
49.3	2030132947000 - Rama metalica gata confectionata	kg	1,085.950	34.47	37,432.70
49.4	2873155901200 - Electrozi pentru sudura	kg	5.430	84.26	457.53
49.5	4011106202741 - Energie electrica	kw	8.688	3.83	33.28
49.6	2430126103294[2] - Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	5.430	114.90	623.91
49.7	2651122100402 - Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	21.719	2.30	49.91

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
50	CN20B - Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2	38.010	187.74	7,136.04
			material:	68.94	2,620.47
			manopera:	118.80	4,515.57
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
50.1	7141020013300 - Zugrav vopsitor	ora	50.173	90.00	4,515.57
50.2	2430226100700 - Grund alchidic	kg	3.953	95.75	378.50
50.3	2430226109444 - Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	4.181	95.75	400.33
50.4	2430116104160 - Email alchidic	kg	6.462	229.80	1,484.97
50.5	2681126001472 - Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	7.602	3.83	29.12
50.6	1711317306661 - Bumbac de sters	kg	1.901	19.15	36.40
50.7	2320166200676 - White spirit	kg	3.801	76.60	291.16
51	CF18A - Placare perete con placi din ghips-carton, cu grosimea placii de 12,5 mm, aplicata pe zidarie de caramida, sau b.c.a. , in incaperi cu umiditate normala (pe suprafete netede) (captusire cu placi CMJl, g=12mm)	m2	764.270	793.20	606,216.11
			material:	716.86	547,875.34
			manopera:	75.60	57,778.83
			utilaj:	0.74	561.94
			transport:	0.00	0.00
51.1	7122050013400 - Zidar	ora	641.987	90.00	57,778.83
51.2	2462106110550 - Adeziv special pentru tratare rosturi „Fasad”	kg	311.822	11.49	3,582.83
51.3	2874115833871 - Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	38,977.770	0.77	29,856.97
51.4	2513206621500 - Banda de armare l=100mm	m	1,559.111	7.66	11,942.79
51.5	2662102701006 - Placi din fibre de magneziu CMJl 10mm	m2	818.533	482.58	395,007.66
51.6	2664102101145 - Mortar adeziv „Flexkleber” de exterior	kg	4,677.332	22.98	107,485.09
51.7	2952160007200 - Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	ora	1.834	306.40	561.94
52	CE05B1 - Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,7 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (racordarea canalului de ventilare cu acoperisul)	m2	44.400	1,213.45	53,877.09
			material:	1,101.77	48,918.58
			manopera:	108.00	4,795.20
			utilaj:	3.68	163.31
			transport:	0.00	0.00
52.1	7213050013100 - Tinichigiu	ora	50.616	90.00	4,555.44
52.2	9310060019920 - Muncitor deservire CM	ora	2.664	90.00	239.76
52.3	2710403643219 - Tabla zincata plana de 0,7 mm	kg	362.237	133.88	48,496.29
52.4	2873145887450 - Cuie de tabla	kg	1.399	30.64	42.87
52.5	2873147300863 - Agrafe	kg	11.655	32.56	379.43
52.6	2952160007200 - Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	ora	0.533	306.40	163.31
53	RMC13A - Invelitori cu falturi dese din tabla de zinc, inclusiv pazii, sorturi, imbracatul cosurilor, lucarnelor, tabacherelor (captusire cu tabla zink-titan g=0,7mm a elementelor parapet)	m2	26.640	1,332.93	35,509.18
			material:	738.93	19,685.02
			manopera:	594.00	15,824.16
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
53.1	7213050013100 - Tinichigiu	ora	175.824	90.00	15,824.16
53.2	2710403643002 - Placi din tabla zinc-titan RHEINZINK g=0.7mm	kg	235.524	76.60	18,041.14
53.3	2744137311238 - Cositor aliaj	kg	4.252	229.80	977.11
53.4	2710403702960 - Banda otel zincat	kg	17.902	36.39	651.36
53.5	2873145887450 - Cuie de tabla	kg	0.503	30.64	15.41
54	RCsI12B - Invelitoare din tabla plana, la cladiri existente, inclusiv doliile, sorturile, racordarile la cosuri etc., avind incheieturi duble, executate cu foi plane de 0,5 mm grosime cu tabla zincata sau aluminiu (invelire cu tabla zink-titan g=0,7mm a canalelor de ventilare)	m2	64.010	696.65	44,592.75
			material:	549.50	35,173.33
			manopera:	142.56	9,125.28
			utilaj:	4.60	294.14
			transport:	0.00	0.00
54.1	7213050013100 - Tinichigiu	ora	84.493	90.00	7,604.37
54.2	9310060019920 - Muncitor deservire CM	ora	16.899	90.00	1,520.91
54.3	2710403643002 - Placi din tabla zinc-titan RHEINZINK g=0.7mm	kg	455.015	76.60	34,854.15
54.4	2744137311238 - Cositor aliaj	kg	0.672	229.80	154.43
54.5	2873145887893 - Cuie cu cap plat. Tip b 3,0 x 30 S2111	kg	5.377	30.64	164.75
54.6	2922140006702 - Macara de fereastră	ora	1.536	191.50	294.14
55	IzF55D - Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren (polistiren g=80mm)	m2	538.860	519.84	280,118.80
			material:	255.05	137,437.58
			manopera:	234.90	126,578.25
			utilaj:	29.88	16,102.97
			transport:	0.00	0.00
55.1	7134030012200 - Izolator hidrofug	ora	1,161.998	90.00	104,579.82
55.2	9310060019922 - Muncitor deservire	ora	244.427	90.00	21,998.43
55.3	2462106110545 - Adeziv "Izomin"	kg	2,176.994	7.66	16,675.77
55.4	2462106110547 - Adeziv "Izopol"	kg	2,176.994	7.66	16,675.77
55.5	252130260218 - Placi termoizolante, placi polistiren M35, g=80mm	m2	582.346	153.20	89,215.41
55.6	2614122601913 - Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	691.196	16.09	11,118.58
55.7	2874136313400 - Diblu din material plastic l=160mm	buc	3,265.492	1.15	3,752.05
55.8	2922140006702 - Macara de fereastră	ora	16.166	191.50	3,095.79
55.9	2952160007200 - Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	ora	2.199	306.40	673.77
55.10	2940420007679 - Fierastrau mecanic	ora	143.552	76.60	10,996.08
55.11	2952240004021 - Mixer electric	ora	11.639	114.90	1,337.32
56	IzF55D - Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren (polistiren g=50mm)	m2	64.010	445.33	28,505.66
			material:	180.55	11,556.98
			manopera:	234.90	15,035.94
			utilaj:	29.88	1,912.74
			transport:	0.00	0.00
56.1	7134030012200 - Izolator hidrofug	ora	138.031	90.00	12,422.79
56.2	9310060019922 - Muncitor deservire	ora	29.035	90.00	2,613.15
56.3	2462106110545 - Adeziv "Izomin"	kg	258.600	7.66	1,980.88

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
56.4	2462106110547 - Adeziv "Izopol"	kg	258.600	7.66	1,980.88
56.5	2521302602105 - Placi termoizolante, placi polistiren celular g=50mm M35	m2	69.176	84.26	5,828.77
56.6	2614122601913 - Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	82.106	16.09	1,320.76
56.7	2874136313400 - Diblu din material plastic l=160mm	buc	387.901	1.15	445.70
56.8	2922140006702 - Macara de fereastră	ora	1.920	191.50	367.68
56.9	2952160007200 - Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	ora	0.261	306.40	79.97
56.10	2940420007679 - Fierastrau mecanic	ora	17.052	76.60	1,306.18
56.11	2952240004021 - Mixer electric	ora	1.383	114.90	158.91
57	IzF55D - Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren (polistiren g=85mm)	m2	35.820	528.12	18,917.10
			material:	263.33	9,432.55
			manopera:	234.90	8,414.10
			utilaj:	29.88	1,070.45
			transport:	0.00	0.00
57.1	7134030012200 - Izolator hidrofug	ora	77.242	90.00	6,951.78
57.2	9310060019922 - Muncitor deservire	ora	16.248	90.00	1,462.32
57.3	2462106110545 - Adeziv "Izomin"	kg	144.713	7.66	1,108.50
57.4	2462106110547 - Adeziv "Izopol"	kg	144.713	7.66	1,108.50
57.5	252130260219 - Placi termoizolante, placi polistiren M35, g=85mm	m2	38.711	160.86	6,227.05
57.6	2614122601913 - Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	45.946	16.09	739.09
57.7	2874136313400 - Diblu din material plastic l=160mm	buc	217.069	1.15	249.41
57.8	2922140006702 - Macara de fereastră	ora	1.075	191.50	205.86
57.9	2952160007200 - Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	ora	0.146	306.40	44.73
57.10	2940420007679 - Fierastrau mecanic	ora	9.542	76.60	730.92
57.11	2952240004021 - Mixer electric	ora	0.774	114.90	88.93
58	IzF55D - Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren (polistiren g=95mm)	m2	13.210	610.89	8,069.82
			material:	346.11	4,572.12
			manopera:	234.90	3,103.02
			utilaj:	29.88	394.68
			transport:	0.00	0.00
58.1	7134030012200 - Izolator hidrofug	ora	28.486	90.00	2,563.74
58.2	9310060019922 - Muncitor deservire	ora	5.992	90.00	539.28
58.3	2462106110545 - Adeziv "Izomin"	kg	53.368	7.66	408.80
58.4	2462106110547 - Adeziv "Izopol"	kg	53.368	7.66	408.80
58.5	252130260220 - Placi termoizolante, placi polistiren M35, g=95mm	m2	14.276	237.46	3,389.98
58.6	2614122601913 - Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	16.944	16.09	272.56
58.7	2874136313400 - Diblu din material plastic l=160mm	buc	80.053	1.15	91.98
58.8	2922140006702 - Macara de fereastră	ora	0.396	191.50	75.83
58.9	2952160007200 - Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	ora	0.054	306.40	16.55
58.10	2940420007679 - Fierastrau mecanic	ora	3.519	76.60	269.56

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
58.11	2952240004021 - Mixer electric	ora	0.285	114.90	32.75
59	CF17C - Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	-651.900	72.67	-47,376.07
			material:	51.07	-33,295.03
			manopera:	21.60	-14,081.04
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
59.1	7122050013400 - Zidar	ora	-156.456	90.00	-14,081.04
59.2	2614122601913 - Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	-827.913	16.09	-13,317.81
59.3	2462106110547 - Adeziv "Izopol"	kg	-2,607.600	7.66	-19,974.22
59.4	4100116202818 - Apa pentru mortare si betoane	m3	-0.196	15.32	-3.00
TOTAL 1.6. Canale de ventilare (T1, T2; AP 94-100)					1,088,237.66
TOTAL 1. Acoperis					5,909,313.42

2. Ferestre (fara cost)					
60	CK05A - Glasvanduri din lemn cu sau fara supralumina, montate pe ghermele existente alcatuite din panouri fixe si foi de usi la constructii cu inaltimei pina la 35 m (OB-1 - 5buc; bloc de fereastră cu usa; inclusiv usa S=17,8m2)	m2	63.850	104.74	6,687.51
			material:	16.82	1,074.04
			manopera:	84.24	5,378.76
			utilaj:	3.68	234.70
			transport:	0.00	0.00
60.1	7422010060100 - Timplar	ora	32.947	90.00	2,965.23
60.2	7122050013400 - Zidar	ora	10.727	90.00	965.43
60.3	7124010010700 - Dulgher	ora	0.766	90.00	68.94
60.4	9310060019920 - Muncitor deservire CM	ora	15.324	90.00	1,379.16
60.5	2873145887000 - Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	6.385	30.64	195.64
60.6	2682132600933 - Carton bitumat tip CA 400	m2	17.878	38.30	684.73
60.7	2682162605828 - Vata minerala tip I	kg	7.662	25.28	193.68
60.8	2952160007200 - Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	ora	0.766	306.40	234.70
61	CK01C - Ferestre din lemn simple, duble sau cuplate cu unul sau mai multe canaturi, inclusiv vitrine din lemn, la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp (Fereastră OB-2 individuala - 87buc, cu 2 rinduri de cercevele, arcuita)	m2	296.670	132.79	39,394.12
			material:	25.43	7,544.67
			manopera:	103.68	30,758.67
			utilaj:	3.68	1,090.78
			transport:	0.00	0.00
61.1	7422010060100 - Timplar	ora	199.362	90.00	17,942.58
61.2	7122050013400 - Zidar	ora	106.801	90.00	9,612.09
61.3	7124010010700 - Dulgher	ora	10.680	90.00	961.20
61.4	9310060019920 - Muncitor deservire CM	ora	24.920	90.00	2,242.80
61.5	2873145887000 - Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	13.350	30.64	409.04
61.6	2682132600933 - Carton bitumat tip CA 400	m2	127.568	38.30	4,885.85
61.7	2682162605828 - Vata minerala tip I	kg	89.001	25.28	2,249.77
61.8	2952160007200 - Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	ora	3.560	306.40	1,090.78

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
62	CK01B - Ferestre din lemn simple, duble sau cuplate cu unul sau mai multe canaturi, inclusiv vitrine din lemn, la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv (Fereastră individuală OB-3 - 6buc; cu 2 rinduri de cercevele)	m2	15.070	180.15	2,714.91
			material:	32.39	488.19
			manopera:	140.40	2,115.81
			utilaj:	7.36	110.92
			transport:	0.00	0.00
62.1	7422010060100 - Timplar	ora	12.659	90.00	1,139.31
62.2	7122050013400 - Zidar	ora	6.872	90.00	618.48
62.3	7124010010700 - Dulgher	ora	1.085	90.00	97.65
62.4	9310060019920 - Muncitor deservire CM	ora	2.893	90.00	260.37
62.5	2873145887000 - Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0.904	30.64	27.70
62.6	2682132600933 - Carton bitumat tip CA 400	m2	8.741	38.30	334.78
62.7	2682162605828 - Vata minerala tip I	kg	4.973	25.28	125.71
62.8	2952160007200 - Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	ora	0.362	306.40	110.92
63	CK01B - Ferestre din lemn simple, duble sau cuplate cu unul sau mai multe canaturi, inclusiv vitrine din lemn, la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv (Fereastră individuală OB-3* - 2buc; cu 2 rinduri de cercevele)	m2	4.260	180.14	767.42
			material:	32.40	138.02
			manopera:	140.41	598.14
			utilaj:	7.34	31.25
			transport:	0.00	0.00
63.1	7422010060100 - Timplar	ora	3.578	90.00	322.02
63.2	7122050013400 - Zidar	ora	1.943	90.00	174.87
63.3	7124010010700 - Dulgher	ora	0.307	90.00	27.63
63.4	9310060019920 - Muncitor deservire CM	ora	0.818	90.00	73.62
63.5	2873145887000 - Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0.256	30.64	7.84
63.6	2682132600933 - Carton bitumat tip CA 400	m2	2.471	38.30	94.64
63.7	2682162605828 - Vata minerala tip I	kg	1.406	25.28	35.54
63.8	2952160007200 - Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	ora	0.102	306.40	31.25
64	CK01C - Ferestre din lemn simple, duble sau cuplate cu unul sau mai multe canaturi, inclusiv vitrine din lemn, la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp (Fereastră OB-4 individuală - 8buc, cu 2 rinduri de cercevele)	m2	24.450	132.78	3,246.48
			material:	25.43	621.77
			manopera:	103.68	2,534.94
			utilaj:	3.67	89.78
			transport:	0.00	0.00
64.1	7422010060100 - Timplar	ora	16.430	90.00	1,478.70
64.2	7122050013400 - Zidar	ora	8.802	90.00	792.18
64.3	7124010010700 - Dulgher	ora	0.880	90.00	79.20
64.4	9310060019920 - Muncitor deservire CM	ora	2.054	90.00	184.86
64.5	2873145887000 - Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	1.100	30.64	33.70
64.6	2682132600933 - Carton bitumat tip CA 400	m2	10.513	38.30	402.65
64.7	2682162605828 - Vata minerala tip I	kg	7.335	25.28	185.41
64.8	2952160007200 - Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	ora	0.293	306.40	89.78

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
65	CK01C - Ferestre din lemn simple, duble sau cuplate cu unul sau mai multe canaturi, inclusiv vitrine din lemn, la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp (Fereastra OB-5 individuala - 16 buc, cu 2 rinduri de cercevele)	m2	83.610	132.79	11,102.31
			material:	25.43	2,126.28
			manopera:	103.68	8,668.71
			utilaj:	3.68	307.32
			transport:	0.00	0.00
65.1	7422010060100 - Timplar	ora	56.186	90.00	5,056.74
65.2	7122050013400 - Zidar	ora	30.100	90.00	2,709.00
65.3	7124010010700 - Dulgher	ora	3.010	90.00	270.90
65.4	9310060019920 - Muncitor deservire CM	ora	7.023	90.00	632.07
65.5	2873145887000 - Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	3.762	30.64	115.27
65.6	2682132600933 - Carton bitumat tip CA 400	m2	35.952	38.30	1,376.96
65.7	2682162605828 - Vata minerala tip I	kg	25.083	25.28	634.05
65.8	2952160007200 - Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	ora	1.003	306.40	307.32
66	CK01C - Ferestre din lemn simple, duble sau cuplate cu unul sau mai multe canaturi, inclusiv vitrine din lemn, la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp (Fereastra OB-6 individuala - 6 buc, cu 2 rinduri de cercevele)	m2	24.480	132.79	3,250.72
			material:	25.43	622.55
			manopera:	103.68	2,538.09
			utilaj:	3.68	90.08
			transport:	0.00	0.00
66.1	7422010060100 - Timplar	ora	16.451	90.00	1,480.59
66.2	7122050013400 - Zidar	ora	8.813	90.00	793.17
66.3	7124010010700 - Dulgher	ora	0.881	90.00	79.29
66.4	9310060019920 - Muncitor deservire CM	ora	2.056	90.00	185.04
66.5	2873145887000 - Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	1.102	30.64	33.77
66.6	2682132600933 - Carton bitumat tip CA 400	m2	10.526	38.30	403.15
66.7	2682162605828 - Vata minerala tip I	kg	7.344	25.28	185.64
66.8	2952160007200 - Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	ora	0.294	306.40	90.08
67	CK01C - Ferestre din lemn simple, duble sau cuplate cu unul sau mai multe canaturi, inclusiv vitrine din lemn, la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp (Fereastra OB-7 individuala - 6 buc, cu 2 rinduri de cercevele, arcuita)	m2	31.260	132.79	4,150.98
			material:	25.43	795.00
			manopera:	103.68	3,241.08
			utilaj:	3.68	114.90
			transport:	0.00	0.00
67.1	7422010060100 - Timplar	ora	21.007	90.00	1,890.63
67.2	7122050013400 - Zidar	ora	11.254	90.00	1,012.86
67.3	7124010010700 - Dulgher	ora	1.125	90.00	101.25
67.4	9310060019920 - Muncitor deservire CM	ora	2.626	90.00	236.34
67.5	2873145887000 - Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	1.407	30.64	43.11
67.6	2682132600933 - Carton bitumat tip CA 400	m2	13.442	38.30	514.83
67.7	2682162605828 - Vata minerala tip I	kg	9.378	25.28	237.06
67.8	2952160007200 - Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	ora	0.375	306.40	114.90

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
68	CK01C - Ferestre din lemn simple, duble sau cuplate cu unul sau mai multe canaturi, inclusiv vitrine din lemn, la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp (Fereastră OB-8 individuala - 3 buc, cu 2 rinduri de cercevele)	m2	29.520	132.79	3,919.83
			material:	25.43	750.73
			manopera:	103.68	3,060.63
			utilaj:	3.67	108.47
			transport:	0.00	0.00
68.1	7422010060100 - Timplar	ora	19.837	90.00	1,785.33
68.2	7122050013400 - Zidar	ora	10.627	90.00	956.43
68.3	7124010010700 - Dulgher	ora	1.063	90.00	95.67
68.4	9310060019920 - Muncitor deservire CM	ora	2.480	90.00	223.20
68.5	2873145887000 - Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	1.328	30.64	40.69
68.6	2682132600933 - Carton bitumat tip CA 400	m2	12.694	38.30	486.18
68.7	2682162605828 - Vata minerala tip I	kg	8.856	25.28	223.86
68.8	2952160007200 - Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	ora	0.354	306.40	108.47
69	CK01B - Ferestre din lemn simple, duble sau cuplate cu unul sau mai multe canaturi, inclusiv vitrine din lemn, la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv (Fereastră individuala OB-9 - 1 buc; cu 2 rinduri de cercevele)	m2	1.660	180.21	299.16
			material:	32.41	53.80
			manopera:	140.42	233.10
			utilaj:	7.38	12.26
			transport:	0.00	0.00
69.1	7422010060100 - Timplar	ora	1.394	90.00	125.46
69.2	7122050013400 - Zidar	ora	0.757	90.00	68.13
69.3	7124010010700 - Dulgher	ora	0.120	90.00	10.80
69.4	9310060019920 - Muncitor deservire CM	ora	0.319	90.00	28.71
69.5	2873145887000 - Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0.100	30.64	3.06
69.6	2682132600933 - Carton bitumat tip CA 400	m2	0.963	38.30	36.88
69.7	2682162605828 - Vata minerala tip I	kg	0.548	25.28	13.85
69.8	2952160007200 - Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	ora	0.040	306.40	12.26
70	CK01B - Ferestre din lemn simple, duble sau cuplate cu unul sau mai multe canaturi, inclusiv vitrine din lemn, la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv (Fereastră individuala OB-10 - 2 buc; cu 2 rinduri de cercevele, arcuita)	m2	3.400	180.18	612.62
			material:	32.39	110.14
			manopera:	140.40	477.36
			utilaj:	7.39	25.12
			transport:	0.00	0.00
70.1	7422010060100 - Timplar	ora	2.856	90.00	257.04
70.2	7122050013400 - Zidar	ora	1.550	90.00	139.50
70.3	7124010010700 - Dulgher	ora	0.245	90.00	22.05
70.4	9310060019920 - Muncitor deservire CM	ora	0.653	90.00	58.77
70.5	2873145887000 - Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0.204	30.64	6.25
70.6	2682132600933 - Carton bitumat tip CA 400	m2	1.972	38.30	75.53
70.7	2682162605828 - Vata minerala tip I	kg	1.122	25.28	28.36
70.8	2952160007200 - Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	ora	0.082	306.40	25.12

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
71	CK01B - Ferestre din lemn simple, duble sau cuplate cu unul sau mai multe canaturi, inclusiv vitrine din lemn, la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv (Fereastră individuală OB-11 - 7 buc; cu 2 rinduri de cercevele)	m2	8.540	180.15	1,538.50
			material:	32.39	276.62
			manopera:	140.41	1,199.07
			utilaj:	7.36	62.81
			transport:	0.00	0.00
71.1	7422010060100 - Timplar	ora	7.174	90.00	645.66
71.2	7122050013400 - Zidar	ora	3.894	90.00	350.46
71.3	7124010010700 - Dulgher	ora	0.615	90.00	55.35
71.4	9310060019920 - Muncitor deservire CM	ora	1.640	90.00	147.60
71.5	2873145887000 - Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0.512	30.64	15.69
71.6	2682132600933 - Carton bitumat tip CA 400	m2	4.953	38.30	189.70
71.7	2682162605828 - Vata minerala tip I	kg	2.818	25.28	71.23
71.8	2952160007200 - Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	ora	0.205	306.40	62.81
72	CK01B - Ferestre din lemn simple, duble sau cuplate cu unul sau mai multe canaturi, inclusiv vitrine din lemn, la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv (Fereastră individuală OB-12 - 6 buc; cu 2 rinduri de cercevele)	m2	12.790	180.15	2,304.14
			material:	32.39	414.31
			manopera:	140.40	1,795.77
			utilaj:	7.35	94.06
			transport:	0.00	0.00
72.1	7422010060100 - Timplar	ora	10.744	90.00	966.96
72.2	7122050013400 - Zidar	ora	5.832	90.00	524.88
72.3	7124010010700 - Dulgher	ora	0.921	90.00	82.89
72.4	9310060019920 - Muncitor deservire CM	ora	2.456	90.00	221.04
72.5	2873145887000 - Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0.767	30.64	23.50
72.6	2682132600933 - Carton bitumat tip CA 400	m2	7.418	38.30	284.11
72.7	2682162605828 - Vata minerala tip I	kg	4.221	25.28	106.70
72.8	2952160007200 - Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	ora	0.307	306.40	94.06
73	CK01C - Ferestre din lemn simple, duble sau cuplate cu unul sau mai multe canaturi, inclusiv vitrine din lemn, la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp (Fereastră OB-13 individuală - 5 buc, cu 2 rinduri de cercevele)	m2	18.850	132.78	2,502.99
			material:	25.43	479.39
			manopera:	103.68	1,954.35
			utilaj:	3.67	69.25
			transport:	0.00	0.00
73.1	7422010060100 - Timplar	ora	12.667	90.00	1,140.03
73.2	7122050013400 - Zidar	ora	6.786	90.00	610.74
73.3	7124010010700 - Dulgher	ora	0.679	90.00	61.11
73.4	9310060019920 - Muncitor deservire CM	ora	1.583	90.00	142.47
73.5	2873145887000 - Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0.848	30.64	25.98
73.6	2682132600933 - Carton bitumat tip CA 400	m2	8.106	38.30	310.46
73.7	2682162605828 - Vata minerala tip I	kg	5.655	25.28	142.95
73.8	2952160007200 - Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	ora	0.226	306.40	69.25

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
74	CK01C - Ferestre din lemn simple, duble sau cuplate cu unul sau mai multe canaturi, inclusiv vitrine din lemn, la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp (Fereastră OB-14 individuala - 1 buc, cu 2 rinduri de cercevele, arcuita)	m2	9.160	132.80	1,216.43
			material:	25.43	232.95
			manopera:	103.69	949.77
			utilaj:	3.68	33.70
			transport:	0.00	0.00
74.1	7422010060100 - Timplar	ora	6.156	90.00	554.04
74.2	7122050013400 - Zidar	ora	3.298	90.00	296.82
74.3	7124010010700 - Dulgher	ora	0.330	90.00	29.70
74.4	9310060019920 - Muncitor deservire CM	ora	0.769	90.00	69.21
74.5	2873145887000 - Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0.412	30.64	12.62
74.6	2682132600933 - Carton bitumat tip CA 400	m2	3.939	38.30	150.86
74.7	2682162605828 - Vata minerala tip I	kg	2.748	25.28	69.46
74.8	2952160007200 - Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	ora	0.110	306.40	33.70
75	CK01C - Ferestre din lemn simple, duble sau cuplate cu unul sau mai multe canaturi, inclusiv vitrine din lemn, la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp (Fereastră OB-15 individuala - 5 buc, cu 2 rinduri de cercevele, arcuita)	m2	14.750	132.79	1,958.65
			material:	25.43	375.14
			manopera:	103.68	1,529.28
			utilaj:	3.68	54.23
			transport:	0.00	0.00
75.1	7422010060100 - Timplar	ora	9.912	90.00	892.08
75.2	7122050013400 - Zidar	ora	5.310	90.00	477.90
75.3	7124010010700 - Dulgher	ora	0.531	90.00	47.79
75.4	9310060019920 - Muncitor deservire CM	ora	1.239	90.00	111.51
75.5	2873145887000 - Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0.664	30.64	20.34
75.6	2682132600933 - Carton bitumat tip CA 400	m2	6.343	38.30	242.94
75.7	2682162605828 - Vata minerala tip I	kg	4.425	25.28	111.86
75.8	2952160007200 - Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	ora	0.177	306.40	54.23
76	CK01B - Ferestre din lemn simple, duble sau cuplate cu unul sau mai multe canaturi, inclusiv vitrine din lemn, la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv (Fereastră individuala OB-16 - 1 buc; cu 2 rinduri de cercevele)	m2	1.340	180.07	241.29
			material:	32.38	43.38
			manopera:	140.37	188.10
			utilaj:	7.32	9.80
			transport:	0.00	0.00
76.1	7422010060100 - Timplar	ora	1.126	90.00	101.34
76.2	7122050013400 - Zidar	ora	0.611	90.00	54.99
76.3	7124010010700 - Dulgher	ora	0.096	90.00	8.64
76.4	9310060019920 - Muncitor deservire CM	ora	0.257	90.00	23.13
76.5	2873145887000 - Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0.080	30.64	2.45
76.6	2682132600933 - Carton bitumat tip CA 400	m2	0.777	38.30	29.76
76.7	2682162605828 - Vata minerala tip I	kg	0.442	25.28	11.17
76.8	2952160007200 - Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	ora	0.032	306.40	9.80

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
77	CK01C - Ferestre din lemn simple, duble sau cuplate cu unul sau mai multe canaturi, inclusiv vitrine din lemn, la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp (Fereastră OB-17 individuala - 6 buc, cu 2 rinduri de cercevele)	m2	15.120	132.78	2,007.60
			material:	25.43	384.52
			manopera:	103.68	1,567.62
			utilaj:	3.67	55.46
			transport:	0.00	0.00
77.1	7422010060100 - Timplar	ora	10.161	90.00	914.49
77.2	7122050013400 - Zidar	ora	5.443	90.00	489.87
77.3	7124010010700 - Dulgher	ora	0.544	90.00	48.96
77.4	9310060019920 - Muncitor deservire CM	ora	1.270	90.00	114.30
77.5	2873145887000 - Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0.680	30.64	20.84
77.6	2682132600933 - Carton bitumat tip CA 400	m2	6.502	38.30	249.03
77.7	2682162605828 - Vata minerala tip I	kg	4.536	25.28	114.66
77.8	2952160007200 - Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	ora	0.181	306.40	55.46
78	CK01B - Ferestre din lemn simple, duble sau cuplate cu unul sau mai multe canaturi, inclusiv vitrine din lemn, la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv (Fereastră individuala OB-18 - 4 buc; cu 2 rinduri de cercevele)	m2	9.000	180.15	1,621.33
			material:	32.39	291.55
			manopera:	140.40	1,263.60
			utilaj:	7.35	66.18
			transport:	0.00	0.00
78.1	7422010060100 - Timplar	ora	7.560	90.00	680.40
78.2	7122050013400 - Zidar	ora	4.104	90.00	369.36
78.3	7124010010700 - Dulgher	ora	0.648	90.00	58.32
78.4	9310060019920 - Muncitor deservire CM	ora	1.728	90.00	155.52
78.5	2873145887000 - Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0.540	30.64	16.55
78.6	2682132600933 - Carton bitumat tip CA 400	m2	5.220	38.30	199.93
78.7	2682162605828 - Vata minerala tip I	kg	2.970	25.28	75.08
78.8	2952160007200 - Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	ora	0.216	306.40	66.18
79	CK01C - Ferestre din lemn simple, duble sau cuplate cu unul sau mai multe canaturi, inclusiv vitrine din lemn, la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp (Fereastră OB-19 individuala - 2 buc, cu 2 rinduri de cercevele)	m2	8.640	132.80	1,147.36
			material:	25.43	219.72
			manopera:	103.68	895.77
			utilaj:	3.69	31.87
			transport:	0.00	0.00
79.1	7422010060100 - Timplar	ora	5.806	90.00	522.54
79.2	7122050013400 - Zidar	ora	3.110	90.00	279.90
79.3	7124010010700 - Dulgher	ora	0.311	90.00	27.99
79.4	9310060019920 - Muncitor deservire CM	ora	0.726	90.00	65.34
79.5	2873145887000 - Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0.389	30.64	11.92
79.6	2682132600933 - Carton bitumat tip CA 400	m2	3.715	38.30	142.28
79.7	2682162605828 - Vata minerala tip I	kg	2.592	25.28	65.52
79.8	2952160007200 - Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	ora	0.104	306.40	31.87

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
80	CK01B - Ferestre din lemn simple, duble sau cuplate cu unul sau mai multe canaturi, inclusiv vitrine din lemn, la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv (Fereastra individuala O5-20 - 1 buc; cu 2 rinduri de cercevele)	m2	2.310	180.07	415.96
			material:	32.40	74.84
			manopera:	140.38	324.27
			utilaj:	7.30	16.85
			transport:	0.00	0.00
80.1	7422010060100 - Timplar	ora	1.940	90.00	174.60
80.2	7122050013400 - Zidar	ora	1.053	90.00	94.77
80.3	7124010010700 - Dulgher	ora	0.166	90.00	14.94
80.4	9310060019920 - Muncitor deservire CM	ora	0.444	90.00	39.96
80.5	2873145887000 - Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0.139	30.64	4.26
80.6	2682132600933 - Carton bitumat tip CA 400	m2	1.340	38.30	51.32
80.7	2682162605828 - Vata minerala tip I	kg	0.762	25.28	19.26
80.8	2952160007200 - Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	ora	0.055	306.40	16.85
81	CK01C - Ferestre din lemn simple, duble sau cuplate cu unul sau mai multe canaturi, inclusiv vitrine din lemn, la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp (Fereastra O5-21 individuala - 2 buc, cu 2 rinduri de cercevele)	m2	6.820	132.80	905.71
			material:	25.43	173.46
			manopera:	103.68	707.13
			utilaj:	3.68	25.12
			transport:	0.00	0.00
81.1	7422010060100 - Timplar	ora	4.583	90.00	412.47
81.2	7122050013400 - Zidar	ora	2.455	90.00	220.95
81.3	7124010010700 - Dulgher	ora	0.246	90.00	22.14
81.4	9310060019920 - Muncitor deservire CM	ora	0.573	90.00	51.57
81.5	2873145887000 - Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0.307	30.64	9.41
81.6	2682132600933 - Carton bitumat tip CA 400	m2	2.933	38.30	112.33
81.7	2682162605828 - Vata minerala tip I	kg	2.046	25.28	51.72
81.8	2952160007200 - Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	ora	0.082	306.40	25.12
82	CK01C - Ferestre din lemn simple, duble sau cuplate cu unul sau mai multe canaturi, inclusiv vitrine din lemn, la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp (Fereastra O5-22 individuala - 4 buc, cu 2 rinduri de cercevele)	m2	10.840	132.78	1,439.33
			material:	25.43	275.67
			manopera:	103.67	1,123.83
			utilaj:	3.67	39.83
			transport:	0.00	0.00
82.1	7422010060100 - Timplar	ora	7.284	90.00	655.56
82.2	7122050013400 - Zidar	ora	3.902	90.00	351.18
82.3	7124010010700 - Dulgher	ora	0.390	90.00	35.10
82.4	9310060019920 - Muncitor deservire CM	ora	0.911	90.00	81.99
82.5	2873145887000 - Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0.488	30.64	14.95
82.6	2682132600933 - Carton bitumat tip CA 400	m2	4.661	38.30	178.52
82.7	2682162605828 - Vata minerala tip I	kg	3.252	25.28	82.20
82.8	2952160007200 - Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	ora	0.130	306.40	39.83

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
83	CK01C - Ferestre din lemn simple, duble sau cuplate cu unul sau mai multe canaturi, inclusiv vitrine din lemn, la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp (Fereastră OB-23 individuala - 5 buc, cu 2 rinduri de cercevele)	m2	20.770	132.78	2,757.94
			material:	25.43	528.21
			manopera:	103.68	2,153.43
			utilaj:	3.67	76.29
			transport:	0.00	0.00
83.1	7422010060100 - Timplar	ora	13.957	90.00	1,256.13
83.2	7122050013400 - Zidar	ora	7.477	90.00	672.93
83.3	7124010010700 - Dulgher	ora	0.748	90.00	67.32
83.4	9310060019920 - Muncitor deservire CM	ora	1.745	90.00	157.05
83.5	2873145887000 - Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0.935	30.64	28.65
83.6	2682132600933 - Carton bitumat tip CA 400	m2	8.931	38.30	342.06
83.7	2682162605828 - Vata minerala tip I	kg	6.231	25.28	157.51
83.8	2952160007200 - Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	ora	0.249	306.40	76.29
84	CK01C - Ferestre din lemn simple, duble sau cuplate cu unul sau mai multe canaturi, inclusiv vitrine din lemn, la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp (Fereastră OB-24 individuala - 13 buc, cu 2 rinduri de cercevele)	m2	46.670	132.79	6,197.12
			material:	25.43	1,186.87
			manopera:	103.68	4,838.67
			utilaj:	3.68	171.58
			transport:	0.00	0.00
84.1	7422010060100 - Timplar	ora	31.362	90.00	2,822.58
84.2	7122050013400 - Zidar	ora	16.801	90.00	1,512.09
84.3	7124010010700 - Dulgher	ora	1.680	90.00	151.20
84.4	9310060019920 - Muncitor deservire CM	ora	3.920	90.00	352.80
84.5	2873145887000 - Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	2.100	30.64	64.34
84.6	2682132600933 - Carton bitumat tip CA 400	m2	20.068	38.30	768.60
84.7	2682162605828 - Vata minerala tip I	kg	14.001	25.28	353.92
84.8	2952160007200 - Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	ora	0.560	306.40	171.58
85	CK01C - Ferestre din lemn simple, duble sau cuplate cu unul sau mai multe canaturi, inclusiv vitrine din lemn, la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp (Fereastră OB-25 individuala - 3 buc, cu 2 rinduri de cercevele)	m2	12.000	132.79	1,593.46
			material:	25.43	305.17
			manopera:	103.68	1,244.16
			utilaj:	3.68	44.12
			transport:	0.00	0.00
85.1	7422010060100 - Timplar	ora	8.064	90.00	725.76
85.2	7122050013400 - Zidar	ora	4.320	90.00	388.80
85.3	7124010010700 - Dulgher	ora	0.432	90.00	38.88
85.4	9310060019920 - Muncitor deservire CM	ora	1.008	90.00	90.72
85.5	2873145887000 - Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0.540	30.64	16.55
85.6	2682132600933 - Carton bitumat tip CA 400	m2	5.160	38.30	197.63
85.7	2682162605828 - Vata minerala tip I	kg	3.600	25.28	91.00
85.8	2952160007200 - Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	ora	0.144	306.40	44.12

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
86	CK01C - Ferestre din lemn simple, duble sau cuplate cu unul sau mai multe canaturi, inclusiv vitrine din lemn, la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp (Fereastră OB-26 individuala - 1 buc, cu 2 rinduri de cercevele)	m2	3.330	132.82	442.28
			material:	25.43	84.69
			manopera:	103.70	345.33
			utilaj:	3.68	12.26
			transport:	0.00	0.00
86.1	7422010060100 - Timplar	ora	2.238	90.00	201.42
86.2	7122050013400 - Zidar	ora	1.199	90.00	107.91
86.3	7124010010700 - Dulgher	ora	0.120	90.00	10.80
86.4	9310060019920 - Muncitor deservire CM	ora	0.280	90.00	25.20
86.5	2873145887000 - Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0.150	30.64	4.60
86.6	2682132600933 - Carton bitumat tip CA 400	m2	1.432	38.30	54.85
86.7	2682162605828 - Vata minerala tip I	kg	0.999	25.28	25.25
86.8	2952160007200 - Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	ora	0.040	306.40	12.26
87	CK01C - Ferestre din lemn simple, duble sau cuplate cu unul sau mai multe canaturi, inclusiv vitrine din lemn, la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp (Fereastră OB-27 individuala - 6 buc, cu 2 rinduri de cercevele)	m2	16.260	132.79	2,159.16
			material:	25.43	413.53
			manopera:	103.68	1,685.88
			utilaj:	3.67	59.75
			transport:	0.00	0.00
87.1	7422010060100 - Timplar	ora	10.927	90.00	983.43
87.2	7122050013400 - Zidar	ora	5.854	90.00	526.86
87.3	7124010010700 - Dulgher	ora	0.585	90.00	52.65
87.4	9310060019920 - Muncitor deservire CM	ora	1.366	90.00	122.94
87.5	2873145887000 - Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0.732	30.64	22.43
87.6	2682132600933 - Carton bitumat tip CA 400	m2	6.992	38.30	267.79
87.7	2682162605828 - Vata minerala tip I	kg	4.878	25.28	123.31
87.8	2952160007200 - Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	ora	0.195	306.40	59.75
TOTAL 2. Ferestre (fara cost)					106,595.30

3. Usi (fara cost)					
88	RCsO29I - Montarea usilor din lemn, gata confectionate, exterioare, simple, executate din cherestea de stejar, in doua canaturi (Bloc de usi exterioare individuale ДБ-1 - 2 buc, in 4 canaturi cu)	m2	18.880	479.66	9,056.04
			material:	38.61	728.89
			manopera:	434.16	8,196.93
			utilaj:	6.90	130.22
			transport:	0.00	0.00
88.1	7422010060100 - Timplar	ora	84.280	90.00	7,585.20
88.2	9310060019920 - Muncitor deservire CM	ora	6.797	90.00	611.73
88.3	2030122948050 - Ghermele carbonilizate	buc	28.320	9.27	262.49
88.4	2682132601665 - Cart bit.fara str.acoperire (blanc) CI 400 100 cm x 20 m S 138	m2	9.440	38.30	361.55
88.5	2874145886928 - Cuie cu cap conic tip a 3 x 60 S2111	kg	0.944	30.64	28.92
88.6	2653102100830[2] - Amestec uscat pentru lucrari de exterior	kg	6.608	11.49	75.93

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
88.7	2922140006702 - Macara de fereastră	ora	0.680	191.50	130.22
89	RCsO29I - Montarea usilor din lemn, gata confectionate, exterioare, simple, executate din cherestea de stejar, in doua canaturi (Bloc de usi exterioare individuale ДБ-2 - 7buc, in 2 canaturi cu supralumina)	m2	46.670	479.66	22,385.73
			material:	38.61	1,801.77
			manopera:	434.16	20,262.24
			utilaj:	6.89	321.72
			transport:	0.00	0.00
89.1	7422010060100 - Timplar	ora	208.335	90.00	18,750.15
89.2	9310060019920 - Muncitor deservire CM	ora	16.801	90.00	1,512.09
89.3	2030122948050 - Ghermele carbonilizate	buc	70.005	9.27	648.85
89.4	2682132601665 - Cart bit.fara str.acoperire (blanc) CI 400 100 cm x 20 m S 138	m2	23.335	38.30	893.73
89.5	2874145886928 - Cuie cu cap conic tip a 3 x 60 S2111	kg	2.334	30.64	71.51
89.6	2653102100830[2] - Amestec uscat pentru lucrari de exterior	kg	16.334	11.49	187.68
89.7	2922140006702 - Macara de fereastră	ora	1.680	191.50	321.72
90	RCsO29I - Montarea usilor din lemn, gata confectionate, exterioare, simple, executate din cherestea de stejar, in doua canaturi (Bloc de usi exterioare individuale ДБ-2* - 1 buc, in 2 canaturi cu supralumina si decor, arcuita)	m2	7.290	479.65	3,496.65
			material:	38.61	281.45
			manopera:	434.16	3,165.03
			utilaj:	6.88	50.17
			transport:	0.00	0.00
90.1	7422010060100 - Timplar	ora	32.543	90.00	2,928.87
90.2	9310060019920 - Muncitor deservire CM	ora	2.624	90.00	236.16
90.3	2030122948050 - Ghermele carbonilizate	buc	10.935	9.27	101.35
90.4	2682132601665 - Cart bit.fara str.acoperire (blanc) CI 400 100 cm x 20 m S 138	m2	3.645	38.30	139.60
90.5	2874145886928 - Cuie cu cap conic tip a 3 x 60 S2111	kg	0.365	30.64	11.18
90.6	2653102100830[2] - Amestec uscat pentru lucrari de exterior	kg	2.551	11.49	29.31
90.7	2922140006702 - Macara de fereastră	ora	0.262	191.50	50.17
91	RCsO29I - Montarea usilor din lemn, gata confectionate, exterioare, simple, executate din cherestea de stejar, in doua canaturi (Bloc de usi exterioare individuale ДБ-3 - 1buc, in 2 canaturi cu supralumina)	m2	6.410	479.67	3,074.70
			material:	38.61	247.49
			manopera:	434.16	2,782.98
			utilaj:	6.90	44.24
			transport:	0.00	0.00
91.1	7422010060100 - Timplar	ora	28.614	90.00	2,575.26
91.2	9310060019920 - Muncitor deservire CM	ora	2.308	90.00	207.72
91.3	2030122948050 - Ghermele carbonilizate	buc	9.615	9.27	89.12
91.4	2682132601665 - Cart bit.fara str.acoperire (blanc) CI 400 100 cm x 20 m S 138	m2	3.205	38.30	122.75
91.5	2874145886928 - Cuie cu cap conic tip a 3 x 60 S2111	kg	0.321	30.64	9.84
91.6	2653102100830[2] - Amestec uscat pentru lucrari de exterior	kg	2.244	11.49	25.78
91.7	2922140006702 - Macara de fereastră	ora	0.231	191.50	44.24

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
92	RCsO29I - Montarea usilor din lemn, gata confectionate, exterioare, simple, executate din cherestea de stejar, in doua canaturi (Bloc de usi exterioare individuale ДБ-4 - 2buc, in 2 canaturi cu supralumina)	m2	9.460	479.67	4,537.67
			material:	38.61	365.22
			manopera:	434.16	4,107.15
			utilaj:	6.90	65.30
			transport:	0.00	0.00
92.1	7422010060100 - Timplar	ora	42.229	90.00	3,800.61
92.2	9310060019920 - Muncitor deservire CM	ora	3.406	90.00	306.54
92.3	2030122948050 - Ghermele carbonilizate	buc	14.190	9.27	131.52
92.4	2682132601665 - Cart bit.fara str.acoperire (blanc) CI 400 100 cm x 20 m S 138	m2	4.730	38.30	181.16
92.5	2874145886928 - Cuie cu cap conic tip a 3 x 60 S2111	kg	0.473	30.64	14.49
92.6	2653102100830[2] - Amestec uscat pentru lucrari de exterior	kg	3.311	11.49	38.04
92.7	2922140006702 - Macara de fereastră	ora	0.341	191.50	65.30
93	RCsO29I - Montarea usilor din lemn, gata confectionate, exterioare, simple, executate din cherestea de stejar, in doua canaturi (Bloc de usi exterioare individuale ДБ-4* - buc, in 2 canaturi cu supralumina)	m2	14.900	479.66	7,146.90
			material:	38.61	575.24
			manopera:	434.16	6,469.02
			utilaj:	6.89	102.64
			transport:	0.00	0.00
93.1	7422010060100 - Timplar	ora	66.514	90.00	5,986.26
93.2	9310060019920 - Muncitor deservire CM	ora	5.364	90.00	482.76
93.3	2030122948050 - Ghermele carbonilizate	buc	22.350	9.27	207.15
93.4	2682132601665 - Cart bit.fara str.acoperire (blanc) CI 400 100 cm x 20 m S 138	m2	7.450	38.30	285.34
93.5	2874145886928 - Cuie cu cap conic tip a 3 x 60 S2111	kg	0.745	30.64	22.83
93.6	2653102100830[2] - Amestec uscat pentru lucrari de exterior	kg	5.215	11.49	59.92
93.7	2922140006702 - Macara de fereastră	ora	0.536	191.50	102.64
94	RCsO29I - Montarea usilor din lemn, gata confectionate, exterioare, simple, executate din cherestea de stejar, in doua canaturi (Bloc de usi exterioare individuale ДБ-5 - 2 buc, in 2 canaturi)	m2	6.780	479.66	3,252.11
			material:	38.61	261.75
			manopera:	434.16	2,943.63
			utilaj:	6.89	46.73
			transport:	0.00	0.00
94.1	7422010060100 - Timplar	ora	30.266	90.00	2,723.94
94.2	9310060019920 - Muncitor deservire CM	ora	2.441	90.00	219.69
94.3	2030122948050 - Ghermele carbonilizate	buc	10.170	9.27	94.26
94.4	2682132601665 - Cart bit.fara str.acoperire (blanc) CI 400 100 cm x 20 m S 138	m2	3.390	38.30	129.84
94.5	2874145886928 - Cuie cu cap conic tip a 3 x 60 S2111	kg	0.339	30.64	10.39
94.6	2653102100830[2] - Amestec uscat pentru lucrari de exterior	kg	2.373	11.49	27.27
94.7	2922140006702 - Macara de fereastră	ora	0.244	191.50	46.73

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
95	RCsO29G - Montarea usilor din lemn, gata confectionate, exterioare, simple, executate din cherestea de stejar, intr-un canat (usa individuala ДБ-6 - 1 buc)	m2	1.610	418.56	673.89
			material:	54.18	87.23
			manopera:	357.48	575.55
			utilaj:	6.90	11.11
			transport:	0.00	0.00
95.1	7422010060100 - Timplar	ora	5.815	90.00	523.35
95.2	9310060019920 - Muncitor deservire CM	ora	0.580	90.00	52.20
95.3	2030122948050 - Ghermele carbonilizate	buc	4.830	9.27	44.77
95.4	2682132601665 - Cart bit.fara str.acoperire (blanc) CI 400 100 cm x 20 m S 138	m2	0.725	38.30	27.77
95.5	2874145886928 - Cuie cu cap conic tip a 3 x 60 S2111	kg	0.081	30.64	2.48
95.6	2653102100830[2] - Amestec uscat pentru lucrari de exterior	kg	1.063	11.49	12.21
95.7	2922140006702 - Macara de fereastră	ora	0.058	191.50	11.11
96	RCsO29I - Montarea usilor din lemn, gata confectionate, exterioare, simple, executate din cherestea de stejar, in doua canaturi (Bloc de usi exterioare individuale ДБ-7 - 2 buc, in 2 canaturi cu supralumina)	m2	9.240	479.66	4,432.06
			material:	38.61	356.72
			manopera:	434.15	4,011.57
			utilaj:	6.90	63.77
			transport:	0.00	0.00
96.1	7422010060100 - Timplar	ora	41.247	90.00	3,712.23
96.2	9310060019920 - Muncitor deservire CM	ora	3.326	90.00	299.34
96.3	2030122948050 - Ghermele carbonilizate	buc	13.860	9.27	128.46
96.4	2682132601665 - Cart bit.fara str.acoperire (blanc) CI 400 100 cm x 20 m S 138	m2	4.620	38.30	176.95
96.5	2874145886928 - Cuie cu cap conic tip a 3 x 60 S2111	kg	0.462	30.64	14.16
96.6	2653102100830[2] - Amestec uscat pentru lucrari de exterior	kg	3.234	11.49	37.16
96.7	2922140006702 - Macara de fereastră	ora	0.333	191.50	63.77
97	RCsO29I - Montarea usilor din lemn, gata confectionate, exterioare, simple, executate din cherestea de stejar, in doua canaturi (Bloc de usi exterioare individuale ДБ-8 - 1 buc, in 2 canaturi cu supralumina si decor, arcuita)	m2	5.660	479.67	2,714.94
			material:	38.61	218.51
			manopera:	434.16	2,457.36
			utilaj:	6.90	39.07
			transport:	0.00	0.00
97.1	7422010060100 - Timplar	ora	25.266	90.00	2,273.94
97.2	9310060019920 - Muncitor deservire CM	ora	2.038	90.00	183.42
97.3	2030122948050 - Ghermele carbonilizate	buc	8.490	9.27	78.69
97.4	2682132601665 - Cart bit.fara str.acoperire (blanc) CI 400 100 cm x 20 m S 138	m2	2.830	38.30	108.39
97.5	2874145886928 - Cuie cu cap conic tip a 3 x 60 S2111	kg	0.283	30.64	8.67
97.6	2653102100830[2] - Amestec uscat pentru lucrari de exterior	kg	1.981	11.49	22.76
97.7	2922140006702 - Macara de fereastră	ora	0.204	191.50	39.07

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
98	RCsO29I - Montarea usilor din lemn, gata confectionate, exterioare, simple, executate din cherestea de stejar, in doua canaturi (Bloc de usi exterioare individuale ДБ-8* - buc, in 2 canaturi cu supralumina si decor, arcuita)	m2	5.660	479.67	2,714.94
			material:	38.61	218.51
			manopera:	434.16	2,457.36
			utilaj:	6.90	39.07
			transport:	0.00	0.00
98.1	7422010060100 - Timplar	ora	25.266	90.00	2,273.94
98.2	9310060019920 - Muncitor deservire CM	ora	2.038	90.00	183.42
98.3	2030122948050 - Ghermele carbonilizate	buc	8.490	9.27	78.69
98.4	2682132601665 - Cart bit.fara str.acoperire (blanc) CI 400 100 cm x 20 m S 138	m2	2.830	38.30	108.39
98.5	2874145886928 - Cuie cu cap conic tip a 3 x 60 S2111	kg	0.283	30.64	8.67
98.6	2653102100830[2] - Amestec uscat pentru lucrari de exterior	kg	1.981	11.49	22.76
98.7	2922140006702 - Macara de fereastră	ora	0.204	191.50	39.07
99	CK12A - Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (usa antiincendiara 800x2050mm in complex cu feronerie si lacata - 4buc)	m2	6.560	10,080.11	66,125.55
			material:	9,586.58	62,887.96
			manopera:	475.20	3,117.33
			utilaj:	18.33	120.26
			transport:	0.00	0.00
99.1	7214210026800 - Montator constructii metalice	ora	27.867	90.00	2,508.03
99.2	9310060019920 - Muncitor deservire CM	ora	3.149	90.00	283.41
99.3	7212030022700 - Sudor	ora	1.496	90.00	134.64
99.4	7124010010700 - Dulgher	ora	2.125	90.00	191.25
99.5	2812106306000 - Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel antiincendiare cu completatie	m2	6.560	9,500.00	62,320.00
99.6	4011106202741 - Energie electrica	kw	1.837	3.83	7.04
99.7	2873155900800 - Electrozi de sudura	kg	0.918	84.26	77.35
99.8	2651122100402 - Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	9.184	2.30	21.10
99.9	1421102200496 - Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0.033	306.40	10.11
99.10	2681126001472 - Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	3.280	3.83	12.56
99.11	2430226100034 - Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	4.592	95.75	439.68
99.12	4100116202818 - Apa pentru mortare si betoane	m3	0.007	15.32	0.11
99.13	2410520006700 - Automacara	ora	0.157	766.00	120.26
TOTAL 3. Usi (fara cost)					129,611.18

4. Podele balcoane (AP55)

100	RCsK41C - Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc (gresie la balcoane)	m2	34.210	96.50	3,301.16
			material:	0.77	26.21
			manopera:	84.24	2,881.80
			utilaj:	11.49	393.15
			transport:	0.00	0.00
100.1	7132040012700 - Parchetar	ora	16.010	90.00	1,440.90
100.2	9310060019920 - Muncitor deservire CM	ora	16.010	90.00	1,440.90

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
100.3	4100126202818 - Apa	m3	1.711	15.32	26.21
100.4	2922140006703 - Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	ora	2.053	191.50	393.15
101	RCsK41E - Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m	45.000	30.68	1,380.46
			material:	0.23	10.34
			manopera:	27.00	1,215.00
			utilaj:	3.45	155.12
			transport:	0.00	0.00
101.1	7132040012700 - Parchetar	ora	6.480	90.00	583.20
101.2	9310060019920 - Muncitor deservire CM	ora	7.020	90.00	631.80
101.3	4100126202818 - Apa	m3	0.675	15.32	10.34
101.4	2922140006703 - Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	ora	0.810	191.50	155.12
102	RCsK41A - Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (strat suport din mortar h=100mm)	m2	34.210	42.36	1,449.10
			material:	0.77	26.21
			manopera:	32.40	1,108.44
			utilaj:	9.19	314.44
			transport:	0.00	0.00
102.1	7132040012700 - Parchetar	ora	6.158	90.00	554.22
102.2	9310060019920 - Muncitor deservire CM	ora	6.158	90.00	554.22
102.3	4100126202818 - Apa	m3	1.711	15.32	26.21
102.4	2922140006703 - Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	ora	1.642	191.50	314.44
103	RCsU09E - Transporturi cu mijloace manuale cu scripetele, inclusiv montarea si demontarea scheletului pentru scripete si incarcarea si descarcarea materialelor transportate cu scripetele pina la 5 m inaltime	t	7.460	1,060.16	7,908.78
			material:	40.64	303.15
			manopera:	1,019.52	7,605.63
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
103.1	7124010010700 - Dulgher	ora	23.633	90.00	2,126.97
103.2	9310060019922 - Muncitor deservire	ora	60.874	90.00	5,478.66
103.3	2010102904169 - Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3-3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv	m3	0.030	4,979.00	149.37
103.4	2010102901118 - Bile, manele D=12-15 cm	m3	0.052	2,298.00	119.50
103.5	2811237329800 - Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	1.119	30.64	34.29
104	TrI1AA01F1 - Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1 (deseuri)	t	7.460	48.60	362.52
			material:	0.00	0.00
			manopera:	48.60	362.52
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
104.1	9310060019900 - Muncitor necalificat	ora	4.028	90.00	362.52
105	TsI50A10 - Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t	7.460	100.36	748.69
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	100.36	748.69
			transport:	0.00	0.00

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
105.1	3410540000006 - Autobasculanta-5t	ora	1.629	459.60	748.69
106	CG01A - Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	34.210	139.72	4,779.83
			material:	53.09	1,816.11
			manopera:	75.60	2,586.24
			utilaj:	11.03	377.48
			transport:	0.00	0.00
106.1	7132030012600 - Mozaicar	ora	24.631	90.00	2,216.79
106.2	9310060019920 - Muncitor deservire CM	ora	4.105	90.00	369.45
106.3	2664102100035 - Mortar ciment 150	m3	1.129	1,608.60	1,816.11
106.4	2952160007200 - Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	ora	1.232	306.40	377.48
107	RplzC04Ak=2 - Strat hidroizolant executat la cald, la terase, acoperisuri, fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta, executat pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 grade, plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau cu gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)	m2	34.210	164.57	5,630.01
			material:	147.34	5,040.53
			manopera:	10.80	369.45
			utilaj:	6.43	220.03
			transport:	0.00	0.00
107.1	7134030012200 - Izolator hidrofug	ora	1.642	90.00	147.78
107.2	9310060019920 - Muncitor deservire CM	ora	2.463	90.00	221.67
107.3	2320322600036 - Bitum pt. hidroizolatii	kg	119.222	22.98	2,739.72
107.4	1412122100880 - Filer de calcar	kg	23.844	57.45	1,369.84
107.5	2052152958990 - Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	79.458	7.66	608.65
107.6	2052152959010 - Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	kg	42.078	7.66	322.32
107.7	2952270004028 - Topitor bitum pina la 500 l	ora	1.067	191.50	204.33
107.8	2922140006702 - Macara de fereastră	ora	0.082	191.50	15.70
108	CG17D1 - Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (placi ceramice 150x150mm „метлахская плитка” nr.1)	m2	15.000	674.93	10,123.98
			material:	343.53	5,152.98
			manopera:	313.20	4,698.00
			utilaj:	18.20	273.00
			transport:	0.00	0.00
108.1	7132030012600 - Mozaicar	ora	46.980	90.00	4,228.20
108.2	9310060019920 - Muncitor deservire CM	ora	5.220	90.00	469.80
108.3	2661112800706 - Placi sau piscoturi de gresie „метлахская” tip1	m2	15.450	191.50	2,958.68
108.4	26641021020101 - Adeziv pentru placarea placilor de gresie „Class Portelonat” alb	kg	60.750	11.49	698.02
108.5	24302261000001 - Fuga Sopro DF-10	kg	4.500	126.96	571.34
108.6	2010237318700 - Distantieri de rost	buc	300.000	1.53	459.60
108.7	2653102100000 - Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	13.500	34.47	465.35
108.8	2952160007200 - Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	ora	0.810	306.40	248.18
108.9	2952240004021 - Mixer electric	ora	0.216	114.90	24.82

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
109	CG17D1 - Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (placi ceramice 150x150mm „метлахская плитка” nr.2)	m2	13.000	674.93	8,774.09
			material:	343.53	4,465.91
			manopera:	313.20	4,071.60
			utilaj:	18.20	236.58
			transport:	0.00	0.00
109.1	7132030012600 - Mozaicar	ora	40.716	90.00	3,664.44
109.2	9310060019920 - Muncitor deservire CM	ora	4.524	90.00	407.16
109.3	2661112800707 - Placi sau piscoturi de gresie „метлахская” tip2	m2	13.390	191.50	2,564.19
109.4	26641021020101 - Adeziv pentru placarea placilor de gresie „Class Portelonat” alb	kg	52.650	11.49	604.95
109.5	24302261000001 - Fuga Sopro DF-10	kg	3.900	126.96	495.16
109.6	2010237318700 - Distantieri de rost	buc	260.000	1.53	398.32
109.7	2653102100000 - Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	11.700	34.47	403.30
109.8	2952160007200 - Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	ora	0.702	306.40	215.09
109.9	2952240004021 - Mixer electric	ora	0.187	114.90	21.49
110	CG17D1 - Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (placi ceramice 150x150mm „метлахская плитка” nr.3)	m2	6.210	674.90	4,191.13
			material:	343.52	2,133.27
			manopera:	313.20	1,944.99
			utilaj:	18.18	112.87
			transport:	0.00	0.00
110.1	7132030012600 - Mozaicar	ora	19.450	90.00	1,750.50
110.2	9310060019920 - Muncitor deservire CM	ora	2.161	90.00	194.49
110.3	2661112800708 - Placi sau piscoturi de gresie „метлахская” tip3	m2	6.396	191.50	1,224.83
110.4	26641021020101 - Adeziv pentru placarea placilor de gresie „Class Portelonat” alb	kg	25.150	11.49	288.97
110.5	24302261000001 - Fuga Sopro DF-10	kg	1.863	126.96	236.53
110.6	2010237318700 - Distantieri de rost	buc	124.200	1.53	190.27
110.7	2653102100000 - Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	5.589	34.47	192.65
110.8	2952160007200 - Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	ora	0.335	306.40	102.64
110.9	2952240004021 - Mixer electric	ora	0.089	114.90	10.23
111	CI14A - Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (plinta 150x70mm „метлахская”)	m	45.000	154.36	6,946.31
			material:	88.73	3,993.05
			manopera:	54.00	2,430.00
			utilaj:	11.63	523.25
			transport:	0.00	0.00
111.1	7132010010900 - Faiantar	ora	21.600	90.00	1,944.00
111.2	9310060019920 - Muncitor deservire CM	ora	5.400	90.00	486.00
111.3	2874116312502 - Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta (бордюр метлахская плитка) 150x70mm	m	48.195	57.45	2,768.80
111.4	26641021020101 - Adeziv pentru placarea placilor de gresie „Class Portelonat” alb	kg	16.538	11.49	190.02

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
111.5	2010237318700 - Distantieri de rost	buc	283.500	1.53	434.32
111.6	24302261000001 - Fuga Sopro DF-10	kg	4.725	126.96	599.91
111.7	2952270003830 - Dreptar de aluminiu = 2,00 m	ora	16.200	19.15	310.23
111.8	2952270003204 - Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	ora	2.700	76.60	206.82
111.9	2952240004021 - Mixer electric	ora	0.054	114.90	6.20
112	RCsI25I - Diverse accesorii la invelitorile cladirilor existente: -manson de reglare (pilnie de scurgere) folosit ca piesa de protectie si stut pentru racordarea la coloanele de scurgere din fonta sau PVC cu d=100 mm (трап из нержавеющей стали с сеткой)	buc	12.000	544.43	6,533.11
			material:	501.00	6,012.03
			manopera:	43.20	518.40
			utilaj:	0.22	2.68
			transport:	0.00	0.00
112.1	7213050013100 - Tinichigiu	ora	4.464	90.00	401.76
112.2	9310060019920 - Muncitor deservire CM	ora	1.296	90.00	116.64
112.3	2875114203872 - Gura de scurgere a apei - трап из нержавеющей стали с сеткой	buc	12.360	459.60	5,680.66
112.4	2430226101399 - Chit pe baza de bitum filerizat (pe baza de bitum)	kg	4.326	76.60	331.37
112.5	2922140006702 - Macara de fereastră	ora	0.014	191.50	2.68
113	CL57A - Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (труба d50*2 из нержавеющей стали)	kg	23.080	61.18	1,412.14
			material:	36.21	835.66
			manopera:	22.68	523.44
			utilaj:	2.30	53.05
			transport:	0.00	0.00
113.1	7136080025001 - Montator	ora	5.816	90.00	523.44
113.2	28112363099001 - Confectii metalice -труба d50x2 из нержавеющей стали	kg	24.243	34.47	835.66
113.3	2922140006702 - Macara de fereastră	ora	0.277	191.50	53.05
TOTAL 4. Podele balcoane (AP55)					63,541.31

5. Finisare soclu(AP-80)					
114	RCsM33B - Demontarea placajelor din marmura, piatra, granit sau similare (demontare granit la soclu)	m2	19.740	290.84	5,741.24
			material:	0.05	0.90
			manopera:	286.20	5,649.57
			utilaj:	4.60	90.77
			transport:	0.00	0.00
114.1	7132010010900 - Faiantar	ora	35.532	90.00	3,197.88
114.2	9310060019920 - Muncitor deservire CM	ora	27.241	90.00	2,451.69
114.3	4100126202818 - Apa	m3	0.059	15.32	0.90
114.4	2922140006703 - Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	ora	0.474	191.50	90.77
115	RCsB09A - Inlaturarea, prin cioplire, a proeminentilor sau a stratului de beton superficial (curatire suprafete granit)	m2	15.800	144.41	2,281.63
			material:	0.77	12.10
			manopera:	143.64	2,269.53
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
115.1	7123010010200 - Betonist	ora	25.217	90.00	2,269.53

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
115.2	4100126202818 - Apa	m3	0.790	15.32	12.10
116	RCsJ37A - Desfaceri de tencuieli interioarea sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	192.580	35.46	6,829.59
			material:	0.77	147.52
			manopera:	32.40	6,239.52
			utilaj:	2.30	442.56
			transport:	0.00	0.00
116.1	7122050013400 - Zidar	ora	34.664	90.00	3,119.76
116.2	9310060019920 - Muncitor deservire CM	ora	34.664	90.00	3,119.76
116.3	4100116202818 - Apa pentru mortare si betoane	m3	9.629	15.32	147.52
116.4	2922140006703 - Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	ora	2.311	191.50	442.56
117	TrI1AA02F1 - Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1 (granit)	t	0.310	54.00	16.74
			material:	0.00	0.00
			manopera:	54.00	16.74
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
117.1	9310060019900 - Muncitor necalificat	ora	0.186	90.00	16.74
118	TrI1AA01F1 - Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1 (deseuri de tencuia)	t	19.260	48.60	936.00
			material:	0.00	0.00
			manopera:	48.60	936.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
118.1	9310060019900 - Muncitor necalificat	ora	10.400	90.00	936.00
119	TsI50A10 - Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t	19.570	100.37	1,964.33
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	100.37	1,964.33
			transport:	0.00	0.00
119.1	3410540000006 - Autobasculanta-5t	ora	4.274	459.60	1,964.33
120	RplzA03A - Pregatirea suprafetelor de beton tencuite ori netencuite sau de metal in vederea protectiei anticorozive, prin curatare cu peria de sirma	m2	271.540	16.27	4,417.71
			material:	1.15	312.00
			manopera:	15.12	4,105.71
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
120.1	9310060019920 - Muncitor deservire CM	ora	45.619	90.00	4,105.71
120.2	2881116001666 - Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	81.462	3.83	312.00
121	CN14A - Finisaje transperente pe suprafetele elementelor din beton celular autoclavizat cu aracet (impregnare soclu cu solutie antiseptica,,Capatox")	m2	271.540	42.69	11,591.33
			material:	9.21	2,500.16
			manopera:	33.48	9,091.17
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
121.1	7141020013300 - Zugrav vopsitor	ora	101.013	90.00	9,091.17
121.2	2681116002002 - Solutie antiseptica,, Capatox"	kg	40.731	61.28	2,496.00
121.3	4100116202818 - Apa pentru mortare si betoane	m3	0.272	15.32	4.17

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
122	RCsJ12Ak=2.5 - Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 150- T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (g=50mm ; sub placaj din granit)	m2	98.700	668.57	65,987.96
			material:	96.52	9,526.13
			manopera:	567.00	55,962.90
			utilaj:	5.06	498.93
			transport:	0.00	0.00
122.1	7122050013442 - Tencuitor	ora	512.253	90.00	46,102.77
122.2	9310060019920 - Muncitor deservire CM	ora	109.557	90.00	9,860.13
122.3	2664102100035 - Mortar ciment 150	m3	5.922	1,608.60	9,526.13
122.4	29522700038172 - Malaxor de mortar 200 l actionat electric	ora	2.369	114.90	272.20
122.5	2922140006702 - Macara de fereastră	ora	1.184	191.50	226.74
123	RCsJ12Ak=1.5 - Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 150- T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (g=30mm ; sub placaj din piatra)	m2	118.740	401.15	47,632.31
			material:	57.91	6,876.77
			manopera:	340.20	40,395.33
			utilaj:	3.03	360.21
			transport:	0.00	0.00
123.1	7122050013442 - Tencuitor	ora	369.756	90.00	33,278.04
123.2	9310060019920 - Muncitor deservire CM	ora	79.081	90.00	7,117.29
123.3	2664102100035 - Mortar ciment 150	m3	4.275	1,608.60	6,876.77
123.4	29522700038172 - Malaxor de mortar 200 l actionat electric	ora	1.710	114.90	196.48
123.5	2922140006702 - Macara de fereastră	ora	0.855	191.50	163.73
124	RCsM14A - Placaje din marmura artificiala, cu grosimea de pina la 5 cm inclusiv, montate cu adeziv, pe suprafete verticale, inclusiv chituierea cu chit de rosturi (placare soclu cu placi din granit g=30mm) - material recuperabil	m2	15.800	2,282.65	36,065.86
			material:	1,107.28	17,495.07
			manopera:	1,069.20	16,893.36
			utilaj:	106.17	1,677.43
			transport:	0.00	0.00
124.1	7122030012940 - Pietrar	ora	172.536	90.00	15,528.24
124.2	9310060019920 - Muncitor deservire CM	ora	15.168	90.00	1,365.12
124.3	2670112202044 - Placi de granit g=30mm (recuperabil)	m2	16.915	842.60	14,252.58
124.4	2653102100000 - Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	12.766	34.47	440.04
124.5	2462106120000 - Adeziv pentru placaje granit,, Class Portelonat" alb	kg	71.013	11.49	815.94
124.6	2010237318700 - Distantieri de rost	buc	319.160	1.53	488.95
124.7	2681116002696 - Disc diamantat p/u taiat granit	buc	0.120	459.60	55.15
124.8	2875275891519 - Crampoane de otel pentru placaje	kg	6.383	34.47	220.02
124.9	2430226100000 - Chit pentru rosturi Sopro DF-10	kg	15.958	76.60	1,222.38
124.1 0	2940520004058 - Masina de taiat cu disc	ora	18.960	76.60	1,452.34
124.1 1	2922140006702 - Macara de fereastră	ora	0.948	191.50	181.54
124.1 2	2952270004044 - Malaxor de chituri 100 h	ora	0.379	114.90	43.55

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
125	RCsM14A - Placaje din marmura artificiala, cu grosimea de pina la 5 cm inclusiv, montate cu adeziv, pe suprafete verticale, inclusiv chituierea cu chit de rosturi (placare soclu cu placi din granit g=30mm)	m2	82.900	2,282.67	189,233.50
			material:	1,107.30	91,795.48
			manopera:	1,069.20	88,636.68
			utilaj:	106.17	8,801.34
			transport:	0.00	0.00
125.1	7122030012940 - Pietrar	ora	905.268	90.00	81,474.12
125.2	9310060019920 - Muncitor deservire CM	ora	79.584	90.00	7,162.56
125.3	2670112202043 - Placi de granit g=30mm	m2	88.753	842.60	74,783.28
125.4	2653102100000 - Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	66.983	34.47	2,308.90
125.5	2462106120000 - Adeziv pentru placaje granit,, Class Portelonat" alb	kg	372.594	11.49	4,281.11
125.6	2010237318700 - Distantieri de rost	buc	1,674.580	1.53	2,565.46
125.7	2681116002696 - Disc diamantat p/u taiat granit	buc	0.628	459.60	288.63
125.8	2875275891519 - Crampoane de otel pentru placaje	kg	33.492	34.47	1,154.47
125.9	2430226100000 - Chit pentru rosturi Sopro DF-10	kg	83.729	76.60	6,413.64
125.1 0	2940520004058 - Masina de taiat cu disc	ora	99.480	76.60	7,620.17
125.1 1	2922140006702 - Macara de fereastră	ora	4.974	191.50	952.52
125.1 2	2952270004044 - Malaxor de chituri 100 h	ora	1.990	114.90	228.65
126	RCsM10C - Placaje din piatra cu grosime pina la 5 cm, aplicate pe suprafete plane la pereti si stilpi (exclusiv glafurile), fixate cu crampoane de otel si mortar de ciment M 100- T cu adaos de var de 3 cm grosime, rostuite cu mortar de ciment alb si praf de piatra, pentru dimensiuni ale placilor pina la 0,2 mp/buc inclusiv (placi din piatra „Cosauti”)	m2	118.740	2,031.41	241,209.50
			material:	974.27	115,685.17
			manopera:	1,042.20	123,750.81
			utilaj:	14.94	1,773.52
			transport:	0.00	0.00
126.1	7122030012940 - Pietrar	ora	1,261.019	90.00	113,491.71
126.2	9310060019920 - Muncitor deservire CM	ora	113.990	90.00	10,259.10
126.3	2661112800901 - Placi din piatra,, Cosauti"	m2	122.326	842.60	103,071.89
126.4	2664102100035 - Mortar ciment 150	m3	3.598	1,608.60	5,787.74
126.5	2875275891519 - Crampoane de otel pentru placaje	kg	46.772	34.47	1,612.23
126.6	2653102100830[2] - Amestec uscat pentru lucrari de exterior	kg	329.800	11.49	3,789.40
126.7	4100126202818 - Apa	m3	2.399	15.32	36.75
126.8	2651122100270 - Ciment portland alb tip 2 70 % alb PA 35 saci S 7055	kg	52.768	5.75	303.15
126.9	2551447335247 - Praf de frecat	kg	45.572	7.66	349.08
126.1 0	1411112205747 - Praf de travertin	kg	38.377	19.15	734.92
126.1 1	2922140006702 - Macara de fereastră	ora	7.124	191.50	1,364.25
126.1 2	29522700038172 - Malaxor de mortar 200 l actionat electric	ora	3.562	114.90	409.27

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
127	CN14A - Finisaje transperente pe suprafetele elementelor din beton celular autoclavizat cu aracet (impregnare elemente din piatra cu solutie transparenta Disboxan 452 in doua straturi)	m2	118.740	114.87	13,639.18
			material:	47.91	5,688.31
			manopera:	66.96	7,950.87
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
127.1	7141020013300 - Zugrav vopsitor	ora	88.343	90.00	7,950.87
127.2	2681116002000 - Disboxan 452	kg	59.370	95.75	5,684.68
127.3	4100116202818 - Apa pentru mortare si betoane	m3	0.237	15.32	3.63
128	CF11A - Tencuieli exterioare stropite pe zidarie de caramida sau beton (cu matura sau masina) de 3 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu	m2	54.100	233.82	12,649.65
			material:	37.07	2,005.76
			manopera:	194.40	10,517.04
			utilaj:	2.34	126.85
			transport:	0.00	0.00
128.1	7122050013400 - Zidar	ora	103.872	90.00	9,348.48
128.2	9310060019920 - Muncitor deservire CM	ora	12.984	90.00	1,168.56
128.3	2651122100402 - Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	335.420	2.30	770.80
128.4	2652102100737 - Var hidratat	kg	189.350	3.06	580.17
128.5	1421102200513 - Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	2.110	306.40	646.50
128.6	4100116202818 - Apa pentru mortare si betoane	m3	0.541	15.32	8.29
128.7	29522700038172 - Malaxor de mortar 200 l actionat electric	ora	0.584	114.90	67.10
128.8	2952160007200 - Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	ora	0.195	306.40	59.75
129	CF17Bk=4 - Diverse lucrari - diferenta de grosime, +-5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M150	m2	54.100	96.23	5,205.85
			material:	38.59	2,087.96
			manopera:	56.16	3,038.22
			utilaj:	1.47	79.66
			transport:	0.00	0.00
129.1	7122050013400 - Zidar	ora	25.968	90.00	2,337.12
129.2	9310060019920 - Muncitor deservire CM	ora	7.790	90.00	701.10
129.3	2664102100035 - Mortar ciment 150	m3	1.298	1,608.60	2,087.96
129.4	2952160007200 - Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	ora	0.260	306.40	79.66
TOTAL 5. Finisare soclu(AP-80)					645,402.38

6. Alte lucrari (AP-80)**6.1. Pereu (158,2m2)**

130	CG32A - Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu argile (h=250mm)	m3	39.550	448.71	17,746.56
			material:	254.31	10,058.04
			manopera:	194.40	7,688.52
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
130.1	9312040019600 - Sapator	ora	75.936	90.00	6,834.24

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
130.2	9310060019920 - Muncitor deservire CM	ora	9.492	90.00	854.28
130.3	1420202205501 - Argila comuna pentru constructii	m3	43.505	229.80	9,997.45
130.4	4100116202818 - Apa pentru mortare si betoane	m3	3.955	15.32	60.59
131	TsC53Bk=2 - Compactarea pamintului cu piatra sparta (h=100mm)	100 m2	1.582	5,788.94	9,158.11
			material:	3,531.17	5,586.32
			manopera:	1,470.95	2,327.04
			utilaj:	786.82	1,244.75
			transport:	0.00	0.00
131.1	9310060019900 - Muncitor necalificat	ora	25.856	90.00	2,327.04
131.2	1411122201752 - Piatra sparta	m3	16.136	344.70	5,562.08
131.3	4100126202818 - Apa	m3	1.582	15.32	24.24
131.4	2952270004021 - Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	ora	8.125	153.20	1,244.75
132	CA02C - Beton M200 simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice	m3	15.820	2,298.79	36,366.84
			material:	1,587.58	25,115.58
			manopera:	486.00	7,688.52
			utilaj:	225.20	3,562.74
			transport:	0.00	0.00
132.1	7123010010200 - Betonist	ora	73.088	90.00	6,577.92
132.2	9310060019920 - Muncitor deservire CM	ora	12.340	90.00	1,110.60
132.3	2663102100911 - Beton marfa clasa B 15/M200	m3	16.378	1,532.00	25,091.10
132.4	4100116202818 - Apa pentru mortare si betoane	m3	1.598	15.32	24.48
132.5	2922140007000 - Macara	ora	4.746	689.40	3,271.89
132.6	2952270003000 - Vibrator de suprafata	ora	7.594	38.30	290.85
133	CC03C - Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (plasa 4Bp1, 100x100mm)	kg	284.760	23.92	6,811.65
			material:	20.18	5,747.65
			manopera:	3.24	922.68
			utilaj:	0.50	141.33
			transport:	0.00	0.00
133.1	7123020011140 - Fierar beton	ora	8.543	90.00	768.87
133.2	9310060019920 - Muncitor deservire CM	ora	1.709	90.00	153.81
133.3	2873122004100 - Plase sudate 4Bp1, 100x100mm	kg	287.608	19.15	5,507.69
133.4	2710602100000 - Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1.424	15.32	21.82
133.5	2734113803881 - Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	2.848	30.64	87.26
133.6	2010237318750 - Distantieri	buc	85.428	1.53	130.88
133.7	2922140007000 - Macara	ora	0.205	689.40	141.33
134	DE17Akman,mec=2 - Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat (h=40mm) asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2	158.200	418.36	66,184.74
			material:	289.63	45,818.73
			manopera:	128.74	20,366.01
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
134.1	7129020012800 - Pavator	ora	220.290	90.00	19,826.10
134.2	9310060019922 - Muncitor deservire	ora	5.999	90.00	539.91

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
134.3	2661112800655 - Placi din beton, pentru trotuare 40mm	m2	160.573	229.80	36,899.68
134.4	2651122100027 - Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	253.120	2.30	581.67
134.5	2651122100442 - Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	2,088.240	2.30	4,798.78
134.6	1421102200546 - Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0.791	306.40	242.36
134.7	1421102200547 - Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	6.012	306.40	1,842.08
134.8	2881116002701 - Disc pentru taiat placi	buc	3.164	459.60	1,454.17
135	DE11A - Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 100x20x8 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m	160.000	224.72	35,955.14
			material:	192.32	30,771.14
			manopera:	32.40	5,184.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
135.1	9310060019900 - Muncitor necalificat	ora	23.040	90.00	2,073.60
135.2	7129020012800 - Pavator	ora	34.560	90.00	3,110.40
135.3	2663102100911 - Beton marfa clasa B 15/M200	m3	7.680	1,532.00	11,765.76
135.4	2651122100024 - Ciment portland P 40 saci S388	kg	163.200	2.30	375.03
135.5	1421102200513 - Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.480	306.40	147.07
135.6	2666122800324 - Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100x20x8cm	m	160.800	114.90	18,475.92
135.7	4100116202818 - Apa pentru mortare si betoane	m3	0.480	15.32	7.35
TOTAL 6.1. Pereu (158,2m2)					172,223.04

6.2. Gropi de lumina

136	RCsJ37A - Desfaceri de tencuieli interioarea sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	162.100	35.46	5,748.68
			material:	0.77	124.17
			manopera:	32.40	5,252.04
			utilaj:	2.30	372.47
			transport:	0.00	0.00
136.1	7122050013400 - Zidar	ora	29.178	90.00	2,626.02
136.2	9310060019920 - Muncitor deservire CM	ora	29.178	90.00	2,626.02
136.3	4100116202818 - Apa pentru mortare si betoane	m3	8.105	15.32	124.17
136.4	2922140006703 - Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	ora	1.945	191.50	372.47
137	Tr11AA01F1 - Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1 (deseuri de tencuia)	t	9.730	48.60	472.86
			material:	0.00	0.00
			manopera:	48.60	472.86
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
137.1	9310060019900 - Muncitor necalificat	ora	5.254	90.00	472.86

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
138	TsI50A10 - Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t	9.730	100.38	976.65
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	100.38	976.65
			transport:	0.00	0.00
138.1	3410540000006 - Autobasculanta-5t	ora	2.125	459.60	976.65
139	RCsJ12Ak=15 - Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 150- T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (grosime 30mm)	m2	162.100	401.15	65,025.87
			material:	57.91	9,387.79
			manopera:	340.20	55,146.42
			utilaj:	3.03	491.66
			transport:	0.00	0.00
139.1	7122050013442 - Tencuitor	ora	504.779	90.00	45,430.11
139.2	9310060019920 - Muncitor deservire CM	ora	107.959	90.00	9,716.31
139.3	2664102100035 - Mortar ciment 150	m3	5.836	1,608.60	9,387.79
139.4	29522700038172 - Malaxor de mortar 200 l actionat electric	ora	2.334	114.90	268.18
139.5	2922140006702 - Macara de fereastră	ora	1.167	191.50	223.48
TOTAL 6.2. Gropi de lumina					72,224.05
TOTAL 6. Alte lucrari (AP-80)					244,447.10

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
101.93	17,340.96	5,397,757.36	1,560,686.85	140,466.48	0.00	7,098,910.68

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL

Alte cheltuieli directe						
Asigurari sociale stat	24.0000 %	0.00	374,564.84	0.00	0.00	374,564.84
Transport materiale	2.0000 %	107,955.15	0.00	0.00	0.00	107,955.15
Cheltuieli depozitare	1.0000 %	53,977.57	0.00	0.00	0.00	53,977.57
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		5,559,690.08	1,935,251.69	140,466.48	0.00	7,635,408.25

Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli de regie	5.0000 %	277,984.50	96,762.58	7,023.32	0.00	381,770.41
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		5,837,674.58	2,032,014.28	147,489.80	0.00	8,017,178.66

Beneficiu						
Beneficiu de deviz	5.0000 %	291,883.73	101,600.71	7,374.49	0.00	400,858.93
T4 = T3 + Beneficiu		6,129,558.31	2,133,614.99	154,864.29	0.00	8,418,037.59

TOTAL GENERAL (fara TVA)	8,418,037.59
TVA (20.00%)	1,683,607.52
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)	10,101,645.11

Director	Sef proiect	Ofertant

Beneficiar:

Executant:

Proiectant:

Obiectivul: Restaurarea fatadelor si reconstructia acoperisului cladirii Primariei municipiului Chisinau din bd.Stefan cel Mare si Sfint ,83

Obiectul: 001 Obiect

Stadiul fizic: 3329-2-1-2-1 Ferestre si usi (numai cost)



Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1. Ferestre					
1	CK05A - Glasvanduri din lemn cu sau fara supralumina, montate pe ghermele existente alcatuite din panouri fixe si foi de usi la constructii cu inaltimei pina la 35 m (OБ-1 - 5buc ; bloc de fereastră cu usa ; inclusiv usa S=17,8m2)	m2	63.850	6,977.96	445,542.58
			material:	6,907.76	441,060.31
			manopera:	70.20	4,482.27
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
1.1	2030112940001 - Bloc de fereastră cu usa din lemn OБ-1 cu 2 rinduri de cercevele	m2	63.850	6,894.00	440,181.90
2	CK01C - Ferestre din lemn simple, duble sau cuplate cu unul sau mai multe canaturi, inclusiv vitrine din lemn, la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp (Fereastră OБ-2 individuala - 87buc, cu 2 rinduri de cercevele, arcuita)	m2	296.670	12,360.45	3,666,975.41
			material:	12,274.05	3,641,343.13
			manopera:	86.40	25,632.29
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
2.1	2030112938002 - Ferestre sau vitrine din lemn OБ-2 cu 2 rinduri de cercevele, arcuita	m2	296.670	12,250.00	3,634,207.50
3	CK01B - Ferestre din lemn simple, duble sau cuplate cu unul sau mai multe canaturi, inclusiv vitrine din lemn, la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv (Fereastră individuala OБ-3 - 6buc ; cu 2 rinduri de cercevele)	m2	15.070	11,647.56	175,528.67
			material:	11,530.56	173,765.48
			manopera:	117.00	1,763.19
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
3.1	2030112938003 - Ferestre sau vitrine din lemn OБ-3 cu 2 rinduri de cercevele	m2	15.070	11,500.00	173,305.00
4	CK01B - Ferestre din lemn simple, duble sau cuplate cu unul sau mai multe canaturi, inclusiv vitrine din lemn, la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv (Fereastră individuala OБ-3* - 2buc ; cu 2 rinduri de cercevele)	m2	4.260	11,647.56	49,618.59
			material:	11,530.56	49,120.17
			manopera:	117.00	498.42
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
4.1	2030112938001 - Ferestre sau vitrine din lemn OБ-3* cu 2 rinduri de cercevele	m2	4.260	11,500.00	48,990.00
5	CK01C - Ferestre din lemn simple, duble sau cuplate cu unul sau mai multe canaturi, inclusiv vitrine din lemn, la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp (Fereastră OБ-4 individuala - 8buc, cu 2 rinduri de cercevele)	m2	24.450	11,610.45	283,875.56
			material:	11,524.05	281,763.08
			manopera:	86.40	2,112.48
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
5.1	2030112938004 - Ferestre sau vitrine din lemn OB-4 cu 2 rinduri de cercevele	m2	24.450	11,500.00	281,175.00
6	CK01C - Ferestre din lemn simple, duble sau cuplate cu unul sau mai multe canaturi, inclusiv vitrine din lemn, la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp (Fereastră OB-5 individuala - 16 buc, cu 2 rinduri de cercevele)	m2	83.610	11,610.45	970,749.93
			material:	11,524.05	963,526.02
			manopera:	86.40	7,223.90
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
6.1	2030112938005 - Ferestre sau vitrine din lemn OB-5 cu 2 rinduri de cercevele	m2	83.610	11,500.00	961,515.00
7	CK01C - Ferestre din lemn simple, duble sau cuplate cu unul sau mai multe canaturi, inclusiv vitrine din lemn, la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp (Fereastră OB-6 individuala - 6 buc, cu 2 rinduri de cercevele)	m2	24.480	11,610.45	284,223.87
			material:	11,524.05	282,108.80
			manopera:	86.40	2,115.07
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
7.1	2030112938006 - Ferestre sau vitrine din lemn OB-6 cu 2 rinduri de cercevele	m2	24.480	11,500.00	281,520.00
8	CK01C - Ferestre din lemn simple, duble sau cuplate cu unul sau mai multe canaturi, inclusiv vitrine din lemn, la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp (Fereastră OB-7 individuala - 6 buc, cu 2 rinduri de cercevele, arcuita)	m2	31.260	12,360.45	386,387.74
			material:	12,274.05	383,686.88
			manopera:	86.40	2,700.86
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
8.1	2030112938007 - Ferestre sau vitrine din lemn OB-7 cu 2 rinduri de cercevele, arcuita	m2	31.260	12,250.00	382,935.00
9	CK01C - Ferestre din lemn simple, duble sau cuplate cu unul sau mai multe canaturi, inclusiv vitrine din lemn, la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp (Fereastră OB-8 individuala - 3 buc, cu 2 rinduri de cercevele)	m2	29.520	11,610.45	342,740.55
			material:	11,524.05	340,190.03
			manopera:	86.40	2,550.53
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
9.1	2030112938008 - Ferestre sau vitrine din lemn OB-8 cu 2 rinduri de cercevele	m2	29.520	11,500.00	339,480.00
10	CK01B - Ferestre din lemn simple, duble sau cuplate cu unul sau mai multe canaturi, inclusiv vitrine din lemn, la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv (Fereastră individuala OB-9 - 1 buc ; cu 2 rinduri de cercevele)	m2	1.660	11,647.56	19,334.94
			material:	11,530.56	19,140.72
			manopera:	117.00	194.22
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
10.1	2030112938009 - Ferestre sau vitrine din lemn OB-9 cu 2 rinduri de cercevele	m2	1.660	11,500.00	19,090.00
11	CK01B - Ferestre din lemn simple, duble sau cuplate cu unul sau mai multe canaturi, inclusiv vitrine din lemn, la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv (Fereastră individuala OB-10 - 2 buc ; cu 2 rinduri de cercevele, arcuita)	m2	3.400	12,397.56	42,151.69
			material:	12,280.56	41,753.89
			manopera:	117.00	397.80
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
11.1	2030112938010 - Ferestre sau vitrine din lemn OB-10 cu 2 rinduri de cercevele arcuita	m2	3.400	12,250.00	41,650.00

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
12	CK01B - Ferestre din lemn simple, duble sau cuplate cu unul sau mai multe canaturi, inclusiv vitrine din lemn, la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv (Fereastră individuală OB-11 - 7 buc; cu 2 rinduri de cercevele)	m2	8.540	11,647.56	99,470.13
			material:	11,530.56	98,470.95
			manopera:	117.00	999.18
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
12.1	2030112938011 - Ferestre sau vitrine din lemn OB-11 cu 2 rinduri de cercevele	m2	8.540	11,500.00	98,210.00
13	CK01B - Ferestre din lemn simple, duble sau cuplate cu unul sau mai multe canaturi, inclusiv vitrine din lemn, la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv (Fereastră individuală OB-11 - 7 buc; cu 2 rinduri de cercevele)	m2	12.790	11,647.56	148,972.24
			material:	11,530.56	147,475.81
			manopera:	117.00	1,496.43
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
13.1	2030112938012 - Ferestre sau vitrine din lemn OB-12 cu 2 rinduri de cercevele	m2	12.790	11,500.00	147,085.00
14	CK01B - Ferestre din lemn simple, duble sau cuplate cu unul sau mai multe canaturi, inclusiv vitrine din lemn, la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp (Fereastră OB-13 individuală - 5 buc, cu 2 rinduri de cercevele)	m2	18.850	11,647.56	219,556.43
			material:	11,530.56	217,350.98
			manopera:	117.00	2,205.45
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
14.1	2030112938013 - Ferestre sau vitrine din lemn OB-13 cu 2 rinduri de cercevele	m2	18.850	11,500.00	216,775.00
15	CK01C - Ferestre din lemn simple, duble sau cuplate cu unul sau mai multe canaturi, inclusiv vitrine din lemn, la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp (Fereastră OB-14 individuală - 1 buc, cu 2 rinduri de cercevele, arcuita)	m2	9.160	12,360.45	113,221.74
			material:	12,274.05	112,430.32
			manopera:	86.40	791.42
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
15.1	2030112938014 - Ferestre sau vitrine din lemn OB-14 cu 2 rinduri de cercevele, arcuita	m2	9.160	12,250.00	112,210.00
16	CK01C - Ferestre din lemn simple, duble sau cuplate cu unul sau mai multe canaturi, inclusiv vitrine din lemn, la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp (Fereastră OB-15 individuală - 5 buc, cu 2 rinduri de cercevele, arcuita)	m2	14.750	12,360.45	182,316.67
			material:	12,274.05	181,042.27
			manopera:	86.40	1,274.40
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
16.1	2030112938015 - Ferestre sau vitrine din lemn OB-15 cu 2 rinduri de cercevele, arcuita	m2	14.750	12,250.00	180,687.50
17	CK01B - Ferestre din lemn simple, duble sau cuplate cu unul sau mai multe canaturi, inclusiv vitrine din lemn, la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv (Fereastră individuală OB-16 - 1 buc ; cu 2 rinduri de cercevele)	m2	1.340	11,647.56	15,607.72
			material:	11,530.56	15,450.94
			manopera:	117.00	156.78
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
17.1	2030112938016 - Ferestre sau vitrine din lemn OB-16 cu 2 rinduri de cercevele,	m2	1.340	11,500.00	15,410.00

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
18	CK01C - Ferestre din lemn simple, duble sau cuplate cu unul sau mai multe canaturi, inclusiv vitrine din lemn, la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp (Fereastra OB-17 individuala - 6 buc, cu 2 rinduri de cercevele)	m2	15.120	11,610.45	175,550.04
			material:	11,524.05	174,243.67
			manopera:	86.40	1,306.37
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
18.1	2030112938017 - Ferestre sau vitrine din lemn OB-17 cu 2 rinduri de cercevele	m2	15.120	11,500.00	173,880.00
19	CK01B - Ferestre din lemn simple, duble sau cuplate cu unul sau mai multe canaturi, inclusiv vitrine din lemn, la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv (Fereastra individuala OB-18 - 4 buc ; cu 2 rinduri de cercevele)	m2	9.000	11,647.56	104,828.00
			material:	11,530.56	103,775.00
			manopera:	117.00	1,053.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
19.1	2030112938018 - Ferestre sau vitrine din lemn OB-18 cu 2 rinduri de cercevele	m2	9.000	11,500.00	103,500.00
20	CK01C - Ferestre din lemn simple, duble sau cuplate cu unul sau mai multe canaturi, inclusiv vitrine din lemn, la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp (Fereastra OB-19 individuala - 2 buc, cu 2 rinduri de cercevele)	m2	8.640	11,610.45	100,314.31
			material:	11,524.05	99,567.81
			manopera:	86.40	746.50
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
20.1	2030112938019 - Ferestre sau vitrine din lemn OB-19 cu 2 rinduri de cercevele	m2	8.640	11,500.00	99,360.00
21	CK01B - Ferestre din lemn simple, duble sau cuplate cu unul sau mai multe canaturi, inclusiv vitrine din lemn, la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv (Fereastra individuala OB-20 - 1 buc ; cu 2 rinduri de cercevele)	m2	2.310	11,647.56	26,905.85
			material:	11,530.56	26,635.58
			manopera:	117.00	270.27
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
21.1	2030112938020 - Ferestre sau vitrine din lemn OB-20 cu 2 rinduri de cercevele	m2	2.310	11,500.00	26,565.00
22	CK01C - Ferestre din lemn simple, duble sau cuplate cu unul sau mai multe canaturi, inclusiv vitrine din lemn, la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp (Fereastra OB-21 individuala - 2 buc, cu 2 rinduri de cercevele)	m2	6.820	11,610.45	79,183.29
			material:	11,524.05	78,594.04
			manopera:	86.40	589.25
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
22.1	2030112938021 - Ferestre sau vitrine din lemn OB-21 cu 2 rinduri de cercevele	m2	6.820	11,500.00	78,430.00
23	CK01C - Ferestre din lemn simple, duble sau cuplate cu unul sau mai multe canaturi, inclusiv vitrine din lemn, la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp (Fereastra OB-22 individuala - 4 buc, cu 2 rinduri de cercevele)	m2	10.840	11,610.45	125,857.30
			material:	11,524.05	124,920.73
			manopera:	86.40	936.58
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
23.1	2030112938022 - Ferestre sau vitrine din lemn OB-22 cu 2 rinduri de cercevele	m2	10.840	11,500.00	124,660.00

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
24	CK01C - Ferestre din lemn simple, duble sau cuplate cu unul sau mai multe canaturi, inclusiv vitrine din lemn, la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp (Fereastră OB-23 individuala - 5 buc, cu 2 rinduri de cercevele)	m2	20.770	11,610.45	241,149.10
			material:	11,524.05	239,354.57
			manopera:	86.40	1,794.53
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
24.1	2030112938023 - Ferestre sau vitrine din lemn OB-23 cu 2 rinduri de cercevele	m2	20.770	11,500.00	238,855.00
25	CK01C - Ferestre din lemn simple, duble sau cuplate cu unul sau mai multe canaturi, inclusiv vitrine din lemn, la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp (Fereastră OB-24 individuala - 13 buc, cu 2 rinduri de cercevele)	m2	46.670	11,610.45	541,859.81
			material:	11,524.05	537,827.53
			manopera:	86.40	4,032.29
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
25.1	2030112938024 - Ferestre sau vitrine din lemn OB-24 cu 2 rinduri de cercevele	m2	46.670	11,500.00	536,705.00
26	CK01C - Ferestre din lemn simple, duble sau cuplate cu unul sau mai multe canaturi, inclusiv vitrine din lemn, la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp (Fereastră OB-25 individuala - 3 buc, cu 2 rinduri de cercevele)	m2	12.000	11,610.45	139,325.43
			material:	11,524.05	138,288.63
			manopera:	86.40	1,036.80
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
26.1	2030112938025 - Ferestre sau vitrine din lemn OB-25 cu 2 rinduri de cercevele	m2	12.000	11,500.00	138,000.00
27	CK01C - Ferestre din lemn simple, duble sau cuplate cu unul sau mai multe canaturi, inclusiv vitrine din lemn, la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp (Fereastră OB-26 individuala - 1 buc, cu 2 rinduri de cercevele)	m2	3.330	11,610.45	38,662.81
			material:	11,524.05	38,375.09
			manopera:	86.40	287.71
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
27.1	2030112938026 - Ferestre sau vitrine din lemn OB-26 cu 2 rinduri de cercevele	m2	3.330	11,500.00	38,295.00
28	CK01C - Ferestre din lemn simple, duble sau cuplate cu unul sau mai multe canaturi, inclusiv vitrine din lemn, la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp (Fereastră OB-27 individuala - 6 buc, cu 2 rinduri de cercevele)	m2	16.260	11,610.45	188,785.96
			material:	11,524.05	187,381.09
			manopera:	86.40	1,404.86
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
28.1	2030112938027 - Ferestre sau vitrine din lemn OB-27 cu 2 rinduri de cercevele	m2	16.260	11,500.00	186,990.00
TOTAL 1. Ferestre					9,208,696.36

2. Usi					
29	RCs029I - Montarea usilor din lemn, gata confectionate, exterioare, simple, executate din cherestea de stejar, in doua canaturi (Bloc de usi exterioare individuale DB-1 - 2 buc, in 4 canaturi cu supralumina)	m2	18.880	13,215.49	249,508.46
			material:	13,008.85	245,607.16
			manopera:	200.70	3,789.22
			utilaj:	5.94	112.08
			transport:	0.00	0.00
29.1	2812106306001 - Usi din lemn individuale gata confectionate DB-1 in 4 canaturi cu supralumina	m2	18.880	12,500.00	236,000.00

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
30	RCsO29I - Montarea usilor din lemn, gata confectionate, exterioare, simple, executate din cherestea de stejar, in doua canaturi (Bloc de usi exterioare individuale ДБ-2 - 7buc, in 2 canaturi cu supralumina)	m2	46.670	13,218.70	616,916.68
			material:	12,929.51	603,420.30
			manopera:	284.40	13,272.95
			utilaj:	4.79	223.43
			transport:	0.00	0.00
30.1	2812106306002 - Usi din lemn individuale gata confectionate ДБ-2 in 2 canaturi cu supralumina	m2	46.670	12,500.00	583,375.00
31	RCsO29I - Montarea usilor din lemn, gata confectionate, exterioare, simple, executate din cherestea de stejar, in doua canaturi (Bloc de usi exterioare individuale ДБ-2* - 1 buc, in 2 canaturi cu supralumina si decor, arcuita)	m2	7.290	15,715.49	114,565.92
			material:	15,508.85	113,059.54
			manopera:	200.70	1,463.10
			utilaj:	5.94	43.28
			transport:	0.00	0.00
31.1	28121063060021 - Usi din lemn individuale gata confectionate ДБ-2* in 2 canaturi cu supralumina si decor, arcuita	m2	7.290	15,000.00	109,350.00
32	RCsO29I - Montarea usilor din lemn, gata confectionate, exterioare, simple, executate din cherestea de stejar, in doua canaturi (Bloc de usi exterioare individuale ДБ-3 - 1buc, in 2 canaturi cu supralumina)	m2	6.410	13,218.70	84,731.86
			material:	12,929.51	82,878.17
			manopera:	284.40	1,823.00
			utilaj:	4.79	30.69
			transport:	0.00	0.00
32.1	2812106306003 - Usi din lemn individuale gata confectionate ДБ-3 in 2 canaturi cu supralumina s	m2	6.410	12,500.00	80,125.00
33	RCsO29I - Montarea usilor din lemn, gata confectionate, exterioare, simple, executate din cherestea de stejar, in doua canaturi (Bloc de usi exterioare individuale ДБ-4 - 2buc, in 2 canaturi cu supralumina)	m2	9.460	13,218.70	125,048.89
			material:	12,929.51	122,313.18
			manopera:	284.40	2,690.42
			utilaj:	4.79	45.29
			transport:	0.00	0.00
33.1	2812106306004 - Usi din lemn individuale gata confectionate ДБ-4 in 2 canaturi cu supralumina	m2	9.460	12,500.00	118,250.00
34	RCsO29I - Montarea usilor din lemn, gata confectionate, exterioare, simple, executate din cherestea de stejar, in doua canaturi (Bloc de usi exterioare individuale ДБ-4* - 3 buc, in 2 canaturi cu supralumina)	m2	14.900	15,218.70	226,758.62
			material:	14,929.51	222,449.72
			manopera:	284.40	4,237.56
			utilaj:	4.79	71.33
			transport:	0.00	0.00
34.1	28121063060041 - Usi din lemn individuale gata confectionate ДБ-4* in 2 canaturi cu supralumina si decor, arcuita	m2	14.900	14,500.00	216,050.00
35	RCsO29I - Montarea usilor din lemn, gata confectionate, exterioare, simple, executate din cherestea de stejar, in doua canaturi (Bloc de usi exterioare individuale ДБ-5 - 2 buc, in 2 canaturi)	m2	6.780	13,218.70	89,622.78
			material:	12,929.51	87,662.09
			manopera:	284.40	1,928.23
			utilaj:	4.79	32.46
			transport:	0.00	0.00
35.1	2812106306005 - Usi din lemn individuale gata confectionate ДБ-5 in 2 canaturi cu supralumina	m2	6.780	12,500.00	84,750.00

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
36	RCs029G - Montarea usilor din lemn, gata confectionate, exterioare, simple, executate din cherestea de stejar, intr-un canat (usa individuala ДБ-6 - 1 buc)	m2	1.610	14,362.76	23,124.05
			material:	14,059.12	22,635.18
			manopera:	297.90	479.62
			utilaj:	5.75	9.25
			transport:	0.00	0.00
36.1	2812106306006 - Usi din lemn individuale gata confectionate ДБ-6	m2	1.610	12,500.00	20,125.00
37	RCs029I - Montarea usilor din lemn, gata confectionate, exterioare, simple, executate din cherestea de stejar, in doua canaturi (Bloc de usi exterioare individuale ДБ-7 - 2 buc, in 2 canaturi cu supralumina)	m2	9.240	15,218.70	140,620.78
			material:	14,929.51	137,948.69
			manopera:	284.40	2,627.86
			utilaj:	4.79	44.24
			transport:	0.00	0.00
37.1	2812106306007 - Usi din lemn individuale gata confectionate ДБ-7 in 2 canaturi cu supralumina si decor, arcuita	m2	9.240	14,500.00	133,980.00
38	RCs029I - Montarea usilor din lemn, gata confectionate, exterioare, simple, executate din cherestea de stejar, in doua canaturi (Bloc de usi exterioare individuale ДБ-8 - 1 buc, in 2 canaturi cu supralumina si decor, arcuita)	m2	5.660	13,215.49	74,799.68
			material:	13,008.85	73,630.11
			manopera:	200.70	1,135.96
			utilaj:	5.94	33.60
			transport:	0.00	0.00
38.1	2812106306008 - Usi din lemn individuale gata confectionate ДБ-8 in 2 canaturi cu supralumina si decor	m2	5.660	12,500.00	70,750.00
39	RCs029I - Montarea usilor din lemn, gata confectionate, exterioare, simple, executate din cherestea de stejar, in doua canaturi (Bloc de usi exterioare individuale ДБ-8* - 1 buc, in 2 canaturi cu supralumina si decor, arcuita)	m2	5.660	13,215.49	74,799.68
			material:	13,008.85	73,630.11
			manopera:	200.70	1,135.96
			utilaj:	5.94	33.60
			transport:	0.00	0.00
39.1	28121063060081 - Usi din lemn individuale gata confectionate ДБ-8* in 2 canaturi cu supralumina si decor	m2	5.660	12,500.00	70,750.00
TOTAL 2. Usi					1,820,497.39

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
2.63	1,162.63	10,923,877.76	104,636.74	679.25	0.00	11,029,193.75

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL

Alte cheltuieli directe						
Asigurari sociale stat	24.0000 %	0.00	25,112.82	0.00	0.00	25,112.82
Transport materiale	2.0000 %	218,477.56	0.00	0.00	0.00	218,477.56
Cheltuieli depozitare	1.0000 %	109,238.78	0.00	0.00	0.00	109,238.78
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		11,251,594.10	129,749.55	679.25	0.00	11,382,022.90

Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli de regie	5.0000 %	562,579.70	6,487.48	33.96	0.00	569,101.14

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		11,814,173.80	136,237.03	713.21	0.00	11,951,124.04

Beneficiu						
Beneficiu de deviz	5.0000 %	590,708.69	6,811.85	35.66	0.00	597,556.20
T4 = T3 + Beneficiu		12,404,882.49	143,048.88	748.87	0.00	12,548,680.24

TOTAL GENERAL (fara TVA)	12,548,680.24
TVA (20.00%)	2,509,736.05
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)	15,058,416.29

Director

Sef proiect

Ofertant

Beneficiar:

Executant:

Proiectant:

Obiectivul: Restaurarea fatadelor si reconstructia acoperisului cladirii Primariei municipiului Chisinau din bd.Stefan cel Mare si Sfint ,83

Obiectul: 001 Obiect

Stadiul fizic: 3329-2-1-3 Echipament electric de forta (Demontare)



Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1. Lucrari de demontare					
1	08-03-523-1k=0.5 - Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pina la 100 A (demontare)	buc	12.000	90.00	1,080.00
			material:	0.00	0.00
			manopera:	90.00	1,080.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
1.1	1 - Muncitor	ora	12.000	90.00	1,080.00
2	08-03-573-4k=0.5 - Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350 (demontare)	buc	1.000	107.10	107.10
			material:	0.00	0.00
			manopera:	107.10	107.10
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
2.1	1 - Muncitor	ora	1.190	90.00	107.10
3	08-03-572-8k=0.5 - Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, pina la 700x850(demontare)	buc	3.000	104.40	313.20
			material:	0.00	0.00
			manopera:	104.40	313.20
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
3.1	1 - Muncitor	ora	3.480	90.00	313.20
4	RpEE23A - Demontarea aparatelor pentru curent slabi: buton de sonerie buzzer sau clopot, lampa de semnalizare sau ceasornic electric (Lampa de semnalizare buton KMY)	buc	8.000	9.90	79.20
			material:	0.00	0.00
			manopera:	9.90	79.20
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
4.1	7137010011520 - Electrician in constructii	ora	0.880	90.00	79.20
5	RpEE24A - Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari: unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) (LC1D5011,BA47-29)	buc	67.000	5.40	361.80
			material:	0.00	0.00
			manopera:	5.40	361.80
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
5.1	7137010011520 - Electrician in constructii	ora	4.020	90.00	361.80
TOTAL 1. Lucrari de demontare					1,941.30

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
0.00	21.57	0.00	1,941.30	0.00	0.00	1,941.30

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL

Alte cheltuieli directe						
Asigurari sociale stat	24.0000 %	0.00	465.91	0.00	0.00	465.91
Transport materiale	2.0000 %	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cheltuieli depozitare	1.0000 %	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		0.00	2,407.21	0.00	0.00	2,407.21

Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli de regie	5.0000 %	0.00	120.36	0.00	0.00	120.36
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		0.00	2,527.57	0.00	0.00	2,527.57

Beneficiu						
Beneficiu de deviz	5.0000 %	0.00	126.38	0.00	0.00	126.38
T4 = T3 + Beneficiu		0.00	2,653.95	0.00	0.00	2,653.95

TOTAL GENERAL (fara TVA)					2,653.95	
TVA (20.00%)					530.79	
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)					3,184.74	

Director	Sef proiect	Ofertant

Beneficiar:

Executant:

Proiectant:

Obiectivul: Restaurarea fatadelor si reconstructia acoperisului cladirii Primariei municipiului Chisinau din bd.Stefan cel Mare si Sfint ,83

Obiectul: 001 Obiect

Stadiul fizic: 3329-2-1-4 Echipament electric de forta



Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1. Lucrari de montare					
1	08-03-523-2 - Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pina la 250 A	buc	3.000	198.79	596.37
			material:	79.66	238.99
			manopera:	110.70	332.10
			utilaj:	8.43	25.28
			transport:	0.00	0.00
1.1	1 - Muncitor	ora	3.690	90.00	332.10
1.2	1011977 - Suruburi cu piulite si saibe	kg	0.620	229.80	142.48
1.3	5009062 - Papuci de cablu	buc	6.000	11.49	68.94
1.4	5440089 - Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0.060	459.60	27.58
1.5	330206 - Masini de gaurit electrice	ora	0.180	19.15	3.45
1.6	350451 - Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	ora	0.300	57.45	17.24
1.7	40250002 - Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	ora	0.010	459.60	4.60
2	NL_1 - Siguranta I=150A, ПН2-250	buc	3.000	804.30	2,412.90
			material:	804.30	2,412.90
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
2.1	11 - Siguranta I=150A, ПН2-50	buc	3.000	804.30	2,412.90
3	08-03-540-11 - Reglator de activizare cu dispozitiv de actionare electrica, instalat pe podea, masa, kg, pina la 100, VENTS 2-1-300	buc	5.000	779.13	3,895.66
			material:	299.12	1,495.62
			manopera:	441.90	2,209.50
			utilaj:	38.11	190.54
			transport:	0.00	0.00
3.1	1 - Muncitor	ora	24.550	90.00	2,209.50
3.2	1011924 - Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0.350	84.26	29.49
3.3	1011977 - Suruburi cu piulite si saibe	kg	3.940	229.80	905.41
3.4	1019103 - Dibluri de distantare	100 buc	0.210	229.80	48.26
3.5	1019852 - Vopsea	kg	0.390	76.60	29.87
3.6	5009062 - Papuci de cablu	buc	10.000	11.49	114.90
3.7	5009081 - Puncti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	5.000	57.45	287.25

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
3.8	5009500 - Fise de marcare	100 buc	0.050	229.80	11.49
3.9	5440089 - Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0.150	459.60	68.94
3.10	040502 - Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	ora	0.750	191.50	143.63
3.11	330206 - Masini de gaurit electrice	ora	1.250	19.15	23.94
3.12	350451 - Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	ora	0.400	57.45	22.98
4	08-03-591-2 - Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0.110	3,521.42	387.36
			material:	625.06	68.76
			manopera:	2,896.36	318.60
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
4.1	1 - Muncitor	ora	3.540	90.00	318.60
4.2	5009061 - Fisa de izolatie	buc	2.244	30.64	68.76
4.3	400002 - Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	ora	0.000	459.60	0.00
5	NL_2 - Intrerupator de pachet ГПВ2x16 M1	buc	11.000	134.05	1,474.55
			material:	134.05	1,474.55
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
5.1	12 - ntrerupator de pachet ГПВ2x16 M1	buc	11.000	134.05	1,474.55
6	08-03-591-2 - Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0.040	6,027.78	241.11
			material:	3,125.28	125.01
			manopera:	2,902.50	116.10
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
6.1	1 - Muncitor	ora	1.290	90.00	116.10
6.2	5009061 - Fisa de izolatie	buc	4.080	30.64	125.01
6.3	400002 - Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	ora	0.000	459.60	0.00
7	NL_3 - Intrerupator EIV10-021-20, 10A	buc	4.000	118.73	474.92
			material:	118.73	474.92
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
7.1	13 - Intrerupator EIV10-021-20,10A	buc	4.000	118.73	474.92
8	08-03-573-4 - Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350 (ПР11-3054-31Y3)EKF	buc	1.000	460.72	460.72
			material:	32.94	32.94
			manopera:	213.30	213.30
			utilaj:	214.48	214.48
			transport:	0.00	0.00
8.1	1 - Muncitor	ora	2.370	90.00	213.30
8.2	1011924 - Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0.100	84.26	8.43
8.3	1011977 - Suruburi cu piulite si saibe	kg	0.100	229.80	22.98

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
8.4	1019852 - Vopsea	kg	0.020	76.60	1.53
8.5	040502 - Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	ora	0.710	191.50	135.97
8.6	050102 - Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	ora	0.220	191.50	42.13
8.7	100602 - Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	ora	0.220	19.15	4.21
8.8	40250002 - Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	ora	0.070	459.60	32.17
9	08-03-575-1 - Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc	6.000	100.80	604.80
			material:	0.00	0.00
			manopera:	100.80	604.80
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
9.1	1 - Muncitor	ora	6.720	90.00	604.80
10	NL_4 - Intrerupator automat BA99/160 125A	buc	1.000	5,745.00	5,745.00
			material:	5,745.00	5,745.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
10.1	56 - Intrerupator automat BA99/160 125A	buc	1.000	5,745.00	5,745.00
11	NL_5 - Расцепитель независимый для отключения MX EKF	buc	1.000	5,553.50	5,553.50
			material:	5,553.50	5,553.50
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
11.1	22 - Расцепитель независимый для отключения MX EKF	buc	1.000	5,553.50	5,553.50
12	NL_6 - Intrerupator automat BA99/125, 16A	buc	1.000	306.40	306.40
			material:	306.40	306.40
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
12.1	23 - Intrerupator automat BA99/125, 16A	buc	1.000	306.40	306.40
13	NL_7 - Intrerupator automat BA99/125, 40A	buc	1.000	842.60	842.60
			material:	842.60	842.60
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
13.1	24 - Intrerupator automat BA99/125, 40A	buc	1.000	842.60	842.60
14	NL_8 - Intrerupator automat BA99/125, 80A	buc	2.000	3,255.50	6,511.00
			material:	3,255.50	6,511.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
14.1	25 - Intrerupator automat BA99/125, 80A	buc	2.000	3,255.50	6,511.00

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
15	08-03-573-4 - Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350 ШРНМ-1	buc	1.000	460.72	460.72
			material:	32.94	32.94
			manopera:	213.30	213.30
			utilaj:	214.48	214.48
			transport:	0.00	0.00
15.1	1 - Muncitor	ora	2.370	90.00	213.30
15.2	1011924 - Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0.100	84.26	8.43
15.3	1011977 - Suruburi cu piulite si saibe	kg	0.100	229.80	22.98
15.4	1019852 - Vopsea	kg	0.020	76.60	1.53
15.5	040502 - Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	ora	0.710	191.50	135.97
15.6	050102 - Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	ora	0.220	191.50	42.13
15.7	100602 - Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	ora	0.220	19.15	4.21
15.8	40250002 - Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	ora	0.070	459.60	32.17
16	08-03-532-1 - Post de comanda cu butoane, destinatie comuna, montat pe constructie pe podea, cantitatea elementelor postului pina la 3	buc	1.000	261.91	261.91
			material:	89.39	89.39
			manopera:	168.30	168.30
			utilaj:	4.21	4.21
			transport:	0.00	0.00
16.1	1 - Muncitor	ora	1.870	90.00	168.30
16.2	1011924 - Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0.070	84.26	5.90
16.3	1011977 - Suruburi cu piulite si saibe	kg	0.050	229.80	11.49
16.4	1019103 - Dibluri de distantare	100 buc	0.020	229.80	4.60
16.5	1019852 - Vopsea	kg	0.040	76.60	3.06
16.6	5009081 - Puncti de conexiune flexibile, tip "ПГC-50"	buc	1.000	57.45	57.45
16.7	5009500 - Fise de marcare	100 buc	0.010	229.80	2.30
16.8	5440089 - Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛCЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0.010	459.60	4.60
16.9	040502 - Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	ora	0.010	191.50	1.92
16.10	330206 - Masini de gaurit electrice	ora	0.120	19.15	2.30
16.11	40250002 - Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	ora	0.000	459.60	0.00
17	NL_9 - Post de comanda ПKE222-1	buc	1.000	19,150.00	19,150.00
			material:	19,150.00	19,150.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
17.1	27 - Post de comanda ПKE222-1	buc	1.000	19,150.00	19,150.00

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
18	08-03-573-4 - Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350 ШПН-12	buc	1.000	460.72	460.72
			material:	32.94	32.94
			manopera:	213.30	213.30
			utilaj:	214.48	214.48
			transport:	0.00	0.00
18.1	1 - Muncitor	ora	2.370	90.00	213.30
18.2	1011924 - Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0.100	84.26	8.43
18.3	1011977 - Suruburi cu piulite si saibe	kg	0.100	229.80	22.98
18.4	1019852 - Vopsea	kg	0.020	76.60	1.53
18.5	040502 - Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	ora	0.710	191.50	135.97
18.6	050102 - Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	ora	0.220	191.50	42.13
18.7	100602 - Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	ora	0.220	19.15	4.21
18.8	40250002 - Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	ora	0.070	459.60	32.17
19	08-03-575-1 - Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc	10.000	100.80	1,008.00
			material:	0.00	0.00
			manopera:	100.80	1,008.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
19.1	1 - Muncitor	ora	11.200	90.00	1,008.00
20	37 - Intrerupator de sarcina BH-63 3P 63A	buc	1.000	3,255.50	3,255.50
			material:	3,255.50	3,255.50
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
20.1	28 - Intrerupator BH-63 3P I=63A	buc	1.000	3,255.50	3,255.50
21	NL_10 - Intrerupator automat BA-63 1P 3A	buc	7.000	344.70	2,412.90
			material:	344.70	2,412.90
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
21.1	29 - Intrerupator automat BA-63 1P 3A	buc	7.000	344.70	2,412.90
22	NL_11 - Sina, PE 8/2	buc	1.000	276.53	276.53
			material:	276.53	276.53
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
22.1	540688 - Sina PE 8/2	buc	1.000	276.53	276.53
23	NL_12 - Sina, N 8/2	buc	1.000	134.82	134.82
			material:	134.82	134.82
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
23.1	54256 - Sina N 8/2	buc	1.000	134.82	134.82
24	08-03-573-4 - Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350 LIPB-24	buc	1.000	460.72	460.72
			material:	32.94	32.94
			manopera:	213.30	213.30
			utilaj:	214.48	214.48
			transport:	0.00	0.00
24.1	1 - Muncitor	ora	2.370	90.00	213.30
24.2	1011924 - Electrozi Ø42A, diametru 4 mm	kg	0.100	84.26	8.43
24.3	1011977 - Suruburi cu piulite si saibe	kg	0.100	229.80	22.98
24.4	1019852 - Vopsea	kg	0.020	76.60	1.53
24.5	040502 - Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	ora	0.710	191.50	135.97
24.6	050102 - Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	ora	0.220	191.50	42.13
24.7	100602 - Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	ora	0.220	19.15	4.21
24.8	40250002 - Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	ora	0.070	459.60	32.17
25	08-03-575-1 - Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc	10.000	100.80	1,008.00
			material:	0.00	0.00
			manopera:	100.80	1,008.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
25.1	1 - Muncitor	ora	11.200	90.00	1,008.00
26	37 - Intrerupator de sarcina BH-63 3P 63A	buc	1.000	3,255.50	3,255.50
			material:	3,255.50	3,255.50
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
26.1	28 - Intrerupator BH-63 3P I=63A	buc	1.000	3,255.50	3,255.50
27	NL_10 - Intrerupator automat BA-63 1P 3A	buc	1.000	344.70	344.70
			material:	344.70	344.70
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
27.1	29 - Intrerupator automat BA-63 1P 3A	buc	1.000	344.70	344.70
28	NL_11 - Intrerupator automat BA-63 1P 25A	buc	4.000	459.60	1,838.40
			material:	459.60	1,838.40
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
28.1	30 - Intrerupator automat BA-63 1P 25A	buc	4.000	459.60	1,838.40

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
29	NL_12 - Intrerupator automat BA-63 1P 32A	buc	2.000	766.00	1,532.00
			material:	766.00	1,532.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
29.1	31 - Intrerupator automat BA-63 1P 32A	buc	2.000	766.00	1,532.00
30	NL_13 - Sina, N 2x11	buc	1.000	250.87	250.87
			material:	250.87	250.87
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
30.1	5526 - Sina N 2x11	buc	1.000	250.87	250.87
31	NL_14 - Sina, PE 2x11	buc	1.000	326.25	326.25
			material:	326.25	326.25
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
31.1	52526 - Sina PE 2x11	buc	1.000	326.25	326.25
32	08-03-573-4 - Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350 LJPB-24	buc	1.000	460.72	460.72
			material:	32.94	32.94
			manopera:	213.30	213.30
			utilaj:	214.48	214.48
			transport:	0.00	0.00
32.1	1 - Muncitor	ora	2.370	90.00	213.30
32.2	1011924 - Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0.100	84.26	8.43
32.3	1011977 - Suruburi cu piulite si saibe	kg	0.100	229.80	22.98
32.4	1019852 - Vopsea	kg	0.020	76.60	1.53
32.5	040502 - Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	ora	0.710	191.50	135.97
32.6	050102 - Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	ora	0.220	191.50	42.13
32.7	100602 - Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	ora	0.220	19.15	4.21
32.8	40250002 - Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	ora	0.070	459.60	32.17
33	08-03-575-1 - Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc	13.000	100.80	1,310.40
			material:	0.00	0.00
			manopera:	100.80	1,310.40
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
33.1	1 - Muncitor	ora	14.560	90.00	1,310.40
34	37 - Intrerupator de sarcina BH-100 3P 100A	buc	1.000	5,745.00	5,745.00
			material:	5,745.00	5,745.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
34.1	3428 - Intrerupator BH-100 3P I=100A	buc	1.000	5,745.00	5,745.00
35	NL_15 - Intrerupator automat BA-63 1P 4A	buc	1.000	344.70	344.70
			material:	344.70	344.70
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
35.1	33 - Intrerupator automat BA-63 1P 4A	buc	1.000	344.70	344.70
36	NL_16 - Intrerupator automat BA-63 1P 20A	buc	1.000	344.70	344.70
			material:	344.70	344.70
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
36.1	36 - Intrerupator automat BA-63 1P 20A	buc	1.000	344.70	344.70
37	NL_17 - Intrerupator automat BA-63 1P 25A	buc	1.000	459.60	459.60
			material:	459.60	459.60
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
37.1	37 - Intrerupator automat BA-63 1P 25A	buc	1.000	459.60	459.60
38	NL_18 - Intrerupator automat BA-63 1P 32A	buc	7.000	766.00	5,362.00
			material:	766.00	5,362.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
38.1	38 - Intrerupator automat BA-63 1P 32A	buc	7.000	766.00	5,362.00
39	5-5 - Крос-модуль 4P 4x11	buc	1.000	279.59	279.59
			material:	279.59	279.59
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
39.1	5-5 - Крос-модуль 4P 4x11	buc	1.000	279.59	279.59
40	NL_19 - Sina, PE 2x11	buc	1.000	326.25	326.25
			material:	326.25	326.25
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
40.1	52526 - Sina PE 2x11	buc	1.000	326.25	326.25
41	08-03-573-4 - Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350 ЩПВ-24	buc	1.000	460.72	460.72
			material:	32.94	32.94
			manopera:	213.30	213.30
			utilaj:	214.48	214.48
			transport:	0.00	0.00
41.1	1 - Muncitor	ora	2.370	90.00	213.30
41.2	1011924 - Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0.100	84.26	8.43

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
41.3	1011977 - Suruburi cu piulite si saibe	kg	0.100	229.80	22.98
41.4	1019852 - Vopsea	kg	0.020	76.60	1.53
41.5	040502 - Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	ora	0.710	191.50	135.97
41.6	050102 - Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	ora	0.220	191.50	42.13
41.7	100602 - Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	ora	0.220	19.15	4.21
41.8	40250002 - Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	ora	0.070	459.60	32.17
42	08-03-575-1 - Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc	15.000	100.80	1,512.00
			material:	0.00	0.00
			manopera:	100.80	1,512.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
42.1	1 - Muncitor	ora	16.800	90.00	1,512.00
43	37 - Intrerupator de sarcina BH-100 3P 100A	buc	1.000	5,745.00	5,745.00
			material:	5,745.00	5,745.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
43.1	3428 - Intrerupator BH-100 3P I=100A	buc	1.000	5,745.00	5,745.00
44	NL_15 - Intrerupator automat BA-63 1P 4A	buc	2.000	344.70	689.40
			material:	344.70	689.40
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
44.1	33 - Intrerupator automat BA-63 1P 4A	buc	2.000	344.70	689.40
45	NL_17 - Intrerupator automat BA-63 1P 25A	buc	4.000	459.60	1,838.40
			material:	459.60	1,838.40
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
45.1	37 - Intrerupator automat BA-63 1P 25A	buc	4.000	459.60	1,838.40
46	NL_18 - Intrerupator automat BA-63 1P 32A	buc	6.000	766.00	4,596.00
			material:	766.00	4,596.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
46.1	38 - Intrerupator automat BA-63 1P 32A	buc	6.000	766.00	4,596.00
47	5-5 - Крос-модуль 4P 4x11	buc	1.000	279.59	279.59
			material:	279.59	279.59
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
47.1	5-5 - Крос-модуль 4P 4x11	buc	1.000	279.59	279.59

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
48	NL_14 - Sina, PE 2x11	buc	1.000	326.25	326.25
			material:	326.25	326.25
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
48.1	52526 - Sina PE 2x11	buc	1.000	326.25	326.25
49	08-02-411-4 - Bransament flexibil, diametrul exterior al furtunului din metal pina la 27 mm	buc	11.000	156.39	1,720.28
			material:	63.69	700.58
			manopera:	92.70	1,019.70
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
49.1	1 - Muncitor	ora	11.330	90.00	1,019.70
49.2	5009031 - Scoabe	10 buc	2.240	30.64	68.63
49.3	5009081 - Puncti de conexiune flexibile, tip "ПГC-50"	buc	11.000	57.45	631.95
50	NL_19 - Bransament flexibil K1082Y3	buc	11.000	421.30	4,634.30
			material:	421.30	4,634.30
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
50.1	58 - Bransament flexibil K1082Y3	buc	11.000	421.30	4,634.30
51	08-02-411-5 - Bransament flexibil, diametrul exterior al furtunului din metal pina la 48 mm	buc	17.000	156.40	2,658.87
			material:	63.70	1,082.97
			manopera:	92.70	1,575.90
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
51.1	1 - Muncitor	ora	17.510	90.00	1,575.90
51.2	5009031 - Scoabe	10 buc	3.470	30.64	106.32
51.3	5009081 - Puncti de conexiune flexibile, tip "ПГC-50"	buc	17.000	57.45	976.65
52	NL_20 - Bransament flexibil K1085Y3	buc	17.000	440.45	7,487.65
			material:	440.45	7,487.65
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
52.1	52 - Bransament flexibil K1085Y3	buc	17.000	440.45	7,487.65
53	08-02-411-5 - Bransament flexibil, diametrul exterior al furtunului din metal pina la 48 mm	buc	7.000	156.41	1,094.87
			material:	63.71	445.97
			manopera:	92.70	648.90
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
53.1	1 - Muncitor	ora	7.210	90.00	648.90
53.2	5009031 - Scoabe	10 buc	1.430	30.64	43.82
53.3	5009081 - Puncti de conexiune flexibile, tip "ПГC-50"	buc	7.000	57.45	402.15

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
54	NL_21 - Bransament flexibil K1087Y3	buc	7.000	459.60	3,217.20
			material:	459.60	3,217.20
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
54.1	54 - Bransament flexibil K1087Y3	buc	7.000	459.60	3,217.20
55	08-02-411-6 - Bransament flexibil, diametrul exterior al furtunului din metal pina la 60 mm	buc	1.000	156.28	156.28
			material:	63.58	63.58
			manopera:	92.70	92.70
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
55.1	1 - Muncitor	ora	1.030	90.00	92.70
55.2	5009031 - Scoabe	10 buc	0.200	30.64	6.13
55.3	5009081 - Puncti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1.000	57.45	57.45
56	NL_22 - Bransament flexibil K1088Y3	buc	1.000	475.52	475.52
			material:	475.52	475.52
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
56.1	541 - Bransament flexibil K1088Y3	buc	1.000	475.52	475.52
57	08-02-396-6 - Jgheab metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m	100 m	1.800	7,978.04	14,360.47
			material:	725.61	1,306.11
			manopera:	2,646.00	4,762.80
			utilaj:	4,606.43	8,291.57
			transport:	0.00	0.00
57.1	1 - Muncitor	ora	52.920	90.00	4,762.80
57.2	1011924 - Electrozi Ø42A, diametru 4 mm	kg	12.310	84.26	1,037.24
57.3	1019100 - Cartus pentru impuscat	10 buc	22.500	0.77	17.24
57.4	1019103 - Dibluri de distantare	100 buc	0.720	229.80	165.46
57.5	1019109 - Dibluri pentru conexiune	10 buc	22.500	3.83	86.18
57.6	030902 - Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	ora	16.420	459.60	7,546.63
57.7	040502 - Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	ora	3.890	191.50	744.94
58	NL_23 - Jgheab metalic ,100x400 lungime 3 m НЛ40-П2,87Y3	buc	60.000	919.20	55,152.00
			material:	919.20	55,152.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
58.1	89 - Jgheab metalic,100x400 lungime 3 m НЛ40-П2,87Y3	buc	60.000	919.20	55,152.00

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
59	NL_24 - Capac metalic ,400x12 lungime 3 m	buc	60.000	781.32	46,879.20
			material:	781.32	46,879.20
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
59.1	3289 - Capac metalic,400x12 lungime 3 m	buc	60.000	781.32	46,879.20
60	NL_25 - Стоика h=1200mm, K1153цУТ1,5	buc	65.000	114.90	7,468.50
			material:	114.90	7,468.50
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
60.1	6352 - Стоика h=1200mm, K1153цУТ1,5	buc	65.000	114.90	7,468.50
61	NL_26 - Полка в=400mm, K1162цУТ1,5	buc	65.000	310.23	20,164.95
			material:	310.23	20,164.95
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
61.1	265248 - Полка в=400mm, K1162цУТ1,5	buc	65.000	310.23	20,164.95
62	08-02-396-5 - Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 2 m	100 m	2.940	10,455.99	30,740.60
			material:	726.03	2,134.54
			manopera:	3,383.88	9,948.60
			utilaj:	6,346.08	18,657.46
			transport:	0.00	0.00
62.1	1 - Muncitor	ora	110.540	90.00	9,948.60
62.2	1011924 - Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	20.110	84.26	1,694.47
62.3	1019100 - Cartus pentru impuscat	10 buc	36.750	0.77	28.15
62.4	1019103 - Dibluri de distantare	100 buc	1.180	229.80	271.16
62.5	1019109 - Dibluri pentru conexiune	10 buc	36.750	3.83	140.75
62.6	030902 - Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	ora	33.810	459.60	15,539.08
62.7	040502 - Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	ora	7.260	191.50	1,390.29
62.8	40250002 - Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	ora	3.760	459.60	1,728.10
63	NL_27 - Canal de cablu 25x16x2000m	buc	45.000	12.64	568.76
			material:	12.64	568.76
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
63.1	78 - Canal de cablu 25x16x2000m	buc	45.000	12.64	568.76
64	NL_28 - Canal de cablu 60x40x2000m	buc	102.000	29.87	3,047.15
			material:	29.87	3,047.15
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
64.1	63578 - Canal de cablu 60x40x2000m	buc	102.000	29.87	3,047.15
65	08-03-545-1 - Cutie cu cleme pentru cabluri si conductoare, sectiune pina 6 mm ² , montata pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme: 10	buc	8.000	380.97	3,047.75
			material:	81.15	649.23
			manopera:	297.90	2,383.20
			utilaj:	1.92	15.32
			transport:	0.00	0.00
65.1	1 - Muncitor	ora	26.480	90.00	2,383.20
65.2	1011977 - Suruburi cu piulite si saibe	kg	0.390	229.80	89.62
65.3	1019100 - Cartus pentru impuscat	10 buc	9.760	0.77	7.48
65.4	1019109 - Dibluri pentru conexiune	10 buc	9.760	3.83	37.38
65.5	5009502 - Fise de extremitate	100 buc	1.600	229.80	367.68
65.6	5440089 - Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0.320	459.60	147.07
65.7	330206 - Masini de gaurit electrice	ora	0.320	19.15	6.13
65.8	400002 - Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	ora	0.020	459.60	9.19
66	NL_29 - Cutie cu cleme HENSEL FK9255-IP65	buc	8.000	817.71	6,541.64
			material:	817.71	6,541.64
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
66.1	66 - Cutie cu cleme HENSEL FK9255-IP65	buc	8.000	817.71	6,541.64
67	08-02-407-1 - Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0.800	14,524.45	11,619.56
			material:	993.50	794.80
			manopera:	2,772.00	2,217.60
			utilaj:	10,758.95	8,607.16
			transport:	0.00	0.00
67.1	1 - Muncitor	ora	24.640	90.00	2,217.60
67.2	1011924 - Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0.840	84.26	70.78
67.3	1019103 - Dibluri de distantare	100 buc	0.660	229.80	151.67
67.4	1019852 - Vopsea	kg	0.540	76.60	41.36
67.5	5009030 - Flanse	10 buc	0.820	76.60	62.81
67.6	5009031 - Scoabe	10 buc	3.280	30.64	100.50
67.7	5009081 - Puncti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	6.400	57.45	367.68
67.8	030902 - Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	ora	16.000	459.60	7,353.60
67.9	040502 - Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	ora	5.140	191.50	984.31
67.10	331451 - Perforatoare electrice	ora	4.940	19.15	94.60
67.11	40250002 - Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	ora	0.380	459.60	174.65

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
68	NL_30 - Teava din otel 26x1.8mm	m	80.000	268.10	21,448.00
			material:	268.10	21,448.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
68.1	8659 - Teava din otel 26x1.8mm	m	80.000	268.10	21,448.00
69	08-02-407-2 - Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 40 mm	100 m	1.300	18,805.55	24,447.21
			material:	993.38	1,291.40
			manopera:	3,735.00	4,855.50
			utilaj:	14,077.17	18,300.31
			transport:	0.00	0.00
69.1	1 - Muncitor	ora	53.950	90.00	4,855.50
69.2	1011924 - Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	1.370	84.26	115.44
69.3	1019103 - Dibluri de distantare	100 buc	1.070	229.80	245.89
69.4	1019852 - Vopsea	kg	0.880	76.60	67.41
69.5	5009030 - Flanse	10 buc	1.330	76.60	101.88
69.6	5009031 - Scoabe	10 buc	5.330	30.64	163.31
69.7	5009081 - Puncti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	10.400	57.45	597.48
69.8	030902 - Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	ora	34.840	459.60	16,012.46
69.9	040502 - Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	ora	8.350	191.50	1,599.03
69.10	331451 - Perforatoare electrice	ora	11.010	19.15	210.84
69.11	40250002 - Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	ora	1.040	459.60	477.98
70	NL_31 - Teava din otel 32x2.0mm	m	130.000	344.70	44,811.00
			material:	344.70	44,811.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
70.1	82568 - Teava din otel 32x2.0mm	m	130.000	344.70	44,811.00
71	08-02-407-3 - Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm	100 m	0.600	21,031.44	12,618.87
			material:	959.67	575.80
			manopera:	4,266.00	2,559.60
			utilaj:	15,805.77	9,483.46
			transport:	0.00	0.00
71.1	1 - Muncitor	ora	28.440	90.00	2,559.60
71.2	1011924 - Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0.630	84.26	53.08
71.3	1019100 - Cartus pentru impuscat	10 buc	6.000	0.77	4.60
71.4	1019103 - Dibluri de distantare	100 buc	0.490	229.80	112.60
71.5	1019109 - Dibluri pentru conexiune	10 buc	6.000	3.83	22.98
71.6	1019852 - Vopsea	kg	0.410	76.60	31.41
71.7	5009031 - Scoabe	10 buc	2.460	30.64	75.37
71.8	5009081 - Puncti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	4.800	57.45	275.76

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
71.9	030902 - Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	ora	18.480	459.60	8,493.41
71.10	040502 - Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	ora	3.850	191.50	737.28
71.11	40250002 - Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	ora	0.550	459.60	252.78
72	NL_32 - Teava din otel 47x2.0mm	m	60.000	459.60	27,576.00
			material:	459.60	27,576.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
72.1	822568 - Teava din otel 47x2.0mm	m	60.000	459.60	27,576.00
73	08-02-407-4 - Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 80 mm	100 m	0.100	24,244.21	2,424.42
			material:	949.53	94.95
			manopera:	6,075.00	607.50
			utilaj:	17,219.68	1,721.97
			transport:	0.00	0.00
73.1	1 - Muncitor	ora	6.750	90.00	607.50
73.2	1011924 - Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0.200	84.26	16.85
73.3	1019100 - Cartus pentru impuscat	10 buc	0.760	0.77	0.58
73.4	1019103 - Dibluri de distantare	100 buc	0.060	229.80	13.79
73.5	1019109 - Dibluri pentru conexiune	10 buc	0.760	3.83	2.91
73.6	1019852 - Vopsea	kg	0.070	76.60	5.36
73.7	5009031 - Scoabe	10 buc	0.310	30.64	9.50
73.8	5009081 - Puncti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	0.800	57.45	45.96
73.9	030902 - Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	ora	3.340	459.60	1,535.06
73.10	040502 - Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	ora	0.640	191.50	122.56
73.11	40250002 - Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	ora	0.140	459.60	64.34
74	NL_33 - Teava din otel 59x2.0mm	m	10.000	766.00	7,660.00
			material:	766.00	7,660.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
74.1	8225473 - Teava din otel 59x2.0mm	m	10.000	766.00	7,660.00
75	08-02-409-1 - Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0.700	11,041.64	7,729.15
			material:	975.64	682.95
			manopera:	2,142.00	1,499.40
			utilaj:	7,924.00	5,546.80
			transport:	0.00	0.00
75.1	1 - Muncitor	ora	16.660	90.00	1,499.40
75.2	1011924 - Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0.670	84.26	56.45
75.3	1019100 - Cartus pentru impuscat	10 buc	9.380	0.77	7.19
75.4	1019109 - Dibluri pentru conexiune	10 buc	9.380	3.83	35.93
75.5	5009030 - Flanse	10 buc	0.700	76.60	53.62

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
75.6	5009031 - Scoabe	10 buc	4.690	30.64	143.70
75.7	5009061 - Fisa de izolatie	buc	12.600	30.64	386.06
75.8	030902 - Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	ora	11.060	459.60	5,083.18
75.9	040502 - Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	ora	1.890	191.50	361.94
75.10	331451 - Perforatoare electrice	ora	3.390	19.15	64.92
75.11	40250002 - Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	ora	0.080	459.60	36.77
76	NL_34 - Teava PVC 25x1.5mm	m	70.000	15.32	1,072.40
			material:	15.32	1,072.40
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
76.1	8222568 - Teava PVC25x1.5mm	m	70.000	15.32	1,072.40
77	08-02-409-2 - Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm	100 m	0.600	15,676.71	9,406.02
			material:	976.45	585.87
			manopera:	3,096.00	1,857.60
			utilaj:	11,604.26	6,962.56
			transport:	0.00	0.00
77.1	1 - Muncitor	ora	20.640	90.00	1,857.60
77.2	1011924 - Electrozi Ø42A, diametru 4 mm	kg	0.580	84.26	48.87
77.3	1019100 - Cartus pentru impuscat	10 buc	8.040	0.77	6.16
77.4	1019109 - Dibluri pentru conexiune	10 buc	8.040	3.83	30.79
77.5	5009030 - Flanse	10 buc	0.600	76.60	45.96
77.6	5009031 - Scoabe	10 buc	4.020	30.64	123.17
77.7	5009061 - Fisa de izolatie	buc	10.800	30.64	330.91
77.8	030902 - Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	ora	14.100	459.60	6,480.36
77.9	040502 - Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	ora	1.620	191.50	310.23
77.10	331451 - Perforatoare electrice	ora	4.180	19.15	80.05
77.11	40250002 - Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	ora	0.200	459.60	91.92
78	NL_35 - Teava PVC 32x1.8mm	m	60.000	22.98	1,378.80
			material:	22.98	1,378.80
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
78.1	82253622568 - Teava PVC32x1.8mm	m	60.000	22.98	1,378.80
79	08-02-409-2 - Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm	100 m	0.250	15,683.52	3,920.88
			material:	976.50	244.12
			manopera:	3,096.00	774.00
			utilaj:	11,611.03	2,902.76
			transport:	0.00	0.00
79.1	1 - Muncitor	ora	8.600	90.00	774.00
79.2	1011924 - Electrozi Ø42A, diametru 4 mm	kg	0.240	84.26	20.22
79.3	1019100 - Cartus pentru impuscat	10 buc	3.350	0.77	2.57

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
79.4	1019109 - Dibluri pentru conexiune	10 buc	3.350	3.83	12.83
79.5	5009030 - Flanse	10 buc	0.250	76.60	19.15
79.6	5009031 - Scoabe	10 buc	1.680	30.64	51.48
79.7	5009061 - Fisa de izolatie	buc	4.500	30.64	137.88
79.8	030902 - Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	ora	5.880	459.60	2,702.45
79.9	040502 - Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	ora	0.680	191.50	130.22
79.10	331451 - Perforatoare electrice	ora	1.740	19.15	33.32
79.11	40250002 - Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	ora	0.080	459.60	36.77
80	NL_36 - Teava PVC 40x1.9mm	m	25.000	30.64	766.00
			material:	30.64	766.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
80.1	8225352622568 - Teava PVC40x1.9mm	m	25.000	30.64	766.00
81	08-02-409-2 - Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm	100 m	0.400	15,671.15	6,268.46
			material:	975.04	390.02
			manopera:	3,096.00	1,238.40
			utilaj:	11,600.11	4,640.05
			transport:	0.00	0.00
81.1	1 - Muncitor	ora	13.760	90.00	1,238.40
81.2	1011924 - Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0.380	84.26	32.02
81.3	1019100 - Cartus pentru impuscat	10 buc	5.360	0.77	4.11
81.4	1019109 - Dibluri pentru conexiune	10 buc	5.360	3.83	20.53
81.5	5009030 - Flanse	10 buc	0.400	76.60	30.64
81.6	5009031 - Scoabe	10 buc	2.680	30.64	82.12
81.7	5009061 - Fisa de izolatie	buc	7.200	30.64	220.61
81.8	030902 - Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	ora	9.400	459.60	4,320.24
81.9	040502 - Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	ora	1.080	191.50	206.82
81.10	331451 - Perforatoare electrice	ora	2.780	19.15	53.24
81.11	40250002 - Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	ora	0.130	459.60	59.75
82	NL_37 - Teava PVC 50x2,4mm	m	40.000	34.47	1,378.80
			material:	34.47	1,378.80
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
82.1	822222536 - Teava PVC50x2.4mm	m	40.000	34.47	1,378.80
83	08-02-402-1 - Cablu, pe constructii montate si jgheaburi cu montarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, in incaperi cu mediu normal, sectiunea firului pina la 10 mm2	100 m	15.850	3,981.98	63,114.43
			material:	463.84	7,351.80
			manopera:	1,376.97	21,825.00
			utilaj:	2,141.18	33,937.63
			transport:	0.00	0.00
83.1	1 - Muncitor	ora	242.500	90.00	21,825.00

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
83.2	1011924 - Electrozi Ø42A, diametru 4 mm	kg	30.110	84.26	2,537.07
83.3	1019852 - Vopsea	kg	6.340	76.60	485.64
83.4	5009500 - Fise de marcare	100 buc	6.500	229.80	1,493.70
83.5	5009623 - Banda "K226"	100 m	0.870	662.59	576.45
83.6	5009719 - Fisii si catarama pentru fixarea conductorilor	100 buc	4.750	229.80	1,091.55
83.7	5440089 - Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	2.540	459.60	1,167.38
83.8	030902 - Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	ora	53.730	459.60	24,694.31
83.9	040502 - Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	ora	42.800	191.50	8,196.20
83.10	331451 - Perforatoare electrice	ora	54.680	19.15	1,047.12
84	08-02-148-1 - Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	3.500	1,419.16	4,967.06
			material:	73.36	256.76
			manopera:	1,116.00	3,906.00
			utilaj:	229.80	804.30
			transport:	0.00	0.00
84.1	1 - Muncitor	ora	43.400	90.00	3,906.00
84.2	5009500 - Fise de marcare	100 buc	0.010	229.80	2.30
84.3	5009623 - Banda "K226"	100 m	0.030	662.59	19.88
84.4	5220077 - Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"	kg	1.750	134.05	234.59
84.5	030203 - Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	ora	10.500	19.15	201.08
84.6	030408 - Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	ora	10.500	57.45	603.23
85	08-02-148-2 - Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 2 kg	100 m	0.950	2,303.73	2,188.55
			material:	73.29	69.63
			manopera:	1,647.47	1,565.10
			utilaj:	582.97	553.82
			transport:	0.00	0.00
85.1	1 - Muncitor	ora	17.390	90.00	1,565.10
85.2	5009500 - Fise de marcare	100 buc	0.000	229.80	0.00
85.3	5009623 - Banda "K226"	100 m	0.010	662.59	6.63
85.4	5220077 - Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"	kg	0.470	134.05	63.00
85.5	030203 - Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	ora	4.050	19.15	77.56
85.6	030408 - Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	ora	4.050	57.45	232.67
85.7	40250002 - Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	ora	0.530	459.60	243.59
86	5901016 - Cablu ВВГнг (А) -LS-3*2.5	m	630.000	38.22	24,080.74
			material:	38.22	24,080.74
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
86.1	5901016 - Cablu BBГнг (A)-LS-3*2.5	m	630.000	38.22	24,080.74
87	5901017 - Cablu BBГнг (A) -LS-3*4	m	230.000	64.34	14,799.12
			material:	64.34	14,799.12
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
87.1	590251017 - Cablu BBГнг (A)-LS-3*4	m	230.000	64.34	14,799.12
88	5901017 - Cablu BBГнг (A) -LS-3*6	m	360.000	72.21	25,994.52
			material:	72.21	25,994.52
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
88.1	59022564 - Cablu BBГнг (A)-LS-3*6	m	360.000	72.21	25,994.52
89	5901017 - Cablu BBГнг (A) -LS-3*10	m	485.000	126.01	61,113.40
			material:	126.01	61,113.40
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
89.1	590222564 - Cablu BBГнг (A)-LS-3*10	m	485.000	126.01	61,113.40
90	5901017 - Cablu BBГнг (A) -LS-3*16	m	100.000	235.16	23,516.20
			material:	235.16	23,516.20
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
90.1	5902226564 - Cablu BBГнг (A)-LS-3*16	m	100.000	235.16	23,516.20
91	590-405 - Cablu BBГнг (A) -FRLS-4*1.5	m	15.000	43.24	648.61
			material:	43.24	648.61
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
91.1	5290-48 - Cablu BBГнг (A)-FRLS-4*1.5	m	15.000	43.24	648.61
92	590-405 - Cablu BBГнг (A) -LS-5*4	m	45.000	95.14	4,281.17
			material:	95.14	4,281.17
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
92.1	590-49 - Cablu BBГнг (A)-LS-5*4	m	45.000	95.14	4,281.17
93	590-410 - Cablu BBГнг (A) -LS-5*16	m	90.000	346.00	31,140.20
			material:	346.00	31,140.20
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
93.1	590-52 - Cablu BBГнг (A)-LS-5*16	m	90.000	346.00	31,140.20

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
94	590-410 - Cablu BBГHГ (A) -LS-5*50	m	60.000	850.64	51,038.58
			material:	850.64	51,038.58
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
94.1	4590-52 - Cablu ABBГHГ (A)-LS-5*50	m	60.000	850.64	51,038.58
95	590-412 - Cablu ABBГHГ (A) -LS-5*35	m	30.000	608.97	18,269.10
			material:	608.97	18,269.10
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
95.1	590-54 - Cablu ABBГHГ (A)-LS-5*35	m	30.000	608.97	18,269.10
96	590-412 - Cablu ABBГHГ (A) -LS-5*70	m	10.000	1,191.13	11,911.30
			material:	1,191.13	11,911.30
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
96.1	590-354 - Cablu ABBГHГ (A)-LS-5*70	m	10.000	1,191.13	11,911.30
TOTAL 1. Lucrari de montare					827,029.26

2. Utilaj					
97	pretulfirmei - Punct de distributie ПР11-3054-31У3	buc	1.000	19,150.00	19,150.00
			material:	19,150.00	19,150.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
97.1	28-1 - Punct de distributie ПР11-3054-31У3	buc	1.000	19,150.00	19,150.00
98	preturilefirmei - Dulap ШРНМ-1	buc	1.000	1,608.60	1,608.60
			material:	1,608.60	1,608.60
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
98.1	182188 - ШИТ ШРНМ-1	buc	1.000	1,608.60	1,608.60
99	preturilefirmei - ШИТ ШРН-12 (220x300x120)	buc	1.000	153.20	153.20
			material:	153.20	153.20
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
99.1	181188 - ШИТ ШРН-12 (220x300x120)	buc	1.000	153.20	153.20
100	preturilefirmei - Dulap ШРВ-24 390x340x120	buc	3.000	229.80	689.40
			material:	229.80	689.40
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
100.1	1812588 - Щит ЩРН-24 390x340x120	buc	3.000	229.80	689.40
101	preturilefirmei - 2-х скоростной регулятор скорости вентилятора VENTS 2-1-300	buc	5.000	3,255.50	16,277.50
			material:	3,255.50	16,277.50
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
101.1	181265898 - 2-х скоростной регулятор скорости вентилятора VENTS 2-1-300	buc	5.000	3,255.50	16,277.50
TOTAL 2. Utilaj					37,878.70

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
195.82	813.39	669,770.79	73,205.10	121,932.07	0.00	864,907.96

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL

Alte cheltuieli directe						
Asigurari sociale stat	24.0000 %	0.00	17,569.22	0.00	0.00	17,569.22
Transport materiale	2.0000 %	13,395.42	0.00	0.00	0.00	13,395.42
Cheltuieli depozitare	1.0000 %	6,697.71	0.00	0.00	0.00	6,697.71
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		689,863.91	90,774.32	121,932.07	0.00	902,570.31

Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli de regie	5.0000 %	34,493.20	4,538.72	6,096.60	0.00	45,128.52
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		724,357.11	95,313.04	128,028.68	0.00	947,698.82

Beneficiu						
Beneficiu de deviz	5.0000 %	36,217.86	4,765.65	6,401.43	0.00	47,384.94
T4 = T3 + Beneficiu		760,574.96	100,078.69	134,430.11	0.00	995,083.77

TOTAL GENERAL (fara TVA)				995,083.77		
TVA (20.00%)				199,016.75		
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)				1,194,100.52		

Director

Sef proiect

Ofertant

Beneficiar:

Executant:

Proiectant:

Obiectivul: Restaurarea fatadelor si reconstructia acoperisului cladirii Primariei municipiului Chisinau din bd.Stefan cel Mare si Sfint ,83

Obiectul: 001 Obiect

Stadiul fizic: 3329-2-3 Restaurarea fatadelor si reconstituirea decorului arhitectural. (Aripa cladirii Primariei)



Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1. Schele. (pl.76-79)					
1	RCsH31D - Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schela metalica tubulara pentru inaltimi peste 7 m, inclusiv streasinile din PFL sau plasa de protectie cu toate materialele necesare si ancorare de elementele constructiei	m2	1,406.600	194.81	274,012.87
			material:	9.25	13,006.99
			manopera:	99.00	139,253.40
			utilaj:	86.56	121,752.48
			transport:	0.00	0.00
1.1	71240100107001 - Dulgher	ora	1,280.006	90.00	115,200.54
1.2	9310060019920 - Muncitor deservire CM	ora	267.254	90.00	24,052.86
1.3	2010102904169 - Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3-3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv	m3	0.422	4,979.00	2,101.14
1.4	2010102906959 - Ringle de rasin. 38/58 ;48/48 ;48/96 L=3-6 m STAS 942-80	m3	0.985	4,979.00	4,904.32
1.5	2020142925412 - PFL dur de 6 mm	m2	28.132	134.05	3,771.09
1.6	2010102903971 - Scind rasin lunga tiv cls D, gr=24mm, L=3,00 m ; S 942	m3	0.422	4,979.00	2,101.14
1.7	2811237329800 - Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	4.220	30.64	129.30
1.8	2940420007679 - Fierastrau mecanic	ora	42.198	76.60	3,232.37
1.9	2811230007606 - Schela metalica tubulara S=640 mp G=13,5 t	ora	6,329.700	15.32	96,971.00
1.10	2922140006702 - Macara de fereastră	ora	112.528	191.50	21,549.11
2	RCsH27B - Confectii dulgheresti - platforma orizontala executata din lemn de rasinoase pentru refacerea sau repararea cosurilor peste acoperis (pentru12 blocuri de ventilare)	m2	102.240	295.07	30,168.27
			material:	44.66	4,566.36
			manopera:	243.90	24,936.30
			utilaj:	6.51	665.62
			transport:	0.00	0.00
2.1	71240100107001 - Dulgher	ora	168.696	90.00	15,182.64
2.2	9310060019920 - Muncitor deservire CM	ora	108.374	90.00	9,753.66
2.3	2010102906961 - Ringle de rasin.cu muchii ascutite G=28/48-96/96 L=3-3,50 m	m3	0.072	4,979.00	358.49
2.4	2874145886928 - Cuie cu cap conic tip a 3 x 60 S2111	kg	10.224	30.64	313.26
2.5	2875276311528 - Scoabe din otel	kg	30.672	30.64	939.79
2.6	2710602000030 - Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	20.448	15.32	313.26
2.7	2010102901170 - Bile, manele D=15-18 cm	m3	0.818	2,298.00	1,879.76

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
2.8	2010102904169 - Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3-3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv	m3	0.153	4,979.00	761.79
2.9	2940420007679 - Fierastrau mecanic	ora	1.022	76.60	78.29
2.10	2922140006702 - Macara de fereastră	ora	3.067	191.50	587.33
TOTAL 1. Schele. (pl.76-79)					304,181.14

2. Lucrari de desfaceri, diverse. (pl.82)					
3	RCsN15A - Desfacerea profilelor, profilatiilor sau ornamentelor trase pe loc sau prefabricate, la pereti si tavane, trase pe loc cu sablonul driscuite sau pe rabit pina la 60 cm latime (Cornise trase din mortar: K1... K24)	m	330.000	44.26	14,606.12
			material:	0.05	15.17
			manopera:	42.30	13,959.00
			utilaj:	1.92	631.95
			transport:	0.00	0.00
3.1	9310060019920 - Muncitor deservire CM	ora	155.100	90.00	13,959.00
3.2	4100116202818 - Apa pentru mortare si betoane	m3	0.990	15.32	15.17
3.3	2922140006702 - Macara de fereastră	ora	3.300	191.50	631.95
4	RCsN15B - Desfacerea profilelor, profilatiilor sau ornamentelor trase pe loc sau prefabricate, la pereti si tavane, trase pe loc cu sablonul driscuite sau pe rabit de 0,61 la 1,20 m latime (Cornse K-2)	m	77.000	82.30	6,337.28
			material:	0.23	17.69
			manopera:	79.20	6,098.40
			utilaj:	2.87	221.18
			transport:	0.00	0.00
4.1	9310060019920 - Muncitor deservire CM	ora	67.760	90.00	6,098.40
4.2	4100116202818 - Apa pentru mortare si betoane	m3	1.155	15.32	17.69
4.3	2922140006702 - Macara de fereastră	ora	1.155	191.50	221.18
5	RCsN15A - Desfacerea profilelor, profilatiilor sau ornamentelor trase pe loc sau prefabricate, la pereti si tavane, trase pe loc cu sablonul driscuite sau pe rabit pina la 60 cm latime (Profile trase din mortar T1... T-33)	m	445.000	44.26	19,696.13
			material:	0.05	20.45
			manopera:	42.30	18,823.50
			utilaj:	1.92	852.18
			transport:	0.00	0.00
5.1	9310060019920 - Muncitor deservire CM	ora	209.150	90.00	18,823.50
5.2	4100116202818 - Apa pentru mortare si betoane	m3	1.335	15.32	20.45
5.3	2922140006702 - Macara de fereastră	ora	4.450	191.50	852.18
6	RCsN15A - Desfacerea profilelor, profilatiilor sau ornamentelor trase pe loc sau prefabricate, la pereti si tavane, trase pe loc cu sablonul driscuite sau pe rabit pina la 60 cm latime (Cornise cu profil arcuat trase din mortar A4, A11)	m	49.000	44.26	2,168.79
			material:	0.05	2.25
			manopera:	42.30	2,072.70
			utilaj:	1.92	93.84
			transport:	0.00	0.00
6.1	9310060019920 - Muncitor deservire CM	ora	23.030	90.00	2,072.70
6.2	4100116202818 - Apa pentru mortare si betoane	m3	0.147	15.32	2.25
6.3	2922140006702 - Macara de fereastră	ora	0.490	191.50	93.84
7	RCsN15C - Desfacerea profilelor, profilatiilor sau ornamentelor prefabricate, la pereti si tavane, ornamente cu suprafata de contact de pina la 0,125 mp (decor modelat din ipsos: rozete P1, P2)	buc	197.000	117.54	23,154.67
			material:	0.31	60.36
			manopera:	113.40	22,339.80
			utilaj:	3.83	754.51
			transport:	0.00	0.00

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
7.1	9310060019920 - Muncitor deservire CM	ora	248.220	90.00	22,339.80
7.2	4100116202818 - Apa pentru mortare si betoane	m3	3.940	15.32	60.36
7.3	2922140006702 - Macara de fereastră	ora	3.940	191.50	754.51
8	RCsN15C - Desfacerea profilelor, profilatiilor sau ornamentelor prefabricate, la pereti si tavane, ornamente cu suprafata de contact de pina la 0,125 mp (decor modelat din ipsos: console Kp1, Kp10, Kp11)	buc	568.000	117.54	66,760.68
			material:	0.31	174.04
			manopera:	113.40	64,411.20
			utilaj:	3.83	2,175.44
			transport:	0.00	0.00
8.1	9310060019920 - Muncitor deservire CM	ora	715.680	90.00	64,411.20
8.2	4100116202818 - Apa pentru mortare si betoane	m3	11.360	15.32	174.04
8.3	2922140006702 - Macara de fereastră	ora	11.360	191.50	2,175.44
9	RCsJ37A - Desfaceri de tencuieli exterioare driscuite la pereti (Pereti, glafuri de fereastră, parapet, nise, turele etc)	m2	1,142.800	29.68	33,919.45
			material:	0.77	875.38
			manopera:	27.00	30,855.60
			utilaj:	1.92	2,188.46
			transport:	0.00	0.00
9.1	7122050013400 - Zidar	ora	171.420	90.00	15,427.80
9.2	9310060019920 - Muncitor deservire CM	ora	171.420	90.00	15,427.80
9.3	4100116202818 - Apa pentru mortare si betoane	m3	57.140	15.32	875.38
9.4	2922140006703 - Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	ora	11.428	191.50	2,188.46
TOTAL 2. Lucrari de desfaceri, diverse. (pl.82)					166,643.10

3. Restaurarea tencuielilor la fatade (pl.82)					
10	RCsJ34A - Restaurari la fatade, prin spalarea manuala a tencuielilor speciale la fatade - parter, etaj	m2	1,142.770	51.45	58,799.30
			material:	0.42	481.45
			manopera:	49.50	56,567.16
			utilaj:	1.53	1,750.69
			transport:	0.00	0.00
10.1	9310060019920 - Muncitor deservire CM	ora	628.524	90.00	56,567.16
10.2	4100116202818 - Apa pentru mortare si betoane	m3	31.426	15.32	481.45
10.3	2922140006702 - Macara de fereastră	ora	9.142	191.50	1,750.69
11	CN53A - Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (tip "Sylitol Konzentrat") - parter, etaj	m2	1,142.770	14.38	16,434.70
			material:	11.68	13,349.23
			manopera:	2.70	3,085.47
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
11.1	7141020013300 - Zugrav vopsitor	ora	34.283	90.00	3,085.47
11.2	2416586105303sk - Amorsa-grund Sylitol Konzentrat	kg	171.415	76.60	13,130.39
11.3	810741 - Hirtie pentru slefuit uscata	buc	57.139	3.83	218.84

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
12	R8B01Ak=0.8man - Reconstituirea tencuielilor la fatade pe suprafete din caramida cu mortar de var si ciment: pereti netezi (parter, etaj)	m2	182.200	610.58	111,247.94
			material:	42.33	7,712.38
			manopera:	566.72	103,256.43
			utilaj:	1.53	279.13
			transport:	0.00	0.00
12.1	9310060019981 - Muncitor restaurator, cat.4.5	ora	897.882	115.00	103,256.43
12.2	4100116202818 - Apa pentru mortare si betoane	m3	5.102	15.32	78.16
12.3	2652102100697 - Var bulgari pentru constructii	kg	1,348.280	3.06	4,131.13
12.4	1421102200513 - Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	6.377	306.40	1,953.91
12.5	26511221004022[2] - Ciment M-400	kg	674.140	2.30	1,549.17
12.6	2952160007200 - Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	ora	0.911	306.40	279.13
13	R8B01Bk=0.8man - Reconstituirea tencuielilor la fatade pe suprafete din caramida cu mortar de var si ciment (sau var): piloni, pilastri coloane si suprafete curbilinii (Glafuri de fereastră, usa)	m2	118.450	799.18	94,663.06
			material:	42.33	5,013.97
			manopera:	755.32	89,467.70
			utilaj:	1.53	181.39
			transport:	0.00	0.00
13.1	9310060019981 - Muncitor restaurator, cat.4.5	ora	777.980	115.00	89,467.70
13.2	4100116202818 - Apa pentru mortare si betoane	m3	3.317	15.32	50.82
13.3	2652102100697 - Var bulgari pentru constructii	kg	876.530	3.06	2,685.69
13.4	1421102200513 - Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	4.146	306.40	1,270.33
13.5	26511221004022[2] - Ciment M-400	kg	438.265	2.30	1,007.13
13.6	2952160007200 - Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	ora	0.592	306.40	181.39
14	RCsJ27C - Diverse lucrari la tencuieli - strat de impislitura din fibre de sticla aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsaj (plasa la suprafete netede: pereti, glafuri 160g/m2)	m2	300.650	57.95	17,423.09
			material:	27.16	8,165.65
			manopera:	30.60	9,199.80
			utilaj:	0.19	57.64
			transport:	0.00	0.00
14.1	7122050013442 - Tencuitor	ora	87.188	90.00	7,846.92
14.2	9310060019920 - Muncitor deservire CM	ora	15.032	90.00	1,352.88
14.3	2682132601861 - Impislitura fibre sticla bitum.IA 600 - plasa	m2	334.022	16.09	5,373.08
14.4	2416306109913[2] - Aracet DP 25	kg	45.548	61.28	2,791.18
14.5	4100126202818 - Apa	m3	0.091	15.32	1.39
14.6	2922140006702 - Macara de fereastră	ora	0.301	191.50	57.64
15	R8B03Ak=0.8man - PARTER: Reconstituirea tencuielii "suba" la fatade cu suprafete in asize cu mortar de var si ciment (INCLUSIV: curatarea, udarea, fasonarea rosturilor etc): pereti rectilinii ("Pietre" rostuite, stratul vizibil cu factura "pieptanat") - gros. 65mm	m2	173.250	1,698.20	294,212.43
			material:	61.36	10,629.96
			manopera:	1,635.92	283,423.14
			utilaj:	0.92	159.33
			transport:	0.00	0.00
15.1	9310060019986 - Muncitor restaurator, cat.5.0	ora	2,180.178	130.00	283,423.14
15.2	4100116202818 - Apa pentru mortare si betoane	m3	6.064	15.32	92.90
15.3	2652102100697 - Var bulgari pentru constructii	kg	1,923.075	3.06	5,892.30

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
15.4	1421102200513 - Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	9.182	306.40	2,813.36
15.5	26511221004022[2] - Ciment M-400	kg	796.950	2.30	1,831.39
15.6	2952160007200 - Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	ora	0.520	306.40	159.33
16	R8A11Ak=35 - Se adauga la marirea grosimii stratului de grund pentru fiecare 10 mm peste 30 mm la restaurarea si reconstituire a tencuielii executate pe suprafete din caramida cu mortar de var si ciment: pereti rectilinii, adaos 3,5 cm.	m2	173.250	238.96	41,399.51
			material:	52.74	9,136.54
			manopera:	185.15	32,077.30
			utilaj:	1.07	185.68
			transport:	0.00	0.00
16.1	9310060019976 - Muncitor restaurator, cat.4.0	ora	278.933	115.00	32,077.30
16.2	4100116202818 - Apa pentru mortare si betoane	m3	3.638	15.32	55.73
16.3	2652102100697 - Var bulgari pentru constructii	kg	1,631.149	3.06	4,997.84
16.4	1421102200513 - Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	7.277	306.40	2,229.67
16.5	26511221004022[2] - Ciment M-400	kg	806.479	2.30	1,853.29
16.6	2952160007200 - Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	ora	0.606	306.40	185.68
17	R8B03Bk=0.8man - Reconstituirea tencuielii "suba" la fatade cu suprafete in asize cu mortar de var si ciment (sau var). Inclusiv: curatarea, udarea, fasonarea rosturilor: pilastri ("Pietre" rostuite, stratul vizibil "pieptanat") - gros. 65mm	m2	23.400	1,520.35	35,576.15
			material:	61.35	1,435.68
			manopera:	1,458.08	34,119.02
			utilaj:	0.92	21.45
			transport:	0.00	0.00
17.1	9310060019986 - Muncitor restaurator, cat.5.0	ora	262.454	130.00	34,119.02
17.2	4100116202818 - Apa pentru mortare si betoane	m3	0.819	15.32	12.55
17.3	2652102100697 - Var bulgari pentru constructii	kg	259.740	3.06	795.84
17.4	1421102200513 - Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1.240	306.40	379.94
17.5	26511221004022[2] - Ciment M-400	kg	107.640	2.30	247.36
17.6	2952160007200 - Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	ora	0.070	306.40	21.45
18	R8A11Dk=3.5 - Se adauga la marirea grosimii stratului de grund pentru fiecare 10 mm peste 30 mm la restaurarea si reconstituire a tencuielii executate pe suprafete din caramida cu mortar de var si ciment: pilastri, adaos 3,5 cm	m2	23.400	327.51	7,663.77
			material:	52.74	1,234.06
			manopera:	273.70	6,404.58
			utilaj:	1.07	25.12
			transport:	0.00	0.00
18.1	9310060019976 - Muncitor restaurator, cat.4.0	ora	55.692	115.00	6,404.58
18.2	4100116202818 - Apa pentru mortare si betoane	m3	0.491	15.32	7.52
18.3	2652102100697 - Var bulgari pentru constructii	kg	220.311	3.06	675.03
18.4	1421102200513 - Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.983	306.40	301.19
18.5	26511221004022[2] - Ciment M-400	kg	108.927	2.30	250.31
18.6	2952160007200 - Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	ora	0.082	306.40	25.12

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
19	R8A17A - Reconstituirea profilurilor trase (fara trasarea unghiurilor) executate pe zidarie din piatra cu mortar de var si ciment: Rosturi profilate orizontale (65x95x65)mm, L=476.1ml (parter)	m2	107.120	1,050.22	112,499.31
			material:	76.55	8,200.46
			manopera:	970.60	103,970.69
			utilaj:	3.06	328.15
			transport:	0.00	0.00
19.1	9310060019976 - Muncitor restaurator, cat.4.0	ora	904.093	115.00	103,970.69
19.2	4100116202818 - Apa pentru mortare si betoane	m3	3.428	15.32	52.52
19.3	2652102100697 - Var bulgari pentru constructii	kg	824.824	3.06	2,527.26
19.4	1421102200513 - Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	7.177	306.40	2,199.03
19.5	26511221004022[2] - Ciment M-400	kg	1,488.968	2.30	3,421.65
19.6	2952160007200 - Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	ora	1.071	306.40	328.15
20	R8A17B - Reconstituirea profilurilor trase (fara trasarea unghiurilor) executate pe zidarie din piatra cu mortar de var si ciment: Rosturi profilate verticale, L= 80.0ml - parter	m2	18.000	1,128.42	20,311.52
			material:	76.55	1,377.97
			manopera:	1,048.80	18,878.40
			utilaj:	3.06	55.15
			transport:	0.00	0.00
20.1	9310060019976 - Muncitor restaurator, cat.4.0	ora	164.160	115.00	18,878.40
20.2	4100116202818 - Apa pentru mortare si betoane	m3	0.576	15.32	8.82
20.3	2652102100697 - Var bulgari pentru constructii	kg	138.600	3.06	424.67
20.4	1421102200513 - Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1.206	306.40	369.52
20.5	26511221004022[2] - Ciment M-400	kg	250.200	2.30	574.96
20.6	2952160007200 - Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	ora	0.180	306.40	55.15
21	R8B03Ak=0.8man - ETAJ: Reconstituirea tencuielii "suba" la fatade cu suprafete in asize cu mortar de var si ciment, INCLUSIV: curatarea, udarea, fasonarea rosturilor: pereti rectilinii ("Pietre" rostuite, stratul vizibil "pieptanat") - gros. 65mm	m2	107.200	1,698.20	182,046.86
			material:	61.36	6,577.55
			manopera:	1,635.92	175,370.65
			utilaj:	0.92	98.66
			transport:	0.00	0.00
21.1	9310060019986 - Muncitor restaurator, cat.5.0	ora	1,349.005	130.00	175,370.65
21.2	4100116202818 - Apa pentru mortare si betoane	m3	3.752	15.32	57.48
21.3	2652102100697 - Var bulgari pentru constructii	kg	1,189.920	3.06	3,645.91
21.4	1421102200513 - Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	5.682	306.40	1,740.96
21.5	26511221004022[2] - Ciment M-400	kg	493.120	2.30	1,133.19
21.6	2952160007200 - Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	ora	0.322	306.40	98.66
22	R8A11Ak=35 - Se adauga la marirea grosimii stratului de grund pentru fiecare 10 mm peste 30 mm la restaurarea si reconstituire a tencuielii executate pe suprafete din caramida cu mortar de var si ciment: pereti rectilinii, adaos 3,5 cm.	m2	107.200	238.96	25,616.08
			material:	52.73	5,653.10
			manopera:	185.15	19,848.08
			utilaj:	1.07	114.90
			transport:	0.00	0.00
22.1	9310060019976 - Muncitor restaurator, cat.4.0	ora	172.592	115.00	19,848.08
22.2	4100116202818 - Apa pentru mortare si betoane	m3	2.251	15.32	34.49

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
22.3	2652102100697 - Var bulgari pentru constructii	kg	1,009.288	3.06	3,092.46
22.4	1421102200513 - Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	4.502	306.40	1,379.41
22.5	26511221004022[2] - Ciment M-400	kg	499.016	2.30	1,146.74
22.6	2952160007200 - Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	ora	0.375	306.40	114.90
23	R8B03Bk=0.8man - Reconstituirea tencuielii "suba" la fatade cu suprafete in asize cu mortar de var si ciment (sau var). Inklusiv: curatarea, udarea fasonarea rosturilor: pilastri ("Pietre" rostuite, stratul vizibil "pieptanat") - gros. 65mm	m2	48.210	1,520.36	73,296.37
			material:	61.36	2,957.96
			manopera:	1,458.08	70,293.99
			utilaj:	0.92	44.43
			transport:	0.00	0.00
23.1	9310060019986 - Muncitor restaurator, cat.5.0	ora	540.723	130.00	70,293.99
23.2	4100116202818 - Apa pentru mortare si betoane	m3	1.687	15.32	25.84
23.3	2652102100697 - Var bulgari pentru constructii	kg	535.131	3.06	1,639.64
23.4	1421102200513 - Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	2.555	306.40	782.85
23.5	26511221004022[2] - Ciment M-400	kg	221.766	2.30	509.62
23.6	2952160007200 - Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	ora	0.145	306.40	44.43
24	R8A11Dk=3.5 - Se adauga la marirea grosimii stratului de grund pentru fiecare 10 mm peste 30 mm la restaurarea si reconstituire a tencuielii executate pe suprafete din caramida cu mortar de var si ciment: piloni, pilastri, adaos 3.5 cm	m2	48.210	327.51	15,789.30
			material:	52.74	2,542.42
			manopera:	273.70	13,195.10
			utilaj:	1.07	51.78
			transport:	0.00	0.00
24.1	9310060019976 - Muncitor restaurator, cat.4.0	ora	114.740	115.00	13,195.10
24.2	4100116202818 - Apa pentru mortare si betoane	m3	1.012	15.32	15.50
24.3	2652102100697 - Var bulgari pentru constructii	kg	453.897	3.06	1,390.74
24.4	1421102200513 - Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	2.025	306.40	620.46
24.5	26511221004022[2] - Ciment M-400	kg	224.418	2.30	515.71
24.6	2952160007200 - Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	ora	0.169	306.40	51.78
25	R8A17A - Reconstituirea profilurilor trase (fara trasarea unghiurilor) executate pe zidarie din piatra cu mortar de var si ciment: Rosturi profilate orizontale sec. (65x104x65)mm, L=521.94ml (etaj)	m2	122.130	1,050.22	128,263.10
			material:	76.55	9,349.63
			manopera:	970.60	118,539.36
			utilaj:	3.06	374.11
			transport:	0.00	0.00
25.1	9310060019976 - Muncitor restaurator, cat.4.0	ora	1,030.777	115.00	118,539.36
25.2	4100116202818 - Apa pentru mortare si betoane	m3	3.908	15.32	59.87
25.3	2652102100697 - Var bulgari pentru constructii	kg	940.401	3.06	2,881.39
25.4	1421102200513 - Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	8.183	306.40	2,507.27
25.5	26511221004022[2] - Ciment M-400	kg	1,697.607	2.30	3,901.10
25.6	2952160007200 - Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	ora	1.221	306.40	374.11

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
26	R8A17B - Reconstituirea profilurilor trase (fara trasarea unghiurilor) executate pe zidarie din piatra cu mortar de var si ciment: Rosturi profilate verticale, L= 192.53ml. - etaj	m2	45.050	1,128.41	50,834.98
			material:	76.55	3,448.66
			manopera:	1,048.80	47,248.44
			utilaj:	3.06	137.88
			transport:	0.00	0.00
26.1	9310060019976 - Muncitor restaurator, cat.4.0	ora	410.856	115.00	47,248.44
26.2	4100116202818 - Apa pentru mortare si betoane	m3	1.442	15.32	22.09
26.3	2652102100697 - Var bulgari pentru constructii	kg	346.885	3.06	1,062.86
26.4	1421102200513 - Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	3.018	306.40	924.72
26.5	26511221004022[2] - Ciment M-400	kg	626.195	2.30	1,439.00
26.6	2952160007200 - Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	ora	0.450	306.40	137.88
27	R8A15Ak=1.6man - Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 1 pina la 5 (Sablon 30 cm)	buc	2.000	1,954.58	3,909.16
			material:	40.98	81.96
			manopera:	1,913.60	3,827.20
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
27.1	9310060019976 - Muncitor restaurator, cat.4.0	ora	33.280	115.00	3,827.20
27.2	2874145893787 - Cuie de constructii	kg	0.020	30.64	0.61
27.3	2010102918814 - Cherestea rasinoase	m3	0.006	4,979.00	29.87
27.4	2710403642419[2] - Tabla zincata de 0,5 mm grosime	kg	0.370	45.96	17.01
27.5	2430116105285 - Lac NT	kg	0.200	172.35	34.47
28	R8B01Ak=0.8man - Reconstituire a tencuielilor la fatade pe suprafete din caramida cu mortar de var si ciment (sau var): pereti netezi cu rosturi simple 80x10mm (Parter, Etaj in axele A-B etaj si axele 7-1)	m2	349.000	610.58	213,092.82
			material:	42.33	14,772.88
			manopera:	566.72	197,785.28
			utilaj:	1.53	534.67
			transport:	0.00	0.00
28.1	9310060019981 - Muncitor restaurator, cat.4.5	ora	1,719.872	115.00	197,785.28
28.2	4100116202818 - Apa pentru mortare si betoane	m3	9.772	15.32	149.71
28.3	2652102100697 - Var bulgari pentru constructii	kg	2,582.600	3.06	7,913.09
28.4	1421102200513 - Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	12.215	306.40	3,742.68
28.5	26511221004022[2] - Ciment M-400	kg	1,291.300	2.30	2,967.41
28.6	2952160007200 - Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	ora	1.745	306.40	534.67
29	R8B01Bk=0.8man - Reconstituirea tencuielilor la fatade pe suprafete din caramida cu mortar de var si ciment (sau var): piloni, pilastri coloane si suprafete curbilunii (Turele rotunde N5)	m2	27.730	799.19	22,161.57
			material:	42.33	1,173.92
			manopera:	755.32	20,945.07
			utilaj:	1.54	42.59
			transport:	0.00	0.00
29.1	9310060019981 - Muncitor restaurator, cat.4.5	ora	182.131	115.00	20,945.07
29.2	4100116202818 - Apa pentru mortare si betoane	m3	0.776	15.32	11.89
29.3	2652102100697 - Var bulgari pentru constructii	kg	205.202	3.06	628.74
29.4	1421102200513 - Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.971	306.40	297.51

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
29.5	26511221004022[2] - Ciment M-400	kg	102.601	2.30	235.78
29.6	2952160007200 - Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	ora	0.139	306.40	42.59
30	RCsJ27C - Diverse lucrari la tencuieli - strat de impislitura din fibre de sticla aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsaj (Suprafete rostuite: pereti, pilastri, turele)	m2	728.800	57.95	42,235.16
			material:	27.16	19,794.28
			manopera:	30.60	22,301.28
			utilaj:	0.19	139.60
			transport:	0.00	0.00
30.1	7122050013442 - Tencuitor	ora	211.352	90.00	19,021.68
30.2	9310060019920 - Muncitor deservire CM	ora	36.440	90.00	3,279.60
30.3	2682132601861 - Impislitura fibre sticla bitum.IA 600 - plasa	m2	809.697	16.09	13,024.79
30.4	2416306109913[2] - Aracet DP 25	kg	110.413	61.28	6,766.11
30.5	4100126202818 - Apa	m3	0.221	15.32	3.39
30.6	2922140006702 - Macara de fereastră	ora	0.729	191.50	139.60
31	RCsJ12A - Tencuieli exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Intradosul parapetului, suprafete laterale parapetului cu dantele)	m2	76.300	222.83	17,001.55
			material:	32.14	2,452.35
			manopera:	189.00	14,420.70
			utilaj:	1.68	128.50
			transport:	0.00	0.00
31.1	7122050013442 - Tencuitor	ora	131.999	90.00	11,879.91
31.2	9310060019920 - Muncitor deservire CM	ora	28.231	90.00	2,540.79
31.3	2651122100402 - Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	788.942	2.30	1,812.99
31.4	1421102200513 - Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	2.060	306.40	631.18
31.5	4100116202818 - Apa pentru mortare si betoane	m3	0.534	15.32	8.18
31.6	29522700038172 - Malaxor de mortar 200 l actionat electric	ora	0.610	114.90	70.09
31.7	2922140006702 - Macara de fereastră	ora	0.305	191.50	58.41
TOTAL 3. Restaurarea tencuielilor la fatade (pl.82)					1,584,477.74

4. Profiluri, ornamente trase cu sablonul (pl.82)

4.1. Cornise K-1....K-24. Acoperirea glafurilor.

32	R8A17A - Reconstituirea profilurilor trase (fara trasarea unghiurilor) executate pe zidarie din piatra cu mortar de var si ciment: orizontale, cornise	m2	153.770	1,050.22	161,492.27
			material:	76.55	11,771.85
			manopera:	970.60	149,249.18
			utilaj:	3.06	471.24
			transport:	0.00	0.00
32.1	9310060019976 - Muncitor restaurator, cat.4.0	ora	1,297.819	115.00	149,249.18
32.2	4100116202818 - Apa pentru mortare si betoane	m3	4.921	15.32	75.39
32.3	2652102100697 - Var bulgari pentru constructii	kg	1,184.029	3.06	3,627.86
32.4	1421102200513 - Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	10.303	306.40	3,156.84
32.5	26511221004022[2] - Ciment M-400	kg	2,137.403	2.30	4,911.75

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
32.6	2952160007200 - Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	ora	1.538	306.40	471.24
33	R8A15Ak=1.3man - Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 1 pina la 5 (Sablon 20 cm)	buc	2.000	1,588.73	3,177.47
			material:	33.93	67.87
			manopera:	1,554.80	3,109.60
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
33.1	9310060019976 - Muncitor restaurator, cat.4.0	ora	27.040	115.00	3,109.60
33.2	2874145893787 - Cuie de constructii	kg	0.020	30.64	0.61
33.3	2010102918814 - Cherestea rasinoase	m3	0.004	4,979.00	19.92
33.4	2710403642419[2] - Tabla zincata de 0,5 mm grosime	kg	0.280	45.96	12.87
33.5	2430116105285 - Lac NT	kg	0.200	172.35	34.47
34	R8A15Ak=1.6man - Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 1 pina la 5 (Sablon 30 cm)	buc	3.000	1,954.58	5,863.74
			material:	40.98	122.94
			manopera:	1,913.60	5,740.80
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
34.1	9310060019976 - Muncitor restaurator, cat.4.0	ora	49.920	115.00	5,740.80
34.2	2874145893787 - Cuie de constructii	kg	0.030	30.64	0.92
34.3	2010102918814 - Cherestea rasinoase	m3	0.009	4,979.00	44.81
34.4	2710403642419[2] - Tabla zincata de 0,5 mm grosime	kg	0.555	45.96	25.51
34.5	2430116105285 - Lac NT	kg	0.300	172.35	51.71
35	R8A15Ak=1.9man - Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 1 pina la 5 (Sablon 40 cm)	buc	1.000	2,320.43	2,320.43
			material:	48.03	48.03
			manopera:	2,272.40	2,272.40
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
35.1	9310060019976 - Muncitor restaurator, cat.4.0	ora	19.760	115.00	2,272.40
35.2	2874145893787 - Cuie de constructii	kg	0.010	30.64	0.31
35.3	2010102918814 - Cherestea rasinoase	m3	0.004	4,979.00	19.92
35.4	2710403642419[2] - Tabla zincata de 0,5 mm grosime	kg	0.230	45.96	10.57
35.5	2430116105285 - Lac NT	kg	0.100	172.35	17.24
36	R8A15Ak=2.2man - Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 1 pina la 5 (Sablon 50 cm)	buc	2.000	2,686.28	5,372.55
			material:	55.08	110.15
			manopera:	2,631.20	5,262.40
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
36.1	9310060019976 - Muncitor restaurator, cat.4.0	ora	45.760	115.00	5,262.40
36.2	2874145893787 - Cuie de constructii	kg	0.020	30.64	0.61
36.3	2010102918814 - Cherestea rasinoase	m3	0.010	4,979.00	49.79
36.4	2710403642419[2] - Tabla zincata de 0,5 mm grosime	kg	0.550	45.96	25.28
36.5	2430116105285 - Lac NT	kg	0.200	172.35	34.47

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
37	R8A15Ak=2.5man - Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 1 pina la 5 (Sablon 60 cm)	buc	1.000	3,052.12	3,052.12
			material:	62.12	62.12
			manopera:	2,990.00	2,990.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
37.1	9310060019976 - Muncitor restaurator, cat.4.0	ora	26.000	115.00	2,990.00
37.2	2874145893787 - Cuie de constructii	kg	0.010	30.64	0.31
37.3	2010102918814 - Cherestea rasinoase	m3	0.006	4,979.00	29.87
37.4	2710403642419[2] - Tabla zincata de 0,5 mm grosime	kg	0.320	45.96	14.71
37.5	2430116105285 - Lac NT	kg	0.100	172.35	17.24
38	R8A25A - Trasarea manuala a unghiurilor de intersectie a profilurilor trase pe loc, cu mortar de var si ciment (se masoara la 1 m sumei dintre iesind si inaltime a profilului)	m	76.800	1,962.22	150,698.40
			material:	79.82	6,130.08
			manopera:	1,882.40	144,568.32
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
38.1	9310060019986 - Muncitor restaurator, cat.5.0	ora	1,112.064	130.00	144,568.32
38.2	4100116202818 - Apa pentru mortare si betoane	m3	1.920	15.32	29.41
38.3	2652102100697 - Var bulgari pentru constructii	kg	422.400	3.06	1,294.23
38.4	26511221004022[2] - Ciment M-400	kg	867.840	2.30	1,994.30
38.5	1421102200513 - Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	4.378	306.40	1,341.42
38.6	2681126001616 - Hirtie slef.uscata cu sticla	buc	38.400	3.83	147.07
38.7	2430116105285 - Lac NT	kg	7.680	172.35	1,323.65
39	RCsD10A - Plasa rabit, pentru profilatii cu latimea desfasurata de pina la 30 cm	m	202.000	148.07	29,910.42
			material:	26.00	5,251.37
			manopera:	121.50	24,543.00
			utilaj:	0.57	116.05
			transport:	0.00	0.00
39.1	7123020011140 - Fierar beton	ora	272.700	90.00	24,543.00
39.2	2873132007002 - Plase rabit zincata	kg	29.290	32.56	953.54
39.3	2710602000030 - Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	246.440	15.32	3,775.46
39.4	2734113805865 - Sirma zincata moale d = 2 mm	kg	11.110	34.47	382.96
39.5	2010102905950 - Sipci de rasinoase	m3	0.028	4,979.00	139.41
39.6	2922140006703 - Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	ora	0.606	191.50	116.05
40	RCsD10B - Plasa rabit, pentru profilatii cu latimea desfasurata de 31-50 cm	m	128.800	172.19	22,178.66
			material:	34.82	4,484.90
			manopera:	136.80	17,619.84
			utilaj:	0.57	73.92
			transport:	0.00	0.00
40.1	7123020011140 - Fierar beton	ora	195.776	90.00	17,619.84
40.2	2873132007002 - Plase rabit zincata	kg	24.214	32.56	788.29
40.3	2710602000030 - Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	197.064	15.32	3,019.02
40.4	2734113805865 - Sirma zincata moale d = 2 mm	kg	9.402	34.47	324.09

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
40.5	2010102905950 - Sipci de rasinoase	m3	0.071	4,979.00	353.51
40.6	2922140006703 - Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	ora	0.386	191.50	73.92
41	RCsD10C - Plasa rabit, pentru profilatii cu latimea desfasurata de 51-80 cm	m	77.000	199.60	15,369.45
			material:	49.63	3,821.41
			manopera:	149.40	11,503.80
			utilaj:	0.57	44.24
			transport:	0.00	0.00
41.1	7123020011140 - Fierar beton	ora	127.820	90.00	11,503.80
41.2	2873132007002 - Plase rabit zincata	kg	21.175	32.56	689.35
41.3	2710602000030 - Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	67.760	15.32	1,038.08
41.4	2710602000800 - Otel beton profil periodic OB 37 D = 8	kg	98.560	15.32	1,509.94
41.5	2734113805865 - Sirma zincata moale d = 2 mm	kg	10.010	34.47	345.04
41.6	2010102905950 - Sipci de rasinoase	m3	0.048	4,979.00	238.99
41.7	2922140006703 - Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	ora	0.231	191.50	44.24
42	RCsi22D - Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe zidarie de caramida sau beton, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata pina la 30 cm inclusiv (Tabla zinc titan gr. 0,65mm)	m	79.000	382.42	30,211.17
			material:	198.97	15,718.62
			manopera:	126.00	9,954.00
			utilaj:	57.45	4,538.55
			transport:	0.00	0.00
42.1	7213050013100 - Tinichigiu	ora	90.850	90.00	8,176.50
42.2	9310060019920 - Muncitor deservire CM	ora	19.750	90.00	1,777.50
42.3	2710403642287zt - Tabla zincata de 0,5 x 650 x1000 mm (zinc-titat gr.0,65 mm)	kg	133.964	105.50	14,133.20
42.4	2682132600933 - Carton bitumat tip CA 400	m2	27.374	38.30	1,048.42
42.5	2744125904770 - Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	2.489	134.05	333.65
42.6	2873145886851 - Cuie cu cap con. Tip A 1 2,5 x 60 OL34 S2111	kg	2.489	30.64	76.26
42.7	2051142950716[2] - Diblu din lemn	buc	165.900	0.77	127.08
42.8	3410520005702 - Platforma telescopica pe auto	ora	7.900	574.50	4,538.55
43	RCsi22E - Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe zidarie de caramida sau beton, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata intre 30 si 50 cm inclusiv (Tabla zinc titan gr.0,65mm)	m	137.200	525.24	72,063.17
			material:	324.69	44,547.71
			manopera:	143.10	19,633.32
			utilaj:	57.45	7,882.14
			transport:	0.00	0.00
43.1	7213050013100 - Tinichigiu	ora	183.848	90.00	16,546.32
43.2	9310060019920 - Muncitor deservire CM	ora	34.300	90.00	3,087.00
43.3	2710403642287zt - Tabla zincata de 0,5 x 650 x1000 mm (zinc-titat gr.0,65 mm)	kg	383.973	105.50	40,509.15
43.4	2682132600933 - Carton bitumat tip CA 400	m2	71.344	38.30	2,732.48
43.5	2744125904770 - Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	7.134	134.05	956.31
43.6	2873145886851 - Cuie cu cap con. Tip A 1 2,5 x 60 OL34 S2111	kg	4.281	30.64	131.17
43.7	2051142950716[2] - Diblu din lemn	buc	285.376	0.77	218.60

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
43.8	3410520005702 - Platforma telescopica pe auto	ora	13.720	574.50	7,882.14
44	RCsI22D - Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe zidarie de caramida sau beton, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata pina la 30 cm inclusiv - tabla zinc titan gr. 0,65mm. (Solbancuri la ferestre parter)	m	53.210	382.42	20,348.50
			material:	198.97	10,587.12
			manopera:	126.00	6,704.46
			utilaj:	57.45	3,056.91
			transport:	0.00	0.00
44.1	7213050013100 - Tinichigiu	ora	61.191	90.00	5,507.19
44.2	9310060019920 - Muncitor deservire CM	ora	13.303	90.00	1,197.27
44.3	2710403642287zt - Tabla zincata de 0,5 x 650 x1000 mm (zinc-titat gr.0,65 mm)	kg	90.231	105.50	9,519.37
44.4	2682132600933 - Carton bitumat tip CA 400	m2	18.437	38.30	706.14
44.5	2744125904770 - Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	1.676	134.05	224.67
44.6	2873145886851 - Cuie cu cap con. Tip A 1 2,5 x 60 OL34 S2111	kg	1.676	30.64	51.35
44.7	2051142950716[2] - Dibliu din lemn	buc	111.741	0.77	85.59
44.8	3410520005702 - Platforma telescopica pe auto	ora	5.321	574.50	3,056.91
TOTAL 4.1. Cornise K-1....K-24. Acoperirea glafurilor.					522,058.35

4.2. Profiluri trase T-1..T- 33

45	R8A17A - Reconstituirea profilurilor trase (fara trasarea unghiurilor) executate pe zidarie din piatra cu mortar de var si ciment: orizontale	m2	62.950	1,050.22	66,111.48
			material:	76.56	4,819.18
			manopera:	970.60	61,099.27
			utilaj:	3.07	193.03
			transport:	0.00	0.00
45.1	9310060019976 - Muncitor restaurator, cat.4.0	ora	531.298	115.00	61,099.27
45.2	4100116202818 - Apa pentru mortare si betoane	m3	2.014	15.32	30.85
45.3	2652102100697 - Var bulgari pentru constructii	kg	484.715	3.06	1,485.17
45.4	1421102200513 - Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	4.218	306.40	1,292.40
45.5	26511221004022[2] - Ciment M-400	kg	875.005	2.30	2,010.76
45.6	2952160007200 - Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	ora	0.630	306.40	193.03
46	R8A17B - Reconstituirea profilurilor trase (fara trasarea unghiurilor) executate pe zidarie din piatra cu mortar de var si ciment: verticale	m2	11.850	1,128.41	13,371.61
			material:	76.56	907.18
			manopera:	1,048.80	12,428.28
			utilaj:	3.05	36.16
			transport:	0.00	0.00
46.1	9310060019976 - Muncitor restaurator, cat.4.0	ora	108.072	115.00	12,428.28
46.2	4100116202818 - Apa pentru mortare si betoane	m3	0.379	15.32	5.81
46.3	2652102100697 - Var bulgari pentru constructii	kg	91.245	3.06	279.57
46.4	1421102200513 - Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.794	306.40	243.28
46.5	26511221004022[2] - Ciment M-400	kg	164.715	2.30	378.52
46.6	2952160007200 - Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	ora	0.118	306.40	36.16

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
47	R8A17C - Reconstituirea profilurilor trase (fara trasarea unghiurilor) executate pe zidarie din piatra cu mortar de var si ciment: pe suprafata inclinata a frontonului din 1 centru (arcate)	m2	25.380	1,206.61	30,623.88
			material:	76.55	1,942.80
			manopera:	1,127.00	28,603.26
			utilaj:	3.07	77.83
			transport:	0.00	0.00
47.1	9310060019976 - Muncitor restaurator, cat.4.0	ora	248.724	115.00	28,603.26
47.2	4100116202818 - Apa pentru mortare si betoane	m3	0.812	15.32	12.44
47.3	2652102100697 - Var bulgari pentru constructii	kg	195.426	3.06	598.79
47.4	1421102200513 - Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1.700	306.40	520.88
47.5	26511221004022[2] - Ciment M-400	kg	352.782	2.30	810.69
47.6	2952160007200 - Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	ora	0.254	306.40	77.83
48	R8A15Ak=1.3man - Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 1 pina la 5 (Sablon 20 cm)	buc	2.000	1,588.73	3,177.47
			material:	33.93	67.87
			manopera:	1,554.80	3,109.60
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
48.1	9310060019976 - Muncitor restaurator, cat.4.0	ora	27.040	115.00	3,109.60
48.2	2874145893787 - Cuie de constructii	kg	0.020	30.64	0.61
48.3	2010102918814 - Cherestea rasinoase	m3	0.004	4,979.00	19.92
48.4	2710403642419[2] - Tabla zincata de 0,5 mm grosime	kg	0.280	45.96	12.87
48.5	2430116105285 - Lac NT	kg	0.200	172.35	34.47
49	R8A15Ak=1.6man - Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 1 pina la 5 (Sablon 30 cm)	buc	7.000	1,954.58	13,682.07
			material:	40.98	286.87
			manopera:	1,913.60	13,395.20
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
49.1	9310060019976 - Muncitor restaurator, cat.4.0	ora	116.480	115.00	13,395.20
49.2	2874145893787 - Cuie de constructii	kg	0.070	30.64	2.14
49.3	2010102918814 - Cherestea rasinoase	m3	0.021	4,979.00	104.56
49.4	2710403642419[2] - Tabla zincata de 0,5 mm grosime	kg	1.295	45.96	59.52
49.5	2430116105285 - Lac NT	kg	0.700	172.35	120.65
50	R8A25A - Trasarea manuala a unghiurilor de intersectie a profilurilor trase pe loc, cu mortar de var si ciment (se masoara la 1 m sumei dintre iesind si inaltime a profilului)	m	56.650	1,962.22	111,159.59
			material:	79.82	4,521.63
			manopera:	1,882.40	106,637.96
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
50.1	9310060019986 - Muncitor restaurator, cat.5.0	ora	820.292	130.00	106,637.96
50.2	4100116202818 - Apa pentru mortare si betoane	m3	1.416	15.32	21.69
50.3	2652102100697 - Var bulgari pentru constructii	kg	311.575	3.06	954.67
50.4	26511221004022[2] - Ciment M-400	kg	640.145	2.30	1,471.05
50.5	1421102200513 - Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	3.229	306.40	989.37
50.6	2681126001616 - Hirtie slef.uscata cu sticla	buc	28.325	3.83	108.48

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
50.7	2430116105285 - Lac NT	kg	5.665	172.35	976.36
51	RCsD10A - Plasa rabit, pentru profilatii cu latimea desfasurata de pina la 30 cm	m	130.860	148.07	19,376.01
			material:	25.99	3,401.26
			manopera:	121.50	15,899.49
			utilaj:	0.58	75.26
			transport:	0.00	0.00
51.1	7123020011140 - Fierar beton	ora	176.661	90.00	15,899.49
51.2	2873132007002 - Plase rabit zincata	kg	18.975	32.56	617.73
51.3	2710602000030 - Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	159.649	15.32	2,445.82
51.4	2734113805865 - Sirma zincata moale d = 2 mm	kg	7.197	34.47	248.08
51.5	2010102905950 - Sipci de rasinoase	m3	0.018	4,979.00	89.62
51.6	2922140006703 - Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	ora	0.393	191.50	75.26
TOTAL 4.2. Profiluri trase T-1..T- 33					257,502.10

4.3. Cornise cu profil arcat trase din mortar (A13).

52	R8A17Ek=115man - Reconstituirea profilurilor trase (fara trasarea unghiurilor) executate pe zidarie din piatra cu mortar de var si ciment: pe suprafata curbilinie cu sectiunea variabila a profilului (L=49ml)	m2	18.200	2,108.33	38,371.52
			material:	76.55	1,393.15
			manopera:	2,028.71	36,922.60
			utilaj:	3.06	55.76
			transport:	0.00	0.00
52.1	9310060019986 - Muncitor restaurator, cat.5.0	ora	284.020	130.00	36,922.60
52.2	4100116202818 - Apa pentru mortare si betoane	m3	0.582	15.32	8.92
52.3	2652102100697 - Var bulgari pentru constructii	kg	140.140	3.06	429.39
52.4	1421102200513 - Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1.219	306.40	373.50
52.5	26511221004022[2] - Ciment M-400	kg	252.980	2.30	581.35
52.6	2952160007200 - Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	ora	0.182	306.40	55.76
53	R8A15Ak=1.9man - Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 1 pina la 5 (Sablon 40 cm)	buc	1.000	2,320.43	2,320.43
			material:	48.03	48.03
			manopera:	2,272.40	2,272.40
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
53.1	9310060019976 - Muncitor restaurator, cat.4.0	ora	19.760	115.00	2,272.40
53.2	2874145893787 - Cuie de constructii	kg	0.010	30.64	0.31
53.3	2010102918814 - Cherestea rasinoase	m3	0.004	4,979.00	19.92
53.4	2710403642419[2] - Tabla zincata de 0,5 mm grosime	kg	0.230	45.96	10.57
53.5	2430116105285 - Lac NT	kg	0.100	172.35	17.24
TOTAL 4.3. Cornise cu profil arcat trase din mortar (A13).					40,691.95

4.4. Nise decorative arcate (Hn-9).

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
54	R8B01Bk=0.8man - Reconstituire a tencuielilor la fatade pe suprafete din caramida cu mortar de var si ciment (sau var): piloni, pilastri coloane si suprafete curbilinii (134 buc.)	m2	14.440	987.99	14,266.65
			material:	42.32	611.11
			manopera:	944.15	13,633.48
			utilaj:	1.53	22.06
			transport:	0.00	0.00
54.1	9310060019981 - Muncitor restaurator, cat.4.5	ora	118.552	115.00	13,633.48
54.2	4100116202818 - Apa pentru mortare si betoane	m3	0.404	15.32	6.19
54.3	2652102100697 - Var bulgari pentru constructii	kg	106.856	3.06	327.41
54.4	1421102200513 - Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.505	306.40	154.73
54.5	26511221004022[2] - Ciment M-400	kg	53.428	2.30	122.78
54.6	2952160007200 - Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	ora	0.072	306.40	22.06
TOTAL 4.4. Nise decorative arcate (Нн-9).					14,266.65
TOTAL 4. Profiluri, ornamente trase cu sablonul (pl.82)					834,519.05

5. Buiandrugi la ferestre arcate cu rosturi profilate АП-4, АП-11. (pl.82)

55	R8B03Ak=0.8man - Reconstituirea tencuielii "suba" la fatade cu suprafete in asize cu mortar de var si ciment, INCLUSIV: curatarea, udarea, fasonarea rosturilor: pereti rectilinii ("Pietre" rostuite, stratul vizibil facturat cu pietris - cvadre) - e gros. 65mm	m2	22.600	1,701.30	38,449.27
			material:	64.46	1,456.69
			manopera:	1,635.92	36,971.74
			utilaj:	0.92	20.84
			transport:	0.00	0.00
55.1	9310060019986 - Muncitor restaurator, cat.5.0	ora	284.398	130.00	36,971.74
55.2	1421102200159 - Pietris ciuruit spalat de riu 7-20 mm	m3	0.203	344.70	69.97
55.3	4100116202818 - Apa pentru mortare si betoane	m3	0.791	15.32	12.12
55.4	2652102100697 - Var bulgari pentru constructii	kg	250.860	3.06	768.64
55.5	1421102200513 - Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1.198	306.40	367.07
55.6	26511221004022[2] - Ciment M-400	kg	103.960	2.30	238.90
55.7	2952160007200 - Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	ora	0.068	306.40	20.84
56	R8A11Ak=35 - Se adauga la marirea grosimii stratului de grund pentru fiecare 10 mm peste 30 mm la restaurarea si reconstituire a tencuielii executate pe suprafete din caramida cu mortar de var si ciment: pereti rectilinii, adaos 3,5 cm.	m2	22.600	238.95	5,400.36
			material:	52.73	1,191.76
			manopera:	185.15	4,184.39
			utilaj:	1.07	24.21
			transport:	0.00	0.00
56.1	9310060019976 - Muncitor restaurator, cat.4.0	ora	36.386	115.00	4,184.39
56.2	4100116202818 - Apa pentru mortare si betoane	m3	0.475	15.32	7.28
56.3	2652102100697 - Var bulgari pentru constructii	kg	212.779	3.06	651.95
56.4	1421102200513 - Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.949	306.40	290.77
56.5	26511221004022[2] - Ciment M-400	kg	105.203	2.30	241.76
56.6	2952160007200 - Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	ora	0.079	306.40	24.21

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
57	R8A17Bk=1.15man - Reconstituirea profilurilor trase (fara trasarea unghiurilor) executate pe zidarie din piatra cu mortar de var si ciment: verticale (65x100x65 mm) L=78.7ml	m2	18.100	1,285.74	23,271.97
			material:	76.56	1,385.72
			manopera:	1,206.12	21,830.79
			utilaj:	3.06	55.46
			transport:	0.00	0.00
57.1	9310060019976 - Muncitor restaurator, cat.4.0	ora	189.833	115.00	21,830.79
57.2	4100116202818 - Apa pentru mortare si betoane	m3	0.579	15.32	8.87
57.3	2652102100697 - Var bulgari pentru constructii	kg	139.370	3.06	427.03
57.4	1421102200513 - Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1.213	306.40	371.66
57.5	26511221004022[2] - Ciment M-400	kg	251.590	2.30	578.15
57.6	2952160007200 - Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	ora	0.181	306.40	55.46
58	R8A15Ak=1.3man - Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 1 pina la 5 (Sablon 20 cm)	buc	1.000	1,588.73	1,588.73
			material:	33.93	33.93
			manopera:	1,554.80	1,554.80
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
58.1	9310060019976 - Muncitor restaurator, cat.4.0	ora	13.520	115.00	1,554.80
58.2	2874145893787 - Cuie de constructii	kg	0.010	30.64	0.31
58.3	2010102918814 - Cherestea rasinoase	m3	0.002	4,979.00	9.96
58.4	2710403642419[2] - Tabla zincata de 0,5 mm grosime	kg	0.140	45.96	6.43
58.5	2430116105285 - Lac NT	kg	0.100	172.35	17.24
59	RCsU05A1 - ARMAREA cvadrelor: Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	350.000	14.40	5,040.00
			material:	0.00	0.00
			manopera:	14.40	5,040.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
59.1	7122050013400 - Zidar	ora	14.000	90.00	1,260.00
59.2	9310060019920 - Muncitor deservire CM	ora	42.000	90.00	3,780.00
60	CK35C - Dibluri din material plastic fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (Piroane din material compozit plastic L=220mm/buc.)	buc	350.000	21.39	7,486.50
			material:	11.49	4,021.50
			manopera:	9.90	3,465.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
60.1	7422010060100 - Timplar	ora	38.500	90.00	3,465.00
60.2	287413631340022 - Piroane din material plastic d12mm, L=220mm	buc	350.000	11.49	4,021.50
61	RCsJ27C - Diverse lucrari la tencuieli - strat de impislitura din fibre de sticla aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsaj - plasa	m2	22.600	57.96	1,309.80
			material:	27.16	613.83
			manopera:	30.60	691.56
			utilaj:	0.19	4.40
			transport:	0.00	0.00
61.1	7122050013442 - Tencuitor	ora	6.554	90.00	589.86
61.2	9310060019920 - Muncitor deservire CM	ora	1.130	90.00	101.70

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
61.3	2682132601861 - Impislitura fibre sticla bitum.IA 600 - plasa	m2	25.109	16.09	403.90
61.4	2416306109913[2] - Aracet DP 25	kg	3.424	61.28	209.82
61.5	4100126202818 - Apa	m3	0.007	15.32	0.11
61.6	2922140006702 - Macara de fereastră	ora	0.023	191.50	4.40
TOTAL 5. Buiandrugi la ferestre arcate cu rosturi profilate AΠ-4, AΠ-11. (pl.82)					82,546.63

6. Decor modelat din ipsos (rozete, console, etc) - pl.82

6.1. Arce din ipsos (A12).

62	R12A11D - A- 12. ROZETE (430x435hx60)mm. Confectionarea modelului de rozete: ornament simplu si de complexitate medie: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 500 mm	buc	1.000	3,903.43	3,903.43
			material:	159.43	159.43
			manopera:	3,744.00	3,744.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
62.1	9310060019986 - Muncitor restaurator, cat.5.0	ora	28.800	130.00	3,744.00
62.2	2653102100854 - Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	27.270	4.52	123.26
62.3	1420202205504 - Argila de sculptura	kg	1.515	19.15	29.01
62.4	2611112500006 - Gelatina tehnica	kg	0.111	57.45	6.38
62.5	4100116202820 - Apa potabila	m3	0.051	15.32	0.78
63	R12A25N - Confectionarea tiparelor de rozete: tipare de ipsos, ornament simplu si de complexitate medie: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 500 mm (A-12)	buc	8.000	824.15	6,593.20
			material:	59.75	478.00
			manopera:	764.40	6,115.20
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
63.1	9310060019986 - Muncitor restaurator, cat.5.0	ora	47.040	130.00	6,115.20
63.2	2653102100854 - Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	105.040	4.52	474.78
63.3	4100116202820 - Apa potabila	m3	0.210	15.32	3.22
64	R12A36D - Turnare a rozetelor: ornament simplu si de complexitate medie: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 500 mm (A-12)	buc	59.000	220.86	13,030.61
			material:	134.61	7,941.86
			manopera:	86.25	5,088.75
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
64.1	9310060019976 - Muncitor restaurator, cat.4.0	ora	44.250	115.00	5,088.75
64.2	2653102100854 - Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	1,745.220	4.52	7,888.39
64.3	4100116202820 - Apa potabila	m3	3.490	15.32	53.47
65	R12A47C - Instalarea rozetelor: ornament simplu si de complexitate medie: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 400 mm (adaos de PVA) - A12.	buc	59.000	175.95	10,381.24
			material:	49.73	2,933.93
			manopera:	125.00	7,375.00
			utilaj:	1.23	72.31
			transport:	0.00	0.00
65.1	9310060019996 - Muncitor restaurator, cat.6.0	ora	59.000	125.00	7,375.00
65.2	2735725900525 - Sirma de cupru sau de alama	kg	2.980	248.95	741.87
65.3	2874145887048 - Cuie de cupru sau de alama	kg	2.980	306.40	913.07
65.4	2653102100830 - Ipsos pentru constructii tip A	kg	16.685	7.66	127.81

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
65.5	2462106100005 - Clei PVA	l	6.674	172.35	1,150.26
65.6	4100116202820 - Apa potabila	m3	0.060	15.32	0.92
65.7	2952160007200 - Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	ora	0.236	306.40	72.31
66	R12A47D - Se adauga la fiecare 100 mm urmasori la norma R12A47C	buc	59.000	60.12	3,547.35
			material:	32.32	1,906.77
			manopera:	27.50	1,622.50
			utilaj:	0.31	18.08
			transport:	0.00	0.00
66.1	9310060019996 - Muncitor restaurator, cat.6.0	ora	12.980	125.00	1,622.50
66.2	2735725900525 - Sirma de cupru sau de alama	kg	1.788	248.95	445.12
66.3	2874145887048 - Cuie de cupru sau de alama	kg	1.788	306.40	547.84
66.4	2653102100830 - Ipsos pentru constructii tip A	kg	11.918	7.66	91.29
66.5	2462106100005 - Clei PVA	l	4.767	172.35	821.59
66.6	4100116202820 - Apa potabila	m3	0.060	15.32	0.92
66.7	2952160007200 - Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	ora	0.059	306.40	18.08
67	CK35C - Dibluri din material plastic fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (Piroane din material compozit plastic L=100mm/buc.)	buc	177.000	17.56	3,108.12
			material:	7.66	1,355.82
			manopera:	9.90	1,752.30
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
67.1	7422010060100 - Timplar	ora	19.470	90.00	1,752.30
67.2	287413631340010 - Piroane din material plastic d 8mm, L=100mm	buc	177.000	7.66	1,355.82
TOTAL 6.1. Arce din ipsos (A12).					40,563.95

6.2. Rozete P-1 (470 x 470 mm)

68	R12A11I - Confectionarea modelului de rozete si de embleme rotunde: ornament complex: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 500 mm. (rozete P-1 (470x470mm), - semisuma diagonalelor d=700 mm.	buc	1.000	4,659.79	4,659.79
			material:	197.29	197.29
			manopera:	4,462.50	4,462.50
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
68.1	9310060019996 - Muncitor restaurator, cat.6.0	ora	35.700	125.00	4,462.50
68.2	2653102100854 - Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	34.340	4.52	155.22
68.3	1420202205504 - Argila de sculptura	kg	1.717	19.15	32.88
68.4	2611112500006 - Gelatina tehnica	kg	0.141	57.45	8.10
68.5	4100116202820 - Apa potabila	m3	0.071	15.32	1.09
69	R12A11Jk=2 - Se adauga la fiecare 100 mm urmasori la norma R12A11I	buc	1.000	1,248.57	1,248.57
			material:	46.07	46.07
			manopera:	1,202.50	1,202.50
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
69.1	9310060019996 - Muncitor restaurator, cat.6.0	ora	9.620	125.00	1,202.50
69.2	2653102100854 - Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	7.070	4.52	31.96

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
69.3	1420202205504 - Argila de sculptura	kg	0.606	19.15	11.60
69.4	2611112500006 - Gelatina tehnica	kg	0.040	57.45	2.30
69.5	4100116202820 - Apa potabila	m3	0.014	15.32	0.21
70	R12A25S - Confectionarea tiparelor de rozete si embleme rotunde: tipare de ipsos, ornament complex: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 500 mm (d=700mm) - P1	buc	5.000	1,091.00	5,454.99
			material:	59.75	298.74
			manopera:	1,031.25	5,156.25
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
70.1	9310060019996 - Muncitor restaurator, cat.6.0	ora	41.250	125.00	5,156.25
70.2	2653102100854 - Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	65.650	4.52	296.74
70.3	4100116202820 - Apa potabila	m3	0.131	15.32	2.01
71	R12A25Tk=2 - Se adauga la fiecare 100 mm urmasori la norma R12A25S	buc	5.000	509.67	2,548.37
			material:	32.17	160.87
			manopera:	477.50	2,387.50
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
71.1	9310060019996 - Muncitor restaurator, cat.6.0	ora	19.100	125.00	2,387.50
71.2	2653102100854 - Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	35.350	4.52	159.78
71.3	4100116202820 - Apa potabila	m3	0.071	15.32	1.09
72	R12A36K - Turnare a rozetelor si a emblemelor rotunde: ornament complex: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 600 mm (d=700) - P1	buc	32.000	363.58	11,634.66
			material:	176.38	5,644.26
			manopera:	187.20	5,990.40
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
72.1	9310060019986 - Muncitor restaurator, cat.5.0	ora	46.080	130.00	5,990.40
72.2	2653102100854 - Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	1,240.320	4.52	5,606.25
72.3	4100116202820 - Apa potabila	m3	2.481	15.32	38.01
73	R12A36L - Se adauga la fiecare 100 mm urmasori la norma R12A36K	buc	32.000	55.16	1,765.17
			material:	8.36	267.57
			manopera:	46.80	1,497.60
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
73.1	9310060019986 - Muncitor restaurator, cat.5.0	ora	11.520	130.00	1,497.60
73.2	2653102100854 - Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	58.752	4.52	265.56
73.3	4100116202820 - Apa potabila	m3	0.131	15.32	2.01
74	R12A47G - Instalarea rozetelor si a emblemelor rotunde: ornament complex: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 400 mm (d=700mm) - P1	buc	32.000	258.45	8,270.39
			material:	49.72	1,591.17
			manopera:	207.50	6,640.00
			utilaj:	1.23	39.22
			transport:	0.00	0.00
74.1	9310060019996 - Muncitor restaurator, cat.6.0	ora	53.120	125.00	6,640.00
74.2	2735725900525 - Sirma de cupru sau de alama	kg	1.616	248.95	402.30
74.3	2874145887048 - Cuie de cupru sau de alama	kg	1.616	306.40	495.14
74.4	2653102100830 - Ipsos pentru constructii tip A	kg	9.050	7.66	69.32

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
74.5	2462106100005 - Clei PVA	l	3.620	172.35	623.91
74.6	4100116202820 - Apa potabila	m3	0.032	15.32	0.49
74.7	2952160007200 - Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	ora	0.128	306.40	39.22
75	R12A47Hk=3 - Se adauga la fiecare 100 mm urmasori la norma R12A47G	buc	32.000	262.87	8,411.88
			material:	96.95	3,102.46
			manopera:	165.00	5,280.00
			utilaj:	0.92	29.41
			transport:	0.00	0.00
75.1	9310060019996 - Muncitor restaurator, cat.6.0	ora	42.240	125.00	5,280.00
75.2	2735725900525 - Sirma de cupru sau de alama	kg	2.909	248.95	724.20
75.3	2874145887048 - Cuie de cupru sau de alama	kg	2.909	306.40	891.32
75.4	2653102100830 - Ipsos pentru constructii tip A	kg	19.392	7.66	148.54
75.5	2462106100005 - Clei PVA	l	7.757	172.35	1,336.92
75.6	4100116202820 - Apa potabila	m3	0.097	15.32	1.49
75.7	2952160007200 - Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	ora	0.096	306.40	29.41
76	CK35C - Dibluri din material plastic fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (Piroane din material compozit plastic L=200mm/buc.)	buc	128.000	21.39	2,737.92
			material:	11.49	1,470.72
			manopera:	9.90	1,267.20
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
76.1	7422010060100 - Timplar	ora	14.080	90.00	1,267.20
76.2	287413631340020 - Piroane din material plastic d 12mm, L=200mm	buc	128.000	11.49	1,470.72
TOTAL 6.2. Rozete P-1 (470 x 470 mm)					46,731.73

6.3. Rozete P-2 (310 x 310 mm)

77	R12A11D - Confectionarea modelului de rozete si de embleme rotunde: ornament simplu si de complexitate medie: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 500 mm (d=440mm)	buc	4.000	3,903.42	15,613.69
			material:	159.42	637.69
			manopera:	3,744.00	14,976.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
77.1	9310060019986 - Muncitor restaurator, cat.5.0	ora	115.200	130.00	14,976.00
77.2	2653102100854 - Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	109.080	4.52	493.04
77.3	1420202205504 - Argila de sculptura	kg	6.060	19.15	116.05
77.4	2611112500006 - Gelatina tehnica	kg	0.444	57.45	25.51
77.5	4100116202820 - Apa potabila	m3	0.202	15.32	3.09
78	R12A25N - Confectionarea tiparelor de rozete si embleme rotunde: tipare de ipsos, ornament simplu si de complexitate medie: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 500 mm (d=440mm) - P2	buc	24.000	824.15	19,779.59
			material:	59.75	1,433.99
			manopera:	764.40	18,345.60
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
78.1	9310060019986 - Muncitor restaurator, cat.5.0	ora	141.120	130.00	18,345.60
78.2	2653102100854 - Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	315.120	4.52	1,424.34

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
78.3	4100116202820 - Apa potabila	m3	0.630	15.32	9.65
79	R12A36D - Turnare a rozetelor si a emblemelor rotunde: ornament simplu si de complexitate medie: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 500 mm (d=440mm) - P2	buc	165.000	220.86	36,441.55
			material:	134.61	22,210.30
			manopera:	86.25	14,231.25
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
79.1	9310060019976 - Muncitor restaurator, cat.4.0	ora	123.750	115.00	14,231.25
79.2	2653102100854 - Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	4,880.700	4.52	22,060.76
79.3	4100116202820 - Apa potabila	m3	9.761	15.32	149.54
80	R12A47C - Instalarea rozetelor si a emblemelor rotunde: ornament simplu si de complexitate medie: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 400 mm (d=440mm) - P2	buc	165.000	175.95	29,031.86
			material:	49.73	8,204.63
			manopera:	125.00	20,625.00
			utilaj:	1.23	202.22
			transport:	0.00	0.00
80.1	9310060019996 - Muncitor restaurator, cat.6.0	ora	165.000	125.00	20,625.00
80.2	2735725900525 - Sirma de cupru sau de alama	kg	8.333	248.95	2,074.50
80.3	2874145887048 - Cuie de cupru sau de alama	kg	8.333	306.40	2,553.23
80.4	2653102100830 - Ipsos pentru constructii tip A	kg	46.662	7.66	357.43
80.5	2462106100005 - Clei PVA	l	18.665	172.35	3,216.91
80.6	4100116202820 - Apa potabila	m3	0.167	15.32	2.56
80.7	2952160007200 - Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	ora	0.660	306.40	202.22
81	R12A47D - Se adauga la fiecare 100 mm urmasori la norma R12A47C	buc	165.000	60.12	9,920.44
			material:	32.32	5,332.39
			manopera:	27.50	4,537.50
			utilaj:	0.31	50.56
			transport:	0.00	0.00
81.1	9310060019996 - Muncitor restaurator, cat.6.0	ora	36.300	125.00	4,537.50
81.2	2735725900525 - Sirma de cupru sau de alama	kg	5.000	248.95	1,244.75
81.3	2874145887048 - Cuie de cupru sau de alama	kg	5.000	306.40	1,532.00
81.4	2653102100830 - Ipsos pentru constructii tip A	kg	33.330	7.66	255.31
81.5	2462106100005 - Clei PVA	l	13.332	172.35	2,297.77
81.6	4100116202820 - Apa potabila	m3	0.167	15.32	2.56
81.7	2952160007200 - Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	ora	0.165	306.40	50.56
82	CK35C - Dibluri din material plastic fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (Piroane din material compozit plastic L=100mm/buc.)	buc	660.000	17.56	11,589.60
			material:	7.66	5,055.60
			manopera:	9.90	6,534.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
82.1	7422010060100 - Timplar	ora	72.600	90.00	6,534.00
82.2	287413631340010 - Piroane din material plastic d 8mm, L=100mm	buc	660.000	7.66	5,055.60
TOTAL 6.3. Rozete P-2 (310 x 310 mm)					122,376.74

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
6.4. Consola Kp-1 (132 x 220h x 82)mm					
83	R12A20G - Confectionarea modelului de consola si modilion: ornamentate cu dimensiunea maxima (inaltime, iesind, latime): pina la 300 mm	buc	8.000	5,263.17	42,105.39
			material:	63.17	505.39
			manopera:	5,200.00	41,600.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
83.1	9310060019996 - Muncitor restaurator, cat.6.0	ora	332.800	125.00	41,600.00
83.2	2653102100854 - Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	80.800	4.52	365.22
83.3	4100116202820 - Apa potabila	m3	0.162	15.32	2.48
83.4	1420202205504 - Argila de sculptura	kg	4.040	19.15	77.37
83.5	2611112500006 - Gelatina tehnica	kg	1.050	57.45	60.32
84	R12A32F - Confectionarea tiparelor de modilion si consola: ornamentate cu dimensiunea maxima (inaltime, iesind, latime): pina la 300 mm	buc	52.000	1,079.54	56,136.16
			material:	60.34	3,137.76
			manopera:	1,019.20	52,998.40
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
84.1	9310060019986 - Muncitor restaurator, cat.5.0	ora	407.680	130.00	52,998.40
84.2	2653102100854 - Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	689.520	4.52	3,116.63
84.3	4100116202820 - Apa potabila	m3	1.379	15.32	21.13
85	R12A43H - Turnarea modilionului si consolei: ornamentate cu dimensiunea maxima (inaltime, iesind, latime): pina la 300 mm	buc	361.000	152.03	54,882.50
			material:	25.53	9,216.00
			manopera:	126.50	45,666.50
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
85.1	9310060019976 - Muncitor restaurator, cat.4.0	ora	397.100	115.00	45,666.50
85.2	2653102100854 - Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	2,025.210	4.52	9,153.95
85.3	4100116202820 - Apa potabila	m3	4.050	15.32	62.05
86	R12A54G - Instalarea modilioanelor si consolelor: ornamentate cu dimensiunea maxima (inaltime, iesind, latime): pina la 300 mm	buc	361.000	194.16	70,090.16
			material:	34.64	12,503.73
			manopera:	158.60	57,254.60
			utilaj:	0.92	331.83
			transport:	0.00	0.00
86.1	9310060019986 - Muncitor restaurator, cat.5.0	ora	440.420	130.00	57,254.60
86.2	2735725900525 - Sirma de cupru sau de alama	kg	10.938	248.95	2,723.02
86.3	2653102100830 - Ipsos pentru constructii tip A	kg	127.613	7.66	977.52
86.4	2462106100005 - Clei PVA	l	51.045	172.35	8,797.61
86.5	4100116202820 - Apa potabila	m3	0.365	15.32	5.59
86.6	2952160007200 - Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	ora	1.083	306.40	331.83
87	CK35C - Dibluri din material plastic fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (Piroane din material compozit plastic L=100mm/buc.)	buc	722.000	17.56	12,678.32
			material:	7.66	5,530.52
			manopera:	9.90	7,147.80
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
87.1	7422010060100 - Timplar	ora	79.420	90.00	7,147.80
87.2	287413631340010 - Piroane din material plastic d 8mm, L=100mm	buc	722.000	7.66	5,530.52
TOTAL 6.4. Consola Kp-1 (132 x 220h x 82)mm					235,892.52

6.5. Consola Kp-10 (210 x 407h x67)mm					
88	R12A20C - Confectionarea modelului de consola si modilion: netede cu dimensiunea maxima (inaltime, iesind, latime): pina la 400 mm	buc	3.000	1,800.31	5,400.92
			material:	110.31	330.92
			manopera:	1,690.00	5,070.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
88.1	9310060019986 - Muncitor restaurator, cat.5.0	ora	39.000	130.00	5,070.00
88.2	2653102100854 - Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	72.720	4.52	328.69
88.3	4100116202820 - Apa potabila	m3	0.145	15.32	2.22
89	R12A32C - Confectionarea tiparelor de modilion si consola: netede cu dimensiunea maxima (inaltime, iesind, latime): pina la 400 mm	buc	21.000	695.93	14,614.59
			material:	148.53	3,119.19
			manopera:	547.40	11,495.40
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
89.1	9310060019976 - Muncitor restaurator, cat.4.0	ora	99.960	115.00	11,495.40
89.2	2653102100854 - Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	685.440	4.52	3,098.19
89.3	4100116202820 - Apa potabila	m3	1.371	15.32	21.00
90	R12A43C - Turnarea modilionului si consolei: netede cu dimensiunea maxima (inaltime, iesind, latime): pina la 400 mm	buc	144.000	138.20	19,900.77
			material:	55.70	8,020.77
			manopera:	82.50	11,880.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
90.1	9310060019966 - Muncitor restaurator, cat.3.0	ora	108.000	110.00	11,880.00
90.2	2653102100854 - Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	1,762.560	4.52	7,966.77
90.3	4100116202820 - Apa potabila	m3	3.525	15.32	54.00
91	R12A54C - Instalarea modilioanelor si consolelor: netede cu dimensiunea maxima (inaltime, iesind, latime): pina la 400 mm	buc	144.000	183.60	26,437.82
			material:	51.27	7,382.94
			manopera:	131.10	18,878.40
			utilaj:	1.23	176.49
			transport:	0.00	0.00
91.1	9310060019976 - Muncitor restaurator, cat.4.0	ora	164.160	115.00	18,878.40
91.2	2735725900525 - Sirma de cupru sau de alama	kg	7.272	248.95	1,810.36
91.3	2653102100830 - Ipsos pentru constructii tip A	kg	72.720	7.66	557.04
91.4	2462106100005 - Clei PVA	l	29.088	172.35	5,013.32
91.5	4100116202820 - Apa potabila	m3	0.145	15.32	2.22
91.6	2952160007200 - Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	ora	0.576	306.40	176.49

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
92	CK35C - Dibluri din material plastic fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (Piroane din material compozit plastic L=200mm/buc.)	buc	288.000	21.39	6,160.32
			material:	11.49	3,309.12
			manopera:	9.90	2,851.20
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
92.1	7422010060100 - Timplar	ora	31.680	90.00	2,851.20
92.2	287413631340020 - Piroane din material plastic d 12mm, L=200mm	buc	288.000	11.49	3,309.12
TOTAL 6.5. Consola Kp-10 (210 x 407h x67)mm					72,514.43

6.6. Consola Kp-11 (215 x 470h x160)mm

93	R12A20D - Confectionarea modelului de consola si modilion: netede cu dimensiunea maxima (inaltime, iesind, latime): pina la 500 mm	buc	2.000	2,257.81	4,515.61
			material:	229.81	459.61
			manopera:	2,028.00	4,056.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
93.1	9310060019986 - Muncitor restaurator, cat.5.0	ora	31.200	130.00	4,056.00
93.2	2653102100854 - Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	101.000	4.52	456.52
93.3	4100116202820 - Apa potabila	m3	0.202	15.32	3.09
94	R12A32C - Confectionarea tiparelor de modilion si consola: netede cu dimensiunea maxima (inaltime, iesind, latime): pina la 400 mm	buc	9.000	695.93	6,263.40
			material:	148.53	1,336.80
			manopera:	547.40	4,926.60
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
94.1	9310060019976 - Muncitor restaurator, cat.4.0	ora	42.840	115.00	4,926.60
94.2	2653102100854 - Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	293.760	4.52	1,327.80
94.3	4100116202820 - Apa potabila	m3	0.588	15.32	9.01
95	R12A32D - Se adauga la fiecare 100 mm urmasori la norma R12A32C	buc	9.000	162.82	1,465.35
			material:	74.27	668.40
			manopera:	88.55	796.95
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
95.1	9310060019976 - Muncitor restaurator, cat.4.0	ora	6.930	115.00	796.95
95.2	2653102100854 - Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	146.880	4.52	663.90
95.3	4100116202820 - Apa potabila	m3	0.294	15.32	4.50
96	R12A43D - Turnarea modilionului si consolei: netede cu dimensiunea maxima (inaltime, iesind, latime): pina la 500 mm	buc	63.000	168.62	10,623.36
			material:	69.62	4,386.36
			manopera:	99.00	6,237.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
96.1	9310060019966 - Muncitor restaurator, cat.3.0	ora	56.700	110.00	6,237.00
96.2	2653102100854 - Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	963.900	4.52	4,356.83
96.3	4100116202820 - Apa potabila	m3	1.928	15.32	29.54

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
97	R12A54D - Instalarea modilioanelor si consolelor: netede cu dimensiunea maxima (inaltime, iesind, latime): pina la 500 mm	buc	63.000	248.32	15,643.92
			material:	74.28	4,679.91
			manopera:	172.50	10,867.50
			utilaj:	1.53	96.52
			transport:	0.00	0.00
97.1	9310060019976 - Muncitor restaurator, cat.4.0	ora	94.500	115.00	10,867.50
97.2	2735725900525 - Sirma de cupru sau de alama	kg	5.090	248.95	1,267.16
97.3	2653102100830 - Ipsos pentru constructii tip A	kg	44.541	7.66	341.18
97.4	2462106100005 - Clei PVA	l	17.816	172.35	3,070.59
97.5	4100116202820 - Apa potabila	m3	0.064	15.32	0.98
97.6	2952160007200 - Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	ora	0.315	306.40	96.52
98	CK35C - Dibluri din material plastic fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (Piroane din material compozit plastic L=200mm/buc.)	buc	126.000	21.39	2,695.14
			material:	11.49	1,447.74
			manopera:	9.90	1,247.40
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
98.1	7422010060100 - Timplar	ora	13.860	90.00	1,247.40
98.2	287413631340020 - Piroane din material plastic d 12mm, L=200mm	buc	126.000	11.49	1,447.74
TOTAL 6.6. Consola Kp-11 (215 x 470h x160)mm					41,206.80

6.7. Bande de "denticule" C-2 ...C-15

99	R12A10B - Confectionarea modelului detaliilor liniare (profiluri trase ornamentate, briie, meandre, frize, denticule, picaturi, margele, mazare): in relief si cu profil convex, ornament de complexitate simpla si medie, latimea desfasurata a modelului: pina la 100 mm ("denticule" C- 15)	buc	2.000	2,299.55	4,599.10
			material:	18.05	36.10
			manopera:	2,281.50	4,563.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
99.1	9310060019986 - Muncitor restaurator, cat.5.0	ora	35.100	130.00	4,563.00
99.2	2653102100854 - Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	6.464	4.52	29.22
99.3	1420202205504 - Argila de sculptura	kg	0.242	19.15	4.63
99.4	2611112500006 - Gelatina tehnica	kg	0.036	57.45	2.07
99.5	4100116202820 - Apa potabila	m3	0.012	15.32	0.18
100	R12A10C - Confectionarea modelului detaliilor liniare (profiluri trase ornamentate, briie, meandre, frize, denticule, picaturi, margele, mazare): in relief si cu profil convex, ornament de complexitate simpla si medie, latimea desfasurata a modelului: pina la 200 mm (C2, C12, C14)	buc	12.000	3,183.49	38,201.84
			material:	56.99	683.84
			manopera:	3,126.50	37,518.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
100.1	9310060019986 - Muncitor restaurator, cat.5.0	ora	288.600	130.00	37,518.00
100.2	2653102100854 - Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	121.200	4.52	547.82
100.3	1420202205504 - Argila de sculptura	kg	5.454	19.15	104.44
100.4	2611112500006 - Gelatina tehnica	kg	0.485	57.45	27.86
100.5	4100116202820 - Apa potabila	m3	0.242	15.32	3.71

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
101	R12A24C2 - Confectionarea tiparelor pentru detaliile liniare (profiluri trase ornamentate, briie, frize, denticule, picaturi): tipare de ipsos pentru profiluri reliefate si convexe, ornamentul simplu si de complexitate medie, latimea desfasurata: pina la 100 mm (C-15)	buc	13.000	501.57	6,520.36
			material:	18.57	241.36
			manopera:	483.00	6,279.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
101.1	9310060019976 - Muncitor restaurator, cat.4.0	ora	54.600	115.00	6,279.00
101.2	2653102100854 - Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	53.040	4.52	239.74
101.3	4100116202820 - Apa potabila	m3	0.106	15.32	1.62
102	R12A24C3 - Confectionarea tiparelor pentru detaliile liniare (profiluri trase ornamentate, briie, frize, denticule, picaturi): tipare de ipsos pentru profiluri reliefate si convexe, ornamentul simplu si de complexitate medie, latimea desfasurata: pina la 200 mm (C2, C12, C14)	buc	78.000	666.58	51,993.06
			material:	54.78	4,272.66
			manopera:	611.80	47,720.40
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
102.1	9310060019976 - Muncitor restaurator, cat.4.0	ora	414.960	115.00	47,720.40
102.2	2653102100854 - Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	938.808	4.52	4,243.41
102.3	4100116202820 - Apa potabila	m3	1.909	15.32	29.25
103	R12A35B - Turnarea detaliilor liniare (profiluri trase ornamentate, briie, frize, denticule, picaturi): reliefate si convexe, ornament simplu si de complexitate medie, latimea desfasurata: pina la 100 mm (C15)	m	22.320	71.24	1,590.05
			material:	19.49	434.99
			manopera:	51.75	1,155.06
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
103.1	9310060019976 - Muncitor restaurator, cat.4.0	ora	10.044	115.00	1,155.06
103.2	2653102100854 - Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	95.619	4.52	432.20
103.3	4100116202820 - Apa potabila	m3	0.182	15.32	2.79
104	R12A35C - Turnarea detaliilor liniare (profiluri trase ornamentate, briie, frize, denticule, picaturi): reliefate si convexe, ornament simplu si de complexitate medie, latimea desfasurata: pina la 200 mm (C2, C12, C14)	m	256.000	108.45	27,764.24
			material:	39.45	10,100.24
			manopera:	69.00	17,664.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
104.1	9310060019976 - Muncitor restaurator, cat.4.0	ora	153.600	115.00	17,664.00
104.2	2653102100854 - Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	2,219.520	4.52	10,032.23
104.3	4100116202820 - Apa potabila	m3	4.439	15.32	68.01
105	R12A46B - Instalarea detaliilor liniare (profiluri trase ornamentate, briie, frize, denticule, picaturi): ornament de complexitate simpla si medie, latimea detaliului (latimea desfasurata pentru detalii convexe): pina la 100 mm - pe clei (C-15)	m	22.320	83.99	1,874.71
			material:	18.98	423.54
			manopera:	64.40	1,437.38
			utilaj:	0.62	13.79
			transport:	0.00	0.00
105.1	9310060019976 - Muncitor restaurator, cat.4.0	ora	12.499	115.00	1,437.38
105.2	2735725900525 - Sirma de cupru sau de alama	kg	0.451	248.95	112.28
105.3	2874145887048 - Cuie de cupru sau de alama	kg	0.451	306.40	138.19
105.4	2653102100830 - Ipsos pentru constructii tip A	kg	2.254	7.66	17.27
105.5	2462106100005 - Clei PVA	l	0.902	172.35	155.46
105.6	4100116202820 - Apa potabila	m3	0.023	15.32	0.35

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
105.7	2952160007200 - Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	ora	0.045	306.40	13.79
106	R12A46C - Instalarea detaliilor liniare (profiluri trase ornamentate, briie, frize, denticule, picaturi): ornament de complexitate simpla si medie, latimea detaliului (latimea desfasurata pentru detalii convexe): pina la 200 mm - pe clei (C2, C12, C14)	m	256.000	110.06	28,174.32
			material:	19.74	5,054.24
			manopera:	89.70	22,963.20
			utilaj:	0.61	156.88
			transport:	0.00	0.00
106.1	9310060019976 - Muncitor restaurator, cat.4.0	ora	199.680	115.00	22,963.20
106.2	2735725900525 - Sirma de cupru sau de alama	kg	5.171	248.95	1,287.32
106.3	2874145887048 - Cuie de cupru sau de alama	kg	5.171	306.40	1,584.39
106.4	2653102100830 - Ipsos pentru constructii tip A	kg	51.712	7.66	396.11
106.5	2462106100005 - Clei PVA	l	10.342	172.35	1,782.44
106.6	4100116202820 - Apa potabila	m3	0.259	15.32	3.97
106.7	2952160007200 - Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	ora	0.512	306.40	156.88
TOTAL 6.7. Bande de "denticule" C-2 ...C-15					160,717.68

6.8. Restaurarea si consolidarea decorului din ipsos

107	R12A01K - Eliminarea diferitori murdarii din suprafata decorului modelat: curatarea de murdarii greu indepartate sau de vopsitorii cu clei sau emulsionate: categoria III de complexitate (rozete P10, P14)	m2	4.200	1,653.44	6,944.47
			material:	113.44	476.47
			manopera:	1,540.00	6,468.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
107.1	9310060019996 - Muncitor restaurator, cat.6.0	ora	51.744	125.00	6,468.00
107.2	1592127301144 - Alcool amoniac	kg	0.840	114.90	96.52
107.3	2413147300149 - Acid acetic	kg	0.420	95.75	40.22
107.4	2413147300148 - Acid clorhidric pentru curatare	kg	0.840	95.75	80.43
107.5	1592127301145 - Alcool rectificat etilic tehnic, clasa I	kg	0.840	306.40	257.38
107.6	4100116202820 - Apa potabila	m3	0.126	15.32	1.93
108	R12A03G - Completarea cu ipsos a detaliilor decorului arhitectonic modelat: categoria de complexitate III: pina la 10 %	m2	4.200	1,253.61	5,265.15
			material:	0.11	0.45
			manopera:	1,253.50	5,264.70
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
108.1	9310060019976 - Muncitor restaurator, cat.4.0	ora	45.780	115.00	5,264.70
108.2	2653102100854 - Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	0.085	4.52	0.38
108.3	4100116202820 - Apa potabila	m3	0.004	15.32	0.06
109	R12A01J - Eliminarea diferitori murdarii din suprafata decorului modelat: curatarea de murdarii greu indepartate sau de vopsitorii cu clei sau emulsionate: categoria II de complexitate (coloane decorative cu capiteli si baze la rizalitari -3 buc.)	m2	2.880	1,569.44	4,519.99
			material:	113.44	326.71
			manopera:	1,456.00	4,193.28
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
109.1	9310060019986 - Muncitor restaurator, cat.5.0	ora	32.256	130.00	4,193.28
109.2	1592127301144 - Alcool amoniac	kg	0.576	114.90	66.18
109.3	2413147300149 - Acid acetic	kg	0.288	95.75	27.58

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
109.4	2413147300148 - Acid clorhidric pentru curatare	kg	0.576	95.75	55.15
109.5	1592127301145 - Alcool rectificat etilic tehnic, clasa I	kg	0.576	306.40	176.49
109.6	4100116202820 - Apa potabila	m3	0.086	15.32	1.32
110	R12A03E - Completarea cu ipsos a detaliilor decorului arhitectonic modelat: categoria de complexitate II: pina la 20 %	m2	2.880	1,692.92	4,875.62
			material:	0.11	0.31
			manopera:	1,692.82	4,875.31
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
110.1	9310060019976 - Muncitor restaurator, cat.4.0	ora	42.394	115.00	4,875.31
110.2	2653102100854 - Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	0.058	4.52	0.26
110.3	4100116202820 - Apa potabila	m3	0.003	15.32	0.05
111	R10A02E - Curatarea suprafetelor tencuite, de diferite zugraveli si vopsitorii: suprafete tencuite, de vopsitorii din acetat de polivinil: netede (pedestal sub coloane - 6buc.)	m2	4.640	688.59	3,195.06
			material:	0.00	0.00
			manopera:	688.59	3,195.06
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
111.1	9310060019966 - Muncitor restaurator, cat.3.0	ora	29.046	110.00	3,195.06
TOTAL 6.8. Restaurarea si consolidarea decorului din ipsos					24,800.29
TOTAL 6. Decor modelat din ipsos (rozete, console, etc) - pl.82					744,804.12

7. Elemente decorative la turele N5 (10 buc.) - pl.68.

7.1. Эл-9. "Capitel" decorativ din ipsos (d540x d855x h460)mm - 10 buc.

112	R12A10Lk=1.2 - Confectionarea modelului detaliilor liniare (profiluri trase ornamentate, briie, meandre, frize, denticule, picaturi, margele, mazare): in relief si convexe, ornament complex, latimea desfasurata a modelului: pina la 500 mm (Meandru curb h=460mm)	buc	1.000	12,274.42	12,274.42
			material:	379.42	379.42
			manopera:	11,895.00	11,895.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
112.1	9310060019996 - Muncitor restaurator, cat.6.0	ora	95.160	125.00	11,895.00
112.2	2653102100854 - Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	60.600	4.52	273.91
112.3	1420202205504 - Argila de sculptura	kg	4.444	19.15	85.10
112.4	2611112500006 - Gelatina tehnica	kg	0.323	57.45	18.56
112.5	4100116202820 - Apa potabila	m3	0.121	15.32	1.85
113	R12A24D6 - Confectionarea tiparelor pentru detaliile liniare (profiluri trase ornamentate, briie, frize, denticule, picaturi): tipare de ipsos pentru profiluri reliefate si convexe, ornamentul complex, latimea desfasurata: pina la 500 mm	buc	3.000	3,474.56	10,423.67
			material:	380.56	1,141.67
			manopera:	3,094.00	9,282.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
113.1	9310060019986 - Muncitor restaurator, cat.5.0	ora	71.400	130.00	9,282.00
113.2	2653102100854 - Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	250.920	4.52	1,134.16
113.3	4100116202820 - Apa potabila	m3	0.490	15.32	7.51

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
114	R12A35X - Turnarea detaliilor liniare (profiluri trase ornamentate, briie, frize, denticule, picaturi): plane, ornament complex, latimea: pina la 500 mm	m	27.000	477.28	12,886.52
			material:	269.28	7,270.52
			manopera:	208.00	5,616.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
114.1	9310060019986 - Muncitor restaurator, cat.5.0	ora	43.200	130.00	5,616.00
114.2	2653102100854 - Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	1,597.320	4.52	7,219.89
114.3	4100116202820 - Apa potabila	m3	3.305	15.32	50.63
115	R12A46L - Instalarea detaliilor liniare (profiluri trase ornamentate, briie, frize, denticule, picaturi): ornament complex, latimea detaliului (latimea desfasurata pentru detalii convexe): pina la 500 mm	m	27.000	275.57	7,440.36
			material:	58.24	1,572.39
			manopera:	215.80	5,826.60
			utilaj:	1.53	41.36
			transport:	0.00	0.00
115.1	9310060019986 - Muncitor restaurator, cat.5.0	ora	44.820	130.00	5,826.60
115.2	2735725900525 - Sirma de cupru sau de alama	kg	1.364	248.95	339.57
115.3	2874145887048 - Cuie de cupru sau de alama	kg	1.636	306.40	501.27
115.4	2653102100830 - Ipsos pentru constructii tip A	kg	9.544	7.66	73.11
115.5	2462106100005 - Clei PVA	l	3.818	172.35	658.03
115.6	4100116202820 - Apa potabila	m3	0.027	15.32	0.41
115.7	2952160007200 - Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	ora	0.135	306.40	41.36
116	CK35C - Dibluri din material plastic fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (Piroane din material compozit plastic L=100mm/buc.)	buc	80.000	17.56	1,404.80
			material:	7.66	612.80
			manopera:	9.90	792.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
116.1	7422010060100 - Timplar	ora	8.800	90.00	792.00
116.2	287413631340010 - Piroane din material plastic d 8mm, L=100mm	buc	80.000	7.66	612.80
TOTAL 7.1. Эп-9. "Capitel" decorativ din ipsos (d540x d855x h460)mm - 10 buc.					44,429.76

7.2. Эп-11. Element decorativ de acoperire a turelei din beton (d855x230h)mm - 10 buc.

117	R12A18A - Confectionarea modelului de "capitel " neted cu inaltimea: pina la 250 mm	buc	1.000	3,780.53	3,780.53
			material:	105.53	105.53
			manopera:	3,675.00	3,675.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
117.1	9310060019996 - Muncitor restaurator, cat.6.0	ora	29.400	125.00	3,675.00
117.2	2653102100854 - Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	20.400	4.52	92.21
117.3	1420202205504 - Argila de sculptura	kg	0.357	19.15	6.84
117.4	2611112500006 - Gelatina tehnica	kg	0.102	57.45	5.86
117.5	4100116202820 - Apa potabila	m3	0.041	15.32	0.63

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
118	R12A31G - Confectionarea tiparelor de capiteluri: "capitel" pina la 250 mm	buc	1.000	814.46	814.46
			material:	157.81	157.81
			manopera:	656.65	656.65
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
118.1	9310060019976 - Muncitor restaurator, cat.4.0	ora	5.710	115.00	656.65
118.2	2653102100854 - Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	34.680	4.52	156.75
118.3	4100116202820 - Apa potabila	m3	0.069	15.32	1.06
119	R12A42Jk=2man - Turnarea capitelurilor: "capitel" inaltimea: pina la 250 mm (beton - 0.133m3/ buc.)	buc	10.000	847.94	8,479.40
			material:	249.94	2,499.40
			manopera:	598.00	5,980.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
119.1	9310060019976 - Muncitor restaurator, cat.4.0	ora	52.000	115.00	5,980.00
119.2	2663102100995M - Beton de ciment clasa B30/M400 mozaicat	m3	1.357	1,838.40	2,494.71
119.3	4100116202820 - Apa potabila	m3	0.306	15.32	4.69
120	R12A53Gk=2man - Instalarea "capitelurilor": inaltimea: pina la 250 mm (pe clei)	buc	10.000	976.22	9,762.18
			material:	216.30	2,162.99
			manopera:	759.00	7,590.00
			utilaj:	0.92	9.19
			transport:	0.00	0.00
120.1	9310060019976 - Muncitor restaurator, cat.4.0	ora	66.000	115.00	7,590.00
120.2	2735725900525 - Sirma de cupru sau de alama	kg	0.606	248.95	150.86
120.3	2874145887048 - Cuie de cupru sau de alama	kg	1.515	306.40	464.20
120.4	2653102100830 - Ipsos pentru constructii tip A	kg	20.200	7.66	154.73
120.5	2462106100005 - Clei PVA	l	8.080	172.35	1,392.59
120.6	4100116202820 - Apa potabila	m3	0.040	15.32	0.61
120.7	2952160007200 - Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	ora	0.030	306.40	9.19
121	CK35C - Dibluri din material plastic fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (Piroane din material compozit plastic L=200mm/buc.)	buc	40.000	21.39	855.60
			material:	11.49	459.60
			manopera:	9.90	396.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
121.1	7422010060100 - Timplar	ora	4.400	90.00	396.00
121.2	287413631340020 - Piroane din material plastic d 12mm, L=200mm	buc	40.000	11.49	459.60
TOTAL 7.2. Эл-11. Element decorativ de acoperire a turelei din beton (d855x230h)mm - 10 buc.					23,692.17

7.3. Эл -12. Partea inferioara conica din ipsos (10buc.)

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
122	R12A11D - ROZETA conica (d540x300h) mm. Confectionarea modelului de rozete: ornament simplu si de complexitate medie: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 500 mm	buc	1.000	3,903.43	3,903.43
			material:	159.43	159.43
			manopera:	3,744.00	3,744.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
122.1	9310060019986 - Muncitor restaurator, cat.5.0	ora	28.800	130.00	3,744.00
122.2	2653102100854 - Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	27.270	4.52	123.26
122.3	1420202205504 - Argila de sculptura	kg	1.515	19.15	29.01
122.4	2611112500006 - Gelatina tehnica	kg	0.111	57.45	6.38
122.5	4100116202820 - Apa potabila	m3	0.051	15.32	0.78
123	R12A11E - Se adauga la fiecare 100 mm urmatori la norma R12A11D	buc	1.000	587.93	587.93
			material:	15.93	15.93
			manopera:	572.00	572.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
123.1	9310060019986 - Muncitor restaurator, cat.5.0	ora	4.400	130.00	572.00
123.2	2653102100854 - Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	2.525	4.52	11.41
123.3	1420202205504 - Argila de sculptura	kg	0.202	19.15	3.87
123.4	2611112500006 - Gelatina tehnica	kg	0.010	57.45	0.57
123.5	4100116202820 - Apa potabila	m3	0.005	15.32	0.08
124	R12A25N - Confectionarea tiparelor de rozete: tipare de ipsos, ornament simplu si de complexitate medie: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 500 mm	buc	2.000	824.15	1,648.31
			material:	59.75	119.51
			manopera:	764.40	1,528.80
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
124.1	9310060019986 - Muncitor restaurator, cat.5.0	ora	11.760	130.00	1,528.80
124.2	2653102100854 - Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	26.260	4.52	118.70
124.3	4100116202820 - Apa potabila	m3	0.053	15.32	0.81
125	R12A25O - Se adauga la fiecare 100 mm urmatori la norma R12A25N	buc	2.000	216.29	432.57
			material:	16.09	32.17
			manopera:	200.20	400.40
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
125.1	9310060019986 - Muncitor restaurator, cat.5.0	ora	3.080	130.00	400.40
125.2	2653102100854 - Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	7.070	4.52	31.96
125.3	4100116202820 - Apa potabila	m3	0.014	15.32	0.21
126	R12A36E - Turnare a rozetelor: ornament simplu si de complexitate medie: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 600 mm	buc	10.000	283.33	2,833.33
			material:	176.38	1,763.83
			manopera:	106.95	1,069.50
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
126.1	9310060019976 - Muncitor restaurator, cat.4.0	ora	9.300	115.00	1,069.50
126.2	2653102100854 - Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	387.600	4.52	1,751.95
126.3	4100116202820 - Apa potabila	m3	0.775	15.32	11.87

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
127	R12A47C - Instalarea rozetelor: ornament simplu si de complexitate medie: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 400 mm (pe clei)	buc	10.000	175.95	1,759.45
			material:	49.72	497.20
			manopera:	125.00	1,250.00
			utilaj:	1.23	12.26
			transport:	0.00	0.00
127.1	9310060019996 - Muncitor restaurator, cat.6.0	ora	10.000	125.00	1,250.00
127.2	2735725900525 - Sirma de cupru sau de alama	kg	0.505	248.95	125.72
127.3	2874145887048 - Cuie de cupru sau de alama	kg	0.505	306.40	154.73
127.4	2653102100830 - Ipsos pentru constructii tip A	kg	2.828	7.66	21.66
127.5	2462106100005 - Clei PVA	l	1.131	172.35	194.93
127.6	4100116202820 - Apa potabila	m3	0.010	15.32	0.15
127.7	2952160007200 - Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	ora	0.040	306.40	12.26
128	R12A47Dk=2 - Se adauga la fiecare 100 mm urmasori la norma R12A47C	buc	10.000	119.94	1,199.38
			material:	64.63	646.31
			manopera:	55.00	550.00
			utilaj:	0.31	3.06
			transport:	0.00	0.00
128.1	9310060019996 - Muncitor restaurator, cat.6.0	ora	4.400	125.00	550.00
128.2	2735725900525 - Sirma de cupru sau de alama	kg	0.606	248.95	150.86
128.3	2874145887048 - Cuie de cupru sau de alama	kg	0.606	306.40	185.68
128.4	2653102100830 - Ipsos pentru constructii tip A	kg	4.040	7.66	30.95
128.5	2462106100005 - Clei PVA	l	1.616	172.35	278.52
128.6	4100116202820 - Apa potabila	m3	0.020	15.32	0.31
128.7	2952160007200 - Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	ora	0.010	306.40	3.06
129	CK35C - Dibluri din material plastic fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (Piroane din material compozit plastic L=200mm/buc.)	buc	40.000	21.39	855.60
			material:	11.49	459.60
			manopera:	9.90	396.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
129.1	7422010060100 - Timplar	ora	4.400	90.00	396.00
129.2	287413631340020 - Piroane din material plastic d 12mm, L=200mm	buc	40.000	11.49	459.60
130	R12A11B - ROZETA (d265x200h) mm. Confectionarea modelului de rozete: ornament simplu si de complexitate medie: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 300 mm	buc	1.000	2,921.55	2,921.55
			material:	70.65	70.65
			manopera:	2,850.90	2,850.90
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
130.1	9310060019986 - Muncitor restaurator, cat.5.0	ora	21.930	130.00	2,850.90
130.2	2653102100854 - Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	11.110	4.52	50.22
130.3	1420202205504 - Argila de sculptura	kg	0.808	19.15	15.47
130.4	2611112500006 - Gelatina tehnica	kg	0.081	57.45	4.65
130.5	4100116202820 - Apa potabila	m3	0.020	15.32	0.31

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
131	R12A25L - Confectionarea tiparelor de rozete: tipare de ipsos, ornament simplu si de complexitate medie: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 300 mm	buc	2.000	487.17	974.34
			material:	32.17	64.34
			manopera:	455.00	910.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
131.1	9310060019986 - Muncitor restaurator, cat.5.0	ora	7.000	130.00	910.00
131.2	2653102100854 - Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	14.140	4.52	63.91
131.3	4100116202820 - Apa potabila	m3	0.028	15.32	0.43
132	R12A36B - Turnare a rozetelor: ornament simplu si de complexitate medie: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 300 mm	buc	10.000	88.88	888.83
			material:	37.13	371.33
			manopera:	51.75	517.50
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
132.1	9310060019976 - Muncitor restaurator, cat.4.0	ora	4.500	115.00	517.50
132.2	2653102100854 - Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	81.600	4.52	368.83
132.3	4100116202820 - Apa potabila	m3	0.163	15.32	2.50
133	R12A47B - Instalarea rozetelor: ornament simplu si de complexitate medie: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 300 mm (pe clei)	buc	10.000	152.72	1,527.21
			material:	21.80	218.02
			manopera:	130.00	1,300.00
			utilaj:	0.92	9.19
			transport:	0.00	0.00
133.1	9310060019986 - Muncitor restaurator, cat.5.0	ora	10.000	130.00	1,300.00
133.2	2735725900525 - Sirma de cupru sau de alama	kg	0.253	248.95	62.98
133.3	2874145887048 - Cuie de cupru sau de alama	kg	0.253	306.40	77.52
133.4	2653102100830 - Ipsos pentru constructii tip A	kg	1.010	7.66	7.74
133.5	2462106100005 - Clei PVA	l	0.404	172.35	69.63
133.6	4100116202820 - Apa potabila	m3	0.010	15.32	0.15
133.7	2952160007200 - Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	ora	0.030	306.40	9.19
134	CK35C - Dibluri din material plastic fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (Piroane din material compozit plastic L=100mm/buc.)	buc	10.000	17.56	175.60
			material:	7.66	76.60
			manopera:	9.90	99.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
134.1	7422010060100 - Timplar	ora	1.100	90.00	99.00
134.2	287413631340010 - Piroane din material plastic d 8mm, L=100mm	buc	10.000	7.66	76.60
135	R12A10Ck=1.2man - FRIZ (d 540x145h) mm. Confectionarea modelului detaliilor liniare (profiluri trase ornamentate, briie, meandre, frize, denticule, picaturi, margele, mazare): in relief si cu profil convex, ornament de complexitate simpla si medie, latimea desfasurata a modelului: pina la 200 mm	buc	2.000	3,808.79	7,617.58
			material:	56.99	113.98
			manopera:	3,751.80	7,503.60
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
135.1	9310060019986 - Muncitor restaurator, cat.5.0	ora	57.720	130.00	7,503.60
135.2	2653102100854 - Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	20.200	4.52	91.30
135.3	1420202205504 - Argila de sculptura	kg	0.909	19.15	17.41

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
135.4	2611112500006 - Gelatina tehnica	kg	0.081	57.45	4.65
135.5	4100116202820 - Apa potabila	m3	0.040	15.32	0.61
136	R12A24C3 - Confectionarea tiparelor pentru detaliile liniare (profiluri trase ornamentate, briie, frize, denticule, picaturi): tipare de ipsos pentru profiluri reliefate si convexe, ornamentul simplu si de complexitate medie, latimea desfasurata: pina la 200 mm	buc	10.000	666.58	6,665.78
			material:	54.78	547.78
			manopera:	611.80	6,118.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
136.1	9310060019976 - Muncitor restaurator, cat.4.0	ora	53.200	115.00	6,118.00
136.2	2653102100854 - Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	120.360	4.52	544.03
136.3	4100116202820 - Apa potabila	m3	0.245	15.32	3.75
137	R12A35C - Turnarea detaliilor liniare (profiluri trase ornamentate, briie, frize, denticule, picaturi): reliefate si convexe, ornament simplu si de complexitate medie, latimea desfasurata: pina la 200 mm	m	17.000	108.45	1,843.72
			material:	39.45	670.72
			manopera:	69.00	1,173.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
137.1	9310060019976 - Muncitor restaurator, cat.4.0	ora	10.200	115.00	1,173.00
137.2	2653102100854 - Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	147.390	4.52	666.20
137.3	4100116202820 - Apa potabila	m3	0.295	15.32	4.52
138	R12A46C - Instalarea detaliilor liniare (profiluri trase ornamentate, briie, frize, denticule, picaturi): ornament de complexitate simpla si medie, latimea detaliului (latimea desfasurata pentru detalii convexe): pina la 200 mm (pe clei)	m	17.000	117.01	1,989.18
			material:	26.70	453.86
			manopera:	89.70	1,524.90
			utilaj:	0.61	10.42
			transport:	0.00	0.00
138.1	9310060019976 - Muncitor restaurator, cat.4.0	ora	13.260	115.00	1,524.90
138.2	2735725900525 - Sirma de cupru sau de alama	kg	0.343	248.95	85.39
138.3	2874145887048 - Cuie de cupru sau de alama	kg	0.343	306.40	105.10
138.4	2653102100830 - Ipsos pentru constructii tip A	kg	3.434	7.66	26.30
138.5	2462106100005 - Clei PVA	l	1.374	172.35	236.81
138.6	4100116202820 - Apa potabila	m3	0.017	15.32	0.26
138.7	2952160007200 - Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	ora	0.034	306.40	10.42
139	CK35C - Dibluri din material plastic fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (Piroane din material compozit plastic L=100mm/buc.)	buc	40.000	17.56	702.40
			material:	7.66	306.40
			manopera:	9.90	396.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
139.1	7422010060100 - Timplar	ora	4.400	90.00	396.00
139.2	287413631340010 - Piroane din material plastic d 8mm, L=100mm	buc	40.000	7.66	306.40
TOTAL 7.3. Эп -12. Partea inferioara conica din ipsos (10buc.)					38,526.19

7.4. Acoperirea turelelor cu zinc-titan

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
140	RMC14B1 - Invelitori din solzi din tabla de zinc la acoperisuri de epoca fiind cuprins confectionatul solzilor si montajul: avand dimensiunile solzilor de 25x25 cm, avand suprafata de acoperire de 20x20 cm (0,040 mp), respectiv 26 buc/mp (Acoperire cu detalii batute din tabla de zinc-titan p/constructii cu gros. 0,65mm)	m2	10.700	1,888.31	20,204.97
			material:	952.31	10,189.77
			manopera:	936.00	10,015.20
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
140.1	7213050013100 - Tinichigiu	ora	111.280	90.00	10,015.20
140.2	2710403642419zt - Tabla zincata de 0,5 mm grosime (Tabla zinc-titan gr.0,65mm)	kg	88.157	114.90	10,129.24
140.3	2744137311238 - Cositor aliaj	kg	0.177	229.80	40.67
140.4	2873145887450 - Cuie de tabla	kg	0.353	30.64	10.82
140.5	2430226102111 - Chit ROMALCHIT	kg	0.118	76.60	9.04
141	CE30B1 - Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime) geluite pe o parte, la constructii obisnuite, astereala la cupole si turle	m2	7.300	209.05	1,526.09
			material:	144.96	1,058.21
			manopera:	54.90	400.77
			utilaj:	9.19	67.10
			transport:	0.00	0.00
141.1	2852107335349 - Lucru la masina	ora	0.365	90.00	32.85
141.2	71240100107001 - Dulgher	ora	3.358	90.00	302.22
141.3	9310060019920 - Muncitor deservire CM	ora	0.730	90.00	65.70
141.4	2010102903495 - Scinduri de rasinoase	m3	0.204	4,979.00	1,015.72
141.5	2873145887000 - Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	1.387	30.64	42.50
141.6	2952160007200 - Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	ora	0.219	306.40	67.10
142	CN50A - Tratament ignifug al lemnariei ; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	0.220	1,310.25	288.25
			material:	1,212.68	266.79
			manopera:	76.50	16.83
			utilaj:	21.07	4.63
			transport:	0.00	0.00
142.1	9310060019930 - Muncitor	ora	0.187	90.00	16.83
142.2	1212121212121 - apa	m3	0.051	15.32	0.78
142.3	2124117000002 - Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	0.374	229.80	85.95
142.4	2430127317192 - Diamoniu fosfat	kg	1.474	118.73	175.01
142.5	2320166200755 - Petrol distilat tip 0/200	kg	0.220	22.98	5.06
142.6	2410520006700 - Automacara	ora	0.001	766.00	0.77
142.7	2952270002921 - Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	ora	0.013	191.50	2.49
142.8	3410540000001 - Autocamion, 5 t	ora	0.003	459.60	1.38
143	CN51B - Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea.	m3	0.220	1,305.00	287.10
			material:	1,267.73	278.90
			manopera:	35.18	7.74
			utilaj:	2.09	0.46
			transport:	0.00	0.00
143.1	9310060019930 - Muncitor	ora	0.086	90.00	7.74
143.2	2462106110601 - Paste antiseptice Neomid	kg	0.662	421.30	278.90

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
143.3	2410520006700 - Automacara	ora	0.000	766.00	0.00
143.4	3410540000001 - Autocamion, 5 t	ora	0.001	459.60	0.46
TOTAL 7.4. Acoperirea turelelor cu zinc-titan					22,306.41
TOTAL 7. Elemente decorative la turele N5 (10 buc.) - pl.68.					128,954.53

8. Decor la blocuri de ventilare (12 buc.) - pl.101					
144	R12A10D - PROFIL superior (90x150h) mm. Confectionarea modelului detaliilor liniare (profiluri trase ornamentate, briie, meandre, frize, denticule, picaturi, margele, mazare): in relief si cu profil convex, ornament de complexitate simpla si medie, latimea desfasurata a modelului: pina la 300 mm	buc	2.000	4,368.92	8,737.83
			material:	143.92	287.83
			manopera:	4,225.00	8,450.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
144.1	9310060019986 - Muncitor restaurator, cat.5.0	ora	65.000	130.00	8,450.00
144.2	2653102100854 - Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	50.500	4.52	228.26
144.3	1420202205504 - Argila de sculptura	kg	2.424	19.15	46.42
144.4	2611112500006 - Gelatina tehnica	kg	0.202	57.45	11.60
144.5	4100116202820 - Apa potabila	m3	0.101	15.32	1.55
145	R12A24C4 - Confectionarea tiparelor pentru detaliile liniare (profiluri trase ornamentate, briie, frize, denticule, picaturi): tipare de ipsos pentru profiluri reliefate si convexe, ornamentul simplu si de complexitate medie, latimea desfasurata: pina la 300 mm	buc	15.000	863.46	12,951.87
			material:	106.76	1,601.37
			manopera:	756.70	11,350.50
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
145.1	9310060019976 - Muncitor restaurator, cat.4.0	ora	98.700	115.00	11,350.50
145.2	2653102100854 - Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	351.900	4.52	1,590.59
145.3	4100116202820 - Apa potabila	m3	0.704	15.32	10.79
146	R12A35D - Turnarea detaliilor liniare (profiluri trase ornamentate, briie, frize, denticule, picaturi): reliefate si convexe, ornament simplu si de complexitate medie, latimea desfasurata: pina la 300 mm	m	49.440	88.11	4,356.05
			material:	78.91	3,901.22
			manopera:	9.20	454.82
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
146.1	9310060019976 - Muncitor restaurator, cat.4.0	ora	3.955	115.00	454.82
146.2	2653102100854 - Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	857.290	4.52	3,874.95
146.3	4100116202820 - Apa potabila	m3	1.715	15.32	26.27
147	R12A46D - Instalarea detaliilor liniare (profiluri trase ornamentate, briie, frize, denticule, picaturi): ornament de complexitate simpla si medie, latimea detaliului (latimea desfasurata pentru detalii convexe): pina la 300 mm (pe clei)	m	49.440	152.10	7,519.80
			material:	36.18	1,788.85
			manopera:	115.00	5,685.60
			utilaj:	0.92	45.35
			transport:	0.00	0.00
147.1	9310060019976 - Muncitor restaurator, cat.4.0	ora	49.440	115.00	5,685.60
147.2	2735725900525 - Sirma de cupru sau de alama	kg	1.498	248.95	372.93
147.3	2874145887048 - Cuie de cupru sau de alama	kg	1.498	306.40	458.99
147.4	2653102100830 - Ipsos pentru constructii tip A	kg	12.484	7.66	95.63
147.5	2462106100005 - Clei PVA	l	4.993	172.35	860.54
147.6	4100116202820 - Apa potabila	m3	0.050	15.32	0.77

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
147.7	2952160007200 - Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	ora	0.148	306.40	45.35
148	R12A10C - PROFIL (60x100h) mm. Confectionarea modelului detaliilor liniare (profiluri trase ornamentate, briie, meandre, frize, denticule, picaturi, margele, mazare): in relief si cu profil convex, ornament de complexitate simpla si medie, latimea desfasurata a modelului: pina la 200 mm	buc	2.000	3,183.49	6,366.98
			material:	56.99	113.98
			manopera:	3,126.50	6,253.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
148.1	9310060019986 - Muncitor restaurator, cat.5.0	ora	48.100	130.00	6,253.00
148.2	2653102100854 - Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	20.200	4.52	91.30
148.3	1420202205504 - Argila de sculptura	kg	0.909	19.15	17.41
148.4	2611112500006 - Gelatina tehnica	kg	0.081	57.45	4.65
148.5	4100116202820 - Apa potabila	m3	0.040	15.32	0.61
149	R12A24C3 - Confectionarea tiparelor pentru detaliile liniare (profiluri trase ornamentate, briie, frize, denticule, picaturi): tipare de ipsos pentru profiluri reliefate si convexe, ornamentul simplu si de complexitate medie, latimea desfasurata: pina la 200 mm	buc	17.000	666.58	11,331.82
			material:	54.78	931.22
			manopera:	611.80	10,400.60
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
149.1	9310060019976 - Muncitor restaurator, cat.4.0	ora	90.440	115.00	10,400.60
149.2	2653102100854 - Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	204.612	4.52	924.85
149.3	4100116202820 - Apa potabila	m3	0.416	15.32	6.37
150	R12A35C - Turnarea detaliilor liniare (profiluri trase ornamentate, briie, frize, denticule, picaturi): reliefate si convexe, ornament simplu si de complexitate medie, latimea desfasurata: pina la 200 mm	m	37.000	108.45	4,012.81
			material:	39.45	1,459.81
			manopera:	69.00	2,553.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
150.1	9310060019976 - Muncitor restaurator, cat.4.0	ora	22.200	115.00	2,553.00
150.2	2653102100854 - Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	320.790	4.52	1,449.97
150.3	4100116202820 - Apa potabila	m3	0.642	15.32	9.84
151	R12A46C - Instalarea detaliilor liniare (profiluri trase ornamentate, briie, frize, denticule, picaturi): ornament de complexitate simpla si medie, latimea detaliului (latimea desfasurata pentru detalii convexe): pina la 200 mm (pe clei)	m	37.000	117.02	4,329.56
			material:	26.70	987.99
			manopera:	89.70	3,318.90
			utilaj:	0.61	22.67
			transport:	0.00	0.00
151.1	9310060019976 - Muncitor restaurator, cat.4.0	ora	28.860	115.00	3,318.90
151.2	2735725900525 - Sirma de cupru sau de alama	kg	0.747	248.95	185.97
151.3	2874145887048 - Cuie de cupru sau de alama	kg	0.747	306.40	228.88
151.4	2653102100830 - Ipsos pentru constructii tip A	kg	7.474	7.66	57.25
151.5	2462106100005 - Clei PVA	l	2.990	172.35	515.33
151.6	4100116202820 - Apa potabila	m3	0.037	15.32	0.57
151.7	2952160007200 - Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	ora	0.074	306.40	22.67

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
152	R12A10F - PROFIL inferior (280x160)mm. Confectionarea modelului detaliilor liniare (profiluri trase ornamentate, briie, meandre, frize, denticule, picaturi, margele, mazare): in relief si cu profil convex, ornament de complexitate simpla si medie, latimea desfasurata a modelului: pina la 500 mm	buc	1.000	7,106.41	7,106.41
			material:	346.41	346.41
			manopera:	6,760.00	6,760.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
152.1	9310060019986 - Muncitor restaurator, cat.5.0	ora	52.000	130.00	6,760.00
152.2	2653102100854 - Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	55.550	4.52	251.09
152.3	1420202205504 - Argila de sculptura	kg	4.040	19.15	77.37
152.4	2611112500006 - Gelatina tehnica	kg	0.283	57.45	16.26
152.5	4100116202820 - Apa potabila	m3	0.111	15.32	1.70
153	R12A24C6 - Confectionarea tiparelor pentru detaliile liniare (profiluri trase ornamentate, briie, frize, denticule, picaturi): tipare de ipsos pentru profiluri reliefate si convexe, ornamentul simplu si de complexitate medie, latimea desfasurata: pina la 500 mm	buc	8.000	1,410.95	11,287.63
			material:	380.55	3,044.43
			manopera:	1,030.40	8,243.20
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
153.1	9310060019976 - Muncitor restaurator, cat.4.0	ora	71.680	115.00	8,243.20
153.2	2653102100854 - Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	669.120	4.52	3,024.42
153.3	4100116202820 - Apa potabila	m3	1.306	15.32	20.01
154	R12A35F - Turnarea detaliilor liniare (profiluri trase ornamentate, briie, frize, denticule, picaturi): reliefate si convexe, ornament simplu si de complexitate medie, latimea desfasurata: pina la 500 mm	m	46.600	442.19	20,606.27
			material:	315.69	14,711.37
			manopera:	126.50	5,894.90
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
154.1	9310060019976 - Muncitor restaurator, cat.4.0	ora	51.260	115.00	5,894.90
154.2	2653102100854 - Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	3,232.176	4.52	14,609.44
154.3	4100116202820 - Apa potabila	m3	6.654	15.32	101.94
155	R12A46F - Instalarea detaliilor liniare (profiluri trase ornamentate, briie, frize, denticule, picaturi): ornament de complexitate simpla si medie, latimea detaliului (latimea desfasurata pentru detalii convexe): pina la 500 mm (pe clei)	m	46.600	252.17	11,750.95
			material:	55.13	2,569.26
			manopera:	195.50	9,110.30
			utilaj:	1.53	71.39
			transport:	0.00	0.00
155.1	9310060019976 - Muncitor restaurator, cat.4.0	ora	79.220	115.00	9,110.30
155.2	2735725900525 - Sirma de cupru sau de alama	kg	2.353	248.95	585.78
155.3	2874145887048 - Cuie de cupru sau de alama	kg	2.353	306.40	720.96
155.4	2653102100830 - Ipsos pentru constructii tip A	kg	16.473	7.66	126.18
155.5	2462106100005 - Clei PVA	l	6.589	172.35	1,135.61
155.6	4100116202820 - Apa potabila	m3	0.047	15.32	0.72
155.7	2952160007200 - Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	ora	0.233	306.40	71.39
156	R12A20D - CONSOLA (530h x260x70)mm. Confectionarea modelului de consola si modilion: netede cu dimensiunea maxima (inaltime, iesind, latime): pina la 500 mm	buc	3.000	2,257.81	6,773.42
			material:	229.81	689.42
			manopera:	2,028.00	6,084.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
156.1	9310060019986 - Muncitor restaurator, cat.5.0	ora	46.800	130.00	6,084.00
156.2	2653102100854 - Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	151.500	4.52	684.78
156.3	4100116202820 - Apa potabila	m3	0.303	15.32	4.64
157	R12A20E - Se adauga la fiecare 100 mm urmatori la norma R12A20D	buc	3.000	543.77	1,631.30
			material:	36.77	110.30
			manopera:	507.00	1,521.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
157.1	9310060019986 - Muncitor restaurator, cat.5.0	ora	11.700	130.00	1,521.00
157.2	2653102100854 - Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	24.240	4.52	109.56
157.3	4100116202820 - Apa potabila	m3	0.048	15.32	0.74
158	R12A32C - Confectionarea tiparelor de modilion si consola: netede cu dimensiunea maxima (inaltime, iesind, latime): pina la 400 mm	buc	17.000	695.93	11,830.86
			material:	148.53	2,525.06
			manopera:	547.40	9,305.80
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
158.1	9310060019976 - Muncitor restaurator, cat.4.0	ora	80.920	115.00	9,305.80
158.2	2653102100854 - Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	554.880	4.52	2,508.06
158.3	4100116202820 - Apa potabila	m3	1.110	15.32	17.01
159	R12A32Dk=2 - Se adauga la fiecare 100 mm urmatori la norma R12A32C	buc	17.000	325.63	5,535.76
			material:	148.53	2,525.06
			manopera:	177.10	3,010.70
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
159.1	9310060019976 - Muncitor restaurator, cat.4.0	ora	26.180	115.00	3,010.70
159.2	2653102100854 - Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	554.880	4.52	2,508.06
159.3	4100116202820 - Apa potabila	m3	1.110	15.32	17.01
160	R12A43E - Turnarea modilionului si consolei: netede cu dimensiunea maxima (inaltime, iesind, latime): pina la 600 mm	buc	120.000	255.26	30,630.96
			material:	106.76	12,810.96
			manopera:	148.50	17,820.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
160.1	9310060019966 - Muncitor restaurator, cat.3.0	ora	162.000	110.00	17,820.00
160.2	2653102100854 - Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	2,815.200	4.52	12,724.70
160.3	4100116202820 - Apa potabila	m3	5.630	15.32	86.25
161	R12A54D - Instalarea modilioanelor si consolelor: netede cu dimensiunea maxima (inaltime, iesind, latime): pina la 500 mm (pe clei)	buc	120.000	248.32	29,798.26
			material:	74.29	8,914.42
			manopera:	172.50	20,700.00
			utilaj:	1.53	183.84
			transport:	0.00	0.00
161.1	9310060019976 - Muncitor restaurator, cat.4.0	ora	180.000	115.00	20,700.00
161.2	2735725900525 - Sirma de cupru sau de alama	kg	9.696	248.95	2,413.82
161.3	2653102100830 - Ipsos pentru constructii tip A	kg	84.840	7.66	649.87
161.4	2462106100005 - Clei PVA	l	33.936	172.35	5,848.87

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
161.5	4100116202820 - Apa potabila	m3	0.121	15.32	1.85
161.6	2952160007200 - Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	ora	0.600	306.40	183.84
162	R12A54E - Se adauga la fiecare 100 mm urmasori la norma R12A54D	buc	120.000	66.07	7,928.61
			material:	22.07	2,647.84
			manopera:	43.70	5,244.00
			utilaj:	0.31	36.77
			transport:	0.00	0.00
162.1	9310060019976 - Muncitor restaurator, cat.4.0	ora	45.600	115.00	5,244.00
162.2	2735725900525 - Sirma de cupru sau de alama	kg	2.424	248.95	603.45
162.3	2653102100830 - Ipsos pentru constructii tip A	kg	26.664	7.66	204.25
162.4	2462106100005 - Clei PVA	l	10.666	172.35	1,838.29
162.5	4100116202820 - Apa potabila	m3	0.121	15.32	1.85
162.6	2952160007200 - Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	ora	0.120	306.40	36.77
163	CK35C - Dibluri din material plastic fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (Piroane din material compozit plastic L=200mm/buc.)	buc	80.000	21.39	1,711.20
			material:	11.49	919.20
			manopera:	9.90	792.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
163.1	7422010060100 - Timplar	ora	8.800	90.00	792.00
163.2	287413631340020 - Piroane din material plastic d 12mm, L=200mm	buc	80.000	11.49	919.20
TOTAL 8. Decor la blocuri de ventilare (12 buc.) - pl.101					206,198.35

9. Vopsitorii la fatade					
164	CN53A - Grunduirea suprafetelor a peretilor, glafurilor de fereastră, nise, parapet, pedestal la rizalit, blocuri de ventilare pe acoperis etc. (grund „Silytol Konzentat")	m2	1,241.000	14.38	17,847.44
			material:	11.68	14,496.74
			manopera:	2.70	3,350.70
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
164.1	7141020013300 - Zugrav vopsitor	ora	37.230	90.00	3,350.70
164.2	2416586105303sk - Amorsa-grund Sylitol Konzentrat	kg	186.150	76.60	14,259.09
164.3	810741 - Hirtie pentru slefuit uscata	buc	62.050	3.83	237.65
165	CF57A - Aplicarea manuala a chitului pe baza de var tip "Histolith Feinputz" Caparol grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2	1,241.000	136.00	168,771.93
			material:	86.19	106,962.19
			manopera:	49.50	61,429.50
			utilaj:	0.31	380.24
			transport:	0.00	0.00
165.1	7122050013401 - Zidar cat.4	ora	558.450	90.00	50,260.50
165.2	9310060019920 - Muncitor deservire CM	ora	124.100	90.00	11,169.00
165.3	2653102100833HF - Chit pe baza de var tip "Histolith Feinputz" Caparol	kg	1,861.500	57.45	106,943.18
165.4	4100126202818 - Apa	m3	1.241	15.32	19.01
165.5	2952160007200 - Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	ora	1.241	306.40	380.24

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
166	CN53A - Grunduirea suprafetelor a peretilor (tip "Amphisilan Tiefgrund" Caparol)	m2	1,241.000	28.74	35,671.30
			material:	26.04	32,320.60
			manopera:	2.70	3,350.70
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
166.1	7141020013300 - Zugrav vopsitor	ora	37.230	90.00	3,350.70
166.2	2430226101017AT - Grund "AmphiSilan Tiefgrund" Caparol	kg	186.150	172.35	32,082.95
166.3	810741 - Hirtie pentru slefuit uscata	buc	62.050	3.83	237.65
167	RCsR24A - Vopsitorii exterioare pe baza de rasini siliconice, in trei straturi pe glet existent (vopsea siliconica,,Amphisilan NQG" Caparol) - pereti, glafuri, parapet, pedestal, blocuri de ventilare	m2	1,241.000	113.01	140,242.73
			material:	35.49	44,046.61
			manopera:	75.60	93,819.60
			utilaj:	1.92	2,376.52
			transport:	0.00	0.00
167.1	7141020013300 - Zugrav vopsitor	ora	1,042.440	90.00	93,819.60
167.2	2430161032195AS - Vopsea pe baza de silicon dispersie apoasa "AmhpiSilan NQG" Caparol	kg	794.240	50.24	39,901.97
167.3	4100116202818 - Apa pentru mortare si betoane	m3	3.723	15.32	57.04
167.4	2653102100830 - Ipsos pentru constructii tip A	kg	68.255	7.66	522.83
167.5	2881116001666 - Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	620.500	3.83	2,376.52
167.6	1711317306661 - Bumbac de sters	kg	62.050	19.15	1,188.26
167.7	2922140006702 - Macara de fereastră	ora	12.410	191.50	2,376.52
168	R10A15B - Vopsirea superioara cu vopsele in dispersie apoasa pe baza de rasini siliconice, pe suprafete curatate anterior de vopseaua veche sau tencuite din nou: suprafete profilate (Sistem tip Amphisilan Caparol - INCLUSIV: grunduirea, vopsirea de 2 ori) - Cornise, profiluri trase	10 m2	31.050	2,175.49	67,548.91
			material:	528.72	16,416.77
			manopera:	1,610.00	49,990.50
			utilaj:	36.77	1,141.65
			transport:	0.00	0.00
168.1	9310060019981 - Muncitor restaurator, cat.4.5	ora	434.700	115.00	49,990.50
168.2	2430226101017AT - Grund "AmphiSilan Tiefgrund" Caparol	kg	62.721	172.35	10,809.96
168.3	2430161032195AS - Vopsea pe baza de silicon dispersie apoasa "AmhpiSilan NQG" Caparol	kg	104.430	50.24	5,246.48
168.4	2681126001473 - Hirtie pentru slefuit	m2	6.272	57.45	360.33
168.5	2952160007200 - Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	ora	3.726	306.40	1,141.65
169	R10A15B - Vopsirea superioara cu vopsele in dispersie apoasa pe baza de rasini siliconice, pe suprafete curatate anterior de vopseaua veche sau tencuite din nou: suprafete profilate (Sistem tip Caparol - inclusiv grunduirea, vopsirea de 2 ori) - Rosturi profilate trase cu sablonul (parter, etaj), L=1270,5ml	10 m2	29.200	2,175.49	63,524.25
			material:	528.72	15,438.62
			manopera:	1,610.00	47,012.00
			utilaj:	36.77	1,073.63
			transport:	0.00	0.00
169.1	9310060019981 - Muncitor restaurator, cat.4.5	ora	408.800	115.00	47,012.00
169.2	2430226101017AT - Grund "AmphiSilan Tiefgrund" Caparol	kg	58.984	172.35	10,165.89
169.3	2430161032195AS - Vopsea pe baza de silicon dispersie apoasa "AmhpiSilan NQG" Caparol	kg	98.208	50.24	4,933.89
169.4	2681126001473 - Hirtie pentru slefuit	m2	5.898	57.45	338.84

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
169.5	2952160007200 - Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	ora	3.504	306.40	1,073.63
170	R10A07C - Vopsirea fatadelor cu vopsea de silicon (sistem tip Caparol,,Amphisilan NQG"): decorul arhitectonic modelat din ipsos (inclusiv grund „DupaGrund” de consolidare a suportului de ipsos, vopsire - 2 ori)	10 m2	27.370	4,903.88	134,219.15
			material:	517.11	14,153.43
			manopera:	4,350.00	119,059.50
			utilaj:	36.76	1,006.22
			transport:	0.00	0.00
170.1	9310060019996 - Muncitor restaurator, cat.6.0	ora	952.476	125.00	119,059.50
170.2	2430161032195AS - Vopsea pe baza de silicon dispersie apoasa "AmhpiSilan NQG" Caparol	kg	92.054	50.24	4,624.72
170.3	2430226101017DG - Grund "Dupa Grund" Caparol	kg	55.287	172.35	9,528.71
170.4	2952160007200 - Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	ora	3.284	306.40	1,006.22
TOTAL 9. Vopsitorii la fatade					627,825.71

10. Lucrari diverse. Evacuarea molozului					
171	RplzF11A - Izolatii cu vopsea fungicizata ale suprafetelor de beton sau zidare, tencuite sau gletuite, aplicate cu pensula („Capatox”)	m2	308.000	52.61	16,202.41
			material:	21.11	6,500.41
			manopera:	31.50	9,702.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
171.1	7134050013150 - Izolator antiacide	ora	107.800	90.00	9,702.00
171.2	2430116104847C - Vopsea fungicizata CAPATOX	kg	47.586	134.05	6,378.90
171.3	2653102100830 - Ipsos pentru constructii tip A	kg	15.862	7.66	121.50
172	RplzA06A - Tratamente superficiale aplicate suprafetelor de beton tencuite cu mortar de ciment, executate prin silicatarie cu solutie de silicat de sodiu aplicat (hidrofobizator,,Софэксил-40")	m2	1,414.000	60.58	85,653.94
			material:	3.66	5,181.79
			manopera:	50.40	71,265.60
			utilaj:	6.51	9,206.55
			transport:	0.00	0.00
172.1	7141020013300 - Zugrav vopsitor	ora	791.840	90.00	71,265.60
172.2	2413527345136 - Софэксил-40 (Water Proof Premium)	kg	37.118	98.24	3,646.45
172.3	4100116202820 - Apa potabila	m3	7.424	15.32	113.74
172.4	1711317306661 - Bumbac de sters	kg	74.235	19.15	1,421.60
172.5	2952270003371 - Malaxor de chituri si vopsele 10 l	ora	21.210	114.90	2,437.03
172.6	2922140006705 - Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	ora	35.350	191.50	6,769.53
173	TsH92B - Incarcarea in auto moloz	t	91.300	99.90	9,120.87
			material:	0.00	0.00
			manopera:	99.90	9,120.87
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
173.1	9310060019900 - Muncitor necalificat	ora	101.343	90.00	9,120.87

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
174	TsI50B5 - Transportarea molozului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	91.300	118.57	10,825.88
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	118.57	10,825.88
			transport:	0.00	0.00
174.1	3410540000006 - Autobasculanta-5t	ora	23.555	459.60	10,825.88
175	TsC51C - Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III	100 m3	0.510	357.68	182.42
			material:	2.03	1.03
			manopera:	34.24	17.46
			utilaj:	321.42	163.92
			transport:	0.00	0.00
175.1	9310060019900 - Muncitor necalificat	ora	0.194	90.00	17.46
175.2	1411122201752 - Piatra sparta	m3	0.003	344.70	1.03
175.3	2952260003554 - Buldozer 79kw (108CP)	ora	0.214	766.00	163.92
TOTAL 10. Lucrari diverse. Evacuarea molozului					121,985.52

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
77.63	33,960.20	795,370.71	3,828,091.02	178,674.17	0.00	4,802,135.90

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
Alte cheltuieli directe						
Asigurari sociale stat	24.0000 %	0.00	918,741.84	0.00	0.00	918,741.84
Transport materiale	2.0000 %	15,907.41	0.00	0.00	0.00	15,907.41
Cheltuieli depozitare	1.0000 %	7,953.71	0.00	0.00	0.00	7,953.71
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		819,231.83	4,746,832.86	178,674.17	0.00	5,744,738.86

Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli de regie	5.0000 %	40,961.59	237,341.64	8,933.71	0.00	287,236.94
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		860,193.42	4,984,174.51	187,607.88	0.00	6,031,975.81

Beneficiu						
Beneficiu de deviz	5.0000 %	43,009.67	249,208.73	9,380.39	0.00	301,598.79
T4 = T3 + Beneficiu		903,203.09	5,233,383.23	196,988.28	0.00	6,333,574.60

TOTAL GENERAL (fara TVA)				6,333,574.60	
TVA (20.00%)				1,266,714.92	
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)				7,600,289.52	

Director	Sef proiect	Ofertant

Beneficiar:

Executant:

Proiectant:

Obiectivul: Restaurarea fatadelor si restructura acoperisului cladirii Primariei municipiului Chisinau din bd.Stefan cel Mare si Sfint ,83

Obiectul: 001 Obiect

Stadiul fizic: 3329-2-2 Restaurarea fatadelor si reconstituirea decorului arhitectural. (Cladirea Primariei)



Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1. Schele (pl. 4, 5, 11, 12, 13)					
1	RCsH31D - Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schela metalica tubulara pentru inaltime peste 7 m, inclusiv streasinile din PFL sau plasa de protectie cu toate materialele necesare si ancorare de elementele constructiei	m2	4,144.450	194.80	807,349.91
			material:	9.24	38,314.09
			manopera:	99.00	410,300.55
			utilaj:	86.56	358,735.26
			transport:	0.00	0.00
1.1	71240100107001 - Dulgher	ora	3,771.450	90.00	339,430.50
1.2	9310060019920 - Muncitor deservire CM	ora	787.445	90.00	70,870.05
1.3	2010102904169 - Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3-3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv	m3	1.243	4,979.00	6,188.90
1.4	2010102906959 - Ringle de rasin. 38/58 ;48/48 ;48/96 L=3-6 m STAS 942-80	m3	2.901	4,979.00	14,444.08
1.5	2020142925412 - PFL dur de 6 mm	m2	82.889	134.05	11,111.27
1.6	2010102903971 - Scind rasin lunga tiv cls D, gr=24mm, L=3,00 m ; S 942	m3	1.243	4,979.00	6,188.90
1.7	2811237329800 - Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	12.433	30.64	380.95
1.8	2940420007679 - Fierastrau mecanic	ora	124.333	76.60	9,523.91
1.9	2811230007606 - Schela metalica tubulara S=640 mp G=13,5 t	ora	18,650.025	15.32	285,718.38
1.10	2922140006702 - Macara de fereastră	ora	331.556	191.50	63,492.97
2	RCsH27B - Confectii dulgheresti - platforma orizontala executata din lemn de rasinoase pentru refacerea sau repararea cosurilor peste acoperis (pentru ziduri antifoc, turla cu ceas, parapete Donjon)	m2	81.000	282.86	22,911.82
			material:	32.45	2,628.53
			manopera:	243.90	19,755.90
			utilaj:	6.51	527.39
			transport:	0.00	0.00
2.1	71240100107001 - Dulgher	ora	133.650	90.00	12,028.50
2.2	9310060019920 - Muncitor deservire CM	ora	85.860	90.00	7,727.40
2.3	2010102906961 - Ringle de rasin.cu muchii ascutite G=28/48-96/96 L=3-3,50 m	m3	0.057	4,979.00	283.80
2.4	2710602000030 - Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	16.200	15.32	248.18
2.5	2010102901170 - Bile, manele D=15-18 cm	m3	0.648	2,298.00	1,489.10
2.6	2010102904169 - Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3-3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv	m3	0.122	4,979.00	607.44
2.7	2940420007679 - Fierastrau mecanic	ora	0.810	76.60	62.05

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
2.8	2922140006702 - Macara de fereastră	ora	2.430	191.50	465.35
3	RCsH31A - Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schela metalica tubulara pentru lucrari interioare si exterioare pina la 7 m inaltime, inclusiv materialele necesare executarii platformelor de lucru, streasinile din PFL sau plasa de protectie (Schele pe acoperis - turla cu ceasul, brandmaur, foisor, parapetul Donjon)	m2	414.740	100.71	41,768.36
			material:	5.75	2,384.85
			manopera:	94.50	39,192.93
			utilaj:	0.46	190.58
			transport:	0.00	0.00
3.1	71240100107001 - Dulgher	ora	373.266	90.00	33,593.94
3.2	9310060019920 - Muncitor deservire CM	ora	62.211	90.00	5,598.99
3.3	2010102904169 - Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3-3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv	m3	0.124	4,979.00	617.40
3.4	2010102906959 - Rigle de rasin. 38/58 ;48/48 ;48/96 L=3-6 m STAS 942-80	m3	0.124	4,979.00	617.40
3.5	2020142925412 - PFL dur de 6 mm	m2	8.295	134.05	1,111.94
3.6	2811237329800 - Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	1.244	30.64	38.12
3.7	2940420007679 - Fierastrau mecanic	ora	2.488	76.60	190.58
4	RCsH27B - Confectii dulgheresti - platforma orizontala executata din lemn de rasinoase pentru refacerea sau repararea cosurilor peste acoperis (25 blocuri de ventilare)	m2	213.000	295.08	62,851.65
			material:	44.67	9,514.10
			manopera:	243.90	51,950.70
			utilaj:	6.51	1,386.84
			transport:	0.00	0.00
4.1	71240100107001 - Dulgher	ora	351.450	90.00	31,630.50
4.2	9310060019920 - Muncitor deservire CM	ora	225.780	90.00	20,320.20
4.3	2010102906961 - Rigle de rasin.cu muchii ascutite G=28/48-96/96 L=3-3,50 m	m3	0.149	4,979.00	741.87
4.4	2874145886928 - Cuie cu cap conic tip a 3 x 60 S2111	kg	21.300	30.64	652.63
4.5	2875276311528 - Scoabe din otel	kg	63.900	30.64	1,957.90
4.6	2710602000030 - Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	42.600	15.32	652.63
4.7	2010102901170 - Bile, manele D=15-18 cm	m3	1.704	2,298.00	3,915.79
4.8	2010102904169 - Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3-3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv	m3	0.320	4,979.00	1,593.28
4.9	2940420007679 - Fierastrau mecanic	ora	2.130	76.60	163.16
4.10	2922140006702 - Macara de fereastră	ora	6.390	191.50	1,223.69
TOTAL 1. Schele (pl. 4, 5, 11, 12, 13)					934,881.74

2. Lucrari de desfaceri, diverse.(pl.80, 81)

5	RCsN15A - Desfacerea profilelor, profilatiilor sau ornamentelor trase pe loc sau prefabricate, la pereti si tavane, trase pe loc cu sablonul driscuite sau pe rabit pina la 60 cm latime (Cornise trase din mortar: K1- K22	m	1,091.000	44.26	48,288.71
			material:	0.05	50.14
			manopera:	42.30	46,149.30
			utilaj:	1.92	2,089.27
			transport:	0.00	0.00
5.1	9310060019920 - Muncitor deservire CM	ora	512.770	90.00	46,149.30
5.2	4100116202818 - Apa pentru mortare si betoane	m3	3.273	15.32	50.14
5.3	2922140006702 - Macara de fereastră	ora	10.910	191.50	2,089.27

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
6	RCsN15A - Desfacerea profilelor, profilatiilor sau ornamentelor trase pe loc sau prefabricate, la pereti si tavane, trase pe loc cu sablonul driscuite sau pe rabit pina la 60 cm latime (Profile trase din mortar T1 T28)	m	796.000	44.26	35,231.72
			material:	0.05	36.58
			manopera:	42.30	33,670.80
			utilaj:	1.92	1,524.34
			transport:	0.00	0.00
6.1	9310060019920 - Muncitor deservire CM	ora	374.120	90.00	33,670.80
6.2	4100116202818 - Apa pentru mortare si betoane	m3	2.388	15.32	36.58
6.3	2922140006702 - Macara de fereastră	ora	7.960	191.50	1,524.34
7	RCsN15A - Desfacerea profilelor, profilatiilor sau ornamentelor trase pe loc sau prefabricate, la pereti si tavane, trase pe loc cu sablonul driscuite sau pe rabit pina la 60 cm latime (Cornise "arcuri" trase din mortar A1-A16)	m	324.000	44.26	14,340.55
			material:	0.05	14.89
			manopera:	42.30	13,705.20
			utilaj:	1.92	620.46
			transport:	0.00	0.00
7.1	9310060019920 - Muncitor deservire CM	ora	152.280	90.00	13,705.20
7.2	4100116202818 - Apa pentru mortare si betoane	m3	0.972	15.32	14.89
7.3	2922140006702 - Macara de fereastră	ora	3.240	191.50	620.46
8	RCsN15C - Desfacerea profilelor, profilatiilor sau ornamentelor prefabricate, la pereti si tavane, ornamente cu suprafata de contact de pina la 0,125 mp (decor modelat din ipsos Rozete P1-P12)	buc	995.000	117.54	116,948.72
			material:	0.31	304.87
			manopera:	113.40	112,833.00
			utilaj:	3.83	3,810.85
			transport:	0.00	0.00
8.1	9310060019920 - Muncitor deservire CM	ora	1,253.700	90.00	112,833.00
8.2	4100116202818 - Apa pentru mortare si betoane	m3	19.900	15.32	304.87
8.3	2922140006702 - Macara de fereastră	ora	19.900	191.50	3,810.85
9	RCsN15C - Desfacerea profilelor, profilatiilor sau ornamentelor prefabricate, la pereti si tavane, ornamente cu suprafata de contact de pina la 0,125 mp (decor modelat din ipsos: console Kp1-Kp14)	buc	2,256.000	117.54	265,162.12
			material:	0.31	691.24
			manopera:	113.40	255,830.40
			utilaj:	3.83	8,640.48
			transport:	0.00	0.00
9.1	9310060019920 - Muncitor deservire CM	ora	2,842.560	90.00	255,830.40
9.2	4100116202818 - Apa pentru mortare si betoane	m3	45.120	15.32	691.24
9.3	2922140006702 - Macara de fereastră	ora	45.120	191.50	8,640.48
10	RCsN15D - Desfacerea profilelor, profilatiilor sau ornamentelor trase pe loc sau prefabricate, la pereti si tavane, ornamente cu suprafata de contact peste 0,125 mp (decor modelat din ipsos: cartuse)	buc	43.000	151.87	6,530.43
			material:	0.38	16.47
			manopera:	146.70	6,308.10
			utilaj:	4.79	205.86
			transport:	0.00	0.00
10.1	9310060019920 - Muncitor deservire CM	ora	70.090	90.00	6,308.10
10.2	4100116202818 - Apa pentru mortare si betoane	m3	1.075	15.32	16.47
10.3	2922140006702 - Macara de fereastră	ora	1.075	191.50	205.86

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
11	RCsN15A - Desfacerea profilelor, profilatiilor sau ornamentelor trase pe loc sau prefabricate, la pereti si tavane, trase pe loc cu sablonul driscuite sau pe rabit pina la 60 cm latime (Desfacerea rosturilor adincite profilate trase cu sablonul)	m	4,450.000	44.26	196,961.27
			material:	0.05	204.52
			manopera:	42.30	188,235.00
			utilaj:	1.92	8,521.75
			transport:	0.00	0.00
11.1	9310060019920 - Muncitor deservire CM	ora	2,091.500	90.00	188,235.00
11.2	4100116202818 - Apa pentru mortare si betoane	m3	13.350	15.32	204.52
11.3	2922140006702 - Macara de fereastră	ora	44.500	191.50	8,521.75
12	RCsJ37A - Desfaceri de tencuieli exterioare driscuite la pereti (Fatadele din curte)	m2	1,015.000	29.68	30,126.22
			material:	0.77	777.49
			manopera:	27.00	27,405.00
			utilaj:	1.92	1,943.73
			transport:	0.00	0.00
12.1	7122050013400 - Zidar	ora	152.250	90.00	13,702.50
12.2	9310060019920 - Muncitor deservire CM	ora	152.250	90.00	13,702.50
12.3	4100116202818 - Apa pentru mortare si betoane	m3	50.750	15.32	777.49
12.4	2922140006703 - Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	ora	10.150	191.50	1,943.73
TOTAL 2. Lucrari de desfaceri, diverse.(pl.80, 81)					713,589.74

3. Restaurarea tencuielilor la fatade (bd. Stefan cel Mare si str. Vlaicu PircaLab) - pl. 80, 81.

13	CN53A - Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (tip "Sylitol Konzentrat") - parter, etaj	m2	1,339.100	14.38	19,258.27
			material:	11.68	15,642.70
			manopera:	2.70	3,615.57
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
13.1	7141020013300 - Zugrav vopsitor	ora	40.173	90.00	3,615.57
13.2	2416586105303sk - Amorsa-grund Sylitol Konzentrat	kg	200.865	76.60	15,386.26
13.3	810741 - Hirtie pentru slefuit uscata	buc	66.955	3.83	256.44
14	R8B03A - PARTER: Restaurarea tencuielii "suba" la fatade cu suprafete in asize cu mortar de var si ciment (INCLUSIV: desfacerea tencuielei, curatarea, udarea, fasonarea rosturilor): pereti rectilinii ("Pietre" rostuite ordinare, stratul vizibil facturat cu pietris fr.15-20mm, consum-0.009m3/m2) - gros. 70mm	m2	194.200	2,110.28	409,816.32
			material:	64.46	12,518.11
			manopera:	2,044.90	397,119.58
			utilaj:	0.92	178.63
			transport:	0.00	0.00
14.1	9310060019986 - Muncitor restaurator, cat.5.0	ora	3,054.766	130.00	397,119.58
14.2	1421102200159 - Pietris ciuruit spalat de riu 7-20 mm	m3	1.748	344.70	602.54
14.3	4100116202818 - Apa pentru mortare si betoane	m3	6.797	15.32	104.13
14.4	2652102100697 - Var bulgari pentru constructii	kg	2,155.620	3.06	6,604.82
14.5	1421102200513 - Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	10.293	306.40	3,153.78
14.6	26511221004022 - Ciment M-500	kg	893.320	2.30	2,052.85
14.7	2952160007200 - Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	ora	0.583	306.40	178.63

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
15	R8A11Ak=4 - Se adauga la marirea grosimii stratului de grund pentru fiecare 10 mm peste 30 mm la restaurarea si reconstituire a tencuielii executate pe suprafete din caramida cu mortar de var si ciment: pereti rectilinii (In locuri separate cu desfacerea tencuiei pina la piatra - 30 % S), adaos 4 cm.	m2	28.300	273.09	7,728.39
			material:	60.26	1,705.48
			manopera:	211.60	5,988.28
			utilaj:	1.22	34.62
			transport:	0.00	0.00
15.1	9310060019976 - Muncitor restaurator, cat.4.0	ora	52.072	115.00	5,988.28
15.2	4100116202818 - Apa pentru mortare si betoane	m3	0.679	15.32	10.40
15.3	2652102100697 - Var bulgari pentru constructii	kg	304.508	3.06	933.01
15.4	1421102200513 - Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1.358	306.40	416.09
15.5	26511221004022 - Ciment M-500	kg	150.556	2.30	345.98
15.6	2952160007200 - Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	ora	0.113	306.40	34.62
16	R8B03B - Restaurarea tencuielii "suba" la fatade cu suprafete in asize cu mortar de var si ciment (sau var). Inklusiv: desfacerea tencuiei, udarea fasonarea rosturilor: pilastri ("Pietre" rostuite ordinare, facturate cu pietris, consum - 0.009m3/m2) - gros. 70mm	m2	17.300	1,887.99	32,662.19
			material:	64.47	1,115.28
			manopera:	1,822.60	31,530.98
			utilaj:	0.92	15.93
			transport:	0.00	0.00
16.1	9310060019986 - Muncitor restaurator, cat.5.0	ora	242.546	130.00	31,530.98
16.2	1421102200159 - Pietris ciuruit spalat de riu 7-20 mm	m3	0.156	344.70	53.77
16.3	4100116202818 - Apa pentru mortare si betoane	m3	0.606	15.32	9.28
16.4	2652102100697 - Var bulgari pentru constructii	kg	192.030	3.06	588.38
16.5	1421102200513 - Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.917	306.40	280.97
16.6	26511221004022 - Ciment M-500	kg	79.580	2.30	182.87
16.7	2952160007200 - Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	ora	0.052	306.40	15.93
17	R8A11Dk=4 - Se adauga la marirea grosimii stratului de grund pentru fiecare 10 mm peste 30 mm la restaurarea si reconstituire a tencuielii executate pe suprafete din caramida cu mortar de var si ciment: pilastri (In locuri separate cu desfacerea tencuiei pina la piatra - 30 % S), adaos 4 cm.	m2	5.200	374.33	1,946.52
			material:	60.29	313.52
			manopera:	312.80	1,626.56
			utilaj:	1.24	6.43
			transport:	0.00	0.00
17.1	9310060019976 - Muncitor restaurator, cat.4.0	ora	14.144	115.00	1,626.56
17.2	4100116202818 - Apa pentru mortare si betoane	m3	0.125	15.32	1.92
17.3	2652102100697 - Var bulgari pentru constructii	kg	55.952	3.06	171.44
17.4	1421102200513 - Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.250	306.40	76.60
17.5	26511221004022 - Ciment M-500	kg	27.664	2.30	63.57
17.6	2952160007200 - Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	ora	0.021	306.40	6.43
18	R8B03B - Restaurarea tencuielii "suba" la fatade cu suprafete in asize cu mortar de var si ciment. Inklusiv: desfacerea tencuiei, udarea, fasonarea rosturilor: pilastri ("Pietre " rostuite de colt - cvadre, facturate cu pietris, consum - 0.009m3/m2) - gros. 120 mm	m2	86.200	1,887.98	162,744.03
			material:	64.46	5,556.55
			manopera:	1,822.60	157,108.12
			utilaj:	0.92	79.36
			transport:	0.00	0.00
18.1	9310060019986 - Muncitor restaurator, cat.5.0	ora	1,208.524	130.00	157,108.12

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
18.2	1421102200159 - Pietris ciuruit spalat de riu 7-20 mm	m3	0.776	344.70	267.49
18.3	4100116202818 - Apa pentru mortare si betoane	m3	3.017	15.32	46.22
18.4	2652102100697 - Var bulgari pentru constructii	kg	956.820	3.06	2,931.70
18.5	1421102200513 - Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	4.569	306.40	1,399.94
18.6	26511221004022 - Ciment M-500	kg	396.520	2.30	911.20
18.7	2952160007200 - Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	ora	0.259	306.40	79.36
19	R8A11Dk=9 - Se adauga la marirea grosimii stratului de grund pentru fiecare 10 mm peste 30 mm la restaurarea si reconstituire a tencuielii executate pe suprafete din caramida cu mortar de var si ciment: pilastri (In locuri separate cu desfacerea tencuielei pina la piatra - 30 % S), adaos 9 cm	m2	25.860	842.17	21,778.41
			material:	135.61	3,506.78
			manopera:	703.80	18,200.25
			utilaj:	2.76	71.39
			transport:	0.00	0.00
19.1	9310060019976 - Muncitor restaurator, cat.4.0	ora	158.263	115.00	18,200.25
19.2	4100116202818 - Apa pentru mortare si betoane	m3	1.396	15.32	21.39
19.3	2652102100697 - Var bulgari pentru constructii	kg	626.071	3.06	1,918.28
19.4	1421102200513 - Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	2.793	306.40	855.78
19.5	26511221004022 - Ciment M-500	kg	309.544	2.30	711.33
19.6	2952160007200 - Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	ora	0.233	306.40	71.39
20	R8B03A - ETAJ: Restaurarea tencuielii "suba" la fatade cu suprafete in asize cu mortar de var si ciment, INCLUSIV: desfacerea tencuielei, curatarea, udarea, fasonarea rosturilor: pereti rectilinii ("Pietre" rostuite ordinare, stratul vizibil "pieptanat") - gros. 65mm	m2	316.230	2,107.18	666,352.25
			material:	61.36	19,402.74
			manopera:	2,044.90	646,658.74
			utilaj:	0.92	290.77
			transport:	0.00	0.00
20.1	9310060019986 - Muncitor restaurator, cat.5.0	ora	4,974.298	130.00	646,658.74
20.2	4100116202818 - Apa pentru mortare si betoane	m3	11.068	15.32	169.56
20.3	2652102100697 - Var bulgari pentru constructii	kg	3,510.153	3.06	10,755.11
20.4	1421102200513 - Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	16.760	306.40	5,135.26
20.5	26511221004022 - Ciment M-500	kg	1,454.658	2.30	3,342.80
20.6	2952160007200 - Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	ora	0.949	306.40	290.77
21	R8A11Ak=35 - Se adauga la marirea grosimii stratului de grund pentru fiecare 10 mm peste 30 mm la restaurarea si reconstituire a tencuielii executate pe suprafete din caramida cu mortar de var si ciment: pereti rectilinii (In locuri separate cu desfacerea tencuielei pina la piatra - 30%S), adaos 3,5 cm.	m2	94.870	238.96	22,670.07
			material:	52.74	5,003.13
			manopera:	185.15	17,565.22
			utilaj:	1.07	101.72
			transport:	0.00	0.00
21.1	9310060019976 - Muncitor restaurator, cat.4.0	ora	152.741	115.00	17,565.22
21.2	4100116202818 - Apa pentru mortare si betoane	m3	1.992	15.32	30.52
21.3	2652102100697 - Var bulgari pentru constructii	kg	893.201	3.06	2,736.77
21.4	1421102200513 - Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	3.985	306.40	1,221.00
21.5	26511221004022 - Ciment M-500	kg	441.620	2.30	1,014.84
21.6	2952160007200 - Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	ora	0.332	306.40	101.72

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
22	R8B03B - Restaurarea tencuielii "suba" la fatade cu suprafete in asize cu mortar de var si ciment (sau var). Inklusiv: desfacerea tencuielii, udarea fasonarea rosturilor: pilastri ("Pietre" rostuite ordinare, stratul vizibil "pieptanat") - gros. 65mm	m2	5.600	1,884.90	10,555.43
			material:	61.37	343.66
			manopera:	1,822.60	10,206.56
			utilaj:	0.93	5.21
			transport:	0.00	0.00
22.1	9310060019986 - Muncitor restaurator, cat.5.0	ora	78.512	130.00	10,206.56
22.2	4100116202818 - Apa pentru mortare si betoane	m3	0.196	15.32	3.00
22.3	2652102100697 - Var bulgari pentru constructii	kg	62.160	3.06	190.46
22.4	1421102200513 - Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.297	306.40	91.00
22.5	26511221004022 - Ciment M-500	kg	25.760	2.30	59.20
22.6	2952160007200 - Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	ora	0.017	306.40	5.21
23	R8A11Dk=3.5 - Se adauga la marirea grosimii stratului de grund pentru fiecare 10 mm peste 30 mm la restaurarea si reconstituire a tencuielii executate pe suprafete din caramida cu mortar de var si ciment: pilastri (In locuri separate cu desfacerea tencuielii pina la piatra - 30 % S), adaos 3.5 cm	m2	1.700	327.45	556.66
			material:	52.67	89.53
			manopera:	273.70	465.29
			utilaj:	1.08	1.84
			transport:	0.00	0.00
23.1	9310060019976 - Muncitor restaurator, cat.4.0	ora	4.046	115.00	465.29
23.2	4100116202818 - Apa pentru mortare si betoane	m3	0.036	15.32	0.55
23.3	2652102100697 - Var bulgari pentru constructii	kg	16.005	3.06	49.04
23.4	1421102200513 - Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.071	306.40	21.75
23.5	26511221004022 - Ciment M-500	kg	7.914	2.30	18.19
23.6	2952160007200 - Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	ora	0.006	306.40	1.84
24	R8B03B - Restaurarea tencuielii "suba" la fatade cu suprafete in asize cu mortar de var si ciment. Inklusiv: desfacerea tencuielii, udarea, fasonarea rosturilor: pilastri ("Pietre " rostuite de colt - cvadre, facturate cu pietris, consum - 0.009m3/m2) - gros. 158 mm	m2	113.260	1,887.98	213,832.39
			material:	64.46	7,300.56
			manopera:	1,822.60	206,427.65
			utilaj:	0.92	104.18
			transport:	0.00	0.00
24.1	9310060019986 - Muncitor restaurator, cat.5.0	ora	1,587.905	130.00	206,427.65
24.2	1421102200159 - Pietris ciuruit spalat de riu 7-20 mm	m3	1.019	344.70	351.25
24.3	4100116202818 - Apa pentru mortare si betoane	m3	3.964	15.32	60.73
24.4	2652102100697 - Var bulgari pentru constructii	kg	1,257.186	3.06	3,852.02
24.5	1421102200513 - Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	6.003	306.40	1,839.32
24.6	2651122100402[2] - Ciment M-500	kg	520.996	2.30	1,197.25
24.7	2952160007200 - Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	ora	0.340	306.40	104.18
25	R8A11Dk=128 - Se adauga la marirea grosimii stratului de grund pentru fiecare 10 mm peste 30 mm la restaurarea si reconstituire a tencuielii executate pe suprafete din caramida cu mortar de var si ciment: pilastri (In locuri separate cu desfacerea tencuielii pina la piatra - 30 % S), adaos 12,8 cm	m2	34.000	1,197.74	40,723.05
			material:	192.86	6,557.13
			manopera:	1,000.96	34,032.64
			utilaj:	3.92	133.28
			transport:	0.00	0.00
25.1	9310060019976 - Muncitor restaurator, cat.4.0	ora	295.936	115.00	34,032.64

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
25.2	4100116202818 - Apa pentru mortare si betoane	m3	2.611	15.32	40.00
25.3	2652102100697 - Var bulgari pentru constructii	kg	1,170.688	3.06	3,586.99
25.4	1421102200513 - Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	5.222	306.40	1,600.02
25.5	26511221004022 - Ciment M-500	kg	578.816	2.30	1,330.12
25.6	2952160007200 - Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	ora	0.435	306.40	133.28
26	RCsU05A1 - ARMAREA cvadrelor: Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat (S=732,8m2) - parter, etaj.	buc	8,790.000	14.40	126,576.00
			material:	0.00	0.00
			manopera:	14.40	126,576.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
26.1	7122050013400 - Zidar	ora	351.600	90.00	31,644.00
26.2	9310060019920 - Muncitor deservire CM	ora	1,054.800	90.00	94,932.00
27	CK35C - Dibluri din material plastic fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (Piroane din material compozit plastic L=220mm/buc.)	buc	8,790.000	21.39	188,018.10
			material:	11.49	100,997.10
			manopera:	9.90	87,021.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
27.1	7422010060100 - Timplar	ora	966.900	90.00	87,021.00
27.2	287413631340022 - Piroane din material plastic d12mm, L=220mm	buc	8,790.000	11.49	100,997.10
28	RCsJ27C - Diverse lucrari la tencuieli - strat de impislitura din fibre de sticla aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsaj (Suprafete rostuite - cvadre)	m2	732.800	57.95	42,466.97
			material:	27.16	19,902.92
			manopera:	30.60	22,423.68
			utilaj:	0.19	140.37
			transport:	0.00	0.00
28.1	7122050013442 - Tencuitor	ora	212.512	90.00	19,126.08
28.2	9310060019920 - Muncitor deservire CM	ora	36.640	90.00	3,297.60
28.3	2682132601861 - Impislitura fibre sticla bitum.IA 600 - plasa	m2	814.141	16.09	13,096.27
28.4	2416306109913[3] - Aracet DP 25	kg	111.019	61.28	6,803.24
28.5	4100126202818 - Apa	m3	0.222	15.32	3.40
28.6	2922140006702 - Macara de fereastră	ora	0.733	191.50	140.37
29	R8A17Ak=1,15man - Reconstituirea profilurilor trase (fara trasarea unghiurilor) executate pe zidarie din piatra cu mortar de var si ciment: rosturi orizontale, L=1749 ml (parter, etaj)	m2	477.500	1,195.81	570,998.49
			material:	76.55	36,554.71
			manopera:	1,116.19	532,980.72
			utilaj:	3.06	1,463.06
			transport:	0.00	0.00
29.1	9310060019976 - Muncitor restaurator, cat.4.0	ora	4,634.615	115.00	532,980.72
29.2	4100116202818 - Apa pentru mortare si betoane	m3	15.280	15.32	234.09
29.3	2652102100697 - Var bulgari pentru constructii	kg	3,676.750	3.06	11,265.56
29.4	1421102200513 - Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	31.993	306.40	9,802.66
29.5	26511221004022 - Ciment M-500	kg	6,637.250	2.30	15,252.40

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
29.6	2952160007200 - Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	ora	4.775	306.40	1,463.06
30	R8A17B - Reconstituirea profilurilor trase (fara trasarea unghiurilor) executate pe zidarie din piatra cu mortar de var si ciment: verticale, L= 744,8 ml	m2	203.300	1,128.42	229,407.36
			material:	76.55	15,563.41
			manopera:	1,048.80	213,221.04
			utilaj:	3.06	622.91
			transport:	0.00	0.00
30.1	9310060019976 - Muncitor restaurator, cat.4.0	ora	1,854.096	115.00	213,221.04
30.2	4100116202818 - Apa pentru mortare si betoane	m3	6.506	15.32	99.67
30.3	2652102100697 - Var bulgari pentru constructii	kg	1,565.410	3.06	4,796.42
30.4	1421102200513 - Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	13.621	306.40	4,173.47
30.5	26511221004022 - Ciment M-500	kg	2,825.870	2.30	6,493.85
30.6	2952160007200 - Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	ora	2.033	306.40	622.91
31	R8A15Ak=1.3man - Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 1 pina la 5 (Sablon 20 cm)	buc	5.000	1,588.73	7,943.67
			material:	33.93	169.67
			manopera:	1,554.80	7,774.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
31.1	9310060019976 - Muncitor restaurator, cat.4.0	ora	67.600	115.00	7,774.00
31.2	2874145893787 - Cuie de constructii	kg	0.050	30.64	1.53
31.3	2010102918814 - Cherestea rasinoase	m3	0.010	4,979.00	49.79
31.4	2710403642419[3] - Tabla zincata de 0,5 mm grosime	kg	0.700	45.96	32.17
31.5	2430116105285 - Lac NT	kg	0.500	172.35	86.18
32	R8A15Ak=1.6man - Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 1 pina la 5 (Sablon 30 cm)	buc	1.000	1,954.58	1,954.58
			material:	40.98	40.98
			manopera:	1,913.60	1,913.60
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
32.1	9310060019976 - Muncitor restaurator, cat.4.0	ora	16.640	115.00	1,913.60
32.2	2874145893787 - Cuie de constructii	kg	0.010	30.64	0.31
32.3	2010102918814 - Cherestea rasinoase	m3	0.003	4,979.00	14.94
32.4	2710403642419[3] - Tabla zincata de 0,5 mm grosime	kg	0.185	45.96	8.50
32.5	2430116105285 - Lac NT	kg	0.100	172.35	17.24
33	R8A15Ak=1.9man - Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 1 pina la 5 (Sablon 40 cm)	buc	3.000	2,320.43	6,961.28
			material:	48.03	144.08
			manopera:	2,272.40	6,817.20
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
33.1	9310060019976 - Muncitor restaurator, cat.4.0	ora	59.280	115.00	6,817.20
33.2	2874145893787 - Cuie de constructii	kg	0.030	30.64	0.92
33.3	2010102918814 - Cherestea rasinoase	m3	0.012	4,979.00	59.75
33.4	2710403642419[3] - Tabla zincata de 0,5 mm grosime	kg	0.690	45.96	31.71
33.5	2430116105285 - Lac NT	kg	0.300	172.35	51.71

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
34	R8B01A - Restaurarea tencuielilor la fatade pe suprafete din caramida cu mortar de var si ciment (INCLUSIV: desfacerea tencuielei, curatarea, udarea, finisarea rosturilor): pereti netezi (parter, etaj)	m2	399.000	752.26	300,152.20
			material:	42.33	16,889.33
			manopera:	708.40	282,651.60
			utilaj:	1.53	611.27
			transport:	0.00	0.00
34.1	9310060019981 - Muncitor restaurator, cat.4.5	ora	2,457.840	115.00	282,651.60
34.2	4100116202818 - Apa pentru mortare si betoane	m3	11.172	15.32	171.16
34.3	2652102100697 - Var bulgari pentru constructii	kg	2,952.600	3.06	9,046.77
34.4	1421102200513 - Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	13.965	306.40	4,278.88
34.5	26511221004022 - Ciment M-500	kg	1,476.300	2.30	3,392.54
34.6	2952160007200 - Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	ora	1.995	306.40	611.27
35	R8B01D - Restaurarea tencuielilor la fatade pe suprafete din caramida cu mortar de var si ciment (Inclusiv desfacerea tenc.): pilastri in asize cu rosturi adincite (Turele)	m2	30.500	1,112.05	33,917.43
			material:	49.07	1,496.63
			manopera:	1,061.45	32,374.22
			utilaj:	1.53	46.57
			transport:	0.00	0.00
35.1	9310060019981 - Muncitor restaurator, cat.4.5	ora	281.515	115.00	32,374.22
35.2	4100116202818 - Apa pentru mortare si betoane	m3	0.854	15.32	13.08
35.3	2652102100697 - Var bulgari pentru constructii	kg	271.450	3.06	831.72
35.4	1421102200513 - Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1.281	306.40	392.50
35.5	26511221004022 - Ciment M-500	kg	112.850	2.30	259.33
35.6	2952160007200 - Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	ora	0.152	306.40	46.57
36	R8B01B - Restaurarea tencuielilor la fatade pe suprafete din caramida cu mortar de var si ciment (Inclusiv desfacerea tenc.): pilastri coloane si suprafete curbilinii (Turele)	m2	41.920	988.01	41,417.47
			material:	42.33	1,774.38
			manopera:	944.15	39,578.75
			utilaj:	1.53	64.34
			transport:	0.00	0.00
36.1	9310060019981 - Muncitor restaurator, cat.4.5	ora	344.163	115.00	39,578.75
36.2	4100116202818 - Apa pentru mortare si betoane	m3	1.174	15.32	17.99
36.3	2652102100697 - Var bulgari pentru constructii	kg	310.208	3.06	950.48
36.4	1421102200513 - Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1.467	306.40	449.49
36.5	26511221004022 - Ciment M-500	kg	155.104	2.30	356.43
36.6	2952160007200 - Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	ora	0.210	306.40	64.34
37	R8B01B - Restaurarea tencuielilor la fatade pe suprafete din caramida cu mortar de var si ciment (inclusiv desfacerea tenc.): pilastri coloane si suprafete curbilinii (Glafuri de fereastră, usa)	m2	134.870	988.01	133,252.85
			material:	42.33	5,708.79
			manopera:	944.15	127,337.54
			utilaj:	1.53	206.51
			transport:	0.00	0.00
37.1	9310060019981 - Muncitor restaurator, cat.4.5	ora	1,107.283	115.00	127,337.54
37.2	4100116202818 - Apa pentru mortare si betoane	m3	3.776	15.32	57.85

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
37.3	2652102100697 - Var bulgari pentru constructii	kg	998.038	3.06	3,057.99
37.4	1421102200513 - Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	4.720	306.40	1,446.21
37.5	26511221004022 - Ciment M-500	kg	499.019	2.30	1,146.75
37.6	2952160007200 - Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	ora	0.674	306.40	206.51
38	RCsJ27C - Diverse lucrari la tencuieli - strat de impislitura din fibre de sticla aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsaj (Suprafete netede: pereti, glafuri, turele)	m2	606.300	57.95	35,135.97
			material:	27.16	16,467.15
			manopera:	30.60	18,552.78
			utilaj:	0.19	116.05
			transport:	0.00	0.00
38.1	7122050013442 - Tencuitor	ora	175.827	90.00	15,824.43
38.2	9310060019920 - Muncitor deservire CM	ora	30.315	90.00	2,728.35
38.3	2682132601861 - Impislitura fibre sticla bitum.IA 600 - plasa	m2	673.599	16.09	10,835.51
38.4	2416306109913[3] - Aracet DP 25	kg	91.854	61.28	5,628.81
38.5	4100126202818 - Apa	m3	0.184	15.32	2.82
38.6	2922140006702 - Macara de fereastră	ora	0.606	191.50	116.05
39	CN53A - Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (tip "Sylitol Konzentrat") - balcoane din jos.	m2	9.400	14.38	135.19
			material:	11.68	109.81
			manopera:	2.70	25.38
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
39.1	7141020013300 - Zugrav vopsitor	ora	0.282	90.00	25.38
39.2	2416586105303sk - Amorsa-grund Sylitol Konzentrat	kg	1.410	76.60	108.01
39.3	810741 - Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.470	3.83	1.80
40	RCsJ12A1 - Tencuieli exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane. (balcoane din jos)	m2	9.400	260.64	2,450.01
			material:	32.15	302.19
			manopera:	226.80	2,131.92
			utilaj:	1.69	15.89
			transport:	0.00	0.00
40.1	7122050013442 - Tencuitor	ora	20.210	90.00	1,818.90
40.2	9310060019920 - Muncitor deservire CM	ora	3.478	90.00	313.02
40.3	2651122100402 - Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	97.196	2.30	223.36
40.4	1421102200513 - Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.254	306.40	77.83
40.5	4100116202818 - Apa pentru mortare si betoane	m3	0.066	15.32	1.01
40.6	29522700038172 - Malaxor de mortar 200 l actionat electric	ora	0.075	114.90	8.62
40.7	2922140006702 - Macara de fereastră	ora	0.038	191.50	7.28
41	R10A02E - BOVINDOURI la rizalite: Curatarea suprafetelor tencuite de diferite zugraveli si vopsitorii: vopsitorii din acetat de polivinil: netede (Эркер на ризалите)	m2	62.870	688.60	43,292.26
			material:	0.00	0.00
			manopera:	688.60	43,292.26
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
41.1	9310060019966 - Muncitor restaurator, cat.3.0	ora	393.566	110.00	43,292.26
42	R10A02F - Curatarea suprafetelor tencuite de diferite zugraveli si vopsitorii: de vopsitorii din acetat de polivinil: profilate	m2	19.800	937.25	18,557.55
			material:	0.00	0.00
			manopera:	937.25	18,557.55
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
42.1	9310060019976 - Muncitor restaurator, cat.4.0	ora	161.370	115.00	18,557.55
43	R10A02E - PORTALUL central (axele 6-7): Curatarea suprafetelor tencuite de diferite zugraveli si vopsitorii: vopsitorii din acetat de polivinil: netede (Pereti, glafuri, balustrada balconului etc))	m2	23.280	688.60	16,030.63
			material:	0.00	0.00
			manopera:	688.60	16,030.63
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
43.1	9310060019966 - Muncitor restaurator, cat.3.0	ora	145.733	110.00	16,030.63
44	R10A02F - Curatarea suprafetelor tencuite, de lemn, de caramida si metalice de diferite zugraveli si vopsitorii: suprafete tencuite, de vopsitorii din acetat de polivinil: profilate (Pereti decorati, bolte si bovindouri decorate)	m2	12.700	937.25	11,903.08
			material:	0.00	0.00
			manopera:	937.25	11,903.08
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
44.1	9310060019976 - Muncitor restaurator, cat.4.0	ora	103.505	115.00	11,903.08
TOTAL 3. Restaurarea tencuielilor la fatade (bd. Stefan cel Mare si str. Vlaicu PircaLab) - pl. 80, 81.					3,421,195.07

4. Restaurarea tencuielilor la fatade din curte. (pl. 72-75)					
45	RCsJ34A - Restaurari la fatade, prin spalarea manuala a tencuielilor speciale la fatade	m2	1,476.000	51.45	75,945.07
			material:	0.42	621.84
			manopera:	49.50	73,062.00
			utilaj:	1.53	2,261.23
			transport:	0.00	0.00
45.1	9310060019920 - Muncitor deservire CM	ora	811.800	90.00	73,062.00
45.2	4100116202818 - Apa pentru mortare si betoane	m3	40.590	15.32	621.84
45.3	2922140006702 - Macara de fereastră	ora	11.808	191.50	2,261.23
46	CN53A - Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (tip "Sylitol Konzentrat") - parter, etaj	m2	1,476.100	14.38	21,228.53
			material:	11.68	17,243.06
			manopera:	2.70	3,985.47
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
46.1	7141020013300 - Zugrav vopsitor	ora	44.283	90.00	3,985.47
46.2	2416586105303sk - Amorsa-grund Sylitol Konzentrat	kg	221.415	76.60	16,960.39
46.3	810741 - Hirtie pentru slefuit uscata	buc	73.805	3.83	282.67
47	R8B03Ak=0.8man - PARTER: Reconstituirea tencuielii "suba" la fatade cu suprafete in asize cu mortar de var si ciment (Inclusiv: curatarea, udarea, fasonarea rosturilor): pereti rectilinii ("Pietre" rostuite ordinare, stratul vizibil facturat cu pietris fr.15-20mm, consum-0.009m3/m2) - gros. 70mm	m2	167.500	1,701.30	284,967.57
			material:	64.46	10,796.85
			manopera:	1,635.92	274,016.60
			utilaj:	0.92	154.12
			transport:	0.00	0.00

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
47.1	9310060019986 - Muncitor restaurator, cat.5.0	ora	2,107.820	130.00	274,016.60
47.2	1421102200159 - Pietris ciuruit spalat de riu 7-20 mm	m3	1.507	344.70	519.46
47.3	4100116202818 - Apa pentru mortare si betoane	m3	5.863	15.32	89.82
47.4	2652102100697 - Var bulgari pentru constructii	kg	1,859.250	3.06	5,696.74
47.5	1421102200513 - Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	8.878	306.40	2,720.22
47.6	26511221004022 - Ciment M-500	kg	770.500	2.30	1,770.61
47.7	2952160007200 - Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	ora	0.503	306.40	154.12
48	R8A11Ak=4 - Se adauga la marirea grosimii stratului de grund pentru fiecare 10 mm peste 30 mm la restaurarea si reconstituire a tencuielii executate pe suprafete din caramida cu mortar de var si ciment: pereti rectilinii (In locuri separate cu desfacerea tencuiei pina la piatra - 30 % S), adaos 4 cm.	m2	167.500	273.09	45,743.33
			material:	60.27	10,095.04
			manopera:	211.60	35,443.00
			utilaj:	1.23	205.29
			transport:	0.00	0.00
48.1	9310060019976 - Muncitor restaurator, cat.4.0	ora	308.200	115.00	35,443.00
48.2	4100116202818 - Apa pentru mortare si betoane	m3	4.020	15.32	61.59
48.3	2652102100697 - Var bulgari pentru constructii	kg	1,802.300	3.06	5,522.25
48.4	1421102200513 - Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	8.040	306.40	2,463.46
48.5	26511221004022 - Ciment M-500	kg	891.100	2.30	2,047.75
48.6	2952160007200 - Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	ora	0.670	306.40	205.29
49	R8B03Bk=0.8man - Reconstituirea tencuielii "suba" la fatade cu suprafete in asize cu mortar de var si ciment (Inclusiv: curatarea, udarea, fasonarea rosturilor): pilastri ("Pietre" rostuite de rind, facturate cu pietris, consum - 0.009m3/m2) - gros. 70mm,	m2	31.500	1,523.46	47,989.09
			material:	64.47	2,030.77
			manopera:	1,458.08	45,929.52
			utilaj:	0.91	28.80
			transport:	0.00	0.00
49.1	9310060019986 - Muncitor restaurator, cat.5.0	ora	353.304	130.00	45,929.52
49.2	1421102200159 - Pietris ciuruit spalat de riu 7-20 mm	m3	0.284	344.70	97.89
49.3	4100116202818 - Apa pentru mortare si betoane	m3	1.102	15.32	16.88
49.4	2652102100697 - Var bulgari pentru constructii	kg	349.650	3.06	1,071.33
49.5	1421102200513 - Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1.670	306.40	511.69
49.6	26511221004022 - Ciment M-500	kg	144.900	2.30	332.98
49.7	2952160007200 - Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	ora	0.094	306.40	28.80
50	R8A11Dk=4 - Se adauga la marirea grosimii stratului de grund pentru fiecare 10 mm peste 30 mm la restaurarea si reconstituire a tencuielii executate pe suprafete din caramida cu mortar de var si ciment: pilastri (In locuri separate cu desfacerea tencuiei pina la piatra - 30 % S), adaos 4 cm.	m2	31.500	374.29	11,790.28
			material:	60.27	1,898.47
			manopera:	312.80	9,853.20
			utilaj:	1.23	38.61
			transport:	0.00	0.00
50.1	9310060019976 - Muncitor restaurator, cat.4.0	ora	85.680	115.00	9,853.20
50.2	4100116202818 - Apa pentru mortare si betoane	m3	0.756	15.32	11.58
50.3	2652102100697 - Var bulgari pentru constructii	kg	338.940	3.06	1,038.51
50.4	1421102200513 - Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1.512	306.40	463.28
50.5	26511221004022 - Ciment M-500	kg	167.580	2.30	385.10

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
50.6	2952160007200 - Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	ora	0.126	306.40	38.61
51	R8B03Bk=0.8man - Reconstituirea tencuielii "suba" la fatade cu suprafete in asize cu mortar de var si ciment (Inclusiv: curatarea, udarea, fasonarea rosturilor): pilastri ("Pietre " rostuite de colt - cvadre, facturate cu pietris, consum - 0.009m3/m2) - gros. 120 mm	m2	16.400	1,523.46	24,984.68
			material:	64.46	1,057.20
			manopera:	1,458.08	23,912.46
			utilaj:	0.92	15.01
			transport:	0.00	0.00
51.1	9310060019986 - Muncitor restaurator, cat.5.0	ora	183.942	130.00	23,912.46
51.2	1421102200159 - Pietris ciuruit spalat de riu 7-20 mm	m3	0.148	344.70	51.02
51.3	4100116202818 - Apa pentru mortare si betoane	m3	0.574	15.32	8.79
51.4	2652102100697 - Var bulgari pentru constructii	kg	182.040	3.06	557.77
51.5	1421102200513 - Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.869	306.40	266.26
51.6	26511221004022 - Ciment M-500	kg	75.440	2.30	173.36
51.7	2952160007200 - Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	ora	0.049	306.40	15.01
52	R8A11Dk=9 - Se adauga la marirea grosimii stratului de grund pentru fiecare 10 mm peste 30 mm la restaurarea si reconstituire a tencuielii executate pe suprafete din caramida cu mortar de var si ciment: piloni, pilastri (In locuri separate cu desfacerea tencuiei pina la piatra - 30 % S), adaos 9 cm	m2	16.400	842.17	13,811.53
			material:	135.60	2,223.87
			manopera:	703.80	11,542.32
			utilaj:	2.77	45.35
			transport:	0.00	0.00
52.1	9310060019976 - Muncitor restaurator, cat.4.0	ora	100.368	115.00	11,542.32
52.2	4100116202818 - Apa pentru mortare si betoane	m3	0.886	15.32	13.57
52.3	2652102100697 - Var bulgari pentru constructii	kg	397.044	3.06	1,216.54
52.4	1421102200513 - Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1.771	306.40	542.63
52.5	26511221004022 - Ciment M-500	kg	196.308	2.30	451.12
52.6	2952160007200 - Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	ora	0.148	306.40	45.35
53	R8B03Ak=0.8man - ETAJ: Reconstituirea tencuielii "suba" la fatade cu suprafete in asize cu mortar de var si ciment (INCLUSIV:desfacerea tencuiei, curatarea, udarea, fasonarea rosturilor): pereti rectilinii ("Pietre" rostuite ordinare, stratul vizibil "pieptanat") - gros. 65mm	m2	288.000	1,698.20	489,080.39
			material:	61.36	17,670.70
			manopera:	1,635.92	471,144.96
			utilaj:	0.92	264.73
			transport:	0.00	0.00
53.1	9310060019986 - Muncitor restaurator, cat.5.0	ora	3,624.192	130.00	471,144.96
53.2	4100116202818 - Apa pentru mortare si betoane	m3	10.080	15.32	154.43
53.3	2652102100697 - Var bulgari pentru constructii	kg	3,196.800	3.06	9,795.00
53.4	1421102200513 - Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	15.264	306.40	4,676.89
53.5	26511221004022 - Ciment M-500	kg	1,324.800	2.30	3,044.39
53.6	2952160007200 - Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	ora	0.864	306.40	264.73
54	R8A11Ak=35 - Se adauga la marirea grosimii stratului de grund pentru fiecare 10 mm peste 30 mm la restaurarea si reconstituire a tencuielii executate pe suprafete din caramida cu mortar de var si ciment: pereti rectilinii (In locuri separate cu desfacerea tencuiei pina la piatra - 30 % S), adaos 3,5 cm.	m2	288.000	238.96	68,819.81
			material:	52.74	15,187.76
			manopera:	185.15	53,323.20
			utilaj:	1.07	308.85
			transport:	0.00	0.00

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
54.1	9310060019976 - Muncitor restaurator, cat.4.0	ora	463.680	115.00	53,323.20
54.2	4100116202818 - Apa pentru mortare si betoane	m3	6.048	15.32	92.66
54.3	2652102100697 - Var bulgari pentru constructii	kg	2,711.520	3.06	8,308.10
54.4	1421102200513 - Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	12.096	306.40	3,706.21
54.5	26511221004022 - Ciment M-500	kg	1,340.640	2.30	3,080.79
54.6	2952160007200 - Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	ora	1.008	306.40	308.85
55	R8B03Bk=0.8man - Reconstituirea tencuiei "suba" la fatade cu suprafete in asize cu mortar de var si ciment (Inclusiv: desfacerea tencuiei, udarea fasonarea rosturilor): pilastri ("Pietre" rostuie ordinare, stratul vizibil "pieptanat") - gros. 65mm	m2	34.540	1,520.36	52,513.37
			material:	61.36	2,119.37
			manopera:	1,458.08	50,362.13
			utilaj:	0.92	31.87
			transport:	0.00	0.00
55.1	9310060019986 - Muncitor restaurator, cat.5.0	ora	387.401	130.00	50,362.13
55.2	4100116202818 - Apa pentru mortare si betoane	m3	1.209	15.32	18.52
55.3	2652102100697 - Var bulgari pentru constructii	kg	383.394	3.06	1,174.72
55.4	1421102200513 - Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1.831	306.40	561.02
55.5	26511221004022 - Ciment M-500	kg	158.884	2.30	365.12
55.6	2952160007200 - Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	ora	0.104	306.40	31.87
56	R8A11Dk=3.5 - Se adauga la marirea grosimii stratului de grund pentru fiecare 10 mm peste 30 mm la restaurarea si reconstituire a tencuiei executate pe suprafete din caramida cu mortar de var si ciment: piloni, pilastri (In locuri separate cu desfacerea tencuiei pina la piatra - 30 % S), adaos 3.5 cm	m2	34.540	327.51	11,312.22
			material:	52.74	1,821.57
			manopera:	273.70	9,453.58
			utilaj:	1.07	37.07
			transport:	0.00	0.00
56.1	9310060019976 - Muncitor restaurator, cat.4.0	ora	82.205	115.00	9,453.58
56.2	4100116202818 - Apa pentru mortare si betoane	m3	0.725	15.32	11.11
56.3	2652102100697 - Var bulgari pentru constructii	kg	325.194	3.06	996.39
56.4	1421102200513 - Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1.451	306.40	444.59
56.5	26511221004022 - Ciment M-500	kg	160.784	2.30	369.48
56.6	2952160007200 - Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	ora	0.121	306.40	37.07
57	R8B03Bk=0.8man - Restaurarea tencuiei "suba" la fatade cu suprafete in asize cu mortar de var si ciment (Inclusiv: curatarea, udarea, fasonarea rosturilor): pilastri ("Pietre" rostuie de colt - cvadre, facturate cu pietris, consum - 0.009m3/m2) - gros. 158 mm	m2	21.540	1,523.47	32,815.62
			material:	64.47	1,388.61
			manopera:	1,458.08	31,407.09
			utilaj:	0.92	19.92
			transport:	0.00	0.00
57.1	9310060019986 - Muncitor restaurator, cat.5.0	ora	241.593	130.00	31,407.09
57.2	1421102200159 - Pietris ciuruit spalat de riu 7-20 mm	m3	0.194	344.70	66.87
57.3	4100116202818 - Apa pentru mortare si betoane	m3	0.754	15.32	11.55
57.4	2652102100697 - Var bulgari pentru constructii	kg	239.094	3.06	732.58
57.5	1421102200513 - Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1.142	306.40	349.91
57.6	26511221004022 - Ciment M-500	kg	99.084	2.30	227.70

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
57.7	2952160007200 - Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	ora	0.065	306.40	19.92
58	R8A11Dk=12,8 - Se adauga la marirea grosimii stratului de grund pentru fiecare 10 mm peste 30 mm la restaurarea si reconstituire a tencuiei executate pe suprafete din caramida cu mortar de var si ciment: piloni, pilastri (In locuri separate cu desfacerea tencuiei pina la piatra - 30 % S), adaos 12,8 cm	m2	21.540	1,197.75	25,799.57
			material:	192.87	4,154.35
			manopera:	1,000.96	21,560.66
			utilaj:	3.93	84.57
			transport:	0.00	0.00
58.1	9310060019976 - Muncitor restaurator, cat.4.0	ora	187.484	115.00	21,560.66
58.2	4100116202818 - Apa pentru mortare si betoane	m3	1.654	15.32	25.34
58.3	2652102100697 - Var bulgari pentru constructii	kg	741.665	3.06	2,272.46
58.4	1421102200513 - Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	3.309	306.40	1,013.88
58.5	26511221004022 - Ciment M-500	kg	366.697	2.30	842.67
58.6	2952160007200 - Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	ora	0.276	306.40	84.57
59	RCsU05A1 - ARMAREA cvadrelor: Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat (S=560.0 m2) - parter, etaj.	buc	6,720.000	14.40	96,768.00
			material:	0.00	0.00
			manopera:	14.40	96,768.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
59.1	7122050013400 - Zidar	ora	268.800	90.00	24,192.00
59.2	9310060019920 - Muncitor deservire CM	ora	806.400	90.00	72,576.00
60	RCsU07B - Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc	6,720.000	59.34	398,783.95
			material:	1.32	8,879.47
			manopera:	54.00	362,880.00
			utilaj:	4.02	27,024.48
			transport:	0.00	0.00
60.1	7122050013400 - Zidar	ora	3,360.000	90.00	302,400.00
60.2	9310060019920 - Muncitor deservire CM	ora	672.000	90.00	60,480.00
60.3	2651122100402 - Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,419.200	2.30	5,559.32
60.4	1421102200513 - Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	6.720	306.40	2,059.01
60.5	2652102100713 - Var pasta	m3	0.672	957.50	643.44
60.6	4100116202818 - Apa pentru mortare si betoane	m3	40.320	15.32	617.70
60.7	2952270003817 - Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	ora	67.200	114.90	7,721.28
60.8	2922140006703 - Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	ora	100.800	191.50	19,303.20
61	CK35C - Dibluri din material plastic fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (Piroane din material compozit plastic L=220mm/buc.)	buc	6,720.000	21.39	143,740.80
			material:	11.49	77,212.80
			manopera:	9.90	66,528.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
61.1	7422010060100 - Timplar	ora	739.200	90.00	66,528.00
61.2	287413631340022 - Piroane din material plastic d12mm, L=220mm	buc	6,720.000	11.49	77,212.80

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
62	RCsJ27C - Diverse lucrari la tencuieli - strat de impislitura din fibre de sticla aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsaj (Suprafete rostuite - cvadre)- parter, etaj.	m2	559.500	57.95	32,424.02
			material:	27.16	15,196.08
			manopera:	30.60	17,120.70
			utilaj:	0.19	107.24
			transport:	0.00	0.00
62.1	7122050013442 - Tencuitor	ora	162.255	90.00	14,602.95
62.2	9310060019920 - Muncitor deservire CM	ora	27.975	90.00	2,517.75
62.3	2682132601861 - Impislitura fibre sticla bitum.IA 600 - plasa	m2	621.605	16.09	9,999.14
62.4	2416306109913[3] - Aracet DP 25	kg	84.764	61.28	5,194.34
62.5	4100126202818 - Apa	m3	0.170	15.32	2.60
62.6	2922140006702 - Macara de fereastră	ora	0.560	191.50	107.24
63	R8A17Ak=1,15man - Reconstituirea profilurilor trase (fara trasarea unghiurilor) executate pe zidarie din piatra cu mortar de var si ciment: rosturi orizontale, L=1429,85ml (parter, etaj)	m2	390.350	1,195.81	466,783.67
			material:	76.55	29,882.73
			manopera:	1,116.19	435,704.76
			utilaj:	3.06	1,196.19
			transport:	0.00	0.00
63.1	9310060019976 - Muncitor restaurator, cat.4.0	ora	3,788.737	115.00	435,704.76
63.2	4100116202818 - Apa pentru mortare si betoane	m3	12.491	15.32	191.36
63.3	2652102100697 - Var bulgari pentru constructii	kg	3,005.695	3.06	9,209.45
63.4	1421102200513 - Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	26.153	306.40	8,013.28
63.5	26511221004022 - Ciment M-500	kg	5,425.865	2.30	12,468.64
63.6	2952160007200 - Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	ora	3.904	306.40	1,196.19
64	R8A17B - Reconstituirea profilurilor trase (fara trasarea unghiurilor) executate pe zidarie din piatra cu mortar de var si ciment: verticale, L= 703,66ml.	m2	192.100	1,128.42	216,769.19
			material:	76.55	14,706.12
			manopera:	1,048.80	201,474.48
			utilaj:	3.06	588.59
			transport:	0.00	0.00
64.1	9310060019976 - Muncitor restaurator, cat.4.0	ora	1,751.952	115.00	201,474.48
64.2	4100116202818 - Apa pentru mortare si betoane	m3	6.147	15.32	94.17
64.3	2652102100697 - Var bulgari pentru constructii	kg	1,479.170	3.06	4,532.18
64.4	1421102200513 - Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	12.871	306.40	3,943.67
64.5	26511221004022 - Ciment M-500	kg	2,670.190	2.30	6,136.10
64.6	2952160007200 - Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	ora	1.921	306.40	588.59
65	R8A15Ak=1.3man - Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 1 pina la 5 (Sablon 20 cm)	buc	5.000	1,588.73	7,943.67
			material:	33.93	169.67
			manopera:	1,554.80	7,774.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
65.1	9310060019976 - Muncitor restaurator, cat.4.0	ora	67.600	115.00	7,774.00
65.2	2874145893787 - Cuie de constructii	kg	0.050	30.64	1.53
65.3	2010102918814 - Cherestea rasinoase	m3	0.010	4,979.00	49.79

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
65.4	2710403642419[3] - Tabla zincata de 0,5 mm grosime	kg	0.700	45.96	32.17
65.5	2430116105285 - Lac NT	kg	0.500	172.35	86.18
66	R8A15Ak=1.6man - Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 1 pina la 5 (Sablon 30 cm)	buc	1.000	1,954.58	1,954.58
			material:	40.98	40.98
			manopera:	1,913.60	1,913.60
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
66.1	9310060019976 - Muncitor restaurator, cat.4.0	ora	16.640	115.00	1,913.60
66.2	2874145893787 - Cuie de constructii	kg	0.010	30.64	0.31
66.3	2010102918814 - Cherestea rasinoase	m3	0.003	4,979.00	14.94
66.4	2710403642419[3] - Tabla zincata de 0,5 mm grosime	kg	0.185	45.96	8.50
66.5	2430116105285 - Lac NT	kg	0.100	172.35	17.24
67	R8A15Ak=1.9man - Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 1 pina la 5 (Sablon 40 cm)	buc	3.000	2,320.43	6,961.28
			material:	48.03	144.08
			manopera:	2,272.40	6,817.20
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
67.1	9310060019976 - Muncitor restaurator, cat.4.0	ora	59.280	115.00	6,817.20
67.2	2874145893787 - Cuie de constructii	kg	0.030	30.64	0.92
67.3	2010102918814 - Cherestea rasinoase	m3	0.012	4,979.00	59.75
67.4	2710403642419[3] - Tabla zincata de 0,5 mm grosime	kg	0.690	45.96	31.71
67.5	2430116105285 - Lac NT	kg	0.300	172.35	51.71
68	R8B01A - Restaurarea tencuielilor la fatade pe suprafete din caramida cu mortar de var si ciment: pereti netezi (parter, etaj)	m2	449.000	752.26	337,765.26
			material:	42.33	19,005.79
			manopera:	708.40	318,071.60
			utilaj:	1.53	687.87
			transport:	0.00	0.00
68.1	9310060019981 - Muncitor restaurator, cat.4.5	ora	2,765.840	115.00	318,071.60
68.2	4100116202818 - Apa pentru mortare si betoane	m3	12.572	15.32	192.60
68.3	2652102100697 - Var bulgari pentru constructii	kg	3,322.600	3.06	10,180.45
68.4	1421102200513 - Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	15.715	306.40	4,815.08
68.5	26511221004022 - Ciment M-500	kg	1,661.300	2.30	3,817.67
68.6	2952160007200 - Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	ora	2.245	306.40	687.87
69	R8B01Bk=0.8man - Reconstituirea tencuielilor la fatade pe suprafete din caramida cu mortar de var si ciment (sau var): suprafete curbilinii (Nise)	m2	6.500	799.18	5,194.68
			material:	42.35	275.29
			manopera:	755.32	4,909.58
			utilaj:	1.51	9.80
			transport:	0.00	0.00
69.1	9310060019981 - Muncitor restaurator, cat.4.5	ora	42.692	115.00	4,909.58
69.2	4100116202818 - Apa pentru mortare si betoane	m3	0.182	15.32	2.79
69.3	2652102100697 - Var bulgari pentru constructii	kg	48.100	3.06	147.38
69.4	1421102200513 - Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.228	306.40	69.86

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
69.5	26511221004022 - Ciment M-500	kg	24.050	2.30	55.27
69.6	2952160007200 - Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	ora	0.032	306.40	9.80
70	R8B01Bk=0.8 - Reconstituirea tencuielilor la fatade pe suprafete din caramida cu mortar de var si ciment (sau var): piloni, pilastri coloane si suprafete curbilinii (Glafuri de fereastră, usa)	m2	152.450	799.18	121,835.22
			material:	42.33	6,453.16
			manopera:	755.32	115,148.58
			utilaj:	1.53	233.48
			transport:	0.00	0.00
70.1	9310060019981 - Muncitor restaurator, cat.4.5	ora	1,001.292	115.00	115,148.58
70.2	4100116202818 - Apa pentru mortare si betoane	m3	4.269	15.32	65.40
70.3	2652102100697 - Var bulgari pentru constructii	kg	1,128.130	3.06	3,456.59
70.4	1421102200513 - Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	5.336	306.40	1,634.95
70.5	26511221004022 - Ciment M-500	kg	564.065	2.30	1,296.22
70.6	2952160007200 - Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	ora	0.762	306.40	233.48
71	RCsJ12A - Tencuieli exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Intradosul parapetului, suprafete laterale a parapetului cu dantele)	m2	280.500	222.83	62,503.01
			material:	32.14	9,015.81
			manopera:	189.00	53,014.50
			utilaj:	1.69	472.70
			transport:	0.00	0.00
71.1	7122050013442 - Tencuitor	ora	485.265	90.00	43,673.85
71.2	9310060019920 - Muncitor deservire CM	ora	103.785	90.00	9,340.65
71.3	2651122100402 - Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,900.370	2.30	6,665.05
71.4	1421102200513 - Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	7.574	306.40	2,320.67
71.5	4100116202818 - Apa pentru mortare si betoane	m3	1.964	15.32	30.09
71.6	29522700038172 - Malaxor de mortar 200 l actionat electric	ora	2.244	114.90	257.84
71.7	2922140006702 - Macara de fereastră	ora	1.122	191.50	214.86
72	RCsJ12A - Tencuieli exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Ziduri antifoc pe acoperis (axele II, Ж))	m2	28.100	222.83	6,261.47
			material:	32.14	903.27
			manopera:	189.00	5,310.90
			utilaj:	1.68	47.30
			transport:	0.00	0.00
72.1	7122050013442 - Tencuitor	ora	48.613	90.00	4,375.17
72.2	9310060019920 - Muncitor deservire CM	ora	10.397	90.00	935.73
72.3	2651122100402 - Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	290.554	2.30	667.69
72.4	1421102200513 - Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.759	306.40	232.56
72.5	4100116202818 - Apa pentru mortare si betoane	m3	0.197	15.32	3.02
72.6	29522700038172 - Malaxor de mortar 200 l actionat electric	ora	0.225	114.90	25.85
72.7	2922140006702 - Macara de fereastră	ora	0.112	191.50	21.45

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
73	RCsJ27C - Diverse lucrari la tencuieli - strat de impislitura din fibre de sticla aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsaj (Suprafete netede: pereti, glafuri, etc)	m2	916.550	57.95	53,115.62
			material:	27.16	24,893.58
			manopera:	30.60	28,046.43
			utilaj:	0.19	175.61
			transport:	0.00	0.00
73.1	7122050013442 - Tencuitor	ora	265.799	90.00	23,921.91
73.2	9310060019920 - Muncitor deservire CM	ora	45.828	90.00	4,124.52
73.3	2682132601861 - Impislitura fibre sticla bitum.IA 600 - plasa	m2	1,018.287	16.09	16,380.16
73.4	2416306109913[3] - Aracet DP 25	kg	138.857	61.28	8,509.16
73.5	4100126202818 - Apa	m3	0.278	15.32	4.26
73.6	2922140006702 - Macara de fereastră	ora	0.917	191.50	175.61
TOTAL 4. Restaurarea tencuielilor la fatade din curte. (pl. 72-75)					3,165,605.49

5. Profiluri, ornamente trase cu sablonul, glafuri din tabla.(pl. 80, 81)

5.1. Cornisa de soclu K-1, sec. (154x150h)mm

74	R10A02F - Curatarea suprafetelor tencuite de diferite zugraveli si vopsitorii de vopsitorii din acetat de polivinil: profilate - Cornisa de soclu K-1 (20 %)	m2	16.900	937.25	15,839.52
			material:	0.00	0.00
			manopera:	937.25	15,839.52
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
74.1	9310060019976 - Muncitor restaurator, cat.4.0	ora	137.735	115.00	15,839.52
75	R8A16A - Restaurarea profilurilor trase (fara trasarea unghiurilor) executate pe zidarie din piatra cu mortar de var si ciment: orizontale, cornise, K-1 (L= 27,80 m) - 20 % volum	m2	16.900	1,718.36	29,040.33
			material:	76.55	1,293.67
			manopera:	1,638.75	27,694.88
			utilaj:	3.06	51.78
			transport:	0.00	0.00
75.1	9310060019976 - Muncitor restaurator, cat.4.0	ora	240.825	115.00	27,694.88
75.2	4100116202818 - Apa pentru mortare si betoane	m3	0.541	15.32	8.29
75.3	2652102100697 - Var bulgari pentru constructii	kg	130.130	3.06	398.72
75.4	1421102200513 - Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1.132	306.40	346.84
75.5	26511221004022 - Ciment M-500	kg	234.910	2.30	539.82
75.6	2952160007200 - Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	ora	0.169	306.40	51.78
76	R8A17A - Reconstituirea profilurilor trase (fara trasarea unghiurilor) executate pe zidarie din piatra cu mortar de var si ciment: orizontale, cornise K-1 (L= 250,0 m) - 80 % volum	m2	67.610	1,050.22	71,005.21
			material:	76.55	5,175.87
			manopera:	970.60	65,622.22
			utilaj:	3.06	207.13
			transport:	0.00	0.00
76.1	9310060019976 - Muncitor restaurator, cat.4.0	ora	570.628	115.00	65,622.22
76.2	4100116202818 - Apa pentru mortare si betoane	m3	2.164	15.32	33.15
76.3	2652102100697 - Var bulgari pentru constructii	kg	520.597	3.06	1,595.11
76.4	1421102200513 - Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	4.530	306.40	1,387.99

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
76.5	26511221004022 - Ciment M-500	kg	939.779	2.30	2,159.61
76.6	2952160007200 - Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	ora	0.676	306.40	207.13
77	R8A15Ak=1.6man - Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 1 pina la 5 (Sablon 30 cm)	buc	8.000	1,954.58	15,636.65
			material:	40.98	327.85
			manopera:	1,913.60	15,308.80
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
77.1	9310060019976 - Muncitor restaurator, cat.4.0	ora	133.120	115.00	15,308.80
77.2	2874145893787 - Cuie de constructii	kg	0.080	30.64	2.45
77.3	2010102918814 - Cherestea rasinoase	m3	0.024	4,979.00	119.50
77.4	2710403642419[3] - Tabla zincata de 0,5 mm grosime	kg	1.480	45.96	68.02
77.5	2430116105285 - Lac NT	kg	0.800	172.35	137.88
78	R8A25A - Trasarea manuala a unghiurilor de intersectie a profilurilor trase pe loc, cu mortar de var si ciment (se masoara la 1 m sumei dintre iesind si inaltime a profilului) - 211 buc.	m	64.000	1,962.22	125,581.90
			material:	79.82	5,108.30
			manopera:	1,882.40	120,473.60
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
78.1	9310060019986 - Muncitor restaurator, cat.5.0	ora	926.720	130.00	120,473.60
78.2	4100116202818 - Apa pentru mortare si betoane	m3	1.600	15.32	24.51
78.3	2652102100697 - Var bulgari pentru constructii	kg	352.000	3.06	1,078.53
78.4	26511221004022 - Ciment M-500	kg	723.200	2.30	1,661.91
78.5	1421102200513 - Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	3.648	306.40	1,117.75
78.6	2681126001616 - Hirtie slef.uscata cu sticla	buc	32.000	3.83	122.56
78.7	2430116105285 - Lac NT	kg	6.400	172.35	1,103.04
79	RCsD10A - Plasa rabbit, pentru profilatii cu latimea desfasurata de pina la 30 cm	m	278.000	148.08	41,166.16
			material:	26.01	7,229.45
			manopera:	121.50	33,777.00
			utilaj:	0.57	159.71
			transport:	0.00	0.00
79.1	7123020011140 - Fierar beton	ora	375.300	90.00	33,777.00
79.2	2873132007002 - Plase rabbit zincata	kg	40.310	32.56	1,312.29
79.3	2710602000030 - Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	339.160	15.32	5,195.93
79.4	2734113805865 - Sirma zincata moale d = 2 mm	kg	15.290	34.47	527.05
79.5	2010102905950 - Sipci de rasinoase	m3	0.039	4,979.00	194.18
79.6	2922140006703 - Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	ora	0.834	191.50	159.71
80	RCsI22D - Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe zidarie de caramida sau beton, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata pina la 30 cm inclusiv (Solbancuri 260 mm - la ferestre parter)	m	77.100	358.60	27,648.29
			material:	175.15	13,504.29
			manopera:	126.00	9,714.60
			utilaj:	57.45	4,429.40
			transport:	0.00	0.00
80.1	7213050013100 - Tinichigiu	ora	88.665	90.00	7,979.85
80.2	9310060019920 - Muncitor deservire CM	ora	19.275	90.00	1,734.75

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
80.3	2710403642287zt - Tabla zincata de 0,5 x 650 x1000 mm (zinc-titat gr.0,65 mm)	kg	113.337	105.50	11,957.05
80.4	2682132600933 - Carton bitumat tip CA 400	m2	26.715	38.30	1,023.18
80.5	2744125904770 - Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	2.429	134.05	325.61
80.6	2873145886851 - Cuie cu cap con. Tip A 1 2,5 x 60 OL34 S2111	kg	2.429	30.64	74.42
80.7	2051142950716[3] - Diblu din lemn	buc	161.910	0.77	124.02
80.8	3410520005702 - Platforma telescopica pe auto	ora	7.710	574.50	4,429.40
81	RCsI22E - Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe zidarie de caramida sau beton, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata intre 30 si 50 cm inclusiv (Solbancuri 500 mm - la ferestre parter)	m	8.400	525.25	4,412.10
			material:	324.70	2,727.48
			manopera:	143.10	1,202.04
			utilaj:	57.45	482.58
			transport:	0.00	0.00
81.1	7213050013100 - Tinichigiu	ora	11.256	90.00	1,013.04
81.2	9310060019920 - Muncitor deservire CM	ora	2.100	90.00	189.00
81.3	2710403642287zt - Tabla zincata de 0,5 x 650 x1000 mm (zinc-titat gr.0,65 mm)	kg	23.509	105.50	2,480.20
81.4	2682132600933 - Carton bitumat tip CA 400	m2	4.368	38.30	167.29
81.5	2744125904770 - Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0.437	134.05	58.58
81.6	2873145886851 - Cuie cu cap con. Tip A 1 2,5 x 60 OL34 S2111	kg	0.262	30.64	8.03
81.7	2051142950716[3] - Diblu din lemn	buc	17.472	0.77	13.38
81.8	3410520005702 - Platforma telescopica pe auto	ora	0.840	574.50	482.58
TOTAL 5.1. Cornisa de soclu K-1, sec. (154x150h)mm					330,330.17

5.2. Cornsa de etaj K-2 , K-2* sec. (183x450h)mm

82	R8A17A - Reconstituirea profilurilor trase (fara trasarea unghiurilor) executate pe zidarie din piatra cu mortar de var si ciment: orizontale, cornise K-2 (L= 297.4m)	m2	188.340	1,050.22	197,798.06
			material:	76.55	14,418.26
			manopera:	970.60	182,802.85
			utilaj:	3.06	576.95
			transport:	0.00	0.00
82.1	9310060019976 - Muncitor restaurator, cat.4.0	ora	1,589.590	115.00	182,802.85
82.2	4100116202818 - Apa pentru mortare si betoane	m3	6.027	15.32	92.33
82.3	2652102100697 - Var bulgari pentru constructii	kg	1,450.218	3.06	4,443.47
82.4	1421102200513 - Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	12.619	306.40	3,866.46
82.5	26511221004022 - Ciment M-500	kg	2,617.926	2.30	6,015.99
82.6	2952160007200 - Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	ora	1.883	306.40	576.95
83	R8A17D - Reconstituirea profilurilor trase (fara trasarea unghiurilor) executate pe zidarie din piatra cu mortar de var si ciment: pe suprafata curbilinie cu sectiunea constanta a profilului - K2* curbe pe turele (L=3.46 m)	m2	2.200	1,517.36	3,338.19
			material:	76.50	168.29
			manopera:	1,437.80	3,163.16
			utilaj:	3.06	6.74
			transport:	0.00	0.00
83.1	9310060019986 - Muncitor restaurator, cat.5.0	ora	24.332	130.00	3,163.16
83.2	4100116202818 - Apa pentru mortare si betoane	m3	0.070	15.32	1.07

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
83.3	2652102100697 - Var bulgari pentru constructii	kg	16.940	3.06	51.90
83.4	1421102200513 - Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.147	306.40	45.04
83.5	26511221004022 - Ciment M-500	kg	30.580	2.30	70.27
83.6	2952160007200 - Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	ora	0.022	306.40	6.74
84	R8A15Ak=2.5man - Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 1 pina la 5 (Sablon 60 cm)	buc	8.000	3,052.12	24,416.98
			material:	62.12	496.98
			manopera:	2,990.00	23,920.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
84.1	9310060019976 - Muncitor restaurator, cat.4.0	ora	208.000	115.00	23,920.00
84.2	2874145893787 - Cuie de constructii	kg	0.080	30.64	2.45
84.3	2010102918814 - Cherestea rasinoase	m3	0.048	4,979.00	238.99
84.4	2710403642419[3] - Tabla zincata de 0,5 mm grosime	kg	2.560	45.96	117.66
84.5	2430116105285 - Lac NT	kg	0.800	172.35	137.88
85	R8A25A - Trasarea manuala a unghiurilor de intersectie a profilurilor trase pe loc, cu mortar de var si ciment (se masoara la 1 m sumei dintre iesind si inaltime a profilului) - 194 buc	m	123.000	1,962.22	241,352.72
			material:	79.82	9,817.52
			manopera:	1,882.40	231,535.20
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
85.1	9310060019986 - Muncitor restaurator, cat.5.0	ora	1,781.040	130.00	231,535.20
85.2	4100116202818 - Apa pentru mortare si betoane	m3	3.075	15.32	47.11
85.3	2652102100697 - Var bulgari pentru constructii	kg	676.500	3.06	2,072.80
85.4	26511221004022 - Ciment M-500	kg	1,389.900	2.30	3,193.99
85.5	1421102200513 - Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	7.011	306.40	2,148.17
85.6	2681126001616 - Hirtie slef.uscata cu sticla	buc	61.500	3.83	235.55
85.7	2430116105285 - Lac NT	kg	12.300	172.35	2,119.91
86	RCsD10C - Plasa rabit, pentru profilatii cu latimea desfasurata de 51-80 cm	m	301.000	199.59	60,077.40
			material:	49.62	14,935.08
			manopera:	149.40	44,969.40
			utilaj:	0.57	172.92
			transport:	0.00	0.00
86.1	7123020011140 - Fierar beton	ora	499.660	90.00	44,969.40
86.2	2873132007002 - Plase rabit zincata	kg	82.775	32.56	2,694.74
86.3	2710602000030 - Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	264.880	15.32	4,057.96
86.4	2710602000800 - Otel beton profil periodic OB 37 D = 8	kg	385.280	15.32	5,902.49
86.5	2734113805865 - Sirma zincata moale d = 2 mm	kg	39.130	34.47	1,348.81
86.6	2010102905950 - Sipci de rasinoase	m3	0.187	4,979.00	931.07
86.7	2922140006703 - Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	ora	0.903	191.50	172.92

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
87	RCsI22D - Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe zidarie de caramida sau beton, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata pina la 30 cm inclusiv	m	301.000	382.42	115,108.22
			material:	198.97	59,889.77
			manopera:	126.00	37,926.00
			utilaj:	57.45	17,292.45
			transport:	0.00	0.00
87.1	7213050013100 - Tinichigiu	ora	346.150	90.00	31,153.50
87.2	9310060019920 - Muncitor deservire CM	ora	75.250	90.00	6,772.50
87.3	2710403642287zt - Tabla zincata de 0,5 x 650 x1000 mm (zinc-titat gr.0,65 mm)	kg	510.421	105.50	53,849.42
87.4	2682132600933 - Carton bitumat tip CA 400	m2	104.297	38.30	3,994.58
87.5	2744125904770 - Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	9.482	134.05	1,271.06
87.6	2873145886851 - Cuie cu cap con. Tip A 1 2,5 x 60 OL34 S2111	kg	9.482	30.64	290.53
87.7	2051142950716[3] - Diblu din lemn	buc	632.100	0.77	484.19
87.8	3410520005702 - Platforma telescopica pe auto	ora	30.100	574.50	17,292.45
TOTAL 5.2. Cornsa de etaj K-2 , K-2* sec. (183x450h)mm					642,091.57

5.3. Cornisa K-3 solbanc, sec. (63x110h)mm

88	R8A17Aman - Reconstituirea profilurilor trase (fara trasarea unghiurilor) executate pe zidarie din piatra cu mortar de var si ciment: orizontale K-3 (L= 107.64m)	m2	18.640	1,050.22	19,576.02
			material:	76.56	1,427.00
			manopera:	970.60	18,092.03
			utilaj:	3.06	56.99
			transport:	0.00	0.00
88.1	9310060019976 - Muncitor restaurator, cat.4.0	ora	157.322	115.00	18,092.03
88.2	4100116202818 - Apa pentru mortare si betoane	m3	0.596	15.32	9.13
88.3	2652102100697 - Var bulgari pentru constructii	kg	143.528	3.06	439.77
88.4	1421102200513 - Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1.249	306.40	382.69
88.5	26511221004022 - Ciment M-500	kg	259.096	2.30	595.40
88.6	2952160007200 - Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	ora	0.186	306.40	56.99
89	R8A15Ak=1.3man - Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 1 pina la 5 (Sablon 20 cm)	buc	4.000	1,588.73	6,354.94
			material:	33.93	135.74
			manopera:	1,554.80	6,219.20
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
89.1	9310060019976 - Muncitor restaurator, cat.4.0	ora	54.080	115.00	6,219.20
89.2	2874145893787 - Cuie de constructii	kg	0.040	30.64	1.23
89.3	2010102918814 - Cherestea rasinoase	m3	0.008	4,979.00	39.83
89.4	2710403642419[3] - Tabla zincata de 0,5 mm grosime	kg	0.560	45.96	25.74
89.5	2430116105285 - Lac NT	kg	0.400	172.35	68.94
90	R8A25A - Trasarea manuala a unghiurilor de intersectie a profilurilor trase pe loc, cu mortar de var si ciment (se masoara la 1 m sumei dintre iesind si inaltime a profilului) - 122 buc.	m	21.100	1,962.22	41,402.88
			material:	79.82	1,684.24
			manopera:	1,882.40	39,718.64
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
90.1	9310060019986 - Muncitor restaurator, cat.5.0	ora	305.528	130.00	39,718.64
90.2	4100116202818 - Apa pentru mortare si betoane	m3	0.528	15.32	8.09
90.3	2652102100697 - Var bulgari pentru constructii	kg	116.050	3.06	355.58
90.4	26511221004022 - Ciment M-500	kg	238.430	2.30	547.91
90.5	1421102200513 - Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1.203	306.40	368.60
90.6	2681126001616 - Hirtie slef.uscata cu sticla	buc	10.550	3.83	40.41
90.7	2430116105285 - Lac NT	kg	2.110	172.35	363.66
91	RCsD10A - Plasa rabit, pentru profilatii cu latimea desfasurata de pina la 30 cm	m	107.640	148.08	15,938.82
			material:	26.00	2,798.70
			manopera:	121.50	13,078.26
			utilaj:	0.57	61.85
			transport:	0.00	0.00
91.1	7123020011140 - Fierar beton	ora	145.314	90.00	13,078.26
91.2	2873132007002 - Plase rabit zincata	kg	15.608	32.56	508.12
91.3	2710602000030 - Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	131.321	15.32	2,011.84
91.4	2734113805865 - Sirma zincata moale d = 2 mm	kg	5.920	34.47	204.06
91.5	2010102905950 - Sipci de rasinoase	m3	0.015	4,979.00	74.69
91.6	2922140006703 - Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	ora	0.323	191.50	61.85
92	RCsI22D - Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe zidarie de caramida sau beton, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata pina la 30 cm inclusiv	m	107.640	382.42	41,163.67
			material:	198.97	21,417.11
			manopera:	126.00	13,562.64
			utilaj:	57.45	6,183.92
			transport:	0.00	0.00
92.1	7213050013100 - Tinichigiu	ora	123.786	90.00	11,140.74
92.2	9310060019920 - Muncitor deservire CM	ora	26.910	90.00	2,421.90
92.3	2710403642287zt - Tabla zincata de 0,5 x 650 x1000 mm (zinc-titat gr.0,65 mm)	kg	182.531	105.50	19,257.02
92.4	2682132600933 - Carton bitumat tip CA 400	m2	37.297	38.30	1,428.48
92.5	2744125904770 - Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	3.391	134.05	454.56
92.6	2873145886851 - Cuie cu cap con. Tip A 1 2,5 x 60 OL34 S2111	kg	3.391	30.64	103.90
92.7	2051142950716[3] - Diblu din lemn	buc	226.044	0.77	173.15
92.8	3410520005702 - Platforma telescopica pe auto	ora	10.764	574.50	6,183.92
TOTAL 5.3. Cornisa K-3 solbanc, sec. (63x110h)mm					124,436.32

5.4. Cornisa K-4 subcoronamentala, sec. (128x320h)mm.

93	R8A17A - Reconstituirea profilurilor trase (fara trasarea unghiurilor) executate pe zidarie din piatra cu mortar de var si ciment: orizontale, cornise K-4 (L= 90.5 m)	m2	40.720	1,050.22	42,764.77
			material:	76.55	3,117.21
			manopera:	970.60	39,522.85
			utilaj:	3.06	124.70
			transport:	0.00	0.00
93.1	9310060019976 - Muncitor restaurator, cat.4.0	ora	343.677	115.00	39,522.85
93.2	4100116202818 - Apa pentru mortare si betoane	m3	1.303	15.32	19.96

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
93.3	2652102100697 - Var bulgari pentru constructii	kg	313.544	3.06	960.70
93.4	1421102200513 - Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	2.728	306.40	835.86
93.5	26511221004022 - Ciment M-500	kg	566.008	2.30	1,300.69
93.6	2952160007200 - Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	ora	0.407	306.40	124.70
94	R8A15Ak=2.2man - Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 1 pina la 5 (Sablon 50 cm)	buc	8.000	2,686.28	21,490.20
			material:	55.08	440.60
			manopera:	2,631.20	21,049.60
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
94.1	9310060019976 - Muncitor restaurator, cat.4.0	ora	183.040	115.00	21,049.60
94.2	2874145893787 - Cuie de constructii	kg	0.080	30.64	2.45
94.3	2010102918814 - Cherestea rasinoase	m3	0.040	4,979.00	199.16
94.4	2710403642419[3] - Tabla zincata de 0,5 mm grosime	kg	2.200	45.96	101.11
94.5	2430116105285 - Lac NT	kg	0.800	172.35	137.88
95	R8A25A - Trasarea manuala a unghiurilor de intersectie a profilurilor trase pe loc, cu mortar de var si ciment (se masoara la 1 m sumei dintre iesind si inaltime a profilului) - 45 buc.	m	20.250	1,962.21	39,734.82
			material:	79.81	1,616.22
			manopera:	1,882.40	38,118.60
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
95.1	9310060019986 - Muncitor restaurator, cat.5.0	ora	293.220	130.00	38,118.60
95.2	4100116202818 - Apa pentru mortare si betoane	m3	0.506	15.32	7.75
95.3	2652102100697 - Var bulgari pentru constructii	kg	111.375	3.06	341.25
95.4	26511221004022 - Ciment M-500	kg	228.825	2.30	525.84
95.5	1421102200513 - Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1.154	306.40	353.59
95.6	2681126001616 - Hirtie slef.uscata cu sticla	buc	10.125	3.83	38.78
95.7	2430116105285 - Lac NT	kg	2.025	172.35	349.01
96	RCsD10B - Plasa rabit, pentru profilatii cu latimea desfasurata de 31-50 cm (Pilastri decorativi trasi cu sablonul la soclu)	m	90.500	172.20	15,584.32
			material:	34.83	3,151.83
			manopera:	136.80	12,380.40
			utilaj:	0.58	52.09
			transport:	0.00	0.00
96.1	7123020011140 - Fierar beton	ora	137.560	90.00	12,380.40
96.2	2873132007002 - Plase rabit zincata	kg	17.014	32.56	553.89
96.3	2710602000030 - Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	138.465	15.32	2,121.28
96.4	2734113805865 - Sirma zincata moale d = 2 mm	kg	6.606	34.47	227.71
96.5	2010102905950 - Sipci de rasinoase	m3	0.050	4,979.00	248.95
96.6	2922140006703 - Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	ora	0.272	191.50	52.09

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
97	RCsI22D - Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe zidarie de caramida sau beton, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata pina la 30 cm inclusiv	m	90.500	382.42	34,608.90
			material:	198.97	18,006.68
			manopera:	126.00	11,403.00
			utilaj:	57.45	5,199.23
			transport:	0.00	0.00
97.1	7213050013100 - Tinichigiu	ora	104.075	90.00	9,366.75
97.2	9310060019920 - Muncitor deservire CM	ora	22.625	90.00	2,036.25
97.3	2710403642287zt - Tabla zincata de 0,5 x 650 x1000 mm (zinc-titat gr.0,65 mm)	kg	153.465	105.50	16,190.56
97.4	2682132600933 - Carton bitumat tip CA 400	m2	31.358	38.30	1,201.01
97.5	2744125904770 - Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	2.851	134.05	382.18
97.6	2873145886851 - Cuie cu cap con. Tip A 1 2,5 x 60 OL34 S2111	kg	2.851	30.64	87.35
97.7	2051142950716[3] - Dibliu din lemn	buc	190.050	0.77	145.58
97.8	3410520005702 - Platforma telescopica pe auto	ora	9.050	574.50	5,199.23
TOTAL 5.4. Cornisa K-4 subcoronamentala, sec. (128x320h)mm.					154,183.01

5.5. Cornise coronamentale K-5 sec. (223x143h)mm, K-5* sec.(86x143h)mm.

98	R8A17A - Reconstituirea profilurilor trase (fara trasarea unghiurilor) executate pe zidarie din piatra cu mortar de var si ciment: orizontale, cornise K-5 (L= 90.5 m)	m2	33.120	1,050.22	34,783.17
			material:	76.55	2,535.46
			manopera:	970.60	32,146.29
			utilaj:	3.06	101.42
			transport:	0.00	0.00
98.1	9310060019976 - Muncitor restaurator, cat.4.0	ora	279.533	115.00	32,146.29
98.2	4100116202818 - Apa pentru mortare si betoane	m3	1.060	15.32	16.24
98.3	2652102100697 - Var bulgari pentru constructii	kg	255.024	3.06	781.39
98.4	1421102200513 - Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	2.219	306.40	679.90
98.5	26511221004022 - Ciment M-500	kg	460.368	2.30	1,057.93
98.6	2952160007200 - Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	ora	0.331	306.40	101.42
99	R8A15Ak=1.9man - Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 1 pina la 5 (Sablon 40 cm)	buc	4.000	2,320.43	9,281.71
			material:	48.03	192.11
			manopera:	2,272.40	9,089.60
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
99.1	9310060019976 - Muncitor restaurator, cat.4.0	ora	79.040	115.00	9,089.60
99.2	2874145893787 - Cuie de constructii	kg	0.040	30.64	1.23
99.3	2010102918814 - Cherestea rasinoase	m3	0.016	4,979.00	79.66
99.4	2710403642419[3] - Tabla zincata de 0,5 mm grosime	kg	0.920	45.96	42.28
99.5	2430116105285 - Lac NT	kg	0.400	172.35	68.94
100	R8A25A - Trasarea manuala a unghiurilor de intersectie a profilurilor trase pe loc, cu mortar de var si ciment (se masoara la 1 m sumei dintre iesind si inaltime a profilului) - 12 buc.	m	4.400	1,962.23	8,633.82
			material:	79.83	351.26
			manopera:	1,882.40	8,282.56
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
100.1	9310060019986 - Muncitor restaurator, cat.5.0	ora	63.712	130.00	8,282.56
100.2	4100116202818 - Apa pentru mortare si betoane	m3	0.110	15.32	1.69
100.3	2652102100697 - Var bulgari pentru constructii	kg	24.200	3.06	74.15
100.4	26511221004022 - Ciment M-500	kg	49.720	2.30	114.26
100.5	1421102200513 - Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.251	306.40	76.91
100.6	2681126001616 - Hirtie slef.uscata cu sticla	buc	2.200	3.83	8.43
100.7	2430116105285 - Lac NT	kg	0.440	172.35	75.83
101	R8A17Ak=1,15man - Reconstituirea profilurilor trase (fara trasarea unghiurilor) executate pe zidarie din piatra cu mortar de var si ciment: orizontale K-5* (L= 145.8m)	m2	33.530	1,195.81	40,095.48
			material:	76.56	2,567.01
			manopera:	1,116.19	37,425.83
			utilaj:	3.06	102.64
			transport:	0.00	0.00
101.1	9310060019976 - Muncitor restaurator, cat.4.0	ora	325.442	115.00	37,425.83
101.2	4100116202818 - Apa pentru mortare si betoane	m3	1.073	15.32	16.44
101.3	2652102100697 - Var bulgari pentru constructii	kg	258.181	3.06	791.07
101.4	1421102200513 - Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	2.247	306.40	688.48
101.5	26511221004022 - Ciment M-500	kg	466.067	2.30	1,071.02
101.6	2952160007200 - Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	ora	0.335	306.40	102.64
102	R8A15Ak=1.6man - Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 1 pina la 5 (Sablon 30 cm)	buc	4.000	1,954.58	7,818.32
			material:	40.98	163.92
			manopera:	1,913.60	7,654.40
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
102.1	9310060019976 - Muncitor restaurator, cat.4.0	ora	66.560	115.00	7,654.40
102.2	2874145893787 - Cuie de constructii	kg	0.040	30.64	1.23
102.3	2010102918814 - Cherestea rasinoase	m3	0.012	4,979.00	59.75
102.4	2710403642419[3] - Tabla zincata de 0,5 mm grosime	kg	0.740	45.96	34.01
102.5	2430116105285 - Lac NT	kg	0.400	172.35	68.94
103	R8A25A - Trasarea manuala a unghiurilor de intersectie a profilurilor trase pe loc, cu mortar de var si ciment (se masoara la 1 m sumei dintre iesind si inaltime a profilului) - 14 buc.	m	3.220	1,962.28	6,318.54
			material:	79.86	257.16
			manopera:	1,882.42	6,061.38
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
103.1	9310060019986 - Muncitor restaurator, cat.5.0	ora	46.626	130.00	6,061.38
103.2	4100116202818 - Apa pentru mortare si betoane	m3	0.081	15.32	1.24
103.3	2652102100697 - Var bulgari pentru constructii	kg	17.710	3.06	54.26
103.4	26511221004022 - Ciment M-500	kg	36.386	2.30	83.62
103.5	1421102200513 - Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.184	306.40	56.38
103.6	2681126001616 - Hirtie slef.uscata cu sticla	buc	1.610	3.83	6.17
103.7	2430116105285 - Lac NT	kg	0.322	172.35	55.50

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
104	RCsD10B - Plasa rabbit, pentru profilatii cu latimea desfasurata de 31-50 cm	m	90.500	172.20	15,584.32
			material:	34.83	3,151.83
			manopera:	136.80	12,380.40
			utilaj:	0.58	52.09
			transport:	0.00	0.00
104.1	7123020011140 - Fierar beton	ora	137.560	90.00	12,380.40
104.2	2873132007002 - Plase rabbit zincata	kg	17.014	32.56	553.89
104.3	2710602000030 - Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	138.465	15.32	2,121.28
104.4	2734113805865 - Sirma zincata moale d = 2 mm	kg	6.606	34.47	227.71
104.5	2010102905950 - Sipci de rasinoase	m3	0.050	4,979.00	248.95
104.6	2922140006703 - Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	ora	0.272	191.50	52.09
105	RCsI22D - Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe zidarie de caramida sau beton, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata pina la 30 cm inclusiv (K5*)	m	12.800	382.42	4,894.96
			material:	198.97	2,546.80
			manopera:	126.00	1,612.80
			utilaj:	57.45	735.36
			transport:	0.00	0.00
105.1	7213050013100 - Tinichigiu	ora	14.720	90.00	1,324.80
105.2	9310060019920 - Muncitor deservire CM	ora	3.200	90.00	288.00
105.3	2710403642287zt - Tabla zincata de 0,5 x 650 x1000 mm (zinc-titat gr.0,65 mm)	kg	21.706	105.50	2,289.98
105.4	2682132600933 - Carton bitumat tip CA 400	m2	4.435	38.30	169.86
105.5	2744125904770 - Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0.403	134.05	54.02
105.6	2873145886851 - Cuie cu cap con. Tip A 1 2,5 x 60 OL34 S2111	kg	0.403	30.64	12.35
105.7	2051142950716[3] - Dibliu din lemn	buc	26.880	0.77	20.59
105.8	3410520005702 - Platforma telescopica pe auto	ora	1.280	574.50	735.36
TOTAL 5.5. Cornise coronamentale K-5 sec. (223x143h)mm, K-5* sec.(86x143h)mm.					127,410.33

5.6. Cornisa K-5 pe turele sec. (86x160h)mm.**

106	R8A17A - Reconstituirea profilurilor trase (fara trasarea unghiurilor) executate pe zidarie din piatra cu mortar de var si ciment: orizontale K-5** (L= 51.3 m	m2	12.610	1,050.22	13,243.22
			material:	76.56	965.39
			manopera:	970.60	12,239.22
			utilaj:	3.06	38.61
			transport:	0.00	0.00
106.1	9310060019976 - Muncitor restaurator, cat.4.0	ora	106.428	115.00	12,239.22
106.2	4100116202818 - Apa pentru mortare si betoane	m3	0.404	15.32	6.19
106.3	2652102100697 - Var bulgari pentru constructii	kg	97.097	3.06	297.51
106.4	1421102200513 - Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.845	306.40	258.91
106.5	26511221004022 - Ciment M-500	kg	175.279	2.30	402.79
106.6	2952160007200 - Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	ora	0.126	306.40	38.61

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
107	R8A15Ak=1.6man - Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 1 pina la 5 (Sablon 30 cm)	buc	2.000	1,954.58	3,909.16
			material:	40.98	81.96
			manopera:	1,913.60	3,827.20
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
107.1	9310060019976 - Muncitor restaurator, cat.4.0	ora	33.280	115.00	3,827.20
107.2	2874145893787 - Cuie de constructii	kg	0.020	30.64	0.61
107.3	2010102918814 - Cherestea rasinoase	m3	0.006	4,979.00	29.87
107.4	2710403642419[3] - Tabla zincata de 0,5 mm grosime	kg	0.370	45.96	17.01
107.5	2430116105285 - Lac NT	kg	0.200	172.35	34.47
108	R8A25A - Trasarea manuala a unghiurilor de intersectie a profilurilor trase pe loc, cu mortar de var si ciment (se masoara la 1 m sumei dintre iesind si inaltime a profilului) - 108 buc.	m	26.560	1,962.22	52,116.54
			material:	79.82	2,119.97
			manopera:	1,882.40	49,996.57
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
108.1	9310060019986 - Muncitor restaurator, cat.5.0	ora	384.589	130.00	49,996.57
108.2	4100116202818 - Apa pentru mortare si betoane	m3	0.664	15.32	10.17
108.3	2652102100697 - Var bulgari pentru constructii	kg	146.080	3.06	447.59
108.4	26511221004022 - Ciment M-500	kg	300.128	2.30	689.69
108.5	1421102200513 - Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1.514	306.40	463.89
108.6	2681126001616 - Hirtie slef.uscata cu sticla	buc	13.280	3.83	50.86
108.7	2430116105285 - Lac NT	kg	2.656	172.35	457.76
TOTAL 5.6. Cornisa K-5** pe turele sec. (86x160h)mm.					69,268.92

5.7. Cornsa K-6, sec. (135x420h)mm

109	R8A17A - Reconstituirea profilurilor trase (fara trasarea unghiurilor) executate pe zidarie din piatra cu mortar de var si ciment: orizontale K-6 (L= 54,0 m)	m2	29.900	1,050.22	31,401.43
			material:	76.55	2,288.88
			manopera:	970.60	29,020.94
			utilaj:	3.06	91.61
			transport:	0.00	0.00
109.1	9310060019976 - Muncitor restaurator, cat.4.0	ora	252.356	115.00	29,020.94
109.2	4100116202818 - Apa pentru mortare si betoane	m3	0.957	15.32	14.66
109.3	2652102100697 - Var bulgari pentru constructii	kg	230.230	3.06	705.42
109.4	1421102200513 - Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	2.003	306.40	613.72
109.5	26511221004022 - Ciment M-500	kg	415.610	2.30	955.07
109.6	2952160007200 - Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	ora	0.299	306.40	91.61
110	R8A17C - Reconstituirea profilurilor trase (fara trasarea unghiurilor) executate pe zidarie din piatra cu mortar de var si ciment: pe suprafata inclinata a frontonului din 1 centru K-6, (L= 17.6 m)	m2	9.770	1,206.64	11,788.88
			material:	76.57	748.06
			manopera:	1,127.00	11,010.79
			utilaj:	3.07	30.03
			transport:	0.00	0.00
110.1	9310060019976 - Muncitor restaurator, cat.4.0	ora	95.746	115.00	11,010.79

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
110.2	4100116202818 - Apa pentru mortare si betoane	m3	0.313	15.32	4.80
110.3	2652102100697 - Var bulgari pentru constructii	kg	75.229	3.06	230.50
110.4	1421102200513 - Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.655	306.40	200.69
110.5	26511221004022 - Ciment M-500	kg	135.803	2.30	312.08
110.6	2952160007200 - Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	ora	0.098	306.40	30.03
111	R8A15Ak=2.5man - Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 1 pina la 5 (Sablon 60 cm)	buc	4.000	3,052.12	12,208.49
			material:	62.12	248.49
			manopera:	2,990.00	11,960.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
111.1	9310060019976 - Muncitor restaurator, cat.4.0	ora	104.000	115.00	11,960.00
111.2	2874145893787 - Cuie de constructii	kg	0.040	30.64	1.23
111.3	2010102918814 - Cherestea rasinoase	m3	0.024	4,979.00	119.50
111.4	2710403642419[3] - Tabla zincata de 0,5 mm grosime	kg	1.280	45.96	58.83
111.5	2430116105285 - Lac NT	kg	0.400	172.35	68.94
112	R8A25A - Trasarea manuala a unghiurilor de intersectie a profilurilor trase pe loc, cu mortar de var si ciment (se masoara la 1 m sumei dintre iesind si inaltime a profilului) - 36buc.	m	20.000	1,962.22	39,244.34
			material:	79.82	1,596.34
			manopera:	1,882.40	37,648.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
112.1	9310060019986 - Muncitor restaurator, cat.5.0	ora	289.600	130.00	37,648.00
112.2	4100116202818 - Apa pentru mortare si betoane	m3	0.500	15.32	7.66
112.3	2652102100697 - Var bulgari pentru constructii	kg	110.000	3.06	337.04
112.4	26511221004022 - Ciment M-500	kg	226.000	2.30	519.35
112.5	1421102200513 - Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1.140	306.40	349.30
112.6	2681126001616 - Hirtie slef.uscata cu sticla	buc	10.000	3.83	38.30
112.7	2430116105285 - Lac NT	kg	2.000	172.35	344.70
113	RCsD10C - Plasa rabbit, pentru profilatii cu latimea desfasurata de 51-80 cm	m	71.600	199.56	14,288.47
			material:	49.58	3,550.26
			manopera:	149.40	10,697.04
			utilaj:	0.58	41.17
			transport:	0.00	0.00
113.1	7123020011140 - Fierar beton	ora	118.856	90.00	10,697.04
113.2	2873132007002 - Plase rabbit zincata	kg	19.690	32.56	641.01
113.3	2710602000030 - Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	63.008	15.32	965.28
113.4	2710602000800 - Otel beton profil periodic OB 37 D = 8	kg	91.648	15.32	1,404.05
113.5	2734113805865 - Sirma zincata moale d = 2 mm	kg	9.308	34.47	320.85
113.6	2010102905950 - Sipci de rasinoase	m3	0.044	4,979.00	219.08
113.7	2922140006703 - Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	ora	0.215	191.50	41.17

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
114	RCsI22D - Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe zidarie de caramida sau beton, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata pina la 30 cm inclusiv	m	71.600	382.42	27,381.14
			material:	198.97	14,246.12
			manopera:	126.00	9,021.60
			utilaj:	57.45	4,113.42
			transport:	0.00	0.00
114.1	7213050013100 - Tinichigiu	ora	82.340	90.00	7,410.60
114.2	9310060019920 - Muncitor deservire CM	ora	17.900	90.00	1,611.00
114.3	2710403642287zt - Tabla zincata de 0,5 x 650 x1000 mm (zinc-titat gr.0,65 mm)	kg	121.416	105.50	12,809.39
114.4	2682132600933 - Carton bitumat tip CA 400	m2	24.809	38.30	950.18
114.5	2744125904770 - Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	2.255	134.05	302.28
114.6	2873145886851 - Cuie cu cap con. Tip A 1 2,5 x 60 OL34 S2111	kg	2.255	30.64	69.09
114.7	2051142950716[3] - Dibliu din lemn	buc	150.360	0.77	115.18
114.8	3410520005702 - Platforma telescopica pe auto	ora	7.160	574.50	4,113.42
TOTAL 5.7. Cornsa K-6, sec. (135x420h)mm					136,312.76

5.8. Cornise K-7, sec.(250x225h)mm, K-7* sec.(70x145h)mm					
115	R8A17Aman - Reconstituirea profilurilor trase (fara trasarea unghiurilor) executate pe zidarie din piatra cu mortar de var si ciment: orizontale, cornise K-7 (L= 53.5 m)	m2	25.400	1,050.22	26,675.60
			material:	76.56	1,944.54
			manopera:	970.60	24,653.24
			utilaj:	3.06	77.83
			transport:	0.00	0.00
115.1	9310060019976 - Muncitor restaurator, cat.4.0	ora	214.376	115.00	24,653.24
115.2	4100116202818 - Apa pentru mortare si betoane	m3	0.813	15.32	12.46
115.3	2652102100697 - Var bulgari pentru constructii	kg	195.580	3.06	599.26
115.4	1421102200513 - Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1.702	306.40	521.49
115.5	26511221004022 - Ciment M-500	kg	353.060	2.30	811.33
115.6	2952160007200 - Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	ora	0.254	306.40	77.83
116	R8A17C - Reconstituirea profilurilor trase (fara trasarea unghiurilor) executate pe zidarie din piatra cu mortar de var si ciment: pe suprafata inclinata a frontonului din 1 centru K-7 (L= 17.6 m)	m2	8.360	1,206.63	10,087.42
			material:	76.55	639.96
			manopera:	1,127.00	9,421.72
			utilaj:	3.08	25.74
			transport:	0.00	0.00
116.1	9310060019976 - Muncitor restaurator, cat.4.0	ora	81.928	115.00	9,421.72
116.2	4100116202818 - Apa pentru mortare si betoane	m3	0.268	15.32	4.11
116.3	2652102100697 - Var bulgari pentru constructii	kg	64.372	3.06	197.24
116.4	1421102200513 - Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.560	306.40	171.58
116.5	26511221004022 - Ciment M-500	kg	116.204	2.30	267.04
116.6	2952160007200 - Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	ora	0.084	306.40	25.74

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
117	R8A15Ak=2.2man - Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 1 pina la 5 (Sablon 50 cm)	buc	4.000	2,686.28	10,745.10
			material:	55.08	220.30
			manopera:	2,631.20	10,524.80
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
117.1	9310060019976 - Muncitor restaurator, cat.4.0	ora	91.520	115.00	10,524.80
117.2	2874145893787 - Cuie de constructii	kg	0.040	30.64	1.23
117.3	2010102918814 - Cherestea rasinoase	m3	0.020	4,979.00	99.58
117.4	2710403642419[3] - Tabla zincata de 0,5 mm grosime	kg	1.100	45.96	50.56
117.5	2430116105285 - Lac NT	kg	0.400	172.35	68.94
118	R8A25A - Trasarea manuala a unghiurilor de intersectie a profilurilor trase pe loc, cu mortar de var si ciment (se masoara la 1 m sumei dintre iesind si inaltime a profilului) - 36 buc.	m	17.100	1,962.22	33,554.01
			material:	79.82	1,364.97
			manopera:	1,882.40	32,189.04
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
118.1	9310060019986 - Muncitor restaurator, cat.5.0	ora	247.608	130.00	32,189.04
118.2	4100116202818 - Apa pentru mortare si betoane	m3	0.428	15.32	6.56
118.3	2652102100697 - Var bulgari pentru constructii	kg	94.050	3.06	288.17
118.4	26511221004022 - Ciment M-500	kg	193.230	2.30	444.04
118.5	1421102200513 - Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.975	306.40	298.74
118.6	2681126001616 - Hirtie slef.uscata cu sticla	buc	8.550	3.83	32.75
118.7	2430116105285 - Lac NT	kg	1.710	172.35	294.72
119	RCsD10B - Plasa rabit, pentru profilatii cu latimea desfasurata de 31-50 cm	m	71.100	172.18	12,242.07
			material:	34.81	2,474.80
			manopera:	136.80	9,726.48
			utilaj:	0.57	40.79
			transport:	0.00	0.00
119.1	7123020011140 - Fierar beton	ora	108.072	90.00	9,726.48
119.2	2873132007002 - Plase rabit zincata	kg	13.367	32.56	435.16
119.3	2710602000030 - Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	108.783	15.32	1,666.56
119.4	2734113805865 - Sirma zincata moale d = 2 mm	kg	5.190	34.47	178.90
119.5	2010102905950 - Sipci de rasinoase	m3	0.039	4,979.00	194.18
119.6	2922140006703 - Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	ora	0.213	191.50	40.79
120	R8A17Ak=1.15man - Reconstituirea profilurilor trase (fara trasarea unghiurilor) executate pe zidarie din piatra cu mortar de var si ciment: orizontale, cornise K-7* / turela (L= 22,08 m)	m2	4.740	1,195.80	5,668.09
			material:	76.58	363.00
			manopera:	1,116.18	5,290.69
			utilaj:	3.04	14.40
			transport:	0.00	0.00
120.1	9310060019976 - Muncitor restaurator, cat.4.0	ora	46.006	115.00	5,290.69
120.2	4100116202818 - Apa pentru mortare si betoane	m3	0.152	15.32	2.33
120.3	2652102100697 - Var bulgari pentru constructii	kg	36.498	3.06	111.83
120.4	1421102200513 - Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.318	306.40	97.44

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
120.5	26511221004022 - Ciment M-500	kg	65.886	2.30	151.41
120.6	2952160007200 - Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	ora	0.047	306.40	14.40
121	R8A15Ak=1.6man - Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 1 pina la 5 (Sablon 30 cm)	buc	1.000	1,954.58	1,954.58
			material:	40.98	40.98
			manopera:	1,913.60	1,913.60
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
121.1	9310060019976 - Muncitor restaurator, cat.4.0	ora	16.640	115.00	1,913.60
121.2	2874145893787 - Cuie de constructii	kg	0.010	30.64	0.31
121.3	2010102918814 - Cherestea rasinoase	m3	0.003	4,979.00	14.94
121.4	2710403642419[3] - Tabla zincata de 0,5 mm grosime	kg	0.185	45.96	8.50
121.5	2430116105285 - Lac NT	kg	0.100	172.35	17.24
122	R8A25A - Trasarea manuala a unghiurilor de intersectie a profilurilor trase pe loc, cu mortar de var si ciment (se masoara la 1 m sumei dintre iesind si inaltime a profilului) - 48 buc.	m	10.320	1,962.22	20,250.06
			material:	79.81	823.64
			manopera:	1,882.41	19,426.42
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
122.1	9310060019986 - Muncitor restaurator, cat.5.0	ora	149.434	130.00	19,426.42
122.2	4100116202818 - Apa pentru mortare si betoane	m3	0.258	15.32	3.95
122.3	2652102100697 - Var bulgari pentru constructii	kg	56.760	3.06	173.91
122.4	26511221004022 - Ciment M-500	kg	116.616	2.30	267.98
122.5	1421102200513 - Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.588	306.40	180.16
122.6	2681126001616 - Hirtie slef.uscata cu sticla	buc	5.160	3.83	19.76
122.7	2430116105285 - Lac NT	kg	1.032	172.35	177.87
TOTAL 5.8. Cornise K-7, sec.(250x225h)mm, K-7* sec.(70x145h)mm					121,176.94

5.9. Cornsa K-8, sec. (180x430h)mm

123	R8A17A - Reconstituirea profilurilor trase (fara trasarea unghiurilor) executate pe zidarie din piatra cu mortar de var si ciment: orizontale K-8 / turele (L= 38.4 m)	m2	25.150	1,050.22	26,413.12
			material:	76.55	1,925.32
			manopera:	970.60	24,410.59
			utilaj:	3.07	77.21
			transport:	0.00	0.00
123.1	9310060019976 - Muncitor restaurator, cat.4.0	ora	212.266	115.00	24,410.59
123.2	4100116202818 - Apa pentru mortare si betoane	m3	0.805	15.32	12.33
123.3	2652102100697 - Var bulgari pentru constructii	kg	193.655	3.06	593.36
123.4	1421102200513 - Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1.685	306.40	516.28
123.5	26511221004022 - Ciment M-500	kg	349.585	2.30	803.35
123.6	2952160007200 - Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	ora	0.252	306.40	77.21

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
124	R8A15Ak=2.5man - Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 1 pina la 5 (Sablon 60 cm)	buc	1.000	3,052.12	3,052.12
			material:	62.12	62.12
			manopera:	2,990.00	2,990.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
124.1	9310060019976 - Muncitor restaurator, cat.4.0	ora	26.000	115.00	2,990.00
124.2	2874145893787 - Cuie de constructii	kg	0.010	30.64	0.31
124.3	2010102918814 - Cherestea rasinoase	m3	0.006	4,979.00	29.87
124.4	2710403642419[3] - Tabla zincata de 0,5 mm grosime	kg	0.320	45.96	14.71
124.5	2430116105285 - Lac NT	kg	0.100	172.35	17.24
125	R8A25A - Trasarea manuala a unghiurilor de intersectie a profilurilor trase pe loc, cu mortar de var si ciment (se masoara la 1 m sumei dintre iesind si inaltime a profilului) - 48 buc.	m	31.440	1,962.22	61,692.06
			material:	79.82	2,509.43
			manopera:	1,882.40	59,182.63
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
125.1	9310060019986 - Muncitor restaurator, cat.5.0	ora	455.251	130.00	59,182.63
125.2	4100116202818 - Apa pentru mortare si betoane	m3	0.786	15.32	12.04
125.3	2652102100697 - Var bulgari pentru constructii	kg	172.920	3.06	529.83
125.4	26511221004022 - Ciment M-500	kg	355.272	2.30	816.42
125.5	1421102200513 - Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1.792	306.40	549.07
125.6	2681126001616 - Hirtie slef.uscata cu sticla	buc	15.720	3.83	60.21
125.7	2430116105285 - Lac NT	kg	3.144	172.35	541.87
126	RCsD10C - Plasa rabit, pentru profilatii cu latimea desfasurata de 51-80 cm	m	38.400	199.61	7,665.04
			material:	49.64	1,906.05
			manopera:	149.40	5,736.96
			utilaj:	0.57	22.02
			transport:	0.00	0.00
126.1	7123020011140 - Fierar beton	ora	63.744	90.00	5,736.96
126.2	2873132007002 - Plase rabit zincata	kg	10.560	32.56	343.78
126.3	2710602000030 - Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	33.792	15.32	517.69
126.4	2710602000800 - Otel beton profil periodic OB 37 D = 8	kg	49.152	15.32	753.01
126.5	2734113805865 - Sirma zincata moale d = 2 mm	kg	4.992	34.47	172.07
126.6	2010102905950 - Sipci de rasinoase	m3	0.024	4,979.00	119.50
126.7	2922140006703 - Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	ora	0.115	191.50	22.02
TOTAL 5.9. Cornsa K-8, sec. (180x430h)mm					98,822.34

5.10. Cornisa K-9, sec. (60x185h)mm

127	R8A17Ak=115man - Reconstituirea profilurilor trase (fara trasarea unghiurilor) executate pe zidarie din piatra cu mortar de var si ciment: orizontale K-9 (L= 39.7 m)	m2	9.720	1,195.79	11,623.08
			material:	76.55	744.03
			manopera:	1,116.19	10,849.33
			utilaj:	3.06	29.72
			transport:	0.00	0.00

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
127.1	9310060019976 - Muncitor restaurator, cat.4.0	ora	94.342	115.00	10,849.33
127.2	4100116202818 - Apa pentru mortare si betoane	m3	0.311	15.32	4.76
127.3	2652102100697 - Var bulgari pentru constructii	kg	74.844	3.06	229.32
127.4	1421102200513 - Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.651	306.40	199.47
127.5	26511221004022 - Ciment M-500	kg	135.108	2.30	310.48
127.6	2952160007200 - Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	ora	0.097	306.40	29.72
128	R8A15Ak=1.6man - Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 1 pina la 5 (Sablon 30 cm)	buc	8.000	1,954.58	15,636.65
			material:	40.98	327.85
			manopera:	1,913.60	15,308.80
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
128.1	9310060019976 - Muncitor restaurator, cat.4.0	ora	133.120	115.00	15,308.80
128.2	2874145893787 - Cuie de constructii	kg	0.080	30.64	2.45
128.3	2010102918814 - Cherestea rasinoase	m3	0.024	4,979.00	119.50
128.4	2710403642419[3] - Tabla zincata de 0,5 mm grosime	kg	1.480	45.96	68.02
128.5	2430116105285 - Lac NT	kg	0.800	172.35	137.88
129	R8A25A - Trasarea manuala a unghiurilor de intersectie a profilurilor trase pe loc, cu mortar de var si ciment (se masoara la 1 m sumei dintre iesind si inaltime a profilului) - 40 buc.	m	9.800	1,962.23	19,229.85
			material:	79.83	782.33
			manopera:	1,882.40	18,447.52
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
129.1	9310060019986 - Muncitor restaurator, cat.5.0	ora	141.904	130.00	18,447.52
129.2	4100116202818 - Apa pentru mortare si betoane	m3	0.245	15.32	3.75
129.3	2652102100697 - Var bulgari pentru constructii	kg	53.900	3.06	165.15
129.4	26511221004022 - Ciment M-500	kg	110.740	2.30	254.48
129.5	1421102200513 - Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.559	306.40	171.28
129.6	2681126001616 - Hirtie slef.uscata cu sticla	buc	4.900	3.83	18.77
129.7	2430116105285 - Lac NT	kg	0.980	172.35	168.90
130	RCs122D - Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe zidarie de caramida sau beton, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata pina la 30 cm inclusiv	m	39.700	382.42	15,182.07
			material:	198.97	7,899.11
			manopera:	126.00	5,002.20
			utilaj:	57.45	2,280.77
			transport:	0.00	0.00
130.1	7213050013100 - Tinichigiu	ora	45.655	90.00	4,108.95
130.2	9310060019920 - Muncitor deservire CM	ora	9.925	90.00	893.25
130.3	2710403642287zt - Tabla zincata de 0,5 x 650 x1000 mm (zinc-titat gr.0,65 mm)	kg	67.321	105.50	7,102.37
130.4	2682132600933 - Carton bitumat tip CA 400	m2	13.756	38.30	526.85
130.5	2744125904770 - Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	1.251	134.05	167.70
130.6	2873145886851 - Cuie cu cap con. Tip A 1 2,5 x 60 OL34 S2111	kg	1.251	30.64	38.33
130.7	2051142950716[3] - Diblu din lemn	buc	83.370	0.77	63.86
130.8	3410520005702 - Platforma telescopica pe auto	ora	3.970	574.50	2,280.77

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
TOTAL 5.10. Cornisa K-9, sec. (60x185h)mm					61,671.65

5.11. Cornisa K-10, sec. (120x250h)mm.

131	R8A17A - Reconstituirea profilurilor trase (fara trasarea unghiurilor) executate pe zidarie din piatra cu mortar de var si ciment: orizontale, cornise K-10 (L= 119.7 m)	m2	44.300	1,050.22	46,524.63
			material:	76.55	3,391.32
			manopera:	970.60	42,997.58
			utilaj:	3.06	135.74
			transport:	0.00	0.00
131.1	9310060019976 - Muncitor restaurator, cat.4.0	ora	373.892	115.00	42,997.58
131.2	4100116202818 - Apa pentru mortare si betoane	m3	1.418	15.32	21.72
131.3	2652102100697 - Var bulgari pentru constructii	kg	341.110	3.06	1,045.16
131.4	1421102200513 - Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	2.968	306.40	909.40
131.5	26511221004022 - Ciment M-500	kg	615.770	2.30	1,415.04
131.6	2952160007200 - Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	ora	0.443	306.40	135.74
132	R8A15Ak=1.9man - Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 1 pina la 5 (Sablon 40 cm)	buc	4.000	2,320.43	9,281.71
			material:	48.03	192.11
			manopera:	2,272.40	9,089.60
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
132.1	9310060019976 - Muncitor restaurator, cat.4.0	ora	79.040	115.00	9,089.60
132.2	2874145893787 - Cuie de constructii	kg	0.040	30.64	1.23
132.3	2010102918814 - Cherestea rasinoase	m3	0.016	4,979.00	79.66
132.4	2710403642419[3] - Tabla zincata de 0,5 mm grosime	kg	0.920	45.96	42.28
132.5	2430116105285 - Lac NT	kg	0.400	172.35	68.94
133	R8A25A - Trasarea manuala a unghiurilor de intersectie a profilurilor trase pe loc, cu mortar de var si ciment (se masoara la 1 m sumei dintre iesind si inaltime a profilului) - 88 buc.	m	32.600	1,962.22	63,968.22
			material:	79.82	2,601.98
			manopera:	1,882.40	61,366.24
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
133.1	9310060019986 - Muncitor restaurator, cat.5.0	ora	472.048	130.00	61,366.24
133.2	4100116202818 - Apa pentru mortare si betoane	m3	0.815	15.32	12.49
133.3	2652102100697 - Var bulgari pentru constructii	kg	179.300	3.06	549.38
133.4	26511221004022 - Ciment M-500	kg	368.380	2.30	846.54
133.5	1421102200513 - Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1.858	306.40	569.29
133.6	2681126001616 - Hirtie slef.uscata cu sticla	buc	16.300	3.83	62.43
133.7	2430116105285 - Lac NT	kg	3.260	172.35	561.86
134	RCsl22D - Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe zidarie de caramida sau beton, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata pina la 30 cm inclusiv	m	119.700	382.42	45,775.59
			material:	198.97	23,816.62
			manopera:	126.00	15,082.20
			utilaj:	57.45	6,876.77
			transport:	0.00	0.00
134.1	7213050013100 - Tinichigiu	ora	137.655	90.00	12,388.95

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
134.2	9310060019920 - Muncitor deservire CM	ora	29.925	90.00	2,693.25
134.3	2710403642287zt - Tabla zincata de 0,5 x 650 x1000 mm (zinc-titat gr.0,65 mm)	kg	202.981	105.50	21,414.50
134.4	2682132600933 - Carton bitumat tip CA 400	m2	41.476	38.30	1,588.53
134.5	2744125904770 - Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	3.771	134.05	505.50
134.6	2873145886851 - Cuie cu cap con. Tip A 1 2,5 x 60 OL34 S2111	kg	3.771	30.64	115.54
134.7	2051142950716[3] - Diblu din lemn	buc	251.370	0.77	192.55
134.8	3410520005702 - Platforma telescopica pe auto	ora	11.970	574.50	6,876.77
TOTAL 5.11. Cornisa K-10, sec. (120x250h)mm.					165,550.15

5.12. Cornisa K-11, sec. (175x560h)mm.

135	R8A17A - Reconstituirea profilurilor trase (fara trasarea unghiurilor) executate pe zidarie din piatra cu mortar de var si ciment: orizontale, cornise K-11/ turele (L= 29.28 m)	m2	21.520	1,050.22	22,600.71
			material:	76.56	1,647.50
			manopera:	970.60	20,887.34
			utilaj:	3.06	65.88
			transport:	0.00	0.00
135.1	9310060019976 - Muncitor restaurator, cat.4.0	ora	181.629	115.00	20,887.34
135.2	4100116202818 - Apa pentru mortare si betoane	m3	0.689	15.32	10.56
135.3	2652102100697 - Var bulgari pentru constructii	kg	165.704	3.06	507.72
135.4	1421102200513 - Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1.442	306.40	441.83
135.5	26511221004022 - Ciment M-500	kg	299.128	2.30	687.40
135.6	2952160007200 - Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	ora	0.215	306.40	65.88
136	R8A15Ak=2.8man - Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 1 pina la 5 (Sablon 80 cm)	buc	4.000	3,425.02	13,700.07
			material:	76.22	304.87
			manopera:	3,348.80	13,395.20
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
136.1	9310060019976 - Muncitor restaurator, cat.4.0	ora	116.480	115.00	13,395.20
136.2	2874145893787 - Cuie de constructii	kg	0.040	30.64	1.23
136.3	2010102918814 - Cherestea rasinoase	m3	0.032	4,979.00	159.33
136.4	2710403642419[3] - Tabla zincata de 0,5 mm grosime	kg	1.640	45.96	75.37
136.5	2430116105285 - Lac NT	kg	0.400	172.35	68.94
137	R8A25A - Trasarea manuala a unghiurilor de intersectie a profilurilor trase pe loc, cu mortar de var si ciment (se masoara la 1 m sumei dintre iesind si inaltime a profilului) - 48 buc.	m	35.280	1,962.22	69,226.98
			material:	79.82	2,815.96
			manopera:	1,882.40	66,411.02
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
137.1	9310060019986 - Muncitor restaurator, cat.5.0	ora	510.854	130.00	66,411.02
137.2	4100116202818 - Apa pentru mortare si betoane	m3	0.882	15.32	13.51
137.3	2652102100697 - Var bulgari pentru constructii	kg	194.040	3.06	594.54
137.4	26511221004022 - Ciment M-500	kg	398.664	2.30	916.13
137.5	1421102200513 - Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	2.011	306.40	616.17

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
137.6	2681126001616 - Hirtie slef.uscata cu sticla	buc	17.640	3.83	67.56
137.7	2430116105285 - Lac NT	kg	3.528	172.35	608.05
138	RCsD10B - Plasa rabit, pentru profilatii cu latimea desfasurata de 31-50 cm	m	29.280	172.17	5,041.24
			material:	34.80	1,018.85
			manopera:	136.80	4,005.54
			utilaj:	0.58	16.85
			transport:	0.00	0.00
138.1	7123020011140 - Fierar beton	ora	44.506	90.00	4,005.54
138.2	2873132007002 - Plase rabit zincata	kg	5.505	32.56	179.22
138.3	2710602000030 - Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	44.798	15.32	686.31
138.4	2734113805865 - Sirma zincata moale d = 2 mm	kg	2.137	34.47	73.66
138.5	2010102905950 - Sipci de rasinoase	m3	0.016	4,979.00	79.66
138.6	2922140006703 - Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	ora	0.088	191.50	16.85
TOTAL 5.12. Cornisa K-11, sec. (175x560h)mm.					110,569.00

5.13. Cornisa K-12, sec. (75x160h)mm

139	R8A17A - Reconstituirea profilurilor trase (fara trasarea unghiurilor) executate pe zidarie din piatra cu mortar de var si ciment: orizontale K-12 (L= 92.0 m)	m2	21.620	1,050.22	22,705.82
			material:	76.56	1,655.24
			manopera:	970.60	20,984.39
			utilaj:	3.06	66.18
			transport:	0.00	0.00
139.1	9310060019976 - Muncitor restaurator, cat.4.0	ora	182.473	115.00	20,984.39
139.2	4100116202818 - Apa pentru mortare si betoane	m3	0.692	15.32	10.60
139.3	2652102100697 - Var bulgari pentru constructii	kg	166.474	3.06	510.08
139.4	1421102200513 - Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1.449	306.40	443.97
139.5	26511221004022 - Ciment M-500	kg	300.518	2.30	690.59
139.6	2952160007200 - Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	ora	0.216	306.40	66.18
140	R8A15Ak=1.6man - Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 1 pina la 5 (Sablon 30 cm)	buc	2.000	1,954.58	3,909.16
			material:	40.98	81.96
			manopera:	1,913.60	3,827.20
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
140.1	9310060019976 - Muncitor restaurator, cat.4.0	ora	33.280	115.00	3,827.20
140.2	2874145893787 - Cuie de constructii	kg	0.020	30.64	0.61
140.3	2010102918814 - Cherestea rasinoase	m3	0.006	4,979.00	29.87
140.4	2710403642419[3] - Tabla zincata de 0,5 mm grosime	kg	0.370	45.96	17.01
140.5	2430116105285 - Lac NT	kg	0.200	172.35	34.47
141	R8A25A - Trasarea manuala a unghiurilor de intersectie a profilurilor trase pe loc, cu mortar de var si ciment (se masoara la 1 m sumei dintre iesind si inaltime a profilului) - 152 buc.	m	35.720	1,962.22	70,090.44
			material:	79.82	2,851.06
			manopera:	1,882.40	67,239.38
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
141.1	9310060019986 - Muncitor restaurator, cat.5.0	ora	517.226	130.00	67,239.38
141.2	4100116202818 - Apa pentru mortare si betoane	m3	0.893	15.32	13.68
141.3	2652102100697 - Var bulgari pentru constructii	kg	196.460	3.06	601.95
141.4	26511221004022 - Ciment M-500	kg	403.636	2.30	927.56
141.5	1421102200513 - Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	2.036	306.40	623.83
141.6	2681126001616 - Hirtie slef.uscata cu sticla	buc	17.860	3.83	68.40
141.7	2430116105285 - Lac NT	kg	3.572	172.35	615.63
142	RCsI22D - Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe zidarie de caramida sau beton, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata pina la 30 cm inclusiv	m	92.000	382.42	35,182.54
			material:	198.97	18,305.14
			manopera:	126.00	11,592.00
			utilaj:	57.45	5,285.40
			transport:	0.00	0.00
142.1	7213050013100 - Tinichigiu	ora	105.800	90.00	9,522.00
142.2	9310060019920 - Muncitor deservire CM	ora	23.000	90.00	2,070.00
142.3	2710403642287zt - Tabla zincata de 0,5 x 650 x1000 mm (zinc-titat gr.0,65 mm)	kg	156.009	105.50	16,458.95
142.4	2682132600933 - Carton bitumat tip CA 400	m2	31.878	38.30	1,220.93
142.5	2744125904770 - Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	2.898	134.05	388.48
142.6	2873145886851 - Cuie cu cap con. Tip A 1 2,5 x 60 OL34 S2111	kg	2.898	30.64	88.79
142.7	2051142950716[3] - Dibliu din lemn	buc	193.200	0.77	147.99
142.8	3410520005702 - Platforma telescopica pe auto	ora	9.200	574.50	5,285.40
TOTAL 5.13. Cornisa K-12, sec. (75x160h)mm					131,887.96

5.14. Cornisa K-13, sec. (55x150h)mm

143	R8A17Aman - Reconstituirea profilurilor trase (fara trasarea unghiurilor) executate pe zidarie din piatra cu mortar de var si ciment: orizontale K-13 (L= 39.0 m)	m2	8.000	1,050.22	8,401.74
			material:	76.55	612.43
			manopera:	970.60	7,764.80
			utilaj:	3.06	24.51
			transport:	0.00	0.00
143.1	9310060019976 - Muncitor restaurator, cat.4.0	ora	67.520	115.00	7,764.80
143.2	4100116202818 - Apa pentru mortare si betoane	m3	0.256	15.32	3.92
143.3	2652102100697 - Var bulgari pentru constructii	kg	61.600	3.06	188.74
143.4	1421102200513 - Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.536	306.40	164.23
143.5	26511221004022 - Ciment M-500	kg	111.200	2.30	255.54
143.6	2952160007200 - Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	ora	0.080	306.40	24.51
144	R8A15Ak=1.3man - Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 1 pina la 5 (Sablon 20 cm)	buc	2.000	1,588.73	3,177.47
			material:	33.93	67.87
			manopera:	1,554.80	3,109.60
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
144.1	9310060019976 - Muncitor restaurator, cat.4.0	ora	27.040	115.00	3,109.60
144.2	2874145893787 - Cuie de constructii	kg	0.020	30.64	0.61

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
144.3	2010102918814 - Cherestea rasinoase	m3	0.004	4,979.00	19.92
144.4	2710403642419[3] - Tabla zincata de 0,5 mm grosime	kg	0.280	45.96	12.87
144.5	2430116105285 - Lac NT	kg	0.200	172.35	34.47
145	R8A25A - Trasarea manuala a unghiurilor de intersectie a profilurilor trase pe loc, cu mortar de var si ciment (se masoara la 1 m sumei dintre iesind si inaltime a profilului) - 16 buc.	m	3.280	1,962.21	6,436.03
			material:	79.82	261.81
			manopera:	1,882.38	6,174.22
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
145.1	9310060019986 - Muncitor restaurator, cat.5.0	ora	47.494	130.00	6,174.22
145.2	4100116202818 - Apa pentru mortare si betoane	m3	0.082	15.32	1.26
145.3	2652102100697 - Var bulgari pentru constructii	kg	18.040	3.06	55.27
145.4	26511221004022 - Ciment M-500	kg	37.064	2.30	85.17
145.5	1421102200513 - Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.187	306.40	57.30
145.6	2681126001616 - Hirtie slef.uscata cu sticla	buc	1.640	3.83	6.28
145.7	2430116105285 - Lac NT	kg	0.328	172.35	56.53
146	RCsI22D - Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe zidarie de caramida sau beton, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata pina la 30 cm inclusiv	m	39.000	382.42	14,914.25
			material:	198.97	7,759.70
			manopera:	126.00	4,914.00
			utilaj:	57.45	2,240.55
			transport:	0.00	0.00
146.1	7213050013100 - Tinichigiu	ora	44.850	90.00	4,036.50
146.2	9310060019920 - Muncitor deservire CM	ora	9.750	90.00	877.50
146.3	2710403642287zt - Tabla zincata de 0,5 x 650 x1000 mm (zinc-titat gr.0,65 mm)	kg	66.134	105.50	6,977.14
146.4	2682132600933 - Carton bitumat tip CA 400	m2	13.514	38.30	517.59
146.5	2744125904770 - Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	1.228	134.05	164.61
146.6	2873145886851 - Cuie cu cap con. Tip A 1 2,5 x 60 OL34 S2111	kg	1.228	30.64	37.63
146.7	2051142950716[3] - Diblu din lemn	buc	81.900	0.77	62.74
146.8	3410520005702 - Platforma telescopica pe auto	ora	3.900	574.50	2,240.55
TOTAL 5.14. Cornisa K-13, sec. (55x150h)mm					32,929.49

5.15. Cornisa K-14, sec. (105x210h)mm

147	R8A17A - Reconstituirea profilurilor trase (fara trasarea unghiurilor) executate pe zidarie din piatra cu mortar de var si ciment: orizontale K-14 (L= 40.5 m)	m2	12.750	1,050.22	13,390.36
			material:	76.55	975.99
			manopera:	970.60	12,375.15
			utilaj:	3.08	39.22
			transport:	0.00	0.00
147.1	9310060019976 - Muncitor restaurator, cat.4.0	ora	107.610	115.00	12,375.15
147.2	4100116202818 - Apa pentru mortare si betoane	m3	0.408	15.32	6.25
147.3	2652102100697 - Var bulgari pentru constructii	kg	98.175	3.06	300.81
147.4	1421102200513 - Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.854	306.40	261.67
147.5	26511221004022 - Ciment M-500	kg	177.225	2.30	407.26

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
147.6	2952160007200 - Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	ora	0.128	306.40	39.22
148	R8A15Ak=1.6man - Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 1 pina la 5 (Sablon 30 cm)	buc	2.000	1,954.58	3,909.16
			material:	40.98	81.96
			manopera:	1,913.60	3,827.20
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
148.1	9310060019976 - Muncitor restaurator, cat.4.0	ora	33.280	115.00	3,827.20
148.2	2874145893787 - Cuie de constructii	kg	0.020	30.64	0.61
148.3	2010102918814 - Cherestea rasinoase	m3	0.006	4,979.00	29.87
148.4	2710403642419[3] - Tabla zincata de 0,5 mm grosime	kg	0.370	45.96	17.01
148.5	2430116105285 - Lac NT	kg	0.200	172.35	34.47
149	R8A25A - Trasarea manuala a unghiurilor de intersectie a profilurilor trase pe loc, cu mortar de var si ciment (se masoara la 1 m sumei dintre iesind si inaltime a profilului) - 16 buc.	m	5.040	1,962.20	9,889.46
			material:	79.80	402.19
			manopera:	1,882.39	9,487.27
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
149.1	9310060019986 - Muncitor restaurator, cat.5.0	ora	72.979	130.00	9,487.27
149.2	4100116202818 - Apa pentru mortare si betoane	m3	0.126	15.32	1.93
149.3	2652102100697 - Var bulgari pentru constructii	kg	27.720	3.06	84.93
149.4	26511221004022 - Ciment M-500	kg	56.952	2.30	130.88
149.5	1421102200513 - Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.287	306.40	87.94
149.6	2681126001616 - Hirtie slef.uscata cu sticla	buc	2.520	3.83	9.65
149.7	2430116105285 - Lac NT	kg	0.504	172.35	86.86
TOTAL 5.15. Cornisa K-14, sec. (105x210h)mm					27,188.98

5.16. Cornisa K-15, sec. (65x113h)mm

150	R8A17Aman - Reconstituirea profilurilor trase (fara trasarea unghiurilor) executate pe zidarie din piatra cu mortar de var si ciment: orizontale K-15 (L= 25.2 m)	m2	4.500	1,050.25	4,726.13
			material:	76.59	344.65
			manopera:	970.60	4,367.70
			utilaj:	3.06	13.79
			transport:	0.00	0.00
150.1	9310060019976 - Muncitor restaurator, cat.4.0	ora	37.980	115.00	4,367.70
150.2	4100116202818 - Apa pentru mortare si betoane	m3	0.144	15.32	2.21
150.3	2652102100697 - Var bulgari pentru constructii	kg	34.650	3.06	106.17
150.4	1421102200513 - Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.302	306.40	92.53
150.5	26511221004022 - Ciment M-500	kg	62.550	2.30	143.74
150.6	2952160007200 - Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	ora	0.045	306.40	13.79
151	R8A15Ak=1.3man - Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 1 pina la 5 (Sablon 20 cm)	buc	1.000	1,588.73	1,588.73
			material:	33.93	33.93
			manopera:	1,554.80	1,554.80
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
151.1	9310060019976 - Muncitor restaurator, cat.4.0	ora	13.520	115.00	1,554.80
151.2	2874145893787 - Cuie de constructii	kg	0.010	30.64	0.31
151.3	2010102918814 - Cherestea rasinoase	m3	0.002	4,979.00	9.96
151.4	2710403642419[3] - Tabla zincata de 0,5 mm grosime	kg	0.140	45.96	6.43
151.5	2430116105285 - Lac NT	kg	0.100	172.35	17.24
152	R8A25A - Trasarea manuala a unghiurilor de intersectie a profilurilor trase pe loc, cu mortar de var si ciment (se masoara la 1 m sumei dintre iesind si inaltime a profilului) - 20 buc.	m	3.600	1,962.20	7,063.92
			material:	79.80	287.28
			manopera:	1,882.40	6,776.64
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
152.1	9310060019986 - Muncitor restaurator, cat.5.0	ora	52.128	130.00	6,776.64
152.2	4100116202818 - Apa pentru mortare si betoane	m3	0.090	15.32	1.38
152.3	2652102100697 - Var bulgari pentru constructii	kg	19.800	3.06	60.67
152.4	26511221004022 - Ciment M-500	kg	40.680	2.30	93.48
152.5	1421102200513 - Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.205	306.40	62.81
152.6	2681126001616 - Hirtie slef.uscata cu sticla	buc	1.800	3.83	6.89
152.7	2430116105285 - Lac NT	kg	0.360	172.35	62.05
TOTAL 5.16. Cornisa K-15, sec. (65x113h)mm					13,378.79

5.17. Cornisa K-16, sec.(175x285h)mm

153	R8A17A - Reconstituirea profilurilor trase (fara trasarea unghiurilor) executate pe zidarie din piatra cu mortar de var si ciment: orizontale, cornise K-16 (L= 9.6 m)	m2	4.410	1,050.17	4,631.24
			material:	76.52	337.46
			manopera:	970.59	4,280.30
			utilaj:	3.06	13.48
			transport:	0.00	0.00
153.1	9310060019976 - Muncitor restaurator, cat.4.0	ora	37.220	115.00	4,280.30
153.2	4100116202818 - Apa pentru mortare si betoane	m3	0.141	15.32	2.16
153.3	2652102100697 - Var bulgari pentru constructii	kg	33.957	3.06	104.04
153.4	1421102200513 - Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.295	306.40	90.39
153.5	26511221004022 - Ciment M-500	kg	61.299	2.30	140.87
153.6	2952160007200 - Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	ora	0.044	306.40	13.48
154	R8A15Ak=2.2man - Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 1 pina la 5 (Sablon 50 cm)	buc	1.000	2,686.28	2,686.28
			material:	55.08	55.08
			manopera:	2,631.20	2,631.20
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
154.1	9310060019976 - Muncitor restaurator, cat.4.0	ora	22.880	115.00	2,631.20
154.2	2874145893787 - Cuie de constructii	kg	0.010	30.64	0.31
154.3	2010102918814 - Cherestea rasinoase	m3	0.005	4,979.00	24.90
154.4	2710403642419[3] - Tabla zincata de 0,5 mm grosime	kg	0.275	45.96	12.64
154.5	2430116105285 - Lac NT	kg	0.100	172.35	17.24

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
155	R8A25A - Trasarea manuala a unghiurilor de intersectie a profilurilor trase pe loc, cu mortar de var si ciment (se masoara la 1 m sumei dintre iesind si inaltime a profilului) - 12 buc.	m	5.520	1,962.25	10,831.60
			material:	79.84	440.70
			manopera:	1,882.41	10,390.90
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
155.1	9310060019986 - Muncitor restaurator, cat.5.0	ora	79.930	130.00	10,390.90
155.2	4100116202818 - Apa pentru mortare si betoane	m3	0.138	15.32	2.11
155.3	2652102100697 - Var bulgari pentru constructii	kg	30.360	3.06	93.02
155.4	26511221004022 - Ciment M-500	kg	62.376	2.30	143.34
155.5	1421102200513 - Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.315	306.40	96.52
155.6	2681126001616 - Hirtie slef.uscata cu sticla	buc	2.760	3.83	10.57
155.7	2430116105285 - Lac NT	kg	0.552	172.35	95.14
156	RCsD10B - Plasa rabit, pentru profilatii cu latimea desfasurata de 31-50 cm	m	9.600	172.05	1,651.67
			material:	34.67	332.84
			manopera:	136.80	1,313.28
			utilaj:	0.58	5.55
			transport:	0.00	0.00
156.1	7123020011140 - Fierar beton	ora	14.592	90.00	1,313.28
156.2	2873132007002 - Plase rabit zincata	kg	1.805	32.56	58.76
156.3	2710602000030 - Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	14.688	15.32	225.02
156.4	2734113805865 - Sirma zincata moale d = 2 mm	kg	0.701	34.47	24.16
156.5	2010102905950 - Sipci de rasinoase	m3	0.005	4,979.00	24.90
156.6	2922140006703 - Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	ora	0.029	191.50	5.55
TOTAL 5.17. Cornisa K-16, sec.(175x285h)mm					19,800.79

5.18. Cornisa K-17, sec. (80x250h)mm

157	R8A17Aman - Reconstituirea profilurilor trase (fara trasarea unghiurilor) executate pe zidarie din piatra cu mortar de var si ciment: orizontale K-17 (L= 15.1 m)	m2	4.530	1,050.23	4,757.52
			material:	76.59	346.94
			manopera:	970.59	4,396.79
			utilaj:	3.04	13.79
			transport:	0.00	0.00
157.1	9310060019976 - Muncitor restaurator, cat.4.0	ora	38.233	115.00	4,396.80
157.2	4100116202818 - Apa pentru mortare si betoane	m3	0.145	15.32	2.22
157.3	2652102100697 - Var bulgari pentru constructii	kg	34.881	3.06	106.88
157.4	1421102200513 - Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.304	306.40	93.15
157.5	26511221004022 - Ciment M-500	kg	62.967	2.30	144.70
157.6	2952160007200 - Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	ora	0.045	306.40	13.79

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
158	R8A15Ak=1.6man - Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 1 pina la 5 (Sablon 30 cm)	buc	1.000	1,954.58	1,954.58
			material:	40.98	40.98
			manopera:	1,913.60	1,913.60
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
158.1	9310060019976 - Muncitor restaurator, cat.4.0	ora	16.640	115.00	1,913.60
158.2	2874145893787 - Cuie de constructii	kg	0.010	30.64	0.31
158.3	2010102918814 - Cherestea rasinoase	m3	0.003	4,979.00	14.94
158.4	2710403642419[3] - Tabla zincata de 0,5 mm grosime	kg	0.185	45.96	8.50
158.5	2430116105285 - Lac NT	kg	0.100	172.35	17.24
159	R8A25A - Trasarea manuala a unghiurilor de intersectie a profilurilor trase pe loc, cu mortar de var si ciment (se masoara la 1 m sumei dintre iesind si inaltime a profilului) - 4 buc.	m	1.200	1,962.12	2,354.54
			material:	79.72	95.66
			manopera:	1,882.40	2,258.88
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
159.1	9310060019986 - Muncitor restaurator, cat.5.0	ora	17.376	130.00	2,258.88
159.2	4100116202818 - Apa pentru mortare si betoane	m3	0.030	15.32	0.46
159.3	2652102100697 - Var bulgari pentru constructii	kg	6.600	3.06	20.22
159.4	26511221004022 - Ciment M-500	kg	13.560	2.30	31.16
159.5	1421102200513 - Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.068	306.40	20.84
159.6	2681126001616 - Hirtie slef.uscata cu sticla	buc	0.600	3.83	2.30
159.7	2430116105285 - Lac NT	kg	0.120	172.35	20.68
TOTAL 5.18. Cornisa K-17, sec. (80x250h)mm					9,066.64

5.19. Cornisa K-18, sec. (70x175h)mm

160	R8A17A - Reconstituirea profilurilor trase (fara trasarea unghiurilor) executate pe zidarie din piatra cu mortar de var si ciment: orizontale K-18 (L= 11.3 m)	m2	2.760	1,050.25	2,898.70
			material:	76.56	211.31
			manopera:	970.58	2,678.81
			utilaj:	3.11	8.58
			transport:	0.00	0.00
160.1	9310060019976 - Muncitor restaurator, cat.4.0	ora	23.294	115.00	2,678.81
160.2	4100116202818 - Apa pentru mortare si betoane	m3	0.088	15.32	1.35
160.3	2652102100697 - Var bulgari pentru constructii	kg	21.252	3.06	65.12
160.4	1421102200513 - Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.185	306.40	56.68
160.5	26511221004022 - Ciment M-500	kg	38.364	2.30	88.16
160.6	2952160007200 - Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	ora	0.028	306.40	8.58
161	R8A15Ak=1.6man - Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 1 pina la 5 (Sablon 30 cm)	buc	1.000	1,954.58	1,954.58
			material:	40.98	40.98
			manopera:	1,913.60	1,913.60
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
161.1	9310060019976 - Muncitor restaurator, cat.4.0	ora	16.640	115.00	1,913.60

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
161.2	2874145893787 - Cuie de constructii	kg	0.010	30.64	0.31
161.3	2010102918814 - Cherestea rasinoase	m3	0.003	4,979.00	14.94
161.4	2710403642419[3] - Tabla zincata de 0,5 mm grosime	kg	0.185	45.96	8.50
161.5	2430116105285 - Lac NT	kg	0.100	172.35	17.24
162	R8A25A - Trasarea manuala a unghiurilor de intersectie a profilurilor trase pe loc, cu mortar de var si ciment (se masoara la 1 m sumei dintre iesind si inaltime a profilului) - 4 buc	m	0.970	1,962.18	1,903.31
			material:	79.72	77.33
			manopera:	1,882.45	1,825.98
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
162.1	9310060019986 - Muncitor restaurator, cat.5.0	ora	14.046	130.00	1,825.98
162.2	4100116202818 - Apa pentru mortare si betoane	m3	0.024	15.32	0.37
162.3	2652102100697 - Var bulgari pentru constructii	kg	5.335	3.06	16.35
162.4	26511221004022 - Ciment M-500	kg	10.961	2.30	25.19
162.5	1421102200513 - Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.055	306.40	16.85
162.6	2681126001616 - Hirtie slef.uscata cu sticla	buc	0.485	3.83	1.86
162.7	2430116105285 - Lac NT	kg	0.097	172.35	16.72
163	RCs122D - Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe zidarie de caramida sau beton, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata pina la 30 cm inclusiv	m	11.300	382.42	4,321.33
			material:	198.97	2,248.34
			manopera:	126.00	1,423.80
			utilaj:	57.45	649.19
			transport:	0.00	0.00
163.1	7213050013100 - Tinichigiu	ora	12.995	90.00	1,169.55
163.2	9310060019920 - Muncitor deservire CM	ora	2.825	90.00	254.25
163.3	2710403642287zt - Tabla zincata de 0,5 x 650 x1000 mm (zinc-titat gr.0,65 mm)	kg	19.162	105.50	2,021.59
163.4	2682132600933 - Carton bitumat tip CA 400	m2	3.915	38.30	149.94
163.5	2744125904770 - Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0.356	134.05	47.72
163.6	2873145886851 - Cuie cu cap con. Tip A 1 2,5 x 60 OL34 S2111	kg	0.356	30.64	10.91
163.7	2051142950716[3] - Diblu din lemn	buc	23.730	0.77	18.18
163.8	3410520005702 - Platforma telescopica pe auto	ora	1.130	574.50	649.19
TOTAL 5.19. Cornisa K-18, sec. (70x175h)mm					11,077.92

5.20. Cornisa K-19, sec. (30x110h)mm

164	R8A17Aman - Reconstituirea profilurilor trase (fara trasarea unghiurilor) executate pe zidarie din piatra cu mortar de var si ciment: orizontale K-19 (L= 11.8 m)	m2	1.650	1,050.21	1,732.85
			material:	76.64	126.46
			manopera:	970.60	1,601.49
			utilaj:	2.97	4.90
			transport:	0.00	0.00
164.1	9310060019976 - Muncitor restaurator, cat.4.0	ora	13.926	115.00	1,601.49
164.2	4100116202818 - Apa pentru mortare si betoane	m3	0.053	15.32	0.81
164.3	2652102100697 - Var bulgari pentru constructii	kg	12.705	3.06	38.93
164.4	1421102200513 - Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.111	306.40	34.01
164.5	26511221004022 - Ciment M-500	kg	22.935	2.30	52.70

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
164.6	2952160007200 - Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	ora	0.016	306.40	4.90
165	R8A15Ak=1.3man - Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 1 pina la 5 (Sablon 20 cm)	buc	1.000	1,588.73	1,588.73
			material:	33.93	33.93
			manopera:	1,554.80	1,554.80
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
165.1	9310060019976 - Muncitor restaurator, cat.4.0	ora	13.520	115.00	1,554.80
165.2	2874145893787 - Cuie de constructii	kg	0.010	30.64	0.31
165.3	2010102918814 - Cherestea rasinoase	m3	0.002	4,979.00	9.96
165.4	2710403642419[3] - Tabla zincata de 0,5 mm grosime	kg	0.140	45.96	6.43
165.5	2430116105285 - Lac NT	kg	0.100	172.35	17.24
166	R8A25A - Trasarea manuala a unghiurilor de intersectie a profilurilor trase pe loc, cu mortar de var si ciment (se masoara la 1 m sumei dintre iesind si inaltime a profilului) - 4 buc.	m	0.560	1,962.31	1,098.89
			material:	79.86	44.72
			manopera:	1,882.45	1,054.17
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
166.1	9310060019986 - Muncitor restaurator, cat.5.0	ora	8.109	130.00	1,054.17
166.2	4100116202818 - Apa pentru mortare si betoane	m3	0.014	15.32	0.21
166.3	2652102100697 - Var bulgari pentru constructii	kg	3.080	3.06	9.44
166.4	26511221004022 - Ciment M-500	kg	6.328	2.30	14.54
166.5	1421102200513 - Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.032	306.40	9.80
166.6	2681126001616 - Hirtie slef.uscata cu sticla	buc	0.280	3.83	1.07
166.7	2430116105285 - Lac NT	kg	0.056	172.35	9.65
167	RCsI22D - Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe zidarie de caramida sau beton, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata pina la 30 cm inclusiv	m	11.800	382.43	4,512.62
			material:	198.98	2,347.91
			manopera:	126.00	1,486.80
			utilaj:	57.45	677.91
			transport:	0.00	0.00
167.1	7213050013100 - Tinichigiu	ora	13.570	90.00	1,221.30
167.2	9310060019920 - Muncitor deservire CM	ora	2.950	90.00	265.50
167.3	2710403642287zt - Tabla zincata de 0,5 x 650 x1000 mm (zinc-titat gr.0,65 mm)	kg	20.010	105.50	2,111.06
167.4	2682132600933 - Carton bitumat tip CA 400	m2	4.089	38.30	156.61
167.5	2744125904770 - Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0.372	134.05	49.87
167.6	2873145886851 - Cuie cu cap con. Tip A 1 2,5 x 60 OL34 S2111	kg	0.372	30.64	11.40
167.7	2051142950716[3] - Diblu din lemn	buc	24.780	0.77	18.98
167.8	3410520005702 - Platforma telescopica pe auto	ora	1.180	574.50	677.91
TOTAL 5.20. Cornisa K-19, sec. (30x110h)mm					8,933.09

5.21. Cornisa K-20, sec. (116x160h)mm

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
168	R8A17A - Reconstituirea profilurilor trase (fara trasarea unghiurilor) executate pe zidarie din piatra cu mortar de var si ciment: orizontale K-20 (L= 12.5 m)	m2	3.450	1,050.16	3,623.05
			material:	76.54	264.06
			manopera:	970.60	3,348.57
			utilaj:	3.02	10.42
			transport:	0.00	0.00
168.1	9310060019976 - Muncitor restaurator, cat.4.0	ora	29.118	115.00	3,348.57
168.2	4100116202818 - Apa pentru mortare si betoane	m3	0.110	15.32	1.69
168.3	2652102100697 - Var bulgari pentru constructii	kg	26.565	3.06	81.40
168.4	1421102200513 - Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.231	306.40	70.78
168.5	26511221004022 - Ciment M-500	kg	47.955	2.30	110.20
168.6	2952160007200 - Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	ora	0.034	306.40	10.42
169	R8A15Ak=1.6man - Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 1 pina la 5 (Sablon 30 cm)	buc	1.000	1,954.58	1,954.58
			material:	40.98	40.98
			manopera:	1,913.60	1,913.60
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
169.1	9310060019976 - Muncitor restaurator, cat.4.0	ora	16.640	115.00	1,913.60
169.2	2874145893787 - Cuie de constructii	kg	0.010	30.64	0.31
169.3	2010102918814 - Cherestea rasinoase	m3	0.003	4,979.00	14.94
169.4	2710403642419[3] - Tabla zincata de 0,5 mm grosime	kg	0.185	45.96	8.50
169.5	2430116105285 - Lac NT	kg	0.100	172.35	17.24
170	R8A25A - Trasarea manuala a unghiurilor de intersectie a profilurilor trase pe loc, cu mortar de var si ciment (se masoara la 1 m sumei dintre iesind si inaltime a profilului) - 4 buc.	m	1.100	1,962.31	2,158.54
			material:	79.91	87.90
			manopera:	1,882.40	2,070.64
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
170.1	9310060019986 - Muncitor restaurator, cat.5.0	ora	15.928	130.00	2,070.64
170.2	4100116202818 - Apa pentru mortare si betoane	m3	0.028	15.32	0.43
170.3	2652102100697 - Var bulgari pentru constructii	kg	6.050	3.06	18.54
170.4	26511221004022 - Ciment M-500	kg	12.430	2.30	28.56
170.5	1421102200513 - Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.063	306.40	19.30
170.6	2681126001616 - Hirtie slef.uscata cu sticla	buc	0.550	3.83	2.11
170.7	2430116105285 - Lac NT	kg	0.110	172.35	18.96
171	RCsD10A - Plasa rabbit, pentru profilatii cu latimea desfasurata de pina la 30 cm	m	12.500	148.19	1,852.32
			material:	26.10	326.29
			manopera:	121.50	1,518.75
			utilaj:	0.58	7.28
			transport:	0.00	0.00
171.1	7123020011140 - Fierar beton	ora	16.875	90.00	1,518.75
171.2	2873132007002 - Plase rabbit zincata	kg	1.812	32.56	58.99
171.3	2710602000030 - Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	15.250	15.32	233.63
171.4	2734113805865 - Sirma zincata moale d = 2 mm	kg	0.688	34.47	23.72

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
171.5	2010102905950 - Sipci de rasinoase	m3	0.002	4,979.00	9.96
171.6	2922140006703 - Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	ora	0.038	191.50	7.28
TOTAL 5.21. Cornisa K-20, sec. (116x160h)mm					9,588.49

5.22. Cornisa K-21, sec. (125x265h)mm.

172	R8A17A - Reconstituirea profilurilor trase (fara trasarea unghiurilor) executate pe zidarie din piatra cu mortar de var si ciment: orizontale, cornise K-21 (L= 49,36m)	m2	19.300	1,050.22	20,269.18
			material:	76.55	1,477.47
			manopera:	970.60	18,732.58
			utilaj:	3.06	59.14
			transport:	0.00	0.00
172.1	9310060019976 - Muncitor restaurator, cat.4.0	ora	162.892	115.00	18,732.58
172.2	4100116202818 - Apa pentru mortare si betoane	m3	0.618	15.32	9.47
172.3	2652102100697 - Var bulgari pentru constructii	kg	148.610	3.06	455.34
172.4	1421102200513 - Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1.293	306.40	396.18
172.5	26511221004022 - Ciment M-500	kg	268.270	2.30	616.48
172.6	2952160007200 - Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	ora	0.193	306.40	59.14
173	R8A15Ak=1.9man - Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 1 pina la 5 (Sablon 40 cm)	buc	4.000	2,320.43	9,281.71
			material:	48.03	192.11
			manopera:	2,272.40	9,089.60
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
173.1	9310060019976 - Muncitor restaurator, cat.4.0	ora	79.040	115.00	9,089.60
173.2	2874145893787 - Cuie de constructii	kg	0.040	30.64	1.23
173.3	2010102918814 - Cherestea rasinoase	m3	0.016	4,979.00	79.66
173.4	2710403642419[3] - Tabla zincata de 0,5 mm grosime	kg	0.920	45.96	42.28
173.5	2430116105285 - Lac NT	kg	0.400	172.35	68.94
174	R8A25A - Trasarea manuala a unghiurilor de intersectie a profilurilor trase pe loc, cu mortar de var si ciment (se masoara la 1 m sumei dintre iesind si inaltime a profilului) - 6 buc.	m	2.400	1,962.24	4,709.38
			material:	79.84	191.62
			manopera:	1,882.40	4,517.76
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
174.1	9310060019986 - Muncitor restaurator, cat.5.0	ora	34.752	130.00	4,517.76
174.2	4100116202818 - Apa pentru mortare si betoane	m3	0.060	15.32	0.92
174.3	2652102100697 - Var bulgari pentru constructii	kg	13.200	3.06	40.44
174.4	26511221004022 - Ciment M-500	kg	27.120	2.30	62.32
174.5	1421102200513 - Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.137	306.40	41.98
174.6	2681126001616 - Hirtie slef.uscata cu sticla	buc	1.200	3.83	4.60
174.7	2430116105285 - Lac NT	kg	0.240	172.35	41.36

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
175	RCsD10B - Plasa rabbit, pentru profilatii cu latimea desfasurata de 31-50 cm	m	49.400	172.17	8,505.25
			material:	34.80	1,718.99
			manopera:	136.80	6,757.92
			utilaj:	0.57	28.34
			transport:	0.00	0.00
175.1	7123020011140 - Fierar beton	ora	75.088	90.00	6,757.92
175.2	2873132007002 - Plase rabbit zincata	kg	9.287	32.56	302.34
175.3	2710602000030 - Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	75.582	15.32	1,157.92
175.4	2734113805865 - Sirma zincata moale d = 2 mm	kg	3.606	34.47	124.30
175.5	2010102905950 - Sipci de rasinoase	m3	0.027	4,979.00	134.43
175.6	2922140006703 - Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	ora	0.148	191.50	28.34
176	RCsI22D - Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe zidarie de caramida sau beton, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata pina la 30 cm inclusiv	m	36.200	382.42	13,843.49
			material:	198.97	7,202.60
			manopera:	126.00	4,561.20
			utilaj:	57.45	2,079.69
			transport:	0.00	0.00
176.1	7213050013100 - Tinichigiu	ora	41.630	90.00	3,746.70
176.2	9310060019920 - Muncitor deservire CM	ora	9.050	90.00	814.50
176.3	2710403642287zt - Tabla zincata de 0,5 x 650 x1000 mm (zinc-titāt gr.0,65 mm)	kg	61.386	105.50	6,476.22
176.4	2682132600933 - Carton bitumat tip CA 400	m2	12.543	38.30	480.40
176.5	2744125904770 - Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	1.140	134.05	152.82
176.6	2873145886851 - Cuie cu cap con. Tip A 1 2,5 x 60 OL34 S2111	kg	1.140	30.64	34.93
176.7	2051142950716[3] - Dibliu din lemn	buc	76.020	0.77	58.23
176.8	3410520005702 - Platforma telescopica pe auto	ora	3.620	574.50	2,079.69
TOTAL 5.22. Cornisa K-21, sec. (125x265h)mm.					56,609.02

5.23. Cornisae K-22, sec. (65x90h)mm, K-22* / balcon sec.(65x 110h)mm

177	R8A17A - Reconstituirea profilurilor trase (fara trasarea unghiurilor) executate pe zidarie din piatra cu mortar de var si ciment: orizontale K-22 (L= 36,2m)	m2	5.610	1,050.21	5,891.69
			material:	76.56	429.52
			manopera:	970.59	5,445.02
			utilaj:	3.06	17.16
			transport:	0.00	0.00
177.1	9310060019976 - Muncitor restaurator, cat.4.0	ora	47.348	115.00	5,445.02
177.2	4100116202818 - Apa pentru mortare si betoane	m3	0.180	15.32	2.76
177.3	2652102100697 - Var bulgari pentru constructii	kg	43.197	3.06	132.36
177.4	1421102200513 - Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.376	306.40	115.21
177.5	26511221004022 - Ciment M-500	kg	77.979	2.30	179.20
177.6	2952160007200 - Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	ora	0.056	306.40	17.16

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
178	R8A17A - Reconstituirea profilurilor trase (fara trasarea unghiurilor) executate pe zidarie din piatra cu mortar de var si ciment: orizontale K-22* (L= 7,3m)	m2	1.280	1,050.31	1,344.39
			material:	76.61	98.06
			manopera:	970.58	1,242.34
			utilaj:	3.11	3.98
			transport:	0.00	0.00
178.1	9310060019976 - Muncitor restaurator, cat.4.0	ora	10.803	115.00	1,242.34
178.2	4100116202818 - Apa pentru mortare si betoane	m3	0.041	15.32	0.63
178.3	2652102100697 - Var bulgari pentru constructii	kg	9.856	3.06	30.20
178.4	1421102200513 - Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.086	306.40	26.35
178.5	26511221004022 - Ciment M-500	kg	17.792	2.30	40.89
178.6	2952160007200 - Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	ora	0.013	306.40	3.98
179	R8A15Ak=1.3man - Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 1 pina la 5 (Sablon 20 cm)	buc	2.000	1,588.73	3,177.47
			material:	33.93	67.87
			manopera:	1,554.80	3,109.60
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
179.1	9310060019976 - Muncitor restaurator, cat.4.0	ora	27.040	115.00	3,109.60
179.2	2874145893787 - Cuie de constructii	kg	0.020	30.64	0.61
179.3	2010102918814 - Cherestea rasinoase	m3	0.004	4,979.00	19.92
179.4	2710403642419[3] - Tabla zincata de 0,5 mm grosime	kg	0.280	45.96	12.87
179.5	2430116105285 - Lac NT	kg	0.200	172.35	34.47
180	R8A25A - Trasarea manuala a unghiurilor de intersectie a profilurilor trase pe loc, cu mortar de var si ciment (se masoara la 1 m sumei dintre iesind si inaltime a profilului) - 6 buc.	m	0.960	1,962.33	1,883.84
			material:	79.91	76.71
			manopera:	1,882.43	1,807.13
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
180.1	9310060019986 - Muncitor restaurator, cat.5.0	ora	13.901	130.00	1,807.13
180.2	4100116202818 - Apa pentru mortare si betoane	m3	0.024	15.32	0.37
180.3	2652102100697 - Var bulgari pentru constructii	kg	5.280	3.06	16.18
180.4	26511221004022 - Ciment M-500	kg	10.848	2.30	24.93
180.5	1421102200513 - Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.055	306.40	16.85
180.6	2681126001616 - Hirtie slef.uscata cu sticla	buc	0.480	3.83	1.84
180.7	2430116105285 - Lac NT	kg	0.096	172.35	16.55
181	RCsI22D - Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe zidarie de caramida sau beton, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata pina la 30 cm inclusiv (K22*)	m	7.300	382.42	2,791.65
			material:	198.97	1,452.47
			manopera:	126.00	919.80
			utilaj:	57.45	419.39
			transport:	0.00	0.00
181.1	7213050013100 - Tinichigiu	ora	8.395	90.00	755.55
181.2	9310060019920 - Muncitor deservire CM	ora	1.825	90.00	164.25
181.3	2710403642287zt - Tabla zincata de 0,5 x 650 x1000 mm (zinc-titat gr.0,65 mm)	kg	12.379	105.50	1,305.98
181.4	2682132600933 - Carton bitumat tip CA 400	m2	2.529	38.30	96.86

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
181.5	2744125904770 - Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0.230	134.05	30.83
181.6	2873145886851 - Cuie cu cap con. Tip A 1 2,5 x 60 OL34 S2111	kg	0.230	30.64	7.05
181.7	2051142950716[3] - Diblu din lemn	buc	15.330	0.77	11.74
181.8	3410520005702 - Platforma telescopica pe auto	ora	0.730	574.50	419.39
TOTAL 5.23. Cornisae K-22, sec. (65x90h)mm, K-22* / balcon sec.(65x 110h)mm					15,089.04

5.24. Cornisa K-23, sec. (90x160h)mm

182	R8A17A - Reconstituirea profilurilor trase (fara trasarea unghiurilor) executate pe zidarie din piatra cu mortar de var si ciment: orizontale K-23 (L= 10,34 m	m2	2.630	1,050.15	2,761.89
			material:	76.53	201.27
			manopera:	970.59	2,552.65
			utilaj:	3.03	7.97
			transport:	0.00	0.00
182.1	9310060019976 - Muncitor restaurator, cat.4.0	ora	22.197	115.00	2,552.66
182.2	4100116202818 - Apa pentru mortare si betoane	m3	0.084	15.32	1.29
182.3	2652102100697 - Var bulgari pentru constructii	kg	20.251	3.06	62.05
182.4	1421102200513 - Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.176	306.40	53.93
182.5	26511221004022 - Ciment M-500	kg	36.557	2.30	84.01
182.6	2952160007200 - Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	ora	0.026	306.40	7.97
183	R8A15Ak=1.6man - Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 1 pina la 5 (Sablon 30 cm)	buc	1.000	1,954.58	1,954.58
			material:	40.98	40.98
			manopera:	1,913.60	1,913.60
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
183.1	9310060019976 - Muncitor restaurator, cat.4.0	ora	16.640	115.00	1,913.60
183.2	2874145893787 - Cuie de constructii	kg	0.010	30.64	0.31
183.3	2010102918814 - Cherestea rasinoase	m3	0.003	4,979.00	14.94
183.4	2710403642419[3] - Tabla zincata de 0,5 mm grosime	kg	0.185	45.96	8.50
183.5	2430116105285 - Lac NT	kg	0.100	172.35	17.24
184	R8A25A - Trasarea manuala a unghiurilor de intersectie a profilurilor trase pe loc, cu mortar de var si ciment (se masoara la 1 m sumei dintre iesind si inaltime a profilului) - 2 buc.	m	0.510	1,962.23	1,000.74
			material:	79.78	40.69
			manopera:	1,882.45	960.05
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
184.1	9310060019986 - Muncitor restaurator, cat.5.0	ora	7.385	130.00	960.05
184.2	4100116202818 - Apa pentru mortare si betoane	m3	0.013	15.32	0.20
184.3	2652102100697 - Var bulgari pentru constructii	kg	2.805	3.06	8.59
184.4	26511221004022 - Ciment M-500	kg	5.763	2.30	13.24
184.5	1421102200513 - Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.029	306.40	8.89
184.6	2681126001616 - Hirtie slef.uscata cu sticla	buc	0.255	3.83	0.98
184.7	2430116105285 - Lac NT	kg	0.051	172.35	8.79

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
185	RCsD10A - Plasa rabbit, pentru profilatii cu latimea desfasurata de pina la 30 cm	m	12.500	148.19	1,852.32
			material:	26.10	326.29
			manopera:	121.50	1,518.75
			utilaj:	0.58	7.28
			transport:	0.00	0.00
185.1	7123020011140 - Fierar beton	ora	16.875	90.00	1,518.75
185.2	2873132007002 - Plase rabbit zincata	kg	1.812	32.56	58.99
185.3	2710602000030 - Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	15.250	15.32	233.63
185.4	2734113805865 - Sirma zincata moale d = 2 mm	kg	0.688	34.47	23.72
185.5	2010102905950 - Sipci de rasinoase	m3	0.002	4,979.00	9.96
185.6	2922140006703 - Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	ora	0.038	191.50	7.28
186	RCsI22D - Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe zidarie de caramida sau beton, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata pina la 30 cm inclusiv	m	10.340	382.42	3,954.26
			material:	198.97	2,057.39
			manopera:	126.00	1,302.84
			utilaj:	57.45	594.03
			transport:	0.00	0.00
186.1	7213050013100 - Tinichigiu	ora	11.891	90.00	1,070.19
186.2	9310060019920 - Muncitor deservire CM	ora	2.585	90.00	232.65
186.3	2710403642287zt - Tabla zincata de 0,5 x 650 x1000 mm (zinc-titat gr.0,65 mm)	kg	17.534	105.50	1,849.84
186.4	2682132600933 - Carton bitumat tip CA 400	m2	3.583	38.30	137.23
186.5	2744125904770 - Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0.326	134.05	43.70
186.6	2873145886851 - Cuie cu cap con. Tip A 1 2,5 x 60 OL34 S2111	kg	0.326	30.64	9.99
186.7	2051142950716[3] - Dibliu din lemn	buc	21.714	0.77	16.63
186.8	3410520005702 - Platforma telescopica pe auto	ora	1.034	574.50	594.03
TOTAL 5.24. Cornisa K-23, sec. (90x160h)mm					11,523.79

5.25. Cornisa K-24, sec.(100x395h)mm

187	R8A17A - Reconstituirea profilurilor trase (fara trasarea unghiurilor) executate pe zidarie din piatra cu mortar de var si ciment: orizontale, cornise K-24 (L= 12,11 m)	m2	6.000	1,050.22	6,301.31
			material:	76.55	459.32
			manopera:	970.60	5,823.60
			utilaj:	3.06	18.38
			transport:	0.00	0.00
187.1	9310060019976 - Muncitor restaurator, cat.4.0	ora	50.640	115.00	5,823.60
187.2	4100116202818 - Apa pentru mortare si betoane	m3	0.192	15.32	2.94
187.3	2652102100697 - Var bulgari pentru constructii	kg	46.200	3.06	141.56
187.4	1421102200513 - Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.402	306.40	123.17
187.5	26511221004022 - Ciment M-500	kg	83.400	2.30	191.65
187.6	2952160007200 - Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	ora	0.060	306.40	18.38

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
188	R8A15Ak=2.2man - Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 1 pina la 5 (Sablon 50 cm)	buc	1.000	2,686.28	2,686.28
			material:	55.08	55.08
			manopera:	2,631.20	2,631.20
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
188.1	9310060019976 - Muncitor restaurator, cat.4.0	ora	22.880	115.00	2,631.20
188.2	2874145893787 - Cuie de constructii	kg	0.010	30.64	0.31
188.3	2010102918814 - Cherestea rasinoase	m3	0.005	4,979.00	24.90
188.4	2710403642419[3] - Tabla zincata de 0,5 mm grosime	kg	0.275	45.96	12.64
188.5	2430116105285 - Lac NT	kg	0.100	172.35	17.24
189	R8A25A - Trasarea manuala a unghiurilor de intersectie a profilurilor trase pe loc, cu mortar de var si ciment (se masoara la 1 m sumei dintre iesind si inaltime a profilului) - 2 buc.	m	0.990	1,962.06	1,942.44
			material:	79.69	78.89
			manopera:	1,882.37	1,863.55
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
189.1	9310060019986 - Muncitor restaurator, cat.5.0	ora	14.335	130.00	1,863.55
189.2	4100116202818 - Apa pentru mortare si betoane	m3	0.025	15.32	0.38
189.3	2652102100697 - Var bulgari pentru constructii	kg	5.445	3.06	16.68
189.4	26511221004022 - Ciment M-500	kg	11.187	2.30	25.71
189.5	1421102200513 - Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.056	306.40	17.16
189.6	2681126001616 - Hirtie slef.uscata cu sticla	buc	0.495	3.83	1.90
189.7	2430116105285 - Lac NT	kg	0.099	172.35	17.06
190	RCsD10B - Plasa rabit, pentru profilatii cu latimea desfasurata de 31-50 cm	m	12.100	172.33	2,085.15
			material:	34.96	422.97
			manopera:	136.80	1,655.28
			utilaj:	0.57	6.89
			transport:	0.00	0.00
190.1	7123020011140 - Fierar beton	ora	18.392	90.00	1,655.28
190.2	2873132007002 - Plase rabit zincata	kg	2.275	32.56	74.06
190.3	2710602000030 - Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	18.513	15.32	283.62
190.4	2734113805865 - Sirma zincata moale d = 2 mm	kg	0.883	34.47	30.44
190.5	2010102905950 - Sipci de rasinoase	m3	0.007	4,979.00	34.85
190.6	2922140006703 - Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	ora	0.036	191.50	6.89
191	RCsI22D - Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe zidarie de caramida sau beton, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata pina la 30 cm inclusiv	m	12.110	382.42	4,631.06
			material:	198.97	2,409.48
			manopera:	126.00	1,525.86
			utilaj:	57.45	695.72
			transport:	0.00	0.00
191.1	7213050013100 - Tinichigiu	ora	13.926	90.00	1,253.34
191.2	9310060019920 - Muncitor deservire CM	ora	3.028	90.00	272.52
191.3	2710403642287zt - Tabla zincata de 0,5 x 650 x1000 mm (zinc-titat gr.0,65 mm)	kg	20.536	105.50	2,166.55
191.4	2682132600933 - Carton bitumat tip CA 400	m2	4.196	38.30	160.71

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
191.5	2744125904770 - Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0.381	134.05	51.07
191.6	2873145886851 - Cuie cu cap con. Tip A 1 2,5 x 60 OL34 S2111	kg	0.381	30.64	11.67
191.7	2051142950716[3] - Diblu din lemn	buc	25.431	0.77	19.48
191.8	3410520005702 - Platforma telescopica pe auto	ora	1.211	574.50	695.72
TOTAL 5.25. Cornisa K-24, sec.(100x395h)mm					17,646.23

5.26. Cornsa K-25, sec. (205x470h)mm

192	R8A17A - Reconstituirea profilurilor trase (fara trasarea unghiurilor) executate pe zidarie din piatra cu mortar de var si ciment: orizontale K-25 (L= 4.04 m)	m2	2.720	1,050.18	2,856.48
			material:	76.53	208.15
			manopera:	970.61	2,640.06
			utilaj:	3.04	8.27
			transport:	0.00	0.00
192.1	9310060019976 - Muncitor restaurator, cat.4.0	ora	22.957	115.00	2,640.06
192.2	4100116202818 - Apa pentru mortare si betoane	m3	0.087	15.32	1.33
192.3	2652102100697 - Var bulgari pentru constructii	kg	20.944	3.06	64.17
192.4	1421102200513 - Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.182	306.40	55.76
192.5	26511221004022 - Ciment M-500	kg	37.808	2.30	86.88
192.6	2952160007200 - Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	ora	0.027	306.40	8.27
193	R8A15Ak=2.5man - Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 1 pina la 5 (Sablon 60 cm)	buc	1.000	3,052.12	3,052.12
			material:	62.12	62.12
			manopera:	2,990.00	2,990.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
193.1	9310060019976 - Muncitor restaurator, cat.4.0	ora	26.000	115.00	2,990.00
193.2	2874145893787 - Cuie de constructii	kg	0.010	30.64	0.31
193.3	2010102918814 - Cherestea rasinoase	m3	0.006	4,979.00	29.87
193.4	2710403642419[3] - Tabla zincata de 0,5 mm grosime	kg	0.320	45.96	14.71
193.5	2430116105285 - Lac NT	kg	0.100	172.35	17.24
194	R8A25A - Trasarea manuala a unghiurilor de intersectie a profilurilor trase pe loc, cu mortar de var si ciment (se masoara la 1 m sumei dintre iesind si inaltime a profilului) - 2 buc.	m	1.350	1,962.23	2,649.01
			material:	79.83	107.77
			manopera:	1,882.40	2,541.24
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
194.1	9310060019986 - Muncitor restaurator, cat.5.0	ora	19.548	130.00	2,541.24
194.2	4100116202818 - Apa pentru mortare si betoane	m3	0.034	15.32	0.52
194.3	2652102100697 - Var bulgari pentru constructii	kg	7.425	3.06	22.75
194.4	26511221004022 - Ciment M-500	kg	15.255	2.30	35.06
194.5	1421102200513 - Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.077	306.40	23.59
194.6	2681126001616 - Hirtie slef.uscata cu sticla	buc	0.675	3.83	2.59
194.7	2430116105285 - Lac NT	kg	0.135	172.35	23.27

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
195	RCsI22D - Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe zidarie de caramida sau beton, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata pina la 30 cm inclusiv	m	4.040	382.41	1,544.95
			material:	198.96	803.81
			manopera:	126.00	509.04
			utilaj:	57.45	232.10
			transport:	0.00	0.00
195.1	7213050013100 - Tinichigiu	ora	4.646	90.00	418.14
195.2	9310060019920 - Muncitor deservire CM	ora	1.010	90.00	90.90
195.3	2710403642287zt - Tabla zincata de 0,5 x 650 x1000 mm (zinc-titat gr.0,65 mm)	kg	6.851	105.50	722.78
195.4	2682132600933 - Carton bitumat tip CA 400	m2	1.400	38.30	53.62
195.5	2744125904770 - Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0.127	134.05	17.02
195.6	2873145886851 - Cuie cu cap con. Tip A 1 2,5 x 60 OL34 S2111	kg	0.127	30.64	3.89
195.7	2051142950716[3] - Dibli din lemn	buc	8.484	0.77	6.50
195.8	3410520005702 - Platforma telescopica pe auto	ora	0.404	574.50	232.10
TOTAL 5.26. Cornsa K-25, sec. (205x470h)mm					10,102.57

5.27. Cornisa K-26, sec. (245x625h)mm.

196	R8A17A - Reconstituirea profilurilor trase (fara trasarea unghiurilor) executate pe zidarie din piatra cu mortar de var si ciment: orizontale, cornise K-26/ turele (L= 49.68 m)	m2	43.220	1,050.22	45,390.46
			material:	76.56	3,308.74
			manopera:	970.60	41,949.36
			utilaj:	3.06	132.36
			transport:	0.00	0.00
196.1	9310060019976 - Muncitor restaurator, cat.4.0	ora	364.777	115.00	41,949.36
196.2	4100116202818 - Apa pentru mortare si betoane	m3	1.383	15.32	21.19
196.3	2652102100697 - Var bulgari pentru constructii	kg	332.794	3.06	1,019.68
196.4	1421102200513 - Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	2.896	306.40	887.33
196.5	26511221004022 - Ciment M-500	kg	600.758	2.30	1,380.54
196.6	2952160007200 - Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	ora	0.432	306.40	132.36
197	R8A15Ak=2.8man - Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 1 pina la 5 (Sablon 80 cm)	buc	4.000	3,425.02	13,700.07
			material:	76.22	304.87
			manopera:	3,348.80	13,395.20
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
197.1	9310060019976 - Muncitor restaurator, cat.4.0	ora	116.480	115.00	13,395.20
197.2	2874145893787 - Cuie de constructii	kg	0.040	30.64	1.23
197.3	2010102918814 - Cherestea rasinoase	m3	0.032	4,979.00	159.33
197.4	2710403642419[3] - Tabla zincata de 0,5 mm grosime	kg	1.640	45.96	75.37
197.5	2430116105285 - Lac NT	kg	0.400	172.35	68.94
198	R8A25A - Trasarea manuala a unghiurilor de intersectie a profilurilor trase pe loc, cu mortar de var si ciment (se masoara la 1 m sumei dintre iesind si inaltime a profilului) - 108 buc.	m	93.000	1,962.22	182,486.20
			material:	79.82	7,423.00
			manopera:	1,882.40	175,063.20
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
198.1	9310060019986 - Muncitor restaurator, cat.5.0	ora	1,346.640	130.00	175,063.20
198.2	4100116202818 - Apa pentru mortare si betoane	m3	2.325	15.32	35.62
198.3	2652102100697 - Var bulgari pentru constructii	kg	511.500	3.06	1,567.24
198.4	26511221004022 - Ciment M-500	kg	1,050.900	2.30	2,414.97
198.5	1421102200513 - Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	5.301	306.40	1,624.23
198.6	2681126001616 - Hirtie slef.uscata cu sticla	buc	46.500	3.83	178.10
198.7	2430116105285 - Lac NT	kg	9.300	172.35	1,602.86
199	RCsD10B - Plasa rabit, pentru profilatii cu latimea desfasurata de 31-50 cm	m	29.280	172.17	5,041.24
			material:	34.80	1,018.85
			manopera:	136.80	4,005.54
			utilaj:	0.58	16.85
			transport:	0.00	0.00
199.1	7123020011140 - Fierar beton	ora	44.506	90.00	4,005.54
199.2	2873132007002 - Plase rabit zincata	kg	5.505	32.56	179.22
199.3	2710602000030 - Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	44.798	15.32	686.31
199.4	2734113805865 - Sirma zincata moale d = 2 mm	kg	2.137	34.47	73.66
199.5	2010102905950 - Sipci de rasinoase	m3	0.016	4,979.00	79.66
199.6	2922140006703 - Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	ora	0.088	191.50	16.85
200	RCsI22D - Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe zidarie de caramida sau beton, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata pina la 30 cm inclusiv	m	49.680	382.42	18,998.59
			material:	198.97	9,884.80
			manopera:	126.00	6,259.68
			utilaj:	57.45	2,854.12
			transport:	0.00	0.00
200.1	7213050013100 - Tinichigiu	ora	57.132	90.00	5,141.88
200.2	9310060019920 - Muncitor deservire CM	ora	12.420	90.00	1,117.80
200.3	2710403642287zt - Tabla zincata de 0,5 x 650 x1000 mm (zinc-titat gr.0,65 mm)	kg	84.245	105.50	8,887.85
200.4	2682132600933 - Carton bitumat tip CA 400	m2	17.214	38.30	659.30
200.5	2744125904770 - Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	1.565	134.05	209.79
200.6	2873145886851 - Cuie cu cap con. Tip A 1 2,5 x 60 OL34 S2111	kg	1.565	30.64	47.95
200.7	2051142950716[3] - Diblu din lemn	buc	104.328	0.77	79.92
200.8	3410520005702 - Platforma telescopica pe auto	ora	4.968	574.50	2,854.12
TOTAL 5.27. Cornisa K-26, sec. (245x625h)mm.					265,616.57

5.28. Profiluri trase (T-1.....T- 28)

201	R8A17A - Reconstituirea profilurilor trase (fara trasarea unghiurilor) executate pe zidarie din piatra cu mortar de var si ciment: orizontale	m2	202.460	1,050.22	212,627.28
			material:	76.55	15,499.19
			manopera:	970.60	196,507.63
			utilaj:	3.06	620.46
			transport:	0.00	0.00
201.1	9310060019976 - Muncitor restaurator, cat.4.0	ora	1,708.762	115.00	196,507.63
201.2	4100116202818 - Apa pentru mortare si betoane	m3	6.479	15.32	99.26

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
201.3	2652102100697 - Var bulgari pentru constructii	kg	1,558.942	3.06	4,776.60
201.4	1421102200513 - Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	13.565	306.40	4,156.32
201.5	26511221004022 - Ciment M-500	kg	2,814.194	2.30	6,467.02
201.6	2952160007200 - Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	ora	2.025	306.40	620.46
202	R8A17B - Reconstituirea profilurilor trase (fara trasarea unghiurilor) executate pe zidarie din piatra cu mortar de var si ciment: verticale	m2	12.200	1,128.41	13,766.57
			material:	76.54	933.83
			manopera:	1,048.80	12,795.36
			utilaj:	3.06	37.38
			transport:	0.00	0.00
202.1	9310060019976 - Muncitor restaurator, cat.4.0	ora	111.264	115.00	12,795.36
202.2	4100116202818 - Apa pentru mortare si betoane	m3	0.390	15.32	5.97
202.3	2652102100697 - Var bulgari pentru constructii	kg	93.940	3.06	287.83
202.4	1421102200513 - Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.817	306.40	250.33
202.5	26511221004022 - Ciment M-500	kg	169.580	2.30	389.69
202.6	2952160007200 - Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	ora	0.122	306.40	37.38
203	R8A17C - Reconstituirea profilurilor trase (fara trasarea unghiurilor) executate pe zidarie din piatra cu mortar de var si ciment: pe suprafata inclinata a frontonului din 1 centru (arcate)	m2	102.600	1,206.62	123,798.95
			material:	76.55	7,854.38
			manopera:	1,127.00	115,630.20
			utilaj:	3.06	314.37
			transport:	0.00	0.00
203.1	9310060019976 - Muncitor restaurator, cat.4.0	ora	1,005.480	115.00	115,630.20
203.2	4100116202818 - Apa pentru mortare si betoane	m3	3.283	15.32	50.30
203.3	2652102100697 - Var bulgari pentru constructii	kg	790.020	3.06	2,420.62
203.4	1421102200513 - Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	6.874	306.40	2,106.19
203.5	26511221004022 - Ciment M-500	kg	1,426.140	2.30	3,277.27
203.6	2952160007200 - Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	ora	1.026	306.40	314.37
204	R8A17Ak=1.15man - Reconstituirea profilurilor trase (fara trasarea unghiurilor) executate pe zidarie din piatra cu mortar de var si ciment: orizontale (crapodina) - P11 sec. (34x250h), L=21,1ml	m2	6.000	1,195.81	7,174.85
			material:	76.55	459.32
			manopera:	1,116.19	6,697.14
			utilaj:	3.06	18.38
			transport:	0.00	0.00
204.1	9310060019976 - Muncitor restaurator, cat.4.0	ora	58.236	115.00	6,697.14
204.2	4100116202818 - Apa pentru mortare si betoane	m3	0.192	15.32	2.94
204.3	2652102100697 - Var bulgari pentru constructii	kg	46.200	3.06	141.56
204.4	1421102200513 - Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.402	306.40	123.17
204.5	26511221004022 - Ciment M-500	kg	83.400	2.30	191.65
204.6	2952160007200 - Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	ora	0.060	306.40	18.38

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
205	R8A17Dk=1.15man - Reconstituirea profilurilor trase (fara trasarea unghiurilor) executate pe zidarie din piatra cu mortar de var si ciment: pe suprafata curbilinie cu sectiunea constanta a profilului (crapodina) - П2 sec. (34x250h)mm L=7,2ml	m2	1.820	1,733.09	3,154.23
			material:	76.56	139.34
			manopera:	1,653.50	3,009.37
			utilaj:	3.03	5.52
			transport:	0.00	0.00
205.1	9310060019986 - Muncitor restaurator, cat.5.0	ora	23.149	130.00	3,009.37
205.2	4100116202818 - Apa pentru mortare si betoane	m3	0.058	15.32	0.89
205.3	2652102100697 - Var bulgari pentru constructii	kg	14.014	3.06	42.94
205.4	1421102200513 - Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.122	306.40	37.38
205.5	26511221004022 - Ciment M-500	kg	25.298	2.30	58.13
205.6	2952160007200 - Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	ora	0.018	306.40	5.52
206	R8A17Dk=1.15man - Reconstituirea profilurilor trase (fara trasarea unghiurilor) executate pe zidarie din piatra cu mortar de var si ciment: pe suprafata curbilinie cu sectiunea constanta a profilului (crapodina) - П3 sec. (34x250h) mm L=15,44ml	m2	3.860	1,733.14	6,689.92
			material:	76.59	295.62
			manopera:	1,653.46	6,382.35
			utilaj:	3.10	11.95
			transport:	0.00	0.00
206.1	9310060019986 - Muncitor restaurator, cat.5.0	ora	49.095	130.00	6,382.35
206.2	4100116202818 - Apa pentru mortare si betoane	m3	0.124	15.32	1.90
206.3	2652102100697 - Var bulgari pentru constructii	kg	29.722	3.06	91.07
206.4	1421102200513 - Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.259	306.40	79.36
206.5	26511221004022 - Ciment M-500	kg	53.654	2.30	123.30
206.6	2952160007200 - Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	ora	0.039	306.40	11.95
207	R8A15A - Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 1 pina la 5	buc	7.000	1,222.89	8,560.21
			material:	26.89	188.21
			manopera:	1,196.00	8,372.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
207.1	9310060019976 - Muncitor restaurator, cat.4.0	ora	72.800	115.00	8,372.00
207.2	2874145893787 - Cuie de constructii	kg	0.070	30.64	2.14
207.3	2010102918814 - Cherestea rasinoase	m3	0.007	4,979.00	34.85
207.4	2710403642419[3] - Tabla zincata de 0,5 mm grosime	kg	0.665	45.96	30.56
207.5	2430116105285 - Lac NT	kg	0.700	172.35	120.65
208	R8A15Ak=1.3man - Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 1 pina la 5 (Sablon 20 cm)	buc	10.000	1,588.73	15,887.34
			material:	33.93	339.34
			manopera:	1,554.80	15,548.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
208.1	9310060019976 - Muncitor restaurator, cat.4.0	ora	135.200	115.00	15,548.00
208.2	2874145893787 - Cuie de constructii	kg	0.100	30.64	3.06
208.3	2010102918814 - Cherestea rasinoase	m3	0.020	4,979.00	99.58
208.4	2710403642419[3] - Tabla zincata de 0,5 mm grosime	kg	1.400	45.96	64.34
208.5	2430116105285 - Lac NT	kg	1.000	172.35	172.35

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
209	R8A15Ak=1.6man - Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 1 pina la 5 (Sablon 30 cm)	buc	17.000	1,954.58	33,227.88
			material:	40.98	696.68
			manopera:	1,913.60	32,531.20
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
209.1	9310060019976 - Muncitor restaurator, cat.4.0	ora	282.880	115.00	32,531.20
209.2	2874145893787 - Cuie de constructii	kg	0.170	30.64	5.21
209.3	2010102918814 - Cherestea rasinoase	m3	0.051	4,979.00	253.93
209.4	2710403642419[3] - Tabla zincata de 0,5 mm grosime	kg	3.145	45.96	144.54
209.5	2430116105285 - Lac NT	kg	1.700	172.35	293.00
210	R8A15Ak=1.9man - Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 1 pina la 5 (Sablon 40 cm)	buc	4.000	2,320.43	9,281.71
			material:	48.03	192.11
			manopera:	2,272.40	9,089.60
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
210.1	9310060019976 - Muncitor restaurator, cat.4.0	ora	79.040	115.00	9,089.60
210.2	2874145893787 - Cuie de constructii	kg	0.040	30.64	1.23
210.3	2010102918814 - Cherestea rasinoase	m3	0.016	4,979.00	79.66
210.4	2710403642419[3] - Tabla zincata de 0,5 mm grosime	kg	0.920	45.96	42.28
210.5	2430116105285 - Lac NT	kg	0.400	172.35	68.94
211	R8A15Ak=2.2man - Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 1 pina la 5 (Sablon 50 cm)	buc	1.000	2,686.28	2,686.28
			material:	55.08	55.08
			manopera:	2,631.20	2,631.20
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
211.1	9310060019976 - Muncitor restaurator, cat.4.0	ora	22.880	115.00	2,631.20
211.2	2874145893787 - Cuie de constructii	kg	0.010	30.64	0.31
211.3	2010102918814 - Cherestea rasinoase	m3	0.005	4,979.00	24.90
211.4	2710403642419[3] - Tabla zincata de 0,5 mm grosime	kg	0.275	45.96	12.64
211.5	2430116105285 - Lac NT	kg	0.100	172.35	17.24
212	R8A15Ak=3,4man - Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 1 pina la 5 (Sablon 90 cm)	buc	1.000	4,149.66	4,149.66
			material:	83.26	83.26
			manopera:	4,066.40	4,066.40
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
212.1	9310060019976 - Muncitor restaurator, cat.4.0	ora	35.360	115.00	4,066.40
212.2	2874145893787 - Cuie de constructii	kg	0.010	30.64	0.31
212.3	2010102918814 - Cherestea rasinoase	m3	0.009	4,979.00	44.81
212.4	2710403642419[3] - Tabla zincata de 0,5 mm grosime	kg	0.455	45.96	20.91
212.5	2430116105285 - Lac NT	kg	0.100	172.35	17.24

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
213	R8A25A - Trasarea manuala a unghiurilor de intersectie a profilurilor trase pe loc, cu mortar de var si ciment (se masoara la 1 m sumei dintre iesind si inaltime a profilului)	m	244.000	1,962.22	478,781.00
			material:	79.82	19,475.40
			manopera:	1,882.40	459,305.60
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
213.1	9310060019986 - Muncitor restaurator, cat.5.0	ora	3,533.120	130.00	459,305.60
213.2	4100116202818 - Apa pentru mortare si betoane	m3	6.100	15.32	93.45
213.3	2652102100697 - Var bulgari pentru constructii	kg	1,342.000	3.06	4,111.89
213.4	26511221004022 - Ciment M-500	kg	2,757.200	2.30	6,336.05
213.5	1421102200513 - Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	13.908	306.40	4,261.41
213.6	2681126001616 - Hirtie slef.uscata cu sticla	buc	122.000	3.83	467.26
213.7	2430116105285 - Lac NT	kg	24.400	172.35	4,205.34
214	RCsD10A - Plasa rabit, pentru profilatii cu latimea desfasurata de pina la 30 cm	m	29.000	148.07	4,293.97
			material:	25.99	753.81
			manopera:	121.50	3,523.50
			utilaj:	0.57	16.66
			transport:	0.00	0.00
214.1	7123020011140 - Fierar beton	ora	39.150	90.00	3,523.50
214.2	2873132007002 - Plase rabit zincata	kg	4.205	32.56	136.89
214.3	2710602000030 - Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	35.380	15.32	542.02
214.4	2734113805865 - Sirma zincata moale d = 2 mm	kg	1.595	34.47	54.98
214.5	2010102905950 - Sipci de rasinoase	m3	0.004	4,979.00	19.92
214.6	2922140006703 - Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	ora	0.087	191.50	16.66
215	RCsD10B - Plasa rabit, pentru profilatii cu latimea desfasurata de 31-50 cm	m	10.900	172.20	1,876.95
			material:	34.82	379.51
			manopera:	136.80	1,491.12
			utilaj:	0.58	6.32
			transport:	0.00	0.00
215.1	7123020011140 - Fierar beton	ora	16.568	90.00	1,491.12
215.2	2873132007002 - Plase rabit zincata	kg	2.049	32.56	66.71
215.3	2710602000030 - Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	16.677	15.32	255.49
215.4	2734113805865 - Sirma zincata moale d = 2 mm	kg	0.796	34.47	27.44
215.5	2010102905950 - Sipci de rasinoase	m3	0.006	4,979.00	29.87
215.6	2922140006703 - Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	ora	0.033	191.50	6.32
216	RCsI22D - Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe zidarie de caramida sau beton, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata pina la 30 cm inclusiv (T-26, T-28, console Kp- 14)	m	21.000	382.42	8,030.89
			material:	198.97	4,178.44
			manopera:	126.00	2,646.00
			utilaj:	57.45	1,206.45
			transport:	0.00	0.00
216.1	7213050013100 - Tinichigiu	ora	24.150	90.00	2,173.50
216.2	9310060019920 - Muncitor deservire CM	ora	5.250	90.00	472.50

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
216.3	2710403642287zt - Tabla zincata de 0,5 x 650 x1000 mm (zinc-titat gr.0,65 mm)	kg	35.611	105.50	3,756.96
216.4	2682132600933 - Carton bitumat tip CA 400	m2	7.276	38.30	278.67
216.5	2744125904770 - Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0.662	134.05	88.74
216.6	2873145886851 - Cuie cu cap con. Tip A 1 2,5 x 60 OL34 S2111	kg	0.662	30.64	20.28
216.7	2051142950716[3] - Dibliu din lemn	buc	44.100	0.77	33.78
216.8	3410520005702 - Platforma telescopica pe auto	ora	2.100	574.50	1,206.45
217	RCsi22E - Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe zidarie de caramida sau beton, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata intre 30 si 50 cm inclusiv (T-27)	m	11.000	525.24	5,777.66
			material:	324.69	3,571.61
			manopera:	143.10	1,574.10
			utilaj:	57.45	631.95
			transport:	0.00	0.00
217.1	7213050013100 - Tinichigiu	ora	14.740	90.00	1,326.60
217.2	9310060019920 - Muncitor deservire CM	ora	2.750	90.00	247.50
217.3	2710403642287zt - Tabla zincata de 0,5 x 650 x1000 mm (zinc-titat gr.0,65 mm)	kg	30.785	105.50	3,247.82
217.4	2682132600933 - Carton bitumat tip CA 400	m2	5.720	38.30	219.08
217.5	2744125904770 - Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0.572	134.05	76.68
217.6	2873145886851 - Cuie cu cap con. Tip A 1 2,5 x 60 OL34 S2111	kg	0.343	30.64	10.51
217.7	2051142950716[3] - Dibliu din lemn	buc	22.880	0.77	17.53
217.8	3410520005702 - Platforma telescopica pe auto	ora	1.100	574.50	631.95
TOTAL 5.28. Profiluri trase (T-1.....T- 28)					939,765.33

5.29. Cornise cu profil arcat trase din mortar (A1- 8, A10, 11, A13 - 16).

218	R8A17E - Reconstituirea profilurilor trase (fara trasarea unghiurilor) executate pe zidarie din piatra cu mortar de var si ciment: pe suprafata curbilinie cu sectiunea variabila a profilului	m2	222.510	1,843.72	410,245.65
			material:	76.55	17,033.98
			manopera:	1,764.10	392,529.93
			utilaj:	3.06	681.74
			transport:	0.00	0.00
218.1	9310060019986 - Muncitor restaurator, cat.5.0	ora	3,019.461	130.00	392,529.93
218.2	4100116202818 - Apa pentru mortare si betoane	m3	7.120	15.32	109.08
218.3	2652102100697 - Var bulgari pentru constructii	kg	1,713.327	3.06	5,249.63
218.4	1421102200513 - Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	14.908	306.40	4,567.81
218.5	26511221004022 - Ciment M-500	kg	3,092.889	2.30	7,107.46
218.6	2952160007200 - Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	ora	2.225	306.40	681.74
219	R8A15Ak=1.6man - Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 1 pina la 5 (Sablon 30 cm)	buc	1.000	1,954.58	1,954.58
			material:	40.98	40.98
			manopera:	1,913.60	1,913.60
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
219.1	9310060019976 - Muncitor restaurator, cat.4.0	ora	16.640	115.00	1,913.60
219.2	2874145893787 - Cuie de constructii	kg	0.010	30.64	0.31

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
219.3	2010102918814 - Cherestea rasinoase	m3	0.003	4,979.00	14.94
219.4	2710403642419[3] - Tabla zincata de 0,5 mm grosime	kg	0.185	45.96	8.50
219.5	2430116105285 - Lac NT	kg	0.100	172.35	17.24
220	R8A15Ak=1.9man - Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 1 pina la 5 (Sablon 40 cm)	buc	4.000	2,320.43	9,281.71
			material:	48.03	192.11
			manopera:	2,272.40	9,089.60
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
220.1	9310060019976 - Muncitor restaurator, cat.4.0	ora	79.040	115.00	9,089.60
220.2	2874145893787 - Cuie de constructii	kg	0.040	30.64	1.23
220.3	2010102918814 - Cherestea rasinoase	m3	0.016	4,979.00	79.66
220.4	2710403642419[3] - Tabla zincata de 0,5 mm grosime	kg	0.920	45.96	42.28
220.5	2430116105285 - Lac NT	kg	0.400	172.35	68.94
221	R8A15Ak=2.2man - Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 1 pina la 5 (Sablon 50 cm)	buc	3.000	2,686.28	8,058.83
			material:	55.08	165.23
			manopera:	2,631.20	7,893.60
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
221.1	9310060019976 - Muncitor restaurator, cat.4.0	ora	68.640	115.00	7,893.60
221.2	2874145893787 - Cuie de constructii	kg	0.030	30.64	0.92
221.3	2010102918814 - Cherestea rasinoase	m3	0.015	4,979.00	74.69
221.4	2710403642419[3] - Tabla zincata de 0,5 mm grosime	kg	0.825	45.96	37.92
221.5	2430116105285 - Lac NT	kg	0.300	172.35	51.71
222	R8A15Ak=2.5man - Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 1 pina la 5 (Sablon 60 cm)	buc	3.000	3,052.12	9,156.37
			material:	62.12	186.37
			manopera:	2,990.00	8,970.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
222.1	9310060019976 - Muncitor restaurator, cat.4.0	ora	78.000	115.00	8,970.00
222.2	2874145893787 - Cuie de constructii	kg	0.030	30.64	0.92
222.3	2010102918814 - Cherestea rasinoase	m3	0.018	4,979.00	89.62
222.4	2710403642419[3] - Tabla zincata de 0,5 mm grosime	kg	0.960	45.96	44.12
222.5	2430116105285 - Lac NT	kg	0.300	172.35	51.71
223	R8A15Ak=3.1man - Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 1 pina la 5 (Sablon 80 cm)	buc	4.000	3,783.82	15,135.27
			material:	76.22	304.87
			manopera:	3,707.60	14,830.40
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
223.1	9310060019976 - Muncitor restaurator, cat.4.0	ora	128.960	115.00	14,830.40
223.2	2874145893787 - Cuie de constructii	kg	0.040	30.64	1.23
223.3	2010102918814 - Cherestea rasinoase	m3	0.032	4,979.00	159.33
223.4	2710403642419[3] - Tabla zincata de 0,5 mm grosime	kg	1.640	45.96	75.37
223.5	2430116105285 - Lac NT	kg	0.400	172.35	68.94
TOTAL 5.29. Cornise cu profil arcat trase din mortar (A1- 8, A10, 11, A13 - 16).					453,832.41

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4

5.30. Nise decorative arcate (Нн1- Нн9)

224	R8B01B - Restaurare si reconstituire a tencuielilor la fatade pe suprafete din caramida cu mortar de var si ciment (inclusiv desfacerea tenc.): piloni, pilastri coloane si suprafete curbilinii	m2	204.510	988.01	202,058.33
			material:	42.33	8,656.78
			manopera:	944.15	193,088.10
			utilaj:	1.53	313.45
			transport:	0.00	0.00
224.1	9310060019981 - Muncitor restaurator, cat.4.5	ora	1,679.027	115.00	193,088.10
224.2	4100116202818 - Apa pentru mortare si betoane	m3	5.726	15.32	87.72
224.3	2652102100697 - Var bulgari pentru constructii	kg	1,513.374	3.06	4,636.98
224.4	1421102200513 - Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	7.158	306.40	2,193.21
224.5	26511221004022 - Ciment M-500	kg	756.687	2.30	1,738.87
224.6	2952160007200 - Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	ora	1.023	306.40	313.45
TOTAL 5.30. Nise decorative arcate (Нн1- Нн9)					202,058.33

TOTAL 5. Profiluri, ornamente trase cu sablonul, glafuri din tabla.(pl. 80, 81)**4,377,918.61****6. Buiandrugi arcate cu rosturi profilate la ferestre, usi (АП-1.... АП-10) - pl.80, 81.**

225	R8B03A - Restaurarea tencuielii "suba" la fatade cu suprafete in asize cu mortar de var si ciment, INCLUSIV:desfacerea tencuielei, curatarea, udarea, fasonarea rosturilor: pereti rectilinii ("Pietre" rostuite cu stratul vizibil facturat cu pietris) - gros. 65mm	m2	112.430	2,110.28	237,258.60
			material:	64.46	7,247.22
			manopera:	2,044.90	229,908.12
			utilaj:	0.92	103.26
			transport:	0.00	0.00
225.1	9310060019986 - Muncitor restaurator, cat.5.0	ora	1,768.524	130.00	229,908.12
225.2	1421102200159 - Pietris ciuruuit spalat de riu 7-20 mm	m3	1.012	344.70	348.84
225.3	4100116202818 - Apa pentru mortare si betoane	m3	3.935	15.32	60.28
225.4	2652102100697 - Var bulgari pentru constructii	kg	1,247.973	3.06	3,823.79
225.5	1421102200513 - Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	5.959	306.40	1,825.84
225.6	26511221004022 - Ciment M-500	kg	517.178	2.30	1,188.48
225.7	2952160007200 - Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	ora	0.337	306.40	103.26
226	R8A11Ak=3,5 - Se adauga la marirea grosimii stratului de grund pentru fiecare 10 mm peste 30 mm la restaurarea si reconstituire a tencuielii executate pe suprafete din caramida cu mortar de var si ciment: pereti rectilinii (In locuri separate cu desfacerea tencuielei pina la piatra - 30 % S), adaos 3,5 cm.	m2	112.430	238.96	26,866.11
			material:	52.74	5,929.01
			manopera:	185.15	20,816.38
			utilaj:	1.07	120.72
			transport:	0.00	0.00
226.1	9310060019976 - Muncitor restaurator, cat.4.0	ora	181.012	115.00	20,816.38
226.2	4100116202818 - Apa pentru mortare si betoane	m3	2.361	15.32	36.17
226.3	2652102100697 - Var bulgari pentru constructii	kg	1,058.528	3.06	3,243.33
226.4	1421102200513 - Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	4.722	306.40	1,446.82
226.5	26511221004022 - Ciment M-500	kg	523.362	2.30	1,202.69
226.6	2952160007200 - Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	ora	0.394	306.40	120.72

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
227	RCsU05A1 - ARMAREA cvadrelor: Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat (S=112.43m2) - parter, etaj.	buc	1,799.000	14.40	25,905.60
			material:	0.00	0.00
			manopera:	14.40	25,905.60
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
227.1	7122050013400 - Zidar	ora	71.960	90.00	6,476.40
227.2	9310060019920 - Muncitor deservire CM	ora	215.880	90.00	19,429.20
228	CK35C - Dibluri din material plastic fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (Piroane din material compozit plastic L=220mm/buc.)	buc	1,799.000	21.39	38,480.61
			material:	11.49	20,670.51
			manopera:	9.90	17,810.10
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
228.1	7422010060100 - Timplar	ora	197.890	90.00	17,810.10
228.2	287413631340022 - Piroane din material plastic d12mm, L=220mm	buc	1,799.000	11.49	20,670.51
229	RCsj27C - Diverse lucrari la tencuieli - strat de impislitura din fibre de sticla aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsaj - plasa	m2	112.430	57.95	6,515.48
			material:	27.16	3,053.61
			manopera:	30.60	3,440.43
			utilaj:	0.19	21.45
			transport:	0.00	0.00
229.1	7122050013442 - Tencuitor	ora	32.605	90.00	2,934.45
229.2	9310060019920 - Muncitor deservire CM	ora	5.622	90.00	505.98
229.3	2682132601861 - Impislitura fibre sticla bitum.IA 600 - plasa	m2	124.910	16.09	2,009.30
229.4	2416306109913[3] - Aracet DP 25	kg	17.033	61.28	1,043.78
229.5	4100126202818 - Apa	m3	0.034	15.32	0.52
229.6	2922140006702 - Macara de fereastră	ora	0.112	191.50	21.45
230	R8A17B - Reconstituirea profilurilor trase (fara trasarea unghiurilor) executate pe zidarie din piatra cu mortar de var si ciment: verticale (100x65 mm) L=435,74ml	m2	71.900	1,128.42	81,133.17
			material:	76.55	5,504.15
			manopera:	1,048.80	75,408.72
			utilaj:	3.06	220.30
			transport:	0.00	0.00
230.1	9310060019976 - Muncitor restaurator, cat.4.0	ora	655.728	115.00	75,408.72
230.2	4100116202818 - Apa pentru mortare si betoane	m3	2.301	15.32	35.25
230.3	2652102100697 - Var bulgari pentru constructii	kg	553.630	3.06	1,696.32
230.4	1421102200513 - Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	4.817	306.40	1,475.93
230.5	26511221004022 - Ciment M-500	kg	999.410	2.30	2,296.64
230.6	2952160007200 - Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	ora	0.719	306.40	220.30
231	R8A15Ak=1.3man - Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 1 pina la 5 (Sablon 20 cm)	buc	2.000	1,588.73	3,177.47
			material:	33.93	67.87
			manopera:	1,554.80	3,109.60
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
231.1	9310060019976 - Muncitor restaurator, cat.4.0	ora	27.040	115.00	3,109.60

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
231.2	2874145893787 - Cuie de constructii	kg	0.020	30.64	0.61
231.3	2010102918814 - Cherestea rasinoase	m3	0.004	4,979.00	19.92
231.4	2710403642419[3] - Tabla zincata de 0,5 mm grosime	kg	0.280	45.96	12.87
231.5	2430116105285 - Lac NT	kg	0.200	172.35	34.47
TOTAL 6. Buiandrugii arcate cu rosturi profilate la ferestre, usi (AP-1.... AP-10) - pl.80, 81.					419,337.04

7. Decor modelat din ipsos (rozete, console, cartuse, etc) - pl.80, 81.

7.1. Arce din ipsos A6*, A9, A12, Ac-1

232	R12A11D - A- 6, A-6*. ROZETE (365x435h) mm. Confectionarea modelului de rozete: ornament simplu si de complexitate medie: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 500 mm	buc	3.000	3,903.43	11,710.28
			material:	159.43	478.28
			manopera:	3,744.00	11,232.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
232.1	9310060019986 - Muncitor restaurator, cat.5.0	ora	86.400	130.00	11,232.00
232.2	2653102100854 - Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	81.810	4.52	369.78
232.3	1420202205504 - Argila de sculptura	kg	4.545	19.15	87.04
232.4	2611112500006 - Gelatina tehnica	kg	0.333	57.45	19.13
232.5	4100116202820 - Apa potabila	m3	0.152	15.32	2.33
233	R12A25N - Confectionarea tiparelor de rozete: tipare de ipsos, ornament simplu si de complexitate medie: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 500 mm (A-6)	buc	15.000	824.15	12,362.25
			material:	59.75	896.25
			manopera:	764.40	11,466.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
233.1	9310060019986 - Muncitor restaurator, cat.5.0	ora	88.200	130.00	11,466.00
233.2	2653102100854 - Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	196.950	4.52	890.21
233.3	4100116202820 - Apa potabila	m3	0.394	15.32	6.04
234	R12A36D - Turnare a rozetelor: ornament simplu si de complexitate medie: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 500 mm (A-6)	buc	104.000	220.86	22,969.23
			material:	134.61	13,999.23
			manopera:	86.25	8,970.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
234.1	9310060019976 - Muncitor restaurator, cat.4.0	ora	78.000	115.00	8,970.00
234.2	2653102100854 - Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	3,076.320	4.52	13,904.97
234.3	4100116202820 - Apa potabila	m3	6.153	15.32	94.26
235	R12A47C - Instalarea rozetelor: ornament simplu si de complexitate medie: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 400 mm (A-6)	buc	104.000	175.95	18,298.58
			material:	49.72	5,171.12
			manopera:	125.00	13,000.00
			utilaj:	1.23	127.46
			transport:	0.00	0.00
235.1	9310060019996 - Muncitor restaurator, cat.6.0	ora	104.000	125.00	13,000.00
235.2	2735725900525 - Sirma de cupru sau de alama	kg	5.252	248.95	1,307.49
235.3	2874145887048 - Cuie de cupru sau de alama	kg	5.252	306.40	1,609.21
235.4	2653102100830 - Ipsos pentru constructii tip A	kg	29.411	7.66	225.29

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
235.5	2462106100005 - Clei PVA	l	11.764	172.35	2,027.53
235.6	4100116202820 - Apa potabila	m3	0.105	15.32	1.61
235.7	2952160007200 - Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	ora	0.416	306.40	127.46
236	R12A47D - Se adauga la fiecare 100 mm urmasori la norma R12A47C	buc	104.000	60.12	6,252.56
			material:	32.31	3,360.69
			manopera:	27.50	2,860.00
			utilaj:	0.31	31.87
			transport:	0.00	0.00
236.1	9310060019996 - Muncitor restaurator, cat.6.0	ora	22.880	125.00	2,860.00
236.2	2735725900525 - Sirma de cupru sau de alama	kg	3.151	248.95	784.44
236.3	2874145887048 - Cuie de cupru sau de alama	kg	3.151	306.40	965.47
236.4	2653102100830 - Ipsos pentru constructii tip A	kg	21.008	7.66	160.92
236.5	2462106100005 - Clei PVA	l	8.403	172.35	1,448.26
236.6	4100116202820 - Apa potabila	m3	0.105	15.32	1.61
236.7	2952160007200 - Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	ora	0.104	306.40	31.87
237	CK35C - Dibluri din material plastic fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (Piroane din material compozit plastic L=100mm/buc.)	buc	208.000	17.56	3,652.48
			material:	7.66	1,593.28
			manopera:	9.90	2,059.20
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
237.1	7422010060100 - Timplar	ora	22.880	90.00	2,059.20
237.2	287413631340010 - Piroane din material plastic d 8mm, L=100mm	buc	208.000	7.66	1,593.28
238	R12A10F - A-9. MEANDRE (480x507h) mm, L=11,75m. Confectionarea modelului detaliilor liniare (profiluri trase ornamentate, briie, meandre, frize, denticule, picaturi, margele, mazare): in relief si cu profil convex, ornament de complexitate simpla si medie, latimea desfasurata a modelului: pina la 500 mm	buc	1.000	7,106.41	7,106.41
			material:	346.41	346.41
			manopera:	6,760.00	6,760.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
238.1	9310060019986 - Muncitor restaurator, cat.5.0	ora	52.000	130.00	6,760.00
238.2	2653102100854 - Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	55.550	4.52	251.09
238.3	1420202205504 - Argila de sculptura	kg	4.040	19.15	77.37
238.4	2611112500006 - Gelatina tehnica	kg	0.283	57.45	16.26
238.5	4100116202820 - Apa potabila	m3	0.111	15.32	1.70
239	R12A24C6 - Confectionarea tiparelor pentru detaliile liniare (profiluri trase ornamentate, briie, frize, denticule, picaturi): tipare de ipsos pentru profiluri reliefate si convexe, ornamentul simplu si de complexitate medie, latimea desfasurata: pina la 500 mm (A-9)	buc	4.000	1,410.95	5,643.82
			material:	380.55	1,522.22
			manopera:	1,030.40	4,121.60
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
239.1	9310060019976 - Muncitor restaurator, cat.4.0	ora	35.840	115.00	4,121.60
239.2	2653102100854 - Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	334.560	4.52	1,512.21
239.3	4100116202820 - Apa potabila	m3	0.653	15.32	10.00

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
240	R12A35F - Turnarea detaliilor liniare (profiluri trase ornamentate, briie, frize, denticule, picaturi): reliefate si convexe, ornament simplu si de complexitate medie, latimea desfasurata: pina la 500 mm (A-9)	m	11.750	442.20	5,195.79
			material:	315.70	3,709.42
			manopera:	126.50	1,486.38
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
240.1	9310060019976 - Muncitor restaurator, cat.4.0	ora	12.925	115.00	1,486.38
240.2	2653102100854 - Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	814.980	4.52	3,683.71
240.3	4100116202820 - Apa potabila	m3	1.678	15.32	25.71
241	R12A46F - Instalarea detaliilor liniare (profiluri trase ornamentate, briie, frize, denticule, picaturi): ornament de complexitate simpla si medie, latimea detaliului (latimea desfasurata pentru detalii convexe): pina la 500 mm (A-9)	m	11.750	252.15	2,962.80
			material:	55.11	647.60
			manopera:	195.50	2,297.12
			utilaj:	1.54	18.08
			transport:	0.00	0.00
241.1	9310060019976 - Muncitor restaurator, cat.4.0	ora	19.975	115.00	2,297.12
241.2	2735725900525 - Sirma de cupru sau de alama	kg	0.593	248.95	147.63
241.3	2874145887048 - Cuie de cupru sau de alama	kg	0.593	306.40	181.70
241.4	2653102100830 - Ipsos pentru constructii tip A	kg	4.154	7.66	31.82
241.5	2462106100005 - Clei PVA	l	1.661	172.35	286.27
241.6	4100116202820 - Apa potabila	m3	0.012	15.32	0.18
241.7	2952160007200 - Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	ora	0.059	306.40	18.08
242	CK35C - Dibluri din material plastic fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (Piroane din material compozit plastic L=100mm/buc.)	buc	80.000	17.56	1,404.80
			material:	7.66	612.80
			manopera:	9.90	792.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
242.1	7422010060100 - Timplar	ora	8.800	90.00	792.00
242.2	287413631340010 - Piroane din material plastic d 8mm, L=100mm	buc	80.000	7.66	612.80
243	R12A11D - A -12. ROZETE (430x535hx60)mm. Confectionarea modelului de rozete: ornament simplu si de complexitate medie: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrie: pina la 500 mm	buc	1.000	3,903.42	3,903.42
			material:	159.42	159.42
			manopera:	3,744.00	3,744.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
243.1	9310060019986 - Muncitor restaurator, cat.5.0	ora	28.800	130.00	3,744.00
243.2	2653102100854 - Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	27.270	4.52	123.26
243.3	1420202205504 - Argila de sculptura	kg	1.515	19.15	29.01
243.4	2611112500006 - Gelatina tehnica	kg	0.111	57.45	6.38
243.5	4100116202820 - Apa potabila	m3	0.050	15.32	0.77
244	R12A25N - Confectionarea tiparelor de rozete: tipare de ipsos, ornament simplu si de complexitate medie: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrie: pina la 500 mm (A-12)	buc	6.000	824.15	4,944.91
			material:	59.75	358.51
			manopera:	764.40	4,586.40
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
244.1	9310060019986 - Muncitor restaurator, cat.5.0	ora	35.280	130.00	4,586.40

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
244.2	2653102100854 - Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	78.780	4.52	356.09
244.3	4100116202820 - Apa potabila	m3	0.158	15.32	2.42
245	R12A36D - Turnare a rozetelor: ornament simplu si de complexitate medie: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 500 mm (A-12)	buc	40.000	220.86	8,834.31
			material:	134.61	5,384.31
			manopera:	86.25	3,450.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
245.1	9310060019976 - Muncitor restaurator, cat.4.0	ora	30.000	115.00	3,450.00
245.2	2653102100854 - Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	1,183.200	4.52	5,348.06
245.3	4100116202820 - Apa potabila	m3	2.366	15.32	36.25
246	R12A47C - Instalarea rozetelor: ornament simplu si de complexitate medie: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 400 mm (A-12)	buc	40.000	175.95	7,037.98
			material:	49.72	1,988.95
			manopera:	125.00	5,000.00
			utilaj:	1.23	49.02
			transport:	0.00	0.00
246.1	9310060019996 - Muncitor restaurator, cat.6.0	ora	40.000	125.00	5,000.00
246.2	2735725900525 - Sirma de cupru sau de alama	kg	2.020	248.95	502.88
246.3	2874145887048 - Cuie de cupru sau de alama	kg	2.020	306.40	618.93
246.4	2462106100005 - Clei PVA	l	4.525	172.35	779.88
246.5	2653102100830 - Ipsos pentru constructii tip A	kg	11.312	7.66	86.65
246.6	4100116202820 - Apa potabila	m3	0.040	15.32	0.61
246.7	2952160007200 - Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	ora	0.160	306.40	49.02
247	R12A47D - Se adauga la fiecare 100 mm urmasori la norma R12A47C	buc	40.000	60.12	2,404.88
			material:	32.32	1,292.63
			manopera:	27.50	1,100.00
			utilaj:	0.31	12.26
			transport:	0.00	0.00
247.1	9310060019996 - Muncitor restaurator, cat.6.0	ora	8.800	125.00	1,100.00
247.2	2735725900525 - Sirma de cupru sau de alama	kg	1.212	248.95	301.73
247.3	2874145887048 - Cuie de cupru sau de alama	kg	1.212	306.40	371.36
247.4	2462106100005 - Clei PVA	l	3.232	172.35	557.04
247.5	2653102100830 - Ipsos pentru constructii tip A	kg	8.080	7.66	61.89
247.6	4100116202820 - Apa potabila	m3	0.040	15.32	0.61
247.7	2952160007200 - Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	ora	0.040	306.40	12.26
248	CK35C - Dibluri din material plastic fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (Piroane din material compozit plastic L=100mm/buc.)	buc	80.000	17.56	1,404.80
			material:	7.66	612.80
			manopera:	9.90	792.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
248.1	7422010060100 - Timplar	ora	8.800	90.00	792.00
248.2	287413631340010 - Piroane din material plastic d 8mm, L=100mm	buc	80.000	7.66	612.80

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
249	R12A10B - Ac-1. ARCE pe turela (55x45mm) - 48 buc. Confectionarea modelului detaliilor liniare (profiluri trase ornamentate, briie, meandre, frize, denticule, picaturi, margele, mazare): in relief si cu profil convex, ornament de complexitate simpla si medie, latimea desfasurata a modelului: pina la 100 mm	buc	4.000	2,299.57	9,198.28
			material:	18.07	72.28
			manopera:	2,281.50	9,126.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
249.1	9310060019986 - Muncitor restaurator, cat.5.0	ora	70.200	130.00	9,126.00
249.2	2653102100854 - Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	12.928	4.52	58.43
249.3	1420202205504 - Argila de sculptura	kg	0.485	19.15	9.29
249.4	2611112500006 - Gelatina tehnica	kg	0.073	57.45	4.19
249.5	4100116202820 - Apa potabila	m3	0.024	15.32	0.37
250	R12A24C2 - Confectionarea tiparelor pentru detaliile liniare (profiluri trase ornamentate): tipare de ipsos pentru profiluri reliefate si convexe, ornamentul simplu si de complexitate medie, latimea desfasurata: pina la 100 mm (Ac-1)	buc	26.000	501.57	13,040.73
			material:	18.57	482.73
			manopera:	483.00	12,558.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
250.1	9310060019976 - Muncitor restaurator, cat.4.0	ora	109.200	115.00	12,558.00
250.2	2653102100854 - Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	106.080	4.52	479.48
250.3	4100116202820 - Apa potabila	m3	0.212	15.32	3.25
251	R12A35B - Turnarea detaliilor liniare (profiluri trase ornamentate, briie, frize, denticule, picaturi): reliefate si convexe, ornament simplu si de complexitate medie, latimea desfasurata: pina la 100 mm (Ac-1)	m	46.080	71.24	3,282.68
			material:	19.49	898.04
			manopera:	51.75	2,384.64
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
251.1	9310060019976 - Muncitor restaurator, cat.4.0	ora	20.736	115.00	2,384.64
251.2	2653102100854 - Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	197.407	4.52	892.28
251.3	4100116202820 - Apa potabila	m3	0.376	15.32	5.76
252	R12A46B - Instalarea detaliilor liniare (profiluri trase ornamentate, briie, frize, denticule, picaturi): ornament de complexitate simpla si medie, latimea detaliului (latimea desfasurata pentru detalii convexe): pina la 100 mm (Ac-1)	m	46.080	77.02	3,549.16
			material:	12.01	553.40
			manopera:	64.40	2,967.58
			utilaj:	0.61	28.19
			transport:	0.00	0.00
252.1	9310060019976 - Muncitor restaurator, cat.4.0	ora	25.805	115.00	2,967.58
252.2	2735725900525 - Sirma de cupru sau de alama	kg	0.931	248.95	231.77
252.3	2874145887048 - Cuie de cupru sau de alama	kg	0.931	306.40	285.26
252.4	2653102100830 - Ipsos pentru constructii tip A	kg	4.654	7.66	35.65
252.5	4100116202820 - Apa potabila	m3	0.047	15.32	0.72
252.6	2952160007200 - Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	ora	0.092	306.40	28.19
253	CK35C - Dibluri din material plastic fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (Piroane din material compozit plastic L=100mm/buc.)	buc	96.000	17.56	1,685.76
			material:	7.66	735.36
			manopera:	9.90	950.40
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
253.1	7422010060100 - Timplar	ora	10.560	90.00	950.40

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
253.2	287413631340010 - Piroane din material plastic d 8mm, L=100mm	buc	96.000	7.66	735.36
TOTAL 7.1. Arce din ipsos A6*, A9, A12, Ac-1					156,845.91

7.2. Rozete P-1 (470 x 470 mm)

254	R12A11I - Confectionarea modelului de rozete si de embleme rotunde: ornament complex: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 500 mm. (rozete P-1 (470x470mm), - semisuma diagonalelor d=700 mm.	buc	3.000	4,659.80	13,979.40
			material:	197.30	591.90
			manopera:	4,462.50	13,387.50
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
254.1	9310060019996 - Muncitor restaurator, cat.6.0	ora	107.100	125.00	13,387.50
254.2	2653102100854 - Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	103.020	4.52	465.65
254.3	1420202205504 - Argila de sculptura	kg	5.151	19.15	98.64
254.4	2611112500006 - Gelatina tehnica	kg	0.424	57.45	24.36
254.5	4100116202820 - Apa potabila	m3	0.212	15.32	3.25
255	R12A11jk=2 - Se adauga la fiecare 100 mm urmasori la norma R12A11I	buc	3.000	1,248.59	3,745.78
			material:	46.09	138.28
			manopera:	1,202.50	3,607.50
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
255.1	9310060019996 - Muncitor restaurator, cat.6.0	ora	28.860	125.00	3,607.50
255.2	2653102100854 - Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	21.210	4.52	95.87
255.3	1420202205504 - Argila de sculptura	kg	1.818	19.15	34.81
255.4	2611112500006 - Gelatina tehnica	kg	0.121	57.45	6.95
255.5	4100116202820 - Apa potabila	m3	0.042	15.32	0.64
256	R12A25S - Confectionarea tiparelor de rozete si embleme rotunde: tipare de ipsos, ornament complex: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 500 mm (d=700mm) - P1	buc	20.000	1,091.00	21,820.00
			material:	59.75	1,195.00
			manopera:	1,031.25	20,625.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
256.1	9310060019996 - Muncitor restaurator, cat.6.0	ora	165.000	125.00	20,625.00
256.2	2653102100854 - Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	262.600	4.52	1,186.95
256.3	4100116202820 - Apa potabila	m3	0.525	15.32	8.04
257	R12A25Tk=2 - Se adauga la fiecare 100 mm urmasori la norma R12A25S	buc	20.000	509.67	10,193.46
			material:	32.17	643.46
			manopera:	477.50	9,550.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
257.1	9310060019996 - Muncitor restaurator, cat.6.0	ora	76.400	125.00	9,550.00
257.2	2653102100854 - Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	141.400	4.52	639.13
257.3	4100116202820 - Apa potabila	m3	0.283	15.32	4.34

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
258	R12A36K - Turnare a rozetelor si a emblemelor rotunde: ornament complex: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrie: pina la 600 mm (d=700) - P1	buc	145.000	363.58	52,719.50
			material:	176.38	25,575.50
			manopera:	187.20	27,144.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
258.1	9310060019986 - Muncitor restaurator, cat.5.0	ora	208.800	130.00	27,144.00
258.2	2653102100854 - Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	5,620.200	4.52	25,403.30
258.3	4100116202820 - Apa potabila	m3	11.240	15.32	172.20
259	R12A36L - Se adauga la fiecare 100 mm urmasori la norma R12A36K	buc	145.000	55.16	7,998.38
			material:	8.36	1,212.38
			manopera:	46.80	6,786.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
259.1	9310060019986 - Muncitor restaurator, cat.5.0	ora	52.200	130.00	6,786.00
259.2	2653102100854 - Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	266.220	4.52	1,203.31
259.3	4100116202820 - Apa potabila	m3	0.592	15.32	9.07
260	R12A47G - Instalarea rozetelor si a emblemelor rotunde: ornament complex: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrie: pina la 400 mm (d=700mm) - P1 (pe clei)	buc	145.000	258.45	37,475.27
			material:	49.72	7,210.06
			manopera:	207.50	30,087.50
			utilaj:	1.23	177.71
			transport:	0.00	0.00
260.1	9310060019996 - Muncitor restaurator, cat.6.0	ora	240.700	125.00	30,087.50
260.2	2735725900525 - Sirma de cupru sau de alama	kg	7.323	248.95	1,823.06
260.3	2874145887048 - Cuie de cupru sau de alama	kg	7.323	306.40	2,243.77
260.4	2462106100005 - Clei PVA	l	16.402	172.35	2,826.88
260.5	2653102100830 - Ipsos pentru constructii tip A	kg	41.006	7.66	314.11
260.6	4100116202820 - Apa potabila	m3	0.146	15.32	2.24
260.7	2952160007200 - Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	ora	0.580	306.40	177.71
261	R12A47Hk=3 - Se adauga la fiecare 100 mm urmasori la norma R12A47G	buc	145.000	262.86	38,115.36
			material:	96.95	14,057.08
			manopera:	165.00	23,925.00
			utilaj:	0.92	133.28
			transport:	0.00	0.00
261.1	9310060019996 - Muncitor restaurator, cat.6.0	ora	191.400	125.00	23,925.00
261.2	2735725900525 - Sirma de cupru sau de alama	kg	13.180	248.95	3,281.16
261.3	2874145887048 - Cuie de cupru sau de alama	kg	13.180	306.40	4,038.35
261.4	2462106100005 - Clei PVA	l	35.148	172.35	6,057.76
261.5	2653102100830 - Ipsos pentru constructii tip A	kg	87.870	7.66	673.08
261.6	4100116202820 - Apa potabila	m3	0.439	15.32	6.73
261.7	2952160007200 - Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	ora	0.435	306.40	133.28

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
262	CK35C - Dibluri din material plastic fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (Piroane din material compozit plastic L=200mm/buc.)	buc	580.000	21.39	12,406.20
			material:	11.49	6,664.20
			manopera:	9.90	5,742.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
262.1	7422010060100 - Timplar	ora	63.800	90.00	5,742.00
262.2	287413631340020 - Piroane din material plastic d 12mm, L=200mm	buc	580.000	11.49	6,664.20
TOTAL 7.2. Rozete P-1 (470 x 470 mm)					198,453.35

7.3. Rozete P-2 (310 x 310 mm)

263	R12A11D - Confectionarea modelului de rozete si de embleme rotunde: ornament simplu si de complexitate medie: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 500 mm (d=440mm)	buc	10.000	3,903.43	39,034.29
			material:	159.43	1,594.29
			manopera:	3,744.00	37,440.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
263.1	9310060019986 - Muncitor restaurator, cat.5.0	ora	288.000	130.00	37,440.00
263.2	2653102100854 - Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	272.700	4.52	1,232.60
263.3	1420202205504 - Argila de sculptura	kg	15.150	19.15	290.12
263.4	2611112500006 - Gelatina tehnica	kg	1.111	57.45	63.83
263.5	4100116202820 - Apa potabila	m3	0.505	15.32	7.74
264	R12A25N - Confectionarea tiparelor de rozete si embleme rotunde: tipare de ipsos, ornament simplu si de complexitate medie: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 500 mm (d=440mm) - P2	buc	71.000	824.15	58,514.64
			material:	59.75	4,242.24
			manopera:	764.40	54,272.40
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
264.1	9310060019986 - Muncitor restaurator, cat.5.0	ora	417.480	130.00	54,272.40
264.2	2653102100854 - Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	932.230	4.52	4,213.68
264.3	4100116202820 - Apa potabila	m3	1.864	15.32	28.56
265	R12A36D - Turnare a rozetelor si a emblemelor rotunde: ornament simplu si de complexitate medie: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 500 mm (d=440mm) - P2	buc	499.000	220.86	110,208.11
			material:	134.61	67,169.36
			manopera:	86.25	43,038.75
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
265.1	9310060019976 - Muncitor restaurator, cat.4.0	ora	374.250	115.00	43,038.75
265.2	2653102100854 - Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	14,760.420	4.52	66,717.10
265.3	4100116202820 - Apa potabila	m3	29.521	15.32	452.26
266	R12A47C - Instalarea rozetelor si a emblemelor rotunde: ornament simplu si de complexitate medie: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 400 mm (d=440mm) - P2 (pe clei)	buc	499.000	175.95	87,798.71
			material:	49.72	24,812.14
			manopera:	125.00	62,375.00
			utilaj:	1.23	611.57
			transport:	0.00	0.00
266.1	9310060019996 - Muncitor restaurator, cat.6.0	ora	499.000	125.00	62,375.00
266.2	2735725900525 - Sirma de cupru sau de alama	kg	25.200	248.95	6,273.54

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
266.3	2874145887048 - Cuie de cupru sau de alama	kg	25.200	306.40	7,721.28
266.4	2462106100005 - Clei PVA	l	56.447	172.35	9,728.64
266.5	2653102100830 - Ipsos pentru constructii tip A	kg	141.117	7.66	1,080.96
266.6	4100116202820 - Apa potabila	m3	0.504	15.32	7.72
266.7	2952160007200 - Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	ora	1.996	306.40	611.57
267	R12A47D - Se adauga la fiecare 100 mm urmasori la norma R12A47C	buc	499.000	60.12	30,001.10
			material:	32.32	16,125.71
			manopera:	27.50	13,722.50
			utilaj:	0.31	152.89
			transport:	0.00	0.00
267.1	9310060019996 - Muncitor restaurator, cat.6.0	ora	109.780	125.00	13,722.50
267.2	2735725900525 - Sirma de cupru sau de alama	kg	15.120	248.95	3,764.12
267.3	2874145887048 - Cuie de cupru sau de alama	kg	15.120	306.40	4,632.77
267.4	2462106100005 - Clei PVA	l	40.319	172.35	6,948.98
267.5	2653102100830 - Ipsos pentru constructii tip A	kg	100.798	7.66	772.11
267.6	4100116202820 - Apa potabila	m3	0.504	15.32	7.72
267.7	2952160007200 - Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	ora	0.499	306.40	152.89
268	CK35C - Dibluri din material plastic fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (Piroane din material compozit plastic L=100mm/buc.)	buc	1,996.000	17.56	35,049.76
			material:	7.66	15,289.36
			manopera:	9.90	19,760.40
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
268.1	7422010060100 - Timplar	ora	219.560	90.00	19,760.40
268.2	287413631340010 - Piroane din material plastic d 8mm, L=100mm	buc	1,996.000	7.66	15,289.36
TOTAL 7.3. Rozete P-2 (310 x 310 mm)					360,606.61

7.4. Rozete P-3 (300 x 420 mm)

269	R12A11D - Confectionarea modelului de rozete si de embleme rotunde: ornament simplu si de complexitate medie: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 500 mm (d=520 mm) - P3.	buc	1.000	3,903.42	3,903.42
			material:	159.42	159.42
			manopera:	3,744.00	3,744.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
269.1	9310060019986 - Muncitor restaurator, cat.5.0	ora	28.800	130.00	3,744.00
269.2	2653102100854 - Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	27.270	4.52	123.26
269.3	1420202205504 - Argila de sculptura	kg	1.515	19.15	29.01
269.4	2611112500006 - Gelatina tehnica	kg	0.111	57.45	6.38
269.5	4100116202820 - Apa potabila	m3	0.050	15.32	0.77
270	R12A11E - Se adauga la fiecare 100 mm urmasori la norma R12A11D	buc	1.000	587.93	587.93
			material:	15.93	15.93
			manopera:	572.00	572.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
270.1	9310060019986 - Muncitor restaurator, cat.5.0	ora	4.400	130.00	572.00
270.2	2653102100854 - Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	2.525	4.52	11.41
270.3	1420202205504 - Argila de sculptura	kg	0.202	19.15	3.87
270.4	2611112500006 - Gelatina tehnica	kg	0.010	57.45	0.57
270.5	4100116202820 - Apa potabila	m3	0.005	15.32	0.08
271	R12A25N - Confectionarea tiparelor de rozete si embleme rotunde: tipare de ipsos, ornament simplu si de complexitate medie: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrie: pina la 500 mm (d=520 mm) - P3	buc	1.000	824.15	824.15
			material:	59.75	59.75
			manopera:	764.40	764.40
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
271.1	9310060019986 - Muncitor restaurator, cat.5.0	ora	5.880	130.00	764.40
271.2	2653102100854 - Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	13.130	4.52	59.35
271.3	4100116202820 - Apa potabila	m3	0.026	15.32	0.40
272	R12A25O - Se adauga la fiecare 100 mm urmasori la norma R12A25N	buc	1.000	216.29	216.29
			material:	16.09	16.09
			manopera:	200.20	200.20
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
272.1	9310060019986 - Muncitor restaurator, cat.5.0	ora	1.540	130.00	200.20
272.2	2653102100854 - Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	3.535	4.52	15.98
272.3	4100116202820 - Apa potabila	m3	0.007	15.32	0.11
273	R12A36E - Turnare a rozetelor si a emblemelor rotunde: ornament simplu si de complexitate medie: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrie: pina la 600 mm (d=520 mm) - P3	buc	6.000	283.33	1,700.00
			material:	176.38	1,058.30
			manopera:	106.95	641.70
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
273.1	9310060019976 - Muncitor restaurator, cat.4.0	ora	5.580	115.00	641.70
273.2	2653102100854 - Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	232.560	4.52	1,051.17
273.3	4100116202820 - Apa potabila	m3	0.465	15.32	7.12
274	R12A47C - Instalarea rozetelor si a emblemelor rotunde: ornament simplu si de complexitate medie: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrie: pina la 400 mm (d=520 mm) - P3	buc	6.000	175.96	1,055.74
			material:	49.73	298.39
			manopera:	125.00	750.00
			utilaj:	1.23	7.35
			transport:	0.00	0.00
274.1	9310060019996 - Muncitor restaurator, cat.6.0	ora	6.000	125.00	750.00
274.2	2735725900525 - Sirma de cupru sau de alama	kg	0.303	248.95	75.43
274.3	2874145887048 - Cuie de cupru sau de alama	kg	0.303	306.40	92.84
274.4	2653102100830 - Ipsos pentru constructii tip A	kg	1.697	7.66	13.00
274.5	2462106100005 - Clei PVA	l	0.679	172.35	117.03
274.6	4100116202820 - Apa potabila	m3	0.006	15.32	0.09
274.7	2952160007200 - Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	ora	0.024	306.40	7.35

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
275	R12A47Dk=2 - Se adauga la fiecare 100 mm urmasori la norma R12A47C	buc	6.000	120.29	721.76
			material:	64.68	388.08
			manopera:	55.00	330.00
			utilaj:	0.61	3.68
			transport:	0.00	0.00
275.1	9310060019996 - Muncitor restaurator, cat.6.0	ora	2.640	125.00	330.00
275.2	2735725900525 - Sirma de cupru sau de alama	kg	0.364	248.95	90.62
275.3	2874145887048 - Cuie de cupru sau de alama	kg	0.364	306.40	111.53
275.4	2462106100005 - Clei PVA	l	0.970	172.35	167.18
275.5	2653102100830 - Ipsos pentru constructii tip A	kg	2.424	7.66	18.57
275.6	4100116202820 - Apa potabila	m3	0.012	15.32	0.18
275.7	2952160007200 - Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	ora	0.012	306.40	3.68
276	CK35C - Dibluri din material plastic fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (Piroane din material compozit plastic L=100mm/buc.)	buc	24.000	17.56	421.44
			material:	7.66	183.84
			manopera:	9.90	237.60
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
276.1	7422010060100 - Timplar	ora	2.640	90.00	237.60
276.2	287413631340010 - Piroane din material plastic d 8mm, L=100mm	buc	24.000	7.66	183.84
TOTAL 7.4. Rozete P-3 (300 x 420 mm)					9,430.71

7.5. Rozete P-4 (420 x 420 mm)

277	R12A11D - Confectionarea modelului de rozete si de embleme rotunde: ornament simplu si de complexitate medie: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 500 mm (d=590 mm) - P4.	buc	2.000	3,903.42	7,806.85
			material:	159.42	318.85
			manopera:	3,744.00	7,488.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
277.1	9310060019986 - Muncitor restaurator, cat.5.0	ora	57.600	130.00	7,488.00
277.2	2653102100854 - Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	54.540	4.52	246.52
277.3	1420202205504 - Argila de sculptura	kg	3.030	19.15	58.02
277.4	2611112500006 - Gelatina tehnica	kg	0.222	57.45	12.75
277.5	4100116202820 - Apa potabila	m3	0.101	15.32	1.55
278	R12A11E - Se adauga la fiecare 100 mm urmasori la norma R12A11D	buc	2.000	587.93	1,175.86
			material:	15.93	31.86
			manopera:	572.00	1,144.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
278.1	9310060019986 - Muncitor restaurator, cat.5.0	ora	8.800	130.00	1,144.00
278.2	2653102100854 - Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	5.050	4.52	22.83
278.3	1420202205504 - Argila de sculptura	kg	0.404	19.15	7.74
278.4	2611112500006 - Gelatina tehnica	kg	0.020	57.45	1.15
278.5	4100116202820 - Apa potabila	m3	0.010	15.32	0.15

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
279	R12A25N - Confectionarea tiparelor de rozete si embleme rotunde: tipare de ipsos, ornament simplu si de complexitate medie: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 500 mm (d=590 mm) - P4	buc	11.000	824.15	9,065.65
			material:	59.75	657.25
			manopera:	764.40	8,408.40
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
279.1	9310060019986 - Muncitor restaurator, cat.5.0	ora	64.680	130.00	8,408.40
279.2	2653102100854 - Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	144.430	4.52	652.82
279.3	4100116202820 - Apa potabila	m3	0.289	15.32	4.43
280	R12A25O - Se adauga la fiecare 100 mm urmasori la norma R12A25N	buc	11.000	216.29	2,379.16
			material:	16.09	176.96
			manopera:	200.20	2,202.20
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
280.1	9310060019986 - Muncitor restaurator, cat.5.0	ora	16.940	130.00	2,202.20
280.2	2653102100854 - Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	38.885	4.52	175.76
280.3	4100116202820 - Apa potabila	m3	0.078	15.32	1.19
281	R12A36E - Turnare a rozetelor si a emblemelor rotunde: ornament simplu si de complexitate medie: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 600 mm (d=590 mm) - P4	buc	80.000	283.33	22,666.63
			material:	176.38	14,110.63
			manopera:	106.95	8,556.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
281.1	9310060019976 - Muncitor restaurator, cat.4.0	ora	74.400	115.00	8,556.00
281.2	2653102100854 - Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	3,100.800	4.52	14,015.62
281.3	4100116202820 - Apa potabila	m3	6.202	15.32	95.01
282	R12A47C - Instalarea rozetelor si a emblemelor rotunde: ornament simplu si de complexitate medie: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 400 mm (d=590 mm) - P4	buc	80.000	175.95	14,075.97
			material:	49.72	3,977.92
			manopera:	125.00	10,000.00
			utilaj:	1.23	98.05
			transport:	0.00	0.00
282.1	9310060019996 - Muncitor restaurator, cat.6.0	ora	80.000	125.00	10,000.00
282.2	2735725900525 - Sirma de cupru sau de alama	kg	4.040	248.95	1,005.76
282.3	2874145887048 - Cuie de cupru sau de alama	kg	4.040	306.40	1,237.86
282.4	2462106100005 - Clei PVA	l	9.050	172.35	1,559.77
282.5	2653102100830 - Ipsos pentru constructii tip A	kg	22.624	7.66	173.30
282.6	4100116202820 - Apa potabila	m3	0.081	15.32	1.24
282.7	2952160007200 - Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	ora	0.320	306.40	98.05
283	R12A47Dk=2 - Se adauga la fiecare 100 mm urmasori la norma R12A47C	buc	80.000	120.24	9,619.55
			material:	64.63	5,170.53
			manopera:	55.00	4,400.00
			utilaj:	0.61	49.02
			transport:	0.00	0.00
283.1	9310060019996 - Muncitor restaurator, cat.6.0	ora	35.200	125.00	4,400.00
283.2	2735725900525 - Sirma de cupru sau de alama	kg	4.848	248.95	1,206.91

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
283.3	2874145887048 - Cuie de cupru sau de alama	kg	4.848	306.40	1,485.43
283.4	2462106100005 - Clei PVA	l	12.928	172.35	2,228.14
283.5	2653102100830 - Ipsos pentru constructii tip A	kg	32.320	7.66	247.57
283.6	4100116202820 - Apa potabila	m3	0.162	15.32	2.48
283.7	2952160007200 - Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	ora	0.160	306.40	49.02
284	CK35C - Dibluri din material plastic fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (Piroane din material compozit plastic L=100mm/buc.)	buc	320.000	17.56	5,619.20
			material:	7.66	2,451.20
			manopera:	9.90	3,168.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
284.1	7422010060100 - Timplar	ora	35.200	90.00	3,168.00
284.2	287413631340010 - Piroane din material plastic d 8mm, L=100mm	buc	320.000	7.66	2,451.20
TOTAL 7.5. Rozete P-4 (420 x 420 mm)					72,408.87

7.6. Rozete P-5 (420 x 420 mm)

285	R12A11D - Confectionarea modelului de rozete si de embleme rotunde: ornament simplu si de complexitate medie: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 500 mm (d=590 mm) - P5	buc	3.000	3,903.43	11,710.28
			material:	159.43	478.28
			manopera:	3,744.00	11,232.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
285.1	9310060019986 - Muncitor restaurator, cat.5.0	ora	86.400	130.00	11,232.00
285.2	2653102100854 - Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	81.810	4.52	369.78
285.3	1420202205504 - Argila de sculptura	kg	4.545	19.15	87.04
285.4	2611112500006 - Gelatina tehnica	kg	0.333	57.45	19.13
285.5	4100116202820 - Apa potabila	m3	0.152	15.32	2.33
286	R12A11E - Se adauga la fiecare 100 mm urmasori la norma R12A11D	buc	3.000	587.93	1,763.80
			material:	15.93	47.80
			manopera:	572.00	1,716.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
286.1	9310060019986 - Muncitor restaurator, cat.5.0	ora	13.200	130.00	1,716.00
286.2	2653102100854 - Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	7.575	4.52	34.24
286.3	1420202205504 - Argila de sculptura	kg	0.606	19.15	11.60
286.4	2611112500006 - Gelatina tehnica	kg	0.030	57.45	1.72
286.5	4100116202820 - Apa potabila	m3	0.015	15.32	0.23
287	R12A25N - Confectionarea tiparelor de rozete si embleme rotunde: tipare de ipsos, ornament simplu si de complexitate medie: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 500 mm (d=590 mm) - P5	buc	19.000	824.15	15,658.85
			material:	59.75	1,135.25
			manopera:	764.40	14,523.60
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
287.1	9310060019986 - Muncitor restaurator, cat.5.0	ora	111.720	130.00	14,523.60
287.2	2653102100854 - Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	249.470	4.52	1,127.60
287.3	4100116202820 - Apa potabila	m3	0.499	15.32	7.64

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
288	R12A250 - Se adauga la fiecare 100 mm urmatori la norma R12A25N	buc	19.000	216.29	4,109.44
			material:	16.09	305.64
			manopera:	200.20	3,803.80
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
288.1	9310060019986 - Muncitor restaurator, cat.5.0	ora	29.260	130.00	3,803.80
288.2	2653102100854 - Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	67.165	4.52	303.59
288.3	4100116202820 - Apa potabila	m3	0.134	15.32	2.05
289	R12A36E - Turnare a rozetelor si a emblemelor rotunde: ornament simplu si de complexitate medie: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 600 mm (d=590 mm) - P5	buc	134.000	283.33	37,966.60
			material:	176.38	23,635.30
			manopera:	106.95	14,331.30
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
289.1	9310060019976 - Muncitor restaurator, cat.4.0	ora	124.620	115.00	14,331.30
289.2	2653102100854 - Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	5,193.840	4.52	23,476.16
289.3	4100116202820 - Apa potabila	m3	10.388	15.32	159.14
290	R12A47C - Instalarea rozetelor si a emblemelor rotunde: ornament simplu si de complexitate medie: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 400 mm (d=590 mm) - P 5	buc	134.000	175.95	23,577.11
			material:	49.72	6,662.88
			manopera:	125.00	16,750.00
			utilaj:	1.23	164.23
			transport:	0.00	0.00
290.1	9310060019996 - Muncitor restaurator, cat.6.0	ora	134.000	125.00	16,750.00
290.2	2735725900525 - Sirma de cupru sau de alama	kg	6.767	248.95	1,684.64
290.3	2874145887048 - Cuie de cupru sau de alama	kg	6.767	306.40	2,073.41
290.4	2653102100830 - Ipsos pentru constructii tip A	kg	37.895	7.66	290.28
290.5	2462106100005 - Clei PVA	l	15.158	172.35	2,612.48
290.6	4100116202820 - Apa potabila	m3	0.135	15.32	2.07
290.7	2952160007200 - Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	ora	0.536	306.40	164.23
291	R12A47Dk=2 - Se adauga la fiecare 100 mm urmatori la norma R12A47C	buc	134.000	120.24	16,112.46
			material:	64.63	8,660.34
			manopera:	55.00	7,370.00
			utilaj:	0.61	82.12
			transport:	0.00	0.00
291.1	9310060019996 - Muncitor restaurator, cat.6.0	ora	58.960	125.00	7,370.00
291.2	2735725900525 - Sirma de cupru sau de alama	kg	8.120	248.95	2,021.47
291.3	2874145887048 - Cuie de cupru sau de alama	kg	8.120	306.40	2,487.97
291.4	2653102100830 - Ipsos pentru constructii tip A	kg	54.136	7.66	414.68
291.5	2462106100005 - Clei PVA	l	21.654	172.35	3,732.07
291.6	4100116202820 - Apa potabila	m3	0.271	15.32	4.15
291.7	2952160007200 - Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	ora	0.268	306.40	82.12

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
292	CK35C - Dibluri din material plastic fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (Piroane din material compozit plastic L=200mm/buc.)	buc	536.000	21.39	11,465.04
			material:	11.49	6,158.64
			manopera:	9.90	5,306.40
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
292.1	7422010060100 - Timplar	ora	58.960	90.00	5,306.40
292.2	287413631340020 - Piroane din material plastic d 12mm, L=200mm	buc	536.000	11.49	6,158.64
TOTAL 7.6. Rozete P-5 (420 x 420 mm)					122,363.57

7.7. Rozete P-6 (390 x 175 mm)

293	R12A11D - Confectionarea modelului de rozete si de embleme rotunde: ornament simplu si de complexitate medie: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 500 mm (d=500 mm) - P6	buc	2.000	3,903.42	7,806.85
			material:	159.42	318.85
			manopera:	3,744.00	7,488.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
293.1	9310060019986 - Muncitor restaurator, cat.5.0	ora	57.600	130.00	7,488.00
293.2	2653102100854 - Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	54.540	4.52	246.52
293.3	1420202205504 - Argila de sculptura	kg	3.030	19.15	58.02
293.4	2611112500006 - Gelatina tehnica	kg	0.222	57.45	12.75
293.5	4100116202820 - Apa potabila	m3	0.101	15.32	1.55
294	R12A25N - Confectionarea tiparelor de rozete si embleme rotunde: tipare de ipsos, ornament simplu si de complexitate medie: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 500 mm - P6	buc	13.000	824.15	10,713.94
			material:	59.75	776.74
			manopera:	764.40	9,937.20
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
294.1	9310060019986 - Muncitor restaurator, cat.5.0	ora	76.440	130.00	9,937.20
294.2	2653102100854 - Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	170.690	4.52	771.52
294.3	4100116202820 - Apa potabila	m3	0.341	15.32	5.22
295	R12A36D - Turnare a rozetelor si a emblemelor rotunde: ornament simplu si de complexitate medie: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 500 mm - P6	buc	90.000	220.86	19,877.21
			material:	134.61	12,114.71
			manopera:	86.25	7,762.50
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
295.1	9310060019976 - Muncitor restaurator, cat.4.0	ora	67.500	115.00	7,762.50
295.2	2653102100854 - Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	2,662.200	4.52	12,033.14
295.3	4100116202820 - Apa potabila	m3	5.324	15.32	81.56
296	R12A47C - Instalarea rozetelor si a emblemelor rotunde: ornament simplu si de complexitate medie: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 400 mm (d=500 mm) - P6	buc	90.000	175.95	15,835.42
			material:	49.72	4,475.12
			manopera:	125.00	11,250.00
			utilaj:	1.23	110.30
			transport:	0.00	0.00
296.1	9310060019996 - Muncitor restaurator, cat.6.0	ora	90.000	125.00	11,250.00
296.2	2735725900525 - Sirma de cupru sau de alama	kg	4.545	248.95	1,131.48

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
296.3	2874145887048 - Cuie de cupru sau de alama	kg	4.545	306.40	1,392.59
296.4	2653102100830 - Ipsos pentru constructii tip A	kg	25.452	7.66	194.96
296.5	2462106100005 - Clei PVA	l	10.181	172.35	1,754.70
296.6	4100116202820 - Apa potabila	m3	0.091	15.32	1.39
296.7	2952160007200 - Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	ora	0.360	306.40	110.30
297	R12A47D - Se adauga la fiecare 100 mm urmasori la norma R12A47C	buc	90.000	60.12	5,411.00
			material:	32.32	2,908.42
			manopera:	27.50	2,475.00
			utilaj:	0.31	27.58
			transport:	0.00	0.00
297.1	9310060019996 - Muncitor restaurator, cat.6.0	ora	19.800	125.00	2,475.00
297.2	2735725900525 - Sirma de cupru sau de alama	kg	2.727	248.95	678.89
297.3	2874145887048 - Cuie de cupru sau de alama	kg	2.727	306.40	835.55
297.4	2462106100005 - Clei PVA	l	7.272	172.35	1,253.33
297.5	2653102100830 - Ipsos pentru constructii tip A	kg	18.180	7.66	139.26
297.6	4100116202820 - Apa potabila	m3	0.091	15.32	1.39
297.7	2952160007200 - Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	ora	0.090	306.40	27.58
298	CK35C - Dibluri din material plastic fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (Piroane din material compozit plastic L=100mm/buc.)	buc	360.000	17.56	6,321.60
			material:	7.66	2,757.60
			manopera:	9.90	3,564.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
298.1	7422010060100 - Timplar	ora	39.600	90.00	3,564.00
298.2	287413631340010 - Piroane din material plastic d 8mm, L=100mm	buc	360.000	7.66	2,757.60
TOTAL 7.7. Rozete P-6 (390 x 175 mm)					65,966.02

7.8. Rozete P-7 (270 x 270 mm)

299	R12A11C - Confectionarea modelului de rozete si de embleme rotunde: ornament simplu si de complexitate medie: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 400 mm (d=380 mm) - P7	buc	1.000	3,414.95	3,414.95
			material:	105.15	105.15
			manopera:	3,309.80	3,309.80
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
299.1	9310060019986 - Muncitor restaurator, cat.5.0	ora	25.460	130.00	3,309.80
299.2	2653102100854 - Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	17.170	4.52	77.61
299.3	1420202205504 - Argila de sculptura	kg	1.111	19.15	21.28
299.4	2611112500006 - Gelatina tehnica	kg	0.101	57.45	5.80
299.5	4100116202820 - Apa potabila	m3	0.030	15.32	0.46
300	R12A25M - Confectionarea tiparelor de rozete de tavan sau de cheson si embleme rotunde: tipare de ipsos, ornament simplu si de complexitate medie: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 400 mm (d=380 mm) - P7	buc	2.000	644.26	1,288.52
			material:	43.66	87.32
			manopera:	600.60	1,201.20
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
300.1	9310060019986 - Muncitor restaurator, cat.5.0	ora	9.240	130.00	1,201.20
300.2	2653102100854 - Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	19.190	4.52	86.74
300.3	4100116202820 - Apa potabila	m3	0.038	15.32	0.58
301	R12A36C - Turnare a rozetelor de tavan sau de cheson si a emblemelor rotunde: ornament simplu si de complexitate medie: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 400 mm - P7	buc	14.000	152.55	2,135.70
			material:	83.55	1,169.70
			manopera:	69.00	966.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
301.1	9310060019976 - Muncitor restaurator, cat.4.0	ora	8.400	115.00	966.00
301.2	2653102100854 - Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	257.040	4.52	1,161.82
301.3	4100116202820 - Apa potabila	m3	0.514	15.32	7.87
302	R12A47G - Instalarea rozetelor de tavan sau de cheson si a emblemelor rotunde: ornament complex: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 400 mm - P7	buc	14.000	258.45	3,618.33
			material:	49.73	696.18
			manopera:	207.50	2,905.00
			utilaj:	1.23	17.16
			transport:	0.00	0.00
302.1	9310060019996 - Muncitor restaurator, cat.6.0	ora	23.240	125.00	2,905.00
302.2	2735725900525 - Sirma de cupru sau de alama	kg	0.707	248.95	176.01
302.3	2874145887048 - Cuie de cupru sau de alama	kg	0.707	306.40	216.62
302.4	2462106100005 - Clei PVA	l	1.584	172.35	273.00
302.5	2653102100830 - Ipsos pentru constructii tip A	kg	3.959	7.66	30.33
302.6	4100116202820 - Apa potabila	m3	0.014	15.32	0.21
302.7	2952160007200 - Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	ora	0.056	306.40	17.16
303	CK35C - Dibluri din material plastic fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (Piroane din material compozit plastic L=100mm/buc.)	buc	56.000	17.56	983.36
			material:	7.66	428.96
			manopera:	9.90	554.40
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
303.1	7422010060100 - Timplar	ora	6.160	90.00	554.40
303.2	287413631340010 - Piroane din material plastic d 8mm, L=100mm	buc	56.000	7.66	428.96
TOTAL 7.8. Rozete P-7 (270 x 270 mm)					11,440.86

7.9. Rozete P-8 (360 x 360 mm)

304	R12A11D - Confectionarea modelului de rozete si de embleme rotunde: ornament simplu si de complexitate medie: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 500 mm (d=509 mm) - P8	buc	1.000	3,903.42	3,903.42
			material:	159.42	159.42
			manopera:	3,744.00	3,744.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
304.1	9310060019986 - Muncitor restaurator, cat.5.0	ora	28.800	130.00	3,744.00
304.2	2653102100854 - Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	27.270	4.52	123.26
304.3	1420202205504 - Argila de sculptura	kg	1.515	19.15	29.01
304.4	2611112500006 - Gelatina tehnica	kg	0.111	57.45	6.38
304.5	4100116202820 - Apa potabila	m3	0.050	15.32	0.77

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
305	R12A25N - Confectionarea tiparelor de rozete si embleme rotunde: tipare de ipsos, ornament simplu si de complexitate medie: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 500 mm - P8	buc	5.000	824.15	4,120.74
			material:	59.75	298.74
			manopera:	764.40	3,822.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
305.1	9310060019986 - Muncitor restaurator, cat.5.0	ora	29.400	130.00	3,822.00
305.2	2653102100854 - Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	65.650	4.52	296.74
305.3	4100116202820 - Apa potabila	m3	0.131	15.32	2.01
306	R12A36D - Turnare a rozetelor si a emblemelor rotunde: ornament simplu si de complexitate medie: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 500 mm - P8	buc	36.000	220.86	7,950.89
			material:	134.61	4,845.89
			manopera:	86.25	3,105.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
306.1	9310060019976 - Muncitor restaurator, cat.4.0	ora	27.000	115.00	3,105.00
306.2	2653102100854 - Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	1,064.880	4.52	4,813.26
306.3	4100116202820 - Apa potabila	m3	2.130	15.32	32.63
307	R12A47C - Instalarea rozetelor si a emblemelor rotunde: ornament simplu si de complexitate medie: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 400 mm (d=509 mm) - P8	buc	36.000	175.95	6,334.10
			material:	49.72	1,789.97
			manopera:	125.00	4,500.00
			utilaj:	1.23	44.12
			transport:	0.00	0.00
307.1	9310060019996 - Muncitor restaurator, cat.6.0	ora	36.000	125.00	4,500.00
307.2	2735725900525 - Sirma de cupru sau de alama	kg	1.818	248.95	452.59
307.3	2874145887048 - Cuie de cupru sau de alama	kg	1.818	306.40	557.04
307.4	2653102100830 - Ipsos pentru constructii tip A	kg	10.181	7.66	77.99
307.5	2462106100005 - Clei PVA	l	4.072	172.35	701.81
307.6	4100116202820 - Apa potabila	m3	0.036	15.32	0.55
307.7	2952160007200 - Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	ora	0.144	306.40	44.12
308	R12A47D - Se adauga la fiecare 100 mm urmatori la norma R12A47C	buc	36.000	60.13	2,164.54
			material:	32.32	1,163.51
			manopera:	27.50	990.00
			utilaj:	0.31	11.03
			transport:	0.00	0.00
308.1	9310060019996 - Muncitor restaurator, cat.6.0	ora	7.920	125.00	990.00
308.2	2735725900525 - Sirma de cupru sau de alama	kg	1.091	248.95	271.60
308.3	2874145887048 - Cuie de cupru sau de alama	kg	1.091	306.40	334.28
308.4	2653102100830 - Ipsos pentru constructii tip A	kg	7.272	7.66	55.70
308.5	2462106100005 - Clei PVA	l	2.909	172.35	501.37
308.6	4100116202820 - Apa potabila	m3	0.036	15.32	0.55
308.7	2952160007200 - Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	ora	0.036	306.40	11.03

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
309	CK35C - Dibluri din material plastic fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (Piroane din material compozit plastic L=100mm/buc.)	buc	144.000	17.56	2,528.64
			material:	7.66	1,103.04
			manopera:	9.90	1,425.60
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
309.1	7422010060100 - Timplar	ora	15.840	90.00	1,425.60
309.2	287413631340010 - Piroane din material plastic d 8mm, L=100mm	buc	144.000	7.66	1,103.04
TOTAL 7.9. Rozete P-8 (360 x 360 mm)					27,002.32

7.10. Rozete P-9 (200 x 200 mm)

310	R12A11B - Confectionarea modelului de rozete si de embleme rotunde: ornament simplu si de complexitate medie: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrie: pina la 300 mm (d=280mm) - P9	buc	1.000	2,921.55	2,921.55
			material:	70.65	70.65
			manopera:	2,850.90	2,850.90
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
310.1	9310060019986 - Muncitor restaurator, cat.5.0	ora	21.930	130.00	2,850.90
310.2	2653102100854 - Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	11.110	4.52	50.22
310.3	1420202205504 - Argila de sculptura	kg	0.808	19.15	15.47
310.4	2611112500006 - Gelatina tehnica	kg	0.081	57.45	4.65
310.5	4100116202820 - Apa potabila	m3	0.020	15.32	0.31
311	R12A25L - Confectionarea tiparelor de rozete si embleme rotunde: tipare de ipsos, ornament simplu si de complexitate medie: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrie: pina la 300 mm - P9	buc	6.000	487.17	2,923.04
			material:	32.17	193.04
			manopera:	455.00	2,730.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
311.1	9310060019986 - Muncitor restaurator, cat.5.0	ora	21.000	130.00	2,730.00
311.2	2653102100854 - Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	42.420	4.52	191.74
311.3	4100116202820 - Apa potabila	m3	0.085	15.32	1.30
312	R12A36B - Turnare a rozetelor si a emblemelor rotunde: ornament simplu si de complexitate medie: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrie: pina la 300 mm - P9	buc	38.000	88.88	3,377.56
			material:	37.13	1,411.06
			manopera:	51.75	1,966.50
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
312.1	9310060019976 - Muncitor restaurator, cat.4.0	ora	17.100	115.00	1,966.50
312.2	2653102100854 - Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	310.080	4.52	1,401.56
312.3	4100116202820 - Apa potabila	m3	0.620	15.32	9.50
313	R12A47F - Instalarea rozetelor si a emblemelor rotunde: ornament complex: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrie: pina la 300 mm - P9	buc	38.000	180.74	6,868.05
			material:	14.82	563.12
			manopera:	165.00	6,270.00
			utilaj:	0.92	34.93
			transport:	0.00	0.00
313.1	9310060019996 - Muncitor restaurator, cat.6.0	ora	50.160	125.00	6,270.00
313.2	2735725900525 - Sirma de cupru sau de alama	kg	0.960	248.95	238.99

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
313.3	2874145887048 - Cuie de cupru sau de alama	kg	0.960	306.40	294.14
313.4	2653102100830 - Ipsos pentru constructii tip A	kg	3.838	7.66	29.40
313.5	4100116202820 - Apa potabila	m3	0.038	15.32	0.58
313.6	2952160007200 - Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	ora	0.114	306.40	34.93
314	CK35C - Dibluri din material plastic fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (Piroane din material compozit plastic L=100mm/buc.)	buc	152.000	17.56	2,669.12
			material:	7.66	1,164.32
			manopera:	9.90	1,504.80
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
314.1	7422010060100 - Timplar	ora	16.720	90.00	1,504.80
314.2	287413631340010 - Piroane din material plastic d 8mm, L=100mm	buc	152.000	7.66	1,164.32
TOTAL 7.10. Rozete P-9 (200 x 200 mm)					18,759.32

7.11. Rozete P-10 (d=660 mm)

315	R12A11I - Confectionarea modelului de rozete si de embleme rotunde: ornament complex: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 500 mm. - P10	buc	1.000	4,659.79	4,659.79
			material:	197.29	197.29
			manopera:	4,462.50	4,462.50
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
315.1	9310060019996 - Muncitor restaurator, cat.6.0	ora	35.700	125.00	4,462.50
315.2	2653102100854 - Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	34.340	4.52	155.22
315.3	1420202205504 - Argila de sculptura	kg	1.717	19.15	32.88
315.4	2611112500006 - Gelatina tehnica	kg	0.141	57.45	8.10
315.5	4100116202820 - Apa potabila	m3	0.071	15.32	1.09
316	R12A11jk=2 - Se adauga la fiecare 100 mm urmatiori la norma R12A11I	buc	1.000	1,248.57	1,248.57
			material:	46.07	46.07
			manopera:	1,202.50	1,202.50
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
316.1	9310060019996 - Muncitor restaurator, cat.6.0	ora	9.620	125.00	1,202.50
316.2	2653102100854 - Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	7.070	4.52	31.96
316.3	1420202205504 - Argila de sculptura	kg	0.606	19.15	11.60
316.4	2611112500006 - Gelatina tehnica	kg	0.040	57.45	2.30
316.5	4100116202820 - Apa potabila	m3	0.014	15.32	0.21
317	R12A25S - Confectionarea tiparelor de rozete si embleme rotunde: tipare de ipsos, ornament complex: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 500 mm - P10	buc	1.000	1,091.00	1,091.00
			material:	59.75	59.75
			manopera:	1,031.25	1,031.25
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
317.1	9310060019996 - Muncitor restaurator, cat.6.0	ora	8.250	125.00	1,031.25
317.2	2653102100854 - Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	13.130	4.52	59.35
317.3	4100116202820 - Apa potabila	m3	0.026	15.32	0.40

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
318	R12A25Tk=2 - Se adauga la fiecare 100 mm urmasori la norma R12A25S	buc	1.000	509.67	509.67
			material:	32.17	32.17
			manopera:	477.50	477.50
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
318.1	9310060019996 - Muncitor restaurator, cat.6.0	ora	3.820	125.00	477.50
318.2	2653102100854 - Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	7.070	4.52	31.96
318.3	4100116202820 - Apa potabila	m3	0.014	15.32	0.21
319	R12A36K - Turnare a rozetelor si a emblemelor rotunde: ornament complex: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrie: pina la 600 mm - P10	buc	2.000	363.58	727.17
			material:	176.38	352.77
			manopera:	187.20	374.40
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
319.1	9310060019986 - Muncitor restaurator, cat.5.0	ora	2.880	130.00	374.40
319.2	2653102100854 - Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	77.520	4.52	350.39
319.3	4100116202820 - Apa potabila	m3	0.155	15.32	2.37
320	R12A36L - Se adauga la fiecare 100 mm urmasori la norma R12A36K	buc	2.000	55.16	110.32
			material:	8.36	16.72
			manopera:	46.80	93.60
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
320.1	9310060019986 - Muncitor restaurator, cat.5.0	ora	0.720	130.00	93.60
320.2	2653102100854 - Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	3.672	4.52	16.60
320.3	4100116202820 - Apa potabila	m3	0.008	15.32	0.12
321	R12A47G - Instalarea rozetelor si a emblemelor rotunde: ornament complex: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrie: pina la 400 mm - P10	buc	2.000	258.43	516.86
			material:	49.70	99.41
			manopera:	207.50	415.00
			utilaj:	1.23	2.45
			transport:	0.00	0.00
321.1	9310060019996 - Muncitor restaurator, cat.6.0	ora	3.320	125.00	415.00
321.2	2735725900525 - Sirma de cupru sau de alama	kg	0.101	248.95	25.14
321.3	2874145887048 - Cuie de cupru sau de alama	kg	0.101	306.40	30.95
321.4	2462106100005 - Clei PVA	l	0.226	172.35	38.95
321.5	2653102100830 - Ipsos pentru constructii tip A	kg	0.566	7.66	4.34
321.6	4100116202820 - Apa potabila	m3	0.002	15.32	0.03
321.7	2952160007200 - Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	ora	0.008	306.40	2.45
322	R12A47Hk=3 - Se adauga la fiecare 100 mm urmasori la norma R12A47G	buc	2.000	262.94	525.88
			material:	97.02	194.04
			manopera:	165.00	330.00
			utilaj:	0.92	1.84
			transport:	0.00	0.00
322.1	9310060019996 - Muncitor restaurator, cat.6.0	ora	2.640	125.00	330.00
322.2	2735725900525 - Sirma de cupru sau de alama	kg	0.182	248.95	45.31

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
322.3	2874145887048 - Cuie de cupru sau de alama	kg	0.182	306.40	55.76
322.4	2462106100005 - Clei PVA	l	0.485	172.35	83.59
322.5	2653102100830 - Ipsos pentru constructii tip A	kg	1.212	7.66	9.28
322.6	4100116202820 - Apa potabila	m3	0.006	15.32	0.09
322.7	2952160007200 - Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	ora	0.006	306.40	1.84
323	CK35C - Dibluri din material plastic fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (Piroane din material compozit plastic L=200mm/buc.)	buc	8.000	21.39	171.12
			material:	11.49	91.92
			manopera:	9.90	79.20
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
323.1	7422010060100 - Timplar	ora	0.880	90.00	79.20
323.2	287413631340020 - Piroane din material plastic d 12mm, L=200mm	buc	8.000	11.49	91.92
TOTAL 7.11. Rozete P-10 (d=660 mm)					9,560.37

7.12. Rozete P-11 (d=450 mm)

324	R12A11D - Confectionarea modelului de rozete si de embleme rotunde: ornament simplu si de complexitate medie: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrie: pina la 500 mm - P11	buc	1.000	3,903.42	3,903.42
			material:	159.42	159.42
			manopera:	3,744.00	3,744.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
324.1	9310060019986 - Muncitor restaurator, cat.5.0	ora	28.800	130.00	3,744.00
324.2	2653102100854 - Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	27.270	4.52	123.26
324.3	1420202205504 - Argila de sculptura	kg	1.515	19.15	29.01
324.4	2611112500006 - Gelatina tehnica	kg	0.111	57.45	6.38
324.5	4100116202820 - Apa potabila	m3	0.050	15.32	0.77
325	R12A25N - Confectionarea tiparelor de rozete si embleme rotunde: tipare de ipsos, ornament simplu si de complexitate medie: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrie: pina la 500 mm - P11	buc	2.000	824.15	1,648.31
			material:	59.75	119.51
			manopera:	764.40	1,528.80
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
325.1	9310060019986 - Muncitor restaurator, cat.5.0	ora	11.760	130.00	1,528.80
325.2	2653102100854 - Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	26.260	4.52	118.70
325.3	4100116202820 - Apa potabila	m3	0.053	15.32	0.81
326	R12A36D - Turnare a rozetelor si a emblemelor rotunde: ornament simplu si de complexitate medie: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrie: pina la 500 mm - P11	buc	10.000	220.86	2,208.59
			material:	134.61	1,346.09
			manopera:	86.25	862.50
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
326.1	9310060019976 - Muncitor restaurator, cat.4.0	ora	7.500	115.00	862.50
326.2	2653102100854 - Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	295.800	4.52	1,337.02
326.3	4100116202820 - Apa potabila	m3	0.592	15.32	9.07

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
327	R12A47C - Instalarea rozetelor si a emblemelor rotunde: ornament simplu si de complexitate medie: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 400 mm - P11	buc	10.000	175.95	1,759.45
			material:	49.72	497.20
			manopera:	125.00	1,250.00
			utilaj:	1.23	12.26
			transport:	0.00	0.00
327.1	9310060019996 - Muncitor restaurator, cat.6.0	ora	10.000	125.00	1,250.00
327.2	2735725900525 - Sirma de cupru sau de alama	kg	0.505	248.95	125.72
327.3	2874145887048 - Cuie de cupru sau de alama	kg	0.505	306.40	154.73
327.4	2653102100830 - Ipsos pentru constructii tip A	kg	2.828	7.66	21.66
327.5	2462106100005 - Clei PVA	l	1.131	172.35	194.93
327.6	4100116202820 - Apa potabila	m3	0.010	15.32	0.15
327.7	2952160007200 - Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	ora	0.040	306.40	12.26
328	R12A47D - Se adauga la fiecare 100 mm urmasori la norma R12A47C	buc	10.000	60.12	601.22
			material:	32.32	323.16
			manopera:	27.50	275.00
			utilaj:	0.31	3.06
			transport:	0.00	0.00
328.1	9310060019996 - Muncitor restaurator, cat.6.0	ora	2.200	125.00	275.00
328.2	2735725900525 - Sirma de cupru sau de alama	kg	0.303	248.95	75.43
328.3	2874145887048 - Cuie de cupru sau de alama	kg	0.303	306.40	92.84
328.4	2462106100005 - Clei PVA	l	0.808	172.35	139.26
328.5	2653102100830 - Ipsos pentru constructii tip A	kg	2.020	7.66	15.47
328.6	4100116202820 - Apa potabila	m3	0.010	15.32	0.15
328.7	2952160007200 - Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	ora	0.010	306.40	3.06
329	CK35C - Dibluri din material plastic fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (Piroane din material compozit plastic L=200mm/buc.)	buc	40.000	21.39	855.60
			material:	11.49	459.60
			manopera:	9.90	396.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
329.1	7422010060100 - Timplar	ora	4.400	90.00	396.00
329.2	287413631340020 - Piroane din material plastic d 12mm, L=200mm	buc	40.000	11.49	459.60
TOTAL 7.12. Rozete P-11 (d=450 mm)					10,976.58

7.13. Rozete P-12 (230 x 140 mm)

330	R12A11B - Confectionarea modelului de rozete si de embleme rotunde: ornament simplu si de complexitate medie: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 300 mm (d=280mm) - P12	buc	1.000	2,921.55	2,921.55
			material:	70.65	70.65
			manopera:	2,850.90	2,850.90
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
330.1	9310060019986 - Muncitor restaurator, cat.5.0	ora	21.930	130.00	2,850.90
330.2	2653102100854 - Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	11.110	4.52	50.22
330.3	1420202205504 - Argila de sculptura	kg	0.808	19.15	15.47

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
330.4	2611112500006 - Gelatina tehnica	kg	0.081	57.45	4.65
330.5	4100116202820 - Apa potabila	m3	0.020	15.32	0.31
331	R12A25L - Confectionarea tiparelor de rozete si embleme rotunde: tipare de ipsos, ornament simplu si de complexitate medie: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrie: pina la 300 mm - P12	buc	5.000	487.17	2,435.87
			material:	32.17	160.87
			manopera:	455.00	2,275.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
331.1	9310060019986 - Muncitor restaurator, cat.5.0	ora	17.500	130.00	2,275.00
331.2	2653102100854 - Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	35.350	4.52	159.78
331.3	4100116202820 - Apa potabila	m3	0.071	15.32	1.09
332	R12A36B - Turnare a rozetelor si a emblemelor rotunde: ornament simplu si de complexitate medie: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrie: pina la 300 mm - P12	buc	30.000	88.88	2,666.50
			material:	37.13	1,114.00
			manopera:	51.75	1,552.50
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
332.1	9310060019976 - Muncitor restaurator, cat.4.0	ora	13.500	115.00	1,552.50
332.2	2653102100854 - Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	244.800	4.52	1,106.50
332.3	4100116202820 - Apa potabila	m3	0.490	15.32	7.51
333	R12A47F - Instalarea rozetelor si a emblemelor rotunde: ornament complex: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrie: pina la 300 mm - P12	buc	30.000	180.74	5,422.20
			material:	14.82	444.62
			manopera:	165.00	4,950.00
			utilaj:	0.92	27.58
			transport:	0.00	0.00
333.1	9310060019996 - Muncitor restaurator, cat.6.0	ora	39.600	125.00	4,950.00
333.2	2735725900525 - Sirma de cupru sau de alama	kg	0.758	248.95	188.70
333.3	2874145887048 - Cuie de cupru sau de alama	kg	0.758	306.40	232.25
333.4	2653102100830 - Ipsos pentru constructii tip A	kg	3.030	7.66	23.21
333.5	4100116202820 - Apa potabila	m3	0.030	15.32	0.46
333.6	2952160007200 - Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	ora	0.090	306.40	27.58
334	CK35C - Dibluri din material plastic fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (Piroane din material compozit plastic L=100mm/buc.)	buc	120.000	17.56	2,107.20
			material:	7.66	919.20
			manopera:	9.90	1,188.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
334.1	7422010060100 - Timplar	ora	13.200	90.00	1,188.00
334.2	287413631340010 - Piroane din material plastic d 8mm, L=100mm	buc	120.000	7.66	919.20
TOTAL 7.13. Rozete P-12 (230 x 140 mm)					15,553.32

7.14. Rozete P-13 (660 x 680 mm)

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
335	R12A11D - Confectionarea modelului de rozete si de embleme rotunde: ornament simplu si de complexitate medie: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 500 mm - P13	buc	1.000	3,903.42	3,903.42
			material:	159.42	159.42
			manopera:	3,744.00	3,744.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
335.1	9310060019986 - Muncitor restaurator, cat.5.0	ora	28.800	130.00	3,744.00
335.2	2653102100854 - Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	27.270	4.52	123.26
335.3	1420202205504 - Argila de sculptura	kg	1.515	19.15	29.01
335.4	2611112500006 - Gelatina tehnica	kg	0.111	57.45	6.38
335.5	4100116202820 - Apa potabila	m3	0.050	15.32	0.77
336	R12A11Ek=2 - Se adauga la fiecare 100 mm urmasori la norma R12A11D	buc	1.000	1,175.86	1,175.86
			material:	31.86	31.86
			manopera:	1,144.00	1,144.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
336.1	9310060019986 - Muncitor restaurator, cat.5.0	ora	8.800	130.00	1,144.00
336.2	2653102100854 - Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	5.050	4.52	22.83
336.3	1420202205504 - Argila de sculptura	kg	0.404	19.15	7.74
336.4	2611112500006 - Gelatina tehnica	kg	0.020	57.45	1.15
336.5	4100116202820 - Apa potabila	m3	0.010	15.32	0.15
337	R12A25N - Confectionarea tiparelor de rozete si embleme rotunde: tipare de ipsos, ornament simplu si de complexitate medie: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 500 mm - P13	buc	1.000	824.15	824.15
			material:	59.75	59.75
			manopera:	764.40	764.40
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
337.1	9310060019986 - Muncitor restaurator, cat.5.0	ora	5.880	130.00	764.40
337.2	2653102100854 - Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	13.130	4.52	59.35
337.3	4100116202820 - Apa potabila	m3	0.026	15.32	0.40
338	R12A25Ok=2 - Se adauga la fiecare 100 mm urmasori la norma R12A25N	buc	1.000	432.57	432.57
			material:	32.17	32.17
			manopera:	400.40	400.40
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
338.1	9310060019986 - Muncitor restaurator, cat.5.0	ora	3.080	130.00	400.40
338.2	2653102100854 - Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	7.070	4.52	31.96
338.3	4100116202820 - Apa potabila	m3	0.014	15.32	0.21
339	R12A36E - Turnare a rozetelor si a emblemelor rotunde: ornament simplu si de complexitate medie: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 600 mm - P13	buc	2.000	283.33	566.67
			material:	176.38	352.77
			manopera:	106.95	213.90
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
339.1	9310060019976 - Muncitor restaurator, cat.4.0	ora	1.860	115.00	213.90
339.2	2653102100854 - Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	77.520	4.52	350.39
339.3	4100116202820 - Apa potabila	m3	0.155	15.32	2.37

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
340	R12A36F - Se adauga la fiecare 100 mm urmatori la norma R12A36E	buc	2.000	29.06	58.12
			material:	8.36	16.72
			manopera:	20.70	41.40
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
340.1	9310060019976 - Muncitor restaurator, cat.4.0	ora	0.360	115.00	41.40
340.2	2653102100854 - Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	3.672	4.52	16.60
340.3	4100116202820 - Apa potabila	m3	0.008	15.32	0.12
341	R12A47C - Instalarea rozetelor si a emblemelor rotunde: ornament simplu si de complexitate medie: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 400 mm - P13	buc	2.000	175.93	351.86
			material:	49.70	99.41
			manopera:	125.00	250.00
			utilaj:	1.23	2.45
			transport:	0.00	0.00
341.1	9310060019996 - Muncitor restaurator, cat.6.0	ora	2.000	125.00	250.00
341.2	2735725900525 - Sirma de cupru sau de alama	kg	0.101	248.95	25.14
341.3	2874145887048 - Cuie de cupru sau de alama	kg	0.101	306.40	30.95
341.4	2653102100830 - Ipsos pentru constructii tip A	kg	0.566	7.66	4.34
341.5	2462106100005 - Clei PVA	l	0.226	172.35	38.95
341.6	4100116202820 - Apa potabila	m3	0.002	15.32	0.03
341.7	2952160007200 - Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	ora	0.008	306.40	2.45
342	R12A47Dk=3 - Se adauga la fiecare 100 mm urmatori la norma R12A47C	buc	2.000	180.44	360.88
			material:	97.02	194.04
			manopera:	82.50	165.00
			utilaj:	0.92	1.84
			transport:	0.00	0.00
342.1	9310060019996 - Muncitor restaurator, cat.6.0	ora	1.320	125.00	165.00
342.2	2735725900525 - Sirma de cupru sau de alama	kg	0.182	248.95	45.31
342.3	2874145887048 - Cuie de cupru sau de alama	kg	0.182	306.40	55.76
342.4	2653102100830 - Ipsos pentru constructii tip A	kg	1.212	7.66	9.28
342.5	2462106100005 - Clei PVA	l	0.485	172.35	83.59
342.6	4100116202820 - Apa potabila	m3	0.006	15.32	0.09
342.7	2952160007200 - Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	ora	0.006	306.40	1.84
343	CK35C - Dibluri din material plastic fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (Piroane din material compozit plastic L=200mm/buc.)	buc	8.000	21.39	171.12
			material:	11.49	91.92
			manopera:	9.90	79.20
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
343.1	7422010060100 - Timplar	ora	0.880	90.00	79.20
343.2	287413631340020 - Piroane din material plastic d 12mm, L=200mm	buc	8.000	11.49	91.92
TOTAL 7.14. Rozete P-13 (660 x 680 mm)					7,844.64

7.15. Consola Kp-1 (132 x 220h x 82)mm

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
344	R12A20G - Confectionarea modelului de consola si modilion: ornamentate cu dimensiunea maxima (inaltime, iesind, latime): pina la 300 mm	buc	30.000	5,263.18	157,895.26
			material:	63.18	1,895.26
			manopera:	5,200.00	156,000.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
344.1	9310060019996 - Muncitor restaurator, cat.6.0	ora	1,248.000	125.00	156,000.00
344.2	2653102100854 - Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	303.000	4.52	1,369.56
344.3	4100116202820 - Apa potabila	m3	0.606	15.32	9.28
344.4	1420202205504 - Argila de sculptura	kg	15.150	19.15	290.12
344.5	2611112500006 - Gelatina tehnica	kg	3.939	57.45	226.30
345	R12A32F - Confectionarea tiparelor de modilion si consola: ornamentate cu dimensiunea maxima (inaltime, iesind, latime): pina la 300 mm	buc	210.000	1,079.54	226,703.71
			material:	60.34	12,671.71
			manopera:	1,019.20	214,032.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
345.1	9310060019986 - Muncitor restaurator, cat.5.0	ora	1,646.400	130.00	214,032.00
345.2	2653102100854 - Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	2,784.600	4.52	12,586.39
345.3	4100116202820 - Apa potabila	m3	5.569	15.32	85.32
346	R12A43H - Turnarea modilionului si consolei: ornamentate cu dimensiunea maxima (inaltime, iesind, latime): pina la 300 mm	buc	1,468.000	152.03	223,178.71
			material:	25.53	37,476.71
			manopera:	126.50	185,702.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
346.1	9310060019976 - Muncitor restaurator, cat.4.0	ora	1,614.800	115.00	185,702.00
346.2	2653102100854 - Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	8,235.480	4.52	37,224.37
346.3	4100116202820 - Apa potabila	m3	16.471	15.32	252.34
347	R12A54G - Instalarea modilioanelor si consolelor: ornamentate cu dimensiunea maxima (inaltime, iesind, latime): pina la 300 mm (pe clei)	buc	1,468.000	194.16	285,020.82
			material:	34.64	50,846.63
			manopera:	158.60	232,824.80
			utilaj:	0.92	1,349.39
			transport:	0.00	0.00
347.1	9310060019986 - Muncitor restaurator, cat.5.0	ora	1,790.960	130.00	232,824.80
347.2	2735725900525 - Sirma de cupru sau de alama	kg	44.480	248.95	11,073.30
347.3	2653102100830 - Ipsos pentru constructii tip A	kg	518.938	7.66	3,975.07
347.4	2462106100005 - Clei PVA	l	207.575	172.35	35,775.55
347.5	4100116202820 - Apa potabila	m3	1.483	15.32	22.72
347.6	2952160007200 - Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	ora	4.404	306.40	1,349.39
348	CK35C - Dibluri din material plastic fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (Piroane din material compozit plastic L=100mm/buc.)	buc	2,936.000	17.56	51,556.16
			material:	7.66	22,489.76
			manopera:	9.90	29,066.40
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
348.1	7422010060100 - Timplar	ora	322.960	90.00	29,066.40

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
348.2	287413631340010 - Piroane din material plastic d 8mm, L=100mm	buc	2,936.000	7.66	22,489.76
TOTAL 7.15. Consola Kp-1 (132 x 220h x 82)mm					944,354.65

7.16. Consola Kp-2 (248 x 515h x430)mm

349	R12A20I - Confectionarea modelului de consola si modilion: ornamentate cu dimensiunea maxima (inaltime, iesind, latime): pina la 500 mm	buc	4.000	7,442.86	29,771.43
			material:	292.86	1,171.43
			manopera:	7,150.00	28,600.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
349.1	9310060019996 - Muncitor restaurator, cat.6.0	ora	228.800	125.00	28,600.00
349.2	2653102100854 - Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	202.000	4.52	913.04
349.3	4100116202820 - Apa potabila	m3	0.404	15.32	6.19
349.4	1420202205504 - Argila de sculptura	kg	10.140	19.15	194.18
349.5	2611112500006 - Gelatina tehnica	kg	1.010	57.45	58.02
350	R12A20J - Se adauga la fiecare 100 mm urmasori la norma R12A20I	buc	4.000	1,070.09	4,280.35
			material:	95.09	380.35
			manopera:	975.00	3,900.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
350.1	9310060019996 - Muncitor restaurator, cat.6.0	ora	31.200	125.00	3,900.00
350.2	2653102100854 - Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	40.400	4.52	182.61
350.3	4100116202820 - Apa potabila	m3	0.081	15.32	1.24
350.4	1420202205504 - Argila de sculptura	kg	8.080	19.15	154.73
350.5	2611112500006 - Gelatina tehnica	kg	0.727	57.45	41.77
351	R12A32G - Confectionarea tiparelor de modilion si consola: ornamentate cu dimensiunea maxima (inaltime, iesind, latime): pina la 400 mm	buc	28.000	1,386.13	38,811.72
			material:	148.53	4,158.92
			manopera:	1,237.60	34,652.80
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
351.1	9310060019986 - Muncitor restaurator, cat.5.0	ora	266.560	130.00	34,652.80
351.2	2653102100854 - Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	913.920	4.52	4,130.92
351.3	4100116202820 - Apa potabila	m3	1.828	15.32	28.00
352	R12A32Hk=2 - Se adauga la fiecare 100 mm urmasori la norma R12A32G	buc	28.000	611.33	17,117.32
			material:	148.53	4,158.92
			manopera:	462.80	12,958.40
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
352.1	9310060019986 - Muncitor restaurator, cat.5.0	ora	99.680	130.00	12,958.40
352.2	2653102100854 - Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	913.920	4.52	4,130.92
352.3	4100116202820 - Apa potabila	m3	1.828	15.32	28.00

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
353	R12A43K - Turnarea modilionului si consolei: ornamentate cu dimensiunea maxima (inaltime, iesind, latime): pina la 600 mm	buc	199.000	474.76	94,476.84
			material:	106.76	21,244.84
			manopera:	368.00	73,232.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
353.1	9310060019976 - Muncitor restaurator, cat.4.0	ora	636.800	115.00	73,232.00
353.2	2653102100854 - Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	4,668.540	4.52	21,101.80
353.3	4100116202820 - Apa potabila	m3	9.337	15.32	143.04
354	R12A54I - Instalarea modilioanelor si consolelor: ornamentate cu dimensiunea maxima (inaltime, iesind, latime): pina la 500 mm	buc	199.000	401.98	79,993.10
			material:	93.64	18,635.03
			manopera:	306.80	61,053.20
			utilaj:	1.53	304.87
			transport:	0.00	0.00
354.1	9310060019986 - Muncitor restaurator, cat.5.0	ora	469.640	130.00	61,053.20
354.2	2735725900525 - Sirma de cupru sau de alama	kg	16.079	248.95	4,002.87
354.3	2653102100830 - Ipsos pentru constructii tip A	kg	190.940	7.66	1,462.60
354.4	2462106100005 - Clei PVA	l	76.376	172.35	13,163.40
354.5	4100116202820 - Apa potabila	m3	0.402	15.32	6.16
354.6	2952160007200 - Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	ora	0.995	306.40	304.87
355	R12A54I - Se adauga la fiecare 100 mm urmasori la norma R12A54I	buc	199.000	103.88	20,671.21
			material:	30.77	6,123.03
			manopera:	72.80	14,487.20
			utilaj:	0.31	60.97
			transport:	0.00	0.00
355.1	9310060019986 - Muncitor restaurator, cat.5.0	ora	111.440	130.00	14,487.20
355.2	2735725900525 - Sirma de cupru sau de alama	kg	6.030	248.95	1,501.17
355.3	2462106100005 - Clei PVA	l	24.119	172.35	4,156.91
355.4	2653102100830 - Ipsos pentru constructii tip A	kg	60.297	7.66	461.88
355.5	4100116202820 - Apa potabila	m3	0.201	15.32	3.08
355.6	2952160007200 - Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	ora	0.199	306.40	60.97
356	CK35C - Dibluri din material plastic fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (Piroane din material compozit plastic L=100mm/buc.)	buc	398.000	17.56	6,988.88
			material:	7.66	3,048.68
			manopera:	9.90	3,940.20
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
356.1	7422010060100 - Timplar	ora	43.780	90.00	3,940.20
356.2	287413631340010 - Piroane din material plastic d 8mm, L=100mm	buc	398.000	7.66	3,048.68
TOTAL 7.16. Consola Kp-2 (248 x 515h x430)mm					292,110.86

7.17. Consola Kp-3 (260 x 845h x170)mm

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
357	R12A20I - Confectionarea modelului de consola si modilion: ornamentate cu dimensiunea maxima (inaltime, iesind, latime): pina la 500 mm	buc	2.000	7,442.86	14,885.72
			material:	292.86	585.72
			manopera:	7,150.00	14,300.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
357.1	9310060019996 - Muncitor restaurator, cat.6.0	ora	114.400	125.00	14,300.00
357.2	2653102100854 - Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	101.000	4.52	456.52
357.3	4100116202820 - Apa potabila	m3	0.202	15.32	3.09
357.4	1420202205504 - Argila de sculptura	kg	5.070	19.15	97.09
357.5	2611112500006 - Gelatina tehnica	kg	0.505	57.45	29.01
358	R12A20Jk=4 - Se adauga la fiecare 100 mm urmasori la norma R12A20I	buc	2.000	4,280.35	8,560.69
			material:	380.35	760.69
			manopera:	3,900.00	7,800.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
358.1	9310060019996 - Muncitor restaurator, cat.6.0	ora	62.400	125.00	7,800.00
358.2	2653102100854 - Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	80.800	4.52	365.22
358.3	4100116202820 - Apa potabila	m3	0.162	15.32	2.48
358.4	1420202205504 - Argila de sculptura	kg	16.160	19.15	309.46
358.5	2611112500006 - Gelatina tehnica	kg	1.454	57.45	83.53
359	R12A32G - Confectionarea tiparelor de modilion si consola: ornamentate cu dimensiunea maxima (inaltime, iesind, latime): pina la 400 mm	buc	9.000	1,386.13	12,475.20
			material:	148.53	1,336.80
			manopera:	1,237.60	11,138.40
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
359.1	9310060019986 - Muncitor restaurator, cat.5.0	ora	85.680	130.00	11,138.40
359.2	2653102100854 - Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	293.760	4.52	1,327.80
359.3	4100116202820 - Apa potabila	m3	0.588	15.32	9.01
360	R12A32Hk=5 - Se adauga la fiecare 100 mm urmasori la norma R12A32G	buc	9.000	1,528.33	13,754.99
			material:	371.33	3,341.99
			manopera:	1,157.00	10,413.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
360.1	9310060019986 - Muncitor restaurator, cat.5.0	ora	80.100	130.00	10,413.00
360.2	2653102100854 - Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	734.400	4.52	3,319.49
360.3	4100116202820 - Apa potabila	m3	1.469	15.32	22.51
361	R12A43K - Turnarea modilionului si consolei: ornamentate cu dimensiunea maxima (inaltime, iesind, latime): pina la 600 mm	buc	64.000	474.76	30,384.51
			material:	106.76	6,832.51
			manopera:	368.00	23,552.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
361.1	9310060019976 - Muncitor restaurator, cat.4.0	ora	204.800	115.00	23,552.00
361.2	2653102100854 - Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	1,501.440	4.52	6,786.51
361.3	4100116202820 - Apa potabila	m3	3.003	15.32	46.01

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
362	R12A43Lk=3 - Se adauga la fiecare 100 mm urmasori la norma R12A43K	buc	64.000	359.55	23,011.18
			material:	83.55	5,347.18
			manopera:	276.00	17,664.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
362.1	9310060019976 - Muncitor restaurator, cat.4.0	ora	153.600	115.00	17,664.00
362.2	2653102100854 - Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	1,175.040	4.52	5,311.18
362.3	4100116202820 - Apa potabila	m3	2.350	15.32	36.00
363	R12A54I - Instalarea modilioanelor si consolelor: ornamentate cu dimensiunea maxima (inaltime, iesind, latime): pina la 500 mm	buc	64.000	401.97	25,726.36
			material:	93.64	5,993.12
			manopera:	306.80	19,635.20
			utilaj:	1.53	98.05
			transport:	0.00	0.00
363.1	9310060019986 - Muncitor restaurator, cat.5.0	ora	151.040	130.00	19,635.20
363.2	2735725900525 - Sirma de cupru sau de alama	kg	5.171	248.95	1,287.32
363.3	2653102100830 - Ipsos pentru constructii tip A	kg	61.408	7.66	470.39
363.4	2462106100005 - Clei PVA	l	24.563	172.35	4,233.43
363.5	4100116202820 - Apa potabila	m3	0.129	15.32	1.98
363.6	2952160007200 - Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	ora	0.320	306.40	98.05
364	R12A54Jk=4 - Se adauga la fiecare 100 mm urmasori la norma R12A54I	buc	64.000	415.50	26,591.99
			material:	123.07	7,876.75
			manopera:	291.20	18,636.80
			utilaj:	1.23	78.44
			transport:	0.00	0.00
364.1	9310060019986 - Muncitor restaurator, cat.5.0	ora	143.360	130.00	18,636.80
364.2	2735725900525 - Sirma de cupru sau de alama	kg	7.757	248.95	1,931.11
364.3	2653102100830 - Ipsos pentru constructii tip A	kg	77.568	7.66	594.17
364.4	2462106100005 - Clei PVA	l	31.027	172.35	5,347.50
364.5	4100116202820 - Apa potabila	m3	0.259	15.32	3.97
364.6	2952160007200 - Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	ora	0.256	306.40	78.44
365	CK35C - Dibluri din material plastic fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (Piroane din material compozit plastic L=200mm/buc.)	buc	128.000	21.39	2,737.92
			material:	11.49	1,470.72
			manopera:	9.90	1,267.20
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
365.1	7422010060100 - Timplar	ora	14.080	90.00	1,267.20
365.2	287413631340020 - Piroane din material plastic d 12mm, L=200mm	buc	128.000	11.49	1,470.72
TOTAL 7.17. Consola Kp-3 (260 x 845h x170)mm					158,128.57

7.18. Consola Kp-4 (265 x 720h x430)mm

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
366	R12A20I - Confectionarea modelului de consola si modilion: ornamentate cu dimensiunea maxima (inaltime, iesind, latime): pina la 500 mm	buc	1.000	7,442.83	7,442.83
			material:	292.83	292.83
			manopera:	7,150.00	7,150.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
366.1	9310060019996 - Muncitor restaurator, cat.6.0	ora	57.200	125.00	7,150.00
366.2	2653102100854 - Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	50.500	4.52	228.26
366.3	4100116202820 - Apa potabila	m3	0.101	15.32	1.55
366.4	1420202205504 - Argila de sculptura	kg	2.535	19.15	48.55
366.5	2611112500006 - Gelatina tehnica	kg	0.252	57.45	14.48
367	R12A20Jk=3 - Se adauga la fiecare 100 mm urmasori la norma R12A20I	buc	1.000	3,210.25	3,210.25
			material:	285.25	285.25
			manopera:	2,925.00	2,925.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
367.1	9310060019996 - Muncitor restaurator, cat.6.0	ora	23.400	125.00	2,925.00
367.2	2653102100854 - Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	30.300	4.52	136.96
367.3	4100116202820 - Apa potabila	m3	0.061	15.32	0.93
367.4	1420202205504 - Argila de sculptura	kg	6.060	19.15	116.05
367.5	2611112500006 - Gelatina tehnica	kg	0.545	57.45	31.31
368	R12A32G - Confectionarea tiparelor de modilion si consola: ornamentate cu dimensiunea maxima (inaltime, iesind, latime): pina la 400 mm	buc	2.000	1,386.14	2,772.27
			material:	148.54	297.07
			manopera:	1,237.60	2,475.20
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
368.1	9310060019986 - Muncitor restaurator, cat.5.0	ora	19.040	130.00	2,475.20
368.2	2653102100854 - Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	65.280	4.52	295.07
368.3	4100116202820 - Apa potabila	m3	0.131	15.32	2.01
369	R12A32Hk=4 - Se adauga la fiecare 100 mm urmasori la norma R12A32G	buc	2.000	1,222.66	2,445.33
			material:	297.06	594.13
			manopera:	925.60	1,851.20
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
369.1	9310060019986 - Muncitor restaurator, cat.5.0	ora	14.240	130.00	1,851.20
369.2	2653102100854 - Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	130.560	4.52	590.13
369.3	4100116202820 - Apa potabila	m3	0.261	15.32	4.00
370	R12A43K - Turnarea modilionului si consolei: ornamentate cu dimensiunea maxima (inaltime, iesind, latime): pina la 600 mm	buc	12.000	474.76	5,697.10
			material:	106.76	1,281.10
			manopera:	368.00	4,416.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
370.1	9310060019976 - Muncitor restaurator, cat.4.0	ora	38.400	115.00	4,416.00
370.2	2653102100854 - Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	281.520	4.52	1,272.47
370.3	4100116202820 - Apa potabila	m3	0.563	15.32	8.63

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
371	R12A43Lk=2 - Se adauga la fiecare 100 mm urmasori la norma R12A43K	buc	12.000	239.43	2,873.12
			material:	55.43	665.12
			manopera:	184.00	2,208.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
371.1	9310060019976 - Muncitor restaurator, cat.4.0	ora	19.200	115.00	2,208.00
371.2	2653102100854 - Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	146.160	4.52	660.64
371.3	4100116202820 - Apa potabila	m3	0.292	15.32	4.47
372	R12A54I - Instalarea modilioanelor si consolelor: ornamentate cu dimensiunea maxima (inaltime, iesind, latime): pina la 500 mm	buc	12.000	401.99	4,823.87
			material:	93.66	1,123.89
			manopera:	306.80	3,681.60
			utilaj:	1.53	18.38
			transport:	0.00	0.00
372.1	9310060019986 - Muncitor restaurator, cat.5.0	ora	28.320	130.00	3,681.60
372.2	2735725900525 - Sirma de cupru sau de alama	kg	0.970	248.95	241.48
372.3	2653102100830 - Ipsos pentru constructii tip A	kg	11.514	7.66	88.20
372.4	2462106100005 - Clei PVA	l	4.606	172.35	793.84
372.5	4100116202820 - Apa potabila	m3	0.024	15.32	0.37
372.6	2952160007200 - Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	ora	0.060	306.40	18.38
373	R12A54Jk=3 - Se adauga la fiecare 100 mm urmasori la norma R12A54I	buc	12.000	307.75	3,693.03
			material:	88.13	1,057.52
			manopera:	218.40	2,620.80
			utilaj:	1.23	14.71
			transport:	0.00	0.00
373.1	9310060019986 - Muncitor restaurator, cat.5.0	ora	20.160	130.00	2,620.80
373.2	2735725900525 - Sirma de cupru sau de alama	kg	1.091	248.95	271.60
373.3	2653102100830 - Ipsos pentru constructii tip A	kg	10.908	7.66	83.56
373.4	2462106100005 - Clei PVA	l	4.072	172.35	701.81
373.5	4100116202820 - Apa potabila	m3	0.036	15.32	0.55
373.6	2952160007200 - Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	ora	0.048	306.40	14.71
374	CK35C - Dibluri din material plastic fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (Piroane din material compozit plastic L=200mm/buc.)	buc	24.000	21.39	513.36
			material:	11.49	275.76
			manopera:	9.90	237.60
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
374.1	7422010060100 - Timplar	ora	2.640	90.00	237.60
374.2	287413631340020 - Piroane din material plastic d 12mm, L=200mm	buc	24.000	11.49	275.76
TOTAL 7.18. Consola Kp-4 (265 x 720h x430)mm					33,471.16

7.19. Consola Kp-5 (190 x 220h x 215)mm

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
375	R12A20G - Confectionarea modelului de consola si modilion: ornamentate cu dimensiunea maxima (inaltime, iesind, latime): pina la 300 mm	buc	1.000	5,263.16	5,263.16
			material:	63.16	63.16
			manopera:	5,200.00	5,200.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
375.1	9310060019996 - Muncitor restaurator, cat.6.0	ora	41.600	125.00	5,200.00
375.2	2653102100854 - Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	10.100	4.52	45.65
375.3	4100116202820 - Apa potabila	m3	0.020	15.32	0.31
375.4	1420202205504 - Argila de sculptura	kg	0.505	19.15	9.67
375.5	2611112500006 - Gelatina tehnica	kg	0.131	57.45	7.53
376	R12A32F - Confectionarea tiparelor de modilion si consola: ornamentate cu dimensiunea maxima (inaltime, iesind, latime): pina la 300 mm	buc	4.000	1,079.54	4,318.16
			material:	60.34	241.36
			manopera:	1,019.20	4,076.80
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
376.1	9310060019986 - Muncitor restaurator, cat.5.0	ora	31.360	130.00	4,076.80
376.2	2653102100854 - Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	53.040	4.52	239.74
376.3	4100116202820 - Apa potabila	m3	0.106	15.32	1.62
377	R12A43H - Turnarea modilionului si consolei: ornamentate cu dimensiunea maxima (inaltime, iesind, latime): pina la 300 mm	buc	24.000	152.03	3,648.69
			material:	25.53	612.69
			manopera:	126.50	3,036.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
377.1	9310060019976 - Muncitor restaurator, cat.4.0	ora	26.400	115.00	3,036.00
377.2	2653102100854 - Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	134.640	4.52	608.57
377.3	4100116202820 - Apa potabila	m3	0.269	15.32	4.12
378	R12A54G - Instalarea modilioanelor si consolelor: ornamentate cu dimensiunea maxima (inaltime, iesind, latime): pina la 300 mm	buc	24.000	194.16	4,659.76
			material:	34.64	831.30
			manopera:	158.60	3,806.40
			utilaj:	0.92	22.06
			transport:	0.00	0.00
378.1	9310060019986 - Muncitor restaurator, cat.5.0	ora	29.280	130.00	3,806.40
378.2	2735725900525 - Sirma de cupru sau de alama	kg	0.727	248.95	180.99
378.3	2653102100830 - Ipsos pentru constructii tip A	kg	8.484	7.66	64.99
378.4	2462106100005 - Clei PVA	l	3.394	172.35	584.96
378.5	4100116202820 - Apa potabila	m3	0.024	15.32	0.37
378.6	2952160007200 - Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	ora	0.072	306.40	22.06
379	CK35C - Dibluri din material plastic fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (Piroane din material compozit plastic L=100mm/buc.)	buc	48.000	17.56	842.88
			material:	7.66	367.68
			manopera:	9.90	475.20
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
379.1	7422010060100 - Timplar	ora	5.280	90.00	475.20

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
379.2	287413631340010 - Piroane din material plastic d 8mm, L=100mm	buc	48.000	7.66	367.68
TOTAL 7.19. Consola Kp-5 (190 x 220h x 215)mm					18,732.65

7.20. Consola Kp-6 (260 x 485h x313)mm

380	R12A20I - Confectionarea modelului de consola si modilion: ornamentate cu dimensiunea maxima (inaltime, iesind, latime): pina la 500 mm	buc	2.000	7,442.86	14,885.72
			material:	292.86	585.72
			manopera:	7,150.00	14,300.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
380.1	9310060019996 - Muncitor restaurator, cat.6.0	ora	114.400	125.00	14,300.00
380.2	2653102100854 - Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	101.000	4.52	456.52
380.3	4100116202820 - Apa potabila	m3	0.202	15.32	3.09
380.4	1420202205504 - Argila de sculptura	kg	5.070	19.15	97.09
380.5	2611112500006 - Gelatina tehnica	kg	0.505	57.45	29.01
381	R12A32G - Confectionarea tiparelor de modilion si consola: ornamentate cu dimensiunea maxima (inaltime, iesind, latime): pina la 400 mm	buc	14.000	1,386.13	19,405.86
			material:	148.53	2,079.46
			manopera:	1,237.60	17,326.40
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
381.1	9310060019986 - Muncitor restaurator, cat.5.0	ora	133.280	130.00	17,326.40
381.2	2653102100854 - Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	456.960	4.52	2,065.46
381.3	4100116202820 - Apa potabila	m3	0.914	15.32	14.00
382	R12A32H - Se adauga la fiecare 100 mm urmasori la norma R12A32G	buc	14.000	305.67	4,279.33
			material:	74.27	1,039.73
			manopera:	231.40	3,239.60
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
382.1	9310060019986 - Muncitor restaurator, cat.5.0	ora	24.920	130.00	3,239.60
382.2	2653102100854 - Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	228.480	4.52	1,032.73
382.3	4100116202820 - Apa potabila	m3	0.457	15.32	7.00
383	R12A43J - Turnarea modilionului si consolei: ornamentate cu dimensiunea maxima (inaltime, iesind, latime): pina la 500 mm	buc	96.000	299.62	28,763.99
			material:	69.62	6,683.99
			manopera:	230.00	22,080.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
383.1	9310060019976 - Muncitor restaurator, cat.4.0	ora	192.000	115.00	22,080.00
383.2	2653102100854 - Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	1,468.800	4.52	6,638.98
383.3	4100116202820 - Apa potabila	m3	2.938	15.32	45.01
384	R12A54I - Instalarea modilioanelor si consolelor: ornamentate cu dimensiunea maxima (inaltime, iesind, latime): pina la 500 mm	buc	96.000	401.98	38,589.76
			material:	93.64	8,989.89
			manopera:	306.80	29,452.80
			utilaj:	1.53	147.07
			transport:	0.00	0.00

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
384.1	9310060019986 - Muncitor restaurator, cat.5.0	ora	226.560	130.00	29,452.80
384.2	2735725900525 - Sirma de cupru sau de alama	kg	7.757	248.95	1,931.11
384.3	2653102100830 - Ipsos pentru constructii tip A	kg	92.112	7.66	705.58
384.4	2462106100005 - Clei PVA	l	36.845	172.35	6,350.24
384.5	4100116202820 - Apa potabila	m3	0.194	15.32	2.97
384.6	2952160007200 - Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	ora	0.480	306.40	147.07
385	CK35C - Dibluri din material plastic fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (Piroane din material compozit plastic L=100mm/buc.)	buc	192.000	17.56	3,371.52
			material:	7.66	1,470.72
			manopera:	9.90	1,900.80
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
385.1	7422010060100 - Timplar	ora	21.120	90.00	1,900.80
385.2	287413631340010 - Piroane din material plastic d 8mm, L=100mm	buc	192.000	7.66	1,470.72
TOTAL 7.20. Consola Kp-6 (260 x 485h x313)mm					109,296.18

7.21. Consola Kp-7 (295 x 860h x240)mm

386	R12A20I - Confectionarea modelului de consola si modilion: ornamentate cu dimensiunea maxima (inaltime, iesind, latime): pina la 500 mm	buc	1.000	7,442.83	7,442.83
			material:	292.83	292.83
			manopera:	7,150.00	7,150.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
386.1	9310060019996 - Muncitor restaurator, cat.6.0	ora	57.200	125.00	7,150.00
386.2	2653102100854 - Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	50.500	4.52	228.26
386.3	4100116202820 - Apa potabila	m3	0.101	15.32	1.55
386.4	1420202205504 - Argila de sculptura	kg	2.535	19.15	48.55
386.5	2611112500006 - Gelatina tehnica	kg	0.252	57.45	14.48
387	R12A20Jk=4 - Se adauga la fiecare 100 mm urmasori la norma R12A20I	buc	1.000	4,280.35	4,280.35
			material:	380.35	380.35
			manopera:	3,900.00	3,900.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
387.1	9310060019996 - Muncitor restaurator, cat.6.0	ora	31.200	125.00	3,900.00
387.2	2653102100854 - Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	40.400	4.52	182.61
387.3	4100116202820 - Apa potabila	m3	0.081	15.32	1.24
387.4	1420202205504 - Argila de sculptura	kg	8.080	19.15	154.73
387.5	2611112500006 - Gelatina tehnica	kg	0.727	57.45	41.77
388	R12A32G - Confectionarea tiparelor de modilion si consola: ornamentate cu dimensiunea maxima (inaltime, iesind, latime): pina la 400 mm	buc	4.000	1,386.13	5,544.53
			material:	148.53	594.13
			manopera:	1,237.60	4,950.40
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
388.1	9310060019986 - Muncitor restaurator, cat.5.0	ora	38.080	130.00	4,950.40
388.2	2653102100854 - Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	130.560	4.52	590.13

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
388.3	4100116202820 - Apa potabila	m3	0.261	15.32	4.00
389	R12A32Hk=5 - Se adauga la fiecare 100 mm urmatori la norma R12A32G	buc	4.000	1,528.33	6,113.33
			material:	371.33	1,485.33
			manopera:	1,157.00	4,628.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
389.1	9310060019986 - Muncitor restaurator, cat.5.0	ora	35.600	130.00	4,628.00
389.2	2653102100854 - Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	326.400	4.52	1,475.33
389.3	4100116202820 - Apa potabila	m3	0.653	15.32	10.00
390	R12A43K - Turnarea modilionului si consolei: ornamentate cu dimensiunea maxima (inaltime, iesind, latime): pina la 600 mm	buc	24.000	474.76	11,394.19
			material:	106.76	2,562.19
			manopera:	368.00	8,832.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
390.1	9310060019976 - Muncitor restaurator, cat.4.0	ora	76.800	115.00	8,832.00
390.2	2653102100854 - Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	563.040	4.52	2,544.94
390.3	4100116202820 - Apa potabila	m3	1.126	15.32	17.25
391	R12A43Lk=3 - Se adauga la fiecare 100 mm urmatori la norma R12A43K	buc	24.000	359.55	8,629.19
			material:	83.55	2,005.19
			manopera:	276.00	6,624.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
391.1	9310060019976 - Muncitor restaurator, cat.4.0	ora	57.600	115.00	6,624.00
391.2	2653102100854 - Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	440.640	4.52	1,991.69
391.3	4100116202820 - Apa potabila	m3	0.881	15.32	13.50
392	R12A54I - Instalarea modilioanelor si consolelor: ornamentate cu dimensiunea maxima (inaltime, iesind, latime): pina la 500 mm	buc	24.000	401.97	9,647.33
			material:	93.64	2,247.36
			manopera:	306.80	7,363.20
			utilaj:	1.53	36.77
			transport:	0.00	0.00
392.1	9310060019986 - Muncitor restaurator, cat.5.0	ora	56.640	130.00	7,363.20
392.2	2735725900525 - Sirma de cupru sau de alama	kg	1.939	248.95	482.71
392.3	2653102100830 - Ipsos pentru constructii tip A	kg	23.028	7.66	176.39
392.4	2462106100005 - Clei PVA	l	9.211	172.35	1,587.52
392.5	4100116202820 - Apa potabila	m3	0.048	15.32	0.74
392.6	2952160007200 - Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	ora	0.120	306.40	36.77
393	R12A54Jk=4 - Se adauga la fiecare 100 mm urmatori la norma R12A54I	buc	24.000	415.50	9,972.00
			material:	123.07	2,953.79
			manopera:	291.20	6,988.80
			utilaj:	1.23	29.41
			transport:	0.00	0.00
393.1	9310060019986 - Muncitor restaurator, cat.5.0	ora	53.760	130.00	6,988.80
393.2	2735725900525 - Sirma de cupru sau de alama	kg	2.909	248.95	724.20

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
393.3	2653102100830 - Ipsos pentru constructii tip A	kg	29.088	7.66	222.81
393.4	2462106100005 - Clei PVA	l	11.635	172.35	2,005.29
393.5	4100116202820 - Apa potabila	m3	0.097	15.32	1.49
393.6	2952160007200 - Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	ora	0.096	306.40	29.41
394	CK35C - Dibluri din material plastic fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (Piroane din material compozit plastic L=200mm/buc.)	buc	48.000	21.39	1,026.72
			material:	11.49	551.52
			manopera:	9.90	475.20
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
394.1	7422010060100 - Timplar	ora	5.280	90.00	475.20
394.2	287413631340020 - Piroane din material plastic d 12mm, L=200mm	buc	48.000	11.49	551.52
TOTAL 7.21. Consola Kp-7 (295 x 860h x240)mm					64,050.47

7.22. Consola Kp-8 (263 x 1417h x249)mm

395	R12A20I - Confectionarea modelului de consola si modilion: ornamentate cu dimensiunea maxima (inaltime, iesind, latime): pina la 500 mm	buc	1.000	7,442.83	7,442.83
			material:	292.83	292.83
			manopera:	7,150.00	7,150.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
395.1	9310060019996 - Muncitor restaurator, cat.6.0	ora	57.200	125.00	7,150.00
395.2	2653102100854 - Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	50.500	4.52	228.26
395.3	4100116202820 - Apa potabila	m3	0.101	15.32	1.55
395.4	1420202205504 - Argila de sculptura	kg	2.535	19.15	48.55
395.5	2611112500006 - Gelatina tehnica	kg	0.252	57.45	14.48
396	R12A20Jk=10 - Se adauga la fiecare 100 mm urmasori la norma R12A20I	buc	1.000	10,700.89	10,700.89
			material:	950.89	950.89
			manopera:	9,750.00	9,750.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
396.1	9310060019996 - Muncitor restaurator, cat.6.0	ora	78.000	125.00	9,750.00
396.2	2653102100854 - Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	101.000	4.52	456.52
396.3	4100116202820 - Apa potabila	m3	0.202	15.32	3.09
396.4	1420202205504 - Argila de sculptura	kg	20.200	19.15	386.83
396.5	2611112500006 - Gelatina tehnica	kg	1.818	57.45	104.44
397	R12A32G - Confectionarea tiparelor de modilion si consola: ornamentate cu dimensiunea maxima (inaltime, iesind, latime): pina la 400 mm	buc	6.000	1,386.13	8,316.80
			material:	148.53	891.20
			manopera:	1,237.60	7,425.60
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
397.1	9310060019986 - Muncitor restaurator, cat.5.0	ora	57.120	130.00	7,425.60
397.2	2653102100854 - Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	195.840	4.52	885.20
397.3	4100116202820 - Apa potabila	m3	0.392	15.32	6.01

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
398	R12A32Hk=11 - Se adauga la fiecare 100 mm urmasori la norma R12A32G	buc	6.000	3,362.33	20,173.98
			material:	816.93	4,901.58
			manopera:	2,545.40	15,272.40
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
398.1	9310060019986 - Muncitor restaurator, cat.5.0	ora	117.480	130.00	15,272.40
398.2	2653102100854 - Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	1,077.120	4.52	4,868.58
398.3	4100116202820 - Apa potabila	m3	2.154	15.32	33.00
399	R12A43K - Turnarea modilionului si consolei: ornamentele cu dimensiunea maxima (inaltime, iesind, latime): pina la 600 mm	buc	40.000	474.76	18,990.32
			material:	106.76	4,270.32
			manopera:	368.00	14,720.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
399.1	9310060019976 - Muncitor restaurator, cat.4.0	ora	128.000	115.00	14,720.00
399.2	2653102100854 - Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	938.400	4.52	4,241.57
399.3	4100116202820 - Apa potabila	m3	1.877	15.32	28.76
400	R12A43Lk=9 - Se adauga la fiecare 100 mm urmasori la norma R12A43K	buc	40.000	1,078.65	43,145.96
			material:	250.65	10,025.96
			manopera:	828.00	33,120.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
400.1	9310060019976 - Muncitor restaurator, cat.4.0	ora	288.000	115.00	33,120.00
400.2	2653102100854 - Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	2,203.200	4.52	9,958.46
400.3	4100116202820 - Apa potabila	m3	4.406	15.32	67.50
401	R12A54I - Instalarea modilioanelor si consolelor: ornamentele cu dimensiunea maxima (inaltime, iesind, latime): pina la 500 mm	buc	40.000	401.98	16,079.04
			material:	93.64	3,745.76
			manopera:	306.80	12,272.00
			utilaj:	1.53	61.28
			transport:	0.00	0.00
401.1	9310060019986 - Muncitor restaurator, cat.5.0	ora	94.400	130.00	12,272.00
401.2	2735725900525 - Sirma de cupru sau de alama	kg	3.232	248.95	804.61
401.3	2653102100830 - Ipsos pentru constructii tip A	kg	38.380	7.66	293.99
401.4	2462106100005 - Clei PVA	l	15.352	172.35	2,645.92
401.5	4100116202820 - Apa potabila	m3	0.081	15.32	1.24
401.6	2952160007200 - Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	ora	0.200	306.40	61.28
402	R12A54Jk=10 - Se adauga la fiecare 100 mm urmasori la norma R12A54I	buc	40.000	1,041.79	41,671.80
			material:	310.73	12,429.24
			manopera:	728.00	29,120.00
			utilaj:	3.06	122.56
			transport:	0.00	0.00
402.1	9310060019986 - Muncitor restaurator, cat.5.0	ora	224.000	130.00	29,120.00
402.2	2735725900525 - Sirma de cupru sau de alama	kg	12.240	248.95	3,047.15
402.3	2653102100830 - Ipsos pentru constructii tip A	kg	122.400	7.66	937.58

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
402.4	2462106100005 - Clei PVA	l	48.960	172.35	8,438.26
402.5	4100116202820 - Apa potabila	m3	0.408	15.32	6.25
402.6	2952160007200 - Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	ora	0.400	306.40	122.56
403	CK35C - Dibluri din material plastic fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (Piroane din material compozit plastic L=200mm/buc.)	buc	120.000	21.39	2,566.80
			material:	11.49	1,378.80
			manopera:	9.90	1,188.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
403.1	7422010060100 - Timplar	ora	13.200	90.00	1,188.00
403.2	287413631340020 - Piroane din material plastic d 12mm, L=200mm	buc	120.000	11.49	1,378.80
TOTAL 7.22. Consola Kp-8 (263 x 1417h x249)mm					169,088.42

7.23. Consola Kp-9, 9* (165 x 360h x135)mm

404	R12A20H - Confectionarea modelului de consola si modilion: ornamentate cu dimensiunea maxima (inaltime, iesind, latime): pina la 400 mm	buc	2.000	6,353.50	12,707.00
			material:	178.50	357.00
			manopera:	6,175.00	12,350.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
404.1	9310060019996 - Muncitor restaurator, cat.6.0	ora	98.800	125.00	12,350.00
404.2	2653102100854 - Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	60.600	4.52	273.91
404.3	4100116202820 - Apa potabila	m3	0.121	15.32	1.85
404.4	1420202205504 - Argila de sculptura	kg	3.030	19.15	58.02
404.5	2611112500006 - Gelatina tehnica	kg	0.404	57.45	23.21
405	R12A32G - Confectionarea tiparelor de modilion si consola: ornamentate cu dimensiunea maxima (inaltime, iesind, latime): pina la 400 mm	buc	6.000	1,386.13	8,316.80
			material:	148.53	891.20
			manopera:	1,237.60	7,425.60
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
405.1	9310060019986 - Muncitor restaurator, cat.5.0	ora	57.120	130.00	7,425.60
405.2	2653102100854 - Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	195.840	4.52	885.20
405.3	4100116202820 - Apa potabila	m3	0.392	15.32	6.01
406	R12A43I - Turnarea modilionului si consolei: ornamentate cu dimensiunea maxima (inaltime, iesind, latime): pina la 400 mm	buc	38.000	210.95	8,016.09
			material:	55.70	2,116.59
			manopera:	155.25	5,899.50
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
406.1	9310060019976 - Muncitor restaurator, cat.4.0	ora	51.300	115.00	5,899.50
406.2	2653102100854 - Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	465.120	4.52	2,102.34
406.3	4100116202820 - Apa potabila	m3	0.930	15.32	14.25

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
407	R12A54H - Instalarea modilioanelor si consolelor: ornamentate cu dimensiunea maxima (inaltime, iesind, latime): pina la 400 mm	buc	38.000	299.37	11,375.96
			material:	66.74	2,536.18
			manopera:	231.40	8,793.20
			utilaj:	1.23	46.57
			transport:	0.00	0.00
407.1	9310060019986 - Muncitor restaurator, cat.5.0	ora	67.640	130.00	8,793.20
407.2	2735725900525 - Sirma de cupru sau de alama	kg	1.919	248.95	477.74
407.3	2653102100830 - Ipsos pentru constructii tip A	kg	26.866	7.66	205.79
407.4	2462106100005 - Clei PVA	l	10.746	172.35	1,852.07
407.5	4100116202820 - Apa potabila	m3	0.038	15.32	0.58
407.6	2952160007200 - Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	ora	0.152	306.40	46.57
408	CK35C - Dibluri din material plastic fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (Piroane din material compozit plastic L=100mm/buc.)	buc	76.000	17.56	1,334.56
			material:	7.66	582.16
			manopera:	9.90	752.40
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
408.1	7422010060100 - Timplar	ora	8.360	90.00	752.40
408.2	287413631340010 - Piroane din material plastic d 8mm, L=100mm	buc	76.000	7.66	582.16
TOTAL 7.23. Consola Kp-9, 9* (165 x 360h x135)mm					41,750.41

7.24. Consola Kp-10 (210 x 407h x67)mm

409	R12A20C - Confectionarea modelului de consola si modilion: netede cu dimensiunea maxima (inaltime, iesind, latime): pina la 400 mm	buc	5.000	1,800.31	9,001.53
			material:	110.31	551.53
			manopera:	1,690.00	8,450.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
409.1	9310060019986 - Muncitor restaurator, cat.5.0	ora	65.000	130.00	8,450.00
409.2	2653102100854 - Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	121.200	4.52	547.82
409.3	4100116202820 - Apa potabila	m3	0.242	15.32	3.71
410	R12A32C - Confectionarea tiparelor de modilion si consola: netede cu dimensiunea maxima (inaltime, iesind, latime): pina la 400 mm	buc	31.000	695.93	21,573.92
			material:	148.53	4,604.52
			manopera:	547.40	16,969.40
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
410.1	9310060019976 - Muncitor restaurator, cat.4.0	ora	147.560	115.00	16,969.40
410.2	2653102100854 - Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	1,011.840	4.52	4,573.52
410.3	4100116202820 - Apa potabila	m3	2.024	15.32	31.01
411	R12A43C - Turnarea modilionului si consolei: netede cu dimensiunea maxima (inaltime, iesind, latime): pina la 400 mm	buc	218.000	138.20	30,127.57
			material:	55.70	12,142.57
			manopera:	82.50	17,985.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
411.1	9310060019966 - Muncitor restaurator, cat.3.0	ora	163.500	110.00	17,985.00

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
411.2	2653102100854 - Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	2,668.320	4.52	12,060.81
411.3	4100116202820 - Apa potabila	m3	5.337	15.32	81.76
412	R12A54C - Instalarea modilioanelor si consolelor: netede cu dimensiunea maxima (inaltime, iesind, latime): pina la 400 mm (pe clei)	buc	218.000	183.60	40,023.94
			material:	51.27	11,176.95
			manopera:	131.10	28,579.80
			utilaj:	1.23	267.18
			transport:	0.00	0.00
412.1	9310060019976 - Muncitor restaurator, cat.4.0	ora	248.520	115.00	28,579.80
412.2	2735725900525 - Sirma de cupru sau de alama	kg	11.009	248.95	2,740.69
412.3	2653102100830 - Ipsos pentru constructii tip A	kg	110.090	7.66	843.29
412.4	2462106100005 - Clei PVA	l	44.036	172.35	7,589.60
412.5	4100116202820 - Apa potabila	m3	0.220	15.32	3.37
412.6	2952160007200 - Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	ora	0.872	306.40	267.18
413	CK35C - Dibluri din material plastic fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (Piroane din material compozit plastic L=100mm/buc.)	buc	436.000	17.56	7,656.16
			material:	7.66	3,339.76
			manopera:	9.90	4,316.40
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
413.1	7422010060100 - Timplar	ora	47.960	90.00	4,316.40
413.2	287413631340010 - Piroane din material plastic d 8mm, L=100mm	buc	436.000	7.66	3,339.76
TOTAL 7.24. Consola Kp-10 (210 x 407h x67)mm					108,383.12

7.25. Consola Kp-11 (215 x 470h x160)mm

414	R12A20D - Confectionarea modelului de consola si modilion: netede cu dimensiunea maxima (inaltime, iesind, latime): pina la 500 mm	buc	1.000	2,257.81	2,257.81
			material:	229.81	229.81
			manopera:	2,028.00	2,028.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
414.1	9310060019986 - Muncitor restaurator, cat.5.0	ora	15.600	130.00	2,028.00
414.2	2653102100854 - Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	50.500	4.52	228.26
414.3	4100116202820 - Apa potabila	m3	0.101	15.32	1.55
415	R12A32C - Confectionarea tiparelor de modilion si consola: netede cu dimensiunea maxima (inaltime, iesind, latime): pina la 400 mm	buc	6.000	695.93	4,175.60
			material:	148.53	891.20
			manopera:	547.40	3,284.40
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
415.1	9310060019976 - Muncitor restaurator, cat.4.0	ora	28.560	115.00	3,284.40
415.2	2653102100854 - Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	195.840	4.52	885.20
415.3	4100116202820 - Apa potabila	m3	0.392	15.32	6.01

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
416	R12A32D - Se adauga la fiecare 100 mm urmasori la norma R12A32C	buc	6.000	162.82	976.90
			material:	74.27	445.60
			manopera:	88.55	531.30
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
416.1	9310060019976 - Muncitor restaurator, cat.4.0	ora	4.620	115.00	531.30
416.2	2653102100854 - Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	97.920	4.52	442.60
416.3	4100116202820 - Apa potabila	m3	0.196	15.32	3.00
417	R12A43D - Turnarea modilionului si consolei: netede cu dimensiunea maxima (inaltime, iesind, latime): pina la 500 mm	buc	41.000	168.62	6,913.62
			material:	69.62	2,854.62
			manopera:	99.00	4,059.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
417.1	9310060019966 - Muncitor restaurator, cat.3.0	ora	36.900	110.00	4,059.00
417.2	2653102100854 - Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	627.300	4.52	2,835.40
417.3	4100116202820 - Apa potabila	m3	1.255	15.32	19.23
418	R12A54D - Instalarea modilioanelor si consolelor: netede cu dimensiunea maxima (inaltime, iesind, latime): pina la 500 mm (pe clei)	buc	41.000	241.01	9,881.43
			material:	66.98	2,746.12
			manopera:	172.50	7,072.50
			utilaj:	1.53	62.81
			transport:	0.00	0.00
418.1	9310060019976 - Muncitor restaurator, cat.4.0	ora	61.500	115.00	7,072.50
418.2	2735725900525 - Sirma de cupru sau de alama	kg	3.313	248.95	824.77
418.3	2653102100830 - Ipsos pentru constructii tip A	kg	28.987	7.66	222.04
418.4	2462106100005 - Clei PVA	l	9.856	172.35	1,698.68
418.5	4100116202820 - Apa potabila	m3	0.041	15.32	0.63
418.6	2952160007200 - Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	ora	0.205	306.40	62.81
419	CK35C - Dibluri din material plastic fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (Piroane din material compozit plastic L=200mm/buc.)	buc	82.000	21.39	1,753.98
			material:	11.49	942.18
			manopera:	9.90	811.80
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
419.1	7422010060100 - Timplar	ora	9.020	90.00	811.80
419.2	287413631340020 - Piroane din material plastic d 12mm, L=200mm	buc	82.000	11.49	942.18
TOTAL 7.25. Consola Kp-11 (215 x 470h x160)mm					25,959.35

7.26. Consola Kp-12 (330 x 830h x170)mm

420	R12A20D - Confectionarea modelului de consola si modilion: netede cu dimensiunea maxima (inaltime, iesind, latime): pina la 500 mm	buc	1.000	2,257.81	2,257.81
			material:	229.81	229.81
			manopera:	2,028.00	2,028.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
420.1	9310060019986 - Muncitor restaurator, cat.5.0	ora	15.600	130.00	2,028.00

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
420.2	2653102100854 - Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	50.500	4.52	228.26
420.3	4100116202820 - Apa potabila	m3	0.101	15.32	1.55
421	R12A20Ek=4 - Se adauga la fiecare 100 mm urmasori la norma R12A20D	buc	1.000	2,175.08	2,175.08
			material:	147.08	147.08
			manopera:	2,028.00	2,028.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
421.1	9310060019986 - Muncitor restaurator, cat.5.0	ora	15.600	130.00	2,028.00
421.2	2653102100854 - Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	32.320	4.52	146.09
421.3	4100116202820 - Apa potabila	m3	0.065	15.32	1.00
422	R12A32C - Confectionarea tiparelor de modilion si consola: netede cu dimensiunea maxima (inaltime, iesind, latime): pina la 400 mm	buc	3.000	695.93	2,087.80
			material:	148.53	445.60
			manopera:	547.40	1,642.20
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
422.1	9310060019976 - Muncitor restaurator, cat.4.0	ora	14.280	115.00	1,642.20
422.2	2653102100854 - Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	97.920	4.52	442.60
422.3	4100116202820 - Apa potabila	m3	0.196	15.32	3.00
423	R12A32Dk=5 - Se adauga la fiecare 100 mm urmasori la norma R12A32C	buc	3.000	814.08	2,442.25
			material:	371.33	1,114.00
			manopera:	442.75	1,328.25
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
423.1	9310060019976 - Muncitor restaurator, cat.4.0	ora	11.550	115.00	1,328.25
423.2	2653102100854 - Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	244.800	4.52	1,106.50
423.3	4100116202820 - Apa potabila	m3	0.490	15.32	7.51
424	R12A43E - Turnarea modilionului si consolei: netede cu dimensiunea maxima (inaltime, iesind, latime): pina la 600 mm	buc	22.000	255.26	5,615.67
			material:	106.76	2,348.67
			manopera:	148.50	3,267.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
424.1	9310060019966 - Muncitor restaurator, cat.3.0	ora	29.700	110.00	3,267.00
424.2	2653102100854 - Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	516.120	4.52	2,332.86
424.3	4100116202820 - Apa potabila	m3	1.032	15.32	15.81
425	R12A43Fk=3 - Se adauga la fiecare 100 mm urmasori la norma R12A43E	buc	22.000	133.05	2,927.10
			material:	83.55	1,838.10
			manopera:	49.50	1,089.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
425.1	9310060019966 - Muncitor restaurator, cat.3.0	ora	9.900	110.00	1,089.00
425.2	2653102100854 - Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	403.920	4.52	1,825.72
425.3	4100116202820 - Apa potabila	m3	0.808	15.32	12.38

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
426	R12A54D - Instalarea modilioanelor si consolelor: netede cu dimensiunea maxima (inaltime, iesind, latime): pina la 500 mm	buc	22.000	248.33	5,463.18
			material:	74.29	1,634.48
			manopera:	172.50	3,795.00
			utilaj:	1.53	33.70
			transport:	0.00	0.00
426.1	9310060019976 - Muncitor restaurator, cat.4.0	ora	33.000	115.00	3,795.00
426.2	2735725900525 - Sirma de cupru sau de alama	kg	1.778	248.95	442.63
426.3	2653102100830 - Ipsos pentru constructii tip A	kg	15.554	7.66	119.14
426.4	2462106100005 - Clei PVA	l	6.222	172.35	1,072.36
426.5	4100116202820 - Apa potabila	m3	0.022	15.32	0.34
426.6	2952160007200 - Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	ora	0.110	306.40	33.70
427	R12A54Ek=4 - Se adauga la fiecare 100 mm urmasori la norma R12A54D	buc	22.000	264.76	5,824.75
			material:	89.65	1,972.41
			manopera:	174.80	3,845.60
			utilaj:	0.31	6.74
			transport:	0.00	0.00
427.1	9310060019976 - Muncitor restaurator, cat.4.0	ora	33.440	115.00	3,845.60
427.2	2735725900525 - Sirma de cupru sau de alama	kg	1.778	248.95	442.63
427.3	2653102100830 - Ipsos pentru constructii tip A	kg	19.554	7.66	149.78
427.4	2462106100005 - Clei PVA	l	7.999	172.35	1,378.63
427.5	4100116202820 - Apa potabila	m3	0.089	15.32	1.36
427.6	2952160007200 - Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	ora	0.022	306.40	6.74
428	CK35C - Dibluri din material plastic fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (Piroane din material compozit plastic L=200mm/buc.)	buc	66.000	21.39	1,411.74
			material:	11.49	758.34
			manopera:	9.90	653.40
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
428.1	7422010060100 - Timplar	ora	7.260	90.00	653.40
428.2	287413631340020 - Piroane din material plastic d 12mm, L=200mm	buc	66.000	11.49	758.34
TOTAL 7.26. Consola Kp-12 (330 x 830h x170)mm					30,205.38

7.27. Consola Kp-13 (520 x 430h x150)mm

429	R12A20D - Confectionarea modelului de consola si modilion: netede cu dimensiunea maxima (inaltime, iesind, latime): pina la 500 mm	buc	1.000	2,257.81	2,257.81
			material:	229.81	229.81
			manopera:	2,028.00	2,028.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
429.1	9310060019986 - Muncitor restaurator, cat.5.0	ora	15.600	130.00	2,028.00
429.2	2653102100854 - Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	50.500	4.52	228.26
429.3	4100116202820 - Apa potabila	m3	0.101	15.32	1.55

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
430	R12A20E - Se adauga la fiecare 100 mm urmasori la norma R12A20D	buc	1.000	543.77	543.77
			material:	36.77	36.77
			manopera:	507.00	507.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
430.1	9310060019986 - Muncitor restaurator, cat.5.0	ora	3.900	130.00	507.00
430.2	2653102100854 - Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	8.080	4.52	36.52
430.3	4100116202820 - Apa potabila	m3	0.016	15.32	0.25
431	R12A32C - Confectionarea tiparelor de modilion si consola: netede cu dimensiunea maxima (inaltime, iesind, latime): pina la 400 mm	buc	1.000	695.93	695.93
			material:	148.53	148.53
			manopera:	547.40	547.40
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
431.1	9310060019976 - Muncitor restaurator, cat.4.0	ora	4.760	115.00	547.40
431.2	2653102100854 - Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	32.640	4.52	147.53
431.3	4100116202820 - Apa potabila	m3	0.065	15.32	1.00
432	R12A32Dk=2 - Se adauga la fiecare 100 mm urmasori la norma R12A32C	buc	1.000	324.18	324.18
			material:	147.08	147.08
			manopera:	177.10	177.10
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
432.1	9310060019976 - Muncitor restaurator, cat.4.0	ora	1.540	115.00	177.10
432.2	2653102100854 - Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	32.320	4.52	146.09
432.3	4100116202820 - Apa potabila	m3	0.065	15.32	1.00
433	R12A43E - Turnarea modilionului si consolei: netede cu dimensiunea maxima (inaltime, iesind, latime): pina la 600 mm	buc	2.000	255.26	510.52
			material:	106.76	213.52
			manopera:	148.50	297.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
433.1	9310060019966 - Muncitor restaurator, cat.3.0	ora	2.700	110.00	297.00
433.2	2653102100854 - Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	46.920	4.52	212.08
433.3	4100116202820 - Apa potabila	m3	0.094	15.32	1.44
434	R12A54D - Instalarea modilioanelor si consolelor: netede cu dimensiunea maxima (inaltime, iesind, latime): pina la 500 mm	buc	2.000	248.40	496.81
			material:	74.37	148.74
			manopera:	172.50	345.00
			utilaj:	1.53	3.06
			transport:	0.00	0.00
434.1	9310060019976 - Muncitor restaurator, cat.4.0	ora	3.000	115.00	345.00
434.2	2735725900525 - Sirma de cupru sau de alama	kg	0.162	248.95	40.33
434.3	2653102100830 - Ipsos pentru constructii tip A	kg	1.414	7.66	10.83
434.4	2462106100005 - Clei PVA	l	0.566	172.35	97.55
434.5	4100116202820 - Apa potabila	m3	0.002	15.32	0.03
434.6	2952160007200 - Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	ora	0.010	306.40	3.06

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
435	R12A54E - Se adauga la fiecare 100 mm urmatori la norma R12A54D	buc	2.000	64.66	129.32
			material:	20.66	41.31
			manopera:	43.70	87.40
			utilaj:	0.31	0.61
			transport:	0.00	0.00
435.1	9310060019976 - Muncitor restaurator, cat.4.0	ora	0.760	115.00	87.40
435.2	2735725900525 - Sirma de cupru sau de alama	kg	0.040	248.95	9.96
435.3	2653102100830 - Ipsos pentru constructii tip A	kg	0.444	7.66	3.40
435.4	2462106100005 - Clei PVA	l	0.162	172.35	27.92
435.5	4100116202820 - Apa potabila	m3	0.002	15.32	0.03
435.6	2952160007200 - Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	ora	0.002	306.40	0.61
436	CK35C - Dibluri din material plastic fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (Piroane din material compozit plastic L=200mm/buc.)	buc	4.000	21.39	85.56
			material:	11.49	45.96
			manopera:	9.90	39.60
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
436.1	7422010060100 - Timplar	ora	0.440	90.00	39.60
436.2	287413631340020 - Piroane din material plastic d 12mm, L=200mm	buc	4.000	11.49	45.96
TOTAL 7.27. Consola Kp-13 (520 x 430h x150)mm					5,043.89

7.28. Consola Kp-14 (460 x 510h x240)mm

437	R12A20I - Confectionarea modelului de consola si modilion: ornamentate cu dimensiunea maxima (inaltime, iesind, latime): pina la 500 mm	buc	1.000	7,442.83	7,442.83
			material:	292.83	292.83
			manopera:	7,150.00	7,150.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
437.1	9310060019996 - Muncitor restaurator, cat.6.0	ora	57.200	125.00	7,150.00
437.2	2653102100854 - Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	50.500	4.52	228.26
437.3	4100116202820 - Apa potabila	m3	0.101	15.32	1.55
437.4	1420202205504 - Argila de sculptura	kg	2.535	19.15	48.55
437.5	2611112500006 - Gelatina tehnica	kg	0.252	57.45	14.48
438	R12A20J - Se adauga la fiecare 100 mm urmatori la norma R12A20I	buc	1.000	1,070.10	1,070.10
			material:	95.10	95.10
			manopera:	975.00	975.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
438.1	9310060019996 - Muncitor restaurator, cat.6.0	ora	7.800	125.00	975.00
438.2	2653102100854 - Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	10.100	4.52	45.65
438.3	4100116202820 - Apa potabila	m3	0.020	15.32	0.31
438.4	1420202205504 - Argila de sculptura	kg	2.020	19.15	38.68
438.5	2611112500006 - Gelatina tehnica	kg	0.182	57.45	10.46

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
439	R12A32G - Confectionarea tiparelor de modilion si consola: ornamentate cu dimensiunea maxima (inaltime, iesind, latime): pina la 400 mm	buc	2.000	1,386.14	2,772.27
			material:	148.54	297.07
			manopera:	1,237.60	2,475.20
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
439.1	9310060019986 - Muncitor restaurator, cat.5.0	ora	19.040	130.00	2,475.20
439.2	2653102100854 - Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	65.280	4.52	295.07
439.3	4100116202820 - Apa potabila	m3	0.131	15.32	2.01
440	R12A32Hk=2 - Se adauga la fiecare 100 mm urmasori la norma R12A32G	buc	2.000	611.34	1,222.67
			material:	148.54	297.07
			manopera:	462.80	925.60
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
440.1	9310060019986 - Muncitor restaurator, cat.5.0	ora	7.120	130.00	925.60
440.2	2653102100854 - Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	65.280	4.52	295.07
440.3	4100116202820 - Apa potabila	m3	0.131	15.32	2.01
441	R12A43K - Turnarea modilionului si consolei: ornamentate cu dimensiunea maxima (inaltime, iesind, latime): pina la 600 mm	buc	8.000	474.76	3,798.06
			material:	106.76	854.06
			manopera:	368.00	2,944.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
441.1	9310060019976 - Muncitor restaurator, cat.4.0	ora	25.600	115.00	2,944.00
441.2	2653102100854 - Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	187.680	4.52	848.31
441.3	4100116202820 - Apa potabila	m3	0.375	15.32	5.75
442	R12A54I - Instalarea modilioanelor si consolelor: ornamentate cu dimensiunea maxima (inaltime, iesind, latime): pina la 500 mm	buc	8.000	401.95	3,215.64
			material:	93.62	748.98
			manopera:	306.80	2,454.40
			utilaj:	1.53	12.26
			transport:	0.00	0.00
442.1	9310060019986 - Muncitor restaurator, cat.5.0	ora	18.880	130.00	2,454.40
442.2	2735725900525 - Sirma de cupru sau de alama	kg	0.646	248.95	160.82
442.3	2653102100830 - Ipsos pentru constructii tip A	kg	7.676	7.66	58.80
442.4	2462106100005 - Clei PVA	l	3.070	172.35	529.11
442.5	4100116202820 - Apa potabila	m3	0.016	15.32	0.25
442.6	2952160007200 - Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	ora	0.040	306.40	12.26
443	R12A54J - Se adauga la fiecare 100 mm urmasori la norma R12A54I	buc	8.000	82.97	663.79
			material:	9.87	78.94
			manopera:	72.80	582.40
			utilaj:	0.31	2.45
			transport:	0.00	0.00
443.1	9310060019986 - Muncitor restaurator, cat.5.0	ora	4.480	130.00	582.40
443.2	2735725900525 - Sirma de cupru sau de alama	kg	0.242	248.95	60.25
443.3	2653102100830 - Ipsos pentru constructii tip A	kg	2.424	7.66	18.57

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
443.4	4100116202820 - Apa potabila	m3	0.008	15.32	0.12
443.5	2952160007200 - Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	ora	0.008	306.40	2.45
444	CK35C - Dibluri din material plastic fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (Piroane din material compozit plastic L=200mm/buc.)	buc	16.000	21.39	342.24
			material:	11.49	183.84
			manopera:	9.90	158.40
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
444.1	7422010060100 - Timplar	ora	1.760	90.00	158.40
444.2	287413631340020 - Piroane din material plastic d 12mm, L=200mm	buc	16.000	11.49	183.84
TOTAL 7.28. Consola Kp-14 (460 x 510h x240)mm					20,527.59

7.29. Bande de "denticule" C-1 ...C-14

445	R12A10B - Confectionarea modelului detaliilor liniare (profiluri trase ornamentate, briie, meandre, frize, denticule, picaturi, margele, mazare): in relief si cu profil convex, ornament de complexitate simpla si medie, latimea desfasurata a modelului: pina la 100 mm ("denticule" C7, C8, C11, C13, 13*)	buc	10.000	2,299.57	22,995.69
			material:	18.07	180.69
			manopera:	2,281.50	22,815.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
445.1	9310060019986 - Muncitor restaurator, cat.5.0	ora	175.500	130.00	22,815.00
445.2	2653102100854 - Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	32.320	4.52	146.09
445.3	1420202205504 - Argila de sculptura	kg	1.212	19.15	23.21
445.4	2611112500006 - Gelatina tehnica	kg	0.182	57.45	10.46
445.5	4100116202820 - Apa potabila	m3	0.061	15.32	0.93
446	R12A10C - Confectionarea modelului detaliilor liniare (profiluri trase ornamentate, briie, meandre, frize, denticule, picaturi, margele, mazare): in relief si cu profil convex, ornament de complexitate simpla si medie, latimea desfasurata a modelului: pina la 200 mm (C1, C2, C4, C6, C9, C12, C14)	buc	48.000	3,183.49	152,807.33
			material:	56.99	2,735.33
			manopera:	3,126.50	150,072.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
446.1	9310060019986 - Muncitor restaurator, cat.5.0	ora	1,154.400	130.00	150,072.00
446.2	2653102100854 - Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	484.800	4.52	2,191.30
446.3	1420202205504 - Argila de sculptura	kg	21.816	19.15	417.78
446.4	2611112500006 - Gelatina tehnica	kg	1.939	57.45	111.40
446.5	4100116202820 - Apa potabila	m3	0.970	15.32	14.86
447	R12A10D - Confectionarea modelului detaliilor liniare (profiluri trase ornamentate, briie, meandre, frize, denticule, picaturi, margele, mazare): in relief si cu profil convex, ornament de complexitate simpla si medie, latimea desfasurata a modelului: pina la 300 mm ("denticule" C-3, C-5,)	buc	4.000	4,368.92	17,475.66
			material:	143.92	575.66
			manopera:	4,225.00	16,900.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
447.1	9310060019986 - Muncitor restaurator, cat.5.0	ora	130.000	130.00	16,900.00
447.2	2653102100854 - Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	101.000	4.52	456.52
447.3	1420202205504 - Argila de sculptura	kg	4.848	19.15	92.84
447.4	2611112500006 - Gelatina tehnica	kg	0.404	57.45	23.21
447.5	4100116202820 - Apa potabila	m3	0.202	15.32	3.09

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
448	R12A24C2 - Confectionarea tiparelor pentru detaliile liniare (profiluri trase ornamentate, briie, frize, denticule, picaturi): tipare de ipsos pentru profiluri reliefate si convexe, ornamentul simplu si de complexitate medie, latimea desfasurata: pina la 100 mm (C7...C13)	buc	58.000	501.57	29,090.86
			material:	18.57	1,076.86
			manopera:	483.00	28,014.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
448.1	9310060019976 - Muncitor restaurator, cat.4.0	ora	243.600	115.00	28,014.00
448.2	2653102100854 - Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	236.640	4.52	1,069.61
448.3	4100116202820 - Apa potabila	m3	0.473	15.32	7.25
449	R12A24C3 - Confectionarea tiparelor pentru detaliile liniare (profiluri trase ornamentate, briie, frize, denticule, picaturi): tipare de ipsos pentru profiluri reliefate si convexe, ornamentul simplu si de complexitate medie, latimea desfasurata: pina la 200 mm (C1...C14)	buc	427.000	666.58	284,628.70
			material:	54.78	23,390.10
			manopera:	611.80	261,238.60
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
449.1	9310060019976 - Muncitor restaurator, cat.4.0	ora	2,271.640	115.00	261,238.60
449.2	2653102100854 - Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	5,139.372	4.52	23,229.96
449.3	4100116202820 - Apa potabila	m3	10.453	15.32	160.14
450	R12A24C4 - Confectionarea tiparelor pentru detaliile liniare (profiluri trase ornamentate, briie, frize, denticule, picaturi): tipare de ipsos pentru profiluri reliefate si convexe, ornamentul simplu si de complexitate medie, latimea desfasurata: pina la 300 mm (C3, C5)	buc	22.000	863.46	18,996.07
			material:	106.76	2,348.67
			manopera:	756.70	16,647.40
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
450.1	9310060019976 - Muncitor restaurator, cat.4.0	ora	144.760	115.00	16,647.40
450.2	2653102100854 - Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	516.120	4.52	2,332.86
450.3	4100116202820 - Apa potabila	m3	1.032	15.32	15.81
451	R12A35B - Turnarea detaliilor liniare (profiluri trase ornamentate, briie, frize, denticule, picaturi): reliefate si convexe, ornament simplu si de complexitate medie, latimea desfasurata: pina la 100 mm (C7.. C13)	m	99.550	71.24	7,091.86
			material:	19.49	1,940.09
			manopera:	51.75	5,151.77
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
451.1	9310060019976 - Muncitor restaurator, cat.4.0	ora	44.798	115.00	5,151.77
451.2	2653102100854 - Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	426.472	4.52	1,927.65
451.3	4100116202820 - Apa potabila	m3	0.812	15.32	12.44
452	R12A35C - Turnarea detaliilor liniare (profiluri trase ornamentate, briie, frize, denticule, picaturi): reliefate si convexe, ornament simplu si de complexitate medie, latimea desfasurata: pina la 200 mm (C1...C14)	m	619.650	108.45	67,203.56
			material:	39.45	24,447.71
			manopera:	69.00	42,755.85
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
452.1	9310060019976 - Muncitor restaurator, cat.4.0	ora	371.790	115.00	42,755.85
452.2	2653102100854 - Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	5,372.366	4.52	24,283.09
452.3	4100116202820 - Apa potabila	m3	10.745	15.32	164.61

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
453	R12A35D - Turnarea detaliilor liniare (profiluri trase ornamentate, briie, frize, denticule, picaturi): reliefate si convexe, ornament simplu si de complexitate medie, latimea desfasurata: pina la 300 mm (C3, C5)	m	74.400	88.11	6,555.24
			material:	78.91	5,870.76
			manopera:	9.20	684.48
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
453.1	9310060019976 - Muncitor restaurator, cat.4.0	ora	5.952	115.00	684.48
453.2	2653102100854 - Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	1,290.096	4.52	5,831.23
453.3	4100116202820 - Apa potabila	m3	2.580	15.32	39.53
454	R12A46B - Instalarea detaliilor liniare (profiluri trase ornamentate, briie, frize, denticule, picaturi): ornament de complexitate simpla si medie, latimea detaliului (latimea desfasurata pentru detalii convexe): pina la 100 mm	m	99.550	76.70	7,635.80
			material:	11.69	1,163.80
			manopera:	64.40	6,411.02
			utilaj:	0.61	60.97
			transport:	0.00	0.00
454.1	9310060019976 - Muncitor restaurator, cat.4.0	ora	55.748	115.00	6,411.02
454.2	2735725900525 - Sirma de cupru sau de alama	kg	2.011	248.95	500.64
454.3	2874145887048 - Cuie de cupru sau de alama	kg	2.011	306.40	616.17
454.4	2653102100854 - Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	10.055	4.52	45.45
454.5	4100116202820 - Apa potabila	m3	0.101	15.32	1.55
454.6	2952160007200 - Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	ora	0.199	306.40	60.97
455	R12A46C - Instalarea detaliilor liniare (profiluri trase ornamentate, briie, frize, denticule, picaturi): ornament de complexitate simpla si medie, latimea detaliului (latimea desfasurata pentru detalii convexe): pina la 200 mm	m	619.650	117.02	72,511.16
			material:	26.71	16,548.92
			manopera:	89.70	55,582.60
			utilaj:	0.61	379.63
			transport:	0.00	0.00
455.1	9310060019976 - Muncitor restaurator, cat.4.0	ora	483.327	115.00	55,582.60
455.2	2735725900525 - Sirma de cupru sau de alama	kg	12.517	248.95	3,116.11
455.3	2874145887048 - Cuie de cupru sau de alama	kg	12.517	306.40	3,835.21
455.4	2653102100830 - Ipsos pentru constructii tip A	kg	125.169	7.66	958.79
455.5	2462106100005 - Clei PVA	l	50.068	172.35	8,629.22
455.6	4100116202820 - Apa potabila	m3	0.626	15.32	9.59
455.7	2952160007200 - Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	ora	1.239	306.40	379.63
456	R12A46D - Instalarea detaliilor liniare (profiluri trase ornamentate, briie, frize, denticule, picaturi): ornament de complexitate simpla si medie, latimea detaliului (latimea desfasurata pentru detalii convexe): pina la 300 mm	m	74.400	152.10	11,316.17
			material:	36.18	2,691.85
			manopera:	115.00	8,556.00
			utilaj:	0.92	68.33
			transport:	0.00	0.00
456.1	9310060019976 - Muncitor restaurator, cat.4.0	ora	74.400	115.00	8,556.00
456.2	2735725900525 - Sirma de cupru sau de alama	kg	2.254	248.95	561.13
456.3	2874145887048 - Cuie de cupru sau de alama	kg	2.254	306.40	690.63
456.4	2653102100830 - Ipsos pentru constructii tip A	kg	18.786	7.66	143.90
456.5	2462106100005 - Clei PVA	l	7.514	172.35	1,295.04
456.6	4100116202820 - Apa potabila	m3	0.075	15.32	1.15

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
456.7	2952160007200 - Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	ora	0.223	306.40	68.33
457	R12A21A - DANTELA C-10 (109x80x96h)mm - 76 buc. Confectionarea modelului de denticule si picaturi la bucata: cu inaltimea pina la 150 mm	buc	2.000	291.90	583.79
			material:	4.60	9.19
			manopera:	287.30	574.60
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
457.1	9310060019986 - Muncitor restaurator, cat.5.0	ora	4.420	130.00	574.60
457.2	2653102100854 - Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	2.020	4.52	9.13
457.3	4100116202820 - Apa potabila	m3	0.004	15.32	0.06
458	R12A33A - Confectionarea tiparelor de denticule si picaturi la bucata: cu inaltimea pina la 150 mm	buc	11.000	173.13	1,904.38
			material:	69.63	765.88
			manopera:	103.50	1,138.50
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
458.1	9310060019976 - Muncitor restaurator, cat.4.0	ora	9.900	115.00	1,138.50
458.2	2653102100854 - Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	168.300	4.52	760.72
458.3	4100116202820 - Apa potabila	m3	0.337	15.32	5.16
459	R12A44A - Turnare denticulelor si picaturilor la bucata: cu inaltimea pina la 150 mm	buc	76.000	63.98	4,862.53
			material:	4.18	317.73
			manopera:	59.80	4,544.80
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
459.1	9310060019986 - Muncitor restaurator, cat.5.0	ora	34.960	130.00	4,544.80
459.2	2653102100854 - Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	69.768	4.52	315.35
459.3	4100116202820 - Apa potabila	m3	0.155	15.32	2.37
460	R12A55A - Instalarea denticulelor si picaturilor la bucata: inaltimea pina la 150 mm	buc	76.000	34.85	2,648.93
			material:	7.79	592.15
			manopera:	26.45	2,010.20
			utilaj:	0.61	46.57
			transport:	0.00	0.00
460.1	9310060019976 - Muncitor restaurator, cat.4.0	ora	17.480	115.00	2,010.20
460.2	2735725900525 - Sirma de cupru sau de alama	kg	2.303	248.95	573.33
460.3	2653102100830 - Ipsos pentru constructii tip A	kg	2.303	7.66	17.64
460.4	4100116202820 - Apa potabila	m3	0.077	15.32	1.18
460.5	2952160007200 - Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	ora	0.152	306.40	46.57
TOTAL 7.29. Bande de "denticule" C-1 ...C-14					708,307.72

7.30. Modilion M-1, M-1* (303 x 160 x 240h)mm - 12 buc.

461	R12A20G - Confectionarea modelului de consola si modilion: ornamentate cu dimensiunea maxima (inaltime, iesind, latime): pina la 300 mm	buc	2.000	5,263.18	10,526.37
			material:	63.18	126.37
			manopera:	5,200.00	10,400.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
461.1	9310060019996 - Muncitor restaurator, cat.6.0	ora	83.200	125.00	10,400.00
461.2	2653102100854 - Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	20.200	4.52	91.30
461.3	4100116202820 - Apa potabila	m3	0.040	15.32	0.61
461.4	1420202205504 - Argila de sculptura	kg	1.010	19.15	19.34
461.5	2611112500006 - Gelatina tehnica	kg	0.263	57.45	15.11
462	R12A32F - Confectionarea tiparelor de modilion si consola: ornamentate cu dimensiunea maxima (inaltime, iesind, latime): pina la 300 mm	buc	2.000	1,079.54	2,159.08
			material:	60.34	120.68
			manopera:	1,019.20	2,038.40
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
462.1	9310060019986 - Muncitor restaurator, cat.5.0	ora	15.680	130.00	2,038.40
462.2	2653102100854 - Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	26.520	4.52	119.87
462.3	4100116202820 - Apa potabila	m3	0.053	15.32	0.81
463	R12A43H - Turnarea modilionului si consolei: ornamentate cu dimensiunea maxima (inaltime, iesind, latime): pina la 300 mm	buc	12.000	152.03	1,824.35
			material:	25.53	306.35
			manopera:	126.50	1,518.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
463.1	9310060019976 - Muncitor restaurator, cat.4.0	ora	13.200	115.00	1,518.00
463.2	2653102100854 - Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	67.320	4.52	304.29
463.3	4100116202820 - Apa potabila	m3	0.135	15.32	2.07
464	R12A54G - Instalarea modilioanelor si consolelor: ornamentate cu dimensiunea maxima (inaltime, iesind, latime): pina la 300 mm	buc	12.000	194.17	2,330.00
			material:	34.65	415.77
			manopera:	158.60	1,903.20
			utilaj:	0.92	11.03
			transport:	0.00	0.00
464.1	9310060019986 - Muncitor restaurator, cat.5.0	ora	14.640	130.00	1,903.20
464.2	2735725900525 - Sirma de cupru sau de alama	kg	0.364	248.95	90.62
464.3	2653102100830 - Ipsos pentru constructii tip A	kg	4.242	7.66	32.49
464.4	2462106100005 - Clei PVA	l	1.697	172.35	292.48
464.5	4100116202820 - Apa potabila	m3	0.012	15.32	0.18
464.6	2952160007200 - Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	ora	0.036	306.40	11.03
465	CK35C - Dibluri din material plastic fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (Piroane din material compozit plastic L=100mm/buc.)	buc	24.000	17.56	421.44
			material:	7.66	183.84
			manopera:	9.90	237.60
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
465.1	7422010060100 - Timplar	ora	2.640	90.00	237.60
465.2	287413631340010 - Piroane din material plastic d 8mm, L=100mm	buc	24.000	7.66	183.84
TOTAL 7.30. Modilion M-1, M-1* (303 x 160 x 240h)mm - 12 buc.					17,261.25

7.31. Rozete "buton" N1 - N4.

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
466	R12A11A - Confectionarea modelului de rozete si de embleme rotunde: ornament simplu si de complexitate medie: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 200 mm	buc	9.000	2,463.13	22,168.20
			material:	50.33	453.00
			manopera:	2,412.80	21,715.20
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
466.1	9310060019986 - Muncitor restaurator, cat.5.0	ora	167.040	130.00	21,715.20
466.2	2653102100854 - Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	77.265	4.52	349.24
466.3	1420202205504 - Argila de sculptura	kg	5.000	19.15	95.75
466.4	2611112500006 - Gelatina tehnica	kg	0.091	57.45	5.23
466.5	4100116202820 - Apa potabila	m3	0.182	15.32	2.79
467	R12A25K - Confectionarea tiparelor de rozete si embleme rotunde: tipare de ipsos, ornament simplu si de complexitate medie: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 200 mm	buc	59.000	323.28	19,073.56
			material:	22.98	1,355.86
			manopera:	300.30	17,717.70
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
467.1	9310060019986 - Muncitor restaurator, cat.5.0	ora	136.290	130.00	17,717.70
467.2	2653102100854 - Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	297.950	4.52	1,346.73
467.3	4100116202820 - Apa potabila	m3	0.596	15.32	9.13
468	R12A36A - Turnare a rozetelor si a emblemelor rotunde: ornament simplu si de complexitate medie: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 200 mm	buc	408.000	48.45	19,765.88
			material:	16.25	6,628.28
			manopera:	32.20	13,137.60
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
468.1	9310060019976 - Muncitor restaurator, cat.4.0	ora	114.240	115.00	13,137.60
468.2	2653102100854 - Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	1,456.560	4.52	6,583.65
468.3	4100116202820 - Apa potabila	m3	2.913	15.32	44.63
469	R12A47A - Instalarea rozetelor si a emblemelor rotunde: ornament simplu si de complexitate medie: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 200 mm	buc	408.000	92.42	37,709.16
			material:	6.01	2,452.74
			manopera:	85.80	35,006.40
			utilaj:	0.61	250.02
			transport:	0.00	0.00
469.1	9310060019986 - Muncitor restaurator, cat.5.0	ora	269.280	130.00	35,006.40
469.2	2735725900525 - Sirma de cupru sau de alama	kg	4.121	248.95	1,025.92
469.3	2874145887048 - Cuie de cupru sau de alama	kg	4.121	306.40	1,262.67
469.4	2653102100830 - Ipsos pentru constructii tip A	kg	20.604	7.66	157.83
469.5	4100116202820 - Apa potabila	m3	0.412	15.32	6.31
469.6	2952160007200 - Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	ora	0.816	306.40	250.02
470	CK35C - Dibluri din material plastic fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (Piroane din material compozit plastic L=100mm/buc.)	buc	408.000	17.56	7,164.48
			material:	7.66	3,125.28
			manopera:	9.90	4,039.20
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
470.1	7422010060100 - Timplar	ora	44.880	90.00	4,039.20

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
470.2	287413631340010 - Piroane din material plastic d 8mm, L=100mm	buc	408.000	7.66	3,125.28
TOTAL 7.31. Rozete "buton" N1 - N4.					105,881.29

7.32. Rozeta "trei petale-crin"; PT (350 x 550h)mm - 8 buc.

471	R12A11I - Confectionarea modelului de rozete si de embleme rotunde: ornament complex: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 500 mm (h=550mm)	buc	1.000	4,659.79	4,659.79
			material:	197.29	197.29
			manopera:	4,462.50	4,462.50
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
471.1	9310060019996 - Muncitor restaurator, cat.6.0	ora	35.700	125.00	4,462.50
471.2	2653102100854 - Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	34.340	4.52	155.22
471.3	1420202205504 - Argila de sculptura	kg	1.717	19.15	32.88
471.4	2611112500006 - Gelatina tehnica	kg	0.141	57.45	8.10
471.5	4100116202820 - Apa potabila	m3	0.071	15.32	1.09
472	R12A11J - Se adauga la fiecare 100 mm urmasori la norma R12A11I	buc	1.000	624.29	624.29
			material:	23.04	23.04
			manopera:	601.25	601.25
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
472.1	9310060019996 - Muncitor restaurator, cat.6.0	ora	4.810	125.00	601.25
472.2	2653102100854 - Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	3.535	4.52	15.98
472.3	1420202205504 - Argila de sculptura	kg	0.303	19.15	5.80
472.4	2611112500006 - Gelatina tehnica	kg	0.020	57.45	1.15
472.5	4100116202820 - Apa potabila	m3	0.007	15.32	0.11
473	R12A25S - Confectionarea tiparelor de rozete si embleme rotunde: tipare de ipsos, ornament complex: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 500 mm	buc	1.000	1,091.00	1,091.00
			material:	59.75	59.75
			manopera:	1,031.25	1,031.25
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
473.1	9310060019996 - Muncitor restaurator, cat.6.0	ora	8.250	125.00	1,031.25
473.2	2653102100854 - Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	13.130	4.52	59.35
473.3	4100116202820 - Apa potabila	m3	0.026	15.32	0.40
474	R12A25T - Se adauga la fiecare 100 mm urmasori la norma R12A25S	buc	1.000	254.84	254.84
			material:	16.09	16.09
			manopera:	238.75	238.75
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
474.1	9310060019996 - Muncitor restaurator, cat.6.0	ora	1.910	125.00	238.75
474.2	2653102100854 - Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	3.535	4.52	15.98
474.3	4100116202820 - Apa potabila	m3	0.007	15.32	0.11

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
475	R12A36K - Turnare a rozetelor si a emblemelor rotunde: ornament complex: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrie: pina la 600 mm	buc	8.000	363.58	2,908.66
			material:	176.38	1,411.06
			manopera:	187.20	1,497.60
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
475.1	9310060019986 - Muncitor restaurator, cat.5.0	ora	11.520	130.00	1,497.60
475.2	2653102100854 - Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	310.080	4.52	1,401.56
475.3	4100116202820 - Apa potabila	m3	0.620	15.32	9.50
476	R12A47G - Instalarea rozetelor si a emblemelor rotunde: ornament complex: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrie: pina la 400 mm (h=550mm)	buc	8.000	258.45	2,067.59
			material:	49.72	397.79
			manopera:	207.50	1,660.00
			utilaj:	1.23	9.80
			transport:	0.00	0.00
476.1	9310060019996 - Muncitor restaurator, cat.6.0	ora	13.280	125.00	1,660.00
476.2	2735725900525 - Sirma de cupru sau de alama	kg	0.404	248.95	100.58
476.3	2874145887048 - Cuie de cupru sau de alama	kg	0.404	306.40	123.79
476.4	2653102100830 - Ipsos pentru constructii tip A	kg	2.262	7.66	17.33
476.5	2462106100005 - Clei PVA	l	0.905	172.35	155.98
476.6	4100116202820 - Apa potabila	m3	0.008	15.32	0.12
476.7	2952160007200 - Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	ora	0.032	306.40	9.80
477	R12A47Hk=2 - Se adauga la fiecare 100 mm urmasori la norma R12A47G	buc	8.000	146.14	1,169.10
			material:	35.52	284.20
			manopera:	110.00	880.00
			utilaj:	0.61	4.90
			transport:	0.00	0.00
477.1	9310060019996 - Muncitor restaurator, cat.6.0	ora	7.040	125.00	880.00
477.2	2735725900525 - Sirma de cupru sau de alama	kg	0.485	248.95	120.74
477.3	2874145887048 - Cuie de cupru sau de alama	kg	0.485	306.40	148.60
477.4	2653102100854 - Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	3.232	4.52	14.61
477.5	4100116202820 - Apa potabila	m3	0.016	15.32	0.25
477.6	2952160007200 - Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	ora	0.016	306.40	4.90
478	CK35C - Dibluri din material plastic fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (Piroane din material compozit plastic L=100mm/buc.)	buc	16.000	17.56	280.96
			material:	7.66	122.56
			manopera:	9.90	158.40
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
478.1	7422010060100 - Timplar	ora	1.760	90.00	158.40
478.2	287413631340010 - Piroane din material plastic d 8mm, L=100mm	buc	16.000	7.66	122.56
TOTAL 7.32. Rozeta "trei petale-crin" PT (350 x 550h)mm - 8 buc.					13,056.22

7.33. Mascaron "leu", D=550 mm

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
479	R12A14C - Confectionarea modelului de masca-cheie: desen complex cu inaltimea: pina la 250 mm	buc	1.000	5,636.28	5,636.28
			material:	222.53	222.53
			manopera:	5,413.75	5,413.75
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
479.1	9310060019996 - Muncitor restaurator, cat.6.0	ora	43.310	125.00	5,413.75
479.2	2653102100854 - Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	40.400	4.52	182.61
479.3	1420202205504 - Argila de sculptura	kg	2.020	19.15	38.68
479.4	4100116202820 - Apa potabila	m3	0.081	15.32	1.24
480	R12A14Dk=6 - Se adauga la fiecare 50 mm urmasori la norma R12A14C	buc	1.000	3,752.52	3,752.52
			material:	415.02	415.02
			manopera:	3,337.50	3,337.50
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
480.1	9310060019996 - Muncitor restaurator, cat.6.0	ora	26.700	125.00	3,337.50
480.2	2653102100854 - Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	60.600	4.52	273.91
480.3	1420202205504 - Argila de sculptura	kg	7.272	19.15	139.26
480.4	4100116202820 - Apa potabila	m3	0.121	15.32	1.85
481	R12A28G - Confectionarea tiparelor de masca-cheie: tipare de ipsos, desen complex, inaltimea: pina la 500 mm	buc	1.000	1,053.52	1,053.52
			material:	125.32	125.32
			manopera:	928.20	928.20
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
481.1	9310060019986 - Muncitor restaurator, cat.5.0	ora	7.140	130.00	928.20
481.2	2653102100854 - Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	27.540	4.52	124.48
481.3	4100116202820 - Apa potabila	m3	0.055	15.32	0.84
482	R12A39D - Turnarea mastii-cheia: ornament complex, inaltimea: pina la 500 mm	buc	4.000	185.57	742.27
			material:	46.42	185.67
			manopera:	139.15	556.60
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
482.1	9310060019976 - Muncitor restaurator, cat.4.0	ora	4.840	115.00	556.60
482.2	2653102100854 - Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	40.800	4.52	184.42
482.3	4100116202820 - Apa potabila	m3	0.082	15.32	1.26
483	R12A50D - Instalarea mastii-cheie: desen complex, inaltimea: pina la 500 mm (inclusiv "lei" restaurati)	buc	22.000	262.02	5,764.51
			material:	44.69	983.21
			manopera:	215.80	4,747.60
			utilaj:	1.53	33.70
			transport:	0.00	0.00
483.1	9310060019986 - Muncitor restaurator, cat.5.0	ora	36.520	130.00	4,747.60
483.2	2735725900525 - Sirma de cupru sau de alama	kg	1.555	248.95	387.12
483.3	2653102100830 - Ipsos pentru constructii tip A	kg	7.777	7.66	59.57
483.4	2462106100005 - Clei PVA	l	3.111	172.35	536.18
483.5	4100116202820 - Apa potabila	m3	0.022	15.32	0.34

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
483.6	2952160007200 - Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	ora	0.110	306.40	33.70
484	CK35C - Dibluri din material plastic fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (Piroane din material compozit plastic L=200mm/buc.)	buc	88.000	21.39	1,882.32
			material:	11.49	1,011.12
			manopera:	9.90	871.20
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
484.1	7422010060100 - Timplar	ora	9.680	90.00	871.20
484.2	287413631340020 - Piroane din material plastic d 12mm, L=200mm	buc	88.000	11.49	1,011.12
TOTAL 7.33. Mascaron "leu", D=550 mm					18,831.43

7.34. Cartus PK-1 (350 x 750h)mm, PK-2 (350 x 750h)mm - 6 buc.

485	R12A13E - Confectionarea modelului de stema, cartus, emblema: embleme de complexitate medie cu suprafata: pina la 0,5 m2	buc	2.000	4,027.59	8,055.19
			material:	527.59	1,055.19
			manopera:	3,500.00	7,000.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
485.1	9310060019996 - Muncitor restaurator, cat.6.0	ora	56.000	125.00	7,000.00
485.2	2653102100854 - Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	163.200	4.52	737.66
485.3	1420202205504 - Argila de sculptura	kg	16.320	19.15	312.53
485.4	4100116202820 - Apa potabila	m3	0.326	15.32	4.99
486	R12A27I - Confectionarea tiparelor de stema si cartus: tipare de ipsos, cartus cu inaltimea: pina la 600 mm	buc	2.000	878.48	1,756.97
			material:	137.88	275.77
			manopera:	740.60	1,481.20
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
486.1	9310060019976 - Muncitor restaurator, cat.4.0	ora	12.880	115.00	1,481.20
486.2	2653102100854 - Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	60.600	4.52	273.91
486.3	4100116202820 - Apa potabila	m3	0.121	15.32	1.85
487	R12A27Jk=2 - Se adauga la fiecare 100 mm urmasori la norma R12A27I	buc	2.000	181.62	363.25
			material:	91.92	183.85
			manopera:	89.70	179.40
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
487.1	9310060019976 - Muncitor restaurator, cat.4.0	ora	1.560	115.00	179.40
487.2	2653102100854 - Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	40.400	4.52	182.61
487.3	4100116202820 - Apa potabila	m3	0.081	15.32	1.24
488	R12A38D - Turnarea stemelor si cartuselor: cartuse cu inaltimea: pina la 600 mm	buc	4.000	110.70	442.80
			material:	55.70	222.80
			manopera:	55.00	220.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
488.1	9310060019966 - Muncitor restaurator, cat.3.0	ora	2.000	110.00	220.00
488.2	2653102100854 - Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	48.960	4.52	221.30

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
488.3	4100116202820 - Apa potabila	m3	0.098	15.32	1.50
489	R12A38Ek=2 - Se adauga la fiecare 100 mm urmatori la norma R12A38D	buc	4.000	132.92	531.67
			material:	102.12	408.47
			manopera:	30.80	123.20
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
489.1	9310060019966 - Muncitor restaurator, cat.3.0	ora	1.120	110.00	123.20
489.2	2653102100854 - Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	89.760	4.52	405.72
489.3	4100116202820 - Apa potabila	m3	0.180	15.32	2.76
490	R12A49C - Instalarea stemelor si cartuselor: cartus, inaltimea: pina la 500 mm (inclusiv restaurate)	buc	6.000	208.92	1,253.53
			material:	77.39	464.34
			manopera:	130.00	780.00
			utilaj:	1.53	9.19
			transport:	0.00	0.00
490.1	9310060019986 - Muncitor restaurator, cat.5.0	ora	6.000	130.00	780.00
490.2	2735725900525 - Sirma de cupru sau de alama	kg	0.242	248.95	60.25
490.3	2874145887048 - Cuie de cupru sau de alama	kg	0.182	306.40	55.76
490.4	2653102100830 - Ipsos pentru constructii tip A	kg	4.545	7.66	34.81
490.5	2462106100005 - Clei PVA	l	1.818	172.35	313.33
490.6	4100116202820 - Apa potabila	m3	0.012	15.32	0.18
490.7	2952160007200 - Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	ora	0.030	306.40	9.19
491	R12A49Dk=3 - Se adauga la fiecare 100 mm urmatori la norma R12A49C	buc	6.000	84.40	506.43
			material:	40.58	243.51
			manopera:	42.90	257.40
			utilaj:	0.92	5.52
			transport:	0.00	0.00
491.1	9310060019986 - Muncitor restaurator, cat.5.0	ora	1.980	130.00	257.40
491.2	2735725900525 - Sirma de cupru sau de alama	kg	0.364	248.95	90.62
491.3	2874145887048 - Cuie de cupru sau de alama	kg	0.364	306.40	111.53
491.4	2653102100854 - Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	9.090	4.52	41.09
491.5	4100116202820 - Apa potabila	m3	0.018	15.32	0.28
491.6	2952160007200 - Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	ora	0.018	306.40	5.52
492	CK35C - Dibluri din material plastic fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (Piroane din material compozit plastic L=200mm/buc.)	buc	24.000	21.39	513.36
			material:	11.49	275.76
			manopera:	9.90	237.60
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
492.1	7422010060100 - Timplar	ora	2.640	90.00	237.60
492.2	287413631340020 - Piroane din material plastic d 12mm, L=200mm	buc	24.000	11.49	275.76
TOTAL 7.34. Cartus PK-1 (350 x 750h)mm, PK-2 (350 x 750h)mm - 6 buc.					13,423.19

7.35. Cartus PK-3 (2000x1400h)mm - 1 buc.

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
493	R12A11D - Confectionarea modelului de rozete si de embleme rotunde: ornament simplu si de complexitate medie: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 500 mm - PK3 (Partea superioara d=600mmx190h).	buc	1.000	3,903.42	3,903.42
			material:	159.42	159.42
			manopera:	3,744.00	3,744.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
493.1	9310060019986 - Muncitor restaurator, cat.5.0	ora	28.800	130.00	3,744.00
493.2	2653102100854 - Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	27.270	4.52	123.26
493.3	1420202205504 - Argila de sculptura	kg	1.515	19.15	29.01
493.4	2611112500006 - Gelatina tehnica	kg	0.111	57.45	6.38
493.5	4100116202820 - Apa potabila	m3	0.050	15.32	0.77
494	R12A11E - Se adauga la fiecare 100 mm urmasori la norma R12A11D	buc	1.000	587.93	587.93
			material:	15.93	15.93
			manopera:	572.00	572.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
494.1	9310060019986 - Muncitor restaurator, cat.5.0	ora	4.400	130.00	572.00
494.2	2653102100854 - Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	2.525	4.52	11.41
494.3	1420202205504 - Argila de sculptura	kg	0.202	19.15	3.87
494.4	2611112500006 - Gelatina tehnica	kg	0.010	57.45	0.57
494.5	4100116202820 - Apa potabila	m3	0.005	15.32	0.08
495	R12A25N - Confectionarea tiparelor de rozete si embleme rotunde: tipare de ipsos, ornament simplu si de complexitate medie: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 500 mm (d=600 mm) - PK3	buc	1.000	824.15	824.15
			material:	59.75	59.75
			manopera:	764.40	764.40
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
495.1	9310060019986 - Muncitor restaurator, cat.5.0	ora	5.880	130.00	764.40
495.2	2653102100854 - Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	13.130	4.52	59.35
495.3	4100116202820 - Apa potabila	m3	0.026	15.32	0.40
496	R12A25O - Se adauga la fiecare 100 mm urmasori la norma R12A25N	buc	1.000	216.29	216.29
			material:	16.09	16.09
			manopera:	200.20	200.20
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
496.1	9310060019986 - Muncitor restaurator, cat.5.0	ora	1.540	130.00	200.20
496.2	2653102100854 - Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	3.535	4.52	15.98
496.3	4100116202820 - Apa potabila	m3	0.007	15.32	0.11
497	R12A36E - Turnare a rozetelor si a emblemelor rotunde: ornament simplu si de complexitate medie: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 600 mm (d=600 mm) - PK3	buc	1.000	283.34	283.34
			material:	176.39	176.39
			manopera:	106.95	106.95
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
497.1	9310060019976 - Muncitor restaurator, cat.4.0	ora	0.930	115.00	106.95
497.2	2653102100854 - Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	38.760	4.52	175.20
497.3	4100116202820 - Apa potabila	m3	0.078	15.32	1.19

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
498	R12A47C - Instalarea rozetelor si a emblemelor rotunde: ornament simplu si de complexitate medie: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 400 mm (d=600 mm) - PK3	buc	1.000	175.65	175.65
			material:	49.43	49.43
			manopera:	125.00	125.00
			utilaj:	1.23	1.23
			transport:	0.00	0.00
498.1	9310060019996 - Muncitor restaurator, cat.6.0	ora	1.000	125.00	125.00
498.2	2735725900525 - Sirma de cupru sau de alama	kg	0.050	248.95	12.45
498.3	2874145887048 - Cuie de cupru sau de alama	kg	0.050	306.40	15.32
498.4	2462106100005 - Clei PVA	l	0.113	172.35	19.48
498.5	2653102100830 - Ipsos pentru constructii tip A	kg	0.283	7.66	2.17
498.6	4100116202820 - Apa potabila	m3	0.001	15.32	0.02
498.7	2952160007200 - Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	ora	0.004	306.40	1.23
499	R12A47Dk=2 - Se adauga la fiecare 100 mm urmatori la norma R12A47C	buc	1.000	91.35	91.35
			material:	35.73	35.73
			manopera:	55.00	55.00
			utilaj:	0.61	0.61
			transport:	0.00	0.00
499.1	9310060019996 - Muncitor restaurator, cat.6.0	ora	0.440	125.00	55.00
499.2	2735725900525 - Sirma de cupru sau de alama	kg	0.061	248.95	15.19
499.3	2874145887048 - Cuie de cupru sau de alama	kg	0.061	306.40	18.69
499.4	2653102100854 - Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	0.404	4.52	1.83
499.5	4100116202820 - Apa potabila	m3	0.002	15.32	0.03
499.6	2952160007200 - Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	ora	0.002	306.40	0.61
500	CK35C - Dibluri din material plastic fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (Piroane din material compozit plastic L=200mm/buc.)	buc	2.000	21.39	42.78
			material:	11.49	22.98
			manopera:	9.90	19.80
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
500.1	7422010060100 - Timplar	ora	0.220	90.00	19.80
500.2	287413631340020 - Piroane din material plastic d 12mm, L=200mm	buc	2.000	11.49	22.98
TOTAL 7.35. Cartus PK-3 (2000x1400h)mm - 1 buc.					6,124.90

7.36. Cartus PK-4 (250 x 500h)mm - 34 buc

501	R12A13C - Confectionarea modelului de stema, cartus, emblema: cartuse de complexitate medie cu inaltimea: pina la 500 mm	buc	1.000	1,596.87	1,596.87
			material:	69.37	69.37
			manopera:	1,527.50	1,527.50
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
501.1	9310060019996 - Muncitor restaurator, cat.6.0	ora	12.220	125.00	1,527.50
501.2	2653102100854 - Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	12.240	4.52	55.32
501.3	1420202205504 - Argila de sculptura	kg	0.714	19.15	13.67
501.4	4100116202820 - Apa potabila	m3	0.024	15.32	0.37

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
502	R12A27I - Confectionarea tiparelor de stema si cartus: tipare de ipsos, cartus cu inaltimea: pina la 600 mm - 500mm	buc	5.000	878.48	4,392.42
			material:	137.88	689.42
			manopera:	740.60	3,703.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
502.1	9310060019976 - Muncitor restaurator, cat.4.0	ora	32.200	115.00	3,703.00
502.2	2653102100854 - Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	151.500	4.52	684.78
502.3	4100116202820 - Apa potabila	m3	0.303	15.32	4.64
503	R12A38C - Turnarea stemelor si cartuselor: cartuse cu inaltimea: pina la 500 mm	buc	34.000	78.45	2,667.29
			material:	27.85	946.89
			manopera:	50.60	1,720.40
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
503.1	9310060019966 - Muncitor restaurator, cat.3.0	ora	15.640	110.00	1,720.40
503.2	2653102100854 - Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	208.080	4.52	940.52
503.3	4100116202820 - Apa potabila	m3	0.416	15.32	6.37
504	R12A49C - Instalarea stemelor si cartuselor: cartus, inaltimea: pina la 500 mm (inclusiv restaurate)	buc	48.000	208.93	10,028.42
			material:	77.39	3,714.88
			manopera:	130.00	6,240.00
			utilaj:	1.53	73.54
			transport:	0.00	0.00
504.1	9310060019986 - Muncitor restaurator, cat.5.0	ora	48.000	130.00	6,240.00
504.2	2735725900525 - Sirma de cupru sau de alama	kg	1.939	248.95	482.71
504.3	2874145887048 - Cuie de cupru sau de alama	kg	1.454	306.40	445.51
504.4	2653102100830 - Ipsos pentru constructii tip A	kg	36.360	7.66	278.52
504.5	2462106100005 - Clei PVA	l	14.544	172.35	2,506.66
504.6	4100116202820 - Apa potabila	m3	0.097	15.32	1.49
504.7	2952160007200 - Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	ora	0.240	306.40	73.54
505	CK35C - Dibluri din material plastic fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (Piroane din material compozit plastic L=200mm/buc.)	buc	96.000	21.39	2,053.44
			material:	11.49	1,103.04
			manopera:	9.90	950.40
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
505.1	7422010060100 - Timplar	ora	10.560	90.00	950.40
505.2	287413631340020 - Piroane din material plastic d 12mm, L=200mm	buc	96.000	11.49	1,103.04
TOTAL 7.36. Cartus PK-4 (250 x 500h)mm - 34 buc					20,738.44

7.37. Cartus PK-5 (120 x 230h)mm - 38 buc

506	R12A13C - Confectionarea modelului de stema, cartus, emblema: cartuse de complexitate medie cu inaltimea: pina la 500 mm	buc	1.000	1,596.87	1,596.87
			material:	69.37	69.37
			manopera:	1,527.50	1,527.50
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
506.1	9310060019996 - Muncitor restaurator, cat.6.0	ora	12.220	125.00	1,527.50
506.2	2653102100854 - Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	12.240	4.52	55.32
506.3	1420202205504 - Argila de sculptura	kg	0.714	19.15	13.67
506.4	4100116202820 - Apa potabila	m3	0.024	15.32	0.37
507	R12A27I - Confectionarea tiparelor de stema si cartus: tipare de ipsos, cartus cu inaltimea: pina la 600 mm - 500mm	buc	6.000	878.49	5,270.91
			material:	137.89	827.31
			manopera:	740.60	4,443.60
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
507.1	9310060019976 - Muncitor restaurator, cat.4.0	ora	38.640	115.00	4,443.60
507.2	2653102100854 - Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	181.800	4.52	821.74
507.3	4100116202820 - Apa potabila	m3	0.364	15.32	5.58
508	R12A38C - Turnarea stemelor si cartuselor: cartuse cu inaltimea: pina la 500 mm	buc	38.000	78.45	2,981.10
			material:	27.85	1,058.30
			manopera:	50.60	1,922.80
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
508.1	9310060019966 - Muncitor restaurator, cat.3.0	ora	17.480	110.00	1,922.80
508.2	2653102100854 - Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	232.560	4.52	1,051.17
508.3	4100116202820 - Apa potabila	m3	0.465	15.32	7.12
509	R12A49C - Instalarea stemelor si cartuselor: cartus, inaltimea: pina la 500 mm	buc	38.000	208.92	7,939.13
			material:	77.39	2,940.92
			manopera:	130.00	4,940.00
			utilaj:	1.53	58.22
			transport:	0.00	0.00
509.1	9310060019986 - Muncitor restaurator, cat.5.0	ora	38.000	130.00	4,940.00
509.2	2735725900525 - Sirma de cupru sau de alama	kg	1.535	248.95	382.14
509.3	2874145887048 - Cuie de cupru sau de alama	kg	1.151	306.40	352.67
509.4	2653102100830 - Ipsos pentru constructii tip A	kg	28.785	7.66	220.49
509.5	2462106100005 - Clei PVA	l	11.514	172.35	1,984.44
509.6	4100116202820 - Apa potabila	m3	0.077	15.32	1.18
509.7	2952160007200 - Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	ora	0.190	306.40	58.22
510	CK35C - Dibluri din material plastic fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (Piroane din material compozit plastic L=200mm/buc.)	buc	76.000	21.39	1,625.64
			material:	11.49	873.24
			manopera:	9.90	752.40
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
510.1	7422010060100 - Timplar	ora	8.360	90.00	752.40
510.2	287413631340020 - Piroane din material plastic d 12mm, L=200mm	buc	76.000	11.49	873.24
TOTAL 7.37. Cartus PK-5 (120 x 230h)mm - 38 buc					19,413.64

7.38. Cartus PK-6 (285 x 440h)mm - 6 buc

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
511	R12A13C - Confectionarea modelului de stema, cartus, emblema: cartuse de complexitate medie cu inaltimea: pina la 500 mm	buc	1.000	1,596.87	1,596.87
			material:	69.37	69.37
			manopera:	1,527.50	1,527.50
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
511.1	9310060019996 - Muncitor restaurator, cat.6.0	ora	12.220	125.00	1,527.50
511.2	2653102100854 - Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	12.240	4.52	55.32
511.3	1420202205504 - Argila de sculptura	kg	0.714	19.15	13.67
511.4	4100116202820 - Apa potabila	m3	0.024	15.32	0.37
512	R12A27I - Confectionarea tiparelor de stema si cartus: tipare de ipsos, cartus cu inaltimea: pina la 600 mm	buc	1.000	878.49	878.49
			material:	137.89	137.89
			manopera:	740.60	740.60
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
512.1	9310060019976 - Muncitor restaurator, cat.4.0	ora	6.440	115.00	740.60
512.2	2653102100854 - Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	30.300	4.52	136.96
512.3	4100116202820 - Apa potabila	m3	0.061	15.32	0.93
513	R12A38C - Turnarea stemelor si cartuselor: cartuse cu inaltimea: pina la 500 mm	buc	6.000	78.45	470.69
			material:	27.85	167.09
			manopera:	50.60	303.60
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
513.1	9310060019966 - Muncitor restaurator, cat.3.0	ora	2.760	110.00	303.60
513.2	2653102100854 - Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	36.720	4.52	165.97
513.3	4100116202820 - Apa potabila	m3	0.073	15.32	1.12
514	R12A49C - Instalarea stemelor si cartuselor: cartus, inaltimea: pina la 500 mm	buc	6.000	208.92	1,253.53
			material:	77.39	464.34
			manopera:	130.00	780.00
			utilaj:	1.53	9.19
			transport:	0.00	0.00
514.1	9310060019986 - Muncitor restaurator, cat.5.0	ora	6.000	130.00	780.00
514.2	2735725900525 - Sirma de cupru sau de alama	kg	0.242	248.95	60.25
514.3	2874145887048 - Cuie de cupru sau de alama	kg	0.182	306.40	55.76
514.4	2462106100005 - Clei PVA	l	1.818	172.35	313.33
514.5	2653102100830 - Ipsos pentru constructii tip A	kg	4.545	7.66	34.81
514.6	4100116202820 - Apa potabila	m3	0.012	15.32	0.18
514.7	2952160007200 - Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	ora	0.030	306.40	9.19
515	CK35C - Dibluri din material plastic fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (Piroane din material compozit plastic L=200mm/buc.)	buc	24.000	21.39	513.36
			material:	11.49	275.76
			manopera:	9.90	237.60
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
515.1	7422010060100 - Timplar	ora	2.640	90.00	237.60

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
515.2	287413631340020 - Piroane din material plastic d 12mm, L=200mm	buc	24.000	11.49	275.76
TOTAL 7.38. Cartus PK-6 (285 x 440h)mm - 6 buc					4,712.94

7.39. Restaurarea si consolidarea decorului din ipsos

516	R12A01L - Eliminarea diferitori murdarii din suprafata decorului modelat: curatarea de murdarii greu indepartate sau de vopsitorii cu clei sau emulsionate: categoria IV de complexitate (Mascaron, cartus PK-3, rozete P10, etc)	m2	23.230	1,952.86	45,364.93
			material:	115.36	2,679.81
			manopera:	1,837.50	42,685.12
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
516.1	9310060019996 - Muncitor restaurator, cat.6.0	ora	341.481	125.00	42,685.12
516.2	2451317344002 - Sapun de rufe solid	kg	2.323	19.15	44.49
516.3	1592127301144 - Alcool amoniac	kg	4.646	114.90	533.83
516.4	2413147300149 - Acid acetic	kg	2.323	95.75	222.43
516.5	2413147300148 - Acid clorhidric pentru curatare	kg	4.646	95.75	444.85
516.6	1592127301145 - Alcool rectificat etilic tehnic, clasa I	kg	4.646	306.40	1,423.53
516.7	4100116202820 - Apa potabila	m3	0.697	15.32	10.68
517	R12A03J - Completarea cu ipsos a detaliilor decorului arhitectonic modelat: categoria de complexitate IV: pina la 10 %	m2	23.230	1,738.12	40,376.53
			material:	0.47	10.96
			manopera:	1,737.65	40,365.58
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
517.1	9310060019976 - Muncitor restaurator, cat.4.0	ora	351.005	115.00	40,365.58
517.2	2653102100854 - Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	2.346	4.52	10.60
517.3	4100116202820 - Apa potabila	m3	0.023	15.32	0.35
518	R12A01J - Eliminarea diferitori murdarii din suprafata decorului modelat: curatarea de murdarii greu indepartate sau de vopsitorii cu clei sau emulsionate: categoria II de complexitate (cartuse PK-1, 2, 4, coloane decorative din curte, etc)	m2	4.260	1,571.36	6,693.99
			material:	115.36	491.43
			manopera:	1,456.00	6,202.56
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
518.1	9310060019986 - Muncitor restaurator, cat.5.0	ora	47.712	130.00	6,202.56
518.2	2451317344002 - Sapun de rufe solid	kg	0.426	19.15	8.16
518.3	1592127301144 - Alcool amoniac	kg	0.852	114.90	97.89
518.4	2413147300149 - Acid acetic	kg	0.426	95.75	40.79
518.5	2413147300148 - Acid clorhidric pentru curatare	kg	0.852	95.75	81.58
518.6	1592127301145 - Alcool rectificat etilic tehnic, clasa I	kg	0.852	306.40	261.05
518.7	4100116202820 - Apa potabila	m3	0.128	15.32	1.96
519	R12A03E - Completarea cu ipsos a detaliilor decorului arhitectonic modelat: categoria de complexitate II: pina la 20 %	m2	4.260	1,692.90	7,211.76
			material:	0.11	0.45
			manopera:	1,692.79	7,211.30
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
519.1	9310060019976 - Muncitor restaurator, cat.4.0	ora	62.707	115.00	7,211.30
519.2	2653102100854 - Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	0.086	4.52	0.39

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
519.3	4100116202820 - Apa potabila	m3	0.004	15.32	0.06
520	R10A02E - Curatarea suprafetelor tencuite, de diferite zugraveli si vopsitorii: suprafete tencuite, de vopsitorii din acetat de polivinil: netede (pedestal sub coloane.)	m2	1.420	688.58	977.79
			material:	0.00	0.00
			manopera:	688.58	977.79
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
520.1	9310060019966 - Muncitor restaurator, cat.3.0	ora	8.889	110.00	977.79
TOTAL 7.39. Restaurarea si consolidarea decorului din ipsos					100,625.00

TOTAL 7. Decor modelat din ipsos (rozete, console, cartuse, etc) - pl.80, 81.	4,136,691.18

8. Ancardament decorativ DO-1 (portal in axa 10-11... M-J) - 4 buc. (pl.80, 81)					
521	R8A17B - Reconstituirea profilurilor trase (fara trasarea unghiurilor) executate pe zidarie din piatra cu mortar de var si ciment: verticale - suport (370 x 175)mm, L=63.3ml	m2	37.030	1,128.42	41,785.27
			material:	76.55	2,834.79
			manopera:	1,048.80	38,837.11
			utilaj:	3.06	113.37
			transport:	0.00	0.00
521.1	9310060019976 - Muncitor restaurator, cat.4.0	ora	337.714	115.00	38,837.11
521.2	4100116202818 - Apa pentru mortare si betoane	m3	1.185	15.32	18.15
521.3	2652102100697 - Var bulgari pentru constructii	kg	285.131	3.06	873.64
521.4	1421102200513 - Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	2.481	306.40	760.18
521.5	26511221004022 - Ciment M-500	kg	514.717	2.30	1,182.82
521.6	2952160007200 - Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	ora	0.370	306.40	113.37
522	R8A17C - Reconstituirea profilurilor trase (fara trasarea unghiurilor) executate pe zidarie din piatra cu mortar de var si ciment: pe suprafata inclinata a frontonului din 1 centru (arcate), L=28.2 ml	m2	16.500	1,206.63	19,909.35
			material:	76.56	1,263.29
			manopera:	1,127.00	18,595.50
			utilaj:	3.06	50.56
			transport:	0.00	0.00
522.1	9310060019976 - Muncitor restaurator, cat.4.0	ora	161.700	115.00	18,595.50
522.2	4100116202818 - Apa pentru mortare si betoane	m3	0.528	15.32	8.09
522.3	2652102100697 - Var bulgari pentru constructii	kg	127.050	3.06	389.28
522.4	1421102200513 - Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1.106	306.40	338.88
522.5	26511221004022 - Ciment M-500	kg	229.350	2.30	527.05
522.6	2952160007200 - Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	ora	0.165	306.40	50.56
523	R8A15Ak=2.5man - Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 1 pina la 5 (Sablon 60 cm)	buc	2.000	3,052.12	6,104.25
			material:	62.12	124.25
			manopera:	2,990.00	5,980.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
523.1	9310060019976 - Muncitor restaurator, cat.4.0	ora	52.000	115.00	5,980.00
523.2	2874145893787 - Cuie de constructii	kg	0.020	30.64	0.61
523.3	2010102918814 - Cherestea rasinoase	m3	0.012	4,979.00	59.75

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
523.4	2710403642419[3] - Tabla zincata de 0,5 mm grosime	kg	0.640	45.96	29.41
523.5	2430116105285 - Lac NT	kg	0.200	172.35	34.47
524	R8A25A - Trasarea manuala a unghiurilor de intersectie a profilurilor trase pe loc, cu mortar de var si ciment (se masoara la 1 m sumei dintre iesind si inaltime a profilului) - 8 buc.	m	4.800	1,962.24	9,418.77
			material:	79.84	383.25
			manopera:	1,882.40	9,035.52
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
524.1	9310060019986 - Muncitor restaurator, cat.5.0	ora	69.504	130.00	9,035.52
524.2	4100116202818 - Apa pentru mortare si betoane	m3	0.120	15.32	1.84
524.3	2652102100697 - Var bulgari pentru constructii	kg	26.400	3.06	80.89
524.4	26511221004022 - Ciment M-500	kg	54.240	2.30	124.64
524.5	1421102200513 - Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.274	306.40	83.95
524.6	2681126001616 - Hirtie slef.uscata cu sticla	buc	2.400	3.83	9.19
524.7	2430116105285 - Lac NT	kg	0.480	172.35	82.73
525	RCsD10B - Plasa rabit, pentru profilatii cu latimea desfasurata de 31-50 cm	m	91.500	172.17	15,753.62
			material:	34.80	3,183.94
			manopera:	136.80	12,517.20
			utilaj:	0.57	52.47
			transport:	0.00	0.00
525.1	7123020011140 - Fierar beton	ora	139.080	90.00	12,517.20
525.2	2873132007002 - Plase rabit zincata	kg	17.202	32.56	560.01
525.3	2710602000030 - Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	139.995	15.32	2,144.72
525.4	2734113805865 - Sirma zincata moale d = 2 mm	kg	6.680	34.47	230.26
525.5	2010102905950 - Sipci de rasinoase	m3	0.050	4,979.00	248.95
525.6	2922140006703 - Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	ora	0.274	191.50	52.47
526	R12A21A - D-1. Detaliu din ipsos (220h x 85 x 60)mm. Confectionarea modelului de denticule si picaturi la bucata: cu inaltimea pina la 150 mm	buc	2.000	291.90	583.79
			material:	4.60	9.19
			manopera:	287.30	574.60
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
526.1	9310060019986 - Muncitor restaurator, cat.5.0	ora	4.420	130.00	574.60
526.2	2653102100854 - Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	2.020	4.52	9.13
526.3	4100116202820 - Apa potabila	m3	0.004	15.32	0.06
527	R12A21Bk=2 - Se adauga la fiecare 50 mm urmasori la norma R12A21A	buc	2.000	328.68	657.37
			material:	3.68	7.37
			manopera:	325.00	650.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
527.1	9310060019986 - Muncitor restaurator, cat.5.0	ora	5.000	130.00	650.00
527.2	2653102100854 - Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	1.616	4.52	7.30
527.3	4100116202820 - Apa potabila	m3	0.004	15.32	0.06

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
528	R12A33A - Confectionarea tiparelor de denticule si picaturi la bucata: cu inaltimea pina la 150 mm	buc	9.000	173.12	1,558.12
			material:	69.62	626.62
			manopera:	103.50	931.50
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
528.1	9310060019976 - Muncitor restaurator, cat.4.0	ora	8.100	115.00	931.50
528.2	2653102100854 - Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	137.700	4.52	622.40
528.3	4100116202820 - Apa potabila	m3	0.275	15.32	4.21
529	R12A33Bk=2 - Se adauga la fiecare 50 mm urmasori la norma R12A33A	buc	9.000	115.58	1,040.25
			material:	64.98	584.85
			manopera:	50.60	455.40
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
529.1	9310060019976 - Muncitor restaurator, cat.4.0	ora	3.960	115.00	455.40
529.2	2653102100854 - Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	128.520	4.52	580.91
529.3	4100116202820 - Apa potabila	m3	0.257	15.32	3.94
530	R12A44A - Turnare denticulelor si picaturilor la bucata: cu inaltimea pina la 150 mm	buc	426.000	63.98	27,255.74
			material:	4.18	1,780.94
			manopera:	59.80	25,474.80
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
530.1	9310060019986 - Muncitor restaurator, cat.5.0	ora	195.960	130.00	25,474.80
530.2	2653102100854 - Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	391.068	4.52	1,767.63
530.3	4100116202820 - Apa potabila	m3	0.869	15.32	13.31
531	R12A44Bk=2 - Se adauga la fiecare 50 mm urmasori la norma R12A44A	buc	426.000	73.00	31,096.93
			material:	2.80	1,191.73
			manopera:	70.20	29,905.20
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
531.1	9310060019986 - Muncitor restaurator, cat.5.0	ora	230.040	130.00	29,905.20
531.2	2653102100854 - Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	260.712	4.52	1,178.42
531.3	4100116202820 - Apa potabila	m3	0.869	15.32	13.31
532	R12A55A - Instalarea denticulelor si picaturilor la bucata: inaltimea pina la 150 mm	buc	426.000	34.85	14,847.66
			material:	7.79	3,318.91
			manopera:	26.45	11,267.70
			utilaj:	0.61	261.05
			transport:	0.00	0.00
532.1	9310060019976 - Muncitor restaurator, cat.4.0	ora	97.980	115.00	11,267.70
532.2	2735725900525 - Sirma de cupru sau de alama	kg	12.908	248.95	3,213.45
532.3	2653102100830 - Ipsos pentru constructii tip A	kg	12.908	7.66	98.88
532.4	4100116202820 - Apa potabila	m3	0.430	15.32	6.59
532.5	2952160007200 - Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	ora	0.852	306.40	261.05

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
533	R12A55Bk=2 - Se adauga la fiecare 50 mm urmasori la norma R12A55A	buc	426.000	41.19	17,544.85
			material:	15.27	6,506.00
			manopera:	25.30	10,777.80
			utilaj:	0.61	261.05
			transport:	0.00	0.00
533.1	9310060019976 - Muncitor restaurator, cat.4.0	ora	93.720	115.00	10,777.80
533.2	2735725900525 - Sirma de cupru sau de alama	kg	25.816	248.95	6,426.89
533.3	2653102100830 - Ipsos pentru constructii tip A	kg	8.605	7.66	65.91
533.4	4100116202820 - Apa potabila	m3	0.861	15.32	13.19
533.5	2952160007200 - Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	ora	0.852	306.40	261.05
534	CK35C - Dibluri din material plastic fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (Piroane din material compozit plastic L=100mm/buc.)	buc	426.000	17.56	7,480.56
			material:	7.66	3,263.16
			manopera:	9.90	4,217.40
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
534.1	7422010060100 - Timplar	ora	46.860	90.00	4,217.40
534.2	287413631340010 - Piroane din material plastic d 8mm, L=100mm	buc	426.000	7.66	3,263.16
535	R12A10B - D-2. Detaliu din ipsos (145 x d70 mm) - drept. Confectionarea modelului detaliilor liniare (profiluri trase ornamentate, briie, meandre, frize, denticule, picaturi, margele, mazare): in relief si cu profil convex, ornament de complexitate simpla si medie, latimea desfasurata a modelului: pina la 100 mm	buc	5.000	2,299.57	11,497.84
			material:	18.07	90.34
			manopera:	2,281.50	11,407.50
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
535.1	9310060019986 - Muncitor restaurator, cat.5.0	ora	87.750	130.00	11,407.50
535.2	2653102100854 - Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	16.160	4.52	73.04
535.3	1420202205504 - Argila de sculptura	kg	0.606	19.15	11.60
535.4	2611112500006 - Gelatina tehnica	kg	0.091	57.45	5.23
535.5	4100116202820 - Apa potabila	m3	0.030	15.32	0.46
536	R12A10Bk=12man - D-2*. Detaliu din ipsos (d=70 mm) - arcat. Confectionarea modelului detaliilor liniare (profiluri trase ornamentate, briie, meandre, frize, denticule, picaturi, margele, mazare): in relief si cu profil convex, ornament de complexitate simpla si medie, latimea desfasurata a modelului: pina la 100 mm	buc	3.000	2,755.88	8,267.63
			material:	18.08	54.23
			manopera:	2,737.80	8,213.40
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
536.1	9310060019986 - Muncitor restaurator, cat.5.0	ora	63.180	130.00	8,213.40
536.2	2653102100854 - Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	9.696	4.52	43.83
536.3	1420202205504 - Argila de sculptura	kg	0.364	19.15	6.97
536.4	2611112500006 - Gelatina tehnica	kg	0.055	57.45	3.16
536.5	4100116202820 - Apa potabila	m3	0.018	15.32	0.28
537	R12A24C2 - Confectionarea tiparelor pentru detaliile liniare (profiluri trase ornamentate, briie, frize, denticule, picaturi): tipare de ipsos pentru profiluri reliefate si convexe, ornamentul simplu si de complexitate medie, latimea desfasurata: pina la 100 mm (D-2, D-2*)	buc	52.000	501.57	26,081.46
			material:	18.57	965.46
			manopera:	483.00	25,116.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
537.1	9310060019976 - Muncitor restaurator, cat.4.0	ora	218.400	115.00	25,116.00

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
537.2	2653102100854 - Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	212.160	4.52	958.96
537.3	4100116202820 - Apa potabila	m3	0.424	15.32	6.50
538	R12A35B - Turnarea detaliilor liniare (profiluri trase ornamentate, briie, frize, denticule, picaturi): reliefate si convexe, ornament simplu si de complexitate medie, latimea desfasurata: pina la 100 mm (D-2, D-2*)	m	91.500	71.24	6,518.35
			material:	19.49	1,783.22
			manopera:	51.75	4,735.12
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
538.1	9310060019976 - Muncitor restaurator, cat.4.0	ora	41.175	115.00	4,735.12
538.2	2653102100854 - Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	391.986	4.52	1,771.78
538.3	4100116202820 - Apa potabila	m3	0.747	15.32	11.44
539	R12A46B - Instalarea detaliilor liniare (profiluri trase ornamentate, briie, frize, denticule, picaturi): ornament de complexitate simpla si medie, latimea detaliului (latimea desfasurata pentru detalii convexe): pina la 100 mm (D-2, D-2*)	m	91.500	77.02	7,047.16
			material:	12.01	1,098.49
			manopera:	64.40	5,892.60
			utilaj:	0.61	56.07
			transport:	0.00	0.00
539.1	9310060019976 - Muncitor restaurator, cat.4.0	ora	51.240	115.00	5,892.60
539.2	2735725900525 - Sirma de cupru sau de alama	kg	1.848	248.95	460.06
539.3	2874145887048 - Cuie de cupru sau de alama	kg	1.848	306.40	566.23
539.4	2653102100830 - Ipsos pentru constructii tip A	kg	9.242	7.66	70.79
539.5	4100116202820 - Apa potabila	m3	0.092	15.32	1.41
539.6	2952160007200 - Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	ora	0.183	306.40	56.07
TOTAL 8. Ancardament decorativ DO-1 (portal in axa 10-11... M-Л) - 4 buc. (pl.80, 81)					254,448.95

9. Ancardament de fereastră DO-2 (6buc). - pl.80, 81.

540	R8A17B - Reconstituirea profilurilor trase (fara trasarea unghiurilor) executate pe zidarie din piatra cu mortar de var si ciment: verticale - suport (216 x 135)mm, L= 40.8ml.	m2	16.520	1,128.41	18,641.41
			material:	76.56	1,264.73
			manopera:	1,048.80	17,326.13
			utilaj:	3.06	50.56
			transport:	0.00	0.00
540.1	9310060019976 - Muncitor restaurator, cat.4.0	ora	150.662	115.00	17,326.13
540.2	4100116202818 - Apa pentru mortare si betoane	m3	0.529	15.32	8.10
540.3	2652102100697 - Var bulgari pentru constructii	kg	127.204	3.06	389.75
540.4	1421102200513 - Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1.107	306.40	339.18
540.5	26511221004022 - Ciment M-500	kg	229.628	2.30	527.69
540.6	2952160007200 - Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	ora	0.165	306.40	50.56
541	R8A17C - Reconstituirea profilurilor trase (fara trasarea unghiurilor) executate pe zidarie din piatra cu mortar de var si ciment: pe suprafata inclinata din 1 centru (arcate), L=21.9ml.	m2	8.900	1,206.61	10,738.81
			material:	76.54	681.24
			manopera:	1,127.00	10,030.30
			utilaj:	3.06	27.27
			transport:	0.00	0.00
541.1	9310060019976 - Muncitor restaurator, cat.4.0	ora	87.220	115.00	10,030.30
541.2	4100116202818 - Apa pentru mortare si betoane	m3	0.285	15.32	4.37

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
541.3	2652102100697 - Var bulgari pentru constructii	kg	68.530	3.06	209.98
541.4	1421102200513 - Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.596	306.40	182.61
541.5	26511221004022 - Ciment M-500	kg	123.710	2.30	284.29
541.6	2952160007200 - Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	ora	0.089	306.40	27.27
542	R8A15Ak=2.2man - Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 1 pina la 5 (Sablon 50 cm)	buc	2.000	2,686.28	5,372.55
			material:	55.08	110.15
			manopera:	2,631.20	5,262.40
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
542.1	9310060019976 - Muncitor restaurator, cat.4.0	ora	45.760	115.00	5,262.40
542.2	2874145893787 - Cuie de constructii	kg	0.020	30.64	0.61
542.3	2010102918814 - Cherestea rasinoase	m3	0.010	4,979.00	49.79
542.4	2710403642419[3] - Tabla zincata de 0,5 mm grosime	kg	0.550	45.96	25.28
542.5	2430116105285 - Lac NT	kg	0.200	172.35	34.47
543	R8A25A - Trasarea manuala a unghiurilor de intersectie a profilurilor trase pe loc, cu mortar de var si ciment (se masoara la 1 m sumei dintre iesind si inaltime a profilului) - 6 buc.	m	4.900	1,962.20	9,614.78
			material:	79.80	391.02
			manopera:	1,882.40	9,223.76
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
543.1	9310060019986 - Muncitor restaurator, cat.5.0	ora	70.952	130.00	9,223.76
543.2	4100116202818 - Apa pentru mortare si betoane	m3	0.123	15.32	1.88
543.3	2652102100697 - Var bulgari pentru constructii	kg	26.950	3.06	82.57
543.4	26511221004022 - Ciment M-500	kg	55.370	2.30	127.24
543.5	1421102200513 - Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.279	306.40	85.49
543.6	2681126001616 - Hirtie slef.uscata cu sticla	buc	2.450	3.83	9.38
543.7	2430116105285 - Lac NT	kg	0.490	172.35	84.45
544	RCsD10B - Plasa rabit, pentru profilatii cu latimea desfasurata de 31-50 cm	m	62.700	172.15	10,793.84
			material:	34.78	2,180.48
			manopera:	136.80	8,577.36
			utilaj:	0.57	36.00
			transport:	0.00	0.00
544.1	7123020011140 - Fierar beton	ora	95.304	90.00	8,577.36
544.2	2873132007002 - Plase rabit zincata	kg	11.788	32.56	383.76
544.3	2710602000030 - Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	95.931	15.32	1,469.66
544.4	2734113805865 - Sirma zincata moale d = 2 mm	kg	4.577	34.47	157.77
544.5	2010102905950 - Sipci de rasinoase	m3	0.034	4,979.00	169.29
544.6	2922140006703 - Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	ora	0.188	191.50	36.00

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
545	R12A10B - D-3, D-4. Banda din "denticule" (d=35-55 mm) - dreapta. Confectionarea modelului detaliilor liniare (profiluri trase ornamentate, briie, meandre, frize, denticule, picaturi, margele, mazare): in relief si cu profil convex, ornament de complexitate simpla si medie, latimea desfasurata a modelului: pina la 100 mm	buc	3.000	2,299.58	6,898.73
			material:	18.08	54.23
			manopera:	2,281.50	6,844.50
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
545.1	9310060019986 - Muncitor restaurator, cat.5.0	ora	52.650	130.00	6,844.50
545.2	2653102100854 - Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	9.696	4.52	43.83
545.3	1420202205504 - Argila de sculptura	kg	0.364	19.15	6.97
545.4	2611112500006 - Gelatina tehnica	kg	0.055	57.45	3.16
545.5	4100116202820 - Apa potabila	m3	0.018	15.32	0.28
546	R12A10Bk=12man - D-3, 4. Banda din "denticule" (d=55 mm) - curba. Confectionarea modelului detaliilor liniare (profiluri trase ornamentate, briie, meandre, frize, denticule, picaturi, margele, mazare): in relief si cu profil convex, ornament de complexitate simpla si medie, latimea desfasurata a modelului: pina la 100 mm	buc	2.000	2,755.85	5,511.70
			material:	18.05	36.10
			manopera:	2,737.80	5,475.60
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
546.1	9310060019986 - Muncitor restaurator, cat.5.0	ora	42.120	130.00	5,475.60
546.2	2653102100854 - Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	6.464	4.52	29.22
546.3	1420202205504 - Argila de sculptura	kg	0.242	19.15	4.63
546.4	2611112500006 - Gelatina tehnica	kg	0.036	57.45	2.07
546.5	4100116202820 - Apa potabila	m3	0.012	15.32	0.18
547	R12A24C2 - Confectionarea tiparelor pentru detaliile liniare (profiluri trase ornamentate, briie, frize, denticule, picaturi): tipare de ipsos pentru profiluri reliefate si convexe, ornamentul simplu si de complexitate medie, latimea desfasurata: pina la 100 mm (D-3, 4)	buc	36.000	501.57	18,056.40
			material:	18.57	668.40
			manopera:	483.00	17,388.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
547.1	9310060019976 - Muncitor restaurator, cat.4.0	ora	151.200	115.00	17,388.00
547.2	2653102100854 - Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	146.880	4.52	663.90
547.3	4100116202820 - Apa potabila	m3	0.294	15.32	4.50
548	R12A35B - Turnarea detaliilor liniare (profiluri trase ornamentate, briie, frize, denticule, picaturi): reliefate si convexe, ornament simplu si de complexitate medie, latimea desfasurata: pina la 100 mm (D-3, 4)	m	62.700	71.24	4,466.67
			material:	19.49	1,221.95
			manopera:	51.75	3,244.72
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
548.1	9310060019976 - Muncitor restaurator, cat.4.0	ora	28.215	115.00	3,244.72
548.2	2653102100854 - Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	268.607	4.52	1,214.10
548.3	4100116202820 - Apa potabila	m3	0.512	15.32	7.84
549	R12A46B - Instalarea detaliilor liniare (profiluri trase ornamentate, briie, frize, denticule, picaturi): ornament de complexitate simpla si medie, latimea detaliului (latimea desfasurata pentru detalii convexe): pina la 100 mm (D-3, 4)	m	62.700	77.02	4,829.28
			material:	12.01	753.10
			manopera:	64.40	4,037.88
			utilaj:	0.61	38.30
			transport:	0.00	0.00
549.1	9310060019976 - Muncitor restaurator, cat.4.0	ora	35.112	115.00	4,037.88
549.2	2735725900525 - Sirma de cupru sau de alama	kg	1.267	248.95	315.42
549.3	2874145887048 - Cuie de cupru sau de alama	kg	1.267	306.40	388.21

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
549.4	2653102100830 - Ipsos pentru constructii tip A	kg	6.333	7.66	48.51
549.5	4100116202820 - Apa potabila	m3	0.063	15.32	0.97
549.6	2952160007200 - Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	ora	0.125	306.40	38.30
TOTAL 9. Ancardament de fereastră DO-2 (6buc). - pl.80, 81.					94,924.19

10. Ancardament decorativ DO-3 (portal in axele 6-7) - 1 buc.					
550	R12A10F - D-6. Detaliu (450x50)mm. Confectionarea modelului detaliilor liniare (profiluri trase ornamentate, briie, meandre, frize, denticule, picaturi, margele, mazare): in relief si cu profil convex, ornament de complexitate simpla si medie, latimea desfasurata a modelului: pina la 500 mm - 22 buc. (L=9,1 ml)	buc	1.000	8,458.41	8,458.41
			material:	346.41	346.41
			manopera:	8,112.00	8,112.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
550.1	9310060019986 - Muncitor restaurator, cat.5.0	ora	62.400	130.00	8,112.00
550.2	2653102100854 - Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	55.550	4.52	251.09
550.3	1420202205504 - Argila de sculptura	kg	4.040	19.15	77.37
550.4	2611112500006 - Gelatina tehnica	kg	0.283	57.45	16.26
550.5	4100116202820 - Apa potabila	m3	0.111	15.32	1.70
551	R12A24C6 - Confectionarea tiparelor pentru detaliile liniare (profiluri trase ornamentate, briie, frize, denticule, picaturi): tipare de ipsos pentru profiluri reliefate si convexe, ornamentul simplu si de complexitate medie, latimea desfasurata: pina la 500 mm	buc	2.000	1,410.95	2,821.90
			material:	380.55	761.10
			manopera:	1,030.40	2,060.80
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
551.1	9310060019976 - Muncitor restaurator, cat.4.0	ora	17.920	115.00	2,060.80
551.2	2653102100854 - Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	167.280	4.52	756.11
551.3	4100116202820 - Apa potabila	m3	0.326	15.32	4.99
552	R12A35F - Turnarea detaliilor liniare (profiluri trase ornamentate , briie, frize, denticule, picaturi): reliefate si convexe, ornament simplu si de complexitate medie, latimea desfasurata: pina la 500 mm	m	9.100	442.19	4,023.97
			material:	315.69	2,872.82
			manopera:	126.50	1,151.15
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
552.1	9310060019976 - Muncitor restaurator, cat.4.0	ora	10.010	115.00	1,151.15
552.2	2653102100854 - Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	631.176	4.52	2,852.92
552.3	4100116202820 - Apa potabila	m3	1.299	15.32	19.90
553	R12A46F - Instalarea detaliilor liniare (profiluri trase ornamentate, briie, frize, denticule, picaturi): ornament de complexitate simpla si medie, latimea detaliului (latimea desfasurata pentru detalii convexe): pina la 500 mm	m	9.100	252.22	2,295.20
			material:	55.17	502.06
			manopera:	195.50	1,779.05
			utilaj:	1.55	14.09
			transport:	0.00	0.00
553.1	9310060019976 - Muncitor restaurator, cat.4.0	ora	15.470	115.00	1,779.05
553.2	2735725900525 - Sirma de cupru sau de alama	kg	0.460	248.95	114.52
553.3	2874145887048 - Cuie de cupru sau de alama	kg	0.460	306.40	140.94
553.4	2653102100830 - Ipsos pentru constructii tip A	kg	3.217	7.66	24.64
553.5	2462106100005 - Clei PVA	l	1.287	172.35	221.81
553.6	4100116202820 - Apa potabila	m3	0.009	15.32	0.14

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
553.7	2952160007200 - Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	ora	0.046	306.40	14.09
554	R12A11B - D-7. Rozete (180x180mm). Confectionarea modelului de rozete si de embleme rotunde: ornament simplu si de complexitate medie: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 300 mm (d=250mm)	buc	1.000	2,921.55	2,921.55
			material:	70.65	70.65
			manopera:	2,850.90	2,850.90
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
554.1	9310060019986 - Muncitor restaurator, cat.5.0	ora	21.930	130.00	2,850.90
554.2	2653102100854 - Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	11.110	4.52	50.22
554.3	1420202205504 - Argila de sculptura	kg	0.808	19.15	15.47
554.4	2611112500006 - Gelatina tehnica	kg	0.081	57.45	4.65
554.5	4100116202820 - Apa potabila	m3	0.020	15.32	0.31
555	R12A25L - Confectionarea tiparelor de rozete si embleme rotunde: tipare de ipsos, ornament simplu si de complexitate medie: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 300 mm	buc	3.000	487.17	1,461.51
			material:	32.17	96.51
			manopera:	455.00	1,365.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
555.1	9310060019986 - Muncitor restaurator, cat.5.0	ora	10.500	130.00	1,365.00
555.2	2653102100854 - Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	21.210	4.52	95.87
555.3	4100116202820 - Apa potabila	m3	0.042	15.32	0.64
556	R12A36B - Turnare a rozetelor si a emblemelor rotunde: ornament simplu si de complexitate medie: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 300 mm	buc	22.000	88.88	1,955.43
			material:	37.13	816.93
			manopera:	51.75	1,138.50
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
556.1	9310060019976 - Muncitor restaurator, cat.4.0	ora	9.900	115.00	1,138.50
556.2	2653102100854 - Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	179.520	4.52	811.43
556.3	4100116202820 - Apa potabila	m3	0.359	15.32	5.50
557	R12A47B - Instalarea rozetelor si a emblemelor rotunde: ornament simplu si de complexitate medie: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 300 mm	buc	22.000	145.74	3,206.35
			material:	14.82	326.13
			manopera:	130.00	2,860.00
			utilaj:	0.92	20.22
			transport:	0.00	0.00
557.1	9310060019986 - Muncitor restaurator, cat.5.0	ora	22.000	130.00	2,860.00
557.2	2735725900525 - Sirma de cupru sau de alama	kg	0.556	248.95	138.42
557.3	2874145887048 - Cuie de cupru sau de alama	kg	0.556	306.40	170.36
557.4	2653102100830 - Ipsos pentru constructii tip A	kg	2.222	7.66	17.02
557.5	4100116202820 - Apa potabila	m3	0.022	15.32	0.34
557.6	2952160007200 - Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	ora	0.066	306.40	20.22
558	CK35C - Dibluri din material plastic fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (Piroane din material compozit plastic L=100mm/buc.)	buc	22.000	17.56	386.32
			material:	7.66	168.52
			manopera:	9.90	217.80
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
558.1	7422010060100 - Timplar	ora	2.420	90.00	217.80
558.2	287413631340010 - Piroane din material plastic d 8mm, L=100mm	buc	22.000	7.66	168.52
TOTAL 10. Ancardament decorativ DO-3 (portal in axele 6-7) - 1 buc.					27,530.64

11. Ancardament de fereastră D-5 (in spirala) -pl.80, 81.					
559	R12A10V - Confectionarea modelului detaliilor liniare (profiluri trase ornamentate, briie, meandre, frize, denticule, picaturi, margele, mazare): plane, ornament complex, latimea desfasurata a modelului: pina la 300 mm - "Toron" R=70mm - drept	buc	6.000	5,173.64	31,041.81
			material:	136.14	816.81
			manopera:	5,037.50	30,225.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
559.1	9310060019996 - Muncitor restaurator, cat.6.0	ora	241.800	125.00	30,225.00
559.2	2653102100854 - Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	139.380	4.52	630.00
559.3	1420202205504 - Argila de sculptura	kg	7.878	19.15	150.86
559.4	2611112500006 - Gelatina tehnica	kg	0.545	57.45	31.31
559.5	4100116202820 - Apa potabila	m3	0.303	15.32	4.64
560	R12A10Vk=1.2man - Confectionarea modelului detaliilor liniare (profiluri trase ornamentate, briie, meandre, frize, denticule, picaturi, margele, mazare): plane, ornament complex, latimea desfasurata a modelului: pina la 300 mm - "Toron" R=70mm - curb	buc	4.000	6,181.15	24,724.58
			material:	136.15	544.58
			manopera:	6,045.00	24,180.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
560.1	9310060019996 - Muncitor restaurator, cat.6.0	ora	193.440	125.00	24,180.00
560.2	2653102100854 - Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	92.920	4.52	420.00
560.3	1420202205504 - Argila de sculptura	kg	5.252	19.15	100.58
560.4	2611112500006 - Gelatina tehnica	kg	0.364	57.45	20.91
560.5	4100116202820 - Apa potabila	m3	0.202	15.32	3.09
561	R12A24D4 - Confectionarea tiparelor pentru detaliile liniare (profiluri trase ornamentate, briie, frize, denticule, picaturi): tipare de ipsos pentru profiluri reliefate si convexe, ornamentul complex, latimea desfasurata: pina la 300 mm	buc	62.000	1,926.76	119,459.00
			material:	106.76	6,619.00
			manopera:	1,820.00	112,840.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
561.1	9310060019986 - Muncitor restaurator, cat.5.0	ora	868.000	130.00	112,840.00
561.2	2653102100854 - Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	1,454.520	4.52	6,574.43
561.3	4100116202820 - Apa potabila	m3	2.909	15.32	44.57
562	R12A35J - Turnarea detaliilor liniare (profiluri trase ornamentate, briie, frize, denticule, picaturi): reliefate si convexe, ornament complex, latimea desfasurata: pina la 300 mm	m	257.400	254.41	65,484.65
			material:	78.91	20,310.95
			manopera:	175.50	45,173.70
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
562.1	9310060019986 - Muncitor restaurator, cat.5.0	ora	347.490	130.00	45,173.70
562.2	2653102100854 - Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	4,463.316	4.52	20,174.19
562.3	4100116202820 - Apa potabila	m3	8.927	15.32	136.76

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
563	R12A46J - Instalarea detaliilor liniare (profiluri trase ornamentate, briie, frize, denticule, picaturi): ornament complex, latimea detaliului (latimea desfasurata pentru detalii convexe): pina la 300 mm	m	257.400	196.06	50,465.98
			material:	36.54	9,405.79
			manopera:	158.60	40,823.64
			utilaj:	0.92	236.54
			transport:	0.00	0.00
563.1	9310060019986 - Muncitor restaurator, cat.5.0	ora	314.028	130.00	40,823.64
563.2	2735725900525 - Sirma de cupru sau de alama	kg	7.876	248.95	1,960.73
563.3	2874145887048 - Cuie de cupru sau de alama	kg	7.876	306.40	2,413.21
563.4	2653102100830 - Ipsos pentru constructii tip A	kg	65.637	7.66	502.78
563.5	2462106100005 - Clei PVA	l	26.255	172.35	4,525.05
563.6	4100116202820 - Apa potabila	m3	0.263	15.32	4.03
563.7	2952160007200 - Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	ora	0.772	306.40	236.54
564	CK35C - Dibluri din material plastic fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (Piroane din material compozit plastic L=200mm/buc.)	buc	144.000	21.39	3,080.16
			material:	11.49	1,654.56
			manopera:	9.90	1,425.60
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
564.1	7422010060100 - Timplar	ora	15.840	90.00	1,425.60
564.2	287413631340020 - Piroane din material plastic d 12mm, L=200mm	buc	144.000	11.49	1,654.56
TOTAL 11. Ancardament de fereastră D-5 (in spirala) -pl.80, 81.					294,256.18

12. 3л-1, 1*. Nise decorative (8 buc.)

565	R12A01K - Eliminarea diferitori murdariei din suprafata decorului modelat: curatarea de murdariei greu indepartate sau de vopsitorii cu clei sau emulsionate: categoria III de complexitate (console, rozete etc)	m2	6.240	1,655.36	10,329.47
			material:	115.36	719.84
			manopera:	1,540.00	9,609.62
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
565.1	9310060019996 - Muncitor restaurator, cat.6.0	ora	76.877	125.00	9,609.62
565.2	2451317344002 - Sapun de rufe solid	kg	0.624	19.15	11.95
565.3	1592127301144 - Alcool amoniac	kg	1.248	114.90	143.40
565.4	2413147300149 - Acid acetic	kg	0.624	95.75	59.75
565.5	2413147300148 - Acid clorhidric pentru curatare	kg	1.248	95.75	119.50
565.6	1592127301145 - Alcool rectificat etilic tehnic, clasa I	kg	1.248	306.40	382.39
565.7	4100116202820 - Apa potabila	m3	0.187	15.32	2.86
566	R12A03H - Completarea cu ipsos a detaliilor decorului arhitectonic modelat: categoria de complexitate III: pina la 20 %	m2	5.760	1,860.90	10,718.80
			material:	0.20	1.15
			manopera:	1,860.70	10,717.65
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
566.1	9310060019976 - Muncitor restaurator, cat.4.0	ora	93.197	115.00	10,717.65
566.2	2653102100854 - Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	0.233	4.52	1.05
566.3	4100116202820 - Apa potabila	m3	0.006	15.32	0.09

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
567	R12A11A - ROZETA "Diamant" (200x200mm). Confectionarea modelului de rozete: ornament simplu si de complexitate medie: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 200 mm	buc	1.000	2,463.13	2,463.13
			material:	50.33	50.33
			manopera:	2,412.80	2,412.80
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
567.1	9310060019986 - Muncitor restaurator, cat.5.0	ora	18.560	130.00	2,412.80
567.2	2653102100854 - Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	8.585	4.52	38.80
567.3	1420202205504 - Argila de sculptura	kg	0.556	19.15	10.65
567.4	2611112500006 - Gelatina tehnica	kg	0.010	57.45	0.57
567.5	4100116202820 - Apa potabila	m3	0.020	15.32	0.31
568	R12A25K - Confectionarea tiparelor de rozete de ipsos, ornament simplu si de complexitate medie: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 200 mm	buc	1.000	323.28	323.28
			material:	22.98	22.98
			manopera:	300.30	300.30
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
568.1	9310060019986 - Muncitor restaurator, cat.5.0	ora	2.310	130.00	300.30
568.2	2653102100854 - Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	5.050	4.52	22.83
568.3	4100116202820 - Apa potabila	m3	0.010	15.32	0.15
569	R12A36A - Turnare a rozetelor: ornament simplu si de complexitate medie: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 200 mm	buc	4.000	48.45	193.79
			material:	16.25	64.99
			manopera:	32.20	128.80
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
569.1	9310060019976 - Muncitor restaurator, cat.4.0	ora	1.120	115.00	128.80
569.2	2653102100854 - Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	14.280	4.52	64.55
569.3	4100116202820 - Apa potabila	m3	0.029	15.32	0.44
570	R12A47A - Instalarea rozetelor: ornament simplu si de complexitate medie: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 200 mm	buc	4.000	92.37	369.47
			material:	5.96	23.82
			manopera:	85.80	343.20
			utilaj:	0.61	2.45
			transport:	0.00	0.00
570.1	9310060019986 - Muncitor restaurator, cat.5.0	ora	2.640	130.00	343.20
570.2	2735725900525 - Sirma de cupru sau de alama	kg	0.040	248.95	9.96
570.3	2874145887048 - Cuie de cupru sau de alama	kg	0.040	306.40	12.26
570.4	2653102100830 - Ipsos pentru constructii tip A	kg	0.202	7.66	1.55
570.5	4100116202820 - Apa potabila	m3	0.004	15.32	0.06
570.6	2952160007200 - Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	ora	0.008	306.40	2.45
571	CK35C - Dibluri din material plastic fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (Piroane din material compozit plastic L=100mm/buc.)	buc	4.000	17.56	70.24
			material:	7.66	30.64
			manopera:	9.90	39.60
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
571.1	7422010060100 - Timplar	ora	0.440	90.00	39.60

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
571.2	287413631340010 - Piroane din material plastic d 8mm, L=100mm	buc	4.000	7.66	30.64
572	R8A16C - PROFILURI: Restaurarea profilurilor trase (fara trasarea unghiurilor) executate pe zidarie din piatra cu mortar de var si ciment: pe suprafata inclinata a frontonului din 1 centru - cornise cu "denticule" (70x155h) mm	m2	1.700	2,033.48	3,456.92
			material:	76.57	130.17
			manopera:	1,953.85	3,321.54
			utilaj:	3.06	5.21
			transport:	0.00	0.00
572.1	9310060019976 - Muncitor restaurator, cat.4.0	ora	28.883	115.00	3,321.54
572.2	4100116202818 - Apa pentru mortare si betoane	m3	0.054	15.32	0.83
572.3	2652102100697 - Var bulgari pentru constructii	kg	13.090	3.06	40.11
572.4	1421102200513 - Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.114	306.40	34.93
572.5	26511221004022 - Ciment M-500	kg	23.630	2.30	54.30
572.6	2952160007200 - Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	ora	0.017	306.40	5.21
573	R8A16A - Restaurarea profilurilor trase (fara trasarea unghiurilor) executate pe zidarie din piatra cu mortar de var si ciment: orizontale	m2	3.210	1,718.34	5,515.86
			material:	76.55	245.72
			manopera:	1,638.73	5,260.33
			utilaj:	3.05	9.80
			transport:	0.00	0.00
573.1	9310060019976 - Muncitor restaurator, cat.4.0	ora	45.742	115.00	5,260.33
573.2	4100116202818 - Apa pentru mortare si betoane	m3	0.103	15.32	1.58
573.3	2652102100697 - Var bulgari pentru constructii	kg	24.717	3.06	75.73
573.4	1421102200513 - Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.215	306.40	65.88
573.5	26511221004022 - Ciment M-500	kg	44.619	2.30	102.53
573.6	2952160007200 - Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	ora	0.032	306.40	9.80
574	R8A16C - Restaurarea profilurilor trase (fara trasarea unghiurilor) executate pe zidarie din piatra cu mortar de var si ciment: din 1 centru - aracate	m2	2.430	2,033.47	4,941.33
			material:	76.58	186.09
			manopera:	1,953.86	4,747.89
			utilaj:	3.03	7.35
			transport:	0.00	0.00
574.1	9310060019976 - Muncitor restaurator, cat.4.0	ora	41.286	115.00	4,747.89
574.2	4100116202818 - Apa pentru mortare si betoane	m3	0.078	15.32	1.19
574.3	2652102100697 - Var bulgari pentru constructii	kg	18.711	3.06	57.33
574.4	1421102200513 - Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.163	306.40	49.94
574.5	26511221004022 - Ciment M-500	kg	33.777	2.30	77.62
574.6	2952160007200 - Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	ora	0.024	306.40	7.35
575	R8A16B - Restaurarea profilurilor trase (fara trasarea unghiurilor) executate pe zidarie din piatra cu mortar de var si ciment: verticale	m2	2.760	1,771.34	4,888.89
			material:	76.56	211.31
			manopera:	1,691.67	4,669.00
			utilaj:	3.11	8.58
			transport:	0.00	0.00
575.1	9310060019976 - Muncitor restaurator, cat.4.0	ora	40.600	115.00	4,669.00

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
575.2	4100116202818 - Apa pentru mortare si betoane	m3	0.088	15.32	1.35
575.3	2652102100697 - Var bulgari pentru constructii	kg	21.252	3.06	65.12
575.4	1421102200513 - Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.185	306.40	56.68
575.5	26511221004022 - Ciment M-500	kg	38.364	2.30	88.16
575.6	2952160007200 - Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	ora	0.028	306.40	8.58
576	R8A25A - Trasarea manuala a unghiurilor de intersectie a profilurilor trase pe loc, cu mortar de var si ciment (se masoara la 1 m sumei dintre iesind si inaltime a profilului)	m	24.000	1,962.22	47,093.21
			material:	79.82	1,915.61
			manopera:	1,882.40	45,177.60
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
576.1	9310060019986 - Muncitor restaurator, cat.5.0	ora	347.520	130.00	45,177.60
576.2	4100116202818 - Apa pentru mortare si betoane	m3	0.600	15.32	9.19
576.3	2652102100697 - Var bulgari pentru constructii	kg	132.000	3.06	404.45
576.4	26511221004022 - Ciment M-500	kg	271.200	2.30	623.22
576.5	1421102200513 - Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1.368	306.40	419.16
576.6	2681126001616 - Hirtie slef.uscata cu sticla	buc	12.000	3.83	45.96
576.7	2430116105285 - Lac NT	kg	2.400	172.35	413.64
577	R8A15A - Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 1 pina la 5	buc	2.000	1,222.89	2,445.77
			material:	26.89	53.77
			manopera:	1,196.00	2,392.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
577.1	9310060019976 - Muncitor restaurator, cat.4.0	ora	20.800	115.00	2,392.00
577.2	2874145893787 - Cuie de constructii	kg	0.020	30.64	0.61
577.3	2010102918814 - Cherestea rasinoase	m3	0.002	4,979.00	9.96
577.4	2710403642419[3] - Tabla zincata de 0,5 mm grosime	kg	0.190	45.96	8.73
577.5	2430116105285 - Lac NT	kg	0.200	172.35	34.47
578	R8A15Ak=1.9man - Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 1 pina la 5 (Sablon 40 cm)	buc	1.000	2,320.43	2,320.43
			material:	48.03	48.03
			manopera:	2,272.40	2,272.40
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
578.1	9310060019976 - Muncitor restaurator, cat.4.0	ora	19.760	115.00	2,272.40
578.2	2874145893787 - Cuie de constructii	kg	0.010	30.64	0.31
578.3	2010102918814 - Cherestea rasinoase	m3	0.004	4,979.00	19.92
578.4	2710403642419[3] - Tabla zincata de 0,5 mm grosime	kg	0.230	45.96	10.57
578.5	2430116105285 - Lac NT	kg	0.100	172.35	17.24
579	R10A02F - Curatarea suprafetelor tencuite de diferite zugraveli si vopsitorii: vopsitorii din acetat de polivinil: profilate (nise rostuite)	m2	6.000	937.25	5,623.50
			material:	0.00	0.00
			manopera:	937.25	5,623.50
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
579.1	9310060019976 - Muncitor restaurator, cat.4.0	ora	48.900	115.00	5,623.50
580	R8B01B - Restaurare si reconstituire a tencuielilor la fatade pe suprafete din caramida cu mortar de var si ciment (sau var): pilastri	m2	5.500	988.01	5,434.06
			material:	42.30	232.66
			manopera:	944.15	5,192.82
			utilaj:	1.56	8.58
			transport:	0.00	0.00
580.1	9310060019981 - Muncitor restaurator, cat.4.5	ora	45.155	115.00	5,192.82
580.2	4100116202818 - Apa pentru mortare si betoane	m3	0.154	15.32	2.36
580.3	2652102100697 - Var bulgari pentru constructii	kg	40.700	3.06	124.70
580.4	1421102200513 - Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.192	306.40	58.83
580.5	26511221004022 - Ciment M-500	kg	20.350	2.30	46.76
580.6	2952160007200 - Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	ora	0.028	306.40	8.58
581	RCsI22E - Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe zidarie de caramida sau beton, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata intre 30 si 50 cm inclusiv (Tabla zinc-titan gr. 0.65mm)	m	8.000	525.24	4,201.94
			material:	324.69	2,597.54
			manopera:	143.10	1,144.80
			utilaj:	57.45	459.60
			transport:	0.00	0.00
581.1	7213050013100 - Tinichigiu	ora	10.720	90.00	964.80
581.2	9310060019920 - Muncitor deservire CM	ora	2.000	90.00	180.00
581.3	2710403642287zt - Tabla zincata de 0,5 x 650 x1000 mm (zinc-titat gr.0,65 mm)	kg	22.389	105.50	2,362.04
581.4	2682132600933 - Carton bitumat tip CA 400	m2	4.160	38.30	159.33
581.5	2744125904770 - Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0.416	134.05	55.76
581.6	2873145886851 - Cuie cu cap con. Tip A 1 2,5 x 60 OL34 S2111	kg	0.250	30.64	7.66
581.7	2051142950716[3] - Diblu din lemn	buc	16.640	0.77	12.75
581.8	3410520005702 - Platforma telescopica pe auto	ora	0.800	574.50	459.60
582	RCsI22D - Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe zidarie de caramida sau beton, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata pina la 30 cm inclusiv (tabla zinc-titan gr. 0.65mm)	m	2.400	382.46	917.91
			material:	199.01	477.63
			manopera:	126.00	302.40
			utilaj:	57.45	137.88
			transport:	0.00	0.00
582.1	7213050013100 - Tinichigiu	ora	2.760	90.00	248.40
582.2	9310060019920 - Muncitor deservire CM	ora	0.600	90.00	54.00
582.3	2710403642287zt - Tabla zincata de 0,5 x 650 x1000 mm (zinc-titat gr.0,65 mm)	kg	4.070	105.50	429.39
582.4	2682132600933 - Carton bitumat tip CA 400	m2	0.832	38.30	31.87
582.5	2744125904770 - Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0.076	134.05	10.19
582.6	2873145886851 - Cuie cu cap con. Tip A 1 2,5 x 60 OL34 S2111	kg	0.076	30.64	2.33
582.7	2051142950716[3] - Diblu din lemn	buc	5.040	0.77	3.86
582.8	3410520005702 - Platforma telescopica pe auto	ora	0.240	574.50	137.88
TOTAL 12. 3л-1, 1*. Nise decorative (8 buc.)					111,308.00

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
13. Эл-2, Эл-3, Эл-6. Restaurarea elementelor decorative din ipsos.					
583	R12A01L - Эл-2, 2* (8 buc.). Eliminarea diferitori murdarii din suprafata decorului modelat: curatarea de murdarii greu indepartate sau de vopsitorii cu clei sau emulsionate: categoria IV de complexitate (Decor floristic (1610x1440mm))	m2	16.700	1,952.86	32,612.76
			material:	115.36	1,926.51
			manopera:	1,837.50	30,686.25
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
583.1	9310060019996 - Muncitor restaurator, cat.6.0	ora	245.490	125.00	30,686.25
583.2	2451317344002 - Sapun de rufe solid	kg	1.670	19.15	31.98
583.3	1592127301144 - Alcool amoniac	kg	3.340	114.90	383.77
583.4	2413147300149 - Acid acetic	kg	1.670	95.75	159.90
583.5	2413147300148 - Acid clorhidric pentru curatare	kg	3.340	95.75	319.81
583.6	1592127301145 - Alcool rectificat etilic tehnic, clasa I	kg	3.340	306.40	1,023.38
583.7	4100116202820 - Apa potabila	m3	0.501	15.32	7.68
584	R12A03J - Completarea cu ipsos a detaliilor decorului arhitectonic modelat: categoria de complexitate IV: pina la 10 % (Эл-2, 2*)	m2	16.700	1,738.12	29,026.64
			material:	0.47	7.89
			manopera:	1,737.65	29,018.76
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
584.1	9310060019976 - Muncitor restaurator, cat.4.0	ora	252.337	115.00	29,018.76
584.2	2653102100854 - Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	1.687	4.52	7.63
584.3	4100116202820 - Apa potabila	m3	0.017	15.32	0.26
585	R12A01K - Эл-3 (1buc.). Eliminarea diferitori murdarii din suprafata decorului modelat: curatarea de murdarii greu indepartate sau de vopsitorii cu clei sau emulsionate: categoria III de complexitate. Rozeta (1275x685h) mm	m2	1.100	1,655.36	1,820.90
			material:	115.36	126.90
			manopera:	1,540.00	1,694.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
585.1	9310060019996 - Muncitor restaurator, cat.6.0	ora	13.552	125.00	1,694.00
585.2	2451317344002 - Sapun de rufe solid	kg	0.110	19.15	2.11
585.3	1592127301144 - Alcool amoniac	kg	0.220	114.90	25.28
585.4	2413147300149 - Acid acetic	kg	0.110	95.75	10.53
585.5	2413147300148 - Acid clorhidric pentru curatare	kg	0.220	95.75	21.07
585.6	1592127301145 - Alcool rectificat etilic tehnic, clasa I	kg	0.220	306.40	67.41
585.7	4100116202820 - Apa potabila	m3	0.033	15.32	0.51
586	R12A03I - Completarea cu ipsos a detaliilor decorului arhitectonic modelat: categoria de complexitate III: peste 20% . (Эл-3).	m2	1.100	2,536.13	2,789.74
			material:	0.38	0.42
			manopera:	2,535.75	2,789.32
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
586.1	9310060019976 - Muncitor restaurator, cat.4.0	ora	24.255	115.00	2,789.32
586.2	2653102100854 - Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	0.089	4.52	0.40
586.3	4100116202820 - Apa potabila	m3	0.001	15.32	0.02

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
587	R12A01J - Эл-6 (2 buc.). Eliminarea diferitori murdariei din suprafata decorului modelat: curatarea de murdariei greu indepartate sau de vopsitorii cu clei sau emulsionate: categoria II de complexitate (Nise decorative parter: coloane, ajur)	m2	2.100	1,571.36	3,299.86
			material:	115.36	242.26
			manopera:	1,456.00	3,057.60
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
587.1	9310060019986 - Muncitor restaurator, cat.5.0	ora	23.520	130.00	3,057.60
587.2	2451317344002 - Sapun de rufe solid	kg	0.210	19.15	4.02
587.3	1592127301144 - Alcool amoniac	kg	0.420	114.90	48.26
587.4	2413147300149 - Acid acetic	kg	0.210	95.75	20.11
587.5	2413147300148 - Acid clorhidric pentru curatare	kg	0.420	95.75	40.22
587.6	1592127301145 - Alcool rectificat etilic tehnic, clasa I	kg	0.420	306.40	128.69
587.7	4100116202820 - Apa potabila	m3	0.063	15.32	0.97
588	R12A03E - Completarea cu ipsos a detaliilor decorului arhitectonic modelat: categoria de complexitate II: pina la 20 % (Эл-6)	m2	2.100	1,692.90	3,555.10
			material:	0.10	0.22
			manopera:	1,692.80	3,554.88
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
588.1	9310060019976 - Muncitor restaurator, cat.4.0	ora	30.912	115.00	3,554.88
588.2	2653102100854 - Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	0.042	4.52	0.19
588.3	4100116202820 - Apa potabila	m3	0.002	15.32	0.03
TOTAL 13. Эл-2, Эл-3, Эл-6. Restaurarea elementelor decorative din ipsos.					73,104.99

14. Эл-4. Decor din curte (2 buc.).

589	R12A01K - SIMBOLURI de cifre "Anii": Eliminarea diferitori murdariei din suprafata decorului modelat: curatarea de murdariei greu indepartate sau de vopsitorii cu clei sau emulsionate: categoria III de complexitate (cifre, etc)	m2	0.200	1,655.36	331.07
			material:	115.36	23.07
			manopera:	1,540.00	308.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
589.1	9310060019996 - Muncitor restaurator, cat.6.0	ora	2.464	125.00	308.00
589.2	2451317344002 - Sapun de rufe solid	kg	0.020	19.15	0.38
589.3	1592127301144 - Alcool amoniac	kg	0.040	114.90	4.60
589.4	2413147300149 - Acid acetic	kg	0.020	95.75	1.92
589.5	2413147300148 - Acid clorhidric pentru curatare	kg	0.040	95.75	3.83
589.6	1592127301145 - Alcool rectificat etilic tehnic, clasa I	kg	0.040	306.40	12.26
589.7	4100116202820 - Apa potabila	m3	0.006	15.32	0.09
590	R12A03I - Completarea cu ipsos a detaliilor decorului arhitectonic modelat: categoria de complexitate III: peste 20 %. (cifre).	m2	0.200	2,536.11	507.22
			material:	0.36	0.07
			manopera:	2,535.75	507.15
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
590.1	9310060019976 - Muncitor restaurator, cat.4.0	ora	4.410	115.00	507.15
590.2	2653102100854 - Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	0.016	4.52	0.07
590.3	4100116202820 - Apa potabila	m3	0.000	15.32	0.00

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
591	R12A11D - ROZETA: Confectionarea modelului de rozete: ornament simplu si de complexitate medie: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 500 mm (d=700mm)	buc	1.000	3,903.42	3,903.42
			material:	159.42	159.42
			manopera:	3,744.00	3,744.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
591.1	9310060019986 - Muncitor restaurator, cat.5.0	ora	28.800	130.00	3,744.00
591.2	2653102100854 - Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	27.270	4.52	123.26
591.3	1420202205504 - Argila de sculptura	kg	1.515	19.15	29.01
591.4	2611112500006 - Gelatina tehnica	kg	0.111	57.45	6.38
591.5	4100116202820 - Apa potabila	m3	0.050	15.32	0.77
592	R12A11Ek=2 - Se adauga la fiecare 100 mm urmasori la norma R12A11D	buc	1.000	1,175.86	1,175.86
			material:	31.86	31.86
			manopera:	1,144.00	1,144.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
592.1	9310060019986 - Muncitor restaurator, cat.5.0	ora	8.800	130.00	1,144.00
592.2	2653102100854 - Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	5.050	4.52	22.83
592.3	1420202205504 - Argila de sculptura	kg	0.404	19.15	7.74
592.4	2611112500006 - Gelatina tehnica	kg	0.020	57.45	1.15
592.5	4100116202820 - Apa potabila	m3	0.010	15.32	0.15
593	R12A25N - Confectionarea tiparelor de rozete: tipare de ipsos, ornament simplu si de complexitate medie: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 500 mm	buc	1.000	824.15	824.15
			material:	59.75	59.75
			manopera:	764.40	764.40
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
593.1	9310060019986 - Muncitor restaurator, cat.5.0	ora	5.880	130.00	764.40
593.2	2653102100854 - Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	13.130	4.52	59.35
593.3	4100116202820 - Apa potabila	m3	0.026	15.32	0.40
594	R12A25Ok=2 - Se adauga la fiecare 100 mm urmasori la norma R12A25N	buc	1.000	432.57	432.57
			material:	32.17	32.17
			manopera:	400.40	400.40
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
594.1	9310060019986 - Muncitor restaurator, cat.5.0	ora	3.080	130.00	400.40
594.2	2653102100854 - Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	7.070	4.52	31.96
594.3	4100116202820 - Apa potabila	m3	0.014	15.32	0.21
595	R12A36E - Turnare a rozetelor: ornament simplu si de complexitate medie: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 600 mm	buc	2.000	283.33	566.67
			material:	176.38	352.77
			manopera:	106.95	213.90
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
595.1	9310060019976 - Muncitor restaurator, cat.4.0	ora	1.860	115.00	213.90
595.2	2653102100854 - Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	77.520	4.52	350.39
595.3	4100116202820 - Apa potabila	m3	0.155	15.32	2.37

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
596	R12A36F - Se adauga la fiecare 100 mm urmatori la norma R12A36E	buc	2.000	29.06	58.12
			material:	8.36	16.72
			manopera:	20.70	41.40
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
596.1	9310060019976 - Muncitor restaurator, cat.4.0	ora	0.360	115.00	41.40
596.2	2653102100854 - Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	3.672	4.52	16.60
596.3	4100116202820 - Apa potabila	m3	0.008	15.32	0.12
597	R12A47C - Instalarea rozetelor: ornament simplu si de complexitate medie: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 400 mm	buc	2.000	175.93	351.86
			material:	49.70	99.41
			manopera:	125.00	250.00
			utilaj:	1.23	2.45
			transport:	0.00	0.00
597.1	9310060019996 - Muncitor restaurator, cat.6.0	ora	2.000	125.00	250.00
597.2	2735725900525 - Sirma de cupru sau de alama	kg	0.101	248.95	25.14
597.3	2874145887048 - Cuie de cupru sau de alama	kg	0.101	306.40	30.95
597.4	2462106100005 - Clei PVA	l	0.226	172.35	38.95
597.5	2653102100830 - Ipsos pentru constructii tip A	kg	0.566	7.66	4.34
597.6	4100116202820 - Apa potabila	m3	0.002	15.32	0.03
597.7	2952160007200 - Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	ora	0.008	306.40	2.45
598	R12A47Dk=3 - Se adauga la fiecare 100 mm urmatori la norma R12A47C	buc	2.000	138.03	276.06
			material:	55.22	110.45
			manopera:	82.50	165.00
			utilaj:	0.31	0.61
			transport:	0.00	0.00
598.1	9310060019996 - Muncitor restaurator, cat.6.0	ora	1.320	125.00	165.00
598.2	2735725900525 - Sirma de cupru sau de alama	kg	0.182	248.95	45.31
598.3	2874145887048 - Cuie de cupru sau de alama	kg	0.182	306.40	55.76
598.4	2653102100830 - Ipsos pentru constructii tip A	kg	1.212	7.66	9.28
598.5	4100116202820 - Apa potabila	m3	0.006	15.32	0.09
598.6	2952160007200 - Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	ora	0.002	306.40	0.61
599	CK35C - Dibluri din material plastic fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (Piroane din material compozit plastic L=200mm/buc.)	buc	8.000	21.39	171.12
			material:	11.49	91.92
			manopera:	9.90	79.20
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
599.1	7422010060100 - Timplar	ora	0.880	90.00	79.20
599.2	287413631340020 - Piroane din material plastic d 12mm, L=200mm	buc	8.000	11.49	91.92

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
600	R8A16C - PROFILURI: Restaurarea profilurilor trase (fara trasarea unghiurilor) executate pe zidarie din piatra cu mortar de var si ciment: pe suprafata inclinata a frontonului din 1 centru - rotunde	m2	1.000	2,033.47	2,033.47
			material:	76.55	76.55
			manopera:	1,953.85	1,953.85
			utilaj:	3.06	3.06
			transport:	0.00	0.00
600.1	9310060019976 - Muncitor restaurator, cat.4.0	ora	16.990	115.00	1,953.85
600.2	4100116202818 - Apa pentru mortare si betoane	m3	0.032	15.32	0.49
600.3	2652102100697 - Var bulgari pentru constructii	kg	7.700	3.06	23.59
600.4	1421102200513 - Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.067	306.40	20.53
600.5	26511221004022 - Ciment M-500	kg	13.900	2.30	31.94
600.6	2952160007200 - Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	ora	0.010	306.40	3.06
601	R8A16A - Restaurarea profilurilor trase (fara trasarea unghiurilor) executate pe zidarie din piatra cu mortar de var si ciment: orizontale	m2	1.260	1,718.36	2,165.13
			material:	76.45	96.32
			manopera:	1,638.75	2,064.82
			utilaj:	3.16	3.98
			transport:	0.00	0.00
601.1	9310060019976 - Muncitor restaurator, cat.4.0	ora	17.955	115.00	2,064.82
601.2	4100116202818 - Apa pentru mortare si betoane	m3	0.040	15.32	0.61
601.3	2652102100697 - Var bulgari pentru constructii	kg	9.702	3.06	29.73
601.4	1421102200513 - Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.084	306.40	25.74
601.5	26511221004022 - Ciment M-500	kg	17.514	2.30	40.25
601.6	2952160007200 - Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	ora	0.013	306.40	3.98
602	R8A25A - Trasarea manuala a unghiurilor de intersectie a profilurilor trase pe loc, cu mortar de var si ciment (se masoara la 1 m sumei dintre iesind si inaltime a profilului) - 8 buc.	m	0.640	1,961.95	1,255.65
			material:	79.59	50.94
			manopera:	1,882.36	1,204.71
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
602.1	9310060019986 - Muncitor restaurator, cat.5.0	ora	9.267	130.00	1,204.71
602.2	4100116202818 - Apa pentru mortare si betoane	m3	0.016	15.32	0.25
602.3	2652102100697 - Var bulgari pentru constructii	kg	3.520	3.06	10.79
602.4	26511221004022 - Ciment M-500	kg	7.232	2.30	16.62
602.5	1421102200513 - Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.036	306.40	11.03
602.6	2681126001616 - Hirtie slef.uscata cu sticla	buc	0.320	3.83	1.23
602.7	2430116105285 - Lac NT	kg	0.064	172.35	11.03
603	R8A15A - Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 1 pina la 5	buc	1.000	1,222.89	1,222.89
			material:	26.89	26.89
			manopera:	1,196.00	1,196.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
603.1	9310060019976 - Muncitor restaurator, cat.4.0	ora	10.400	115.00	1,196.00
603.2	2874145893787 - Cuie de constructii	kg	0.010	30.64	0.31

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
603.3	2010102918814 - Cherestea rasinoase	m3	0.001	4,979.00	4.98
603.4	2710403642419[3] - Tabla zincata de 0,5 mm grosime	kg	0.095	45.96	4.37
603.5	2430116105285 - Lac NT	kg	0.100	172.35	17.24
604	R10A02E - Curatarea suprafetelor tencuite de diferite zugraveli si vopsitorii: suprafete tencuite, de vopsitorii din acetat de polivinil: netede	m2	1.100	688.60	757.46
			material:	0.00	0.00
			manopera:	688.60	757.46
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
604.1	9310060019966 - Muncitor restaurator, cat.3.0	ora	6.886	110.00	757.46
TOTAL 14. Эл-4. Decor din curte (2 buc.).					16,032.71

15. Эл-5. Nise decorative etaj (2 buc.).					
605	R12A01K - Eliminarea diferitori murdarii din suprafata decorului modelat: curatarea de murdarii greu indepartate sau de vopsitorii cu clei sau emulsionate: categoria III de complexitate (rozete, coloane etc)	m2	3.260	1,655.35	5,396.45
			material:	115.36	376.08
			manopera:	1,539.99	5,020.37
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
605.1	9310060019996 - Muncitor restaurator, cat.6.0	ora	40.163	125.00	5,020.37
605.2	2451317344002 - Sapun de rufe solid	kg	0.326	19.15	6.24
605.3	1592127301144 - Alcool amoniac	kg	0.652	114.90	74.91
605.4	2413147300149 - Acid acetic	kg	0.326	95.75	31.21
605.5	2413147300148 - Acid clorhidric pentru curatare	kg	0.652	95.75	62.43
605.6	1592127301145 - Alcool rectificat etilic tehnic, clasa I	kg	0.652	306.40	199.77
605.7	4100116202820 - Apa potabila	m3	0.098	15.32	1.50
606	R12A03H - Completarea cu ipsos a detaliilor decorului arhitectonic modelat: categoria de complexitate III: pina la 20 %	m2	3.260	1,860.90	6,066.55
			material:	0.20	0.64
			manopera:	1,860.71	6,065.91
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
606.1	9310060019976 - Muncitor restaurator, cat.4.0	ora	52.747	115.00	6,065.91
606.2	2653102100854 - Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	0.132	4.52	0.60
606.3	4100116202820 - Apa potabila	m3	0.003	15.32	0.05
607	R8A16C - PROFILURI: Restaurarea profilurilor trase (fara trasarea unghiurilor) executate pe zidarie din piatra cu mortar de var si ciment: pe suprafata inclinata a frontonului din 1 centru - arcate	m2	2.900	2,033.44	5,896.97
			material:	76.52	221.92
			manopera:	1,953.85	5,666.16
			utilaj:	3.06	8.89
			transport:	0.00	0.00
607.1	9310060019976 - Muncitor restaurator, cat.4.0	ora	49.271	115.00	5,666.16
607.2	4100116202818 - Apa pentru mortare si betoane	m3	0.093	15.32	1.42
607.3	2652102100697 - Var bulgari pentru constructii	kg	22.330	3.06	68.42
607.4	1421102200513 - Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.194	306.40	59.44
607.5	26511221004022 - Ciment M-500	kg	40.310	2.30	92.63
607.6	2952160007200 - Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	ora	0.029	306.40	8.89

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
608	R8A16A - Restaurarea profilurilor trase (fara trasarea unghiurilor) executate pe zidarie din piatra cu mortar de var si ciment: orizontale	m2	0.830	1,718.34	1,426.22
			material:	76.71	63.67
			manopera:	1,638.68	1,360.10
			utilaj:	2.95	2.45
			transport:	0.00	0.00
608.1	9310060019976 - Muncitor restaurator, cat.4.0	ora	11.827	115.00	1,360.10
608.2	4100116202818 - Apa pentru mortare si betoane	m3	0.027	15.32	0.41
608.3	2652102100697 - Var bulgari pentru constructii	kg	6.391	3.06	19.58
608.4	1421102200513 - Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.056	306.40	17.16
608.5	26511221004022 - Ciment M-500	kg	11.537	2.30	26.51
608.6	2952160007200 - Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	ora	0.008	306.40	2.45
609	R8A25A - Trasarea manuala a unghiurilor de intersectie a profilurilor trase pe loc, cu mortar de var si ciment (se masoara la 1 m sumei dintre iesind si inaltime a profilului) - 10 buc.	m	1.350	1,962.23	2,649.01
			material:	79.83	107.77
			manopera:	1,882.40	2,541.24
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
609.1	9310060019986 - Muncitor restaurator, cat.5.0	ora	19.548	130.00	2,541.24
609.2	4100116202818 - Apa pentru mortare si betoane	m3	0.034	15.32	0.52
609.3	2652102100697 - Var bulgari pentru constructii	kg	7.425	3.06	22.75
609.4	26511221004022 - Ciment M-500	kg	15.255	2.30	35.06
609.5	1421102200513 - Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.077	306.40	23.59
609.6	2681126001616 - Hirtie slef.uscata cu sticla	buc	0.675	3.83	2.59
609.7	2430116105285 - Lac NT	kg	0.135	172.35	23.27
610	R8A15A - Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 1 pina la 5	buc	1.000	1,222.89	1,222.89
			material:	26.89	26.89
			manopera:	1,196.00	1,196.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
610.1	9310060019976 - Muncitor restaurator, cat.4.0	ora	10.400	115.00	1,196.00
610.2	2874145893787 - Cuie de constructii	kg	0.010	30.64	0.31
610.3	2010102918814 - Cherestea rasinoase	m3	0.001	4,979.00	4.98
610.4	2710403642419[3] - Tabla zincata de 0,5 mm grosime	kg	0.095	45.96	4.37
610.5	2430116105285 - Lac NT	kg	0.100	172.35	17.24
611	R8A15Ak=1.9man - Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 1 pina la 5 (Sablon 40 cm)	buc	4.000	2,320.43	9,281.71
			material:	48.03	192.11
			manopera:	2,272.40	9,089.60
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
611.1	9310060019976 - Muncitor restaurator, cat.4.0	ora	79.040	115.00	9,089.60
611.2	2874145893787 - Cuie de constructii	kg	0.040	30.64	1.23
611.3	2010102918814 - Cherestea rasinoase	m3	0.016	4,979.00	79.66
611.4	2710403642419[3] - Tabla zincata de 0,5 mm grosime	kg	0.920	45.96	42.28

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
611.5	2430116105285 - Lac NT	kg	0.400	172.35	68.94
612	R10A02F - Curatarea suprafetelor tencuite de diferite zugraveli si vopsitorii: vopsitorii din acetat de polivinil: profilate (nise rostuite)	m2	3.760	937.25	3,524.06
			material:	0.00	0.00
			manopera:	937.25	3,524.06
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
612.1	9310060019976 - Muncitor restaurator, cat.4.0	ora	30.644	115.00	3,524.06
613	R8B01B - Restaurare si reconstituire a tencuielilor la fatade pe suprafete din caramida cu mortar de var si ciment (sau var):nise - 30 % suprafata	m2	1.200	988.02	1,185.62
			material:	42.33	50.80
			manopera:	944.15	1,132.98
			utilaj:	1.53	1.84
			transport:	0.00	0.00
613.1	9310060019981 - Muncitor restaurator, cat.4.5	ora	9.852	115.00	1,132.98
613.2	4100116202818 - Apa pentru mortare si betoane	m3	0.034	15.32	0.52
613.3	2652102100697 - Var bulgari pentru constructii	kg	8.880	3.06	27.21
613.4	1421102200513 - Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.042	306.40	12.87
613.5	26511221004022 - Ciment M-500	kg	4.440	2.30	10.20
613.6	2952160007200 - Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	ora	0.006	306.40	1.84
TOTAL 15. 3л-5. Nise decorative etaj (2 buc.).					36,649.48

16. 3л-7. Partea inferioara piramadala din ipsos la turele N1, 2, 3 (18 buc).

614	R12A11D - Confectionarea modelului de rozete: ornament simplu si de complexitate medie: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 500 mm (1 latura 280x510h) mm	buc	2.000	3,903.42	7,806.85
			material:	159.42	318.85
			manopera:	3,744.00	7,488.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
614.1	9310060019986 - Muncitor restaurator, cat.5.0	ora	57.600	130.00	7,488.00
614.2	2653102100854 - Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	54.540	4.52	246.52
614.3	1420202205504 - Argila de sculptura	kg	3.030	19.15	58.02
614.4	2611112500006 - Gelatina tehnica	kg	0.222	57.45	12.75
614.5	4100116202820 - Apa potabila	m3	0.101	15.32	1.55
615	R12A25N - Confectionarea tiparelor: tipare de ipsos, ornament simplu si de complexitate medie: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 500 mm	buc	12.000	824.15	9,889.80
			material:	59.75	717.00
			manopera:	764.40	9,172.80
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
615.1	9310060019986 - Muncitor restaurator, cat.5.0	ora	70.560	130.00	9,172.80
615.2	2653102100854 - Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	157.560	4.52	712.17
615.3	4100116202820 - Apa potabila	m3	0.315	15.32	4.83

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
616	R12A36D - Turnare a rozetelor: ornament simplu si de complexitate medie: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 500 mm (18x5 laturi=98 buc.)	buc	98.000	220.86	21,644.08
			material:	134.61	13,191.58
			manopera:	86.25	8,452.50
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
616.1	9310060019976 - Muncitor restaurator, cat.4.0	ora	73.500	115.00	8,452.50
616.2	2653102100854 - Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	2,898.840	4.52	13,102.76
616.3	4100116202820 - Apa potabila	m3	5.798	15.32	88.83
617	R12A47C - Instalarea rozetelor: ornament simplu si de complexitate medie: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 400 mm	buc	98.000	175.95	17,243.01
			material:	49.72	4,872.91
			manopera:	125.00	12,250.00
			utilaj:	1.23	120.11
			transport:	0.00	0.00
617.1	9310060019996 - Muncitor restaurator, cat.6.0	ora	98.000	125.00	12,250.00
617.2	2735725900525 - Sirma de cupru sau de alama	kg	4.949	248.95	1,232.05
617.3	2874145887048 - Cuie de cupru sau de alama	kg	4.949	306.40	1,516.37
617.4	2462106100005 - Clei PVA	l	11.086	172.35	1,910.67
617.5	2653102100830 - Ipsos pentru constructii tip A	kg	27.714	7.66	212.29
617.6	4100116202820 - Apa potabila	m3	0.099	15.32	1.52
617.7	2952160007200 - Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	ora	0.392	306.40	120.11
618	R12A47D - Se adauga la fiecare 100 mm urmatori la norma R12A47C	buc	98.000	46.19	4,527.02
			material:	18.39	1,801.99
			manopera:	27.50	2,695.00
			utilaj:	0.31	30.03
			transport:	0.00	0.00
618.1	9310060019996 - Muncitor restaurator, cat.6.0	ora	21.560	125.00	2,695.00
618.2	2735725900525 - Sirma de cupru sau de alama	kg	2.969	248.95	739.13
618.3	2874145887048 - Cuie de cupru sau de alama	kg	2.969	306.40	909.70
618.4	2653102100830 - Ipsos pentru constructii tip A	kg	19.796	7.66	151.64
618.5	4100116202820 - Apa potabila	m3	0.099	15.32	1.52
618.6	2952160007200 - Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	ora	0.098	306.40	30.03
619	CK35C - Dibluri din material plastic fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (Piroane din material compozit plastic L=200mm/buc.)	buc	98.000	21.39	2,096.22
			material:	11.49	1,126.02
			manopera:	9.90	970.20
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
619.1	7422010060100 - Timplar	ora	10.780	90.00	970.20
619.2	287413631340020 - Piroane din material plastic d 12mm, L=200mm	buc	98.000	11.49	1,126.02
TOTAL 16. Эл-7. Partea inferioara piramadala din ipsos la turele N1, 2, 3 (18 buc).					63,206.98

17. Эл-8. Element conic de acoperire a turelei N4 (480x970h)mm din beton (2 buc).

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
620	R12A11D - Confectionarea modelului de rozete: ornament simplu si de complexitate medie: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 500 mm (Turla din beton)	buc	1.000	3,903.42	3,903.42
			material:	159.42	159.42
			manopera:	3,744.00	3,744.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
620.1	9310060019986 - Muncitor restaurator, cat.5.0	ora	28.800	130.00	3,744.00
620.2	2653102100854 - Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	27.270	4.52	123.26
620.3	1420202205504 - Argila de sculptura	kg	1.515	19.15	29.01
620.4	2611112500006 - Gelatina tehnica	kg	0.111	57.45	6.38
620.5	4100116202820 - Apa potabila	m3	0.050	15.32	0.77
621	R12A11Ek=5 - Se adauga la fiecare 100 mm urmasori la norma R12A11D	buc	1.000	2,939.66	2,939.66
			material:	79.66	79.66
			manopera:	2,860.00	2,860.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
621.1	9310060019986 - Muncitor restaurator, cat.5.0	ora	22.000	130.00	2,860.00
621.2	2653102100854 - Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	12.625	4.52	57.06
621.3	1420202205504 - Argila de sculptura	kg	1.010	19.15	19.34
621.4	2611112500006 - Gelatina tehnica	kg	0.050	57.45	2.87
621.5	4100116202820 - Apa potabila	m3	0.025	15.32	0.38
622	R12A25N - Confectionarea tiparelor de rozete de tavan sau de cheson si embleme rotunde: tipare de ipsos, ornament simplu si de complexitate medie: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 500 mm	buc	2.000	824.15	1,648.31
			material:	59.75	119.51
			manopera:	764.40	1,528.80
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
622.1	9310060019986 - Muncitor restaurator, cat.5.0	ora	11.760	130.00	1,528.80
622.2	2653102100854 - Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	26.260	4.52	118.70
622.3	4100116202820 - Apa potabila	m3	0.053	15.32	0.81
623	R12A25Ok=5 - Se adauga la fiecare 100 mm urmasori la norma R12A25N	buc	2.000	1,081.43	2,162.87
			material:	80.43	160.87
			manopera:	1,001.00	2,002.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
623.1	9310060019986 - Muncitor restaurator, cat.5.0	ora	15.400	130.00	2,002.00
623.2	2653102100854 - Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	35.350	4.52	159.78
623.3	4100116202820 - Apa potabila	m3	0.071	15.32	1.09
624	R12A36Ek=2man - Turnare a rozetelor: ornament simplu si de complexitate medie: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 600 mm (Beton - 0,14 m3/ buc.)	buc	2.000	477.98	955.96
			material:	264.08	528.16
			manopera:	213.90	427.80
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
624.1	9310060019976 - Muncitor restaurator, cat.4.0	ora	3.720	115.00	427.80
624.2	2663102100995M - Beton de ciment clasa B30/M400 mozaicat	m3	0.286	1,838.40	525.78

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
624.3	4100116202820 - Apa potabila	m3	0.155	15.32	2.37
625	R12A36Fk=4k=8man - Se adauga la fiecare 100 mm urmatori la norma R12A36E	buc	2.000	165.85	331.71
			material:	0.25	0.51
			manopera:	165.60	331.20
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
625.1	9310060019976 - Muncitor restaurator, cat.4.0	ora	2.880	115.00	331.20
625.2	4100116202820 - Apa potabila	m3	0.033	15.32	0.51
626	R12A47Ck=2man - Instalarea rozetelor: ornament simplu si de complexitate medie: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 400 mm (pe clei p/beton)	buc	4.000	348.92	1,395.66
			material:	97.69	390.76
			manopera:	250.00	1,000.00
			utilaj:	1.23	4.90
			transport:	0.00	0.00
626.1	9310060019996 - Muncitor restaurator, cat.6.0	ora	8.000	125.00	1,000.00
626.2	2735725900525 - Sirma de cupru sau de alama	kg	0.202	248.95	50.29
626.3	2874145887048 - Cuie de cupru sau de alama	kg	0.202	306.40	61.89
626.4	00000031M - Clei "Mamut" universal	kg	0.808	344.70	278.52
626.5	4100116202820 - Apa potabila	m3	0.004	15.32	0.06
626.6	2952160007200 - Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	ora	0.016	306.40	4.90
627	R12A47Dk=6k=12man - Se adauga la fiecare 100 mm urmatori la norma R12A47C	buc	4.000	431.33	1,725.33
			material:	101.03	404.11
			manopera:	330.00	1,320.00
			utilaj:	0.31	1.23
			transport:	0.00	0.00
627.1	9310060019996 - Muncitor restaurator, cat.6.0	ora	10.560	125.00	1,320.00
627.2	2735725900525 - Sirma de cupru sau de alama	kg	0.727	248.95	180.99
627.3	2874145887048 - Cuie de cupru sau de alama	kg	0.727	306.40	222.75
627.4	4100116202820 - Apa potabila	m3	0.024	15.32	0.37
627.5	2952160007200 - Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	ora	0.004	306.40	1.23
628	CK35C - Dibluri din material plastic fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (Piroane din material compozit plastic L=200mm/buc.)	buc	8.000	21.39	171.12
			material:	11.49	91.92
			manopera:	9.90	79.20
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
628.1	7422010060100 - Timplar	ora	0.880	90.00	79.20
628.2	287413631340020 - Piroane din material plastic d 12mm, L=200mm	buc	8.000	11.49	91.92
TOTAL 17. Эл-8. Element conic de acoperire a turelei N4 (480x970h)mm din beton (2 buc).					15,234.03

18. Эл-9. Capitel decorativ din ipsos (d540x d855x h460)mm pe turele N4, N5 (9 buc.)

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
629	R12A10Lk=1.2 - Confectionarea modelului detaliilor liniare (profiluri trase ornamentate, briie, meandre, frize, denticule, picaturi, margele, mazare): in relief si convexe, ornament complex, latimea desfasurata a modelului: pina la 500 mm (Meandru curb h=460mm)	buc	1.000	12,274.42	12,274.42
			material:	379.42	379.42
			manopera:	11,895.00	11,895.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
629.1	9310060019996 - Muncitor restaurator, cat.6.0	ora	95.160	125.00	11,895.00
629.2	2653102100854 - Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	60.600	4.52	273.91
629.3	1420202205504 - Argila de sculptura	kg	4.444	19.15	85.10
629.4	2611112500006 - Gelatina tehnica	kg	0.323	57.45	18.56
629.5	4100116202820 - Apa potabila	m3	0.121	15.32	1.85
630	R12A24D6 - Confectionarea tiparelor pentru detaliile liniare (profiluri trase ornamentate, briie, frize, denticule, picaturi): tipare de ipsos pentru profiluri reliefate si convexe, ornamentul complex, latimea desfasurata: pina la 500 mm	buc	3.000	3,474.56	10,423.67
			material:	380.56	1,141.67
			manopera:	3,094.00	9,282.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
630.1	9310060019986 - Muncitor restaurator, cat.5.0	ora	71.400	130.00	9,282.00
630.2	2653102100854 - Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	250.920	4.52	1,134.16
630.3	4100116202820 - Apa potabila	m3	0.490	15.32	7.51
631	R12A35X - Turnarea detaliilor liniare (profiluri trase ornamentate, briie, frize, denticule, picaturi): plane, ornament complex, latimea: pina la 500 mm	m	24.200	477.28	11,550.14
			material:	269.28	6,516.54
			manopera:	208.00	5,033.60
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
631.1	9310060019986 - Muncitor restaurator, cat.5.0	ora	38.720	130.00	5,033.60
631.2	2653102100854 - Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	1,431.672	4.52	6,471.16
631.3	4100116202820 - Apa potabila	m3	2.962	15.32	45.38
632	R12A46L - Instalarea detaliilor liniare (profiluri trase ornamentate, briie, frize, denticule, picaturi): ornament complex, latimea detaliului (latimea desfasurata pentru detalii convexe): pina la 500 mm (pe clei)	m	24.200	275.57	6,668.82
			material:	58.24	1,409.39
			manopera:	215.80	5,222.36
			utilaj:	1.53	37.07
			transport:	0.00	0.00
632.1	9310060019986 - Muncitor restaurator, cat.5.0	ora	40.172	130.00	5,222.36
632.2	2735725900525 - Sirma de cupru sau de alama	kg	1.222	248.95	304.22
632.3	2874145887048 - Cuie de cupru sau de alama	kg	1.467	306.40	449.49
632.4	2653102100830 - Ipsos pentru constructii tip A	kg	8.555	7.66	65.53
632.5	2462106100005 - Clei PVA	l	3.422	172.35	589.78
632.6	4100116202820 - Apa potabila	m3	0.024	15.32	0.37
632.7	2952160007200 - Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	ora	0.121	306.40	37.07
633	CK35C - Dibluri din material plastic fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (Piroane din material compozit plastic L=100mm/buc.)	buc	72.000	17.56	1,264.32
			material:	7.66	551.52
			manopera:	9.90	712.80
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
633.1	7422010060100 - Timplar	ora	7.920	90.00	712.80
633.2	287413631340010 - Piroane din material plastic d 8mm, L=100mm	buc	72.000	7.66	551.52
TOTAL 18. Эл-9. Capitel decorativ din ipsos (d540x d855x h460)mm pe turele N4, N5 (9 buc.)					42,181.37

19. Эл-10. Partea inferioara conica din ipsos la turela N4 (2 buc.)					
634	R12A11D - ROZETA neteda (d495x 205h) mm. Confectionarea modelului de rozete: ornament simplu si de complexitate medie: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 500 mm	buc	1.000	3,903.42	3,903.42
			material:	159.42	159.42
			manopera:	3,744.00	3,744.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
634.1	9310060019986 - Muncitor restaurator, cat.5.0	ora	28.800	130.00	3,744.00
634.2	2653102100854 - Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	27.270	4.52	123.26
634.3	1420202205504 - Argila de sculptura	kg	1.515	19.15	29.01
634.4	2611112500006 - Gelatina tehnica	kg	0.111	57.45	6.38
634.5	4100116202820 - Apa potabila	m3	0.050	15.32	0.77
635	R12A25N - Confectionarea tiparelor: tipare de ipsos, ornament simplu si de complexitate medie: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 500 mm	buc	1.000	824.15	824.15
			material:	59.75	59.75
			manopera:	764.40	764.40
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
635.1	9310060019986 - Muncitor restaurator, cat.5.0	ora	5.880	130.00	764.40
635.2	2653102100854 - Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	13.130	4.52	59.35
635.3	4100116202820 - Apa potabila	m3	0.026	15.32	0.40
636	R12A36D - Turnare a rozetelor: ornament simplu si de complexitate medie: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 500 mm	buc	1.000	220.86	220.86
			material:	134.61	134.61
			manopera:	86.25	86.25
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
636.1	9310060019976 - Muncitor restaurator, cat.4.0	ora	0.750	115.00	86.25
636.2	2653102100854 - Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	29.580	4.52	133.70
636.3	4100116202820 - Apa potabila	m3	0.059	15.32	0.90
637	R12A47C - Instalarea rozetelor: ornament simplu si de complexitate medie: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 400 mm	buc	2.000	155.57	311.13
			material:	29.34	58.68
			manopera:	125.00	250.00
			utilaj:	1.23	2.45
			transport:	0.00	0.00
637.1	9310060019996 - Muncitor restaurator, cat.6.0	ora	2.000	125.00	250.00
637.2	2735725900525 - Sirma de cupru sau de alama	kg	0.101	248.95	25.14
637.3	2874145887048 - Cuie de cupru sau de alama	kg	0.101	306.40	30.95
637.4	2653102100854 - Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	0.566	4.52	2.56
637.5	4100116202820 - Apa potabila	m3	0.002	15.32	0.03
637.6	2952160007200 - Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	ora	0.008	306.40	2.45

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
638	R12A47D - Se adauga la fiecare 100 mm urmasori la norma R12A47C	buc	2.000	45.67	91.35
			material:	17.87	35.73
			manopera:	27.50	55.00
			utilaj:	0.31	0.61
			transport:	0.00	0.00
638.1	9310060019996 - Muncitor restaurator, cat.6.0	ora	0.440	125.00	55.00
638.2	2735725900525 - Sirma de cupru sau de alama	kg	0.061	248.95	15.19
638.3	2874145887048 - Cuie de cupru sau de alama	kg	0.061	306.40	18.69
638.4	2653102100854 - Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	0.404	4.52	1.83
638.5	4100116202820 - Apa potabila	m3	0.002	15.32	0.03
638.6	2952160007200 - Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	ora	0.002	306.40	0.61
639	CK35C - Dibluri din material plastic fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (Piroane din material compozit plastic L=200mm/buc.)	buc	4.000	21.39	85.56
			material:	11.49	45.96
			manopera:	9.90	39.60
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
639.1	7422010060100 - Timplar	ora	0.440	90.00	39.60
639.2	287413631340020 - Piroane din material plastic d 12mm, L=200mm	buc	4.000	11.49	45.96
640	R12A11G - ROZETA "floare" (d260x235h) mm. Confectionarea modelului de rozete: ornament complex: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 300 mm	buc	1.000	3,373.44	3,373.44
			material:	110.94	110.94
			manopera:	3,262.50	3,262.50
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
640.1	9310060019996 - Muncitor restaurator, cat.6.0	ora	26.100	125.00	3,262.50
640.2	2653102100854 - Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	19.190	4.52	86.74
640.3	1420202205504 - Argila de sculptura	kg	0.959	19.15	18.36
640.4	2611112500006 - Gelatina tehnica	kg	0.091	57.45	5.23
640.5	4100116202820 - Apa potabila	m3	0.040	15.32	0.61
641	R12A25Q - Confectionarea tiparelor de rozete: tipare de ipsos, ornament complex: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 300 mm	buc	1.000	688.42	688.42
			material:	32.17	32.17
			manopera:	656.25	656.25
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
641.1	9310060019996 - Muncitor restaurator, cat.6.0	ora	5.250	125.00	656.25
641.2	2653102100854 - Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	7.070	4.52	31.96
641.3	4100116202820 - Apa potabila	m3	0.014	15.32	0.21
642	R12A36H - Turnare a rozetelor: ornament complex: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 300 mm	buc	2.000	130.74	261.47
			material:	37.14	74.27
			manopera:	93.60	187.20
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
642.1	9310060019986 - Muncitor restaurator, cat.5.0	ora	1.440	130.00	187.20
642.2	2653102100854 - Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	16.320	4.52	73.77

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
642.3	4100116202820 - Apa potabila	m3	0.033	15.32	0.51
643	R12A47F - Instalarea rozetelor: ornament complex: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 300 mm	buc	2.000	180.59	361.18
			material:	14.67	29.35
			manopera:	165.00	330.00
			utilaj:	0.92	1.84
			transport:	0.00	0.00
643.1	9310060019996 - Muncitor restaurator, cat.6.0	ora	2.640	125.00	330.00
643.2	2735725900525 - Sirma de cupru sau de alama	kg	0.050	248.95	12.45
643.3	2874145887048 - Cuie de cupru sau de alama	kg	0.050	306.40	15.32
643.4	2653102100830 - Ipsos pentru constructii tip A	kg	0.202	7.66	1.55
643.5	4100116202820 - Apa potabila	m3	0.002	15.32	0.03
643.6	2952160007200 - Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	ora	0.006	306.40	1.84
644	CK35C - Dibluri din material plastic fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (Piroane din material compozit plastic L=100mm/buc.)	buc	2.000	17.56	35.12
			material:	7.66	15.32
			manopera:	9.90	19.80
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
644.1	7422010060100 - Timplar	ora	0.220	90.00	19.80
644.2	287413631340010 - Piroane din material plastic d 8mm, L=100mm	buc	2.000	7.66	15.32
645	R12A10D - FRIZA (d 570x220h) mm. Confectionarea modelului detaliilor liniare (profiluri trase ornamentate, briie, meandre, frize, denticule, picaturi, margele, mazare): in relief si cu profil convex, ornament de complexitate simpla si medie, latimea desfasurata a modelului: pina la 300 mm	buc	1.000	4,368.91	4,368.91
			material:	143.91	143.91
			manopera:	4,225.00	4,225.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
645.1	9310060019986 - Muncitor restaurator, cat.5.0	ora	32.500	130.00	4,225.00
645.2	2653102100854 - Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	25.250	4.52	114.13
645.3	1420202205504 - Argila de sculptura	kg	1.212	19.15	23.21
645.4	2611112500006 - Gelatina tehnica	kg	0.101	57.45	5.80
645.5	4100116202820 - Apa potabila	m3	0.050	15.32	0.77
646	R12A24C4 - Confectionarea tiparelor pentru detaliile liniare (profiluri trase ornamentate, briie, frize, denticule, picaturi): tipare de ipsos pentru profiluri reliefate si convexe, ornamentul simplu si de complexitate medie, latimea desfasurata: pina la 300 mm	buc	2.000	863.46	1,726.92
			material:	106.76	213.52
			manopera:	756.70	1,513.40
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
646.1	9310060019976 - Muncitor restaurator, cat.4.0	ora	13.160	115.00	1,513.40
646.2	2653102100854 - Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	46.920	4.52	212.08
646.3	4100116202820 - Apa potabila	m3	0.094	15.32	1.44
647	R12A35D - Turnarea detaliilor liniare (profiluri trase ornamentate, briie, frize, denticule, picaturi): reliefate si convexe, ornament simplu si de complexitate medie, latimea desfasurata: pina la 300 mm	m	3.600	88.11	317.19
			material:	78.91	284.07
			manopera:	9.20	33.12
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
647.1	9310060019976 - Muncitor restaurator, cat.4.0	ora	0.288	115.00	33.12

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
647.2	2653102100854 - Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	62.424	4.52	282.16
647.3	4100116202820 - Apa potabila	m3	0.125	15.32	1.92
648	R12A46D - Instalarea detaliilor liniare (profiluri trase ornamentate, briie, frize, denticule, picaturi): ornament de complexitate simpla si medie, latimea detaliului (latimea desfasurata pentru detalii convexe): pina la 300 mm	m	3.600	151.34	544.81
			material:	35.40	127.44
			manopera:	115.00	414.00
			utilaj:	0.94	3.37
			transport:	0.00	0.00
648.1	9310060019976 - Muncitor restaurator, cat.4.0	ora	3.600	115.00	414.00
648.2	2735725900525 - Sirma de cupru sau de alama	kg	0.109	248.95	27.14
648.3	2874145887048 - Cuie de cupru sau de alama	kg	0.109	306.40	33.40
648.4	2653102100854 - Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	0.909	4.52	4.11
648.5	2462106100005 - Clei PVA	l	0.364	172.35	62.74
648.6	4100116202820 - Apa potabila	m3	0.004	15.32	0.06
648.7	2952160007200 - Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	ora	0.011	306.40	3.37
TOTAL 19. Эл-10. Partea inferioara conica din ipsos la turela N4 (2 buc.)					17,113.92

20. Эл-11. Element decorativ de acoperire a turelei N5 (d855x230h)mm din beton (7 buc.)					
649	R12A18A - Confectionarea modelului de "capitel " neted cu inaltimea: pina la 250 mm	buc	1.000	3,780.53	3,780.53
			material:	105.53	105.53
			manopera:	3,675.00	3,675.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
649.1	9310060019996 - Muncitor restaurator, cat.6.0	ora	29.400	125.00	3,675.00
649.2	2653102100854 - Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	20.400	4.52	92.21
649.3	1420202205504 - Argila de sculptura	kg	0.357	19.15	6.84
649.4	2611112500006 - Gelatina tehnica	kg	0.102	57.45	5.86
649.5	4100116202820 - Apa potabila	m3	0.041	15.32	0.63
650	R12A31G - Confectionarea tiparelor de capiteluri: "capitel" pina la 250 mm	buc	1.000	814.46	814.46
			material:	157.81	157.81
			manopera:	656.65	656.65
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
650.1	9310060019976 - Muncitor restaurator, cat.4.0	ora	5.710	115.00	656.65
650.2	2653102100854 - Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	34.680	4.52	156.75
650.3	4100116202820 - Apa potabila	m3	0.069	15.32	1.06
651	R12A42jk=2man - Turnarea capitelurilor: "capitel" inaltimea: pina la 250 mm (beton - 0.133m3/ buc.)	buc	7.000	847.97	5,935.76
			material:	249.97	1,749.76
			manopera:	598.00	4,186.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
651.1	9310060019976 - Muncitor restaurator, cat.4.0	ora	36.400	115.00	4,186.00
651.2	2663102100995M - Beton de ciment clasa B30/M400 mozaicat	m3	0.950	1,838.40	1,746.48
651.3	4100116202820 - Apa potabila	m3	0.214	15.32	3.28

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
652	R12A53Gk=2man - Instalarea "capitelurilor": inaltimea: pina la 250 mm (pe clei p/beton)	buc	7.000	1,030.35	7,212.42
			material:	270.43	1,892.99
			manopera:	759.00	5,313.00
			utilaj:	0.92	6.43
			transport:	0.00	0.00
652.1	9310060019976 - Muncitor restaurator, cat.4.0	ora	46.200	115.00	5,313.00
652.2	2735725900525 - Sirma de cupru sau de alama	kg	0.424	248.95	105.55
652.3	2874145887048 - Cuie de cupru sau de alama	kg	1.060	306.40	324.78
652.4	00000031M - Clei "Mamut" universal	kg	4.242	344.70	1,462.22
652.5	4100116202820 - Apa potabila	m3	0.028	15.32	0.43
652.6	2952160007200 - Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	ora	0.021	306.40	6.43
653	CK35C - Dibluri din material plastic fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (Piroane din material compozit plastic L=200mm/buc.)	buc	28.000	21.39	598.92
			material:	11.49	321.72
			manopera:	9.90	277.20
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
653.1	7422010060100 - Timplar	ora	3.080	90.00	277.20
653.2	287413631340020 - Piroane din material plastic d 12mm, L=200mm	buc	28.000	11.49	321.72
TOTAL 20. Эл-11. Element decorativ de acoperire a turelei N5 (d855x230h)mm din beton (7 buc.)					18,342.09

21. Эл -12. Partea inferioara conica la turele N5 din ipsos (7 buc.)					
654	R12A11D - ROZETA conica (d540x300h) mm. Confectionarea modelului de rozete: ornament simplu si de complexitate medie: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 500 mm	buc	1.000	3,903.42	3,903.42
			material:	159.42	159.42
			manopera:	3,744.00	3,744.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
654.1	9310060019986 - Muncitor restaurator, cat.5.0	ora	28.800	130.00	3,744.00
654.2	2653102100854 - Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	27.270	4.52	123.26
654.3	1420202205504 - Argila de sculptura	kg	1.515	19.15	29.01
654.4	2611112500006 - Gelatina tehnica	kg	0.111	57.45	6.38
654.5	4100116202820 - Apa potabila	m3	0.050	15.32	0.77
655	R12A11E - Se adauga la fiecare 100 mm urmasori la norma R12A11D	buc	1.000	587.93	587.93
			material:	15.93	15.93
			manopera:	572.00	572.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
655.1	9310060019986 - Muncitor restaurator, cat.5.0	ora	4.400	130.00	572.00
655.2	2653102100854 - Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	2.525	4.52	11.41
655.3	1420202205504 - Argila de sculptura	kg	0.202	19.15	3.87
655.4	2611112500006 - Gelatina tehnica	kg	0.010	57.45	0.57
655.5	4100116202820 - Apa potabila	m3	0.005	15.32	0.08

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
656	R12A25N - Confectionarea tiparelor de rozete: tipare de ipsos, ornament simplu si de complexitate medie: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 500 mm	buc	1.000	824.15	824.15
			material:	59.75	59.75
			manopera:	764.40	764.40
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
656.1	9310060019986 - Muncitor restaurator, cat.5.0	ora	5.880	130.00	764.40
656.2	2653102100854 - Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	13.130	4.52	59.35
656.3	4100116202820 - Apa potabila	m3	0.026	15.32	0.40
657	R12A25O - Se adauga la fiecare 100 mm urmatori la norma R12A25N	buc	1.000	216.29	216.29
			material:	16.09	16.09
			manopera:	200.20	200.20
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
657.1	9310060019986 - Muncitor restaurator, cat.5.0	ora	1.540	130.00	200.20
657.2	2653102100854 - Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	3.535	4.52	15.98
657.3	4100116202820 - Apa potabila	m3	0.007	15.32	0.11
658	R12A36E - Turnare a rozetelor: ornament simplu si de complexitate medie: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 600 mm	buc	7.000	283.33	1,983.34
			material:	176.38	1,234.69
			manopera:	106.95	748.65
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
658.1	9310060019976 - Muncitor restaurator, cat.4.0	ora	6.510	115.00	748.65
658.2	2653102100854 - Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	271.320	4.52	1,226.37
658.3	4100116202820 - Apa potabila	m3	0.543	15.32	8.32
659	R12A47C - Instalarea rozetelor: ornament simplu si de complexitate medie: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 400 mm (pe clei)	buc	7.000	175.99	1,231.95
			material:	49.77	348.37
			manopera:	125.00	875.00
			utilaj:	1.23	8.58
			transport:	0.00	0.00
659.1	9310060019996 - Muncitor restaurator, cat.6.0	ora	7.000	125.00	875.00
659.2	2735725900525 - Sirma de cupru sau de alama	kg	0.354	248.95	88.13
659.3	2874145887048 - Cuie de cupru sau de alama	kg	0.354	306.40	108.47
659.4	2653102100830 - Ipsos pentru constructii tip A	kg	1.980	7.66	15.17
659.5	2462106100005 - Clei PVA	l	0.792	172.35	136.50
659.6	4100116202820 - Apa potabila	m3	0.007	15.32	0.11
659.7	2952160007200 - Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	ora	0.028	306.40	8.58
660	R12A47Dk=2 - Se adauga la fiecare 100 mm urmatori la norma R12A47C	buc	7.000	119.92	839.42
			material:	64.61	452.27
			manopera:	55.00	385.00
			utilaj:	0.31	2.14
			transport:	0.00	0.00
660.1	9310060019996 - Muncitor restaurator, cat.6.0	ora	3.080	125.00	385.00
660.2	2735725900525 - Sirma de cupru sau de alama	kg	0.424	248.95	105.55

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
660.3	2874145887048 - Cuie de cupru sau de alama	kg	0.424	306.40	129.91
660.4	2653102100830 - Ipsos pentru constructii tip A	kg	2.828	7.66	21.66
660.5	2462106100005 - Clei PVA	l	1.131	172.35	194.93
660.6	4100116202820 - Apa potabila	m3	0.014	15.32	0.21
660.7	2952160007200 - Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	ora	0.007	306.40	2.14
661	CK35C - Dibluri din material plastic fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (Piroane din material compozit plastic L=200mm/buc.)	buc	28.000	21.39	598.92
			material:	11.49	321.72
			manopera:	9.90	277.20
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
661.1	7422010060100 - Timplar	ora	3.080	90.00	277.20
661.2	287413631340020 - Piroane din material plastic d 12mm, L=200mm	buc	28.000	11.49	321.72
662	R12A11B - ROZETA (d265x200h) mm. Confectionarea modelului de rozete: ornament simplu si de complexitate medie: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 300 mm	buc	1.000	2,921.55	2,921.55
			material:	70.65	70.65
			manopera:	2,850.90	2,850.90
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
662.1	9310060019986 - Muncitor restaurator, cat.5.0	ora	21.930	130.00	2,850.90
662.2	2653102100854 - Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	11.110	4.52	50.22
662.3	1420202205504 - Argila de sculptura	kg	0.808	19.15	15.47
662.4	2611112500006 - Gelatina tehnica	kg	0.081	57.45	4.65
662.5	4100116202820 - Apa potabila	m3	0.020	15.32	0.31
663	R12A25L - Confectionarea tiparelor de rozete: tipare de ipsos, ornament simplu si de complexitate medie: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 300 mm	buc	1.000	487.17	487.17
			material:	32.17	32.17
			manopera:	455.00	455.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
663.1	9310060019986 - Muncitor restaurator, cat.5.0	ora	3.500	130.00	455.00
663.2	2653102100854 - Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	7.070	4.52	31.96
663.3	4100116202820 - Apa potabila	m3	0.014	15.32	0.21
664	R12A36B - Turnare a rozetelor: ornament simplu si de complexitate medie: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 300 mm	buc	7.000	88.88	622.18
			material:	37.13	259.93
			manopera:	51.75	362.25
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
664.1	9310060019976 - Muncitor restaurator, cat.4.0	ora	3.150	115.00	362.25
664.2	2653102100854 - Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	57.120	4.52	258.18
664.3	4100116202820 - Apa potabila	m3	0.114	15.32	1.75
665	R12A47B - Instalarea rozetelor: ornament simplu si de complexitate medie: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 300 mm (pe clei)	buc	7.000	152.72	1,069.03
			material:	21.80	152.59
			manopera:	130.00	910.00
			utilaj:	0.92	6.43
			transport:	0.00	0.00

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
665.1	9310060019986 - Muncitor restaurator, cat.5.0	ora	7.000	130.00	910.00
665.2	2735725900525 - Sirma de cupru sau de alama	kg	0.177	248.95	44.06
665.3	2874145887048 - Cuie de cupru sau de alama	kg	0.177	306.40	54.23
665.4	2653102100830 - Ipsos pentru constructii tip A	kg	0.707	7.66	5.42
665.5	2462106100005 - Clei PVA	l	0.283	172.35	48.78
665.6	4100116202820 - Apa potabila	m3	0.007	15.32	0.11
665.7	2952160007200 - Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	ora	0.021	306.40	6.43
666	CK35C - Dibluri din material plastic fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (Piroane din material compozit plastic L=100mm/buc.)	buc	7.000	17.56	122.92
			material:	7.66	53.62
			manopera:	9.90	69.30
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
666.1	7422010060100 - Timplar	ora	0.770	90.00	69.30
666.2	287413631340010 - Piroane din material plastic d 8mm, L=100mm	buc	7.000	7.66	53.62
667	R12A10Ck=1.2man - FRIZ (d 540x145h) mm. Confectionarea modelului detaliilor liniare (profiluri trase ornamentate, briie, meandre, frize, denticule, picaturi, margele, mazare): in relief si cu profil convex, ornament de complexitate simpla si medie, latimea desfasurata a modelului: pina la 200 mm	buc	1.000	3,808.75	3,808.75
			material:	56.95	56.95
			manopera:	3,751.80	3,751.80
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
667.1	9310060019986 - Muncitor restaurator, cat.5.0	ora	28.860	130.00	3,751.80
667.2	2653102100854 - Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	10.100	4.52	45.65
667.3	1420202205504 - Argila de sculptura	kg	0.454	19.15	8.69
667.4	2611112500006 - Gelatina tehnica	kg	0.040	57.45	2.30
667.5	4100116202820 - Apa potabila	m3	0.020	15.32	0.31
668	R12A24C3 - Confectionarea tiparelor pentru detaliile liniare (profiluri trase ornamentate, briie, frize, denticule, picaturi): tipare de ipsos pentru profiluri reliefate si convexe, ornamentul simplu si de complexitate medie, latimea desfasurata: pina la 200 mm	buc	7.000	666.58	4,666.04
			material:	54.78	383.44
			manopera:	611.80	4,282.60
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
668.1	9310060019976 - Muncitor restaurator, cat.4.0	ora	37.240	115.00	4,282.60
668.2	2653102100854 - Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	84.252	4.52	380.82
668.3	4100116202820 - Apa potabila	m3	0.171	15.32	2.62
669	R12A35C - Turnarea detaliilor liniare (profiluri trase ornamentate, briie, frize, denticule, picaturi): reliefate si convexe, ornament simplu si de complexitate medie, latimea desfasurata: pina la 200 mm	m	11.900	108.45	1,290.60
			material:	39.45	469.50
			manopera:	69.00	821.10
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
669.1	9310060019976 - Muncitor restaurator, cat.4.0	ora	7.140	115.00	821.10
669.2	2653102100854 - Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	103.173	4.52	466.34
669.3	4100116202820 - Apa potabila	m3	0.206	15.32	3.16

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
670	R12A46C - Instalarea detaliilor liniare (profiluri trase ornamentate, briie, frize, denticule, picaturi): ornament de complexitate simpla si medie, latimea detaliului (latimea desfasurata pentru detalii convexe): pina la 200 mm (pe clei)	m	11.900	117.01	1,392.47
			material:	26.70	317.68
			manopera:	89.70	1,067.43
			utilaj:	0.62	7.35
			transport:	0.00	0.00
670.1	9310060019976 - Muncitor restaurator, cat.4.0	ora	9.282	115.00	1,067.43
670.2	2735725900525 - Sirma de cupru sau de alama	kg	0.240	248.95	59.75
670.3	2874145887048 - Cuie de cupru sau de alama	kg	0.240	306.40	73.54
670.4	2653102100830 - Ipsos pentru constructii tip A	kg	2.404	7.66	18.41
670.5	2462106100005 - Clei PVA	l	0.962	172.35	165.80
670.6	4100116202820 - Apa potabila	m3	0.012	15.32	0.18
670.7	2952160007200 - Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	ora	0.024	306.40	7.35
671	CK35C - Dibluri din material plastic fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (Piroane din material compozit plastic L=100mm/buc.)	buc	28.000	17.56	491.68
			material:	7.66	214.48
			manopera:	9.90	277.20
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
671.1	7422010060100 - Timplar	ora	3.080	90.00	277.20
671.2	287413631340010 - Piroane din material plastic d 8mm, L=100mm	buc	28.000	7.66	214.48
TOTAL 21. Эл -12. Partea inferioara conica la turele N5 din ipsos (7 buc.)					27,057.78

22. Coloane decorative Кд-1, Кд-2, Кд-3 din ipsos (turele N1, 2, 3) .

672	R12A10B - Кд-1 Coloane h=0,625mm (59x45)mm - 48 buc. Confectionarea modelului detaliilor liniare (profiluri trase ornamentate, briie, meandre, frize, denticule, picaturi, margele, mazare): in relief si cu profil convex, ornament de complexitate simpla si medie, latimea desfasurata a modelului: pina la 100 mm	buc	3.000	2,299.58	6,898.73
			material:	18.08	54.23
			manopera:	2,281.50	6,844.50
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
672.1	9310060019986 - Muncitor restaurator, cat.5.0	ora	52.650	130.00	6,844.50
672.2	2653102100854 - Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	9.696	4.52	43.83
672.3	1420202205504 - Argila de sculptura	kg	0.364	19.15	6.97
672.4	2611112500006 - Gelatina tehnica	kg	0.055	57.45	3.16
672.5	4100116202820 - Apa potabila	m3	0.018	15.32	0.28
673	R12A24C2 - Confectionarea tiparelor pentru detaliile liniare (profiluri trase ornamentate, briie, frize, denticule, picaturi): tipare de ipsos pentru profiluri reliefate si convexe, ornamentul simplu si de complexitate medie, latimea desfasurata: pina la 100 mm (Кд-1)	buc	19.000	501.57	9,529.77
			material:	18.57	352.77
			manopera:	483.00	9,177.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
673.1	9310060019976 - Muncitor restaurator, cat.4.0	ora	79.800	115.00	9,177.00
673.2	2653102100854 - Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	77.520	4.52	350.39
673.3	4100116202820 - Apa potabila	m3	0.155	15.32	2.37

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
674	R12A35B - Turnarea detaliilor liniare (profiluri trase ornamentate, briie, frize, denticule, picaturi): reliefate si convexe, ornament simplu si de complexitate medie, latimea desfasurata: pina la 100 mm (48 buc.) - Кд1	m	32.880	71.24	2,342.32
			material:	19.49	640.78
			manopera:	51.75	1,701.54
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
674.1	9310060019976 - Muncitor restaurator, cat.4.0	ora	14.796	115.00	1,701.54
674.2	2653102100854 - Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	140.858	4.52	636.68
674.3	4100116202820 - Apa potabila	m3	0.268	15.32	4.11
675	R12A46B - Instalarea detaliilor liniare (profiluri trase ornamentate, briie, frize, denticule, picaturi): ornament de complexitate simpla si medie, latimea detaliului (latimea desfasurata pentru detalii convexe): pina la 100 mm - Кд1 (48 buc.)	m	32.880	77.02	2,532.41
			material:	12.00	394.70
			manopera:	64.40	2,117.49
			utilaj:	0.62	20.22
			transport:	0.00	0.00
675.1	9310060019976 - Muncitor restaurator, cat.4.0	ora	18.413	115.00	2,117.49
675.2	2735725900525 - Sirma de cupru sau de alama	kg	0.664	248.95	165.30
675.3	2874145887048 - Cuie de cupru sau de alama	kg	0.664	306.40	203.45
675.4	2653102100830 - Ipsos pentru constructii tip A	kg	3.321	7.66	25.44
675.5	4100116202820 - Apa potabila	m3	0.033	15.32	0.51
675.6	2952160007200 - Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	ora	0.066	306.40	20.22
676	CK35C - Dibluri din material plastic fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (Piroane din material compozit plastic L=100mm/buc.)	buc	96.000	17.56	1,685.76
			material:	7.66	735.36
			manopera:	9.90	950.40
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
676.1	7422010060100 - Timplar	ora	10.560	90.00	950.40
676.2	287413631340010 - Piroane din material plastic d 8mm, L=100mm	buc	96.000	7.66	735.36
677	R12A11A - Кд-1. Capiteluri, baze la coloane. Confectionarea modelului de rozete: ornament simplu si de complexitate medie: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 200 mm	buc	2.000	2,463.12	4,926.25
			material:	50.32	100.65
			manopera:	2,412.80	4,825.60
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
677.1	9310060019986 - Muncitor restaurator, cat.5.0	ora	37.120	130.00	4,825.60
677.2	2653102100854 - Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	17.170	4.52	77.61
677.3	1420202205504 - Argila de sculptura	kg	1.111	19.15	21.28
677.4	2611112500006 - Gelatina tehnica	kg	0.020	57.45	1.15
677.5	4100116202820 - Apa potabila	m3	0.040	15.32	0.61
678	R12A25K - Confectionarea tiparelor de rozete: tipare de ipsos, ornament simplu si de complexitate medie: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 200 mm	buc	14.000	323.28	4,525.92
			material:	22.98	321.72
			manopera:	300.30	4,204.20
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
678.1	9310060019986 - Muncitor restaurator, cat.5.0	ora	32.340	130.00	4,204.20
678.2	2653102100854 - Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	70.700	4.52	319.56

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
678.3	4100116202820 - Apa potabila	m3	0.141	15.32	2.16
679	R12A36A - Turnare a rozetelor: ornament simplu si de complexitate medie: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrie: pina la 200 mm	buc	96.000	48.45	4,650.79
			material:	16.25	1,559.59
			manopera:	32.20	3,091.20
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
679.1	9310060019976 - Muncitor restaurator, cat.4.0	ora	26.880	115.00	3,091.20
679.2	2653102100854 - Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	342.720	4.52	1,549.09
679.3	4100116202820 - Apa potabila	m3	0.685	15.32	10.49
680	R12A47A - Instalarea rozetelor: ornament simplu si de complexitate medie: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrie: pina la 200 mm	buc	96.000	92.43	8,872.94
			material:	6.01	577.31
			manopera:	85.80	8,236.80
			utilaj:	0.61	58.83
			transport:	0.00	0.00
680.1	9310060019986 - Muncitor restaurator, cat.5.0	ora	63.360	130.00	8,236.80
680.2	2735725900525 - Sirma de cupru sau de alama	kg	0.970	248.95	241.48
680.3	2874145887048 - Cuie de cupru sau de alama	kg	0.970	306.40	297.21
680.4	2653102100830 - Ipsos pentru constructii tip A	kg	4.848	7.66	37.14
680.5	4100116202820 - Apa potabila	m3	0.097	15.32	1.49
680.6	2952160007200 - Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	ora	0.192	306.40	58.83
681	CK35C - Dibluri din material plastic fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (Piroane din material compozit plastic L=100mm/buc.)	buc	96.000	17.56	1,685.76
			material:	7.66	735.36
			manopera:	9.90	950.40
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
681.1	7422010060100 - Timplar	ora	10.560	90.00	950.40
681.2	287413631340010 - Piroane din material plastic d 8mm, L=100mm	buc	96.000	7.66	735.36
682	R12A10I - Кд-2, Кд-3. Coloane in spirala D=100mm. Confectionarea modelului detaliilor liniare (profiluri trase ornamentate, briie, meandre, frize, denticule, picaturi, margele, mazare): in relief si convexe, ornament complex, latimea desfasurata a modelului: pina la 200 mm	buc	4.000	5,105.23	20,420.90
			material:	67.73	270.90
			manopera:	5,037.50	20,150.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
682.1	9310060019996 - Muncitor restaurator, cat.6.0	ora	161.200	125.00	20,150.00
682.2	2653102100854 - Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	48.480	4.52	219.13
682.3	1420202205504 - Argila de sculptura	kg	2.020	19.15	38.68
682.4	2611112500006 - Gelatina tehnica	kg	0.202	57.45	11.60
682.5	4100116202820 - Apa potabila	m3	0.097	15.32	1.49
683	R12A24D3 - Confectionarea tiparelor pentru detaliile liniare (profiluri trase ornamentate, briie, frize, denticule, picaturi): tipare de ipsos pentru profiluri reliefate si convexe, ornamentul complex, latimea desfasurata: pina la 200 mm (Кд-2, Кд 3).	buc	19.000	1,365.18	25,938.38
			material:	54.78	1,040.78
			manopera:	1,310.40	24,897.60
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
683.1	9310060019986 - Muncitor restaurator, cat.5.0	ora	191.520	130.00	24,897.60

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
683.2	2653102100854 - Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	228.684	4.52	1,033.65
683.3	4100116202820 - Apa potabila	m3	0.465	15.32	7.12
684	R12A35I - Turnarea detaliilor liniare (profiluri trase ornamentate, briie, frize, denticule, picaturi): reliefate si convexe, ornament complex, latimea desfasurata: pina la 200 mm (Кд-2, Кд-3).	m	54.020	190.25	10,277.50
			material:	39.45	2,131.31
			manopera:	150.80	8,146.19
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
684.1	9310060019986 - Muncitor restaurator, cat.5.0	ora	62.663	130.00	8,146.19
684.2	2653102100854 - Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	468.353	4.52	2,116.96
684.3	4100116202820 - Apa potabila	m3	0.937	15.32	14.35
685	R12A46I - Instalarea detaliilor liniare (profiluri trase ornamentate, briie, frize, denticule, picaturi): ornament complex, latimea detaliului (latimea desfasurata: pina la 200 mm (Кд-2, Кд-3).	m	54.020	130.39	7,043.75
			material:	12.78	690.32
			manopera:	117.00	6,320.34
			utilaj:	0.61	33.09
			transport:	0.00	0.00
685.1	9310060019986 - Muncitor restaurator, cat.5.0	ora	48.618	130.00	6,320.34
685.2	2735725900525 - Sirma de cupru sau de alama	kg	1.091	248.95	271.60
685.3	2874145887048 - Cuie de cupru sau de alama	kg	1.091	306.40	334.28
685.4	2653102100830 - Ipsos pentru constructii tip A	kg	10.912	7.66	83.59
685.5	4100116202820 - Apa potabila	m3	0.055	15.32	0.84
685.6	2952160007200 - Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	ora	0.108	306.40	33.09
686	R12A11A - Кд-2, Кд-3. Capitелuri, baze la coloane. Confectionarea modelului de rozete: ornament simplu si de complexitate medie: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 200 mm	buc	4.000	2,463.13	9,852.51
			material:	50.33	201.31
			manopera:	2,412.80	9,651.20
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
686.1	9310060019986 - Muncitor restaurator, cat.5.0	ora	74.240	130.00	9,651.20
686.2	2653102100854 - Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	34.340	4.52	155.22
686.3	1420202205504 - Argila de sculptura	kg	2.222	19.15	42.55
686.4	2611112500006 - Gelatina tehnica	kg	0.040	57.45	2.30
686.5	4100116202820 - Apa potabila	m3	0.081	15.32	1.24
687	R12A25K - Confectionarea tiparelor de rozete: tipare de ipsos, ornament simplu si de complexitate medie: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 200 mm	buc	18.000	323.28	5,819.06
			material:	22.98	413.66
			manopera:	300.30	5,405.40
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
687.1	9310060019986 - Muncitor restaurator, cat.5.0	ora	41.580	130.00	5,405.40
687.2	2653102100854 - Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	90.900	4.52	410.87
687.3	4100116202820 - Apa potabila	m3	0.182	15.32	2.79

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
688	R12A36A - Turnare a rozetelor: ornament simplu si de complexitate medie: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 200 mm	buc	120.000	48.45	5,813.50
			material:	16.25	1,949.50
			manopera:	32.20	3,864.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
688.1	9310060019976 - Muncitor restaurator, cat.4.0	ora	33.600	115.00	3,864.00
688.2	2653102100854 - Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	428.400	4.52	1,936.37
688.3	4100116202820 - Apa potabila	m3	0.857	15.32	13.13
689	R12A47A - Instalarea rozetelor: ornament simplu si de complexitate medie: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 200 mm (pe clei)	buc	120.000	92.42	11,090.89
			material:	6.01	721.36
			manopera:	85.80	10,296.00
			utilaj:	0.61	73.54
			transport:	0.00	0.00
689.1	9310060019986 - Muncitor restaurator, cat.5.0	ora	79.200	130.00	10,296.00
689.2	2735725900525 - Sirma de cupru sau de alama	kg	1.212	248.95	301.73
689.3	2874145887048 - Cuie de cupru sau de alama	kg	1.212	306.40	371.36
689.4	2653102100830 - Ipsos pentru constructii tip A	kg	6.060	7.66	46.42
689.5	4100116202820 - Apa potabila	m3	0.121	15.32	1.85
689.6	2952160007200 - Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	ora	0.240	306.40	73.54
690	CK35C - Dibluri din material plastic fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (Piroane din material compozit plastic L=100mm/buc.)	buc	120.000	17.56	2,107.20
			material:	7.66	919.20
			manopera:	9.90	1,188.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
690.1	7422010060100 - Timplar	ora	13.200	90.00	1,188.00
690.2	287413631340010 - Piroane din material plastic d 8mm, L=100mm	buc	120.000	7.66	919.20
TOTAL 22. Coloane decorative Kд-1, Kд-2, Kд-3 din ipsos (turele N1, 2, 3) .					146,014.33

23. Decor floristic (140x80h)mm din ipsos (turele N1, 2) - 16 buc.

691	R12A10J - Confectionarea modelului detaliilor liniare (profiluri trase ornamentate, briie, meandre, frize, denticule, picaturi, margele, mazare): in relief si convexe, ornament complex, latimea desfasurata a modelului: pina la 300 mm	buc	2.000	6,730.76	13,461.51
			material:	230.76	461.51
			manopera:	6,500.00	13,000.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
691.1	9310060019996 - Muncitor restaurator, cat.6.0	ora	104.000	125.00	13,000.00
691.2	2653102100854 - Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	84.840	4.52	383.48
691.3	1420202205504 - Argila de sculptura	kg	3.030	19.15	58.02
691.4	2611112500006 - Gelatina tehnica	kg	0.303	57.45	17.41
691.5	4100116202820 - Apa potabila	m3	0.170	15.32	2.60

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
692	R12A24H4 - Confectionarea tiparelor pentru detaliile liniare (profiluri trase ornamentate, briie, frize, denticule, picaturi): tipare de ipsos pentru profiluri plane, ornamentul complex, latimea: pina la 300 mm	buc	8.000	1,644.48	13,155.80
			material:	97.48	779.80
			manopera:	1,547.00	12,376.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
692.1	9310060019986 - Muncitor restaurator, cat.5.0	ora	95.200	130.00	12,376.00
692.2	2653102100854 - Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	171.360	4.52	774.55
692.3	4100116202820 - Apa potabila	m3	0.343	15.32	5.25
693	R12A35J - Turnarea detaliilor liniare (profiluri trase ornamentate, briie, frize, denticule, picaturi): reliefate si convexe, ornament complex, latimea desfasurata: pina la 300 mm	m	22.400	254.41	5,698.74
			material:	78.91	1,767.54
			manopera:	175.50	3,931.20
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
693.1	9310060019986 - Muncitor restaurator, cat.5.0	ora	30.240	130.00	3,931.20
693.2	2653102100854 - Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	388.416	4.52	1,755.64
693.3	4100116202820 - Apa potabila	m3	0.777	15.32	11.90
694	R12A46J - Instalarea detaliilor liniare (profiluri trase ornamentate, briie, frize, denticule, picaturi): ornament complex, latimea detaliului (latimea desfasurata pentru detalii convexe): pina la 300 mm (pe clei)	m	22.400	196.05	4,391.51
			material:	36.53	818.34
			manopera:	158.60	3,552.64
			utilaj:	0.92	20.53
			transport:	0.00	0.00
694.1	9310060019986 - Muncitor restaurator, cat.5.0	ora	27.328	130.00	3,552.64
694.2	2735725900525 - Sirma de cupru sau de alama	kg	0.685	248.95	170.53
694.3	2874145887048 - Cuie de cupru sau de alama	kg	0.685	306.40	209.88
694.4	2653102100830 - Ipsos pentru constructii tip A	kg	5.712	7.66	43.75
694.5	2462106100005 - Clei PVA	l	2.285	172.35	393.82
694.6	4100116202820 - Apa potabila	m3	0.023	15.32	0.35
694.7	2952160007200 - Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	ora	0.067	306.40	20.53
TOTAL 23. Decor floristic (140x80h)mm din ipsos (turele N1, 2) - 16 buc.					36,707.57

24. Acoperirea turelelor cu zinc-titan

695	RMC14B1 - Invelitori din solzi din tabla de zinc la acoperisuri de epoca fiind cuprins confectionatul solzilor si montajul: avand dimensiunile solzilor de 25x25 cm, avand suprafata de acoperire de 20x20 cm (0,040 mp), respectiv 26 buc/mp (Acoperire cu detalii stemuite, batute din tabla de zinc-titan p/constructii cu gros. 0,65mm)	m2	81.730	1,717.68	140,386.04
			material:	781.68	63,886.76
			manopera:	936.00	76,499.28
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
695.1	7213050013100 - Tinichigiu	ora	849.992	90.00	76,499.28
695.2	2710403642419zt - Tabla zincata de 0,5 mm grosime (Tabla zinc-titan gr.0,65mm)	kg	552.004	114.90	63,425.26
695.3	2744137311238 - Cositor aliaj	kg	1.349	229.80	310.00
695.4	2873145887450 - Cuie de tabla	kg	2.697	30.64	82.64
695.5	2430226102111 - Chit ROMALCHIT	kg	0.899	76.60	68.86

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
696	RMF08H - Confectionat si montat in opera piese noi din lemn la structura monumente noi: sarpanta coif turn (rasinoase) - Turele N3	m	0.510	16,080.58	8,201.09
			material:	2,942.34	1,500.59
			manopera:	13,138.24	6,700.50
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
696.1	7124010010700 - Dulgher	ora	74.450	90.00	6,700.50
696.2	2010102900567 - Busteni de brad	m3	0.653	2,298.00	1,500.59
697	CE30B1 - Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime) geluite pe o parte, la constructii obisnuite, astereala la cupole si turle	m2	52.610	209.32	11,012.12
			material:	145.23	7,640.34
			manopera:	54.90	2,888.28
			utilaj:	9.19	483.50
			transport:	0.00	0.00
697.1	2852107335349 - Lucru la masina	ora	2.630	90.00	236.70
697.2	71240100107001 - Dulgher	ora	24.201	90.00	2,178.09
697.3	9310060019920 - Muncitor deservire CM	ora	5.261	90.00	473.49
697.4	2010102903495 - Scinduri de rasinoase	m3	1.473	4,979.00	7,334.07
697.5	2873145887000 - Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	9.996	30.64	306.28
697.6	2952160007200 - Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	ora	1.578	306.40	483.50
698	CN50A - Tratament ignifug al lemnariei ; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m	1.570	1,310.06	2,056.79
			material:	1,212.65	1,903.87
			manopera:	76.47	120.06
			utilaj:	20.93	32.86
			transport:	0.00	0.00
698.1	9310060019930 - Muncitor	ora	1.334	90.00	120.06
698.2	1212121212121 - apa	m3	0.361	15.32	5.53
698.3	2124117000002 - Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	2.669	229.80	613.34
698.4	2430127317192 - Diamoniu fosfat	kg	10.519	118.73	1,248.92
698.5	2320166200755 - Petrol distilat tip 0/200	kg	1.570	22.98	36.08
698.6	2410520006700 - Automacara	ora	0.008	766.00	6.13
698.7	2952270002921 - Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	ora	0.094	191.50	18.00
698.8	3410540000001 - Autocamion, 5 t	ora	0.019	459.60	8.73
699	CN51B - Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea.	m	1.570	1,305.72	2,049.97
			material:	1,268.19	1,991.06
			manopera:	35.08	55.08
			utilaj:	2.44	3.83
			transport:	0.00	0.00
699.1	9310060019930 - Muncitor	ora	0.612	90.00	55.08
699.2	2462106110601 - Paste antiseptice Neomid	kg	4.726	421.30	1,991.06
699.3	2410520006700 - Automacara	ora	0.002	766.00	1.53
699.4	3410540000001 - Autocamion, 5 t	ora	0.005	459.60	2.30

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
700	R12A11A - MODELE din beton (p/stemuire). Confectionarea modelului de rozete si de embleme rotunde: ornament simplu si de complexitate medie: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 200 mm (Turele N4, 5)	buc	6.000	2,463.14	14,778.81
			material:	50.34	302.01
			manopera:	2,412.80	14,476.80
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
700.1	9310060019986 - Muncitor restaurator, cat.5.0	ora	111.360	130.00	14,476.80
700.2	2653102100854 - Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	51.510	4.52	232.83
700.3	1420202205504 - Argila de sculptura	kg	3.333	19.15	63.83
700.4	2611112500006 - Gelatina tehnica	kg	0.061	57.45	3.50
700.5	4100116202820 - Apa potabila	m3	0.121	15.32	1.85
701	R12A25Kk=2 - Confectionarea tiparelor de rozete si embleme rotunde: tipare de ipsos, ornament simplu si de complexitate medie: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 200 mm	buc	6.000	623.58	3,741.49
			material:	22.98	137.89
			manopera:	600.60	3,603.60
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
701.1	9310060019986 - Muncitor restaurator, cat.5.0	ora	27.720	130.00	3,603.60
701.2	2653102100854 - Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	30.300	4.52	136.96
701.3	4100116202820 - Apa potabila	m3	0.061	15.32	0.93
702	R12A36Ak=2man - Turnare a rozetelor de tavan sau de cheson si a emblemelor rotunde: ornament simplu si de complexitate medie: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 200 mm (Beton - 0.01m3/ buc.)	buc	6.000	83.20	499.20
			material:	18.80	112.80
			manopera:	64.40	386.40
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
702.1	9310060019976 - Muncitor restaurator, cat.4.0	ora	3.360	115.00	386.40
702.2	2663102100995M - Beton de ciment clasa B30/M400 mozaicat	m3	0.061	1,838.40	112.14
702.3	4100116202820 - Apa potabila	m3	0.043	15.32	0.66
TOTAL 24. Acoperirea turelelor cu zinc-titan					182,725.52

25. Decor din ipsos la blocuri de ventilare (25 buc.)

703	R12A10D - PROFIL superior (90x150h) mm. Confectionarea modelului detaliilor liniare (profiluri trase ornamentate, briie, meandre, frize, denticule, picaturi, margele, mazare): in relief si cu profil convex, ornament de complexitate simpla si medie, latimea desfasurata a modelului: pina la 300 mm	buc	5.000	4,368.91	21,844.57
			material:	143.91	719.57
			manopera:	4,225.00	21,125.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
703.1	9310060019986 - Muncitor restaurator, cat.5.0	ora	162.500	130.00	21,125.00
703.2	2653102100854 - Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	126.250	4.52	570.65
703.3	1420202205504 - Argila de sculptura	kg	6.060	19.15	116.05
703.4	2611112500006 - Gelatina tehnica	kg	0.505	57.45	29.01
703.5	4100116202820 - Apa potabila	m3	0.252	15.32	3.86

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
704	R12A24C4 - Confectionarea tiparelor pentru detaliile liniare (profiluri trase ornamentate, briie, frize, denticule, picaturi): tipare de ipsos pentru profiluri reliefate si convexe, ornamentul simplu si de complexitate medie, latimea desfasurata: pina la 300 mm	buc	31.000	863.46	26,767.21
			material:	106.76	3,309.51
			manopera:	756.70	23,457.70
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
704.1	9310060019976 - Muncitor restaurator, cat.4.0	ora	203.980	115.00	23,457.70
704.2	2653102100854 - Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	727.260	4.52	3,287.22
704.3	4100116202820 - Apa potabila	m3	1.455	15.32	22.29
705	R12A35D - Turnarea detaliilor liniare (profiluri trase ornamentate, briie, frize, denticule, picaturi): reliefate si convexe, ornament simplu si de complexitate medie, latimea desfasurata: pina la 300 mm	m	103.000	88.11	9,075.13
			material:	78.91	8,127.53
			manopera:	9.20	947.60
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
705.1	9310060019976 - Muncitor restaurator, cat.4.0	ora	8.240	115.00	947.60
705.2	2653102100854 - Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	1,786.020	4.52	8,072.81
705.3	4100116202820 - Apa potabila	m3	3.572	15.32	54.72
706	R12A46D - Instalarea detaliilor liniare (profiluri trase ornamentate, briie, frize, denticule, picaturi): ornament de complexitate simpla si medie, latimea detaliului (latimea desfasurata pentru detalii convexe): pina la 300 mm (pe clei)	m	103.000	152.10	15,666.70
			material:	36.18	3,727.02
			manopera:	115.00	11,845.00
			utilaj:	0.92	94.68
			transport:	0.00	0.00
706.1	9310060019976 - Muncitor restaurator, cat.4.0	ora	103.000	115.00	11,845.00
706.2	2735725900525 - Sirma de cupru sau de alama	kg	3.121	248.95	776.97
706.3	2874145887048 - Cuie de cupru sau de alama	kg	3.121	306.40	956.27
706.4	2653102100830 - Ipsos pentru constructii tip A	kg	26.008	7.66	199.22
706.5	2462106100005 - Clei PVA	l	10.403	172.35	1,792.96
706.6	4100116202820 - Apa potabila	m3	0.104	15.32	1.59
706.7	2952160007200 - Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	ora	0.309	306.40	94.68
707	R12A10C - PROFIL (60x100h) mm. Confectionarea modelului detaliilor liniare (profiluri trase ornamentate, briie, meandre, frize, denticule, picaturi, margele, mazare): in relief si cu profil convex, ornament de complexitate simpla si medie, latimea desfasurata a modelului: pina la 200 mm	buc	5.000	3,183.48	15,917.42
			material:	56.98	284.92
			manopera:	3,126.50	15,632.50
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
707.1	9310060019986 - Muncitor restaurator, cat.5.0	ora	120.250	130.00	15,632.50
707.2	2653102100854 - Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	50.500	4.52	228.26
707.3	1420202205504 - Argila de sculptura	kg	2.272	19.15	43.51
707.4	2611112500006 - Gelatina tehnica	kg	0.202	57.45	11.60
707.5	4100116202820 - Apa potabila	m3	0.101	15.32	1.55
708	R12A24C3 - Confectionarea tiparelor pentru detaliile liniare (profiluri trase ornamentate, briie, frize, denticule, picaturi): tipare de ipsos pentru profiluri reliefate si convexe, ornamentul simplu si de complexitate medie, latimea desfasurata: pina la 200 mm	buc	34.000	666.58	22,663.64
			material:	54.78	1,862.44
			manopera:	611.80	20,801.20
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
708.1	9310060019976 - Muncitor restaurator, cat.4.0	ora	180.880	115.00	20,801.20
708.2	2653102100854 - Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	409.224	4.52	1,849.69
708.3	4100116202820 - Apa potabila	m3	0.832	15.32	12.75
709	R12A35C - Turnarea detaliilor liniare (profiluri trase ornamentate, briie, frize, denticule, picaturi): reliefate si convexe, ornament simplu si de complexitate medie, latimea desfasurata: pina la 200 mm	m	77.000	108.45	8,350.96
			material:	39.45	3,037.96
			manopera:	69.00	5,313.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
709.1	9310060019976 - Muncitor restaurator, cat.4.0	ora	46.200	115.00	5,313.00
709.2	2653102100854 - Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	667.590	4.52	3,017.51
709.3	4100116202820 - Apa potabila	m3	1.335	15.32	20.45
710	R12A46C - Instalarea detaliilor liniare (profiluri trase ornamentate, briie, frize, denticule, picaturi): ornament de complexitate simpla si medie, latimea detaliului (latimea desfasurata pentru detalii convexe): pina la 200 mm (pe clei)	m	77.000	117.02	9,010.36
			material:	26.70	2,056.27
			manopera:	89.70	6,906.90
			utilaj:	0.61	47.19
			transport:	0.00	0.00
710.1	9310060019976 - Muncitor restaurator, cat.4.0	ora	60.060	115.00	6,906.90
710.2	2735725900525 - Sirma de cupru sau de alama	kg	1.555	248.95	387.12
710.3	2874145887048 - Cuie de cupru sau de alama	kg	1.555	306.40	476.45
710.4	2653102100830 - Ipsos pentru constructii tip A	kg	15.554	7.66	119.14
710.5	2462106100005 - Clei PVA	l	6.222	172.35	1,072.36
710.6	4100116202820 - Apa potabila	m3	0.078	15.32	1.19
710.7	2952160007200 - Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	ora	0.154	306.40	47.19
711	R12A10F - PROFIL inferior (280x160)mm. Confectionarea modelului detaliilor liniare (profiluri trase ornamentate, briie, meandre, frize, denticule, picaturi, margele, mazare): in relief si cu profil convex, ornament de complexitate simpla si medie, latimea desfasurata a modelului: pina la 500 mm	buc	3.000	7,106.39	21,319.18
			material:	346.39	1,039.18
			manopera:	6,760.00	20,280.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
711.1	9310060019986 - Muncitor restaurator, cat.5.0	ora	156.000	130.00	20,280.00
711.2	2653102100854 - Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	166.650	4.52	753.26
711.3	1420202205504 - Argila de sculptura	kg	12.120	19.15	232.10
711.4	2611112500006 - Gelatina tehnica	kg	0.848	57.45	48.72
711.5	4100116202820 - Apa potabila	m3	0.333	15.32	5.10
712	R12A24C6 - Confectionarea tiparelor pentru detaliile liniare (profiluri trase ornamentate, briie, frize, denticule, picaturi): tipare de ipsos pentru profiluri reliefate si convexe, ornamentul simplu si de complexitate medie, latimea desfasurata: pina la 500 mm	buc	16.000	1,410.95	22,575.25
			material:	380.55	6,088.85
			manopera:	1,030.40	16,486.40
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
712.1	9310060019976 - Muncitor restaurator, cat.4.0	ora	143.360	115.00	16,486.40
712.2	2653102100854 - Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	1,338.240	4.52	6,048.84
712.3	4100116202820 - Apa potabila	m3	2.611	15.32	40.00

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
713	R12A35F - Turnarea detaliilor liniare (profiluri trase ornamentate, briie, frize, denticule, picaturi): reliefate si convexe, ornament simplu si de complexitate medie, latimea desfasurata: pina la 500 mm	m	97.000	442.19	42,892.91
			material:	315.69	30,622.41
			manopera:	126.50	12,270.50
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
713.1	9310060019976 - Muncitor restaurator, cat.4.0	ora	106.700	115.00	12,270.50
713.2	2653102100854 - Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	6,727.920	4.52	30,410.20
713.3	4100116202820 - Apa potabila	m3	13.852	15.32	212.21
714	R12A46F - Instalarea detaliilor liniare (profiluri trase ornamentate, briie, frize, denticule, picaturi): ornament de complexitate simpla si medie, latimea detaliului (latimea desfasurata pentru detalii convexe): pina la 500 mm (pe clei)	m	97.000	252.17	24,460.32
			material:	55.14	5,348.22
			manopera:	195.50	18,963.50
			utilaj:	1.53	148.60
			transport:	0.00	0.00
714.1	9310060019976 - Muncitor restaurator, cat.4.0	ora	164.900	115.00	18,963.50
714.2	2735725900525 - Sirma de cupru sau de alama	kg	4.898	248.95	1,219.36
714.3	2874145887048 - Cuie de cupru sau de alama	kg	4.898	306.40	1,500.75
714.4	2653102100830 - Ipsos pentru constructii tip A	kg	34.290	7.66	262.66
714.5	2462106100005 - Clei PVA	l	13.716	172.35	2,363.95
714.6	4100116202820 - Apa potabila	m3	0.098	15.32	1.50
714.7	2952160007200 - Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	ora	0.485	306.40	148.60
715	R12A20D - CONSOLA (530h x260x70)mm. Confectionarea modelului de consola si modilion: netede cu dimensiunea maxima (inaltime, iesind, latime): pina la 500 mm	buc	5.000	2,257.81	11,289.04
			material:	229.81	1,149.04
			manopera:	2,028.00	10,140.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
715.1	9310060019986 - Muncitor restaurator, cat.5.0	ora	78.000	130.00	10,140.00
715.2	2653102100854 - Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	252.500	4.52	1,141.30
715.3	4100116202820 - Apa potabila	m3	0.505	15.32	7.74
716	R12A20E - Se adauga la fiecare 100 mm urmasori la norma R12A20D	buc	5.000	543.77	2,718.85
			material:	36.77	183.85
			manopera:	507.00	2,535.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
716.1	9310060019986 - Muncitor restaurator, cat.5.0	ora	19.500	130.00	2,535.00
716.2	2653102100854 - Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	40.400	4.52	182.61
716.3	4100116202820 - Apa potabila	m3	0.081	15.32	1.24
717	R12A32C - Confectionarea tiparelor de modilion si consola: netede cu dimensiunea maxima (inaltime, iesind, latime): pina la 400 mm	buc	36.000	695.93	25,053.58
			material:	148.53	5,347.18
			manopera:	547.40	19,706.40
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
717.1	9310060019976 - Muncitor restaurator, cat.4.0	ora	171.360	115.00	19,706.40
717.2	2653102100854 - Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	1,175.040	4.52	5,311.18

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
717.3	4100116202820 - Apa potabila	m3	2.350	15.32	36.00
718	R12A32Dk=2 - Se adauga la fiecare 100 mm urmatori la norma R12A32C	buc	36.000	325.63	11,722.78
			material:	148.53	5,347.18
			manopera:	177.10	6,375.60
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
718.1	9310060019976 - Muncitor restaurator, cat.4.0	ora	55.440	115.00	6,375.60
718.2	2653102100854 - Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	1,175.040	4.52	5,311.18
718.3	4100116202820 - Apa potabila	m3	2.350	15.32	36.00
719	R12A43E - Turnarea modilionului si consolei: netede cu dimensiunea maxima (inaltime, iesind, latime): pina la 600 mm	buc	250.000	255.26	63,814.50
			material:	106.76	26,689.50
			manopera:	148.50	37,125.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
719.1	9310060019966 - Muncitor restaurator, cat.3.0	ora	337.500	110.00	37,125.00
719.2	2653102100854 - Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	5,865.000	4.52	26,509.80
719.3	4100116202820 - Apa potabila	m3	11.730	15.32	179.70
720	R12A54D - Instalarea modilioanelor si consolelor: netede cu dimensiunea maxima (inaltime, iesind, latime): pina la 500 mm (pe clei)	buc	250.000	248.32	62,079.70
			material:	74.29	18,571.70
			manopera:	172.50	43,125.00
			utilaj:	1.53	383.00
			transport:	0.00	0.00
720.1	9310060019976 - Muncitor restaurator, cat.4.0	ora	375.000	115.00	43,125.00
720.2	2735725900525 - Sirma de cupru sau de alama	kg	20.200	248.95	5,028.79
720.3	2462106100005 - Clei PVA	l	70.700	172.35	12,185.15
720.4	2653102100830 - Ipsos pentru constructii tip A	kg	176.750	7.66	1,353.91
720.5	4100116202820 - Apa potabila	m3	0.252	15.32	3.86
720.6	2952160007200 - Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	ora	1.250	306.40	383.00
721	R12A54E - Se adauga la fiecare 100 mm urmatori la norma R12A54D	buc	250.000	50.75	12,688.17
			material:	6.75	1,686.57
			manopera:	43.70	10,925.00
			utilaj:	0.31	76.60
			transport:	0.00	0.00
721.1	9310060019976 - Muncitor restaurator, cat.4.0	ora	95.000	115.00	10,925.00
721.2	2735725900525 - Sirma de cupru sau de alama	kg	5.050	248.95	1,257.20
721.3	2653102100830 - Ipsos pentru constructii tip A	kg	55.550	7.66	425.51
721.4	4100116202820 - Apa potabila	m3	0.252	15.32	3.86
721.5	2952160007200 - Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	ora	0.250	306.40	76.60
722	CK35C - Dibluri din material plastic fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (Piroane din material compozit plastic L=100mm/buc.)	buc	250.000	17.56	4,390.00
			material:	7.66	1,915.00
			manopera:	9.90	2,475.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
722.1	7422010060100 - Timplar	ora	27.500	90.00	2,475.00
722.2	287413631340010 - Piroane din material plastic d 8mm, L=100mm	buc	250.000	7.66	1,915.00
TOTAL 25. Decor din ipsos la blocuri de ventilare (25 buc.)					434,300.26

26. Balustrade la balcon din beton mozaicat

26.1. Balustrada balconului la intrarea principala (axele A-1) din beton mozaicat

723	R12A10E - STILP de colt (260x265mm) din beton mozaicat - 4 buc. Confectionarea modelului detaliilor liniare (profiluri trase ornamentate, briie, meandre, frize, denticule, picaturi, margele, mazare): in relief si cu profil convex, ornament de complexitate simpla si medie, latimea desfasurata a modelului: pina la 400 mm (2 parti simetrice)	buc	2.000	5,641.00	11,282.00
			material:	233.00	466.00
			manopera:	5,408.00	10,816.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
723.1	9310060019986 - Muncitor restaurator, cat.5.0	ora	83.200	130.00	10,816.00
723.2	2653102100854 - Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	70.700	4.52	319.56
723.3	1420202205504 - Argila de sculptura	kg	6.262	19.15	119.92
723.4	2611112500006 - Gelatina tehnica	kg	0.424	57.45	24.36
723.5	4100116202820 - Apa potabila	m3	0.141	15.32	2.16
724	R12A24C5 - Confectionarea tiparelor pentru detaliile liniare (profiluri trase ornamentate, briie, frize, denticule, picaturi): tipare de ipsos pentru profiluri reliefate si convexe, ornamentul simplu si de complexitate medie, latimea desfasurata: pina la 400 mm (2 parti simetrice)	buc	2.000	1,094.38	2,188.75
			material:	208.88	417.75
			manopera:	885.50	1,771.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
724.1	9310060019976 - Muncitor restaurator, cat.4.0	ora	15.400	115.00	1,771.00
724.2	2653102100854 - Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	91.800	4.52	414.94
724.3	4100116202820 - Apa potabila	m3	0.184	15.32	2.82
725	R12A35Ek=2k=4man - Turnarea detaliilor liniare (profiluri trase ornamentate, briie, frize, denticule, picaturi): reliefate si convexe, ornament simplu si de complexitate medie, latimea desfasurata: pina la 400 mm (beton mozaicat - 0,0884 m3/ml)	m	2.400	376.05	902.52
			material:	333.74	800.98
			manopera:	42.31	101.55
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
725.1	9310060019976 - Muncitor restaurator, cat.4.0	ora	0.883	115.00	101.55
725.2	2663102100995M - Beton de ciment clasa B30/M400 mozaicat	m3	0.433	1,838.40	796.03
725.3	4100116202820 - Apa potabila	m3	0.323	15.32	4.95
726	R12A46Ek=2man - Instalarea detaliilor liniare (profiluri trase ornamentate, briie, frize, denticule, picaturi): ornament de complexitate simpla si medie, latimea detaliului (latimea desfasurata pentru detalii convexe): pina la 400 mm (pe clei p/beton)	m	2.400	390.41	936.97
			material:	62.53	150.07
			manopera:	326.60	783.84
			utilaj:	1.28	3.06
			transport:	0.00	0.00
726.1	9310060019976 - Muncitor restaurator, cat.4.0	ora	6.816	115.00	783.84
726.2	2735725900525 - Sirma de cupru sau de alama	kg	0.097	248.95	24.15
726.3	2874145887048 - Cuie de cupru sau de alama	kg	0.097	306.40	29.72
726.4	00000031M - Clei "Mamut" universal	kg	0.279	344.70	96.17
726.5	4100116202820 - Apa potabila	m3	0.002	15.32	0.03

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
726.6	2952160007200 - Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	ora	0.010	306.40	3.06
727	RCsD01D2 - Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere centralizate pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc (Armarea stilpilor)	kg	10.000	32.50	324.95
			material:	16.24	162.39
			manopera:	9.00	90.00
			utilaj:	7.26	72.56
			transport:	0.00	0.00
727.1	7123020011140 - Fierar beton	ora	0.700	90.00	63.00
727.2	9310060019920 - Muncitor deservire CM	ora	0.300	90.00	27.00
727.3	2710602000030 - Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	10.250	15.32	157.03
727.4	2746133803142 - Sirma moale obisnuita D=1,25 mm	kg	0.100	30.64	3.06
727.5	2010237318750 - Distantieri	buc	1.500	1.53	2.30
727.6	2952270004203 - Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm	ora	0.028	57.45	1.61
727.7	2940340004205 - Masina de fasonat otel beton	ora	0.035	57.45	2.01
727.8	2922140006703 - Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	ora	0.350	191.50	67.03
727.9	2952270006612 - Trolu de intins OB	ora	0.025	76.60	1.92
728	R12A11H - ELEMENT de acoperire a stilpior (d 390x 340h) mm. Confectionarea modelului de rozete si de embleme rotunde: ornament complex: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrie: pina la 400 mm (diam. 390mm)	buc	1.000	4,087.86	4,087.86
			material:	137.86	137.86
			manopera:	3,950.00	3,950.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
728.1	9310060019996 - Muncitor restaurator, cat.6.0	ora	31.600	125.00	3,950.00
728.2	2653102100854 - Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	23.230	4.52	105.00
728.3	1420202205504 - Argila de sculptura	kg	1.313	19.15	25.14
728.4	2611112500006 - Gelatina tehnica	kg	0.121	57.45	6.95
728.5	4100116202820 - Apa potabila	m3	0.050	15.32	0.77
729	R12A25R - Confectionarea tiparelor de rozete si embleme rotunde: tipare de ipsos, ornament complex: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrie: pina la 400 mm	buc	1.000	868.66	868.66
			material:	43.66	43.66
			manopera:	825.00	825.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
729.1	9310060019996 - Muncitor restaurator, cat.6.0	ora	6.600	125.00	825.00
729.2	2653102100854 - Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	9.595	4.52	43.37
729.3	4100116202820 - Apa potabila	m3	0.019	15.32	0.29
730	R12A36lk=2man - Turnare a rozetelor si a emblemelor rotunde: ornament complex: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrie: pina la 400 mm (beton mozaicat - 0.0228 m3/ buc.)	buc	4.000	324.11	1,296.42
			material:	43.31	173.22
			manopera:	280.80	1,123.20
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
730.1	9310060019986 - Muncitor restaurator, cat.5.0	ora	8.640	130.00	1,123.20
730.2	2663102100995M - Beton de ciment clasa B30/M400 mozaicat	m3	0.093	1,838.40	170.97
730.3	4100116202820 - Apa potabila	m3	0.147	15.32	2.25

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
731	R12A47Gk=2man - Instalarea rozetelor si a emblemelor rotunde: ornament complex: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 400 mm (pe clei p/beton)	buc	4.000	486.77	1,947.08
			material:	70.54	282.18
			manopera:	415.00	1,660.00
			utilaj:	1.23	4.90
			transport:	0.00	0.00
731.1	9310060019996 - Muncitor restaurator, cat.6.0	ora	13.280	125.00	1,660.00
731.2	2735725900525 - Sirma de cupru sau de alama	kg	0.202	248.95	50.29
731.3	2874145887048 - Cuie de cupru sau de alama	kg	0.202	306.40	61.89
731.4	00000031M - Clei "Mamut" universal	kg	0.493	344.70	169.94
731.5	4100116202820 - Apa potabila	m3	0.004	15.32	0.06
731.6	2952160007200 - Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	ora	0.016	306.40	4.90
732	R12A11D - BAZA stilpului de colt (400x400x220h) mm. Confectionarea modelului de rozete si de embleme rotunde: ornament simplu si de complexitate medie: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 500 mm (semisuma diagonalelor D=565mm)	buc	1.000	3,903.42	3,903.42
			material:	159.42	159.42
			manopera:	3,744.00	3,744.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
732.1	9310060019986 - Muncitor restaurator, cat.5.0	ora	28.800	130.00	3,744.00
732.2	2653102100854 - Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	27.270	4.52	123.26
732.3	1420202205504 - Argila de sculptura	kg	1.515	19.15	29.01
732.4	2611112500006 - Gelatina tehnica	kg	0.111	57.45	6.38
732.5	4100116202820 - Apa potabila	m3	0.050	15.32	0.77
733	R12A11E - Se adauga la fiecare 100 mm urmasori la norma R12A11D	buc	1.000	587.93	587.93
			material:	15.93	15.93
			manopera:	572.00	572.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
733.1	9310060019986 - Muncitor restaurator, cat.5.0	ora	4.400	130.00	572.00
733.2	2653102100854 - Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	2.525	4.52	11.41
733.3	1420202205504 - Argila de sculptura	kg	0.202	19.15	3.87
733.4	2611112500006 - Gelatina tehnica	kg	0.010	57.45	0.57
733.5	4100116202820 - Apa potabila	m3	0.005	15.32	0.08
734	R12A25N - Confectionarea tiparelor de rozete si embleme rotunde: tipare de ipsos, ornament simplu si de complexitate medie: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 500 mm	buc	1.000	824.15	824.15
			material:	59.75	59.75
			manopera:	764.40	764.40
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
734.1	9310060019986 - Muncitor restaurator, cat.5.0	ora	5.880	130.00	764.40
734.2	2653102100854 - Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	13.130	4.52	59.35
734.3	4100116202820 - Apa potabila	m3	0.026	15.32	0.40

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
735	R12A250 - Se adauga la fiecare 100 mm urmasori la norma R12A25N	buc	1.000	216.29	216.29
			material:	16.09	16.09
			manopera:	200.20	200.20
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
735.1	9310060019986 - Muncitor restaurator, cat.5.0	ora	1.540	130.00	200.20
735.2	2653102100854 - Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	3.535	4.52	15.98
735.3	4100116202820 - Apa potabila	m3	0.007	15.32	0.11
736	R12A36Ek=2man - Turnare a rozetelor si a emblemelor rotunde: ornament simplu si de complexitate medie: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 600 mm (beton mozaicat - 0.0352m3/buc.)	buc	4.000	281.27	1,125.08
			material:	67.37	269.48
			manopera:	213.90	855.60
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
736.1	9310060019976 - Muncitor restaurator, cat.4.0	ora	7.440	115.00	855.60
736.2	2663102100995M - Beton de ciment clasa B30/M400 mozaicat	m3	0.144	1,838.40	264.73
736.3	4100116202820 - Apa potabila	m3	0.310	15.32	4.75
737	R12A47Ck=2man - Instalarea rozetelor si a emblemelor rotunde: ornament simplu si de complexitate medie: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 400 mm (pe clei p/beton)	buc	4.000	334.96	1,339.82
			material:	83.73	334.92
			manopera:	250.00	1,000.00
			utilaj:	1.23	4.90
			transport:	0.00	0.00
737.1	9310060019996 - Muncitor restaurator, cat.6.0	ora	8.000	125.00	1,000.00
737.2	2735725900525 - Sirma de cupru sau de alama	kg	0.202	248.95	50.29
737.3	2874145887048 - Cuie de cupru sau de alama	kg	0.202	306.40	61.89
737.4	00000031M - Clei "Mamut" universal	kg	0.646	344.70	222.68
737.5	4100116202820 - Apa potabila	m3	0.004	15.32	0.06
737.6	2952160007200 - Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	ora	0.016	306.40	4.90
738	R12A47Dk=2k=4man - Se adauga la fiecare 100 mm urmasori la norma R12A47C	buc	4.000	143.94	575.74
			material:	33.63	134.52
			manopera:	110.00	440.00
			utilaj:	0.31	1.23
			transport:	0.00	0.00
738.1	9310060019996 - Muncitor restaurator, cat.6.0	ora	3.520	125.00	440.00
738.2	2735725900525 - Sirma de cupru sau de alama	kg	0.242	248.95	60.25
738.3	2874145887048 - Cuie de cupru sau de alama	kg	0.242	306.40	74.15
738.4	4100116202820 - Apa potabila	m3	0.008	15.32	0.12
738.5	2952160007200 - Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	ora	0.004	306.40	1.23
739	R12A10F - SUPORTUL balustradei (280x220h) mm. Confectionarea modelului detaliilor liniare (profiluri trase ornamentate, briie, meandre, frize, denticule, picaturi, margele, mazare): in relief si cu profil convex, ornament de complexitate simpla si medie, latimea desfasurata a modelului: pina la 500 mm	buc	1.000	7,106.41	7,106.41
			material:	346.41	346.41
			manopera:	6,760.00	6,760.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
739.1	9310060019986 - Muncitor restaurator, cat.5.0	ora	52.000	130.00	6,760.00
739.2	2653102100854 - Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	55.550	4.52	251.09
739.3	1420202205504 - Argila de sculptura	kg	4.040	19.15	77.37
739.4	2611112500006 - Gelatina tehnica	kg	0.283	57.45	16.26
739.5	4100116202820 - Apa potabila	m3	0.111	15.32	1.70
740	R12A24C6 - Confectionarea tiparelor pentru detaliile liniare (profiluri trase ornamentate, briie, frize, denticule, picaturi): tipare de ipsos pentru profiluri reliefate si convexe, ornamentul simplu si de complexitate medie, latimea desfasurata: pina la 500 mm	buc	1.000	1,410.95	1,410.95
			material:	380.55	380.55
			manopera:	1,030.40	1,030.40
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
740.1	9310060019976 - Muncitor restaurator, cat.4.0	ora	8.960	115.00	1,030.40
740.2	2653102100854 - Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	83.640	4.52	378.05
740.3	4100116202820 - Apa potabila	m3	0.163	15.32	2.50
741	R12A35Fk=2man - Turnarea detaliilor liniare (profiluri trase ornamentate, briie, frize, denticule, picaturi): reliefate si convexe, ornament simplu si de complexitate medie, latimea desfasurata: pina la 500 mm (consum beton mozaicat - 0.062 m3/ ml)	m	3.730	371.51	1,385.72
			material:	118.51	442.03
			manopera:	253.00	943.69
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
741.1	9310060019976 - Muncitor restaurator, cat.4.0	ora	8.206	115.00	943.69
741.2	2663102100995M - Beton de ciment clasa B30/M400 mozaicat	m3	0.236	1,838.40	433.86
741.3	4100116202820 - Apa potabila	m3	0.533	15.32	8.17
742	R12A46Fk=2man - Instalarea detaliilor liniare (profiluri trase ornamentate, briie, frize, denticule, picaturi): ornament de complexitate simpla si medie, latimea detaliului (latimea desfasurata pentru detalii convexe): pina la 500 mm (pe clei p/beton)	m	3.730	518.06	1,932.38
			material:	125.50	468.13
			manopera:	391.00	1,458.43
			utilaj:	1.56	5.82
			transport:	0.00	0.00
742.1	9310060019976 - Muncitor restaurator, cat.4.0	ora	12.682	115.00	1,458.43
742.2	2735725900525 - Sirma de cupru sau de alama	kg	0.188	248.95	46.80
742.3	2874145887048 - Cuie de cupru sau de alama	kg	0.188	306.40	57.60
742.4	00000031M - Clei "Mamut" universal	kg	1.055	344.70	363.66
742.5	4100116202820 - Apa potabila	m3	0.004	15.32	0.06
742.6	2952160007200 - Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	ora	0.019	306.40	5.82
743	RCsD01D2 - Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere centralizate pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc (Armarea suportului balustradei)	kg	9.500	32.49	308.63
			material:	16.24	154.26
			manopera:	9.00	85.50
			utilaj:	7.25	68.86
			transport:	0.00	0.00
743.1	7123020011140 - Fierar beton	ora	0.665	90.00	59.85
743.2	9310060019920 - Muncitor deservire CM	ora	0.285	90.00	25.65
743.3	2710602000030 - Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	9.737	15.32	149.17
743.4	2746133803142 - Sirma moale obisnuita D=1,25 mm	kg	0.095	30.64	2.91
743.5	2010237318750 - Distantieri	buc	1.425	1.53	2.18

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
743.6	2952270004203 - Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm	ora	0.027	57.45	1.55
743.7	2940340004205 - Masina de fasonat otel beton	ora	0.033	57.45	1.90
743.8	2922140006703 - Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	ora	0.332	191.50	63.58
743.9	2952270006612 - Trolu de intins OB	ora	0.024	76.60	1.84
744	R12A10F - MANA curenta balustradei (260x180h) mm. Confectionarea modelului detaliilor liniare (profiluri trase ornamentate, briie, meandre, frize, denticule, picaturi, margele, mazare): in relief si cu profil convex, ornament de complexitate simpla si medie, latimea desfasurata a modelului: pina la 500 mm	buc	1.000	7,106.41	7,106.41
			material:	346.41	346.41
			manopera:	6,760.00	6,760.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
744.1	9310060019986 - Muncitor restaurator, cat.5.0	ora	52.000	130.00	6,760.00
744.2	2653102100854 - Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	55.550	4.52	251.09
744.3	1420202205504 - Argila de sculptura	kg	4.040	19.15	77.37
744.4	2611112500006 - Gelatina tehnica	kg	0.283	57.45	16.26
744.5	4100116202820 - Apa potabila	m3	0.111	15.32	1.70
745	R12A24C6 - Confectionarea tiparelor pentru detaliile liniare (profiluri trase ornamentate, briie, frize, denticule, picaturi): tipare de ipsos pentru profiluri reliefate si convexe, ornamentul simplu si de complexitate medie, latimea desfasurata: pina la 500 mm	buc	1.000	1,410.95	1,410.95
			material:	380.55	380.55
			manopera:	1,030.40	1,030.40
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
745.1	9310060019976 - Muncitor restaurator, cat.4.0	ora	8.960	115.00	1,030.40
745.2	2653102100854 - Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	83.640	4.52	378.05
745.3	4100116202820 - Apa potabila	m3	0.163	15.32	2.50
746	R12A35Fk=2man - Turnarea detaliilor liniare (profiluri trase ornamentate, briie, frize, denticule, picaturi): reliefate si convexe, ornament simplu si de complexitate medie, latimea desfasurata: pina la 500 mm (consum beton mozaicat - 0,0472 m3/ ml)	m	3.730	343.41	1,280.93
			material:	90.41	337.24
			manopera:	253.00	943.69
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
746.1	9310060019976 - Muncitor restaurator, cat.4.0	ora	8.206	115.00	943.69
746.2	2663102100995M - Beton de ciment clasa B30/M400 mozaicat	m3	0.179	1,838.40	329.07
746.3	4100116202820 - Apa potabila	m3	0.533	15.32	8.17
747	R12A46Fk=2man - Instalarea detaliilor liniare (profiluri trase ornamentate, briie, frize, denticule, picaturi): ornament de complexitate simpla si medie, latimea detaliului (latimea desfasurata pentru detalii convexe): pina la 500 mm (pe clei)	m	3.730	511.04	1,906.18
			material:	118.48	441.93
			manopera:	391.00	1,458.43
			utilaj:	1.56	5.82
			transport:	0.00	0.00
747.1	9310060019976 - Muncitor restaurator, cat.4.0	ora	12.682	115.00	1,458.43
747.2	2735725900525 - Sirma de cupru sau de alama	kg	0.188	248.95	46.80
747.3	2874145887048 - Cuie de cupru sau de alama	kg	0.188	306.40	57.60
747.4	00000031M - Clei "Mamut" universal	kg	0.979	344.70	337.46
747.5	4100116202820 - Apa potabila	m3	0.004	15.32	0.06
747.6	2952160007200 - Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	ora	0.019	306.40	5.82

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
748	RCsD01D2 - Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere centralizate pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc (Armarea suportului balustradei)	kg	8.500	32.51	276.30
			material:	16.24	138.03
			manopera:	9.00	76.50
			utilaj:	7.27	61.78
			transport:	0.00	0.00
748.1	7123020011140 - Fierar beton	ora	0.595	90.00	53.55
748.2	9310060019920 - Muncitor deservire CM	ora	0.255	90.00	22.95
748.3	2710602000030 - Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	8.712	15.32	133.47
748.4	2746133803142 - Sirma moale obisnuita D=1,25 mm	kg	0.085	30.64	2.60
748.5	2010237318750 - Distantieri	buc	1.275	1.53	1.95
748.6	2952270004203 - Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm	ora	0.024	57.45	1.38
748.7	2940340004205 - Masina de fasonat otel beton	ora	0.030	57.45	1.72
748.8	2922140006703 - Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	ora	0.298	191.50	57.07
748.9	2952270006612 - Trolu de intins OB	ora	0.021	76.60	1.61
749	R12A16A - BALUSTI cu capiteluri (170x70x370h) mm - 14 buc. Confectionarea modelului de balustru: cu suprafata profilata, cu inaltimea: pina la 500 mm	buc	1.000	3,449.64	3,449.64
			material:	108.64	108.64
			manopera:	3,341.00	3,341.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
749.1	9310060019986 - Muncitor restaurator, cat.5.0	ora	25.700	130.00	3,341.00
749.2	2653102100854 - Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	21.000	4.52	94.92
749.3	1420202205504 - Argila de sculptura	kg	0.368	19.15	7.05
749.4	2611112500006 - Gelatina tehnica	kg	0.105	57.45	6.03
749.5	4100116202820 - Apa potabila	m3	0.042	15.32	0.64
750	R12A30A - Confectionarea tiparelor de balustru: cu suprafata profilata, inaltimea: pina la 500 mm	buc	2.000	1,468.27	2,936.54
			material:	597.27	1,194.54
			manopera:	871.00	1,742.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
750.1	9310060019986 - Muncitor restaurator, cat.5.0	ora	13.400	130.00	1,742.00
750.2	2653102100854 - Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	262.500	4.52	1,186.50
750.3	4100116202820 - Apa potabila	m3	0.525	15.32	8.04
751	R12A41Ck=2man - Turnarea balustrului: cu suprafata ornamentata, inaltimea: pina la 500 mm (beton mozaicat - 0,005m3/buc.)	buc	14.000	530.57	7,428.02
			material:	10.57	148.02
			manopera:	520.00	7,280.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
751.1	9310060019986 - Muncitor restaurator, cat.5.0	ora	56.000	130.00	7,280.00
751.2	2663102100995M - Beton de ciment clasa B30/M400 mozaicat	m3	0.071	1,838.40	130.53
751.3	4100116202820 - Apa potabila	m3	1.142	15.32	17.50

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
752	R12A52Ck=2man - Instalarea balustrului: cu suprafata ornamentata, inaltimea: pina la 500 mm	buc	14.000	443.27	6,205.84
			material:	151.84	2,125.80
			manopera:	289.90	4,058.60
			utilaj:	1.53	21.45
			transport:	0.00	0.00
752.1	9310060019986 - Muncitor restaurator, cat.5.0	ora	31.220	130.00	4,058.60
752.2	2735725900525 - Sirma de cupru sau de alama	kg	2.121	248.95	528.02
752.3	2874145887048 - Cuie de cupru sau de alama	kg	4.101	306.40	1,256.55
752.4	2653102100854 - Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	70.700	4.52	319.56
752.5	4100116202820 - Apa potabila	m3	1.414	15.32	21.66
752.6	2952160007200 - Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	ora	0.070	306.40	21.45
753	RCsD01D2 - Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere centralizate pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc (Armarea balustrilor)	kg	9.500	32.49	308.63
			material:	16.24	154.26
			manopera:	9.00	85.50
			utilaj:	7.25	68.86
			transport:	0.00	0.00
753.1	7123020011140 - Fierar beton	ora	0.665	90.00	59.85
753.2	9310060019920 - Muncitor deservire CM	ora	0.285	90.00	25.65
753.3	2710602000030 - Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	9.737	15.32	149.17
753.4	2746133803142 - Sirma moale obisnuita D=1,25 mm	kg	0.095	30.64	2.91
753.5	2010237318750 - Distantieri	buc	1.425	1.53	2.18
753.6	2952270004203 - Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm	ora	0.027	57.45	1.55
753.7	2940340004205 - Masina de fasonat otel beton	ora	0.033	57.45	1.90
753.8	2922140006703 - Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	ora	0.332	191.50	63.58
753.9	2952270006612 - Trolu de intins OB	ora	0.024	76.60	1.84
754	R12A11C - ELEMENTE decorative arcate (300x225h) mm. Confectionarea modelului de rozete si de embleme rotunde: ornament simplu si de complexitate medie: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 400 mm	buc	1.000	3,414.95	3,414.95
			material:	105.15	105.15
			manopera:	3,309.80	3,309.80
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
754.1	9310060019986 - Muncitor restaurator, cat.5.0	ora	25.460	130.00	3,309.80
754.2	2653102100854 - Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	17.170	4.52	77.61
754.3	1420202205504 - Argila de sculptura	kg	1.111	19.15	21.28
754.4	2611112500006 - Gelatina tehnica	kg	0.101	57.45	5.80
754.5	4100116202820 - Apa potabila	m3	0.030	15.32	0.46
755	R12A25M - Confectionarea tiparelor de rozete si embleme rotunde: tipare de ipsos, ornament simplu si de complexitate medie: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 400 mm	buc	2.000	644.26	1,288.52
			material:	43.66	87.32
			manopera:	600.60	1,201.20
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
755.1	9310060019986 - Muncitor restaurator, cat.5.0	ora	9.240	130.00	1,201.20
755.2	2653102100854 - Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	19.190	4.52	86.74

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
755.3	4100116202820 - Apa potabila	m3	0.038	15.32	0.58
756	R12A36Ck=2man - Turnare a rozetelor si a emblemelor rotunde: ornament simplu si de complexitate medie: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 400 mm (consum beton mozaicat - 0.0076 m3/buc.)	buc	14.000	152.88	2,140.26
			material:	14.88	208.26
			manopera:	138.00	1,932.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
756.1	9310060019976 - Muncitor restaurator, cat.4.0	ora	16.800	115.00	1,932.00
756.2	2663102100995M - Beton de ciment clasa B30/M400 mozaicat	m3	0.109	1,838.40	200.39
756.3	4100116202820 - Apa potabila	m3	0.514	15.32	7.87
757	R12A47Ck=2man - Instalarea rozetelor si a emblemelor rotunde: ornament simplu si de complexitate medie: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 400 mm	buc	14.000	283.47	3,968.60
			material:	32.25	451.45
			manopera:	250.00	3,500.00
			utilaj:	1.23	17.16
			transport:	0.00	0.00
757.1	9310060019996 - Muncitor restaurator, cat.6.0	ora	28.000	125.00	3,500.00
757.2	2735725900525 - Sirma de cupru sau de alama	kg	0.707	248.95	176.01
757.3	2874145887048 - Cuie de cupru sau de alama	kg	0.707	306.40	216.62
757.4	00000031M - Clei "Mamut" universal	kg	0.170	344.70	58.60
757.5	4100116202820 - Apa potabila	m3	0.014	15.32	0.21
757.6	2952160007200 - Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	ora	0.056	306.40	17.16
758	RCsU05C1 - Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	34.000	23.40	795.60
			material:	0.00	0.00
			manopera:	23.40	795.60
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
758.1	7122050013400 - Zidar	ora	1.700	90.00	153.00
758.2	9310060019920 - Muncitor deservire CM	ora	7.140	90.00	642.60
759	RCsU07C - Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc	34.000	77.29	2,627.96
			material:	1.27	43.23
			manopera:	72.00	2,448.00
			utilaj:	4.02	136.73
			transport:	0.00	0.00
759.1	7122050013400 - Zidar	ora	22.100	90.00	1,989.00
759.2	9310060019920 - Muncitor deservire CM	ora	5.100	90.00	459.00
759.3	2651122100402 - Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	12.920	2.30	29.69
759.4	1421102200513 - Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.034	306.40	10.42
759.5	4100116202818 - Apa pentru mortare si betoane	m3	0.204	15.32	3.13
759.6	2952270003817 - Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	ora	0.340	114.90	39.07
759.7	2922140006703 - Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	ora	0.510	191.50	97.67

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
760	RMD15A - Slefuirea si lustruirea manuala a placajelor din piatra si marmura (lustruirea betonului mozaicat cu ceara VX- SL Silicon Wax)	m2	14.800	774.10	11,456.66
			material:	54.10	800.66
			manopera:	720.00	10,656.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
760.1	7122030012940 - Pietrar	ora	118.400	90.00	10,656.00
760.2	1411112204410 - Piatra abraziva pentru slefuit - cilindru	kg	2.960	57.45	170.05
760.3	2430227300199 - Acid oxalic	l	1.480	95.75	141.71
760.4	126227204645V - Ceara VX-SL Silicon Wax	kg	0.740	337.04	249.41
760.5	1711317309327 - Cirpe plusata	buc	29.600	7.66	226.74
760.6	2651122100001 - Ciment alb	kg	2.220	5.75	12.75
TOTAL 26.1. Balustrada balconului la intrarea principala (axele A-1) din beton mozaicat					102,553.74

26.2. Console cu mascaron "Leu" din ipsos					
761	R12A20D - CONSOLE (1330x1600hx410)mm. Confectionarea modelului de consola si modilion: netede cu dimensiunea maxima (inaltime, iesind, latime): pina la 500 mm	buc	1.000	2,257.81	2,257.81
			material:	229.81	229.81
			manopera:	2,028.00	2,028.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
761.1	9310060019986 - Muncitor restaurator, cat.5.0	ora	15.600	130.00	2,028.00
761.2	2653102100854 - Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	50.500	4.52	228.26
761.3	4100116202820 - Apa potabila	m3	0.101	15.32	1.55
762	R12A20Ek=11 - Se adauga la fiecare 100 mm urmasori la norma R12A20D	buc	1.000	5,981.46	5,981.46
			material:	404.46	404.46
			manopera:	5,577.00	5,577.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
762.1	9310060019986 - Muncitor restaurator, cat.5.0	ora	42.900	130.00	5,577.00
762.2	2653102100854 - Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	88.880	4.52	401.74
762.3	4100116202820 - Apa potabila	m3	0.178	15.32	2.73
763	R12A32C - Confectionarea tiparelor de modilion si consola: netede cu dimensiunea maxima (inaltime, iesind, latime): pina la 400 mm	buc	1.000	695.93	695.93
			material:	148.53	148.53
			manopera:	547.40	547.40
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
763.1	9310060019976 - Muncitor restaurator, cat.4.0	ora	4.760	115.00	547.40
763.2	2653102100854 - Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	32.640	4.52	147.53
763.3	4100116202820 - Apa potabila	m3	0.065	15.32	1.00
764	R12A32Dk=12 - Se adauga la fiecare 100 mm urmasori la norma R12A32C	buc	1.000	1,953.80	1,953.80
			material:	891.20	891.20
			manopera:	1,062.60	1,062.60
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
764.1	9310060019976 - Muncitor restaurator, cat.4.0	ora	9.240	115.00	1,062.60
764.2	2653102100854 - Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	195.840	4.52	885.20
764.3	4100116202820 - Apa potabila	m3	0.392	15.32	6.01
765	R12A43E - Turnarea modilionului si consolei: netede cu dimensiunea maxima (inaltime, iesind, latime): pina la 600 mm	buc	2.000	255.26	510.52
			material:	106.76	213.52
			manopera:	148.50	297.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
765.1	9310060019966 - Muncitor restaurator, cat.3.0	ora	2.700	110.00	297.00
765.2	2653102100854 - Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	46.920	4.52	212.08
765.3	4100116202820 - Apa potabila	m3	0.094	15.32	1.44
766	R12A43Fk=10 - Se adauga la fiecare 100 mm urmasori la norma R12A43E	buc	2.000	443.50	887.00
			material:	278.50	557.00
			manopera:	165.00	330.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
766.1	9310060019966 - Muncitor restaurator, cat.3.0	ora	3.000	110.00	330.00
766.2	2653102100854 - Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	122.400	4.52	553.25
766.3	4100116202820 - Apa potabila	m3	0.245	15.32	3.75
767	R12A54D - Instalarea modilioanelor si consolelor: netede cu dimensiunea maxima (inaltime,	buc	2.000	197.41	394.82
			material:	23.38	46.75
			manopera:	172.50	345.00
			utilaj:	1.53	3.06
			transport:	0.00	0.00
767.1	9310060019976 - Muncitor restaurator, cat.4.0	ora	3.000	115.00	345.00
767.2	2735725900525 - Sirma de cupru sau de alama	kg	0.162	248.95	40.33
767.3	2653102100854 - Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	1.414	4.52	6.39
767.4	4100116202820 - Apa potabila	m3	0.002	15.32	0.03
767.5	2952160007200 - Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	ora	0.010	306.40	3.06
768	R12A54Ek=11 - Se adauga la fiecare 100 mm urmasori la norma R12A54D	buc	2.000	547.49	1,094.98
			material:	66.48	132.96
			manopera:	480.70	961.40
			utilaj:	0.31	0.61
			transport:	0.00	0.00
768.1	9310060019976 - Muncitor restaurator, cat.4.0	ora	8.360	115.00	961.40
768.2	2735725900525 - Sirma de cupru sau de alama	kg	0.444	248.95	110.53
768.3	2653102100854 - Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	4.888	4.52	22.09
768.4	4100116202820 - Apa potabila	m3	0.022	15.32	0.34
768.5	2952160007200 - Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	ora	0.002	306.40	0.61

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
769	R12A14A - MASCARON "Leu": Confectionarea modelului de masca-cheie: desen simplu cu inaltimea: pina la 250 mm	buc	1.000	3,127.70	3,127.70
			material:	161.10	161.10
			manopera:	2,966.60	2,966.60
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
769.1	9310060019986 - Muncitor restaurator, cat.5.0	ora	22.820	130.00	2,966.60
769.2	2653102100854 - Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	30.300	4.52	136.96
769.3	1420202205504 - Argila de sculptura	kg	1.212	19.15	23.21
769.4	4100116202820 - Apa potabila	m3	0.061	15.32	0.93
770	R12A14Bk=6 - Se adauga la fiecare 50 mm urmasori la norma R12A14A	buc	1.000	2,376.65	2,376.65
			material:	301.85	301.85
			manopera:	2,074.80	2,074.80
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
770.1	9310060019986 - Muncitor restaurator, cat.5.0	ora	15.960	130.00	2,074.80
770.2	2653102100854 - Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	48.480	4.52	219.13
770.3	1420202205504 - Argila de sculptura	kg	4.242	19.15	81.23
770.4	4100116202820 - Apa potabila	m3	0.097	15.32	1.49
771	R12A28D - Confectionarea tiparelor de masca-cheie: tipare de ipsos, desen simplu, inaltimea: pina la 500 mm	buc	1.000	672.72	672.72
			material:	125.32	125.32
			manopera:	547.40	547.40
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
771.1	9310060019976 - Muncitor restaurator, cat.4.0	ora	4.760	115.00	547.40
771.2	2653102100854 - Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	27.540	4.52	124.48
771.3	4100116202820 - Apa potabila	m3	0.055	15.32	0.84
772	R12A39B - Turnarea mastii-cheia: ornament simplu, inaltimea: pina la 500 mm	buc	2.000	114.62	229.24
			material:	46.42	92.84
			manopera:	68.20	136.40
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
772.1	9310060019966 - Muncitor restaurator, cat.3.0	ora	1.240	110.00	136.40
772.2	2653102100854 - Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	20.400	4.52	92.21
772.3	4100116202820 - Apa potabila	m3	0.041	15.32	0.63
773	R12A50B - Instalarea mastii-cheie: desen simplu, inaltimea: pina la 500 mm	buc	2.000	186.30	372.59
			material:	19.16	38.33
			manopera:	165.60	331.20
			utilaj:	1.53	3.06
			transport:	0.00	0.00
773.1	9310060019976 - Muncitor restaurator, cat.4.0	ora	2.880	115.00	331.20
773.2	2735725900525 - Sirma de cupru sau de alama	kg	0.141	248.95	35.10
773.3	2653102100854 - Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	0.707	4.52	3.20
773.4	4100116202820 - Apa potabila	m3	0.002	15.32	0.03

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
773.5	2952160007200 - Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	ora	0.010	306.40	3.06
774	RCsD01D2 - Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere centralizate pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc (Armarea consolelor)	kg	8.500	32.51	276.30
			material:	16.24	138.03
			manopera:	9.00	76.50
			utilaj:	7.27	61.78
			transport:	0.00	0.00
774.1	7123020011140 - Fierar beton	ora	0.595	90.00	53.55
774.2	9310060019920 - Muncitor deservire CM	ora	0.255	90.00	22.95
774.3	2710602000030 - Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	8.712	15.32	133.47
774.4	2746133803142 - Sirma moale obisnuita D=1,25 mm	kg	0.085	30.64	2.60
774.5	2010237318750 - Distantieri	buc	1.275	1.53	1.95
774.6	2952270004203 - Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm	ora	0.024	57.45	1.38
774.7	2940340004205 - Masina de fasonat otel beton	ora	0.030	57.45	1.72
774.8	2922140006703 - Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	ora	0.298	191.50	57.07
774.9	2952270006612 - Trolu de intins OB	ora	0.021	76.60	1.61
TOTAL 26.2. Console cu mascaron "Leu" din ipsos					20,831.52

26.3. Profiluri trase din mortar (balcon)

775	R8A17A - Reconstituirea profilurilor trase (fara trasarea unghiurilor) executate pe zidarie din piatra cu mortar de var si ciment: orizontale, cornise, sec. (90x40mm), L=6.64ml	m2	0.860	1,050.45	903.39
			material:	76.70	65.96
			manopera:	970.55	834.67
			utilaj:	3.21	2.76
			transport:	0.00	0.00
775.1	9310060019976 - Muncitor restaurator, cat.4.0	ora	7.258	115.00	834.67
775.2	4100116202818 - Apa pentru mortare si betoane	m3	0.028	15.32	0.43
775.3	2652102100697 - Var bulgari pentru constructii	kg	6.622	3.06	20.29
775.4	1421102200513 - Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.058	306.40	17.77
775.5	26511221004022 - Ciment M-500	kg	11.954	2.30	27.47
775.6	2952160007200 - Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	ora	0.009	306.40	2.76
776	R8A17A - Reconstituirea profilurilor trase (fara trasarea unghiurilor) executate pe zidarie din piatra cu mortar de var si ciment: orizontale, cornise, sec. (50x30mm), L=2.5ml	m2	0.200	1,049.57	209.91
			material:	75.91	15.18
			manopera:	970.60	194.12
			utilaj:	3.06	0.61
			transport:	0.00	0.00
776.1	9310060019976 - Muncitor restaurator, cat.4.0	ora	1.688	115.00	194.12
776.2	4100116202818 - Apa pentru mortare si betoane	m3	0.006	15.32	0.09
776.3	2652102100697 - Var bulgari pentru constructii	kg	1.540	3.06	4.72
776.4	1421102200513 - Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.013	306.40	3.98
776.5	26511221004022 - Ciment M-500	kg	2.780	2.30	6.39

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
776.6	2952160007200 - Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	ora	0.002	306.40	0.61
777	R8A15A - Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 1 pina la 5	buc	2.000	1,222.89	2,445.77
			material:	26.89	53.77
			manopera:	1,196.00	2,392.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
777.1	9310060019976 - Muncitor restaurator, cat.4.0	ora	20.800	115.00	2,392.00
777.2	2874145893787 - Cuie de constructii	kg	0.020	30.64	0.61
777.3	2010102918814 - Cherestea rasinoase	m3	0.002	4,979.00	9.96
777.4	2710403642419[3] - Tabla zincata de 0,5 mm grosime	kg	0.190	45.96	8.73
777.5	2430116105285 - Lac NT	kg	0.200	172.35	34.47
778	R8A25A - Trasarea manuala a unghiurilor de intersectie a profilurilor trase pe loc, cu mortar de var si ciment (se masoara la 1 m sumei dintre iesind si inaltime a profilului)	m	0.680	1,962.25	1,334.33
			material:	79.93	54.35
			manopera:	1,882.32	1,279.98
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
778.1	9310060019986 - Muncitor restaurator, cat.5.0	ora	9.846	130.00	1,279.98
778.2	4100116202818 - Apa pentru mortare si betoane	m3	0.017	15.32	0.26
778.3	2652102100697 - Var bulgari pentru constructii	kg	3.740	3.06	11.46
778.4	26511221004022 - Ciment M-500	kg	7.684	2.30	17.66
778.5	1421102200513 - Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.039	306.40	11.95
778.6	2681126001616 - Hirtie slef.uscata cu sticla	buc	0.340	3.83	1.30
778.7	2430116105285 - Lac NT	kg	0.068	172.35	11.72
TOTAL 26.3. Profiluri trase din mortar (balcon)					4,893.41

26.4. Restaurarea balustradelor de balcon existente - (4 buc.)					
779	R12A01K - Eliminarea diferitori murdarii din suprafata decorului modelat: curatarea de murdarii greu indepartate sau de vopsitorii cu clei sau emulsionate: categoria III de complexitate (cu decapant)	m2	17.100	1,588.33	27,160.52
			material:	48.33	826.52
			manopera:	1,540.00	26,334.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
779.1	9310060019996 - Muncitor restaurator, cat.6.0	ora	210.672	125.00	26,334.00
779.2	2430226109307 - Diluant decapant (Solvent universal)	kg	8.550	95.75	818.66
779.3	4100116202820 - Apa potabila	m3	0.513	15.32	7.86
780	RCsR29A - Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant (suprafata neteda a stilpilor de suport)	m2	18.800	82.54	1,551.66
			material:	55.54	1,044.06
			manopera:	27.00	507.60
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
780.1	7141020013300 - Zugrav vopsitor	ora	5.640	90.00	507.60
780.2	2430226109307 - Diluant decapant (Solvent universal)	kg	9.400	95.75	900.05
780.3	1711317306661 - Bumbac de sters	kg	7.520	19.15	144.01

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
781	R12A10F - MANA curenta (180x260)mm. Confectionarea modelului detaliilor liniare (profiluri trase ornamentate, briie, meandre, frize, denticule, picaturi, margele, mazare): in relief si cu profil convex, ornament de complexitate simpla si medie, latimea desfasurata a modelului: pina la 500 mm	buc	1.000	7,106.41	7,106.41
			material:	346.41	346.41
			manopera:	6,760.00	6,760.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
781.1	9310060019986 - Muncitor restaurator, cat.5.0	ora	52.000	130.00	6,760.00
781.2	2653102100854 - Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	55.550	4.52	251.09
781.3	1420202205504 - Argila de sculptura	kg	4.040	19.15	77.37
781.4	2611112500006 - Gelatina tehnica	kg	0.283	57.45	16.26
781.5	4100116202820 - Apa potabila	m3	0.111	15.32	1.70
782	R12A24C6 - Confectionarea tiparelor pentru detaliile liniare (profiluri trase ornamentate, briie, frize, denticule, picaturi): tipare de ipsos pentru profiluri reliefate si convexe, ornamentul simplu si de complexitate medie, latimea desfasurata: pina la 500 mm	buc	1.000	1,410.95	1,410.95
			material:	380.55	380.55
			manopera:	1,030.40	1,030.40
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
782.1	9310060019976 - Muncitor restaurator, cat.4.0	ora	8.960	115.00	1,030.40
782.2	2653102100854 - Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	83.640	4.52	378.05
782.3	4100116202820 - Apa potabila	m3	0.163	15.32	2.50
783	R12A35Fk=2man - Turnarea detaliilor liniare (profiluri trase ornamentate, briie, frize, denticule, picaturi): reliefate si convexe, ornament simplu si de complexitate medie, latimea desfasurata: pina la 500 mm (beton mozaicat - 0.047 m3/ml)	m	0.700	344.48	241.14
			material:	91.48	64.04
			manopera:	253.00	177.10
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
783.1	9310060019976 - Muncitor restaurator, cat.4.0	ora	1.540	115.00	177.10
783.2	2663102100995M - Beton de ciment clasa B30/M400 mozaicat	m3	0.034	1,838.40	62.51
783.3	4100116202820 - Apa potabila	m3	0.100	15.32	1.53
784	R12A46Fk=2man - Instalarea detaliilor liniare (profiluri trase ornamentate, briie, frize, denticule, picaturi): ornament de complexitate simpla si medie, latimea detaliului (latimea desfasurata pentru detalii convexe): pina la 500 mm (pe clei p/beton)	m	0.700	482.64	337.85
			material:	90.33	63.23
			manopera:	391.00	273.70
			utilaj:	1.31	0.92
			transport:	0.00	0.00
784.1	9310060019976 - Muncitor restaurator, cat.4.0	ora	2.380	115.00	273.70
784.2	2735725900525 - Sirma de cupru sau de alama	kg	0.035	248.95	8.71
784.3	2874145887048 - Cuie de cupru sau de alama	kg	0.035	306.40	10.72
784.4	00000031M - Clei "Mamut" universal	kg	0.127	344.70	43.78
784.5	4100116202820 - Apa potabila	m3	0.001	15.32	0.02
784.6	2952160007200 - Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	ora	0.003	306.40	0.92
785	R12A05Bk=2man - Incleierea fragmentelor detaliilor, selectate din cele care s-au pastrat, precum si din cele turnate din nou: cu dimensiunea fragmentelor incleiate: 6-12 cm2 (clei p/beton)	10 buc	2.500	2,079.59	5,198.96
			material:	124.59	311.46
			manopera:	1,955.00	4,887.50
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
785.1	9310060019976 - Muncitor restaurator, cat.4.0	ora	42.500	115.00	4,887.50

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
785.2	2735725900525 - Sirma de cupru sau de alama	kg	0.101	248.95	25.14
785.3	2663102100995M - Beton de ciment clasa B30/M400 mozaicat	m3	0.126	1,838.40	231.64
785.4	00000031M - Clei "Mamut" universal	kg	0.152	344.70	52.39
785.5	2430116105282bet - Lac p/beton "Brio"	kg	0.013	172.35	2.24
785.6	4100116202820 - Apa potabila	m3	0.003	15.32	0.05
786	R12A03Gk=2man - Completarea cu beton mozaicat a detaliilor decorului arhitectonic modelat:	m2	3.500	2,544.31	8,905.09
			material:	37.31	130.59
			manopera:	2,507.00	8,774.50
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
786.1	9310060019976 - Muncitor restaurator, cat.4.0	ora	76.300	115.00	8,774.50
786.2	2663102100995M - Beton de ciment clasa B30/M400 mozaicat	m3	0.071	1,838.40	130.53
786.3	4100116202820 - Apa potabila	m3	0.004	15.32	0.06
787	RMD15A - Slefuirea si lustruirea manuala a placajelor din piatra si marmura (lustruiea beton mozaicat cu ceara "VX - SLSilicon Wax")	m2	35.840	774.10	27,743.70
			material:	54.10	1,938.90
			manopera:	720.00	25,804.80
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
787.1	7122030012940 - Pietrar	ora	286.720	90.00	25,804.80
787.2	1411112204410 - Piatra abraziva pentru slefuit - cilindru	kg	7.168	57.45	411.80
787.3	2430227300199 - Acid oxalic	l	3.584	95.75	343.17
787.4	126227204645 - Ceara VX-SL Silicon Wax	kg	1.792	337.04	603.98
787.5	1711317309327 - Cirpe plusata	buc	71.680	7.66	549.07
787.6	2651122100001 - Ciment alb	kg	5.376	5.75	30.89
TOTAL 26.4. Restaurarea balustradelor de balcon existente - (4 buc.)					79,656.28
TOTAL 26. Balustrade la balcon din beton mozaicat					207,934.95

27. Arcade ajurate la balcoane (Масверк)**27.1. Reconstituirea arcadei din beton mozaicat ("Масверк"; axele 2-3)****27.1.1. Rozete rotunde (d=500 mm)**

788	R12A11I - Confectionarea modelului de rozete si de embleme rotunde: ornament complex: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 500 mm.	buc	2.000	4,659.81	9,319.61
			material:	197.31	394.61
			manopera:	4,462.50	8,925.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
788.1	9310060019996 - Muncitor restaurator, cat.6.0	ora	71.400	125.00	8,925.00
788.2	2653102100854 - Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	68.680	4.52	310.43
788.3	1420202205504 - Argila de sculptura	kg	3.434	19.15	65.76
788.4	2611112500006 - Gelatina tehnica	kg	0.283	57.45	16.26
788.5	4100116202820 - Apa potabila	m3	0.141	15.32	2.16

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
789	R12A25S - Confectionarea tiparelor de rozete si embleme rotunde: tipare de ipsos, ornament complex: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 500 mm	buc	2.000	1,091.00	2,182.01
			material:	59.75	119.51
			manopera:	1,031.25	2,062.50
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
789.1	9310060019996 - Muncitor restaurator, cat.6.0	ora	16.500	125.00	2,062.50
789.2	2653102100854 - Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	26.260	4.52	118.70
789.3	4100116202820 - Apa potabila	m3	0.053	15.32	0.81
790	R12A36Jk=2man - Turnare a rozetelor de tavan sau de cheson si a emblemelor rotunde: ornament complex: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 500 mm (beton mozaicat - 0,02 m3/ buc.)	buc	5.000	373.81	1,869.05
			material:	38.41	192.05
			manopera:	335.40	1,677.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
790.1	9310060019986 - Muncitor restaurator, cat.5.0	ora	12.900	130.00	1,677.00
790.2	2663102100995M - Beton de ciment clasa B30/M400 mozaicat	m3	0.102	1,838.40	187.52
790.3	4100116202820 - Apa potabila	m3	0.296	15.32	4.53
791	R12A47Gk=2man - Instalarea rozetelor si a emblemelor rotunde: ornament complex: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 400 mm (pe clei p/beton)	buc	5.000	499.93	2,499.67
			material:	83.71	418.54
			manopera:	415.00	2,075.00
			utilaj:	1.23	6.13
			transport:	0.00	0.00
791.1	9310060019996 - Muncitor restaurator, cat.6.0	ora	16.600	125.00	2,075.00
791.2	2735725900525 - Sirma de cupru sau de alama	kg	0.252	248.95	62.74
791.3	2874145887048 - Cuie de cupru sau de alama	kg	0.252	306.40	77.21
791.4	00000031M - Clei "Mamut" universal	kg	0.808	344.70	278.52
791.5	4100116202820 - Apa potabila	m3	0.005	15.32	0.08
791.6	2952160007200 - Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	ora	0.020	306.40	6.13
792	R12A47Hk=2man - Se adauga la fiecare 100 mm urmatori la norma R12A47G	buc	5.000	127.20	636.02
			material:	16.90	84.49
			manopera:	110.00	550.00
			utilaj:	0.31	1.53
			transport:	0.00	0.00
792.1	9310060019996 - Muncitor restaurator, cat.6.0	ora	4.400	125.00	550.00
792.2	2735725900525 - Sirma de cupru sau de alama	kg	0.152	248.95	37.84
792.3	2874145887048 - Cuie de cupru sau de alama	kg	0.152	306.40	46.57
792.4	4100116202820 - Apa potabila	m3	0.005	15.32	0.08
792.5	2952160007200 - Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	ora	0.005	306.40	1.53
TOTAL 27.1.1. Rozete rotunde (d=500 mm)					16,506.36

27.1.2. Rozete (1100 x 400 mm)

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
793	R12A11I - Confectionarea modelului de rozete si de embleme rotunde: ornament complex: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 500 mm.	buc	2.000	4,659.81	9,319.61
			material:	197.31	394.61
			manopera:	4,462.50	8,925.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
793.1	9310060019996 - Muncitor restaurator, cat.6.0	ora	71.400	125.00	8,925.00
793.2	2653102100854 - Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	68.680	4.52	310.43
793.3	1420202205504 - Argila de sculptura	kg	3.434	19.15	65.76
793.4	2611112500006 - Gelatina tehnica	kg	0.283	57.45	16.26
793.5	4100116202820 - Apa potabila	m3	0.141	15.32	2.16
794	R12A11Jk=6 - Se adauga la fiecare 100 mm urmasori la norma R12A11I	buc	2.000	3,745.79	7,491.57
			material:	138.29	276.57
			manopera:	3,607.50	7,215.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
794.1	9310060019996 - Muncitor restaurator, cat.6.0	ora	57.720	125.00	7,215.00
794.2	2653102100854 - Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	42.420	4.52	191.74
794.3	1420202205504 - Argila de sculptura	kg	3.636	19.15	69.63
794.4	2611112500006 - Gelatina tehnica	kg	0.242	57.45	13.90
794.5	4100116202820 - Apa potabila	m3	0.085	15.32	1.30
795	R12A25S - Confectionarea tiparelor de rozete si embleme rotunde: tipare de ipsos, ornament complex: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 500 mm	buc	2.000	1,091.00	2,182.01
			material:	59.75	119.51
			manopera:	1,031.25	2,062.50
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
795.1	9310060019996 - Muncitor restaurator, cat.6.0	ora	16.500	125.00	2,062.50
795.2	2653102100854 - Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	26.260	4.52	118.70
795.3	4100116202820 - Apa potabila	m3	0.053	15.32	0.81
796	R12A25Tk=6 - Se adauga la fiecare 100 mm urmasori la norma R12A25S	buc	2.000	1,529.02	3,058.04
			material:	96.52	193.04
			manopera:	1,432.50	2,865.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
796.1	9310060019996 - Muncitor restaurator, cat.6.0	ora	22.920	125.00	2,865.00
796.2	2653102100854 - Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	42.420	4.52	191.74
796.3	4100116202820 - Apa potabila	m3	0.085	15.32	1.30
797	R12A36Kk=2man - Turnare a rozetelor a emblemelor rotunde: ornament complex: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 600 mm (beton mozaicat - 0,0044 m3/buc.)	buc	2.000	383.86	767.72
			material:	9.46	18.92
			manopera:	374.40	748.80
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
797.1	9310060019986 - Muncitor restaurator, cat.5.0	ora	5.760	130.00	748.80
797.2	2663102100995M - Beton de ciment clasa B30/M400 mozaicat	m3	0.009	1,838.40	16.55

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
797.3	4100116202820 - Apa potabila	m3	0.155	15.32	2.37
798	R12A36Lk=5,k=10man - Se adauga la fiecare 100 mm urmatori la norma R12A36K	buc	2.000	468.31	936.63
			material:	0.31	0.63
			manopera:	468.00	936.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
798.1	9310060019986 - Muncitor restaurator, cat.5.0	ora	7.200	130.00	936.00
798.2	4100116202820 - Apa potabila	m3	0.041	15.32	0.63
799	R12A47Gk=2man - Instalarea rozetelor si a emblemelor rotunde: ornament complex: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 400 mm (pe clei p/beton)	buc	2.000	510.47	1,020.94
			material:	94.24	188.49
			manopera:	415.00	830.00
			utilaj:	1.23	2.45
			transport:	0.00	0.00
799.1	9310060019996 - Muncitor restaurator, cat.6.0	ora	6.640	125.00	830.00
799.2	2735725900525 - Sirma de cupru sau de alama	kg	0.101	248.95	25.14
799.3	2874145887048 - Cuie de cupru sau de alama	kg	0.101	306.40	30.95
799.4	00000031M - Clei "Mamut" universal	kg	0.384	344.70	132.36
799.5	4100116202820 - Apa potabila	m3	0.002	15.32	0.03
799.6	2952160007200 - Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	ora	0.008	306.40	2.45
800	R12A47Hk=7k=14man - Se adauga la fiecare 100 mm urmatori la norma R12A47G	buc	2.000	888.15	1,776.30
			material:	117.84	235.68
			manopera:	770.00	1,540.00
			utilaj:	0.31	0.61
			transport:	0.00	0.00
800.1	9310060019996 - Muncitor restaurator, cat.6.0	ora	12.320	125.00	1,540.00
800.2	2735725900525 - Sirma de cupru sau de alama	kg	0.424	248.95	105.55
800.3	2874145887048 - Cuie de cupru sau de alama	kg	0.424	306.40	129.91
800.4	4100116202820 - Apa potabila	m3	0.014	15.32	0.21
800.5	2952160007200 - Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	ora	0.002	306.40	0.61
TOTAL 27.1.2. Rozete (1100 x 400 mm)					26,552.81

27.1.3. Rozete (760 x 600 mm)

801	R12A11i - Confectionarea modelului de rozete si de embleme rotunde: ornament complex: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 500 mm.	buc	1.000	4,659.79	4,659.79
			material:	197.29	197.29
			manopera:	4,462.50	4,462.50
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
801.1	9310060019996 - Muncitor restaurator, cat.6.0	ora	35.700	125.00	4,462.50
801.2	2653102100854 - Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	34.340	4.52	155.22
801.3	1420202205504 - Argila de sculptura	kg	1.717	19.15	32.88
801.4	2611112500006 - Gelatina tehnica	kg	0.141	57.45	8.10
801.5	4100116202820 - Apa potabila	m3	0.071	15.32	1.09

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
802	R12A11Jk=3 - Se adauga la fiecare 100 mm urmasori la norma R12A11I	buc	1.000	1,872.92	1,872.92
			material:	69.17	69.17
			manopera:	1,803.75	1,803.75
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
802.1	9310060019996 - Muncitor restaurator, cat.6.0	ora	14.430	125.00	1,803.75
802.2	2653102100854 - Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	10.605	4.52	47.93
802.3	1420202205504 - Argila de sculptura	kg	0.909	19.15	17.41
802.4	2611112500006 - Gelatina tehnica	kg	0.061	57.45	3.50
802.5	4100116202820 - Apa potabila	m3	0.021	15.32	0.32
803	R12A25S - Confectionarea tiparelor de rozete si embleme rotunde: tipare de ipsos, ornament complex: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 500 mm	buc	1.000	1,091.00	1,091.00
			material:	59.75	59.75
			manopera:	1,031.25	1,031.25
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
803.1	9310060019996 - Muncitor restaurator, cat.6.0	ora	8.250	125.00	1,031.25
803.2	2653102100854 - Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	13.130	4.52	59.35
803.3	4100116202820 - Apa potabila	m3	0.026	15.32	0.40
804	R12A25Tk=3 - Se adauga la fiecare 100 mm urmasori la norma R12A25S	buc	1.000	764.51	764.51
			material:	48.26	48.26
			manopera:	716.25	716.25
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
804.1	9310060019996 - Muncitor restaurator, cat.6.0	ora	5.730	125.00	716.25
804.2	2653102100854 - Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	10.605	4.52	47.93
804.3	4100116202820 - Apa potabila	m3	0.021	15.32	0.32
805	R12A36Kk=2man - Turnare a rozetelor a emblemelor rotunde: ornament complex: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 600 mm (beton mozaicat - 0,0114 m3/buc.)	buc	2.000	396.73	793.46
			material:	22.33	44.66
			manopera:	374.40	748.80
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
805.1	9310060019986 - Muncitor restaurator, cat.5.0	ora	5.760	130.00	748.80
805.2	2663102100995M - Beton de ciment clasa B30/M400 mozaicat	m3	0.023	1,838.40	42.28
805.3	4100116202820 - Apa potabila	m3	0.155	15.32	2.37
806	R12A36Lk=2k=4man - Se adauga la fiecare 100 mm urmasori la norma R12A36K	buc	2.000	187.32	374.65
			material:	0.12	0.25
			manopera:	187.20	374.40
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
806.1	9310060019986 - Muncitor restaurator, cat.5.0	ora	2.880	130.00	374.40
806.2	4100116202820 - Apa potabila	m3	0.016	15.32	0.25

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
807	R12A47Gk=2man - Instalarea rozetelor si a emblemelor rotunde: ornament complex: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 400 mm (pe clei p/beton)	buc	2.000	538.91	1,077.81
			material:	122.68	245.36
			manopera:	415.00	830.00
			utilaj:	1.23	2.45
			transport:	0.00	0.00
807.1	9310060019996 - Muncitor restaurator, cat.6.0	ora	6.640	125.00	830.00
807.2	2735725900525 - Sirma de cupru sau de alama	kg	0.101	248.95	25.14
807.3	2874145887048 - Cuie de cupru sau de alama	kg	0.101	306.40	30.95
807.4	00000031M - Clei "Mamut" universal	kg	0.549	344.70	189.24
807.5	4100116202820 - Apa potabila	m3	0.002	15.32	0.03
807.6	2952160007200 - Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	ora	0.008	306.40	2.45
808	R12A47Hk=4,k=8man - Se adauga la fiecare 100 mm urmatori la norma R12A47G	buc	2.000	507.57	1,015.13
			material:	67.26	134.52
			manopera:	440.00	880.00
			utilaj:	0.31	0.61
			transport:	0.00	0.00
808.1	9310060019996 - Muncitor restaurator, cat.6.0	ora	7.040	125.00	880.00
808.2	2735725900525 - Sirma de cupru sau de alama	kg	0.242	248.95	60.25
808.3	2874145887048 - Cuie de cupru sau de alama	kg	0.242	306.40	74.15
808.4	4100116202820 - Apa potabila	m3	0.008	15.32	0.12
808.5	2952160007200 - Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	ora	0.002	306.40	0.61
TOTAL 27.1.3. Rozete (760 x 600 mm)					11,649.25

27.1.4. Rozete (1100 x 160 mm)

809	R12A11i - Confectionarea modelului de rozete si de embleme rotunde: ornament complex: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 500 mm.	buc	2.000	4,659.81	9,319.61
			material:	197.31	394.61
			manopera:	4,462.50	8,925.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
809.1	9310060019996 - Muncitor restaurator, cat.6.0	ora	71.400	125.00	8,925.00
809.2	2653102100854 - Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	68.680	4.52	310.43
809.3	1420202205504 - Argila de sculptura	kg	3.434	19.15	65.76
809.4	2611112500006 - Gelatina tehnica	kg	0.283	57.45	16.26
809.5	4100116202820 - Apa potabila	m3	0.141	15.32	2.16
810	R12A11jk=6 - Se adauga la fiecare 100 mm urmatori la norma R12A11i	buc	2.000	3,745.79	7,491.57
			material:	138.29	276.57
			manopera:	3,607.50	7,215.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
810.1	9310060019996 - Muncitor restaurator, cat.6.0	ora	57.720	125.00	7,215.00
810.2	2653102100854 - Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	42.420	4.52	191.74
810.3	1420202205504 - Argila de sculptura	kg	3.636	19.15	69.63
810.4	2611112500006 - Gelatina tehnica	kg	0.242	57.45	13.90

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
810.5	4100116202820 - Apa potabila	m3	0.085	15.32	1.30
811	R12A25S - Confectionarea tiparelor de rozete si embleme rotunde: tipare de ipsos, ornament complex: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 500 mm	buc	2.000	1,091.00	2,182.01
			material:	59.75	119.51
			manopera:	1,031.25	2,062.50
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
811.1	9310060019996 - Muncitor restaurator, cat.6.0	ora	16.500	125.00	2,062.50
811.2	2653102100854 - Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	26.260	4.52	118.70
811.3	4100116202820 - Apa potabila	m3	0.053	15.32	0.81
812	R12A25Tk=6 - Se adauga la fiecare 100 mm urmasori la norma R12A25S	buc	2.000	1,529.02	3,058.04
			material:	96.52	193.04
			manopera:	1,432.50	2,865.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
812.1	9310060019996 - Muncitor restaurator, cat.6.0	ora	22.920	125.00	2,865.00
812.2	2653102100854 - Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	42.420	4.52	191.74
812.3	4100116202820 - Apa potabila	m3	0.085	15.32	1.30
813	R12A36Kk=2man - Turnare a rozetelor a emblemelor rotunde: ornament complex: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 600 mm (beton mozaicat - 0,0085 m3/buc.)	buc	6.000	391.52	2,349.12
			material:	17.12	102.72
			manopera:	374.40	2,246.40
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
813.1	9310060019986 - Muncitor restaurator, cat.5.0	ora	17.280	130.00	2,246.40
813.2	2663102100995M - Beton de ciment clasa B30/M400 mozaicat	m3	0.052	1,838.40	95.60
813.3	4100116202820 - Apa potabila	m3	0.465	15.32	7.12
814	R12A36Lk=5,k=10man - Se adauga la fiecare 100 mm urmasori la norma R12A36K	buc	6.000	468.31	2,809.87
			material:	0.31	1.87
			manopera:	468.00	2,808.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
814.1	9310060019986 - Muncitor restaurator, cat.5.0	ora	21.600	130.00	2,808.00
814.2	4100116202820 - Apa potabila	m3	0.122	15.32	1.87
815	R12A47Gk=2man - Instalarea rozetelor si a emblemelor rotunde: ornament complex: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 400 mm (pe clei)	buc	6.000	493.75	2,962.50
			material:	77.52	465.15
			manopera:	415.00	2,490.00
			utilaj:	1.23	7.35
			transport:	0.00	0.00
815.1	9310060019996 - Muncitor restaurator, cat.6.0	ora	19.920	125.00	2,490.00
815.2	2735725900525 - Sirma de cupru sau de alama	kg	0.303	248.95	75.43
815.3	2874145887048 - Cuie de cupru sau de alama	kg	0.303	306.40	92.84
815.4	00000031M - Clei "Mamut" universal	kg	0.861	344.70	296.79
815.5	4100116202820 - Apa potabila	m3	0.006	15.32	0.09
815.6	2952160007200 - Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	ora	0.024	306.40	7.35

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
816	R12A47Hk=7,k=14man - Se adauga la fiecare 100 mm urmatori la norma R12A47G	buc	6.000	888.24	5,329.44
			material:	117.93	707.60
			manopera:	770.00	4,620.00
			utilaj:	0.31	1.84
			transport:	0.00	0.00
816.1	9310060019996 - Muncitor restaurator, cat.6.0	ora	36.960	125.00	4,620.00
816.2	2735725900525 - Sirma de cupru sau de alama	kg	1.273	248.95	316.91
816.3	2874145887048 - Cuie de cupru sau de alama	kg	1.273	306.40	390.05
816.4	4100116202820 - Apa potabila	m3	0.042	15.32	0.64
816.5	2952160007200 - Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	ora	0.006	306.40	1.84
TOTAL 27.1.4. Rozete (1100 x 160 mm)					35,502.17

27.1.5. Profiluri arcate (180x200h)mm

817	R12A10E - Confectionarea modelului detaliilor liniare (profiluri trase ornamentate, briie, meandre, frize, denticule, picaturi, margele, mazare): in relief si cu profil convex, ornament de complexitate simpla si medie, latimea desfasurata a modelului: pina la 400 mm	buc	1.000	5,641.01	5,641.01
			material:	233.01	233.01
			manopera:	5,408.00	5,408.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
817.1	9310060019986 - Muncitor restaurator, cat.5.0	ora	41.600	130.00	5,408.00
817.2	2653102100854 - Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	35.350	4.52	159.78
817.3	1420202205504 - Argila de sculptura	kg	3.131	19.15	59.96
817.4	2611112500006 - Gelatina tehnica	kg	0.212	57.45	12.18
817.5	4100116202820 - Apa potabila	m3	0.071	15.32	1.09
818	R12A24C5 - Confectionarea tiparelor pentru detaliile liniare (profiluri trase ornamentate, briie, frize, denticule, picaturi): tipare de ipsos pentru profiluri reliefate si convexe, ornamentul simplu si de complexitate medie, latimea desfasurata: pina la 400 mm	buc	2.000	1,094.38	2,188.75
			material:	208.88	417.75
			manopera:	885.50	1,771.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
818.1	9310060019976 - Muncitor restaurator, cat.4.0	ora	15.400	115.00	1,771.00
818.2	2653102100854 - Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	91.800	4.52	414.94
818.3	4100116202820 - Apa potabila	m3	0.184	15.32	2.82
819	R12A35Ek=2man - Turnarea detaliilor liniare (profiluri trase ornamentate, briie, frize, denticule, picaturi): reliefate si convexe, ornament simplu si de complexitate medie, latimea desfasurata: pina la 400 mm (Beton mazaicat - 0,036 m3/ml)	m	10.000	89.66	896.60
			material:	68.50	685.00
			manopera:	21.16	211.60
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
819.1	9310060019976 - Muncitor restaurator, cat.4.0	ora	1.840	115.00	211.60
819.2	2663102100995M - Beton de ciment clasa B30/M400 mazaicat	m3	0.367	1,838.40	674.69
819.3	4100116202820 - Apa potabila	m3	0.673	15.32	10.31

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
820	R12A46Ek=2man - Instalarea detaliilor liniare (profiluri trase ornamentate, briie, frize, denticule, picaturi): ornament de complexitate simpla si medie, latimea detaliului (latimea desfasurata pentru detalii convexe): pina la 400 mm	m	10.000	353.76	3,537.59
			material:	25.93	259.33
			manopera:	326.60	3,266.00
			utilaj:	1.23	12.26
			transport:	0.00	0.00
820.1	9310060019976 - Muncitor restaurator, cat.4.0	ora	28.400	115.00	3,266.00
820.2	2735725900525 - Sirma de cupru sau de alama	kg	0.404	248.95	100.58
820.3	2874145887048 - Cuie de cupru sau de alama	kg	0.404	306.40	123.79
820.4	00000031M - Clei "Mamut" universal	kg	0.101	344.70	34.81
820.5	4100116202820 - Apa potabila	m3	0.010	15.32	0.15
820.6	2952160007200 - Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	ora	0.040	306.40	12.26
TOTAL 27.1.5. Profiluri arcate (180x200h)mm					12,263.95

27.1.6. Profiluri arcate (80x200h)mm					
821	R12A10D - Confectionarea modelului detaliilor liniare (profiluri trase ornamentate, briie, meandre, frize, denticule, picaturi, margele, mazare): in relief si cu profil convex, ornament de complexitate simpla si medie, latimea desfasurata a modelului: pina la 300 mm	buc	1.000	4,368.91	4,368.91
			material:	143.91	143.91
			manopera:	4,225.00	4,225.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
821.1	9310060019986 - Muncitor restaurator, cat.5.0	ora	32.500	130.00	4,225.00
821.2	2653102100854 - Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	25.250	4.52	114.13
821.3	1420202205504 - Argila de sculptura	kg	1.212	19.15	23.21
821.4	2611112500006 - Gelatina tehnica	kg	0.101	57.45	5.80
821.5	4100116202820 - Apa potabila	m3	0.050	15.32	0.77
822	R12A24C4 - Confectionarea tiparelor pentru detaliile liniare (profiluri trase ornamentate, briie, frize, denticule, picaturi): tipare de ipsos pentru profiluri reliefate si convexe, ornamentul simplu si de complexitate medie, latimea desfasurata: pina la 300 mm	buc	2.000	863.46	1,726.92
			material:	106.76	213.52
			manopera:	756.70	1,513.40
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
822.1	9310060019976 - Muncitor restaurator, cat.4.0	ora	13.160	115.00	1,513.40
822.2	2653102100854 - Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	46.920	4.52	212.08
822.3	4100116202820 - Apa potabila	m3	0.094	15.32	1.44
823	R12A35Dk=2man - Turnarea detaliilor liniare (profiluri trase ornamentate, briie, frize, denticule, picaturi): reliefate si convexe, ornament simplu si de complexitate medie, latimea desfasurata: pina la 300 mm (beton mozaicat - 0.016 m3/ml)	m	6.000	48.96	293.75
			material:	30.56	183.35
			manopera:	18.40	110.40
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
823.1	9310060019976 - Muncitor restaurator, cat.4.0	ora	0.960	115.00	110.40
823.2	2663102100995M - Beton de ciment clasa B30/M400 mozaicat	m3	0.098	1,838.40	180.16
823.3	4100116202820 - Apa potabila	m3	0.208	15.32	3.19

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
824	R12A46Dk=2man - Instalarea detaliilor liniare (profiluri trase ornamentate, briie, frize, denticule, picaturi): ornament de complexitate simpla si medie, latimea detaliului (latimea desfasurata pentru detalii convexe): pina la 300 mm	m	6.000	251.28	1,507.71
			material:	20.37	122.19
			manopera:	230.00	1,380.00
			utilaj:	0.92	5.52
			transport:	0.00	0.00
824.1	9310060019976 - Muncitor restaurator, cat.4.0	ora	12.000	115.00	1,380.00
824.2	2735725900525 - Sirma de cupru sau de alama	kg	0.182	248.95	45.31
824.3	2874145887048 - Cuie de cupru sau de alama	kg	0.182	306.40	55.76
824.4	00000031M - Clei "Mamut" universal	kg	0.061	344.70	21.03
824.5	4100116202820 - Apa potabila	m3	0.006	15.32	0.09
824.6	2952160007200 - Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	ora	0.018	306.40	5.52
TOTAL 27.1.6. Profiluri arcate (80x200h)mm					7,897.28

27.1.7. Profiluri rotunde (180x200h)mm					
825	R12A10E - Confectionarea modelului detaliilor liniare (profiluri trase ornamentate, briie, meandre, frize, denticule, picaturi, margele, mazare): in relief si cu profil convex, ornament de complexitate simpla si medie, latimea desfasurata a modelului: pina la 400 mm	buc	1.000	5,641.01	5,641.01
			material:	233.01	233.01
			manopera:	5,408.00	5,408.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
825.1	9310060019986 - Muncitor restaurator, cat.5.0	ora	41.600	130.00	5,408.00
825.2	2653102100854 - Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	35.350	4.52	159.78
825.3	1420202205504 - Argila de sculptura	kg	3.131	19.15	59.96
825.4	2611112500006 - Gelatina tehnica	kg	0.212	57.45	12.18
825.5	4100116202820 - Apa potabila	m3	0.071	15.32	1.09
826	R12A24C5 - Confectionarea tiparelor pentru detaliile liniare (profiluri trase ornamentate, briie, frize, denticule, picaturi): tipare de ipsos pentru profiluri reliefate si convexe, ornamentul simplu si de complexitate medie, latimea desfasurata: pina la 400 mm	buc	2.000	1,094.38	2,188.75
			material:	208.88	417.75
			manopera:	885.50	1,771.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
826.1	9310060019976 - Muncitor restaurator, cat.4.0	ora	15.400	115.00	1,771.00
826.2	2653102100854 - Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	91.800	4.52	414.94
826.3	4100116202820 - Apa potabila	m3	0.184	15.32	2.82
827	R12A35Ek=2man - Turnarea detaliilor liniare (profiluri trase ornamentate, briie, frize, denticule, picaturi): reliefate si convexe, ornament simplu si de complexitate medie, latimea desfasurata: pina la 400 mm (Beton mazaicat - 0,036 m3/ml)	m	2.640	89.75	236.94
			material:	68.58	181.05
			manopera:	21.17	55.89
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
827.1	9310060019976 - Muncitor restaurator, cat.4.0	ora	0.486	115.00	55.89
827.2	2663102100995M - Beton de ciment clasa B30/M400 mazaicat	m3	0.097	1,838.40	178.32
827.3	4100116202820 - Apa potabila	m3	0.178	15.32	2.73

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
828	R12A46Ek=2man - Instalarea detaliilor liniare (profiluri trase ornamentate, briie, frize, denticule, picaturi): ornament de complexitate simpla si medie, latimea detaliului (latimea desfasurata pentru detalii convexe): pina la 400 mm	m	2.640	353.95	934.42
			material:	26.05	68.78
			manopera:	326.62	862.27
			utilaj:	1.28	3.37
			transport:	0.00	0.00
828.1	9310060019976 - Muncitor restaurator, cat.4.0	ora	7.498	115.00	862.27
828.2	2735725900525 - Sirma de cupru sau de alama	kg	0.107	248.95	26.64
828.3	2874145887048 - Cuie de cupru sau de alama	kg	0.107	306.40	32.78
828.4	00000031M - Clei "Mamut" universal	kg	0.027	344.70	9.31
828.5	4100116202820 - Apa potabila	m3	0.003	15.32	0.05
828.6	2952160007200 - Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	ora	0.011	306.40	3.37
TOTAL 27.1.7. Profiluri rotunde (180x200h)mm					9,001.12

27.1.8. Coloane in spirala d=180mm, capitel, baze

829	R12A10L - FUSUL coloanei d=180mm: Confectionarea modelului detaliilor liniare (profiluri trase ornamentate, briie, meandre, frize, denticule, picaturi, margele, mazare): in relief si convexe, ornament complex, latimea desfasurata a modelului: pina la 500 mm (C= 565mm)	buc	1.000	10,291.92	10,291.92
			material:	379.42	379.42
			manopera:	9,912.50	9,912.50
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
829.1	9310060019996 - Muncitor restaurator, cat.6.0	ora	79.300	125.00	9,912.50
829.2	2653102100854 - Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	60.600	4.52	273.91
829.3	1420202205504 - Argila de sculptura	kg	4.444	19.15	85.10
829.4	2611112500006 - Gelatina tehnica	kg	0.323	57.45	18.56
829.5	4100116202820 - Apa potabila	m3	0.121	15.32	1.85
830	R12A24D6 - Confectionarea tiparelor pentru detaliile liniare (profiluri trase ornamentate, briie, frize, denticule, picaturi): tipare de ipsos pentru profiluri reliefate si convexe, ornamentul complex, latimea desfasurata: pina la 500 mm	buc	1.000	3,474.55	3,474.55
			material:	380.55	380.55
			manopera:	3,094.00	3,094.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
830.1	9310060019986 - Muncitor restaurator, cat.5.0	ora	23.800	130.00	3,094.00
830.2	2653102100854 - Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	83.640	4.52	378.05
830.3	4100116202820 - Apa potabila	m3	0.163	15.32	2.50
831	R12A35Lk=2man - Turnarea detaliilor liniare (profiluri trase ornamentate, briie, frize, denticule, picaturi): reliefate si convexe, ornament complex, latimea desfasurata: pina la 500 mm (beton mozaicat - 0.026 m3/ml)	m	2.520	519.07	1,308.05
			material:	51.07	128.69
			manopera:	468.00	1,179.36
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
831.1	9310060019986 - Muncitor restaurator, cat.5.0	ora	9.072	130.00	1,179.36
831.2	2663102100995M - Beton de ciment clasa B30/M400 mozaicat	m3	0.067	1,838.40	123.17
831.3	4100116202820 - Apa potabila	m3	0.360	15.32	5.52

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
832	R12A46Lk=2man - Instalarea detaliilor liniare (profiluri trase ornamentate, briie, frize, denticule, picaturi): ornament complex, latimea detaliului (latimea desfasurata pentru detalii convexe): pina la 500 mm	m	2.520	473.22	1,192.51
			material:	40.06	100.95
			manopera:	431.58	1,087.58
			utilaj:	1.58	3.98
			transport:	0.00	0.00
832.1	9310060019986 - Muncitor restaurator, cat.5.0	ora	8.366	130.00	1,087.58
832.2	2735725900525 - Sirma de cupru sau de alama	kg	0.127	248.95	31.62
832.3	2874145887048 - Cuie de cupru sau de alama	kg	0.153	306.40	46.88
832.4	00000031M - Clei "Mamut" universal	kg	0.065	344.70	22.41
832.5	4100116202820 - Apa potabila	m3	0.003	15.32	0.05
832.6	2952160007200 - Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	ora	0.013	306.40	3.98
833	R12A18C - CAPITEL (300x300x370h) mm. Confectionarea modelului de capitel toscan si doric: ornamentat cu inaltimea: pina la 250 mm	buc	1.000	4,704.87	4,704.87
			material:	154.87	154.87
			manopera:	4,550.00	4,550.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
833.1	9310060019996 - Muncitor restaurator, cat.6.0	ora	36.400	125.00	4,550.00
833.2	2653102100854 - Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	30.600	4.52	138.31
833.3	1420202205504 - Argila de sculptura	kg	0.510	19.15	9.77
833.4	2611112500006 - Gelatina tehnica	kg	0.102	57.45	5.86
833.5	4100116202820 - Apa potabila	m3	0.061	15.32	0.93
834	R12A18D - Confectionarea modelului de capitel toscan si doric: ornamentat. Se adauga la fiecare 50 mm urmasori la norma R12A18C	buc	1.000	889.52	889.52
			material:	80.14	80.14
			manopera:	809.38	809.38
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
834.1	9310060019996 - Muncitor restaurator, cat.6.0	ora	6.475	125.00	809.38
834.2	2653102100854 - Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	15.300	4.52	69.16
834.3	1420202205504 - Argila de sculptura	kg	0.510	19.15	9.77
834.4	2611112500006 - Gelatina tehnica	kg	0.013	57.45	0.75
834.5	4100116202820 - Apa potabila	m3	0.031	15.32	0.47
835	R12A31J - Confectionarea tiparelor de capiteluri: capitel toscan si doric ornamentat, indiferent de inaltime (h=370mm)	buc	1.000	1,747.61	1,747.61
			material:	580.21	580.21
			manopera:	1,167.40	1,167.40
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
835.1	9310060019986 - Muncitor restaurator, cat.5.0	ora	8.980	130.00	1,167.40
835.2	2653102100854 - Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	127.500	4.52	576.30
835.3	4100116202820 - Apa potabila	m3	0.255	15.32	3.91

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
836	R12A42Kk=2man - Turnarea capitelurilor: capitel toscan si doric ornamentat, inaltimea: pina la 500 mm (beton mozaicat - 0.034 m3/buc.)	buc	2.000	708.52	1,417.04
			material:	64.52	129.04
			manopera:	644.00	1,288.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
836.1	9310060019976 - Muncitor restaurator, cat.4.0	ora	11.200	115.00	1,288.00
836.2	2663102100995M - Beton de ciment clasa B30/M400 mozaicat	m3	0.069	1,838.40	126.85
836.3	4100116202820 - Apa potabila	m3	0.143	15.32	2.19
837	R12A53Kk=2man - Instalarea capitelurilor: toscane si doric ornamentate, inaltimea: pina la 500 mm (pe clei "Mamut" universal)	buc	2.000	1,460.54	2,921.09
			material:	159.01	318.02
			manopera:	1,300.00	2,600.00
			utilaj:	1.53	3.06
			transport:	0.00	0.00
837.1	9310060019986 - Muncitor restaurator, cat.5.0	ora	20.000	130.00	2,600.00
837.2	2735725900525 - Sirma de cupru sau de alama	kg	0.303	248.95	75.43
837.3	2874145887048 - Cuie de cupru sau de alama	kg	0.586	306.40	179.55
837.4	00000031M - Clei "Mamut" universal	kg	0.182	344.70	62.74
837.5	4100116202820 - Apa potabila	m3	0.020	15.32	0.31
837.6	2952160007200 - Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	ora	0.010	306.40	3.06
838	R12A11B - BAZA coloanei (d 275x175h) mm: Confectionarea modelului de rozete si de embleme rotunde: ornament simplu si de complexitate medie: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 300 mm	buc	1.000	2,921.55	2,921.55
			material:	70.65	70.65
			manopera:	2,850.90	2,850.90
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
838.1	9310060019986 - Muncitor restaurator, cat.5.0	ora	21.930	130.00	2,850.90
838.2	2653102100854 - Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	11.110	4.52	50.22
838.3	1420202205504 - Argila de sculptura	kg	0.808	19.15	15.47
838.4	2611112500006 - Gelatina tehnica	kg	0.081	57.45	4.65
838.5	4100116202820 - Apa potabila	m3	0.020	15.32	0.31
839	R12A25L - Confectionarea tiparelor de rozete si embleme rotunde: tipare de ipsos, ornament simplu si de complexitate medie: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 300 mm	buc	1.000	487.17	487.17
			material:	32.17	32.17
			manopera:	455.00	455.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
839.1	9310060019986 - Muncitor restaurator, cat.5.0	ora	3.500	130.00	455.00
839.2	2653102100854 - Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	7.070	4.52	31.96
839.3	4100116202820 - Apa potabila	m3	0.014	15.32	0.21
840	R12A36Bk=2man - Turnare a rozetelor si a emblemelor rotunde: ornament simplu si de complexitate medie: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 300 mm (beton mozaicat - 0.011m3/buc.)	buc	2.000	123.98	247.95
			material:	20.48	40.95
			manopera:	103.50	207.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
840.1	9310060019976 - Muncitor restaurator, cat.4.0	ora	1.800	115.00	207.00

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
840.2	2663102100995M - Beton de ciment clasa B30/M400 mozaicat	m3	0.022	1,838.40	40.44
840.3	4100116202820 - Apa potabila	m3	0.033	15.32	0.51
841	R12A47Bk=2man - Instalarea rozetelor si a emblemelor rotunde: ornament simplu si de complexitate medie: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 300 mm	buc	2.000	295.67	591.35
			material:	34.75	69.51
			manopera:	260.00	520.00
			utilaj:	0.92	1.84
			transport:	0.00	0.00
841.1	9310060019986 - Muncitor restaurator, cat.5.0	ora	4.000	130.00	520.00
841.2	2735725900525 - Sirma de cupru sau de alama	kg	0.050	248.95	12.45
841.3	2874145887048 - Cuie de cupru sau de alama	kg	0.050	306.40	15.32
841.4	00000031M - Clei "Mamut" universal	kg	0.121	344.70	41.71
841.5	4100116202820 - Apa potabila	m3	0.002	15.32	0.03
841.6	2952160007200 - Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	ora	0.006	306.40	1.84
TOTAL 27.1.8. Coloane in spirala d=180mm, capitel, baze					32,195.18

27.1.9. Montarea decorului din beton mozaicat					
842	RCsD01H1 - Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor pentru cupole, arce, membrane, grinzi cu zabrele etc. (Armarea decorului cu material compozit)	kg	16.700	36.27	605.66
			material:	16.24	271.19
			manopera:	12.78	213.39
			utilaj:	7.25	121.09
			transport:	0.00	0.00
842.1	7123020011140 - Fierar beton	ora	1.670	90.00	150.30
842.2	9310060019920 - Muncitor deservire CM	ora	0.701	90.00	63.09
842.3	2710602000470 - Otel beton profil periodic PC 52 STAS 438 D = 8 mm	kg	17.117	15.32	262.23
842.4	2746133803142 - Sirma moale obisnuita D=1,25 mm	kg	0.167	30.64	5.12
842.5	2010237318750 - Distantieri	buc	2.505	1.53	3.84
842.6	2952270004203 - Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm	ora	0.047	57.45	2.70
842.7	2940340004205 - Masina de fasonat otel beton	ora	0.058	57.45	3.33
842.8	2922140006703 - Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	ora	0.584	191.50	111.84
842.9	2952270006612 - Trolu de intins OB	ora	0.042	76.60	3.22
843	RMD16B1(manopera) - Montat ancadramente din piatra la usi si ferestre: cu sectiuni de la 0,041 mp pana la 0,075 mp. Pentru ancadramente curbe, se adauga (din beton mozaicat)	m2	10.300	1,259.56	12,973.49
			material:	68.86	709.28
			manopera:	1,190.70	12,264.21
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
843.1	7122030012940 - Pietrar	ora	136.269	90.00	12,264.21
843.2	5009093 - Dornuri	kg	10.300	34.47	355.04
843.3	2651122100000 - Ciment	kg	46.350	2.30	106.51
843.4	2664102100000 - Mortar M150	m3	0.154	1,608.60	247.72
TOTAL 27.1.9. Montarea decorului din beton mozaicat					13,579.15

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
27.1.10. Restaurarea arcadelor (Масверк) existente (4 buc.)					
844	R12A01K - Eliminarea diferitori murdarii din suprafata decorului modelat: curatarea de murdarii greu indepartate sau de vopsitorii cu clei sau emulsionate: categoria III de complexitate (cu decapant)	m2	89.600	1,588.33	142,314.78
			material:	48.33	4,330.78
			manopera:	1,540.00	137,984.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
844.1	9310060019996 - Muncitor restaurator, cat.6.0	ora	1,103.872	125.00	137,984.00
844.2	2430226109307 - Diluant decapant (Solvent universal)	kg	44.800	95.75	4,289.60
844.3	4100116202820 - Apa potabila	m3	2.688	15.32	41.18
845	RCsR29A - Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant (suprafata neteda a)coloanelor suport	m2	14.300	82.54	1,180.25
			material:	55.54	794.15
			manopera:	27.00	386.10
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
845.1	7141020013300 - Zugrav vopsitor	ora	4.290	90.00	386.10
845.2	2430226109307 - Diluant decapant (Solvent universal)	kg	7.150	95.75	684.61
845.3	1711317306661 - Bumbac de sters	kg	5.720	19.15	109.54
846	R12A03Gk=2man - Completarea cu beton mozaicat a detaliilor decorului arhitectonic modelat: categoria de complexitate III: pina la 10 %	m2	2.500	2,543.79	6,359.47
			material:	36.79	91.97
			manopera:	2,507.00	6,267.50
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
846.1	9310060019976 - Muncitor restaurator, cat.4.0	ora	54.500	115.00	6,267.50
846.2	2663102100995M - Beton de ciment clasa B30/M400 mozaicat	m3	0.050	1,838.40	91.92
846.3	4100116202820 - Apa potabila	m3	0.003	15.32	0.05
847	R12A05Bk=2man - Incleierea fragmentelor detaliilor, selectate din cele care s-au pastrat, precum si din cele turnate din nou: cu dimensiunea fragmentelor incleiate: 6-12 cm2 (clei p/beton)	10 buc	2.000	2,079.65	4,159.31
			material:	124.65	249.31
			manopera:	1,955.00	3,910.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
847.1	9310060019976 - Muncitor restaurator, cat.4.0	ora	34.000	115.00	3,910.00
847.2	2735725900525 - Sirma de cupru sau de alama	kg	0.081	248.95	20.16
847.3	2663102100995M - Beton de ciment clasa B30/M400 mozaicat	m3	0.101	1,838.40	185.68
847.4	00000031M - Clei "Mamut" universal	kg	0.121	344.70	41.71
847.5	2430116105282bet - Lac p/beton "Brio"	kg	0.010	172.35	1.72
847.6	4100116202820 - Apa potabila	m3	0.002	15.32	0.03
TOTAL 27.1.10. Restaurarea arcadelor (Масверк) existente (4 buc.)					154,013.80
TOTAL 27.1. Reconstituirea arcadei din beton mozaicat ("Масверк" axele 2-3)					319,161.08
TOTAL 27. Arcade ajurate la balcoane (Масверк)					319,161.08

27.2. Finisari (5 buc.)

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
848	RMD15A - Slefuirea si lustruirea manuala a placajelor din piatra si marmura (lustruirea betonului mozaicat cu ceara VX- SL Silicon Wax)	m2	112.000	774.10	86,699.06
			material:	54.10	6,059.06
			manopera:	720.00	80,640.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
848.1	7122030012940 - Pietrar	ora	896.000	90.00	80,640.00
848.2	1411112204410 - Piatra abraziva pentru slefuit - cilindru	kg	22.400	57.45	1,286.88
848.3	2430227300199 - Acid oxalic	l	11.200	95.75	1,072.40
848.4	0126227204645V - Ceara VX-SL Silicon Wax	kg	5.600	337.04	1,887.42
848.5	1711317309327 - Cirpe plusata	buc	224.000	7.66	1,715.84
848.6	2651122100001 - Ciment alb	kg	16.800	5.75	96.52
TOTAL 27.2. Finisari (5 buc.)					86,699.06
TOTAL 27. Arcade ajurate la balcoane (Масверк)					405,860.14

28. Turla cu girueta (axele A-1)**28.1. Turla cu girueta (constructia foisor, decor).**

849	RMF08G - Confectionat si montat in opera piese noi din lemn de stejar la structura monumente noi: structura foisor turn (lemn derasinoase)	m	0.343	21,517.19	7,380.40
			material:	2,894.27	992.74
			manopera:	18,622.92	6,387.66
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
849.1	7124010010700 - Dulgher	ora	70.974	90.00	6,387.66
849.2	2010102900567 - Busteni de brad	m3	0.432	2,298.00	992.74
850	RMF08H - Confectionat si montat in opera piese noi din lemn de stejar la structura	m3	0.114	16,081.47	1,833.29
			material:	2,943.05	335.51
			manopera:	13,138.42	1,497.78
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
850.1	7124010010700 - Dulgher	ora	16.642	90.00	1,497.78
850.2	2010102900567 - Busteni de brad	m3	0.146	2,298.00	335.51
851	CN50B - Tratament ignifug al lemnariei ; carcase, estacade.	m3	0.457	2,085.80	953.21
			material:	1,888.45	863.02
			manopera:	184.53	84.33
			utilaj:	12.82	5.86
			transport:	0.00	0.00
851.1	9310060019930 - Muncitor	ora	0.937	90.00	84.33
851.2	2430116104963[3] - Vopsea ignifuga de exterior Bioprot Andi	kg	4.479	191.50	857.73
851.3	2651122100024 - Ciment portland P 40 saci S388	kg	2.303	2.30	5.29
851.4	2410520006700 - Automacara	ora	0.002	766.00	1.53
851.5	2952270002921 - Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	ora	0.013	191.50	2.49
851.6	3410540000001 - Autocamion, 5 t	ora	0.004	459.60	1.84

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
852	CN51B - Tratamentele antiseptice al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea.	m3	0.457	1,304.82	596.30
			material:	1,268.51	579.71
			manopera:	35.05	16.02
			utilaj:	1.26	0.57
			transport:	0.00	0.00
852.1	9310060019930 - Muncitor	ora	0.178	90.00	16.02
852.2	2462106110601 - Paste antiseptice Neomid	kg	1.376	421.30	579.71
852.3	2410520006700 - Automacara	ora	0.000	766.00	0.00
852.4	3410540000001[1] - Autocamion, 5 t beton	ora	0.001	574.50	0.57
853	CL18A - Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	8.000	54.47	435.78
			material:	35.57	284.58
			manopera:	18.90	151.20
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
853.1	7214240021810 - Lacatus CM	ora	1.520	90.00	136.80
853.2	9310060019920 - Muncitor deservire CM	ora	0.080	90.00	7.20
853.3	7212030022700 - Sudor	ora	0.080	90.00	7.20
853.4	2734113803207 - Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0.080	30.64	2.45
853.5	2775276309886 - Confectii metalice inglobate in beton	kg	8.000	34.47	275.76
853.6	2873155901200 - Electrozi pentru sudura	kg	0.040	84.26	3.37
853.7	4011106202741 - Energie electrica	kw	0.064	3.83	0.25
853.8	1010126200341 - Carbuni de forja (huila)	kg	0.120	22.98	2.76
854	R805Bk=0.8man - Reconstituire a tencuielilor la fatade pe suprafete din lemn cu mortar din var: piloni, pilastri	m2	5.520	848.36	4,682.93
			material:	206.82	1,141.64
			manopera:	629.27	3,473.58
			utilaj:	12.27	67.71
			transport:	0.00	0.00
854.1	9310060019981 - Muncitor restaurator, cat.4.5	ora	30.205	115.00	3,473.58
854.2	4100116202818 - Apa pentru mortare si betoane	m3	0.132	15.32	2.02
854.3	2652102100697 - Var bulgari pentru constructii	kg	49.128	3.06	150.53
854.4	1421102200513 - Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.232	306.40	71.08
854.5	2010102913249 - Sipci pentru tencuieli, lungime 800-1000 mm, latime de 19-22 mm, grosime 4 mm	1000 buc	0.182	4,979.00	906.18
854.6	2874145893787 - Cuie de constructii	kg	0.386	30.64	11.83
854.7	2952160007200 - Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	ora	0.221	306.40	67.71
855	R8A19A - Reconstituirea profilurilor trase (fara trasarea unghiurilor) executate pe suprafete din lemn cu mortar de ipsos sau var si ipsos: orizontale, cornise, imbinari pereti cu tavanul	m2	2.240	1,125.15	2,520.33
			material:	230.89	517.19
			manopera:	891.25	1,996.40
			utilaj:	3.01	6.74
			transport:	0.00	0.00
855.1	9310060019976 - Muncitor restaurator, cat.4.0	ora	17.360	115.00	1,996.40
855.2	4100116202818 - Apa pentru mortare si betoane	m3	0.076	15.32	1.16
855.3	2652102100697 - Var bulgari pentru constructii	kg	19.936	3.06	61.08

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
855.4	1421102200513 - Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.096	306.40	29.41
855.5	2653102100861 - Lianti cu ipsos	kg	55.552	7.66	425.53
855.6	2952160007200 - Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	ora	0.022	306.40	6.74
856	R8A19C - Reconstituirea profilurilor trase (fara trasarea unghiurilor) executate pe suprafete din lemn cu mortar de ipsos sau var si ipsos: pe suprafata inclinata a frontonului din 1 centru	m2	0.264	1,229.80	324.67
			material:	230.53	60.86
			manopera:	995.80	262.89
			utilaj:	3.48	0.92
			transport:	0.00	0.00
856.1	9310060019976 - Muncitor restaurator, cat.4.0	ora	2.286	115.00	262.89
856.2	4100116202818 - Apa pentru mortare si betoane	m3	0.009	15.32	0.14
856.3	2652102100697 - Var bulgari pentru constructii	kg	2.350	3.06	7.20
856.4	1421102200513 - Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.011	306.40	3.37
856.5	2653102100861 - Lianti cu ipsos	kg	6.547	7.66	50.15
856.6	2952160007200 - Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	ora	0.003	306.40	0.92
857	R8A24A - Trasarea manuala a unghiurilor de intersectie a profilurilor trase pe loc, cu mortar de ipsos si var (se masoara la 1 m sumei dintre iesind si inaltime a profilului)	m	3.320	1,916.33	6,362.21
			material:	219.83	729.83
			manopera:	1,696.50	5,632.38
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
857.1	9310060019986 - Muncitor restaurator, cat.5.0	ora	43.326	130.00	5,632.38
857.2	4100116202818 - Apa pentru mortare si betoane	m3	0.120	15.32	1.84
857.3	2652102100697 - Var bulgari pentru constructii	kg	25.564	3.06	78.33
857.4	2653102100861 - Lianti cu ipsos	kg	71.712	7.66	549.31
857.5	1421102200513 - Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.120	306.40	36.77
857.6	2681126001616 - Hirtie slef.uscata cu sticla	buc	1.660	3.83	6.36
857.7	2430116105285 - Lac NT	kg	0.332	172.35	57.22
858	R8A15A - Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 1 pina la 5	buc	4.000	1,222.89	4,891.55
			material:	26.89	107.55
			manopera:	1,196.00	4,784.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
858.1	9310060019976 - Muncitor restaurator, cat.4.0	ora	41.600	115.00	4,784.00
858.2	2874145893787 - Cuie de constructii	kg	0.040	30.64	1.23
858.3	2010102918814 - Cherestea rasinoase	m3	0.004	4,979.00	19.92
858.4	2710403642419[3] - Tabla zincata de 0,5 mm grosime	kg	0.380	45.96	17.46
858.5	2430116105285 - Lac NT	kg	0.400	172.35	68.94
859	R8A15Ak=1.6man - Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 1 pina la 5 (Sablon 30 cm)	buc	1.000	1,954.58	1,954.58
			material:	40.98	40.98
			manopera:	1,913.60	1,913.60
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
859.1	9310060019976 - Muncitor restaurator, cat.4.0	ora	16.640	115.00	1,913.60
859.2	2874145893787 - Cuie de constructii	kg	0.010	30.64	0.31
859.3	2010102918814 - Cherestea rasinoase	m3	0.003	4,979.00	14.94
859.4	2710403642419[3] - Tabla zincata de 0,5 mm grosime	kg	0.185	45.96	8.50
859.5	2430116105285 - Lac NT	kg	0.100	172.35	17.24
860	R12A11B - ROZETA din ipsos (140x180mm) - 8 buc. Confectionarea modelului de rozete si de embleme rotunde: ornament simplu si de complexitate medie: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 300 mm (D=250mm)	buc	1.000	2,921.55	2,921.55
			material:	70.65	70.65
			manopera:	2,850.90	2,850.90
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
860.1	9310060019986 - Muncitor restaurator, cat.5.0	ora	21.930	130.00	2,850.90
860.2	2653102100854 - Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	11.110	4.52	50.22
860.3	1420202205504 - Argila de sculptura	kg	0.808	19.15	15.47
860.4	2611112500006 - Gelatina tehnica	kg	0.081	57.45	4.65
860.5	4100116202820 - Apa potabila	m3	0.020	15.32	0.31
861	R12A25L - Confectionarea tiparelor de rozete si embleme rotunde: tipare de ipsos, ornament simplu si de complexitate medie: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 300 mm	buc	1.000	487.17	487.17
			material:	32.17	32.17
			manopera:	455.00	455.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
861.1	9310060019986 - Muncitor restaurator, cat.5.0	ora	3.500	130.00	455.00
861.2	2653102100854 - Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	7.070	4.52	31.96
861.3	4100116202820 - Apa potabila	m3	0.014	15.32	0.21
862	R12A36B - Turnare a rozetelor si a emblemelor rotunde: ornament simplu si de complexitate medie: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 300 mm	buc	8.000	88.88	711.07
			material:	37.13	297.07
			manopera:	51.75	414.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
862.1	9310060019976 - Muncitor restaurator, cat.4.0	ora	3.600	115.00	414.00
862.2	2653102100854 - Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	65.280	4.52	295.07
862.3	4100116202820 - Apa potabila	m3	0.131	15.32	2.01
863	R12A47B - Instalarea rozetelor si a emblemelor rotunde: ornament simplu si de complexitate medie: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 300 mm	buc	8.000	145.73	1,165.85
			material:	14.81	118.49
			manopera:	130.00	1,040.00
			utilaj:	0.92	7.35
			transport:	0.00	0.00
863.1	9310060019986 - Muncitor restaurator, cat.5.0	ora	8.000	130.00	1,040.00
863.2	2735725900525 - Sirma de cupru sau de alama	kg	0.202	248.95	50.29
863.3	2874145887048 - Cuie de cupru sau de alama	kg	0.202	306.40	61.89
863.4	2653102100830 - Ipsos pentru constructii tip A	kg	0.808	7.66	6.19
863.5	4100116202820 - Apa potabila	m3	0.008	15.32	0.12
863.6	2952160007200 - Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	ora	0.024	306.40	7.35

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
864	R12A10B - BANDA de "ove" din ipsos (h=80mm). Confectionarea modelului detaliilor liniare (profiluri trase ornamentate, briie, meandre, frize, denticule, picaturi, margele, mazare): in relief si cu profil convex, ornament de complexitate simpla si medie, latimea desfasurata a modelului: pina la 100 mm (L=4,64ml)	buc	1.000	2,299.55	2,299.55
			material:	18.05	18.05
			manopera:	2,281.50	2,281.50
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
864.1	9310060019986 - Muncitor restaurator, cat.5.0	ora	17.550	130.00	2,281.50
864.2	2653102100854 - Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	3.232	4.52	14.61
864.3	1420202205504 - Argila de sculptura	kg	0.121	19.15	2.32
864.4	2611112500006 - Gelatina tehnica	kg	0.018	57.45	1.03
864.5	4100116202820 - Apa potabila	m3	0.006	15.32	0.09
865	R12A24C2 - Confectionarea tiparelor pentru detaliile liniare (profiluri trase ornamentate, briie, frize, denticule, picaturi): tipare de ipsos pentru profiluri reliefate si convexe, ornamentul simplu si de complexitate medie, latimea desfasurata: pina la 100 mm	buc	3.000	501.56	1,504.69
			material:	18.56	55.69
			manopera:	483.00	1,449.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
865.1	9310060019976 - Muncitor restaurator, cat.4.0	ora	12.600	115.00	1,449.00
865.2	2653102100854 - Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	12.240	4.52	55.32
865.3	4100116202820 - Apa potabila	m3	0.024	15.32	0.37
866	R12A35B - Turnarea detaliilor liniare (profiluri trase ornamentate, briie, frize, denticule, picaturi): reliefate si convexe, ornament simplu si de complexitate medie, latimea desfasurata: pina la 100 mm	m	4.640	71.24	330.55
			material:	19.49	90.43
			manopera:	51.75	240.12
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
866.1	9310060019976 - Muncitor restaurator, cat.4.0	ora	2.088	115.00	240.12
866.2	2653102100854 - Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	19.878	4.52	89.85
866.3	4100116202820 - Apa potabila	m3	0.038	15.32	0.58
867	R12A46B - Instalarea detaliilor liniare (profiluri trase ornamentate, briie, frize, denticule, picaturi): ornament de complexitate simpla si medie, latimea detaliului (latimea desfasurata pentru detalii convexe): pina la 100 mm	m	4.640	83.97	389.63
			material:	18.99	88.10
			manopera:	64.39	298.77
			utilaj:	0.59	2.76
			transport:	0.00	0.00
867.1	9310060019976 - Muncitor restaurator, cat.4.0	ora	2.598	115.00	298.77
867.2	2735725900525 - Sirma de cupru sau de alama	kg	0.094	248.95	23.40
867.3	2874145887048 - Cuie de cupru sau de alama	kg	0.094	306.40	28.80
867.4	2653102100830 - Ipsos pentru constructii tip A	kg	0.469	7.66	3.59
867.5	2462106100005 - Clei PVA	l	0.187	172.35	32.23
867.6	4100116202820 - Apa potabila	m3	0.005	15.32	0.08
867.7	2952160007200 - Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	ora	0.009	306.40	2.76
868	R12A16C - COLOANE decorative din beton mozaicat (h=570mm). Confectionarea modelului de balustru: cu suprafata ornamentata, cu inaltimea: pina la 500 mm	buc	1.000	3,625.68	3,625.68
			material:	159.43	159.43
			manopera:	3,466.25	3,466.25
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
868.1	9310060019996 - Muncitor restaurator, cat.6.0	ora	27.730	125.00	3,466.25
868.2	2653102100854 - Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	31.500	4.52	142.38
868.3	1420202205504 - Argila de sculptura	kg	0.525	19.15	10.05
868.4	2611112500006 - Gelatina tehnica	kg	0.105	57.45	6.03
868.5	4100116202820 - Apa potabila	m3	0.063	15.32	0.97
869	R12A16Dk=2 - Confectionarea modelului de balustru: cu suprafata ornamentata: Se adauga la fiecare 50 mm urmasori la norma R12A16C	buc	1.000	573.45	573.45
			material:	65.95	65.95
			manopera:	507.50	507.50
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
869.1	9310060019996 - Muncitor restaurator, cat.6.0	ora	4.060	125.00	507.50
869.2	2653102100854 - Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	12.600	4.52	56.95
869.3	1420202205504 - Argila de sculptura	kg	0.420	19.15	8.04
869.4	2611112500006 - Gelatina tehnica	kg	0.010	57.45	0.57
869.5	4100116202820 - Apa potabila	m3	0.025	15.32	0.38
870	R12A30D - Confectionarea tiparelor de balustru: cu suprafata ornamentata, inaltimea: pina la 750 mm	buc	2.000	2,346.63	4,693.27
			material:	955.63	1,911.27
			manopera:	1,391.00	2,782.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
870.1	9310060019986 - Muncitor restaurator, cat.5.0	ora	21.400	130.00	2,782.00
870.2	2653102100854 - Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	420.000	4.52	1,898.40
870.3	4100116202820 - Apa potabila	m3	0.840	15.32	12.87
871	R12A41Dk=2man - Turnarea balustrului: cu suprafata ornamentata, inaltimea: pina la 750 mm (consum beton mozaicat - 0,005 m3/buc.)	buc	14.000	817.35	11,442.96
			material:	11.35	158.96
			manopera:	806.00	11,284.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
871.1	9310060019986 - Muncitor restaurator, cat.5.0	ora	86.800	130.00	11,284.00
871.2	2663102100995M - Beton de ciment clasa B30/M400 mozaicat	m3	0.071	1,838.40	130.53
871.3	4100116202820 - Apa potabila	m3	1.856	15.32	28.43
872	R12A52Dk=2man - Instalarea balustrului: cu suprafata ornamentata, inaltimea: pina la 750 mm	buc	12.000	1,098.49	13,181.88
			material:	290.35	3,484.14
			manopera:	806.00	9,672.00
			utilaj:	2.14	25.74
			transport:	0.00	0.00
872.1	9310060019986 - Muncitor restaurator, cat.5.0	ora	74.400	130.00	9,672.00
872.2	2735725900525 - Sirma de cupru sau de alama	kg	2.424	248.95	603.45
872.3	2874145887048 - Cuie de cupru sau de alama	kg	5.454	306.40	1,671.11
872.4	2653102100830 - Ipsos pentru constructii tip A	kg	81.204	7.66	622.02
872.5	2462106100005 - Clei PVA	l	3.394	172.35	584.96
872.6	4100116202820 - Apa potabila	m3	0.170	15.32	2.60
872.7	2952160007200 - Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	ora	0.084	306.40	25.74

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
873	RMD15A - Slefuirea si lustruirea manuala a placajelor din piatra si marmura (lustruirea beton mozaicat cu ceara "VX - SLSilicon Wax") - coloane ornamentate (12 buc.)	m2	2.110	774.18	1,633.51
			material:	54.18	114.31
			manopera:	720.00	1,519.20
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
873.1	7122030012940 - Pietrar	ora	16.880	90.00	1,519.20
873.2	1411112204410 - Piatra abraziva pentru slefuit - cilindru	kg	0.422	57.45	24.24
873.3	2430227300199 - Acid oxalic	l	0.211	95.75	20.20
873.4	126227204645 - Ceara VX-SL Silicon Wax	kg	0.106	337.04	35.73
873.5	1711317309327 - Cirpe plusata	buc	4.220	7.66	32.33
873.6	2651122100001 - Ciment alb	kg	0.316	5.75	1.82
TOTAL 28.1. Turla cu girueta (constructia foisor, decor).					76,896.07

TOTAL 28. Turla cu girueta (axele A-1)

76,896.07

28.2. Turla cu girueta (invelitoare, girueta, decor)

874	RMC14B1 - Invelitori din solzi din tabla de zinc la acoperisuri de epoca fiind cuprins confectionatul solzilor si montajul: avand dimensiunile solzilor de 25x25 cm, avand suprafata de acoperire de 20x20 cm (0,040 mp), respectiv 26 buc/mp (Acoperire cu detalii stemuite, batute din tabla de zinc-titan p/constructii cu gros. 0,65mm)	m2	1.400	1,888.30	2,643.62
			material:	952.30	1,333.22
			manopera:	936.00	1,310.40
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
874.1	7213050013100 - Tinichigiu	ora	14.560	90.00	1,310.40
874.2	2710403642419zt - Tabla zincata de 0,5 mm grosime (Tabla zinc-titan gr.0,65mm)	kg	11.535	114.90	1,325.37
874.3	2744137311238 - Cositor aliaj	kg	0.023	229.80	5.29
874.4	2873145887450 - Cuie de tabla	kg	0.046	30.64	1.41
874.5	2430226102111 - Chit ROMALCHIT	kg	0.015	76.60	1.15
875	R12A11C - COIF - model p/ batere, stemuire din tabla (d350mm). Confectionarea modelului de rozete si de embleme rotunde: ornament simplu si de complexitate medie: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 400 mm	buc	1.000	3,414.95	3,414.95
			material:	105.15	105.15
			manopera:	3,309.80	3,309.80
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
875.1	9310060019986 - Muncitor restaurator, cat.5.0	ora	25.460	130.00	3,309.80
875.2	2653102100854 - Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	17.170	4.52	77.61
875.3	1420202205504 - Argila de sculptura	kg	1.111	19.15	21.28
875.4	2611112500006 - Gelatina tehnica	kg	0.101	57.45	5.80
875.5	4100116202820 - Apa potabila	m3	0.030	15.32	0.46
876	R12A25M - Confectionarea tiparelor de rozete si embleme rotunde: tipare de ipsos, ornament simplu si de complexitate medie: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 400 mm (coif d350mm)	buc	1.000	644.26	644.26
			material:	43.66	43.66
			manopera:	600.60	600.60
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
876.1	9310060019986 - Muncitor restaurator, cat.5.0	ora	4.620	130.00	600.60
876.2	2653102100854 - Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	9.595	4.52	43.37

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
876.3	4100116202820 - Apa potabila	m3	0.019	15.32	0.29
877	R12A36Ck=2man - Turnare a rozetelor si a emblemelor rotunde: ornament simplu si de complexitate medie: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 400 mm ("coif " d350mm - model din beton simplu p/baterea detaliilor pe tabla, consum beton - 0,0224m3/buc.)	buc	1.000	175.56	175.56
			material:	37.56	37.56
			manopera:	138.00	138.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
877.1	9310060019976 - Muncitor restaurator, cat.4.0	ora	1.200	115.00	138.00
877.2	2663102100971 - Beton de ciment clasa C 22,5/18 (BC22,5/B300)	m3	0.023	1,608.60	37.00
877.3	4100116202820 - Apa potabila	m3	0.037	15.32	0.57
878	R12A11A - CENTURA - model p/ batere pe tabla (d210mm). Confectionarea modelului de rozete si de embleme rotunde: ornament simplu si de complexitate medie: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 200 mm	buc	1.000	2,463.13	2,463.13
			material:	50.33	50.33
			manopera:	2,412.80	2,412.80
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
878.1	9310060019986 - Muncitor restaurator, cat.5.0	ora	18.560	130.00	2,412.80
878.2	2653102100854 - Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	8.585	4.52	38.80
878.3	1420202205504 - Argila de sculptura	kg	0.556	19.15	10.65
878.4	2611112500006 - Gelatina tehnica	kg	0.010	57.45	0.57
878.5	4100116202820 - Apa potabila	m3	0.020	15.32	0.31
879	R12A25K - Confectionarea tiparelor de rozete si embleme rotunde: tipare de ipsos, ornament simplu si de complexitate medie: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 200 mm (centura d210mm)	buc	1.000	323.28	323.28
			material:	22.98	22.98
			manopera:	300.30	300.30
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
879.1	9310060019986 - Muncitor restaurator, cat.5.0	ora	2.310	130.00	300.30
879.2	2653102100854 - Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	5.050	4.52	22.83
879.3	4100116202820 - Apa potabila	m3	0.010	15.32	0.15
880	R12A36Ak=2man - Turnare a rozetelor si a emblemelor rotunde: ornament simplu si de complexitate medie: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 200 mm (centura d210mm - model din beton p/baterea detaliului pe tabla, consum beton - 0.0042 m3/buc.)	buc	1.000	70.94	70.94
			material:	6.54	6.54
			manopera:	64.40	64.40
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
880.1	9310060019976 - Muncitor restaurator, cat.4.0	ora	0.560	115.00	64.40
880.2	2663102100971 - Beton de ciment clasa C 22,5/18 (BC22,5/B300)	m3	0.004	1,608.60	6.43
880.3	4100116202820 - Apa potabila	m3	0.007	15.32	0.11
881	R12A11D - TURLA - model p/ batere pe tabla (d 860mm). Confectionarea modelului de rozete de tavan sau de cheson si de embleme rotunde: ornament simplu si de complexitate medie: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 500 mm (d=860mm)	buc	1.000	3,903.42	3,903.42
			material:	159.42	159.42
			manopera:	3,744.00	3,744.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
881.1	9310060019986 - Muncitor restaurator, cat.5.0	ora	28.800	130.00	3,744.00
881.2	2653102100854 - Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	27.270	4.52	123.26

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
881.3	1420202205504 - Argila de sculptura	kg	1.515	19.15	29.01
881.4	2611112500006 - Gelatina tehnica	kg	0.111	57.45	6.38
881.5	4100116202820 - Apa potabila	m3	0.050	15.32	0.77
882	R12A11Ek=4 - Se adauga la fiecare 100 mm urmasori la norma R12A11D	buc	1.000	2,351.73	2,351.73
			material:	63.73	63.73
			manopera:	2,288.00	2,288.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
882.1	9310060019986 - Muncitor restaurator, cat.5.0	ora	17.600	130.00	2,288.00
882.2	2653102100854 - Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	10.100	4.52	45.65
882.3	1420202205504 - Argila de sculptura	kg	0.808	19.15	15.47
882.4	2611112500006 - Gelatina tehnica	kg	0.040	57.45	2.30
882.5	4100116202820 - Apa potabila	m3	0.020	15.32	0.31
883	R12A25N - Confectionarea tiparelor de rozete de tavan sau de cheson si embleme rotunde: tipare de ipsos, ornament simplu si de complexitate medie: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 500 mm (turla d860mm)	buc	1.000	824.15	824.15
			material:	59.75	59.75
			manopera:	764.40	764.40
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
883.1	9310060019986 - Muncitor restaurator, cat.5.0	ora	5.880	130.00	764.40
883.2	2653102100854 - Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	13.130	4.52	59.35
883.3	4100116202820 - Apa potabila	m3	0.026	15.32	0.40
884	R12A25Ok=4 - Se adauga la fiecare 100 mm urmasori la norma R12A25N	buc	1.000	865.14	865.14
			material:	64.34	64.34
			manopera:	800.80	800.80
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
884.1	9310060019986 - Muncitor restaurator, cat.5.0	ora	6.160	130.00	800.80
884.2	2653102100854 - Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	14.140	4.52	63.91
884.3	4100116202820 - Apa potabila	m3	0.028	15.32	0.43
885	R12A36Ek=2man - Turnare a rozetelor de tavan sau de cheson si a emblemelor rotunde: ornament simplu si de complexitate medie: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 600 mm (turla d860mm - model din beton p/batere detaliilor pe tabla, consum beton - 0,333m3/buc)	buc	1.000	762.02	762.02
			material:	548.12	548.12
			manopera:	213.90	213.90
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
885.1	9310060019976 - Muncitor restaurator, cat.4.0	ora	1.860	115.00	213.90
885.2	2663102100971 - Beton de ciment clasa C 22,5/18 (BC22,5/B300)	m3	0.340	1,608.60	546.92
885.3	4100116202820 - Apa potabila	m3	0.078	15.32	1.19
886	R12A36Fk=3k=6man - Se adauga la fiecare 100 mm urmasori la norma R12A36E	buc	1.000	124.38	124.38
			material:	0.18	0.18
			manopera:	124.20	124.20
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
886.1	9310060019976 - Muncitor restaurator, cat.4.0	ora	1.080	115.00	124.20
886.2	4100116202820 - Apa potabila	m3	0.012	15.32	0.18
887	RMC17A1 - Glafuri si copertine din tabla de zinc, avand: latimea desfasurata 0 - 30 cm (tabla zinc-titan gr. 0,65mm)	m	9.400	498.18	4,682.87
			material:	282.18	2,652.47
			manopera:	216.00	2,030.40
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
887.1	7213050013100 - Tinichigiu	ora	22.560	90.00	2,030.40
887.2	2710403642419zt - Tabla zincata de 0,5 mm grosime (Tabla zinc-titan gr.0,65mm)	kg	21.404	114.90	2,459.32
887.3	2744137311238 - Cositor aliaj	kg	0.517	229.80	118.81
887.4	2710403702960 - Banda otel zincat	kg	1.965	36.39	71.50
887.5	2873145887450 - Cuie de tabla	kg	0.093	30.64	2.85
888	RMC14B1 - Invelitori din solzi din tabla de zinc la acoperisuri de epoca fiind cuprins confectionatul solzilor si montajul: avand dimensiunile solzilor de 25x25 cm, avand suprafata de acoperire de 20x20 cm (0,040 mp), respectiv 26 buc/mp (Acoperirea turlei cu detalii stemuite, batute din tabla de zinc- titan cu gros. 0,65mm)	m2	1.350	1,888.31	2,549.22
			material:	952.31	1,285.62
			manopera:	936.00	1,263.60
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
888.1	7213050013100 - Tinichigiu	ora	14.040	90.00	1,263.60
888.2	2710403642419zt - Tabla zincata de 0,5 mm grosime (Tabla zinc-titan gr.0,65mm)	kg	11.123	114.90	1,278.03
888.3	2744137311238 - Cositor aliaj	kg	0.022	229.80	5.06
888.4	2873145887450 - Cuie de tabla	kg	0.045	30.64	1.38
888.5	2430226102111 - Chit ROMALCHIT	kg	0.015	76.60	1.15
889	RMC15A - DECOR liniar (h220mm, L=4,32ml). Reparatii la elemente ornamentale din tabla de zinc gata montate prin inlocuirea elementelor deteriorate, cositorirea pieselor desprinse (Tabla zinc titan ornamentala gr. 1,0mm)	m2	0.950	1,574.58	1,495.85
			material:	494.58	469.85
			manopera:	1,080.00	1,026.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
889.1	7213050013100 - Tinichigiu	ora	11.400	90.00	1,026.00
889.2	2710403642419zto - Tabla zincata de 0,5 mm gros. (Tabla "Rhein zinc" zinc titan ornamentala gr. 1,0mm)	kg	8.653	45.96	397.69
889.3	2744137311238 - Cositor aliaj	kg	0.314	229.80	72.16
890	RMC16A - Montarea elementelor ornamentale la acoperisuri, gata confectionate din tabla de zinc, prin prinderea in cuie, cu straiuri de zinc sau cupru si cositorirea perimetrala	m	4.320	222.29	960.27
			material:	33.29	143.79
			manopera:	189.00	816.48
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
890.1	7213050013100 - Tinichigiu	ora	9.072	90.00	816.48
890.2	2710403642419zto - Tabla zincata de 0,5 mm gros. (Tabla "Rhein zinc" zinc titan ornamentala gr. 1,0mm)	kg	2.495	45.96	114.67
890.3	2873145887450 - Cuie de tabla	kg	0.238	30.64	7.29
890.4	2744137311238 - Cositor aliaj	kg	0.095	229.80	21.83

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
891	CL18A - GIRUETA (h=1,77ml). Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, (carcasa)	kg	1.850	54.55	100.91
			material:	35.57	65.81
			manopera:	18.97	35.10
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
891.1	7214240021810 - Lacatus CM	ora	0.352	90.00	31.68
891.2	9310060019920 - Muncitor deservire CM	ora	0.019	90.00	1.71
891.3	7212030022700 - Sudor	ora	0.019	90.00	1.71
891.4	2734113803207 - Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0.019	30.64	0.58
891.5	2775276309886 - Confectii metalice inglobate in beton	kg	1.850	34.47	63.77
891.6	2873155901200 - Electrozi pentru sudura	kg	0.009	84.26	0.76
891.7	4011106202741 - Energie electrica	kw	0.015	3.83	0.06
891.8	1010126200341 - Carbuni de forja (huila)	kg	0.028	22.98	0.64
892	RMC15A - Reparatii la elemente ornamentale din tabla de zinc gata montate prin inlocuirea elementelor deteriorate, cositorirea pieselor desprinse (Detalii batute, stemuite din tabla de zinc titan ornamental gros. 1,0mm)	m2	0.282	1,601.69	451.68
			material:	521.69	147.12
			manopera:	1,080.00	304.56
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
892.1	7213050013100 - Tinichigiu	ora	3.384	90.00	304.56
892.2	2710403642419zto - Tabla zincata de 0,5 mm gros. (Tabla "Rheinzink" zinc titan ornamental gr. 1,0mm)	kg	2.736	45.96	125.75
892.3	2744137311238 - Cositor aliaj	kg	0.093	229.80	21.37
893	R12A11A - MODELE de detalii decorative p/ batere pe tabla. Confectionarea modelului de rozete si de embleme rotunde: ornament simplu si de complexitate medie: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 200 mm (detalii p/girueta: sfere, inele, coif, ect)	buc	6.000	2,463.14	14,778.81
			material:	50.34	302.01
			manopera:	2,412.80	14,476.80
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
893.1	9310060019986 - Muncitor restaurator, cat.5.0	ora	111.360	130.00	14,476.80
893.2	2653102100854 - Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	51.510	4.52	232.83
893.3	1420202205504 - Argila de sculptura	kg	3.333	19.15	63.83
893.4	2611112500006 - Gelatina tehnica	kg	0.061	57.45	3.50
893.5	4100116202820 - Apa potabila	m3	0.121	15.32	1.85
894	R12A25K - Confectionarea tiparelor de rozete si embleme rotunde: tipare de ipsos, ornament simplu si de complexitate medie: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 200 mm (detalii p/girueta)	buc	6.000	323.28	1,939.69
			material:	22.98	137.89
			manopera:	300.30	1,801.80
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
894.1	9310060019986 - Muncitor restaurator, cat.5.0	ora	13.860	130.00	1,801.80
894.2	2653102100854 - Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	30.300	4.52	136.96
894.3	4100116202820 - Apa potabila	m3	0.061	15.32	0.93

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
895	R12A36Ak=2man - Turnare a rozetelor si a emblemelor rotunde: ornament simplu si de complexitate medie: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 200 mm (centura d210mm - model din beton p/baterea detaliului din tabla, consum beton - 0,0066 m3/buc.)	buc	6.000	75.23	451.40
			material:	10.83	65.00
			manopera:	64.40	386.40
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
895.1	9310060019976 - Muncitor restaurator, cat.4.0	ora	3.360	115.00	386.40
895.2	2663102100971 - Beton de ciment clasa C 22,5/18 (BC22,5/B300)	m3	0.040	1,608.60	64.34
895.3	4100116202820 - Apa potabila	m3	0.043	15.32	0.66
896	RMC15A - Reparatii la elemente ornamentale din tabla de zinc gata montate prin inlocuirea elementelor deteriorate, cositorirea pieselor desprinse (Detalii taiate din tabla de zinc titan ornamental gros. 1,0mm: litere, steag, etc)	m2	0.171	1,573.73	269.11
			material:	493.73	84.43
			manopera:	1,080.00	184.68
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
896.1	7213050013100 - Tinichigiu	ora	2.052	90.00	184.68
896.2	2710403642419zto - Tabla zincata de 0,5 mm gros. (Tabla "Rheinzzink" zinc titan ornamental gr. 1,0mm)	kg	1.557	45.96	71.56
896.3	2744137311238 - Cositor aliaj	kg	0.056	229.80	12.87
TOTAL 28.2. Turla cu girueta (invelitoare, girueta, decor)					46,246.39

29. Turla cu "cupa de floare" (axele И - Ж).

897	RMC16A - Montarea elementelor ornamentale la acoperisuri, gata confectionate din tabla de zinc, prin prinderea in cuie, cu straiuri de zinc sau cupru si cositorirea perimetrata	m	1.770	221.94	392.84
			material:	32.94	58.31
			manopera:	189.00	334.53
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
897.1	7213050013100 - Tinichigiu	ora	3.717	90.00	334.53
897.2	2710403642419zto - Tabla zincata de 0,5 mm gros. (Tabla "Rheinzzink" zinc titan ornamental gr. 1,0mm)	kg	1.009	45.96	46.37
897.3	2873145887450 - Cuie de tabla	kg	0.097	30.64	2.97
897.4	2744137311238 - Cositor aliaj	kg	0.039	229.80	8.96
898	RMF08G - Confectionat si montat in opera piese noi din lemn de stejar la structura monumente noi: structura foisor turn (lemn de rasinoase)	m	0.889	21,517.93	19,129.44
			material:	2,895.12	2,573.76
			manopera:	18,622.81	16,555.68
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
898.1	7124010010700 - Dulgher	ora	183.952	90.00	16,555.68
898.2	2010102900567 - Busteni de brad	m3	1.120	2,298.00	2,573.76
899	R13A10B - Reconstituirea ornamentului la elementele de lemn ale cladirii prin traforarea manuala (sculptura populara): complexitatea ornamentului si adincimea taierii: medie, pina la 35 mm	dm2	67.600	339.07	22,921.32
			material:	10.17	687.68
			manopera:	328.90	22,233.64
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
899.1	9310060019986 - Muncitor restaurator, cat.5.0	ora	171.028	130.00	22,233.64

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
899.2	2681126001475 - Hirtie de slefuit cu doua straturi cu granulatie 40/25	m2	0.270	57.45	15.51
899.3	2010102904441 - Dulapi de foioase tivite, cal. 1	m3	0.135	4,979.00	672.17
900	RMF08H - Confectionat si montat in opera piese noi din lemn de stejar la structura monumente noi: sarpanta coif turn (lemn de rasinoase)	m3	0.124	16,085.18	1,994.56
			material:	2,946.63	365.38
			manopera:	13,138.55	1,629.18
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
900.1	7124010010700 - Dulgher	ora	18.102	90.00	1,629.18
900.2	2010102900567 - Busteni de brad	m3	0.159	2,298.00	365.38
901	CN50B - Tratament ignifug al lemnariei ; carcase, estacade.	m3	1.013	2,084.88	2,111.98
			material:	1,888.21	1,912.75
			manopera:	184.53	186.93
			utilaj:	12.14	12.29
			transport:	0.00	0.00
901.1	9310060019930 - Muncitor	ora	2.077	90.00	186.93
901.2	2430116104963[3] - Vopsea ignifuga de exterior Bioprot Andi	kg	9.927	191.50	1,901.02
901.3	2651122100024 - Ciment portland P 40 saci S388	kg	5.106	2.30	11.73
901.4	2410520006700 - Automacara	ora	0.004	766.00	3.06
901.5	2952270002921 - Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	ora	0.029	191.50	5.55
901.6	3410540000001 - Autocamion, 5 t	ora	0.008	459.60	3.68
902	CN51B - Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea.	m3	1.013	1,305.27	1,322.24
			material:	1,268.06	1,284.54
			manopera:	35.09	35.55
			utilaj:	2.12	2.14
			transport:	0.00	0.00
902.1	9310060019930 - Muncitor	ora	0.395	90.00	35.55
902.2	2462106110601 - Paste antiseptice Neomid	kg	3.049	421.30	1,284.54
902.3	2410520006700 - Automacara	ora	0.001	766.00	0.77
902.4	3410540000001 - Autocamion, 5 t	ora	0.003	459.60	1.38
903	RMC14B1 - Invelitori din solzi din tabla de zinc la acoperisuri de epoca fiind cuprins confectionatul solzilor si montajul: avand dimensiunile solzilor de 25x25 cm, avand suprafata de acoperire de 20x20 cm (0,040 mp), respectiv 26 buc/mp (Acoperirea turlei cu detalii stemuite, batute din tabla de zinc-titan cu gros. 0,65mm)	m2	6.256	1,888.29	11,813.14
			material:	952.29	5,957.56
			manopera:	935.99	5,855.58
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
903.1	7213050013100 - Tinichigiu	ora	65.062	90.00	5,855.58
903.2	2710403642419zt - Tabla zincata de 0,5 mm grosime (Tabla zinc-titan gr.0,65mm)	kg	51.543	114.90	5,922.29
903.3	2744137311238 - Cositor aliaj	kg	0.103	229.80	23.67
903.4	2873145887450 - Cuie de tabla	kg	0.206	30.64	6.31
903.5	2430226102111 - Chit ROMALCHIT	kg	0.069	76.60	5.29

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
904	RMC15A - DECOR liniar (h220mm, L=2,24ml). Reparatii la elemente ornamentale din tabla de zinc gata montate prin inlocuirea elementelor deteriorate, cositorirea pieselor desprinse (Tabla de zinc titan ornamentala gr. 1,0mm)	m2	0.500	1,574.44	787.22
			material:	494.44	247.22
			manopera:	1,080.00	540.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
904.1	7213050013100 - Tinichigiu	ora	6.000	90.00	540.00
904.2	2710403642419zto - Tabla zincata de 0,5 mm gros. (Tabla "Rheinzink" zinc titan ornamentala gr. 1,0mm)	kg	4.554	45.96	209.30
904.3	2744137311238 - Cositor aliaj	kg	0.165	229.80	37.92
905	RMC16A - Montarea elementelor ornamentale la acoperisuri, gata confectionate din tabla de zinc, prin prinderea in cuie, cu straihuri de zinc sau cupru si cositorirea perimetrala	m	2.240	221.99	497.26
			material:	32.99	73.90
			manopera:	189.00	423.36
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
905.1	7213050013100 - Tinichigiu	ora	4.704	90.00	423.36
905.2	2710403642419zto - Tabla zincata de 0,5 mm gros. (Tabla "Rheinzink" zinc titan ornamentala gr. 1,0mm)	kg	1.281	45.96	58.87
905.3	2873145887450 - Cuie de tabla	kg	0.123	30.64	3.77
905.4	2744137311238 - Cositor aliaj	kg	0.049	229.80	11.26
906	CL18A - Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri (carcasa - teava d20)	kg	0.220	54.30	11.95
			material:	35.48	7.81
			manopera:	18.82	4.14
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
906.1	7214240021810 - Lacatus CM	ora	0.042	90.00	3.78
906.2	9310060019920 - Muncitor deservire CM	ora	0.002	90.00	0.18
906.3	7212030022700 - Sudor	ora	0.002	90.00	0.18
906.4	2734113803207 - Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0.002	30.64	0.06
906.5	2775276309886 - Confectii metalice inglobate in beton	kg	0.220	34.47	7.58
906.6	2873155901200 - Electrozi pentru sudura	kg	0.001	84.26	0.08
906.7	4011106202741 - Energie electrica	kw	0.002	3.83	0.01
906.8	1010126200341 - Carbuni de forja (huila)	kg	0.003	22.98	0.07
907	RMC15A - ELEMENTE decorative: cupa, bile, con, sfera, inel. Reparatii la elemente ornamentale din tabla de zinc gata montate prin inlocuirea elementelor deteriorate, cositorirea pieselor desprinse (Detalii decorative batute, stemuite din tabla de zinc titan ornamental gros. 1,0mm)	m2	0.650	1,574.60	1,023.49
			material:	494.60	321.49
			manopera:	1,080.00	702.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
907.1	7213050013100 - Tinichigiu	ora	7.800	90.00	702.00
907.2	2710403642419zto - Tabla zincata de 0,5 mm gros. (Tabla "Rheinzink" zinc titan ornamentala gr. 1,0mm)	kg	5.920	45.96	272.08
907.3	2744137311238 - Cositor aliaj	kg	0.215	229.80	49.41

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
908	RMC16A - Montarea elementelor ornamentale la acoperisuri, gata confectionate din tabla de zinc, prin prinderea in cuie, cu straifuri de zinc sau cupru si cositorirea perimetrala	m	1.084	222.04	240.69
			material:	33.07	35.85
			manopera:	188.97	204.84
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
908.1	7213050013100 - Tinichigiu	ora	2.276	90.00	204.84
908.2	2710403642419zto - Tabla zincata de 0,5 mm gros. (Tabla "Rheinzink" zinc titan ornamentala gr. 1,0mm)	kg	0.620	45.96	28.50
908.3	2873145887450 - Cuie de tabla	kg	0.060	30.64	1.84
908.4	2744137311238 - Cositor aliaj	kg	0.024	229.80	5.52
909	R12A15C - CUPA de floare - model p/batere pe tabla (h240mm). Confectionarea modelului de frunze: de acant cu inaltimea: pina la 150 mm	buc	1.000	1,767.66	1,767.66
			material:	17.66	17.66
			manopera:	1,750.00	1,750.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
909.1	9310060019996 - Muncitor restaurator, cat.6.0	ora	14.000	125.00	1,750.00
909.2	2653102100854 - Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	3.030	4.52	13.70
909.3	1420202205504 - Argila de sculptura	kg	0.202	19.15	3.87
909.4	4100116202820 - Apa potabila	m3	0.006	15.32	0.09
910	R12A15Dk=2 - Se adauga la fiecare 50 mm urmasori la norma R12A15C	buc	1.000	733.38	733.38
			material:	33.38	33.38
			manopera:	700.00	700.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
910.1	9310060019996 - Muncitor restaurator, cat.6.0	ora	5.600	125.00	700.00
910.2	2653102100854 - Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	6.060	4.52	27.39
910.3	1420202205504 - Argila de sculptura	kg	0.303	19.15	5.80
910.4	4100116202820 - Apa potabila	m3	0.012	15.32	0.18
911	R12A29G - Confectionarea tiparelor de frunze: tipare din clei, frunze de acant cu inaltimea pina la 150 mm	buc	1.000	112.82	112.82
			material:	19.07	19.07
			manopera:	93.75	93.75
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
911.1	9310060019996 - Muncitor restaurator, cat.6.0	ora	0.750	125.00	93.75
911.2	2653102100854 - Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	2.040	4.52	9.22
911.3	1420202205504 - Argila de sculptura	kg	0.235	19.15	4.50
911.4	2611112500006 - Gelatina tehnica	kg	0.092	57.45	5.29
911.5	4100116202820 - Apa potabila	m3	0.004	15.32	0.06
912	R12A29H - Se adauga la fiecare 50 mm urmasori la norma R12A29G	buc	1.000	58.26	58.26
			material:	10.76	10.76
			manopera:	47.50	47.50
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
912.1	9310060019996 - Muncitor restaurator, cat.6.0	ora	0.380	125.00	47.50

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
912.2	2653102100854 - Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	1.010	4.52	4.57
912.3	1420202205504 - Argila de sculptura	kg	0.202	19.15	3.87
912.4	2611112500006 - Gelatina tehnica	kg	0.040	57.45	2.30
912.5	4100116202820 - Apa potabila	m3	0.002	15.32	0.03
913	R12A40Ck=2man - Turnarea frunzelor: de acant, inaltimea: pina la 150 mm	buc	1.000	186.64	186.64
			material:	4.64	4.64
			manopera:	182.00	182.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
913.1	9310060019986 - Muncitor restaurator, cat.5.0	ora	1.400	130.00	182.00
913.2	2653102100854 - Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	1.020	4.52	4.61
913.3	4100116202820 - Apa potabila	m3	0.002	15.32	0.03
914	R12A40Dk2k=4man - Se adauga la fiecare 50 mm urmasori la norma R12A40C	buc	1.000	138.72	138.72
			material:	13.92	13.92
			manopera:	124.80	124.80
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
914.1	9310060019986 - Muncitor restaurator, cat.5.0	ora	0.960	130.00	124.80
914.2	2653102100854 - Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	3.060	4.52	13.83
914.3	4100116202820 - Apa potabila	m3	0.006	15.32	0.09
915	R12A11A - MODELE de detalii decorative p/ batere pe tabla. Confectionarea modelului de rozete si de embleme rotunde: ornament simplu si de complexitate medie: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 200 mm (con, bile inele, ec)	buc	1.000	2,463.13	2,463.13
			material:	50.33	50.33
			manopera:	2,412.80	2,412.80
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
915.1	9310060019986 - Muncitor restaurator, cat.5.0	ora	18.560	130.00	2,412.80
915.2	2653102100854 - Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	8.585	4.52	38.80
915.3	1420202205504 - Argila de sculptura	kg	0.556	19.15	10.65
915.4	2611112500006 - Gelatina tehnica	kg	0.010	57.45	0.57
915.5	4100116202820 - Apa potabila	m3	0.020	15.32	0.31
916	R12A25K - Confectionarea tiparelor de rozete si embleme rotunde: tipare de ipsos, ornament simplu si de complexitate medie: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 200 mm	buc	1.000	323.28	323.28
			material:	22.98	22.98
			manopera:	300.30	300.30
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
916.1	9310060019986 - Muncitor restaurator, cat.5.0	ora	2.310	130.00	300.30
916.2	2653102100854 - Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	5.050	4.52	22.83
916.3	4100116202820 - Apa potabila	m3	0.010	15.32	0.15
917	R12A36Ak=2man - Turnare a rozetelor si a emblemelor rotunde: ornament simplu si de complexitate medie: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 200 mm (inel d150mm - model din beton p/baterea detaliului din tabla, consum beton - 0.0018 m3/buc.)	buc	1.000	67.72	67.72
			material:	3.32	3.32
			manopera:	64.40	64.40
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
917.1	9310060019976 - Muncitor restaurator, cat.4.0	ora	0.560	115.00	64.40

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
917.2	2663102100971 - Beton de ciment clasa C 22,5/18 (BC22,5/B300)	m3	0.002	1,608.60	3.22
917.3	4100116202820 - Apa potabila	m3	0.007	15.32	0.11
TOTAL 29. Turla cu "cupa de floare" (axele II - Ж).					68,097.73

30. Vopsitorii la fatade					
918	CN53A - Grunduirea suprafetelor a peretilor, glafurilor de fereastră, nise, pedestal sub coloane, parapet, blocuri de ventilare pe acoperis etc. (grund „Silytol Konzenträt")	m2	3,480.000	14.38	50,047.62
			material:	11.68	40,651.62
			manopera:	2.70	9,396.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
918.1	7141020013300 - Zugrav vopsitor	ora	104.400	90.00	9,396.00
918.2	2416586105303sk - Amorsa-grund Sylitol Konzentrat	kg	522.000	76.60	39,985.20
918.3	810741 - Hirtie pentru slefuit uscata	buc	174.000	3.83	666.42
919	CF57A - Aplicarea manuala a chitului pe baza de var tip "Histolith Feinputz" Caparol grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2	3,480.000	136.00	473,268.59
			material:	86.19	299,942.31
			manopera:	49.50	172,260.00
			utilaj:	0.31	1,066.27
			transport:	0.00	0.00
919.1	7122050013401 - Zidar cat.4	ora	1,566.000	90.00	140,940.00
919.2	9310060019920 - Muncitor deservire CM	ora	348.000	90.00	31,320.00
919.3	2653102100833HF - Chit pe baza de var tip "Histolith Feinputz" Caparol	kg	5,220.000	57.45	299,889.00
919.4	4100126202818 - Apa	m3	3.480	15.32	53.31
919.5	2952160007200 - Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	ora	3.480	306.40	1,066.27
920	CN53A - Grunduirea suprafetelor a peretilor (tip "Amphisilan Tiefgrund" Caparol)	m2	3,480.000	28.74	100,029.12
			material:	26.04	90,633.12
			manopera:	2.70	9,396.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
920.1	7141020013300 - Zugrav vopsitor	ora	104.400	90.00	9,396.00
920.2	2430226101017AT - Grund "AmphiSilan Tiefgrund" Caparol	kg	522.000	172.35	89,966.70
920.3	810741 - Hirtie pentru slefuit uscata	buc	174.000	3.83	666.42
921	RCsR24A - Vopsitorii exterioare pe baza de rasini siliconice, in trei straturi pe glet existent (vopsea „Amphisilan NQG" Caparol) - Pereti, nise curbe	m2	2,146.800	113.01	242,605.22
			material:	35.49	76,196.02
			manopera:	75.60	162,298.08
			utilaj:	1.92	4,111.12
			transport:	0.00	0.00
921.1	7141020013300 - Zugrav vopsitor	ora	1,803.312	90.00	162,298.08
921.2	2430161032195AS - Vopsea pe baza de silicon dispersie apoasa "AmphiSilan NQG" Caparol	kg	1,373.952	50.24	69,026.23
921.3	4100116202818 - Apa pentru mortare si betoane	m3	6.440	15.32	98.66
921.4	2653102100830 - Ipsos pentru constructii tip A	kg	118.074	7.66	904.45

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
921.5	2881116001666 - Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	1,073.400	3.83	4,111.12
921.6	1711317306661 - Bumbac de sters	kg	107.340	19.15	2,055.56
921.7	2922140006702 - Macara de fereastră	ora	21.468	191.50	4,111.12
922	RCsR24A - Vopsitorii exterioare pe baza de rasini siliconice, in trei straturi pe glet existent (vopsea,,Amphisilan NQG" Caparol) - Turele, parapete, inclusiv intradosul, glafuri de fereastră si usi, ziduri antifoc, portalul central, bovindouri)	m2	787.000	113.01	88,937.17
			material:	35.49	27,932.86
			manopera:	75.60	59,497.20
			utilaj:	1.92	1,507.11
			transport:	0.00	0.00
922.1	7141020013300 - Zugrav vopsitor	ora	661.080	90.00	59,497.20
922.2	2430161032195AS - Vopsea pe baza de silicon dispersie apoasa "AmhpiSilan NQG" Caparol	kg	503.680	50.24	25,304.47
922.3	4100116202818 - Apa pentru mortare si betoane	m3	2.361	15.32	36.17
922.4	2653102100830 - Ipsos pentru constructii tip A	kg	43.285	7.66	331.56
922.5	2881116001666 - Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	393.500	3.83	1,507.11
922.6	1711317306661 - Bumbac de sters	kg	39.350	19.15	753.55
922.7	2922140006702 - Macara de fereastră	ora	7.870	191.50	1,507.11
923	RCsR24A - Vopsitorii exterioare pe baza de rasini siliconice, in trei straturi pe glet existent (vopsea,,Amphisilan NQG" Caparol) - Buiandrugii de fereastră arcate rostuite.	m2	112.430	113.01	12,705.39
			material:	35.49	3,990.46
			manopera:	75.60	8,499.69
			utilaj:	1.91	215.25
			transport:	0.00	0.00
923.1	7141020013300 - Zugrav vopsitor	ora	94.441	90.00	8,499.69
923.2	2430161032195AS - Vopsea pe baza de silicon dispersie apoasa "AmhpiSilan NQG" Caparol	kg	71.955	50.24	3,614.96
923.3	4100116202818 - Apa pentru mortare si betoane	m3	0.337	15.32	5.16
923.4	2653102100830 - Ipsos pentru constructii tip A	kg	6.184	7.66	47.37
923.5	2881116001666 - Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	56.215	3.83	215.30
923.6	1711317306661 - Bumbac de sters	kg	5.622	19.15	107.66
923.7	2922140006702 - Macara de fereastră	ora	1.124	191.50	215.25
924	RCsR24A - Vopsitorii exterioare pe baza de rasini siliconice, in trei straturi pe glet existent (vopsea,,Amphisilan NQG" Caparol) - Nise decorative.	m2	204.500	113.01	23,110.11
			material:	35.49	7,258.30
			manopera:	75.60	15,460.20
			utilaj:	1.92	391.62
			transport:	0.00	0.00
924.1	7141020013300 - Zugrav vopsitor	ora	171.780	90.00	15,460.20
924.2	2430161032195AS - Vopsea pe baza de silicon dispersie apoasa "AmhpiSilan NQG" Caparol	kg	130.880	50.24	6,575.30
924.3	4100116202818 - Apa pentru mortare si betoane	m3	0.614	15.32	9.41
924.4	2653102100830 - Ipsos pentru constructii tip A	kg	11.248	7.66	86.16
924.5	2881116001666 - Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	102.250	3.83	391.62
924.6	1711317306661 - Bumbac de sters	kg	10.225	19.15	195.81
924.7	2922140006702 - Macara de fereastră	ora	2.045	191.50	391.62

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
925	RCsR24A - Vopsitorii exterioare pe baza de rasini siliconice, in trei straturi pe glet existent (vopsea,,Amphisilan NQG" Caparol) - Elemente decorative Эл1- Эл6, pedestal sub coloane, turle.	m2	26.120	113.01	2,951.75
			material:	35.49	927.08
			manopera:	75.60	1,974.69
			utilaj:	1.91	49.98
			transport:	0.00	0.00
925.1	7141020013300 - Zugrav vopsitor	ora	21.941	90.00	1,974.69
925.2	2430161032195AS - Vopsea pe baza de silicon dispersie apoasa "AmhpiSilan NQG" Caparol	kg	16.717	50.24	839.85
925.3	4100116202818 - Apa pentru mortare si betoane	m3	0.078	15.32	1.19
925.4	2653102100830 - Ipsos pentru constructii tip A	kg	1.437	7.66	11.01
925.5	2881116001666 - Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	13.060	3.83	50.02
925.6	1711317306661 - Bumbac de sters	kg	1.306	19.15	25.01
925.7	2922140006702 - Macara de fereastră	ora	0.261	191.50	49.98
926	RCsR24A - Vopsitorii exterioare pe baza de rasini siliconice, in trei straturi pe glet existent (vopsea,,Amphisilan NQG" Caparol) - Blocuri de ventilare pe acoperis.	m2	193.750	113.01	21,895.37
			material:	35.49	6,876.74
			manopera:	75.60	14,647.50
			utilaj:	1.92	371.13
			transport:	0.00	0.00
926.1	7141020013300 - Zugrav vopsitor	ora	162.750	90.00	14,647.50
926.2	2430161032195AS - Vopsea pe baza de silicon dispersie apoasa "AmhpiSilan NQG" Caparol	kg	124.000	50.24	6,229.66
926.3	4100116202818 - Apa pentru mortare si betoane	m3	0.581	15.32	8.90
926.4	2653102100830 - Ipsos pentru constructii tip A	kg	10.656	7.66	81.62
926.5	2881116001666 - Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	96.875	3.83	371.03
926.6	1711317306661 - Bumbac de sters	kg	9.688	19.15	185.53
926.7	2922140006702 - Macara de fereastră	ora	1.938	191.50	371.13
927	RCsR24A - Vopsitorii exterioare pe baza de rasini siliconice, in trei straturi pe glet existent (vopsea,,Amphisilan NQG" Caparol) - Balcoane partea de jos.	m2	9.400	113.01	1,062.27
			material:	35.49	333.63
			manopera:	75.60	710.64
			utilaj:	1.92	18.00
			transport:	0.00	0.00
927.1	7141020013300 - Zugrav vopsitor	ora	7.896	90.00	710.64
927.2	2430161032195AS - Vopsea pe baza de silicon dispersie apoasa "AmhpiSilan NQG" Caparol	kg	6.016	50.24	302.24
927.3	4100116202818 - Apa pentru mortare si betoane	m3	0.028	15.32	0.43
927.4	2653102100830 - Ipsos pentru constructii tip A	kg	0.517	7.66	3.96
927.5	2881116001666 - Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	4.700	3.83	18.00
927.6	1711317306661 - Bumbac de sters	kg	0.470	19.15	9.00
927.7	2922140006702 - Macara de fereastră	ora	0.094	191.50	18.00

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
928	R10A15B - Vopsirea superioara cu vopsele in dispersie apoasa pe baza de rasini siliconice, pe suprafete curatate anterior de vopseaua veche sau tencuite din nou: suprafete profilate (Sistem tip Amphisilan Caparol - inclusiv grunduirea, vopsirea de 2 ori) - Cornise, profiluri trase	10 m2	106.440	2,175.49	231,559.21
			material:	528.72	56,277.16
			manopera:	1,610.00	171,368.40
			utilaj:	36.77	3,913.65
			transport:	0.00	0.00
928.1	9310060019981 - Muncitor restaurator, cat.4.5	ora	1,490.160	115.00	171,368.40
928.2	2430226101017AT - Grund "AmphiSilan Tiefgrund" Caparol	kg	215.009	172.35	37,056.80
928.3	2430161032195AS - Vopsea pe baza de silicon dispersie apoasa "AmhpiSilan NQG" Caparol	kg	357.990	50.24	17,985.12
928.4	2681126001473 - Hirtie pentru slefuit	m2	21.501	57.45	1,235.23
928.5	2952160007200 - Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	ora	12.773	306.40	3,913.65
929	R10A15B - Vopsirea superioara cu vopsele in dispersie apoasa pe baza de rasini siliconice, pe suprafete curatate anterior de vopseaua veche sau tencuite din nou: suprafete profilate (Sistem tip Amphisilan Caparol - inclusiv grunduirea, vopsirea de 2 ori) - Cornise cu profiluri arcate trase	10 m2	22.250	2,175.49	48,404.59
			material:	528.72	11,764.00
			manopera:	1,610.00	35,822.50
			utilaj:	36.77	818.09
			transport:	0.00	0.00
929.1	9310060019981 - Muncitor restaurator, cat.4.5	ora	311.500	115.00	35,822.50
929.2	2430226101017AT - Grund "AmphiSilan Tiefgrund" Caparol	kg	44.945	172.35	7,746.27
929.3	2430161032195AS - Vopsea pe baza de silicon dispersie apoasa "AmhpiSilan NQG" Caparol	kg	74.833	50.24	3,759.55
929.4	2681126001473 - Hirtie pentru slefuit	m2	4.494	57.45	258.18
929.5	2952160007200 - Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	ora	2.670	306.40	818.09
930	R10A15B - Vopsirea superioara cu vopsele in dispersie apoasa pe baza de rasini siliconice, pe suprafete curatate anterior de vopseaua veche sau tencuite din nou: suprafete profilate (Sistem tip Amphisilan Caparol - inclusiv grunduirea, vopsirea de 2 ori) - Profiluri trase la elemente arhitecturale ДО 1- ДО3, Эл1-5, tulle, balcoane etc.	10 m2	8.470	2,175.47	18,426.20
			material:	528.71	4,478.20
			manopera:	1,610.00	13,636.70
			utilaj:	36.75	311.30
			transport:	0.00	0.00
930.1	9310060019981 - Muncitor restaurator, cat.4.5	ora	118.580	115.00	13,636.70
930.2	2430226101017AT - Grund "AmphiSilan Tiefgrund" Caparol	kg	17.109	172.35	2,948.74
930.3	2430161032195AS - Vopsea pe baza de silicon dispersie apoasa "AmhpiSilan NQG" Caparol	kg	28.487	50.24	1,431.16
930.4	2681126001473 - Hirtie pentru slefuit	m2	1.711	57.45	98.30
930.5	2952160007200 - Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	ora	1.016	306.40	311.30
931	R10A15B - Vopsirea superioara cu vopsele in dispersie apoasa pe baza de rasini siliconice, pe suprafete curatate anterior de vopseaua veche sau tencuite din nou: suprafete profilate (Sistem tip Amphisilan Caparol - inclusiv grunduirea, vopsirea de 2 ori) - Profiluri trase la blocuri de ventilare	10 m2	7.940	2,175.50	17,273.51
			material:	528.73	4,198.11
			manopera:	1,610.00	12,783.40
			utilaj:	36.78	292.00
			transport:	0.00	0.00
931.1	9310060019981 - Muncitor restaurator, cat.4.5	ora	111.160	115.00	12,783.40
931.2	2430226101017AT - Grund "AmphiSilan Tiefgrund" Caparol	kg	16.039	172.35	2,764.32

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
931.3	2430161032195AS - Vopsea pe baza de silicon dispersie apoasa "AmhpiSilan NQG" Caparol	kg	26.705	50.24	1,341.64
931.4	2681126001473 - Hirtie pentru slefuit	m2	1.604	57.45	92.15
931.5	2952160007200 - Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	ora	0.953	306.40	292.00
932	R10A15B - Vopsirea superioara cu vopsele in dispersie apoasa pe baza de rasini siliconice, pe suprafete curatate anterior de vopseaua veche sau tencuite din nou: suprafete profilate (Sistem tip Caparol - inclusiv grunduirea, vopsirea de 2 ori) - Rosturi profilate trase cu sablonul (parter, etaj) - L=4627,0 ml.	10 m2	126.330	2,175.49	274,829.80
			material:	528.72	66,793.47
			manopera:	1,610.00	203,391.30
			utilaj:	36.77	4,645.02
			transport:	0.00	0.00
932.1	9310060019981 - Muncitor restaurator, cat.4.5	ora	1,768.620	115.00	203,391.30
932.2	2430226101017AT - Grund "AmphiSilan Tiefgrund" Caparol	kg	255.187	172.35	43,981.48
932.3	2430161032195AS - Vopsea pe baza de silicon dispersie apoasa "AmhpiSilan NQG" Caparol	kg	424.886	50.24	21,345.93
932.4	2681126001473 - Hirtie pentru slefuit	m2	25.519	57.45	1,466.07
932.5	2952160007200 - Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	ora	15.160	306.40	4,645.02
933	R10A15B - Vopsirea superioara cu vopsele in dispersie apoasa pe baza de rasini siliconice, pe suprafete curatate anterior de vopseaua veche sau tencuite din nou: suprafete profilate (Sistem tip Caparol - inclusiv grunduirea, vopsirea de 2 ori) - Rosturi profilate trase cu sablonul (parter, etaj) - L=435,74 ml.	10 m2	7.200	2,175.49	15,663.51
			material:	528.72	3,806.78
			manopera:	1,610.00	11,592.00
			utilaj:	36.77	264.73
			transport:	0.00	0.00
933.1	9310060019981 - Muncitor restaurator, cat.4.5	ora	100.800	115.00	11,592.00
933.2	2430226101017AT - Grund "AmphiSilan Tiefgrund" Caparol	kg	14.544	172.35	2,506.66
933.3	2430161032195AS - Vopsea pe baza de silicon dispersie apoasa "AmhpiSilan NQG" Caparol	kg	24.216	50.24	1,216.59
933.4	2681126001473 - Hirtie pentru slefuit	m2	1.454	57.45	83.53
933.5	2952160007200 - Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	ora	0.864	306.40	264.73
934	R10A07C - Vopsirea fatadelor cu vopsea de silicon (sistem tip Caparol, „Amphisilan NQG”): decorul arhitectonic modelat din ipsos (inclusiv grund „DupaGrund” de consolidare a suportului de ipsos, vopsire - 2 ori)	10 m2	118.220	4,903.88	579,737.01
			material:	517.12	61,133.42
			manopera:	4,350.00	514,257.00
			utilaj:	36.77	4,346.59
			transport:	0.00	0.00
934.1	9310060019996 - Muncitor restaurator, cat.6.0	ora	4,114.056	125.00	514,257.00
934.2	2430161032195AS - Vopsea pe baza de silicon dispersie apoasa "AmhpiSilan NQG" Caparol	kg	397.609	50.24	19,975.55
934.3	2430226101017DG - Grund "Dupa Grund" Caparol	kg	238.804	172.35	41,157.87
934.4	2952160007200 - Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	ora	14.186	306.40	4,346.59
935	RCsR12B1 - Vopsirea timplariei, pe suprafete sub 20 mp la un punct de lucru, cu lac de ulei	m2	14.700	191.45	2,814.29
			material:	41.56	610.87
			manopera:	147.60	2,169.72
			utilaj:	2.29	33.70
			transport:	0.00	0.00
935.1	7141020013300 - Zugrav vopsitor	ora	24.108	90.00	2,169.72

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
935.2	1542126108945 - Ulei de in sicativat	kg	1.617	30.64	49.54
935.3	2430226101349 - Chit pentru lemn	kg	0.294	57.45	16.89
935.4	2430126105072A - Lac incolor tip "BioColorUltra"	kg	2.940	172.35	506.71
935.5	2320116200535 - Benzina extractie tip 80/120	l	0.441	34.47	15.20
935.6	2881116001666 - Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	3.675	3.83	14.08
935.7	1711317306661 - Bumbac de sters	kg	0.441	19.15	8.45
935.8	2922140006702 - Macara de fereastră	ora	0.176	191.50	33.70
TOTAL 30. Vopsitorii la fatade					2,205,320.72

31. Lucrari diverse. Evacuarea molozului					
936	RCsI22D - SOLBANCURI la parter: Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe zidarie de caramida sau beton, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata pina la 30 cm inclusiv (Tabla zinc titan gr. 0,65mm)	m	77.100	382.42	29,484.52
			material:	198.97	15,340.52
			manopera:	126.00	9,714.60
			utilaj:	57.45	4,429.40
			transport:	0.00	0.00
936.1	7213050013100 - Tinichigiu	ora	88.665	90.00	7,979.85
936.2	9310060019920 - Muncitor deservire CM	ora	19.275	90.00	1,734.75
936.3	2710403642287zt - Tabla zincata de 0,5 x 650 x1000 mm (zinc-titat gr.0,65 mm)	kg	130.742	105.50	13,793.28
936.4	2682132600933 - Carton bitumat tip CA 400	m2	26.715	38.30	1,023.18
936.5	2744125904770 - Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	2.429	134.05	325.61
936.6	2873145886851 - Cuie cu cap con. Tip A 1 2,5 x 60 OL34 S2111	kg	2.429	30.64	74.42
936.7	2051142950716[3] - Dibliu din lemn	buc	161.910	0.77	124.02
936.8	3410520005702 - Platforma telescopica pe auto	ora	7.710	574.50	4,429.40
937	RCsI22E - SOLBANCURI la parter: Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe zidarie de caramida sau beton, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata intre 30 si 50 cm inclusiv (Tabla zinc titan gr.0,65mm)	m	10.230	525.25	5,373.26
			material:	324.69	3,321.61
			manopera:	143.10	1,463.94
			utilaj:	57.45	587.71
			transport:	0.00	0.00
937.1	7213050013100 - Tinichigiu	ora	13.708	90.00	1,233.72
937.2	9310060019920 - Muncitor deservire CM	ora	2.558	90.00	230.22
937.3	2710403642287zt - Tabla zincata de 0,5 x 650 x1000 mm (zinc-titat gr.0,65 mm)	kg	28.630	105.50	3,020.46
937.4	2682132600933 - Carton bitumat tip CA 400	m2	5.320	38.30	203.76
937.5	2744125904770 - Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0.532	134.05	71.31
937.6	2873145886851 - Cuie cu cap con. Tip A 1 2,5 x 60 OL34 S2111	kg	0.319	30.64	9.77
937.7	2051142950716[3] - Dibliu din lemn	buc	21.278	0.77	16.30
937.8	3410520005702 - Platforma telescopica pe auto	ora	1.023	574.50	587.71
938	RplzF11A - Izolatii cu vopsea fungicizata ale suprafetelor de beton sau zidare, tencuite sau gletuite, aplicate cu pensula („Capatox”)	m2	490.000	52.61	25,776.56
			material:	21.11	10,341.56
			manopera:	31.50	15,435.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
938.1	7134050013150 - Izolator antiacide	ora	171.500	90.00	15,435.00
938.2	2430116104847C - Vopsea fungicizata CAPATOX	kg	75.705	134.05	10,148.26
938.3	2653102100830 - Ipsos pentru constructii tip A	kg	25.235	7.66	193.30
939	RplzA06A - Tratamente superficiale aplicate suprafetelor de beton tencuite cu mortar de ciment, executate prin silicatarie cu solutie de silicat de sodiu aplicat (hidrofobizator,,Софэксил-40",,,Water Proof Premium")	m2	3,480.000	60.58	210,803.06
			material:	3.66	12,752.78
			manopera:	50.40	175,392.00
			utilaj:	6.51	22,658.28
			transport:	0.00	0.00
939.1	7141020013300 - Zugrav vopsitor	ora	1,948.800	90.00	175,392.00
939.2	2413527345136 - Софэксил-40 (Water Proof Premium)	kg	91.350	98.24	8,974.18
939.3	4100116202820 - Apa potabila	m3	18.270	15.32	279.90
939.4	1711317306661 - Bumbac de sters	kg	182.700	19.15	3,498.71
939.5	2952270003371 - Malaxor de chituri si vopsele 10 l	ora	52.200	114.90	5,997.78
939.6	2922140006705 - Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	ora	87.000	191.50	16,660.50
940	TsH92B - Incarcarea in auto moloz	t	306.000	99.90	30,569.40
			material:	0.00	0.00
			manopera:	99.90	30,569.40
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
940.1	9310060019900 - Muncitor necalificat	ora	339.660	90.00	30,569.40
941	TsI50B5 - Transportarea molozului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	306.000	120.36	36,831.42
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	120.36	36,831.42
			transport:	0.00	0.00
941.1	3410540000006 - Autobasculanta-5t	ora	78.948	459.60	36,284.50
941.2	2952260003554 - Buldozer 79kw (108CP)	ora	0.714	766.00	546.92
942	TsC51C - Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III	100 m3	1.700	357.54	607.82
			material:	1.62	2.76
			manopera:	34.20	58.14
			utilaj:	321.72	546.92
			transport:	0.00	0.00
942.1	9310060019900 - Muncitor necalificat	ora	0.646	90.00	58.14
942.2	1411122201752 - Piatra sparta	m3	0.008	344.70	2.76
942.3	2952260003554 - Buldozer 79kw (108CP)	ora	0.714	766.00	546.92
TOTAL 31. Lucrari diverse. Evacuarea molozului					339,446.04

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
333.96	162,548.14	3,222,257.08	18,593,059.76	594,843.05	0.00	22,410,159.89

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
Alte cheltuieli directe						

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
Asigurari sociale stat	24.0000 %	0.00	4,462,334.34	0.00	0.00	4,462,334.34
Transport materiale	2.0000 %	64,445.14	0.00	0.00	0.00	64,445.14
Cheltuieli de depozitare	1.0000 %	32,222.57	0.00	0.00	0.00	32,222.57
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		3,318,924.79	23,055,394.11	594,843.05	0.00	26,969,161.94

Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli de regie	5.0000 %	165,946.24	1,152,769.71	29,742.15	0.00	1,348,458.10
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		3,484,871.03	24,208,163.81	624,585.20	0.00	28,317,620.04

Beneficiu						
Beneficiu de deviz	5.0000 %	174,243.55	1,210,408.19	31,229.26	0.00	1,415,881.00
T4 = T3 + Beneficiu		3,659,114.58	25,418,572.00	655,814.46	0.00	29,733,501.04

TOTAL GENERAL (fara TVA)	29,733,501.04					
TVA (20.00%)	5,946,700.21					
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)	35,680,201.25					

Director

Sef proiect

Ofertant

Beneficiar:

Executant:

Proiectant:

Obiectivul:

Restaurarea fatadelor si reconstructia acoperisului cladirii Primariei
municipiului Chisinau din bd.Stefan cel Mare si Sfint ,83

Obiectul:

002 Ventilatie si conditionarea aerului



CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe categorii de lucrari, obiect

Nr.	Nr cap. Deviz General	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoare (fara TVA)
			Lei
0	1	2	3

CAPITOL I

I. Constructii si instalatii

2	4.1.1	Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare	0.00
3	4.1.2	Rezistenta	4,383,156.29
		1.1 Conditionarea utilajului	2,544,271.86
		1.2 Montarea utilajului	107,064.39
		1.3 Lucrari de constructie	236,539.77
		2.1 Ventilarea utilajului	140,898.38
		2.2 Montarea utilajului	43,898.21
		2.3 Lucrari de constructie	1,310,483.68
10	4.1.3	Arhitectura	0.00
11	4.1.4	Instalatii	0.00
12	4.1.5	Alte categorii de constructii	0.00
TOTAL CAPITOL I			4,383,156.29

CAPITOL II

II. Montaj

14	4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	0.00
TOTAL CAPITOL II			0.00

CAPITOL III

III. Procurare

16	4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	0.00
17	4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0.00
18	4.5	Dotari	0.00
19	4.6	Active necorporale	0.00
TOTAL CAPITOL III			0.00

CAPITOL IV

IV. Probe

21	6.2	Probe tehnologice si teste	0.00
TOTAL CAPITOL IV			0.00

TOTAL 002 Ventilatie si conditionarea aerului (fara TVA)	4,383,156.29
TVA (20.00%)	876,631.26
TOTAL 002 Ventilatie si conditionarea aerului (cu TVA)	5,259,787.55

Director	Sef proiect	Ofertant

Beneficiar:

Executant:

Proiectant:

Obiectivul: Restaurarea fatadelor si reconstructia acoperisului cladirii Primariei
municipiului Chisinau din bd.Stefan cel Mare si Sfint ,83

Obiectul: 002 Ventilatie si conditionarea aerului



Formular F5 Fisele tehnice pentru echipamente

Nr.	Specificatii tehnice impuse prin caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor/ Producator
0	1	2	3

Director

Sef proiect

Ofertant

Beneficiar:

Executant:

Proiectant:

Obiectivul: Restaurarea fatadelor si reconstructia acoperisului cladirii Primariei municipiului Chisinau din bd.Stefan cel Mare si Sfint ,83

Obiectul: 002 Ventilatie si conditionarea aerului

Stadiul fizic: 1.1 Conditionarea utilajului



Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	Daikin - Instalatie de aer conditionat FDQ200B/RZQ200C (C-1)	K-T	1.000	46,726.00	46,726.00
			material:	46,726.00	46,726.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
1.1	256871459874 - Instalatie de aer conditionat FDQ200B/RZQ200C ,Daikin	K-T	1.000	46,726.00	46,726.00
2	Daikin - Unitate de tip Multi-split (C-2) :	K-T	1.000	0.00	0.00
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
3	NS_1 - Unitate exterioara 4MXS80E7V3B	buc	1.000	50,893.04	50,893.04
			material:	50,893.04	50,893.04
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
3.1	139 - Unitate exterioara 4MXS80E7V3B , Daikin	buc	1.000	50,893.04	50,893.04
4	NS_2 - Unitate interioara FTXS20G2V1B	buc	2.000	9,988.64	19,977.28
			material:	9,988.64	19,977.28
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
4.1	1391 - Unitate interioara FTXS42G2V1B , Daikin	buc	2.000	9,988.64	19,977.28
5	NS_3 - Unitate interioara FTXS25G2V1B	buc	2.000	7,223.38	14,446.76
			material:	7,223.38	14,446.76
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
5.1	1392 - Unitate interioara FTXS25G2V1B , Daikin	buc	2.000	7,223.38	14,446.76
6	Daikin - Unitate de tip Multi-split (C-3) :	K-T	1.000	0.00	0.00
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
7	NS_4 - Unitate exterioara 5MXS90E7V3B	buc	1.000	55,948.64	55,948.64
			material:	55,948.64	55,948.64
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
7.1	140 - Unitate exterioara 5MXS90E7V3B , Daikin	buc	1.000	55,948.64	55,948.64
8	NS_5 - Unitate interioara FTXS20G2V1B	buc	3.000	9,988.64	29,965.92
			material:	9,988.64	29,965.92
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
8.1	1391 - Unitate interioara FTXS42G2V1B , Daikin	buc	3.000	9,988.64	29,965.92
9	NS_6 - Unitate interioara FTXS25G2V1B	buc	2.000	7,223.38	14,446.76
			material:	7,223.38	14,446.76
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
9.1	1392 - Unitate interioara FTXS25G2V1B , Daikin	buc	2.000	7,223.38	14,446.76
10	Daikin - Unitate de tip Multi-split (C-4) :	K-T	1.000	0.00	0.00
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
11	NS_7 - Unitate exterioara 4MXS80E7V3B	buc	1.000	50,893.04	50,893.04
			material:	50,893.04	50,893.04
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
11.1	139 - Unitate exterioara 4MXS80E7V3B , Daikin	buc	1.000	50,893.04	50,893.04
12	NS_8 - Unitate interioara FTXS20G2V1B	buc	2.000	9,988.64	19,977.28
			material:	9,988.64	19,977.28
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
12.1	1391 - Unitate interioara FTXS42G2V1B , Daikin	buc	2.000	9,988.64	19,977.28
13	NS_9 - Unitate interioara FTXS25G2V1B	buc	1.000	7,223.38	7,223.38
			material:	7,223.38	7,223.38
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
13.1	1392 - Unitate interioara FTXS25G2V1B , Daikin	buc	1.000	7,223.38	7,223.38

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
14	NS_10 - Unitate interioara FTXG35EV1BW	buc	1.000	15,028.92	15,028.92
			material:	15,028.92	15,028.92
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
14.1	1393 - Unitate interioara FTXG35EV1BW , Daikin	buc	1.000	15,028.92	15,028.92
15	Daikin - Unitate de tip Multi-split (C-5) :	K-T	1.000	0.00	0.00
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
16	NS_11 - Unitate exterioara 5MXS90E7V3B	buc	1.000	55,948.64	55,948.64
			material:	55,948.64	55,948.64
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
16.1	140 - Unitate exterioara 5MXS90E7V3B , Daikin	buc	1.000	55,948.64	55,948.64
17	NS_12 - Unitate interioara FTXS20G2V1B	buc	2.000	9,988.64	19,977.28
			material:	9,988.64	19,977.28
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
17.1	1391 - Unitate interioara FTXS42G2V1B , Daikin	buc	2.000	9,988.64	19,977.28
18	NS_13 - Unitate interioara FTXS25G2V1B	buc	1.000	7,223.38	7,223.38
			material:	7,223.38	7,223.38
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
18.1	1392 - Unitate interioara FTXS25G2V1B , Daikin	buc	1.000	7,223.38	7,223.38
19	NS_14 - Unitate interioara FTXG35EV1BW	buc	2.000	15,028.92	30,057.84
			material:	15,028.92	30,057.84
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
19.1	1393 - Unitate interioara FTXG35EV1BW , Daikin	buc	2.000	15,028.92	30,057.84
20	Daikin - Unitate de tip Multi-split (C-6) :	K-T	1.000	0.00	0.00
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
21	NS_15 - Unitate exterioara 5MXS90E7V3B	buc	1.000	55,948.64	55,948.64
			material:	55,948.64	55,948.64
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
21.1	140 - Unitate exterioara 5MXS90E7V3B , Daikin	buc	1.000	55,948.64	55,948.64
22	NS_16 - Unitate interioara FTXS20G2V1B	buc	5.000	9,988.64	49,943.20
			material:	9,988.64	49,943.20
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
22.1	1391 - Unitate interioara FTXS42G2V1B , Daikin	buc	5.000	9,988.64	49,943.20
23	Daikin - Unitate de tip Multi-split (C-7) :	K-T	1.000	0.00	0.00
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
24	NS_17 - Unitate exterioara 5MXS90E7V3B	buc	1.000	55,948.64	55,948.64
			material:	55,948.64	55,948.64
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
24.1	140 - Unitate exterioara 5MXS90E7V3B , Daikin	buc	1.000	55,948.64	55,948.64
25	NS_18 - Unitate interioara FTXS20G2V1B	buc	2.000	9,988.64	19,977.28
			material:	9,988.64	19,977.28
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
25.1	1391 - Unitate interioara FTXS42G2V1B , Daikin	buc	2.000	9,988.64	19,977.28
26	NS_19 - Unitate interioara FTXS25G2V1B	buc	3.000	7,223.38	21,670.14
			material:	7,223.38	21,670.14
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
26.1	1392 - Unitate interioara FTXS25G2V1B , Daikin	buc	3.000	7,223.38	21,670.14
27	Daikin - Unitate de tip Multi-split (C-8) :	K-T	1.000	0.00	0.00
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
28	NS_20 - Unitate exterioara 5MXS90E7V3B	buc	1.000	55,948.64	55,948.64
			material:	55,948.64	55,948.64
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
28.1	140 - Unitate exterioara 5MXS90E7V3B , Daikin	buc	1.000	55,948.64	55,948.64
29	NS_21 - Unitate interioara FTXS20G2V1B	buc	2.000	9,988.64	19,977.28
			material:	9,988.64	19,977.28
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
29.1	1391 - Unitate interioara FTXS42G2V1B , Daikin	buc	2.000	9,988.64	19,977.28
30	NS_22 - Unitate interioara FTXS50G2V1B	buc	1.000	10,701.02	10,701.02
			material:	10,701.02	10,701.02
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
30.1	1394 - Unitate interioara FTXS50G2V1B , Daikin	buc	1.000	10,701.02	10,701.02
31	NS_23 - Unitate interioara FTXS50G2V1B	buc	1.000	12,838.16	12,838.16
			material:	12,838.16	12,838.16
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
31.1	1395 - Unitate interioara FTXS60FV1B , Daikin	buc	1.000	12,838.16	12,838.16
32	Daikin - Unitate de tip Multi-split (C-9) :	K-T	1.000	0.00	0.00
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
33	NS_24 - Unitate exterioara 5MXS90E7V3B	buc	1.000	55,948.64	55,948.64
			material:	55,948.64	55,948.64
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
33.1	140 - Unitate exterioara 5MXS90E7V3B , Daikin	buc	1.000	55,948.64	55,948.64
34	NS_25 - Unitate interioara FTXS50G2V1B	buc	3.000	10,701.02	32,103.06
			material:	10,701.02	32,103.06
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
34.1	1394 - Unitate interioara FTXS50G2V1B , Daikin	buc	3.000	10,701.02	32,103.06

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
35	Daikin - Unitate de tip Multi-split (C-10) :	K-T	1.000	0.00	0.00
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
36	NS_26 - Unitate exterioara 5MXS90E7V3B	buc	1.000	55,948.64	55,948.64
			material:	55,948.64	55,948.64
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
36.1	140 - Unitate exterioara 5MXS90E7V3B , Daikin	buc	1.000	55,948.64	55,948.64
37	NS_27 - Unitate interioara FTXS20G2V1B	buc	1.000	9,988.64	9,988.64
			material:	9,988.64	9,988.64
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
37.1	1391 - Unitate interioara FTXS42G2V1B , Daikin	buc	1.000	9,988.64	9,988.64
38	NS_28 - Unitate interioara FTXS25G2V1B	buc	3.000	7,223.38	21,670.14
			material:	7,223.38	21,670.14
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
38.1	1392 - Unitate interioara FTXS25G2V1B , Daikin	buc	3.000	7,223.38	21,670.14
39	NS_29 - Unitate interioara FTXG35EV1BW	buc	1.000	15,028.92	15,028.92
			material:	15,028.92	15,028.92
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
39.1	1393 - Unitate interioara FTXG35EV1BW , Daikin	buc	1.000	15,028.92	15,028.92
40	Daikin - Unitate de tip Multi-split (C-11) :	K-T	1.000	0.00	0.00
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
41	NS_30 - Unitate exterioara 5MXS90E7V3B	buc	1.000	55,948.64	55,948.64
			material:	55,948.64	55,948.64
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
41.1	140 - Unitate exterioara 5MXS90E7V3B , Daikin	buc	1.000	55,948.64	55,948.64

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
42	NS_31 - Unitate interioara FTXS25G2V1B	buc	4.000	7,223.38	28,893.52
			material:	7,223.38	28,893.52
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
42.1	1392 - Unitate interioara FTXS25G2V1B , Daikin	buc	4.000	7,223.38	28,893.52
43	NS_32 - Unitate interioara FTXG35EV1BW	buc	1.000	15,028.92	15,028.92
			material:	15,028.92	15,028.92
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
43.1	1393 - Unitate interioara FTXG35EV1BW , Daikin	buc	1.000	15,028.92	15,028.92
44	Daikin - Unitate de tip Multi-split (C-12) :	K-T	1.000	0.00	0.00
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
45	NS_33 - Unitate exterioara 5MXS90E7V3B	buc	1.000	55,948.64	55,948.64
			material:	55,948.64	55,948.64
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
45.1	140 - Unitate exterioara 5MXS90E7V3B , Daikin	buc	1.000	55,948.64	55,948.64
46	NS_34 - Unitate interioara FTXS25G2V1B	buc	5.000	7,223.38	36,116.90
			material:	7,223.38	36,116.90
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
46.1	1392 - Unitate interioara FTXS25G2V1B , Daikin	buc	5.000	7,223.38	36,116.90
47	Daikin - Unitate de tip Multi-split (C-13,C-14,C15) :	K-T	3.000	0.00	0.00
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
48	NS_35 - Unitate exterioara 5MXS90E7V3B	buc	1.000	167,845.92	167,845.92
			material:	167,845.92	167,845.92
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
48.1	140 - Unitate exterioara 5MXS90E7V3B , Daikin	buc	3.000	55,948.64	167,845.92

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
49	NS_36 - Unitate interioara FTXS50G2V1B	buc	3.000	10,701.02	32,103.06
			material:	10,701.02	32,103.06
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
49.1	1394 - Unitate interioara FTXS50G2V1B , Daikin	buc	3.000	10,701.02	32,103.06
50	Daikin - Unitate de tip Multi-split (C-16,C-17) :	K-T	2.000	0.00	0.00
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
51	NS_37 - Unitate exterioara 5MXS90E7V3B	buc	1.000	111,897.28	111,897.28
			material:	111,897.28	111,897.28
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
51.1	140 - Unitate exterioara 5MXS90E7V3B , Daikin	buc	2.000	55,948.64	111,897.28
52	NS_38 - Unitate interioara FTXS71FV1B	buc	1.000	28,541.16	28,541.16
			material:	28,541.16	28,541.16
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
52.1	1396 - Unitate interioara FTXS71FV1B , Daikin	buc	2.000	14,270.58	28,541.16
53	NS_39 - Unitate interioara FTXS60FV1B	buc	1.000	25,676.32	25,676.32
			material:	25,676.32	25,676.32
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
53.1	1395[1] - Unitate interioara FTXS60FV1B , Daikin	buc	2.000	12,838.16	25,676.32
54	Daikin - Unitate de tip Multi-split (C-18) :	K-T	1.000	0.00	0.00
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
55	NS_40 - Unitate exterioara 5MXS90E7V3B	buc	1.000	55,948.64	55,948.64
			material:	55,948.64	55,948.64
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
55.1	140 - Unitate exterioara 5MXS90E7V3B , Daikin	buc	1.000	55,948.64	55,948.64

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
56	NS_41 - Unitate interioara FTXS20G2V1B	buc	3.000	9,988.64	29,965.92
			material:	9,988.64	29,965.92
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
56.1	1391 - Unitate interioara FTXS42G2V1B , Daikin	buc	3.000	9,988.64	29,965.92
57	NS_42 - Unitate interioara FTXS42G2V1B	buc	1.000	9,988.64	9,988.64
			material:	9,988.64	9,988.64
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
57.1	1397 - Unitate interioara FTXS42G2V1B , Daikin	buc	1.000	9,988.64	9,988.64
58	Daikin - Unitate de tip Multi-split (C-19) :	K-T	1.000	0.00	0.00
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
59	NS_43 - Unitate exterioara 5MXS90E7V3B	buc	1.000	55,948.64	55,948.64
			material:	55,948.64	55,948.64
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
59.1	140 - Unitate exterioara 5MXS90E7V3B , Daikin	buc	1.000	55,948.64	55,948.64
60	NS_44 - Unitate interioara FTXS20G2V1B	buc	2.000	9,988.64	19,977.28
			material:	9,988.64	19,977.28
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
60.1	1391 - Unitate interioara FTXS42G2V1B , Daikin	buc	2.000	9,988.64	19,977.28
61	NS_45 - Unitate interioara FTXS42G2V1B	buc	2.000	9,988.64	19,977.28
			material:	9,988.64	19,977.28
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
61.1	1397 - Unitate interioara FTXS42G2V1B , Daikin	buc	2.000	9,988.64	19,977.28
62	Daikin - Unitate de tip Multi-split (C-20) :	K-T	1.000	0.00	0.00
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
63	NS_46 - Unitate exterioara 5MXS90E7V3B	buc	1.000	55,948.64	55,948.64
			material:	55,948.64	55,948.64
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
63.1	140 - Unitate exterioara 5MXS90E7V3B , Daikin	buc	1.000	55,948.64	55,948.64
64	NS_47 - Unitate interioara FTXS20G2V1B	buc	1.000	9,988.64	9,988.64
			material:	9,988.64	9,988.64
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
64.1	1391 - Unitate interioara FTXS42G2V1B , Daikin	buc	1.000	9,988.64	9,988.64
65	NS_48 - Unitate interioara FTXS42G2V1B	buc	2.000	9,988.64	19,977.28
			material:	9,988.64	19,977.28
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
65.1	1397 - Unitate interioara FTXS42G2V1B , Daikin	buc	2.000	9,988.64	19,977.28
66	NS_49 - Unitate interioara FTXS50G2V1B	buc	1.000	10,701.02	10,701.02
			material:	10,701.02	10,701.02
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
66.1	1394 - Unitate interioara FTXS50G2V1B , Daikin	buc	1.000	10,701.02	10,701.02
67	Daikin - Unitate de tip Multi-split (C-21) :	K-T	1.000	0.00	0.00
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
68	NS_50 - Unitate exterioara 5MXS90E7V3B	buc	1.000	55,948.64	55,948.64
			material:	55,948.64	55,948.64
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
68.1	140 - Unitate exterioara 5MXS90E7V3B , Daikin	buc	1.000	55,948.64	55,948.64
69	NS_51 - Unitate interioara FTXS20G2V1B	buc	1.000	9,988.64	9,988.64
			material:	9,988.64	9,988.64
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
69.1	1391 - Unitate interioara FTXS42G2V1B , Daikin	buc	1.000	9,988.64	9,988.64

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
70	NS_52 - Unitate interioara FTXS42G2V1B	buc	1.000	9,988.64	9,988.64
			material:	9,988.64	9,988.64
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
70.1	1397 - Unitate interioara FTXS42G2V1B , Daikin	buc	1.000	9,988.64	9,988.64
71	NS_53 - Unitate interioara FTXS60FV1B	buc	1.000	12,838.16	12,838.16
			material:	12,838.16	12,838.16
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
71.1	1395[1] - Unitate interioara FTXS60FV1B , Daikin	buc	1.000	12,838.16	12,838.16
72	Daikin - Unitate de tip Multi-split (C-22) :	K-T	1.000	0.00	0.00
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
73	NS_54 - Unitate exterioara 5MXS90E7V3B	buc	1.000	55,948.64	55,948.64
			material:	55,948.64	55,948.64
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
73.1	140 - Unitate exterioara 5MXS90E7V3B , Daikin	buc	1.000	55,948.64	55,948.64
74	NS_55 - Unitate interioara FTXS20G2V1B	buc	2.000	9,988.64	19,977.28
			material:	9,988.64	19,977.28
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
74.1	1391 - Unitate interioara FTXS42G2V1B , Daikin	buc	2.000	9,988.64	19,977.28
75	NS_56 - Unitate interioara FTXS42G2V1B	buc	1.000	9,988.64	9,988.64
			material:	9,988.64	9,988.64
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
75.1	1397 - Unitate interioara FTXS42G2V1B , Daikin	buc	1.000	9,988.64	9,988.64
76	Daikin - Unitate de tip Multi-split (C-23) :	K-T	1.000	0.00	0.00
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
77	NS_57 - Unitate exterioara 5MXS90E7V3B	buc	1.000	55,948.64	55,948.64
			material:	55,948.64	55,948.64
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
77.1	140 - Unitate exterioara 5MXS90E7V3B , Daikin	buc	1.000	55,948.64	55,948.64
78	NS_58 - Unitate interioara FTXS20G2V1B	buc	2.000	9,988.64	19,977.28
			material:	9,988.64	19,977.28
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
78.1	1391 - Unitate interioara FTXS42G2V1B , Daikin	buc	2.000	9,988.64	19,977.28
79	NS_59 - Unitate interioara FTXS50G2V1B	buc	2.000	10,701.02	21,402.04
			material:	10,701.02	21,402.04
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
79.1	1394 - Unitate interioara FTXS50G2V1B , Daikin	buc	2.000	10,701.02	21,402.04
80	Daikin - Unitate de tip Multi-split (C-24) :	K-T	1.000	0.00	0.00
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
81	NS_60 - Unitate exterioara 5MXS90E7V3B	buc	1.000	55,948.64	55,948.64
			material:	55,948.64	55,948.64
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
81.1	140 - Unitate exterioara 5MXS90E7V3B , Daikin	buc	1.000	55,948.64	55,948.64
82	NS_61 - Unitate interioara FTXS20G2V1B	buc	1.000	9,988.64	9,988.64
			material:	9,988.64	9,988.64
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
82.1	1391 - Unitate interioara FTXS42G2V1B , Daikin	buc	1.000	9,988.64	9,988.64
83	NS_62 - Unitate interioara FTXS50G2V1B	buc	2.000	10,701.02	21,402.04
			material:	10,701.02	21,402.04
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
83.1	1394 - Unitate interioara FTXS50G2V1B , Daikin	buc	2.000	10,701.02	21,402.04

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
84	Daikin - Unitate de tip Multi-split (C-25) :	K-T	1.000	0.00	0.00
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
85	NS_63 - Unitate exterioara 5MXS90E7V3B	buc	1.000	55,948.64	55,948.64
			material:	55,948.64	55,948.64
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
85.1	140 - Unitate exterioara 5MXS90E7V3B , Daikin	buc	1.000	55,948.64	55,948.64
86	NS_64 - Unitate interioara FTXS20G2V1B	buc	1.000	9,988.64	9,988.64
			material:	9,988.64	9,988.64
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
86.1	1391 - Unitate interioara FTXS42G2V1B , Daikin	buc	1.000	9,988.64	9,988.64
87	NS_65 - Unitate interioara FTXS42G2V1B	buc	2.000	9,988.64	19,977.28
			material:	9,988.64	19,977.28
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
87.1	1397 - Unitate interioara FTXS42G2V1B , Daikin	buc	2.000	9,988.64	19,977.28
88	NS_66 - Unitate interioara FTXS50G2V1B	buc	1.000	10,701.02	10,701.02
			material:	10,701.02	10,701.02
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
88.1	1394 - Unitate interioara FTXS50G2V1B , Daikin	buc	1.000	10,701.02	10,701.02
89	NS_67 - Diffuzor Kvadra 450+KRC+PER, Systemair	buc	6.000	959.19	5,755.11
			material:	959.19	5,755.11
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
89.1	1400 - Diffuzor Kvadra 450+KRC+PER	buc	6.000	959.19	5,755.11

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
0.00	0.00	2,240,514.15	0.00	0.00	0.00	2,240,514.15

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL

Alte cheltuieli directe						
Asigurari sociale stat	24.0000 %	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transport materiale	2.0000 %	44,810.28	0.00	0.00	0.00	44,810.28
Cheltuieli depozitare	1.0000 %	22,405.14	0.00	0.00	0.00	22,405.14

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		2,307,729.58	0.00	0.00	0.00	2,307,729.58

Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli de regie	5.0000 %	115,386.48	0.00	0.00	0.00	115,386.48
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		2,423,116.05	0.00	0.00	0.00	2,423,116.05

Beneficiu						
Beneficiu de deviz	5.0000 %	121,155.80	0.00	0.00	0.00	121,155.80
T4 = T3 + Beneficiu		2,544,271.86	0.00	0.00	0.00	2,544,271.86

TOTAL GENERAL (fara TVA)					2,544,271.86	
TVA (20.00%)					508,854.37	
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)					3,053,126.23	

Director

Sef proiect

Ofertant

Beneficiar:

Executant:

Proiectant:

Obiectivul: Restaurarea fatadelor si reconstructia acoperisului cladirii Primariei municipiului Chisinau din bd.Stefan cel Mare si Sfint ,83

Obiectul: 002 Ventilatie si conditionarea aerului

Stadiul fizic: 1.2 Montarea utilajului



Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	VC37J - Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului mai mare de 12,5 kw, de pe autoturn telescopic	buc	25.000	3,516.79	87,919.87
			material:	3,110.65	77,766.14
			manopera:	396.00	9,900.00
			utilaj:	10.15	253.74
			transport:	0.00	0.00
1.1	2811236305075 - Console	kg	315.000	34.47	10,858.05
1.2	2521305734008 - Canale cablu 60x40 T-Plast, drepte	m	13.120	19.92	261.30
1.3	2521305734009 - Canale cablu 16x16 T-Plast, drepte	m	52.500	5.36	281.51
1.4	2051142950706 - Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm	buc	393.750	2.30	904.84
1.5	2746163334852 - Tevi din cupru recoapte D12,7mm	m	131.250	248.95	32,674.69
1.6	2746163334853 - Tevi din cupru recoapte D9,5mm	m	131.250	229.80	30,161.25
1.7	2874115850014 - Bulon de ancorare	kg	6.930	95.75	663.55
1.8	2411117322835 - Freon	kg	3.200	612.80	1,960.96
2	VB24A - Anemostat patrat, cu refulare pe 2, 3 si 4 directii tip AP 2	buc	6.000	609.70	3,658.23
			material:	38.87	233.25
			manopera:	567.00	3,402.00
			utilaj:	3.83	22.98
			transport:	0.00	0.00
2.1	2513206621493 - Banda poroasa din cauciuc pt.etansare	kg	1.500	134.05	201.08
2.2	2874115842922 - Piulite hexagonale M 4	buc	24.000	0.19	4.60
2.3	2874115895151 - Saiba grower M4	buc	24.000	0.38	9.19
2.4	2874115809891 - Suruburi cap hexagonal fil. 4 x 12 mm gr.5.8	buc	24.000	0.77	18.38

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
0.07	147.80	77,999.38	13,302.00	276.72	0.00	91,578.10

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL

Alte cheltuieli directe						
Asigurari sociale stat	24.0000 %	0.00	3,192.48	0.00	0.00	3,192.48
Transport materiale	2.0000 %	1,559.99	0.00	0.00	0.00	1,559.99
Cheltuieli depozitare	1.0000 %	779.99	0.00	0.00	0.00	779.99
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		80,339.36	16,494.48	276.72	0.00	97,110.56

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli de regie	5.0000 %	4,016.97	824.72	13.84	0.00	4,855.53
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		84,356.33	17,319.20	290.55	0.00	101,966.09

Beneficiu						
Beneficiu de deviz	5.0000 %	4,217.82	865.96	14.53	0.00	5,098.30
T4 = T3 + Beneficiu		88,574.15	18,185.16	305.08	0.00	107,064.39

TOTAL GENERAL (fara TVA)					107,064.39	
TVA (20.00%)					21,412.88	
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)					128,477.27	

Director

Sef proiect

Ofertant

Beneficiar:

Executant:

Proiectant:

Obiectivul: Restaurarea fatadelor si reconstructia acoperisului cladirii Primariei municipiului Chisinau din bd.Stefan cel Mare si Sfint ,83

Obiectul: 002 Ventilatie si conditionarea aerului

Stadiul fizic: 1.3 Lucrari de constructie



Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	VA02D - Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,9 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 2500 - 4000 mm (cutie900x800x450h - 2buc., 800x800x450h - 1 buc.)	m2	4.500	1,032.60	4,646.69
			material:	667.02	3,001.61
			manopera:	317.70	1,429.65
			utilaj:	47.88	215.44
			transport:	0.00	0.00
1.1	2413547308164 - Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0.090	38.30	3.45
1.2	2430226100814 - Grund miniu G 355-6	kg	0.470	95.75	45.00
1.3	2881116001666 - Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0.040	3.83	0.15
1.4	2112517330399 - Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0.670	10.00	6.70
1.5	2874125885675 - Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0.090	114.90	10.34
1.6	2874125885663 - Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0.040	114.90	4.60
1.7	2710703504502 - Otel cornier 40x40x3 mm	kg	9.000	34.47	310.23
1.8	2710703504760 - Otel cornier 40x40x4 mm	kg	11.470	34.47	395.37
1.9	2411115904512 - Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0.270	114.90	31.02
1.10	2874135840405 - Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	252.000	0.27	67.56
1.11	2735725903453 - Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0.230	76.60	17.62
1.12	2710403644000 - Tabla zincata 0.9 mm	kg	39.600	45.96	1,820.02
1.13	2874125881198 - Saiba plata pentru metal M 6	buc	252.000	0.38	96.52
1.14	2874115819963 - Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	252.000	0.77	193.03
2	VA02E - Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,6 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm	m2	17.000	650.71	11,062.14
			material:	300.94	5,115.96
			manopera:	340.20	5,783.40
			utilaj:	9.58	162.78
			transport:	0.00	0.00
2.1	2710703700340 - Banda de otel de 25x3 mm	kg	13.600	32.56	442.75
2.2	2413547308164 - Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0.170	38.30	6.51
2.3	2430226100814 - Grund miniu G 355-6	kg	0.200	95.75	19.15
2.4	2881116001666 - Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0.170	3.83	0.65
2.5	2710703502671 - Otel cornier 25x25x3 mm	kg	21.250	34.47	732.49
2.6	2411115904512 - Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0.510	114.90	58.60
2.7	2874135840405 - Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	102.000	0.27	27.35

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
2.8	2735725903453 - Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0.510	76.60	39.07
2.9	2710403642000 - Tabla zincata 0,6mm	kg	79.900	45.96	3,672.20
2.10	2874125881198 - Saiba plata pentru metal M 6	buc	102.000	0.38	39.07
2.11	2874115819963 - Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	102.000	0.77	78.13
3	VA02E - Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm	m2	6.150	788.57	4,849.70
			material:	438.79	2,698.59
			manopera:	340.20	2,092.23
			utilaj:	9.58	58.89
			transport:	0.00	0.00
3.1	2710703700340 - Banda de otel de 25x3 mm	kg	4.970	32.56	161.80
3.2	2413547308164 - Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0.060	38.30	2.30
3.3	2430226100814 - Grund miniu G 355-6	kg	0.070	95.75	6.70
3.4	2881116001666 - Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0.060	3.83	0.23
3.5	2112517330399 - Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0.110	10.00	1.10
3.6	2710703502671 - Otel cornier 25x25x3 mm	kg	7.760	34.47	267.49
3.7	2411115904512 - Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0.190	114.90	21.83
3.8	2874135840405 - Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	37.270	0.27	9.99
3.9	2735725903453 - Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0.190	76.60	14.55
3.10	2710403643000 - Tabla zincata 0,7 mm	kg	47.210	45.96	2,169.77
3.11	2874125881198 - Saiba plata pentru metal M 6	buc	37.270	0.38	14.27
3.12	2874115819963 - Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	37.270	0.77	28.55
4	VA02B - Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm	m2	38.100	637.34	24,282.50
			material:	415.94	15,847.16
			manopera:	221.40	8,435.34
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
4.1	2413547308164 - Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0.380	38.30	14.55
4.2	2430226100814 - Grund miniu G 355-6	kg	1.730	95.75	165.65
4.3	2881116001666 - Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0.380	3.83	1.46
4.4	2112517330399 - Mucava tip I de 3,3 mm	kg	1.850	10.00	18.50
4.5	2710703502671 - Otel cornier 25x25x3 mm	kg	51.950	34.47	1,790.72
4.6	2411115904512 - Oxigen tehnic gazos S2031	m3	1.150	114.90	132.14
4.7	2874135840405 - Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	615.700	0.27	165.07
4.8	2735725903453 - Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	1.540	76.60	117.96
4.9	2874125881198 - Saiba plata pentru metal M 6	buc	615.700	0.38	235.81
4.10	2874115819963 - Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	615.700	0.77	471.63
4.11	2710403643000 - Tabla zincata 0,7 mm	kg	277.060	45.96	12,733.68
5	VA02C - Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm	m2	34.800	755.51	26,291.87
			material:	435.42	15,152.57
			manopera:	295.20	10,272.96
			utilaj:	24.90	866.35
			transport:	0.00	0.00

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
5.1	2413547308164 - Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0.350	38.30	13.41
5.2	2430226100814 - Grund miniu G 355-6	kg	1.810	95.75	173.31
5.3	2881116001666 - Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0.350	3.83	1.34
5.4	2710703503596 - Otel cornier 32x32x3 mm	kg	59.160	34.47	2,039.25
5.5	2411115904512 - Oxigen tehnic gazos S2031	m3	1.040	114.90	119.50
5.6	2874135840405 - Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	835.200	0.27	223.92
5.7	2735725903453 - Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	1.390	76.60	106.47
5.8	2710403643000 - Tabla zincata 0,7 mm	kg	250.560	45.96	11,515.74
5.9	2874125881198 - Saiba plata pentru metal M 6	buc	835.200	0.38	319.88
6	SA06A - Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in canale de distanta la constructii industriale si cladiri de locuit si social - culturale, avind diametrul de 15mm (дренаж)	m	10.000	294.29	2,942.94
			material:	236.69	2,366.94
			manopera:	57.60	576.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
6.1	27221033060001 - Teava din otel, zincata d = 15MM	m	10.300	229.80	2,366.94
7	CL20A - Grile de ventilatie gata confectionate din tabla de zincata, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie IGC355	buc	1.000	183.20	183.20
			material:	138.20	138.20
			manopera:	45.00	45.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
7.1	2874207327005 - Lant cu zale innodate D = 2 mm	kg	0.150	20.00	3.00
7.2	281123630620034 - Grila IGC355	buc	1.000	134.05	134.05
7.3	2651122100402 - Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0.500	2.30	1.15
8	VB01A - Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare, cu perimetrul 800- 1600 mm (клапан обратітё KOM1 355, Vents)	buc	1.000	1,283.95	1,283.95
			material:	970.52	970.52
			manopera:	309.60	309.60
			utilaj:	3.83	3.83
			transport:	0.00	0.00
8.1	1460 - Supapa de sens KOM1 355 VENTS	buc	1.000	957.50	957.50
8.2	2874115842659[1] - Piulite hexag. M 5	buc	4.000	0.19	0.77
8.3	2874115895149[1] - Suruburi cap hexagonal M 5 x 20 mm	buc	4.000	3.06	12.26
9	VB03A - Clapeta de inchidere pentru canale verticale, cu perimetrul 800 - 1600 mm (500x200)	buc	2.000	780.68	1,561.35
			material:	390.73	781.45
			manopera:	370.80	741.60
			utilaj:	19.15	38.30
			transport:	0.00	0.00
9.1	2413547308164 - Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0.020	38.30	0.77
9.2	2710703502671 - Otel cornier 25x25x3 mm	kg	4.460	34.47	153.74
9.3	2112517330399 - Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0.040	10.00	0.40
9.4	2874125895015 - Nit cu cap semirodund 6 x 10 mm	kg	0.030	114.90	3.45
9.5	2710603420378 - Otel patrat lam.cald D = 16 mm	kg	0.590	34.47	20.34

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
9.6	2710603419630 - Otel patrat lam. cald 8 mm	kg	0.010	34.47	0.34
9.7	2710603420201 - Otel patrat lam.cald D = 14 mm	kg	3.900	34.47	134.43
9.8	2710603402869 - Otel rotund laminat la cald dn 25 mm	kg	0.190	34.47	6.55
9.9	2710603454305 - Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 5,0 mm	kg	0.200	34.47	6.89
9.10	2411115904512 - Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0.020	114.90	2.30
9.11	2874115842659 - Piulite hexag. M 5	buc	8.000	0.19	1.53
9.12	2874115842760 - Piulita hexag. M12	buc	8.000	0.77	6.13
9.13	2874135840405 - Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	72.000	0.27	19.30
9.14	2735725903453 - Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0.220	76.60	16.85
9.15	2710403615911 - Tabla groasa 10 x 1000	kg	0.280	30.64	8.58
9.16	2710403600409 - Tabla neagra cal.1 0.8mm grosime	kg	4.880	30.64	149.52
9.17	2710403642000 - Tabla zincata 0,6mm	kg	3.080	45.96	141.56
9.18	2430116103294 - Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0.280	114.90	32.17
9.19	2874125881198 - Saiba plata pentru metal M 6	buc	24.000	0.38	9.19
9.20	2874115895187 - Suruburi cap hexagonal M 5 x 16 mm	buc	8.000	1.53	12.26
9.21	2874115819963 - Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	72.000	0.77	55.15
10	IC35A - Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, avind diametrul exterior de 16x2.2 mm, (drenaj)	m	500.000	69.13	34,565.77
			material:	42.13	21,065.77
			manopera:	27.00	13,500.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
10.1	25212167100001 - Teava din polipropilena D16x2.2mm, REHAU	m	515.000	40.90	21,065.77
11	IC35C - Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata,, avind diametrul exterior de 25,0x3.5 mm (drenaj)	m	320.000	92.02	29,445.63
			material:	56.02	17,925.63
			manopera:	36.00	11,520.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
11.1	25212167100002 - Teava din polipropilena D25x3.5mm, REHAU	m	329.600	54.39	17,925.63
12	IzH06A - Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla imbracate pe o singura fata,, gata confectionate, avind grosimea de 50mm	m2	100.550	139.57	14,033.83
			material:	81.07	8,151.66
			manopera:	58.50	5,882.18
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
12.1	2682162611305 - Saltele vata de sticla pt. izolare T.20MM	m2	103.570	76.60	7,933.46
12.2	2734113805762 - Sirma zincata moale d = 0,8 mm	kg	1.810	34.47	62.39
12.3	2734113805815 - Sirma zincata moale d 1,25 mm	kg	4.520	34.47	155.80

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
13	123A - Protectia termoizolatiei cu folie din plastic cu fibre de sticla, 0,35 mm grosime si fixare cu bandaje din aluminiu (adeband) la conducte, diametru pina la 200 mm PCT - IIA - BB	m2	100.550	400.44	40,264.33
			material:	372.54	37,458.98
			manopera:	27.90	2,805.34
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
13.1	25231567167831 - Folie din plastic din fibre de sticla, gr.0,35 mm	m2	123.240	95.20	11,732.45
13.2	11111000100135 - Bandaje latime 50 mm din aluminiu (adeband)	kg	30.030	856.69	25,726.53

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
7.76	704.37	130,675.02	63,393.30	1,345.57	0.00	195,413.90

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL

Alte cheltuieli directe						
Asigurari sociale stat	24.0000 %	0.00	15,214.39	0.00	0.00	15,214.39
Transport materiale	2.0000 %	2,613.50	0.00	0.00	0.00	2,613.50
Cheltuieli depozitare	1.0000 %	1,306.75	0.00	0.00	0.00	1,306.75
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		134,595.27	78,607.69	1,345.57	0.00	214,548.54

Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli de regie	5.0000 %	6,729.76	3,930.38	67.28	0.00	10,727.43
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		141,325.04	82,538.08	1,412.85	0.00	225,275.97

Beneficiu						
Beneficiu de deviz	5.0000 %	7,066.25	4,126.90	70.64	0.00	11,263.80
T4 = T3 + Beneficiu		148,391.29	86,664.98	1,483.50	0.00	236,539.77

TOTAL GENERAL (fara TVA)				236,539.77		
TVA (20.00%)				47,307.95		
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)				283,847.72		

Director

Sef proiect

Ofertant

Beneficiar:

Executant:

Proiectant:

Obiectivul: Restaurarea fatadelor si reconstructia acoperisului cladirii Primariei municipiului Chisinau din bd.Stefan cel Mare si Sfint ,83

Obiectul: 002 Ventilatie si conditionarea aerului

Stadiul fizic: 2.1 Ventilarea utilajului



Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	Soler&Palau - Ventilator TD - 500 / 160, Silent (A1)	buc	1.000	3,408.70	3,408.70
			material:	3,408.70	3,408.70
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
1.1	287411584276378 - Ventilator TD-500/160 ,Silent "Soler&Palau "	buc	1.000	3,408.70	3,408.70
2	Soler&Palau - Ventilator TD - 800 / 200, (A12, A13, A14)	buc	3.000	4,308.75	12,926.25
			material:	4,308.75	12,926.25
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
2.1	287411584276379 - Ventilator TD-800/200 ,Silent "Soler&Palau "	buc	3.000	4,308.75	12,926.25
3	Soler&Palau - Ventilator TD - 1000 / 200, (A2, A11)	buc	2.000	4,460.04	8,920.07
			material:	4,460.04	8,920.07
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
3.1	287411584276380 - Ventilator TD-1000/200 ,Silent "Soler&Palau "	buc	2.000	4,460.04	8,920.07
4	Systemair - Ventilator KD200 L1 (A3, A6)	buc	2.000	7,254.02	14,508.04
			material:	7,254.02	14,508.04
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
4.1	287411584276381 - Ventilator KD200 L1 " Systemair "	buc	2.000	7,254.02	14,508.04
5	Systemair - Ventilator KD250 M1 (A4, A5)	buc	2.000	8,667.29	17,334.58
			material:	8,667.29	17,334.58
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
5.1	287411584276382 - Ventilator KD250 M1 "Systemair "	buc	2.000	8,667.29	17,334.58

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
6	Systemair - Ventilator KD250 L1 (A15)	buc	1.000	9,812.46	9,812.46
			material:	9,812.46	9,812.46
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
6.1	287411584276383 - Ventilator KD250 L1 "Systemair "	buc	1.000	9,812.46	9,812.46
7	Vents - Ventilator 150 VKO (A7, A8, A9, A10)	buc	4.000	3,328.27	13,313.08
			material:	3,328.27	13,313.08
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
7.1	287411584276384 - Ventilator 150 VKO "Vents "	buc	4.000	3,328.27	13,313.08
8	Soler&Palau - Ateunator de zgomot SIL 160-600	buc	1.000	2,298.00	2,298.00
			material:	2,298.00	2,298.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
8.1	21365487964563211 - Ateunator de zgomot SIL 160-600, Soler&Palau	buc	1.000	2,298.00	2,298.00
9	Soler&Palau - Ateunator de zgomot SIL 250-600	buc	2.000	2,681.00	5,362.00
			material:	2,681.00	5,362.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
9.1	21365487964563212 - Ateunator de zgomot SIL 250-600, Soler&Palau	buc	2.000	2,681.00	5,362.00
10	Soler&Palau - Ateunator de zgomot SIL 200-600	buc	3.000	2,489.50	7,468.50
			material:	2,489.50	7,468.50
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
10.1	21365487964563213 - Ateunator de zgomot SIL 200-600, Soler & Palau	buc	3.000	2,489.50	7,468.50
11	Systemair - Ateunator de zgomot LDS 225	buc	2.000	3,447.00	6,894.00
			material:	3,447.00	6,894.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
11.1	21365487964563214 - Ateunator de zgomot LDS225 Systemair	buc	2.000	3,447.00	6,894.00
12	Systemair - Ateunator de zgomot LDS 250	buc	2.000	4,596.00	9,192.00
			material:	4,596.00	9,192.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
12.1	21365487964563215 - Ateunator de zgomot LDS250 Systemair	buc	2.000	4,596.00	9,192.00
13	Systemair - Ateunator de zgomot LDS 315	buc	1.000	5,745.00	5,745.00
			material:	5,745.00	5,745.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
13.1	21365487964563216 - Ateunator de zgomot LDS 315 Systemair	buc	1.000	5,745.00	5,745.00
14	NS_68 - Diffuzor TSF250 +PER200-250, Systemair	buc	2.000	957.50	1,915.00
			material:	957.50	1,915.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
14.1	1401 - Diffuzor TSF250 +PER200-250	buc	2.000	957.50	1,915.00
15	Systemair - быстроразъемный Хомут Fk200	buc	4.000	383.00	1,532.00
			material:	383.00	1,532.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
15.1	181 - Быстроразъемный хомут FK200, Systemair	buc	4.000	383.00	1,532.00
16	Systemair - быстроразъемный Хомут FK250	buc	6.000	574.50	3,447.00
			material:	574.50	3,447.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
16.1	182 - Быстроразъемный хомут FK250, Systemair	buc	6.000	574.50	3,447.00

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
0.03	0.00	124,076.68	0.00	0.00	0.00	124,076.68

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL

Alte cheltuieli directe						
Asigurari sociale stat	24.0000 %	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transport materiale	2.0000 %	2,481.53	0.00	0.00	0.00	2,481.53
Cheltuieli de depozitare	1.0000 %	1,240.77	0.00	0.00	0.00	1,240.77
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		127,798.98	0.00	0.00	0.00	127,798.98

Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli de regie	5.0000 %	6,389.95	0.00	0.00	0.00	6,389.95
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		134,188.93	0.00	0.00	0.00	134,188.93

Beneficiu						
Beneficiu de deviz	5.0000 %	6,709.45	0.00	0.00	0.00	6,709.45
T4 = T3 + Beneficiu		140,898.38	0.00	0.00	0.00	140,898.38

TOTAL GENERAL (fara TVA)	140,898.38
TVA (20.00%)	28,179.68
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)	169,078.05

Director

Sef proiect

Ofertant

Beneficiar:

Executant:

Proiectant:

Obiectivul: Restaurarea fatadelor si reconstructia acoperisului cladirii Primariei municipiului Chisinau din bd.Stefan cel Mare si Sfint ,83

Obiectul: 002 Ventilatie si conditionarea aerului

Stadiul fizic: 2.2 Montarea utilajului



Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	VC01A - Montarea ventilatoarelor centrifugal, cu greutatea totala de 50-400 kg, montat pe fundatie de beton	buc	11.000	1,839.96	20,239.59
			material:	154.54	1,699.95
			manopera:	1,519.20	16,711.20
			utilaj:	166.22	1,828.44
			transport:	0.00	0.00
1.1	2413547308164 - Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	2.420	38.30	92.69
1.2	2430226100814 - Grund miniu G 355-6	kg	1.650	95.75	157.99
1.3	2411115904512 - Oxigen tehnic gazos S2031	m3	1.980	114.90	227.50
1.4	2874115842760 - Piulita hexag. M12	buc	143.000	0.77	109.54
1.5	2735725903453 - Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	1.980	76.60	151.67
1.6	2320316202533 - Vaseline artificiala tehnica tip D	kg	2.200	61.28	134.82
1.7	2874115820170 - Suruburi cap hexagonal 8 x 30 mm, gr 4.8	buc	242.000	1.15	278.06
1.8	2874115820285 - Suruburi cap hexagonal 8 x 60 mm, gr 4.8	buc	286.000	1.92	547.69
2	VC01C - Montarea ventilatoarelor axial, cu greutatea totala de 50-400 kg, montat pe fundatie de beton	buc	4.000	2,189.25	8,756.99
			material:	216.59	866.35
			manopera:	1,735.20	6,940.80
			utilaj:	237.46	949.84
			transport:	0.00	0.00
2.1	2413547308164 - Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0.880	38.30	33.70
2.2	2430226100814 - Grund miniu G 355-6	kg	0.600	95.75	57.45
2.3	2411115904512 - Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0.720	114.90	82.73
2.4	2874115842685 - Piulita hexag. M8	buc	112.000	0.38	42.90
2.5	2874115840558 - Piulita hexag. M16	buc	36.000	1.53	55.15
2.6	2735725903453 - Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0.720	76.60	55.15
2.7	2320316202533 - Vaseline artificiala tehnica tip D	kg	0.800	61.28	49.02
2.8	2874115820285 - Suruburi cap hexagonal 8 x 60 mm, gr 4.8	buc	112.000	1.92	214.48
2.9	2874115827702 - Surub pt fundatii M16	buc	36.000	7.66	275.76

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
3	VB17A - Atenuator de zgomot, circular tip AZC cu perimetrul 800 - 1600 mm	buc	11.000	101.80	1,119.79
			material:	24.40	268.39
			manopera:	77.40	851.40
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
3.1	2112517330399 - Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0.550	10.00	5.50
3.2	2874135840405 - Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	132.000	0.27	35.39
3.3	2874115883938 - Saiba grower M 6	buc	132.000	0.77	101.11
3.4	2874115819999 - Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	132.000	0.96	126.39
4	VB24A - Anemostat patrat, cu refulare pe 2, 3 si 4 directii tip AP 2	buc	5.000	609.70	3,048.52
			material:	38.87	194.37
			manopera:	567.00	2,835.00
			utilaj:	3.83	19.15
			transport:	0.00	0.00
4.1	2513206621493 - Banda poroasa din cauciuc pt.etansare	kg	1.250	134.05	167.56
4.2	2874115842922 - Piulite hexagonale M 4	buc	20.000	0.19	3.83
4.3	2874115895151 - Saiba grower M4	buc	20.000	0.38	7.66
4.4	2874115809891 - Suruburi cap hexagonal fil. 4 x 12 mm gr.5.8	buc	20.000	0.77	15.32

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
1.44	303.76	3,029.06	27,338.40	2,797.43	0.00	33,164.89

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL

Alte cheltuieli directe						
Asigurari sociale stat	24.0000 %	0.00	6,561.22	0.00	0.00	6,561.22
Transport materiale	2.0000 %	60.58	0.00	0.00	0.00	60.58
Cheltuieli depozitare	1.0000 %	30.29	0.00	0.00	0.00	30.29
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		3,119.93	33,899.62	2,797.43	0.00	39,816.97

Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli de regie	5.0000 %	156.00	1,694.98	139.87	0.00	1,990.85
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		3,275.92	35,594.60	2,937.30	0.00	41,807.82

Beneficiu						
Beneficiu de deviz	5.0000 %	163.80	1,779.73	146.87	0.00	2,090.39
T4 = T3 + Beneficiu		3,439.72	37,374.33	3,084.17	0.00	43,898.21

TOTAL GENERAL (fara TVA)	43,898.21
TVA (20.00%)	8,779.64
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)	52,677.86

Director	Sef proiect	Ofertant

Beneficiar:

Executant:

Proiectant:

Obiectivul: Restaurarea fatadelor si reconstructia acoperisului cladirii Primariei municipiului Chisinau din bd.Stefan cel Mare si Sfint ,83

Obiectul: 002 Ventilatie si conditionarea aerului

Stadiul fizic: 2.3 Lucrari de constructie



Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	VA02E - Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm	m2	110.860	1,071.27	118,760.73
			material:	721.49	79,984.68
			manopera:	340.20	37,714.57
			utilaj:	9.58	1,061.48
			transport:	0.00	0.00
1.1	2710703700340 - Banda de otel de 25x3 mm	kg	89.570	32.56	2,915.95
1.2	2413547308164 - Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	1.120	38.30	42.90
1.3	2430226100814 - Grund miniu G 355-6	kg	1.340	95.75	128.31
1.4	2881116001666 - Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	1.120	3.83	4.29
1.5	2112517330399 - Mucava tip I de 3,3 mm	kg	1.900	10.00	19.00
1.6	2710703502671 - Otel cornier 25x25x3 mm	kg	139.960	34.47	4,824.42
1.7	2411115904512 - Oxigen tehnic gazos S2031	m3	3.360	114.90	386.06
1.8	2874135840405 - Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	671.810	0.27	180.11
1.9	2735725903453 - Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	3.360	76.60	257.38
1.10	2710403642001 - Tabla zincata 0,5mm	kg	526.250	133.88	70,454.35
1.11	2874125881198 - Saiba plata pentru metal M 6	buc	671.810	0.38	257.30
1.12	2874115819963 - Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	671.810	0.77	514.61
2	VA02A - Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 700 mm	m2	125.000	1,048.57	131,070.83
			material:	729.39	91,173.96
			manopera:	309.60	38,700.00
			utilaj:	9.58	1,196.88
			transport:	0.00	0.00
2.1	2710703700340 - Banda de otel de 25x3 mm	kg	101.000	32.56	3,288.06
2.2	2413547308164 - Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	1.260	38.30	48.26
2.3	2430226100814 - Grund miniu G 355-6	kg	1.520	95.75	145.54
2.4	2881116001666 - Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	1.260	3.83	4.83
2.5	2112517330399 - Mucava tip I de 3,3 mm	kg	2.020	10.00	20.20
2.6	2874125885663 - Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	1.010	114.90	116.05
2.7	2710703502671 - Otel cornier 25x25x3 mm	kg	183.060	34.47	6,310.08
2.8	2411115904512 - Oxigen tehnic gazos S2031	m3	3.790	114.90	435.47
2.9	2874135840405 - Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	757.500	0.27	203.09

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
2.10	2735725903453 - Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	3.790	76.60	290.31
2.11	2710403642001 - Tabla zincata 0,5mm	kg	593.380	133.88	79,441.71
2.12	2874125881198 - Saiba plata pentru metal M 6	buc	757.500	0.38	290.12
2.13	2874115819963 - Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	757.500	0.77	580.25
3	VA02B - Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm	m2	440.200	925.96	407,606.77
			material:	691.15	304,245.61
			manopera:	221.40	97,460.28
			utilaj:	13.41	5,900.88
			transport:	0.00	0.00
3.1	2413547308164 - Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	4.450	38.30	170.44
3.2	2430226100814 - Grund miniu G 355-6	kg	20.010	95.75	1,915.96
3.3	2881116001666 - Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	4.450	3.83	17.04
3.4	2112517330399 - Mucava tip I de 3,3 mm	kg	21.340	10.00	213.40
3.5	2874125885663 - Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	3.560	114.90	409.04
3.6	2710703502671 - Otel cornier 25x25x3 mm	kg	600.210	34.47	20,689.24
3.7	2411115904512 - Oxigen tehnic gazos S2031	m3	13.340	114.90	1,532.77
3.8	2874135840405 - Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	7,113.630	0.27	1,907.16
3.9	2735725903453 - Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	17.780	76.60	1,361.95
3.10	2710403642001 - Tabla zincata 0,5mm	kg	2,000.710	133.88	267,855.05
3.11	2874125881198 - Saiba plata pentru metal M 6	buc	7,113.630	0.38	2,724.52
3.12	2874115819963 - Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	7,113.630	0.77	5,449.04
4	VA02E - Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,6 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm	m2	47.080	650.72	30,635.76
			material:	300.94	14,168.35
			manopera:	340.20	16,016.62
			utilaj:	9.58	450.79
			transport:	0.00	0.00
4.1	2710703700340 - Banda de otel de 25x3 mm	kg	37.660	32.56	1,226.02
4.2	2413547308164 - Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0.470	38.30	18.00
4.3	2430226100814 - Grund miniu G 355-6	kg	0.560	95.75	53.62
4.4	2881116001666 - Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0.470	3.83	1.80
4.5	2710703502671 - Otel cornier 25x25x3 mm	kg	58.850	34.47	2,028.56
4.6	2411115904512 - Oxigen tehnic gazos S2031	m3	1.410	114.90	162.01
4.7	2874135840405 - Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	282.480	0.27	75.73
4.8	2735725903453 - Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	1.410	76.60	108.01
4.9	2710403642000 - Tabla zincata 0,6mm	kg	221.280	45.96	10,170.03
4.10	2874125881198 - Saiba plata pentru metal M 6	buc	282.480	0.38	108.19
4.11	2874115819963 - Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	282.480	0.77	216.38

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
5	VA02B - Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm	m2	1.350	636.93	859.86
			material:	415.53	560.97
			manopera:	221.40	298.89
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
5.1	2413547308164 - Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0.010	38.30	0.38
5.2	2430226100814 - Grund miniu G 355-6	kg	0.060	95.75	5.75
5.3	2881116001666 - Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0.010	3.83	0.04
5.4	2112517330399 - Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0.070	10.00	0.70
5.5	2710703502671 - Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1.840	34.47	63.42
5.6	2411115904512 - Oxigen tehnic gaze S2031	m3	0.040	114.90	4.60
5.7	2874135840405 - Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	21.820	0.27	5.85
5.8	2735725903453 - Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0.050	76.60	3.83
5.9	2874125881198 - Saiba plata pentru metal M 6	buc	21.820	0.38	8.36
5.10	2874115819963 - Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	21.820	0.77	16.71
5.11	2710403643000 - Tabla zincata 0,7 mm	kg	9.820	45.96	451.33
6	VB01A - Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare, cu perimetrul 800 - 1600 mm (клапан обратный RSK160)	buc	1.000	633.05	633.05
			material:	319.62	319.62
			manopera:	309.60	309.60
			utilaj:	3.83	3.83
			transport:	0.00	0.00
6.1	2710403701203 - Обратный клапан RSK 160	buc	1.000	306.40	306.40
6.2	2112517330399 - Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0.020	10.00	0.20
6.3	2874115842659 - Piulite hexag. M 5	buc	4.000	0.19	0.77
6.4	2874115895149 - Suruburi cap hexagonal M 5 x 20 mm	buc	4.000	3.06	12.26
7	VB01A - Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare, cu perimetrul 800- 1600 mm (клапан обратный RSK 200)	buc	7.000	671.35	4,699.46
			material:	357.92	2,505.45
			manopera:	309.60	2,167.20
			utilaj:	3.83	26.81
			transport:	0.00	0.00
7.1	2710403701204 - Обратный клапан RSK 200	buc	7.000	344.70	2,412.90
7.2	2112517330399 - Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0.140	10.00	1.40
7.3	2874115842659 - Piulite hexag. M 5	buc	28.000	0.19	5.36
7.4	2874115895149 - Suruburi cap hexagonal M 5 x 20 mm	buc	28.000	3.06	85.79
8	VB01A - Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare, cu perimetrul 800 - 1600 mm (клапан обратный RSK 250)	buc	3.000	786.25	2,358.76
			material:	472.82	1,418.47
			manopera:	309.60	928.80
			utilaj:	3.83	11.49
			transport:	0.00	0.00
8.1	2710403701205 - Обратный клапан RSK 250	buc	3.000	459.60	1,378.80
8.2	2112517330399 - Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0.060	10.00	0.60
8.3	2874115842659 - Piulite hexag. M 5	buc	12.000	0.19	2.30

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
8.4	2874115895149 - Suruburi cap hexagonal M 5 x 20 mm	buc	12.000	3.06	36.77
9	CL20A - Grile de ventilatie gata confectionate tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie RAG 150x150	din	15.000	81.39	1,220.78
			material:	36.39	545.78
			manopera:	45.00	675.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
9.1	281123630620054 - Grila ventilatie RAG150x150	buc	15.000	35.24	528.54
9.2	2651122100402 - Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7.500	2.30	17.24
10	CL20A - Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie RAG 150x200	buc	17.000	104.37	1,774.21
			material:	59.37	1,009.21
			manopera:	45.00	765.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
10.1	2811236306200541 - Grila ventilatie RAG150x200	buc	17.000	58.22	989.67
10.2	2651122100402 - Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	8.500	2.30	19.53
11	CL20A - Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie RAG 200x200	buc	22.000	127.35	2,801.59
			material:	82.35	1,811.59
			manopera:	45.00	990.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
11.1	281123630620055 - Grila ventilatie RAG200x200	buc	22.000	81.20	1,786.31
11.2	2651122100402 - Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	11.000	2.30	25.28
12	CL20A - Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie RAG 500x250	buc	2.000	468.22	936.43
			material:	423.22	846.43
			manopera:	45.00	90.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
12.1	2811236306200551 - Grila ventilatie RAG500x250	buc	2.000	422.07	844.13
12.2	2651122100402 - Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1.000	2.30	2.30
13	CL20A - Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie RAG 200x250	buc	1.000	165.65	165.65
			material:	120.65	120.65
			manopera:	45.00	45.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
13.1	2811236306200552 - Grila ventilatie RAG200x250	buc	1.000	119.50	119.50
13.2	2651122100402 - Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0.500	2.30	1.15

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
14	CL20A - Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie RAG 250x200	buc	11.000	165.65	1,822.10
			material:	120.65	1,327.10
			manopera:	45.00	495.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
14.1	2811236306200553 - Grila ventilatie RAG250x200	buc	11.000	119.50	1,314.46
14.2	2651122100402 - Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	5.500	2.30	12.64
15	CL20A - Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie RAG 500x200	buc	2.000	411.91	823.83
			material:	366.91	733.83
			manopera:	45.00	90.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
15.1	281123630620057 - Grila ventilatie RAG500x200	buc	2.000	365.77	731.53
15.2	2651122100402 - Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1.000	2.30	2.30
16	CL20A - Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie RAG 400x200	buc	1.000	221.75	221.75
			material:	176.75	176.75
			manopera:	45.00	45.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
16.1	281123630620056 - Grila ventilatie RAG400x200	buc	1.000	175.61	175.61
16.2	2651122100402 - Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0.500	2.30	1.15
17	CL20A - Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie RAG 200x100	buc	1.000	103.02	103.02
			material:	58.02	58.02
			manopera:	45.00	45.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
17.1	2811236306200561 - Grila ventilatie RAG200x100	buc	1.000	56.88	56.88
17.2	2651122100402 - Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0.500	2.30	1.15
18	CL20A - Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie RAG 250x250	buc	22.000	193.68	4,260.97
			material:	148.68	3,270.97
			manopera:	45.00	990.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
18.1	2811236306200562 - Grila ventilatie RAG250x250	buc	22.000	147.53	3,245.70
18.2	2651122100402 - Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	11.000	2.30	25.28
19	IZH06A - Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla imbracate pe o singura fata,, gata confectionate, avind grosimea de 50mm	m2	722.990	139.57	100,907.17
			material:	81.07	58,612.25
			manopera:	58.50	42,294.92
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
19.1	2682162611305[1] - Saltele vata de sticla pt. izolare T.20mm	m2	744.680	76.60	57,042.49
19.2	2734113805762 - Sirma zincata moale d = 0,8 mm	kg	13.010	34.47	448.45
19.3	2734113805815 - Sirma zincata moale d 1,25 mm	kg	32.530	34.47	1,121.31
20	Iz123A - Protectia termoizolatiei cu folie din plastic cu fibre de sticla, 0,35 mm grosime si fixare cu bandaje din aluminiu (adeband) la conducte, diametru pina la 200 mm PCT - IIA - BB	m2	722.990	400.48	289,546.53
			material:	372.58	269,375.11
			manopera:	27.90	20,171.42
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
20.1	25231567167831 - Folie din plastic din fibre de sticla, gr.0,35 mm	m2	886.170	95.20	84,363.38
20.2	11111000100135 - Bandaje latime 50 mm din aluminiu (adeband)	kg	215.960	856.69	185,011.72

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
33.35	2,892.14	832,264.78	260,292.29	8,652.16	0.00	1,101,209.24

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL

Alte cheltuieli directe						
Asigurari sociale stat	24.0000 %	0.00	62,470.15	0.00	0.00	62,470.15
Transport materiale	2.0000 %	16,645.30	0.00	0.00	0.00	16,645.30
Cheltuieli depozitare	1.0000 %	8,322.65	0.00	0.00	0.00	8,322.65
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		857,232.72	322,762.44	8,652.16	0.00	1,188,647.33

Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli de regie	5.0000 %	42,861.64	16,138.12	432.61	0.00	59,432.37
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		900,094.36	338,900.57	9,084.77	0.00	1,248,079.70

Beneficiu						
Beneficiu de deviz	5.0000 %	45,004.72	16,945.03	454.24	0.00	62,403.98
T4 = T3 + Beneficiu		945,099.08	355,845.60	9,539.01	0.00	1,310,483.68

TOTAL GENERAL (fara TVA)				1,310,483.68		
TVA (20.00%)				262,096.74		
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)				1,572,580.42		

Director	Sef proiect	Ofertant

Beneficiar:

Executant:

Proiectant:

Obiectivul: Restaurarea fatadelor si reconstructia acoperisului cladirii Primariei municipiului Chisinau din bd.Stefan cel Mare si Sfint ,83



Formular C6

Lista cuprinzand consumurile de resurse materiale

Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greutate (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
1	00000031M - Clei "Mamut" universal	kg	12.231	344.70	4,216.03	Depozit	0.010
2	00000052 - Nisip	m3	28.959	306.40	8,872.98	Depozit	0.030
3	00000117 - Acoperire din polimeri (tent)	m2	826.575	19.49	16,108.29	Depozit	0.830
4	0126227204645V - Ceara VX-SL Silicon Wax	kg	5.600	337.04	1,887.42	Depozit	0.010
5	1010126200341 - Carbuni de forja (huila)	kg	0.151	22.98	3.47	Depozit	0.000
6	1011924 - Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	68.460	84.26	5,768.44	Depozit	0.070
7	1011977 - Suruburi cu piulite si saibe	kg	5.600	229.80	1,286.88	Depozit	0.010
8	1019100 - Cartus pentru impuscat	10 buc	101.900	0.77	78.06	Depozit	0.100
9	1019103 - Dibluri de distantare	100 buc	4.410	229.80	1,013.42	Depozit	0.000
10	1019109 - Dibluri pentru conexiune	10 buc	101.900	3.83	390.28	Depozit	0.100
11	1019852 - Vopsea	kg	8.790	76.60	673.31	Depozit	0.010
12	11 - Siguranta I=150A, ПН2-50	buc	3.000	804.30	2,412.90	Depozit	0.000
13	1111000100063 - Strat suplimentar polimeric - hidroizolatie Anderrep Prof TehnoNicoli	m2	205.913	52.09	10,725.60	Depozit	0.210
14	11111000100135 - Bandaje latime 50 mm din alumini (adeband)	kg	245.990	856.69	210,738.26	Depozit	0.250
15	12 - ntrerupator de pachet ГПВ2x16 M1	buc	11.000	134.05	1,474.55	Depozit	0.010
16	1212121212121 - apa	m3	0.412	15.32	6.31	Depozit	0.000
17	126227204645 - Ceara VX-SL Silicon Wax	kg	1.898	337.04	639.70	Depozit	0.000
18	126227204645V - Ceara VX-SL Silicon Wax	kg	0.740	337.04	249.41	Depozit	0.000
19	13 - Intrerupator EIV10-021-20,10A	buc	4.000	118.73	474.92	Depozit	0.000
20	139 - Unitate exterioara 4MXS80E7V3B , Daikin	buc	2.000	50,893.04	101,786.08	Depozit	0.000
21	1391 - Unitate interioara FTXS42G2V1B , Daikin	buc	32.000	9,988.64	319,636.48	Depozit	0.000
22	1392 - Unitate interioara FTXS25G2V1B , Daikin	buc	21.000	7,223.38	151,690.98	Depozit	0.000
23	1393 - Unitate interioara FTXG35EV1BW , Daikin	buc	5.000	15,028.92	75,144.60	Depozit	0.000
24	1394 - Unitate interioara FTXS50G2V1B , Daikin	buc	13.000	10,701.02	139,113.26	Depozit	0.000
25	1395 - Unitate interioara FTXS60FV1B , Daikin	buc	1.000	12,838.16	12,838.16	Depozit	0.000

Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greutate (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
26	1395[1] - Unitate interioara FTXS60FV1B , Daikin	buc	3.000	12,838.16	38,514.48	Depozit	0.000
27	1396 - Unitate interioara FTXS71FV1B , Daikin	buc	2.000	14,270.58	28,541.16	Depozit	0.000
28	1397 - Unitate interioara FTXS42G2V1B , Daikin	buc	9.000	9,988.64	89,897.76	Depozit	0.000
29	140 - Unitate exterioara 5MXS90E7V3B , Daikin	buc	22.000	55,948.64	1,230,870.08	Depozit	0.000
30	1400 - Diffuzor Kvadra 450+KRC+PER	buc	6.000	959.19	5,755.11	Depozit	0.000
31	1401 - Diffuzor TSF250 +PER200-250	buc	2.000	957.50	1,915.00	Depozit	0.000
32	1411112204410 - Piatra abraziva pentru slefuit - cilindru	kg	32.950	57.45	1,892.98	Depozit	0.030
33	1411112205747 - Praf de travertin	kg	38.377	19.15	734.92	Depozit	0.040
34	1411122201752 - Piatra sparta	m3	16.160	344.70	5,570.42	Depozit	0.020
35	1412122100880 - Filer de calcar	kg	28.116	57.45	1,615.24	Depozit	0.030
36	1420202205501 - Argila comuna pentru constructii	m3	43.505	229.80	9,997.45	Depozit	0.040
37	1420202205504 - Argila de sculptura	kg	410.927	19.15	7,869.25	Depozit	0.410
38	1421102200159 - Pietris ciuruit spalat de riu 7-20 mm	m3	7.047	344.70	2,429.10	Depozit	0.010
39	1421102200240 - Pietris ciuruit nespalat de mal 7-30 mm	m3	1.934	344.70	666.79	Depozit	0.000
40	1421102200496 - Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0.033	306.40	10.11	Depozit	0.000
41	1421102200513 - Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	530.283	306.40	162,478.71	Depozit	0.530
42	1421102200525 - Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0.007	306.40	2.14	Depozit	0.000
43	1421102200546 - Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0.791	306.40	242.36	Depozit	0.000
44	1421102200547 - Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	6.012	306.40	1,842.08	Depozit	0.010
45	1421102200587 - Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	2.090	306.40	640.50	Depozit	0.000
46	1421202200513 - Nisip sortat nespalat 0-3 mm	m3	8.900	306.40	2,727.05	Depozit	0.010
47	14213022004651 - Fibra de sticla	kg	352.200	126.39	44,514.56	Depozit	0.350
48	1460 - Supapa de sens KOM1 355 VENTS	buc	1.000	957.50	957.50	Depozit	0.000
49	1542126108945 - Ulei de in sicativat	kg	2.632	30.64	80.64	Depozit	0.000
50	1592127301144 - Alcool amoniac	kg	12.834	114.90	1,474.63	Depozit	0.010
51	1592127301145 - Alcool rectificat etilic tehnic, clasa I	kg	12.834	306.40	3,932.34	Depozit	0.010
52	1711317306661 - Bumbac de sters	kg	513.553	19.15	9,834.54	Depozit	0.510
53	1711317309327 - Cirpe plusata	buc	329.500	7.66	2,523.97	Depozit	0.330
54	181 - Быстроразъемный хомут FK200, Systemair	buc	4.000	383.00	1,532.00	Depozit	0.000
55	181188 - Щит ЩРН-12 (220x300x120)	buc	1.000	153.20	153.20	Depozit	0.000
56	1812588 - Щит ЩРН-24 390x340x120	buc	3.000	229.80	689.40	Depozit	0.000

Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greutate (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
57	181265898 - 2-х скоростной регулятор скорости вентилятора VENTS 2-1-300	buc	5.000	3,255.50	16,277.50	Depozit	0.000
58	182 - Быстроразъемный хомут FK250, Systemair	buc	6.000	574.50	3,447.00	Depozit	0.010
59	182188 - Щит ЩРНМ-1	buc	1.000	1,608.60	1,608.60	Depozit	0.000
60	2010102900567 - Busteni de brad	m3	2.510	2,298.00	5,767.98	Depozit	0.000
61	2010102901118 - Bile, manele D=12-15 cm	m3	0.052	2,298.00	119.50	Depozit	0.000
62	2010102901167 - Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm	m3	1.545	3,064.00	4,733.88	Depozit	0.000
63	2010102901170 - Bile, manele D=15-18 cm	m3	3.170	2,298.00	7,284.66	Depozit	0.000
64	2010102903495 - Scinduri de rasinoase	m3	49.647	4,979.00	247,191.42	Depozit	0.050
65	2010102903496 - Scinduri de rasinoase	m3	14.941	4,979.00	74,391.24	Depozit	0.010
66	2010102903497 - Scinduri geluite si faltuite	m3	1.919	4,979.00	9,554.70	Depozit	0.000
67	2010102903500 - Scinduri de rasinoase lamele 10x70mm	m3	0.975	4,979.00	4,854.53	Depozit	0.000
68	2010102903830 - Scind rasin lunga tiv cls C, gr=24mm, L=3,00 m ; S 942	m3	1.097	4,979.00	5,462.96	Depozit	0.000
69	2010102903971 - Scind rasin lunga tiv cls D, gr=24mm, L=3,00 m ; S 942	m3	1.665	4,979.00	8,290.04	Depozit	0.000
70	2010102904030 - Scind rasin lunga tiv cls D, gr=24mm, L=6,00 m ; S 942	m3	0.085	4,979.00	421.72	Depozit	0.000
71	2010102904169 - Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3-3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv	m3	2.414	4,979.00	12,019.31	Depozit	0.000
72	20101029041691 - Dulapuri ecarisati de rasinoase 6 = 44mm calit II	m3	2.660	4,979.00	13,246.13	Depozit	0.000
73	20101029041692 - Dulapuri ecarisati de rasinoase calit a la	m3	29.676	4,979.00	147,754.81	Depozit	0.030
74	2010102904340 - Dulapi de rasinoase	m3	3.672	4,979.00	18,284.38	Depozit	0.000
75	2010102904418 - Dulap rasinos Gr=48mm, Lung=4,00m	m3	1.102	4,979.00	5,487.85	Depozit	0.000
76	2010102904420 - Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=48mm, Lung=4,50m, S 942	m3	0.143	4,979.00	710.01	Depozit	0.000
77	2010102904441 - Dulapi de foioase tivite, cal. 1	m3	0.135	4,979.00	672.17	Depozit	0.000
78	2010102905950 - Sipci de rasinoase	m3	0.782	4,979.00	3,893.58	Depozit	0.000
79	2010102906959 - Rigle de rasin. 38/58 ;48/48 ;48/96 L=3-6 m STAS 942-80	m3	4.010	4,979.00	19,965.79	Depozit	0.000
80	2010102906961 - Rigle de rasin.cu muchii ascutite G=28/48-96/96 L=3-3,50 m	m3	1.718	4,979.00	8,553.92	Depozit	0.000
81	20101029069611 - Scanduri brute, calit III	m3	0.222	4,979.00	1,103.84	Depozit	0.000

Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greutate (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
82	20101029087371 - Grinzi ecarisate de rasinoase de 6=100,125 mm, calit, a II a	m3	22.763	4,979.00	113,336.48	Depozit	0.020
83	20101029087372 - Grinzi ecarisate de rasinoase 6=40-75mm calit a II a	m3	4.018	4,979.00	20,006.62	Depozit	0.000
84	20101029087372[2] - Grinzi ecarisate de rasinoase 40x50mm	m3	2.602	4,979.00	12,955.36	Depozit	0.000
85	2010102913249 - Sipci pentru tencuieli, lungime 800-1000 mm, latime de 19-22 mm, grosime 4 mm	1000 buc	0.182	4,979.00	906.18	Depozit	0.000
86	2010102918804 - Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0.048	4,979.00	238.99	Depozit	0.000
87	2010102918814 - Cherestea rasinoase	m3	0.750	4,979.00	3,734.25	Depozit	0.000
88	2010212905981 - Sipci de rasinoase de 50x30 mm	m3	0.891	4,979.00	4,436.29	Depozit	0.000
89	2010237318700 - Distantieri de rost	buc	2,961.440	1.53	4,536.93	Depozit	2.960
90	2010237318750 - Distantieri	buc	1,634.480	1.53	2,504.02	Depozit	1.630
91	2020112928346 - Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	2.930	306.40	897.91	Depozit	0.000
92	2020142925412 - PFL dur de 6 mm	m2	119.316	134.05	15,994.31	Depozit	0.120
93	2020212928347 - Panou de cofraj tip P fag g 15 mm pentru pereti	m2	65.382	306.40	20,032.98	Depozit	0.070
94	2020212928359 - Panou de cofraj tip P fag g 15 mm rezistent la umezeala	m2	8.121	306.40	2,488.15	Depozit	0.010
95	2030112938001 - Ferestre sau vitrine din lemn O5-3* cu 2 rinduri de cercevele	m2	4.260	11,500.00	48,990.00	Depozit	0.000
96	2030112938002 - Ferestre sau vitrine din lemn O5-2 cu 2 rinduri de cercevele, arcuita	m2	296.670	12,250.00	3,634,207.50	Depozit	0.300
97	2030112938003 - Ferestre sau vitrine din lemn O5-3 cu 2 rinduri de cercevele	m2	15.070	11,500.00	173,305.00	Depozit	0.020
98	2030112938004 - Ferestre sau vitrine din lemn O5-4 cu 2 rinduri de cercevele	m2	24.450	11,500.00	281,175.00	Depozit	0.020
99	2030112938005 - Ferestre sau vitrine din lemn O5-5 cu 2 rinduri de cercevele	m2	83.610	11,500.00	961,515.00	Depozit	0.080
100	2030112938006 - Ferestre sau vitrine din lemn O5-6 cu 2 rinduri de cercevele	m2	24.480	11,500.00	281,520.00	Depozit	0.020
101	2030112938007 - Ferestre sau vitrine din lemn O5-7 cu 2 rinduri de cercevele,arcuita	m2	31.260	12,250.00	382,935.00	Depozit	0.030
102	2030112938008 - Ferestre sau vitrine din lemn O5-8 cu 2 rinduri de cercevele	m2	29.520	11,500.00	339,480.00	Depozit	0.030
103	2030112938009 - Ferestre sau vitrine din lemn O5-9 cu 2 rinduri de cercevele	m2	1.660	11,500.00	19,090.00	Depozit	0.000
104	2030112938010 - Ferestre sau vitrine din lemn O5-10 cu 2 rinduri de cercevele arcuita	m2	3.400	12,250.00	41,650.00	Depozit	0.000

Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greutatea (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
105	2030112938011 - Ferestre sau vitrine din lemn OB-11 cu 2 rinduri de cercevele	m2	8.540	11,500.00	98,210.00	Depozit	0.010
106	2030112938012 - Ferestre sau vitrine din lemn OB-12 cu 2 rinduri de cercevele	m2	12.790	11,500.00	147,085.00	Depozit	0.010
107	2030112938013 - Ferestre sau vitrine din lemn OB-13 cu 2 rinduri de cercevele	m2	18.850	11,500.00	216,775.00	Depozit	0.020
108	2030112938014 - Ferestre sau vitrine din lemn OB-14 cu 2 rinduri de cercevele, arcuita	m2	9.160	12,250.00	112,210.00	Depozit	0.010
109	2030112938015 - Ferestre sau vitrine din lemn OB-15 cu 2 rinduri de cercevele, arcuita	m2	14.750	12,250.00	180,687.50	Depozit	0.010
110	2030112938016 - Ferestre sau vitrine din lemn OB-16 cu 2 rinduri de cercevele,	m2	1.340	11,500.00	15,410.00	Depozit	0.000
111	2030112938017 - Ferestre sau vitrine din lemn OB-17 cu 2 rinduri de cercevele	m2	15.120	11,500.00	173,880.00	Depozit	0.020
112	2030112938018 - Ferestre sau vitrine din lemn OB-18 cu 2 rinduri de cercevele	m2	9.000	11,500.00	103,500.00	Depozit	0.010
113	2030112938019 - Ferestre sau vitrine din lemn OB-19 cu 2 rinduri de cercevele	m2	8.640	11,500.00	99,360.00	Depozit	0.010
114	2030112938020 - Ferestre sau vitrine din lemn OB-20 cu 2 rinduri de cercevele	m2	2.310	11,500.00	26,565.00	Depozit	0.000
115	2030112938021 - Ferestre sau vitrine din lemn OB-21 cu 2 rinduri de cercevele	m2	6.820	11,500.00	78,430.00	Depozit	0.010
116	2030112938022 - Ferestre sau vitrine din lemn OB-22 cu 2 rinduri de cercevele	m2	10.840	11,500.00	124,660.00	Depozit	0.010
117	2030112938023 - Ferestre sau vitrine din lemn OB-23 cu 2 rinduri de cercevele	m2	20.770	11,500.00	238,855.00	Depozit	0.020
118	2030112938024 - Ferestre sau vitrine din lemn OB-24 cu 2 rinduri de cercevele	m2	46.670	11,500.00	536,705.00	Depozit	0.050
119	2030112938025 - Ferestre sau vitrine din lemn OB-25 cu 2 rinduri de cercevele	m2	12.000	11,500.00	138,000.00	Depozit	0.010
120	2030112938026 - Ferestre sau vitrine din lemn OB-26 cu 2 rinduri de cercevele	m2	3.330	11,500.00	38,295.00	Depozit	0.000
121	2030112938027 - Ferestre sau vitrine din lemn OB-27 cu 2 rinduri de cercevele	m2	16.260	11,500.00	186,990.00	Depozit	0.020
122	2030112940001 - Bloc de fereastră cu usa din lemn OB-1 cu 2 rinduri de cercevele	m2	63.850	6,894.00	440,181.90	Depozit	0.060
123	2030122948050 - Ghermele carbonizate	buc	201.255	9.27	1,865.35	Depozit	0.200
124	2030132947000 - Rama metalica gata confectionata	kg	6,563.100	34.47	226,230.06	Depozit	6.560

Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greutatea (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
125	2051142950706 - Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm	buc	393.750	2.30	904.84	Depozit	0.000
126	2051142950716 - Diblu metalic	buc	1,202.896	2.30	2,764.26	Depozit	1.200
127	2051142950716[2] - Diblu din lemn	buc	563.017	0.77	431.27	Depozit	0.560
128	2051142950716[3] - Diblu din lemn	buc	2,586.321	0.77	1,981.12	Depozit	2.590
129	2052152958990 - Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	79.458	7.66	608.65	Depozit	0.080
130	2052152959010 - Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	kg	42.078	7.66	322.32	Depozit	0.040
131	2100830 - Ipsos pentru constructii tip a, saci, S 545/1	kg	63.190	7.66	484.04	Depozit	0.060
132	2112517330399 - Mucava tip I de 3,3 mm	kg	28.770	10.00	287.70	Depozit	0.030
133	2124117000002 - Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	3.043	229.80	699.28	Depozit	0.000
134	21365487964563211 - Ateunator de zgomot SIL 160-600, Soler&Palau	buc	1.000	2,298.00	2,298.00	Depozit	0.000
135	21365487964563212 - Ateunator de zgomot SIL 250-600, Soler&Palau	buc	2.000	2,681.00	5,362.00	Depozit	0.000
136	21365487964563213 - Ateunator de zgomot SIL 200-600, Soler & Palau	buc	3.000	2,489.50	7,468.50	Depozit	0.000
137	21365487964563214 - Ateunator de zgomot LDS225 Systemair	buc	2.000	3,447.00	6,894.00	Depozit	0.000
138	21365487964563215 - Ateunator de zgomot LDS250 Systemair	buc	2.000	4,596.00	9,192.00	Depozit	0.000
139	21365487964563216 - Ateunator de zgomot LDS 315 Systemair	buc	1.000	5,745.00	5,745.00	Depozit	0.000
140	22 - Расцепитель независимый для отключения MX EKF	buc	1.000	5,553.50	5,553.50	Depozit	0.000
141	23 - Intrerupator automat BA99/125, 16A	buc	1.000	306.40	306.40	Depozit	0.000
142	2320116200535 - Benzina extractie tip 80/120	l	4.174	34.47	143.86	Depozit	0.000
143	2320116200573 - Benzina auto tip CO/R 75	l	0.290	34.47	10.00	Depozit	0.000
144	2320166200676 - White spirit	kg	20.336	76.60	1,557.75	Depozit	0.020
145	2320166200755 - Petrol distilat tip 0/200	kg	1.790	22.98	41.13	Depozit	0.000
146	2320166200975 - Combustibil lichid usor	kg	4.870	34.47	167.86	Depozit	0.000
147	2320186201084 - Ulei emulsionat pentru decofrare	kg	96.252	30.64	2,949.17	Depozit	0.100
148	2320187315789 - Decofrol	kg	7.033	57.45	404.06	Depozit	0.010
149	2320316202533 - Vaselina artificiala tehnica tip D	kg	3.000	61.28	183.84	Depozit	0.000
150	2320322600036 - Bitum pt. hidroizolatii	kg	140.024	22.98	3,217.75	Depozit	0.140
151	23203226000361 - Gudron	kg	57.199	57.45	3,286.06	Depozit	0.060
152	24 - Intrerupator automat BA99/125, 40A	buc	1.000	842.60	842.60	Depozit	0.000
153	2411115904512 - Oxigen tehnic gazos S2031	m3	31.956	114.90	3,671.74	Depozit	0.030
154	2411117322835 - Freon	kg	3.200	612.80	1,960.96	Depozit	0.000

Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greutate (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
155	2412126100010 - Miniu de plumb Gf 021	kg	42.079	35.00	1,472.75	Depozit	0.040
156	2413147300148 - Acid clorhidric pentru curatare	kg	12.834	95.75	1,228.86	Depozit	0.010
157	2413147300149 - Acid acetic	kg	6.417	95.75	614.43	Depozit	0.010
158	2413527345136 - Софэксил-40 (Water Proof Premium)	kg	128.468	98.24	12,620.63	Depozit	0.130
159	24135273451361 - Mortar pe baza cement Mapegrout Fast - Set (Rapido)	kg	198.450	11.49	2,280.19	Depozit	0.200
160	24135273451362 - Mortar pe baza cement - Mapelastic	kg	34.650	11.49	398.13	Depozit	0.030
161	2413547308164 - Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	14.970	38.30	573.37	Depozit	0.010
162	24142161094821 - Pasta antisepetica Neomid	kg	109.659	421.30	46,199.29	Depozit	0.110
163	241421610948211 - Antiseptic Neomid	kg	27.150	76.60	2,079.71	Depozit	0.030
164	2416306109913 - Aracet DP 25 p/u lemn -Super Wood Glue	kg	10.741	61.28	658.23	Depozit	0.010
165	2416306109913[2] - Aracet DP 25	kg	159.385	61.28	9,767.11	Depozit	0.160
166	2416306109913[3] - Aracet DP 25	kg	443.527	61.28	27,179.33	Depozit	0.440
167	2416586105303 - Amorsa-grund - tip,, Malech" Mapei	kg	2.250	76.60	172.35	Depozit	0.000
168	2416586105303sk - Amorsa-grund Sylitol Konzentrat	kg	1,303.255	76.60	99,829.33	Depozit	1.300
169	2430116103000 - Vopsea pe baza de ulei	kg	2.465	114.90	283.23	Depozit	0.000
170	2430116103218 - Vopsea de ulei orice culoare PF-115	kg	63.584	134.05	8,523.44	Depozit	0.060
171	2430116103294 - Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0.280	114.90	32.17	Depozit	0.000
172	2430116104160 - Email alchidic	kg	6.462	229.80	1,484.97	Depozit	0.010
173	2430116104847C - Vopsea fungicizata CAPATOX	kg	123.291	134.05	16,527.16	Depozit	0.120
174	2430116104963 - Vopsea ignifuga de exterior I 107/30 - Kord	kg	1,092.543	191.50	209,222.02	Depozit	1.090
175	2430116104963[2] - Vopsea ignifuga de exterior Biomat Andi	kg	155.046	191.50	29,691.31	Depozit	0.160
176	2430116104963[3] - Vopsea ignifuga de exterior Bioprot Andi	kg	14.406	191.50	2,758.75	Depozit	0.010
177	2430116105282bet - Lac p/beton "Brio"	kg	0.023	172.35	3.96	Depozit	0.000
178	2430116105285 - Lac NT	kg	119.841	172.35	20,654.60	Depozit	0.120
179	24301261032181 - Solutie Mapefer1K	kg	22.011	241.29	5,311.06	Depozit	0.020
180	2430126103294 - Vopsea grund pe metal Gf 021	kg	68.715	95.75	6,579.50	Depozit	0.070
181	2430126103294[2] - Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	6.349	114.90	729.50	Depozit	0.010
182	2430126105072 - Vopsea-lac pentru lemn Lac Bio Color Ultra	kg	16.770	153.20	2,569.16	Depozit	0.020
183	2430126105072A - Lac incolor tip "BioColorUltra"	kg	2.940	172.35	506.71	Depozit	0.000
184	2430127317192 - Diamoniu fosfat	kg	11.993	118.73	1,423.93	Depozit	0.010

Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greutate (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
185	2430161032195AS - Vopsea pe baza de silicon dispersie apoasa "AmphiSilan NQG" Caparol	kg	4,650.858	50.24	233,655.30	Depozit	0.000
186	2430226100000 - Chit pentru rosturi Sopro DF-10	kg	99.687	76.60	7,636.02	Depozit	0.100
187	24302261000001 - Fuga Sopro DF-10	kg	14.988	126.96	1,902.94	Depozit	0.010
188	2430226100034 - Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	7.223	95.75	691.60	Depozit	0.010
189	2430226100700 - Grund alchidic	kg	3.953	95.75	378.50	Depozit	0.000
190	2430226100747 - Grund umplutor pentru lemn Neomid	kg	3.900	95.75	373.43	Depozit	0.000
191	2430226100814 - Grund miniu G 355-6	kg	30.020	95.75	2,874.42	Depozit	0.030
192	2430226101017AT - Grund "AmphiSilan Tiefgrund" Caparol	kg	1,392.688	172.35	240,029.78	Depozit	1.390
193	2430226101017DG - Grund "Dupa Grund" Caparol	kg	294.091	172.35	50,686.58	Depozit	0.290
194	2430226101337 - Chit de cutit pe baza de ulei C 101-2	kg	0.725	57.45	41.65	Depozit	0.000
195	2430226101349 - Chit pentru lemn	kg	0.294	57.45	16.89	Depozit	0.000
196	2430226101353 - Chit de cutit p/u lemn	kg	1.677	57.45	96.34	Depozit	0.000
197	2430226101399 - Chit pe baza de bitum filerizat (pe baza de bitum)	kg	16.583	76.60	1,270.26	Depozit	0.020
198	2430226102111 - Chit ROMALCHIT	kg	1.116	76.60	85.49	Depozit	0.000
199	2430226109307 - Diluant decapant (Solvent universal)	kg	69.900	95.75	6,692.93	Depozit	0.070
200	2430226109444 - Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	4.181	95.75	400.33	Depozit	0.000
201	2430227300199 - Acid oxalic	l	16.475	95.75	1,577.48	Depozit	0.020
202	2451317344002 - Sapun de rufe solid	kg	5.709	19.15	109.33	Depozit	0.010
203	2462106100005 - Clei PVA	l	1,333.533	172.35	229,834.41	Depozit	1.330
204	2462106110352 - Clei pentru lemn PVA	kg	1.560	229.80	358.49	Depozit	0.000
205	2462106110545 - Adeziv "Izomin"	kg	2,633.675	7.66	20,173.95	Depozit	2.630
206	2462106110547 - Adeziv "Izopol"	kg	26.075	7.66	199.73	Depozit	0.030
207	2462106110550 - Adeziv special pentru tratare rosturi „Fasad"	kg	311.822	11.49	3,582.83	Depozit	0.310
208	2462106110601 - Paste antiseptice Neomid	kg	25.408	421.30	10,704.39	Depozit	0.030
209	2462106120000 - Adeziv pentru placaje granit,, Class Portelonat" alb	kg	443.607	11.49	5,097.04	Depozit	0.440
210	2466477300800 - Adezivi chimic Hilti	l	45.432	766.00	34,800.91	Depozit	0.050
211	25 - Intrerupator automat BA99/125, 80A	buc	2.000	3,255.50	6,511.00	Depozit	0.000
212	2513206621493 - Banda poroasa din cauciuc pt.etansare	kg	2.750	134.05	368.64	Depozit	0.000
213	2513206621500 - Banda de armare l=100mm	m	1,559.111	7.66	11,942.79	Depozit	1.560
214	25212167100001 - Teava din polipropilena D16x2.2mm,REHAU	m	515.000	40.90	21,065.77	Depozit	0.520

Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greutate (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
215	25212167100002 - Teava din polipropilena D25x3.5mm, REHAU	m	329.600	54.39	17,925.63	Depozit	0.330
216	2521302602105 - Placi termoizolante, placi polistiren celular g=50mm M35	m2	69.176	84.26	5,828.77	Depozit	0.070
217	252130260218 - Placi termoizolante, placi polistiren M35, g=80mm	m2	582.346	153.20	89,215.41	Depozit	0.580
218	252130260219 - Placi termoizolante, placi polistiren M35, g=85mm	m2	38.711	160.86	6,227.05	Depozit	0.040
219	252130260220 - Placi termoizolante, placi polistiren M35, g=95mm	m2	14.276	237.46	3,389.98	Depozit	0.010
220	2521305734008 - Canale cablu 60x40 T-Plast, drepte	m	13.120	19.92	261.30	Depozit	0.000
221	2521305734009 - Canale cablu 16x16 T-Plast, drepte	m	52.500	5.36	281.51	Depozit	0.000
222	2522103306339 - Teava din otel zincata d=50x3mm	m	2.400	689.40	1,654.56	Depozit	0.000
223	25231567167831 - Folie din plastic din fibre de sticla, gr.0,35 mm	m2	1,009.410	95.20	96,095.83	Depozit	1.010
224	2523156719079 - Distantier din plastic	buc	975.557	1.53	1,494.55	Depozit	0.980
225	2551447335247 - Praf de freecat	kg	45.572	7.66	349.08	Depozit	0.050
226	256871459874 - Instalatie de aer conditionat FDQ200B/RZQ200C ,Daikin	K-T	1.000	46,726.00	46,726.00	Depozit	0.000
227	2600933 - Carton bitumat strat acop nisip ca 400 100cmx20M s 138	mp	344.036	38.30	13,176.58	Depozit	0.670
228	2601626 - Cart bit fara str acop (blanc) ci400 100cmx20M s 138	mp	66.200	38.30	2,535.44	Depozit	0.050
229	2605828 - Vata minerala fara liant vrac tip I 70 Kg/mc	kg	229.450	25.28	5,800.03	Depozit	0.230
230	2611112500006 - Gelatina tehnica	kg	34.117	57.45	1,960.02	Depozit	0.030
231	2614122601913 - Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	8.279	16.09	133.18	Depozit	0.010
232	2640112302501 - Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	35,106.560	8.43	295,807.87	Depozit	35.110
233	2640112302503 - Caramizi ceramice pline - Brikston gr.30cm	m3	42.625	6,070.55	258,757.80	Depozit	0.040
234	2640122303100 - Coame mari din argila arsa	buc	143.016	134.05	19,171.29	Depozit	0.140
235	2640122303101 - Coame mari din argila arsa de ramificatie	buc	2.000	1,838.40	3,676.80	Depozit	0.000
236	2651122100000 - Ciment	kg	46.350	2.30	106.51	Depozit	0.050
237	2651122100001 - Ciment alb	kg	24.712	5.75	141.97	Depozit	0.020
238	2651122100024 - Ciment portland P 40 saci S388	kg	312.339	2.30	717.76	Depozit	0.310
239	2651122100027 - Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	253.120	2.30	581.67	Depozit	0.250
240	2651122100270 - Ciment portland alb tip 2 70 % alb PA 35 saci S 7055	kg	52.768	5.75	303.15	Depozit	0.050
241	2651122100402 - Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	8,251.462	2.30	18,961.86	Depozit	8.250

Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greutate (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
242	26511221004021 - Ciment M-400	kg	3,659.162	2.30	8,408.76	Depozit	3.660
243	26511221004022 - Ciment M-500	kg	65,483.566	2.30	150,481.24	Depozit	65.480
244	26511221004022[2] - Ciment M-400	kg	15,632.643	2.30	35,923.81	Depozit	15.630
245	2651122100402[2] - Ciment M-500	kg	520.996	2.30	1,197.25	Depozit	0.520
246	2651122100440 - Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	1.284	2.30	2.95	Depozit	0.000
247	2651122100442 - Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	2,088.240	2.30	4,798.78	Depozit	2.090
248	2652102100697 - Var bulgari pentru constructii	kg	80,397.474	3.06	246,337.86	Depozit	80.400
249	2652102100713 - Var pasta	m3	0.672	957.50	643.44	Depozit	0.000
250	2652102100737 - Var hidratat	kg	2,031.951	3.06	6,225.90	Depozit	2.030
251	265248 - Полка в=400mm, K1162цУТ1,5	buc	65.000	310.23	20,164.95	Depozit	0.060
252	2653102100000 - Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	110.538	34.47	3,810.24	Depozit	0.110
253	2653102100830 - Ipsos pentru constructii tip A	kg	3,969.701	7.66	30,407.91	Depozit	3.970
254	2653102100830[2] - Amestec uscat pentru lucrari de exterior	kg	387.220	11.49	4,449.16	Depozit	0.390
255	2653102100833HF - Chit pe baza de var tip "Histolith Feinputz" Caparol	kg	7,081.500	57.45	406,832.18	Depozit	7.080
256	2653102100854 - Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	173,374.463	4.52	783,652.57	Depozit	173.370
257	2653102100861 - Lianti cu ipsos	kg	133.811	7.66	1,024.99	Depozit	0.130
258	2661112800655 - Placi din beton, pentru trotuare 40mm	m2	160.573	229.80	36,899.68	Depozit	0.160
259	2661112800706 - Placi sau piscoturi de gresie,,метлакская" tip1	m2	15.450	191.50	2,958.68	Depozit	0.020
260	2661112800707 - Placi sau piscoturi de gresie,,метлакская" tip2	m2	13.390	191.50	2,564.19	Depozit	0.010
261	2661112800708 - Placi sau piscoturi de gresie,,метлакская" tip3	m2	6.396	191.50	1,224.83	Depozit	0.010
262	2661112800901 - Placi din piatra,, Cosauti"	m2	122.326	842.60	103,071.89	Depozit	0.120
263	2662102701006 - Placi din fibre de magneziu CMJ 10mm	m2	818.533	482.58	395,007.66	Depozit	0.820
264	2663102100911 - Beton marfa clasa B 15/M200	m3	24.058	1,532.00	36,856.86	Depozit	0.020
265	2663102100912 - Beton marfa clasa C16/20 (B 20/M250)	m3	173.500	1,570.30	272,447.84	Depozit	0.170
266	2663102100971 - Beton de ciment clasa C 22,5/18 (BC22,5/B300)	m3	0.409	1,608.60	657.92	Depozit	0.000
267	2663102100995M - Beton de ciment clasa B30/M400 mozaicat	m3	5.278	1,838.40	9,703.08	Depozit	0.010
268	2664102100000 - Mortar M150	m3	0.154	1,608.60	247.72	Depozit	0.000
269	2664102100035 - Mortar ciment 150	m3	22.058	1,608.60	35,482.50	Depozit	0.020
270	2664102101145 - Mortar adeziv „Flexkleber" de exterior	kg	4,677.332	22.98	107,485.09	Depozit	4.680
271	26641021020101 - Adeziv pentru placarea placilor de gresie,,Class Portelonat" alb	kg	155.088	11.49	1,781.96	Depozit	0.160
272	2664102102013 - Mortar ciment 150	m3	176.520	1,608.60	283,950.07	Depozit	0.180

Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greutate (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
273	2666122300000 - Tigle profilate (din argila tip Tondach)	buc	1,888.814	26.81	50,639.10	Depozit	1.890
274	2666122800324 - Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100x20x8cm	m	160.800	114.90	18,475.92	Depozit	0.160
275	2670112202043 - Placi de granit g=30mm	m2	88.753	842.60	74,783.28	Depozit	0.090
276	2670112202044 - Placi de granit g=30mm (recuperabil)	m2	16.915	842.60	14,252.58	Depozit	0.020
277	2681116002000 - Disboxan 452	kg	59.370	95.75	5,684.68	Depozit	0.060
278	2681116002002 - Solutie antisepetica,, Capatox"	kg	40.731	61.28	2,496.00	Depozit	0.040
279	2681116002696 - Disc diamantat p/u taiat granit	buc	0.748	459.60	343.78	Depozit	0.000
280	2681126001472 - Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	10.882	3.83	41.68	Depozit	0.010
281	26811260014721 - Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	4.350	3.83	16.66	Depozit	0.000
282	2681126001473 - Hirtie pentru slefuit	m2	68.453	57.45	3,932.62	Depozit	0.070
283	2681126001475 - Hirtie de slefuit cu doua straturi cu granulatie 40/25	m2	0.270	57.45	15.51	Depozit	0.000
284	2681126001616 - Hirtie slef.uscata cu sticla	buc	496.205	3.83	1,900.47	Depozit	0.500
285	26821326004260 - Carton gudronat (толь)	m2	152.995	26.81	4,101.79	Depozit	0.150
286	2682132600933 - Carton bitumat tip CA 400	m2	1,490.972	38.30	57,104.23	Depozit	1.490
287	2682132600934 - Carton bitumat sau pinza bitumata	m2	12.941	38.30	495.64	Depozit	0.010
288	2682132601665 - Cart bit.fara str.acoperire (blanc) CI 400 100 cm x 20 m S 138	m2	66.200	38.30	2,535.46	Depozit	0.070
289	2682132601861 - Impislitura fibre sticla bitum.IA 600 - plasa	m2	4,421.370	16.09	71,122.16	Depozit	4.420
290	2682162605828 - Vata minerala tip I	kg	228.884	25.28	5,785.73	Depozit	0.230
291	2682162611305 - Saltele vata de sticla pt. izolare T.20MM	m2	103.570	76.60	7,933.46	Depozit	0.100
292	2682162611305[1] - Saltele vata de sticla pt. izolare T.20mM	m2	744.680	76.60	57,042.49	Depozit	0.740
293	27 - Post de comanda ПKE222-1	buc	1.000	19,150.00	19,150.00	Depozit	0.000
294	2710403600409 - Tabla neagra cal.1 0.8mm grosime	kg	4.880	30.64	149.52	Depozit	0.000
295	2710403615911 - Tabla groasa 10 x 1000	kg	0.280	30.64	8.58	Depozit	0.000
296	2710403642000 - Tabla zincata 0,6mm	kg	304.260	45.96	13,983.79	Depozit	0.300
297	2710403642001 - Tabla zincata 0,5mm	kg	3,120.340	133.88	417,751.12	Depozit	3.120
298	2710403642287zt - Tabla zincata de 0,5 x 650 x1000 mm (zinc-titat gr.0,65 mm)	kg	2,721.328	105.50	287,100.10	Depozit	2.720
299	2710403642419 - Tabla zincata de 0,5 mm grosime - Rheinzink gr.0,70mm	kg	182.045	114.90	20,916.95	Depozit	0.180

Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greutate (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
300	2710403642419[2] - Tabla zincata de 0,5 mm grosime	kg	4.250	45.96	195.33	Depozit	0.000
301	2710403642419[3] - Tabla zincata de 0,5 mm grosime	kg	39.800	45.96	1,829.21	Depozit	0.040
302	2710403642419zt - Tabla zincata de 0,5 mm grosime (Tabla zinc-titan gr.0,65mm)	kg	735.766	114.90	84,539.51	Depozit	0.740
303	2710403642419zto - Tabla zincata de 0,5 mm gros. (Tabla "Rheinzink" zinc titan ornamentala gr. 1,0mm)	kg	28.825	45.96	1,324.80	Depozit	0.030
304	2710403642598 - Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	69.494	45.96	3,193.94	Depozit	0.070
305	2710403643000 - Tabla zincata 0,7 mm	kg	584.650	45.96	26,870.51	Depozit	0.580
306	2710403643002 - Placi din tabla zinc-titan RHEINZINK g=0.7mm	kg	3,507.963	76.60	268,709.97	Depozit	3.510
307	2710403643219 - Tabla zincata plana de 0,7 mm	kg	23,838.294	133.88	3,191,470.80	Depozit	23.840
308	2710403644000 - Tabla zincata 0.9 mm	kg	39.600	45.96	1,820.02	Depozit	0.040
309	2710403701203 - Обратный клапан RSK 160	buc	1.000	306.40	306.40	Depozit	0.000
310	2710403701204 - Обратный клапан RSK 200	buc	7.000	344.70	2,412.90	Depozit	0.010
311	2710403701205 - Обратный клапан RSK 250	buc	3.000	459.60	1,378.80	Depozit	0.000
312	2710403702960 - Banda otel zincat	kg	19.867	36.39	722.86	Depozit	0.020
313	2710406311728 - Burlan rotund prefabricat din tabla zincata d=125mm	m	165.312	459.60	75,977.40	Depozit	0.170
314	2710406311729 - Burlan rotund prefabricat din tabla zinck-titan d=120mm	m	259.914	440.45	114,479.12	Depozit	0.260
315	2710503803320 - Sirma moale obisnuita D=2 mm	kg	96.557	30.64	2,958.49	Depozit	0.100
316	2710602000030 - Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	5,780.730	15.32	88,560.79	Depozit	5.780
317	2710602000035 - Otel beton profil neted OB 37 cu diam. peste 8 mm	kg	7,380.246	15.32	113,065.37	Depozit	7.380
318	27106020001211 - Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках Д=6,3 - 6,5 мм)	kg	126.074	15.32	1,931.45	Depozit	0.130
319	2710602000470 - Otel beton profil periodic PC 52 STAS 438 D = 8 mm	kg	17.117	15.32	262.23	Depozit	0.020
320	2710602000800 - Otel beton profil periodic OB 37 D = 8	kg	624.640	15.32	9,569.48	Depozit	0.620
321	2710602100000 - Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1.424	15.32	21.82	Depozit	0.000
322	2710603402869 - Otel rotund laminat la cald dn 25 mm	kg	0.190	34.47	6.55	Depozit	0.000
323	2710603419630 - Otel patrat lam. cald 8 mm	kg	0.010	34.47	0.34	Depozit	0.000
324	2710603420201 - Otel patrat lam.cald D = 14 mm	kg	3.900	34.47	134.43	Depozit	0.000
325	2710603420378 - Otel patrat lam.cald D = 16 mm	kg	0.590	34.47	20.34	Depozit	0.000

Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greutate (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
326	2710603454305 - Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 5,0 mm	kg	0.200	34.47	6.89	Depozit	0.000
327	2710703502671 - Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,069.340	34.47	36,860.15	Depozit	1.070
328	2710703503596 - Otel cornier 32x32x3 mm	kg	59.160	34.47	2,039.25	Depozit	0.060
329	2710703504502 - Otel cornier 40x40x3 mm	kg	9.000	34.47	310.23	Depozit	0.010
330	2710703504760 - Otel cornier 40x40x4 mm	kg	11.470	34.47	395.37	Depozit	0.010
331	2710703519753 - Profil normal - U12	kg	427.140	45.96	19,631.35	Depozit	0.430
332	2710703700340 - Banda de otel de 25x3 mm	kg	246.800	32.56	8,034.57	Depozit	0.250
333	27221033060001 - Teava din otel, zincata d = 15MM	m	10.300	229.80	2,366.94	Depozit	0.010
334	2734113803207 - Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	21.947	30.64	672.47	Depozit	0.020
335	2734113803881 - Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	3.199	30.64	98.02	Depozit	0.000
336	2734113805578 - Sirma moale zincata D=1,25	kg	1.782	34.47	61.43	Depozit	0.000
337	2734113805762 - Sirma zincata moale d = 0,8 mm	kg	14.820	34.47	510.85	Depozit	0.010
338	2734113805786 - Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0.585	34.47	20.16	Depozit	0.000
339	2734113805815 - Sirma zincata moale d 1,25 mm	kg	37.050	34.47	1,277.11	Depozit	0.040
340	2734113805865 - Sirma zincata moale d = 2 mm	kg	155.249	34.47	5,351.43	Depozit	0.160
341	2735725900525 - Sirma de cupru sau de alama	kg	460.224	248.95	114,572.76	Depozit	0.460
342	2735725903453 - Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	33.206	76.60	2,543.58	Depozit	0.030
343	2744125904770 - Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	51.240	134.05	6,868.75	Depozit	0.050
344	2744125904770[2] - Aliaj de lipit	kg	40.450	134.05	5,422.32	Depozit	0.040
345	2744137311238 - Cositor aliaj	kg	46.405	229.80	10,663.87	Depozit	0.050
346	2746133803142 - Sirma moale obisnuita D=1,25 mm	kg	168.307	30.64	5,156.93	Depozit	0.170
347	2746163334852 - Tevi din cupru recoapte D12,7mm	m	131.250	248.95	32,674.69	Depozit	0.000
348	2746163334853 - Tevi din cupru recoapte D9,5mm	m	131.250	229.80	30,161.25	Depozit	0.000
349	2775276309886 - Confectii metalice inglobate in beton	kg	430.490	34.47	14,838.99	Depozit	0.430
350	27752763098861 - Confectii metalice inglobate in beton U12	kg	1,646.990	34.47	56,771.75	Depozit	1.650
351	27752763098862 - Confectii metalice inglobate in beton - ancore (12AIII)	kg	145.240	34.47	5,006.42	Depozit	0.150
352	27752763098863 - Confectii metalice inglobate in beton - ancore (10-12AIII)	kg	64.160	34.47	2,211.60	Depozit	0.060
353	27752763098864 - Confectii metalice inglobate in beton - ancore (16AIII)	kg	243.800	34.47	8,403.79	Depozit	0.240

Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greutatea (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
354	28 - Intrerupator BH-63 3P I=63A	buc	2.000	3,255.50	6,511.00	Depozit	0.000
355	28-1 - Punct de distributie ПР11-3054-31Y3	buc	1.000	19,150.00	19,150.00	Depozit	0.000
356	2811236305075 - Console	kg	315.000	34.47	10,858.05	Depozit	0.000
357	281123630620034 - Grila IGC355	buc	1.000	134.05	134.05	Depozit	0.000
358	281123630620054 - Grila ventilatie RAG150x150	buc	15.000	35.24	528.54	Depozit	0.020
359	2811236306200541 - Grila ventilatie RAG150x200	buc	17.000	58.22	989.67	Depozit	0.020
360	281123630620055 - Grila ventilatie RAG200x200	buc	22.000	81.20	1,786.31	Depozit	0.020
361	2811236306200551 - Grila ventilatie RAG500x250	buc	2.000	422.07	844.13	Depozit	0.000
362	2811236306200552 - Grila ventilatie RAG200x250	buc	1.000	119.50	119.50	Depozit	0.000
363	2811236306200553 - Grila ventilatie RAG250x200	buc	11.000	119.50	1,314.46	Depozit	0.010
364	281123630620056 - Grila ventilatie RAG400x200	buc	1.000	175.61	175.61	Depozit	0.000
365	2811236306200561 - Grila ventilatie RAG200x100	buc	1.000	56.88	56.88	Depozit	0.000
366	2811236306200562 - Grila ventilatie RAG250x250	buc	22.000	147.53	3,245.70	Depozit	0.020
367	281123630620057 - Grila ventilatie RAG500x200	buc	2.000	365.77	731.53	Depozit	0.000
368	2811236309900 - Confectii metalice	kg	357.556	34.47	12,324.96	Depozit	0.360
369	28112363099001 - Confectii metalice -труба d50x2 из нержавеющей стали	kg	24.243	34.47	835.66	Depozit	0.020
370	28112363099005 - Confectii metalice -500*12	kg	1,830.532	34.47	63,098.44	Depozit	1.830
371	2811236310180 - Cofraje metalice tip CSK 1	kg	31.356	38.30	1,200.95	Depozit	0.030
372	2811236310185 - Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	9.600	229.80	2,206.08	Depozit	0.010
373	2811236832352 - Burghiu widia	buc	581.070	30.64	17,803.98	Depozit	0.580
374	2811237329800 - Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	19.016	30.64	582.65	Depozit	0.020
375	2812106306000 - Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel antiincendiare cu completatie	m2	6.560	9,500.00	62,320.00	Depozit	0.010
376	2812106306001 - Usi din lemn individuale gata confectionate ДБ-1 in 4 canaturi cu supralumina	m2	18.880	12,500.00	236,000.00	Depozit	0.020
377	2812106306002 - Usi din lemn individuale gata confectionate ДБ-2 in 2 canaturi cu supralumina	m2	46.670	12,500.00	583,375.00	Depozit	0.050
378	28121063060021 - Usi din lemn individuale gata confectionate ДБ-2* in 2 canaturi cu supralumina si decor, arcuita	m2	7.290	15,000.00	109,350.00	Depozit	0.010
379	2812106306003 - Usi din lemn individuale gata confectionate ДБ-3 in 2 canaturi cu supralumina s	m2	6.410	12,500.00	80,125.00	Depozit	0.010

Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greutatea (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
380	2812106306004 - Usi din lemn individuale gata confectionate ДБ-4 in 2 canaturi cu supralumina	m2	9.460	12,500.00	118,250.00	Depozit	0.010
381	28121063060041 - Usi din lemn individuale gata confectionate ДБ-4* in 2 canaturi cu supralumina si decor, arcuita	m2	14.900	14,500.00	216,050.00	Depozit	0.010
382	2812106306005 - Usi din lemn individuale gata confectionate ДБ-5 in 2 canaturi cu supralumina	m2	6.780	12,500.00	84,750.00	Depozit	0.010
383	2812106306006 - Usi din lemn individuale gata confectionate ДБ-6	m2	1.610	12,500.00	20,125.00	Depozit	0.000
384	2812106306007 - Usi din lemn individuale gata confectionate ДБ-7 in 2 canaturi cu supralumina si decor, arcuita	m2	9.240	14,500.00	133,980.00	Depozit	0.010
385	2812106306008 - Usi din lemn individuale gata confectionate ДБ-8 in 2 canaturi cu supralumina si decor	m2	5.660	12,500.00	70,750.00	Depozit	0.010
386	28121063060081 - Usi din lemn individuale gata confectionate ДБ-8* in 2 canaturi cu supralumina si decor	m2	5.660	12,500.00	70,750.00	Depozit	0.010
387	2863146310811 - Balama ingropata pentru ferestre si usi tip F 8 cm (pentru obloane)	buc	78.000	766.00	59,748.00	Depozit	0.080
388	2863146311270 - Cremoane aplicate pt.usi, ferestre, balcon	buc	13.650	191.50	2,613.98	Depozit	0.010
389	2873116829070 - Chingi metalice pentru cofraj	kg	23.601	34.47	813.54	Depozit	0.020
390	28731220007511 - Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Покówki)	kg	1,152.034	30.64	35,298.32	Depozit	1.150
391	2873122004100 - Plase sudate 4Bp1, 100x100mm	kg	287.608	19.15	5,507.69	Depozit	0.290
392	2873122004111 - Plase sudate STM sau STNB - 4Bp1 150*150	kg	6,518.204	19.15	124,823.61	Depozit	6.520
393	2873122004112 - Plase sudate STM sau STNB -6Al 100*100	kg	33.915	19.15	649.47	Depozit	0.030
394	2873122004113 - Plase sudate STM sau STNB -4Bp1 100*100	kg	16.629	19.15	318.44	Depozit	0.020
395	2873122005315 - Plasa sirma zincata 16,0x16,0x1,3mm	m2	12.870	95.75	1,232.30	Depozit	0.010
396	2873132007002 - Plase rabbit zincata	kg	373.237	32.56	12,150.73	Depozit	0.370
397	2873145886851 - Cuie cu cap con. Tip A 1 2,5 x 60 OL34 S2111	kg	71.122	30.64	2,179.18	Depozit	0.070
398	2873145886928 - Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 60 S2111	kg	26.577	30.64	814.33	Depozit	0.030
399	2873145886942 - Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 70 S2111	kg	2.260	30.64	69.23	Depozit	0.000
400	2873145887000 - Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	721.514	30.64	22,107.19	Depozit	0.720
401	2873145887450 - Cuie de tabla	kg	13.261	30.64	406.32	Depozit	0.010
402	2873145887893 - Cuie cu cap plat. Tip b 3,0 x 30 S2111	kg	231.270	30.64	7,086.10	Depozit	0.230
403	2873147300863 - Agrafe	kg	73.333	32.56	2,387.36	Depozit	0.070
404	2873155900311 - Electrozi E-42A, 4 mm	kg	21.039	84.26	1,772.77	Depozit	0.020

Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greutatea (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
405	2873155900800 - Electrozi de sudura	kg	0.918	84.26	77.35	Depozit	0.000
406	2873155901200 - Electrozi pentru sudura	kg	45.469	84.26	3,831.20	Depozit	0.050
407	2874115809891 - Suruburi cap hexagonal fil. 4 x 12 mm gr.5.8	buc	44.000	0.77	33.70	Depozit	0.040
408	2874115819963 - Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	10,761.410	0.77	8,243.24	Depozit	10.760
409	2874115819999 - Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	132.000	0.96	126.39	Depozit	0.130
410	2874115820170 - Suruburi cap hexagonal 8 x 30 mm, gr 4.8	buc	242.000	1.15	278.06	Depozit	0.240
411	2874115820285 - Suruburi cap hexagonal 8 x 60 mm, gr 4.8	buc	398.000	1.92	762.17	Depozit	0.400
412	28741158254550 - Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	128.475	95.75	12,301.48	Depozit	0.130
413	2874115827702 - Surub pt fundatii M16	buc	36.000	7.66	275.76	Depozit	0.040
414	2874115833871 - Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	38,977.770	0.77	29,856.97	Depozit	38.980
415	2874115837501 - Suruburi pentru lemn cu cap semiinecat cresatat L 3 x 35 mm	buc	117.000	0.77	89.62	Depozit	0.120
416	2874115840558 - Piulita hexag. M16	buc	36.000	1.53	55.15	Depozit	0.040
417	2874115842659 - Piulite hexag. M 5	buc	52.000	0.19	9.96	Depozit	0.050
418	2874115842659[1] - Piulite hexag. M 5	buc	4.000	0.19	0.77	Depozit	0.000
419	2874115842685 - Piulita hexag. M8	buc	112.000	0.38	42.90	Depozit	0.110
420	2874115842760 - Piulita hexag. M12	buc	151.000	0.77	115.67	Depozit	0.150
421	287411584276378 - Ventilator TD-500/160 ,Silent "Soler&Palau "	buc	1.000	3,408.70	3,408.70	Depozit	0.000
422	287411584276379 - Ventilator TD-800/200 ,Silent "Soler&Palau "	buc	3.000	4,308.75	12,926.25	Depozit	0.000
423	287411584276380 - Ventilator TD-1000/200 ,Silent "Soler&Palau "	buc	2.000	4,460.04	8,920.07	Depozit	0.000
424	287411584276381 - Ventilator KD200 L1 " Systemair "	buc	2.000	7,254.02	14,508.04	Depozit	0.000
425	287411584276382 - Ventilator KD250 M1 "Systemair "	buc	2.000	8,667.29	17,334.58	Depozit	0.000
426	287411584276383 - Ventilator KD250 L1 "Systemair "	buc	1.000	9,812.46	9,812.46	Depozit	0.000
427	287411584276384 - Ventilator 150 VKO "Vents "	buc	4.000	3,328.27	13,313.08	Depozit	0.000
428	2874115842922 - Piulite hexagonale M 4	buc	44.000	0.19	8.43	Depozit	0.040
429	2874115850014 - Bulon de ancorare	kg	6.930	95.75	663.55	Depozit	0.000
430	2874115883938 - Saiba grower M 6	buc	132.000	0.77	101.11	Depozit	0.130
431	2874115895149 - Suruburi cap hexagonal M 5 x 20 mm	buc	44.000	3.06	134.82	Depozit	0.040
432	2874115895149[1] - Suruburi cap hexagonal M 5 x 20 mm	buc	4.000	3.06	12.26	Depozit	0.000
433	2874115895151 - Saiba grower M4	buc	44.000	0.38	16.85	Depozit	0.040
434	2874115895187 - Suruburi cap hexagonal M 5 x 16 mm	buc	8.000	1.53	12.26	Depozit	0.010

Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greutate (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
435	2874116312502 - Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta (бордюр метлакская плитка) 150x70mm	m	48.195	57.45	2,768.80	Depozit	0.050
436	2874125881198 - Saiba plata pentru metal M 6	buc	10,713.410	0.38	4,103.24	Depozit	10.710
437	2874125885663 - Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	4.610	114.90	529.69	Depozit	0.000
438	2874125885675 - Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0.090	114.90	10.34	Depozit	0.000
439	2874125895015 - Nit cu cap semirotund 6 x 10 mm	kg	0.030	114.90	3.45	Depozit	0.000
440	2874135840405 - Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	10,893.410	0.27	2,920.52	Depozit	10.890
441	2874136313300 - Diblu din metal - 12AIII L=0,20m	buc	1,920.000	1.92	3,676.80	Depozit	1.920
442	28741363133001 - Diblu din metal - M16 L=0,26m	buc	3.000	2.30	6.89	Depozit	0.000
443	2874136313400 - Diblu din material plastic l=160mm	buc	3,950.515	1.15	4,539.14	Depozit	3.950
444	287413631340010 - Piroane din material plastic d 8mm, L=100mm	buc	10,982.000	7.66	84,122.12	Depozit	10.980
445	287413631340020 - Piroane din material plastic d 12mm, L=200mm	buc	2,990.000	11.49	34,355.10	Depozit	2.990
446	287413631340022 - Piroane din material plastic d12mm, L=220mm	buc	17,659.000	11.49	202,901.91	Depozit	17.660
447	2874145886928 - Cuie cu cap conic tip a 3 x 60 S2111	kg	62.154	30.64	1,904.40	Depozit	0.060
448	2874145886942 - Cuie constructii tip A 3 x 70 mm	kg	25.800	30.64	790.51	Depozit	0.030
449	2874145887048 - Cuie de cupru sau de alama	kg	230.802	306.40	70,717.73	Depozit	0.230
450	28741458870491 - Cuie de constructie	kg	323.939	30.64	9,925.48	Depozit	0.320
451	2874145893787 - Cuie de constructii	kg	2.446	30.64	74.95	Depozit	0.000
452	2874207327005 - Lant cu zale innodate D = 2 mm	kg	0.150	20.00	3.00	Depozit	0.000
453	2875114203870 - Gura de scurgere a apei de pe acoperis cu plasa de protectie	buc	35.020	459.60	16,095.19	Depozit	0.040
454	2875114203872 - Gura de scurgere a apei - трап из нержавеющей с сеткой	buc	12.360	459.60	5,680.66	Depozit	0.010
455	2875274000502 - Cot burlan d=125mm (tabla zincata)	buc	104.000	172.35	17,924.40	Depozit	0.100
456	28752740005021 - Cot burlan (tabla zink-titan) d=120mm	buc	168.000	134.05	22,520.40	Depozit	0.170
457	2875274110101 - Piesa de racordare jgheab -burlan d=125mm (tabla zincata) depo-online.ro	buc	7.000	229.80	1,608.60	Depozit	0.010
458	2875275891519 - Crampoane de otel pentru placaje	kg	86.647	34.47	2,986.72	Depozit	0.090
459	2875276311528 - Scoabe din otel	kg	204.972	30.64	6,280.34	Depozit	0.200
460	2875276311726 - Cleme de fixare burlane d=125mm (bratari zincate)	buc	78.720	134.05	10,552.42	Depozit	0.080
461	28752763117261 - Cleme de fixare burlane (bratari zink-titan)	buc	123.769	95.75	11,850.88	Depozit	0.120

Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greutate (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
462	2875276311727 - Cot de capat la burlan (aruncator apa) tabla zink-titan d=120mm	buc	21.000	229.80	4,825.80	Depozit	0.020
463	2875276311730 - Cot de capat la burlan (aruncator apa) tabla zincata d=125mm	buc	20.000	248.95	4,979.00	Depozit	0.020
464	2875276312010 - Accesorii pentru fixare zincate	buc	2,148.660	22.98	49,376.21	Depozit	2.150
465	2881116001616 - Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30	buc	24.561	3.83	94.07	Depozit	0.020
466	2881116001666 - Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S	buc	2,474.909	3.83	9,478.90	Depozit	2.470
467	2881116001678 - Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 40 S	buc	19.500	3.83	74.69	Depozit	0.020
468	2881116002701 - Disc pentru taiat placi	buc	3.164	459.60	1,454.17	Depozit	0.000
469	29 - Intrerupator automat BA-63 1P 3A	buc	8.000	344.70	2,757.60	Depozit	0.010
470	2948050 - Ghermele carbolinizate	buc	285.528	9.27	2,646.44	Depozit	0.140
471	2948127 - Pervazuri baghete pt.usi cher.rasin. 62/19 MM.	m	233.862	220.76	51,627.66	Depozit	0.470
472	2948150 - Pervaz pt. usi stejar	m	4.186	574.50	2,404.86	Depozit	0.000
473	30 - Intrerupator automat BA-63 1P 25A	buc	4.000	459.60	1,838.40	Depozit	0.000
474	31 - Intrerupator automat BA-63 1P 32A	buc	2.000	766.00	1,532.00	Depozit	0.000
475	3289 - Capac metalic,400x12 lungime 3 m	buc	60.000	781.32	46,879.20	Depozit	0.060
476	33 - Intrerupator automat BA-63 1P 4A	buc	3.000	344.70	1,034.10	Depozit	0.000
477	3428 - Intrerupator BH-100 3P I=100A	buc	2.000	5,745.00	11,490.00	Depozit	0.000
478	36 - Intrerupator automat BA-63 1P 20A	buc	1.000	344.70	344.70	Depozit	0.000
479	37 - Intrerupator automat BA-63 1P 25A	buc	5.000	459.60	2,298.00	Depozit	0.000
480	38 - Intrerupator automat BA-63 1P 32A	buc	13.000	766.00	9,958.00	Depozit	0.010
481	4011106202741 - Energie electrica	kw	2,107.913	3.83	8,073.31	Depozit	2.110
482	4100116202806 - Apa	m3	4.826	15.32	73.94	Depozit	0.000
483	4100116202818 - Apa pentru mortare si betoane	m3	902.122	15.32	13,820.52	Depozit	0.900
484	4100116202820 - Apa potabila	m3	403.366	15.32	6,179.57	Depozit	0.400
485	4100126202818 - Apa	m3	32.923	15.32	504.39	Depozit	0.030
486	4590-52 - Cablu ABBГнг (A)-LS-5*50	m	60.000	850.64	51,038.58	Depozit	0.060
487	5-5 - Крос-модуль 4P 4x11	buc	2.000	279.59	559.18	Depozit	0.000
488	5009030 - Flanse	10 buc	4.100	76.60	314.06	Depozit	0.000
489	5009031 - Scoabe	10 buc	31.790	30.64	974.05	Depozit	0.030
490	5009061 - Fisa de izolatie	buc	41.424	30.64	1,269.23	Depozit	0.040
491	5009062 - Papuci de cablu	buc	16.000	11.49	183.84	Depozit	0.020
492	5009081 - Puncti de conexiune flexibile, tip "ПГC-50"	buc	64.400	57.45	3,699.78	Depozit	0.060
493	5009093 - Dornuri	kg	10.300	34.47	355.04	Depozit	0.010

Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greutate (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
494	5009500 - Fise de marcare	100 buc	6.570	229.80	1,509.79	Depozit	0.010
495	5009502 - Fise de extremitate	100 buc	1.600	229.80	367.68	Depozit	0.000
496	5009623 - Banda "K226"	100 m	0.910	662.59	602.96	Depozit	0.000
497	5009719 - Fisii si catarama pentru fixarea conductorilor	100 buc	4.750	229.80	1,091.55	Depozit	0.000
498	52 - Bransament flexibil K1085Y3	buc	17.000	440.45	7,487.65	Depozit	0.020
499	5220077 - Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"	kg	2.220	134.05	297.59	Depozit	0.000
500	52526 - Sina PE 2x11	buc	3.000	326.25	978.76	Depozit	0.000
501	5290-48 - Cablu ВВГнг (А)-FRLS-4*1.5	m	15.000	43.24	648.61	Depozit	0.020
502	54 - Bransament flexibil K1087Y3	buc	7.000	459.60	3,217.20	Depozit	0.010
503	540688 - Sina PE 8/2	buc	1.000	276.53	276.53	Depozit	0.000
504	541 - Bransament flexibil K1088Y3	buc	1.000	475.52	475.52	Depozit	0.000
505	54256 - Sina N 8/2	buc	1.000	134.82	134.82	Depozit	0.000
506	5440089 - Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	3.080	459.60	1,415.57	Depozit	0.000
507	5526 - Sina N 2x11	buc	1.000	250.87	250.87	Depozit	0.000
508	56 - Intrerupator automat BA99/160 125A	buc	1.000	5,745.00	5,745.00	Depozit	0.000
509	58 - Bransament flexibil K1082Y3	buc	11.000	421.30	4,634.30	Depozit	0.010
510	5886928 - Cuie cu cap conic tip a 3,0 X 60 S 2111	kg	66.280	30.64	2,030.82	Depozit	0.080
511	590-354 - Cablu АВВГнг (А)-LS-5*70	m	10.000	1,191.13	11,911.30	Depozit	11.000
512	590-49 - Cablu ВВГнг (А)-LS-5*4	m	45.000	95.14	4,281.17	Depozit	49.500
513	590-52 - Cablu ВВГнг (А)-LS-5*16	m	90.000	346.00	31,140.20	Depozit	99.000
514	590-54 - Cablu АВВГнг (А)-LS-5*35	m	30.000	608.97	18,269.10	Depozit	33.000
515	5901016 - Cablu ВВГнг (А)-LS-3*2.5	m	630.000	38.22	24,080.74	Depozit	0.630
516	590222564 - Cablu ВВГнг (А)-LS-3*10	m	485.000	126.01	61,113.40	Depozit	0.480
517	5902226564 - Cablu ВВГнг (А)-LS-3*16	m	100.000	235.16	23,516.20	Depozit	0.100
518	59022564 - Cablu ВВГнг (А)-LS-3*6	m	360.000	72.21	25,994.52	Depozit	0.360
519	590251017 - Cablu ВВГнг (А)-LS-3*4	m	230.000	64.34	14,799.12	Depozit	0.230
520	6352 - Стоика h=1200mm, K1153цУТ1,5	buc	65.000	114.90	7,468.50	Depozit	0.060
521	63578 - Canal de cablu 60x40x2000m	buc	102.000	29.87	3,047.15	Depozit	0.100
522	66 - Cutie cu cleme HENSEL FK9255-IP65	buc	8.000	817.71	6,541.64	Depozit	0.010
523	78 - Canal de cablu 25x16x2000m	buc	45.000	12.64	568.76	Depozit	0.040
524	810741 - Hirtie pentru slefuit uscata	buc	671.219	3.83	2,570.77	Depozit	0.670
525	82222536 - Teava PVC50x2.4mm	m	40.000	34.47	1,378.80	Depozit	0.040
526	8222568 - Teava PVC25x1.5mm	m	70.000	15.32	1,072.40	Depozit	0.070
527	8225352622568 - Teava PVC40x1.9mm	m	25.000	30.64	766.00	Depozit	0.000
528	82253622568 - Teava PVC32x1.8mm	m	60.000	22.98	1,378.80	Depozit	0.060
529	8225473 - Teava din otel 59x2.0mm	m	10.000	766.00	7,660.00	Depozit	0.010

Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greutatea (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
530	822568 - Teava din otel 47x2.0mm	m	60.000	459.60	27,576.00	Depozit	0.060
531	82568 - Teava din otel 32x2.0mm	m	130.000	344.70	44,811.00	Depozit	0.130
532	8659 - Teava din otel 26x1.8mm	m	80.000	268.10	21,448.00	Depozit	0.080
533	89 - Jgheab metalic,100x400 lungime 3 m НЛ40- П2,87УЗ	buc	60.000	919.20	55,152.00	Depozit	0.060
TOTAL Materiale					27,347,058.42	Greutate	839.14

Director

Sef proiect

Ofertant

Beneficiar:

Executant:

Proiectant:

Obiectivul: Restaurarea fatadelor si reconstructia acoperisului cladirii Primariei municipiului Chisinau din bd.Stefan cel Mare si Sfint ,83



Formular C7

Lista cuprinzand consumurile cu mana de lucru

Nr.	Denumirea meseriei	Consumul cu manopera - Om/ore -	Tarif mediu - Lei/ora -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Procent romani
0	1	2	3	4 = 2 X 3	5
1	1 - Muncitor	830.060	90.00	74,705.40	100.00
2	11749 - Instalator incalzire si gaze	278.000	90.00	25,020.00	100.00
3	13410 - Dulgher constructii	24.902	90.00	2,241.20	100.00
4	17120 - Instalator de apa si canalizare	3.200	90.00	288.00	100.00
5	17160 - Instalator sanitar	3.200	90.00	288.00	100.00
6	171905 - Instalator ventilare si conditionare aer	2,925.568	90.00	263,301.14	100.00
7	17410 - Izolator hidrofug	535.301	90.00	48,177.09	100.00
8	17460 - Izolator termic	189.414	90.00	17,047.28	100.00
9	19920 - Muncitor deservire CM	2.850	90.00	256.50	100.00
10	20650 - Muncitor de deservire pentru montajul in constructii	110.698	90.00	9,962.79	100.00
11	21100 - Muncitor necalificat	65.883	90.00	5,929.49	100.00
12	28100 - Tamplar	792.443	90.00	71,319.86	100.00
13	2852107335349 - Lucru la masina	99.310	90.00	8,937.90	100.00
14	31000 - Zidar	279.238	90.00	25,131.38	100.00
15	7122030012940 - Pietrar	3,793.092	90.00	341,378.28	100.00
16	7122050013400 - Zidar	7,194.113	90.00	647,470.13	100.00
17	7122050013400[1] - Zidar	119.196	90.00	10,727.64	100.00
18	7122050013401 - Zidar cat.4	2,124.450	90.00	191,200.50	100.00
19	7122050013442 - Tencuitor	18,521.305	90.00	1,666,917.49	100.00
20	7123010010200 - Betonist	1,200.326	90.00	108,029.36	100.00
21	7123020011140 - Fierar beton	4,382.210	90.00	394,398.89	100.00
22	7124010010700 - Dulgher	3,144.146	90.00	282,973.18	100.00
23	71240100107001 - Dulgher	10,529.095	90.00	947,618.55	100.00
24	7124010010730 - Dulgher 3	1,468.907	90.00	132,201.61	100.00
25	7129020012800 - Pavator	254.850	90.00	22,936.50	100.00
26	7132010010900 - Faiantar	57.132	90.00	5,141.88	100.00
27	7132030012600 - Mozaicar	141.723	90.00	12,755.03	100.00
28	7132040012700 - Parchetar	28.648	90.00	2,578.32	100.00
29	7134030012200 - Izolator hidrofug	1,410.050	90.00	126,904.50	100.00
30	7134050013150 - Izolator antiacide	279.300	90.00	25,137.00	100.00
31	7136020011620 - Instalator apa, canal	2.160	90.00	194.40	100.00
32	7136080025001 - Montator	276.401	90.00	24,876.09	100.00
33	7137010011520 - Electrician in constructii	4.900	90.00	441.00	100.00
34	7141020013300 - Zugrav vopsitor	7,563.967	90.00	680,757.05	100.00
35	7141020013400 - Vopsitor industrial	83.931	90.00	7,553.78	100.00
36	7212030022700 - Sudor	46.489	90.00	4,184.03	100.00

Nr.	Denumirea meseriei	Consumul cu manopera - Om/ore -	Tarif mediu - Lei/ora -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Procent romani
0	1	2	3	4 = 2 X 3	5
37	7213050013100 - Tinichigiu	8,863.330	90.00	797,699.70	100.00
38	7214210026800 - Montator constructii metalice	27.867	90.00	2,508.03	100.00
39	7214240021810 - Lacatus CM	1,442.942	90.00	129,864.76	100.00
40	7422010060100 - Timplar	5,554.700	90.00	499,923.00	100.00
41	9310060019900 - Muncitor necalificat	729.716	90.00	65,674.46	100.00
42	9310060019920 - Muncitor deservire CM	27,034.672	90.00	2,433,120.51	100.00
43	9310060019922 - Muncitor deservire	372.337	90.00	33,510.33	100.00
44	9310060019930 - Muncitor	516.802	90.00	46,512.19	100.00
45	9310060019966 - Muncitor restaurator, cat.3.0	1,536.960	110.00	169,065.60	100.00
46	9310060019976 - Muncitor restaurator, cat.4.0	51,253.580	115.00	5,894,161.70	100.00
47	9310060019981 - Muncitor restaurator, cat.4.5	18,205.601	115.00	2,093,644.11	100.00
48	9310060019986 - Muncitor restaurator, cat.5.0	61,201.525	130.00	7,956,198.25	100.00
49	9310060019996 - Muncitor restaurator, cat.6.0	14,860.582	125.00	1,857,572.75	100.00
50	9312040019600 - Sapator	75.936	90.00	6,834.24	100.00
Ore Manopera		260,443.010	TOTAL	28,175,270.88	

Director

Sef proiect

Ofertant

Beneficiar:

Executant:

Proiectant:

Obiectivul: Restaurarea fatadelor si reconstructia acoperisului cladirii Primariei municipiului Chisinau din bd.Stefan cel Mare si Sfint ,83



Formular C8

Lista cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii

Nr.	Denumirea utilajului de constructii	Ore de functionare	Tariful unitar (fara TVA) - Lei/ora -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4 = 2 X 3
1	030203 - Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	14.550	19.15	278.63
2	030408 - Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	14.550	57.45	835.90
3	030902 - Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	217.060	459.60	99,760.78
4	040502 - Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	82.220	191.50	15,745.13
5	050102 - Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	1.320	191.50	252.78
6	100602 - Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	1.320	19.15	25.28
7	1373 - Automacara 5 tf	3.400	689.40	2,343.96
8	20000353 - Aparat sudura 28 - 35 KW	4.075	191.50	780.36
9	21333 - Perforator electric	10.250	19.15	196.29
10	2410520006700 - Automacara	0.793	766.00	607.44
11	24105200067531 - Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	10.426	957.50	9,982.99
12	2811230007606 - Schela metalica tubulara S=640 mp G=13,5 t	24,979.725	15.32	382,689.39
13	2912340002509 - Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	0.470	191.50	90.08
14	2922140006702 - Macara de fereastră	1,353.675	191.50	259,228.72
15	2922140006703 - Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	746.313	191.50	142,918.92
16	2922140006705 - Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	125.994	191.50	24,127.93
17	2922140006707 - Macara cu brat inclinabil, 3,5-12,5 TF moment maxim=80-150 TFM	1.758	766.00	1,346.86
18	2922140007000 - Macara	68.130	689.40	46,968.89
19	2940340004205 - Masina de fasonat otel beton	13.088	57.45	751.90
20	2940420007679 - Fierastrau mecanic	507.023	76.60	38,837.94
21	2940420007682 - Masina de timplarie (abricht)	23.400	114.90	2,688.66
22	2940520004058 - Masina de taiat cu disc	118.440	76.60	9,072.50
23	2940520007609 - Masina de perforat cu burghiu vidia	84.948	19.15	1,626.75
24	29405200076091 - Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	6.119	19.15	117.18
25	2952160007200 - Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	306.366	306.40	93,870.66
26	2952240004021 - Mixer electric	14.627	114.90	1,680.64
27	2952260003554 - Buldozer 79kw (108CP)	2.978	766.00	2,280.84

Nr.	Denumirea utilajului de constructii	Ore de functionare	Tariful unitar (fara TVA) - Lei/ora -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4 = 2 X 3
28	2952270002921 - Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	1.127	191.50	215.82
29	2952270003000 - Vibrator de suprafata	7.594	38.30	290.85
30	2952270003101 - Vibrator de butelie	122.364	38.30	4,686.54
31	2952270003204 - Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	2.700	76.60	206.82
32	2952270003370 - Ciocan pneumatic 8-15 kg	0.470	57.45	27.02
33	2952270003371 - Malaxor de chituri si vopsele 10 l	74.058	114.90	8,509.26
34	2952270003816 - Malaxor pentru mortar de 150 L actionat electric	9.666	114.90	1,110.59
35	2952270003817 - Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	68.665	114.90	7,889.64
36	29522700038172 - Malaxor de mortar 200 l actionat electric	84.321	114.90	9,688.48
37	2952270003830 - Dreptar de aluminiu = 2,00 m	16.200	19.15	310.23
38	2952270004021 - Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	8.125	153.20	1,244.75
39	2952270004028 - Topitor bitum pina la 500 l	1.067	191.50	204.33
40	2952270004030 - Topitor bitum de 400 l	0.299	191.50	57.28
41	2952270004044 - Malaxor de chituri 100 h	2.369	114.90	272.20
42	2952270004203 - Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm	10.473	57.45	601.65
43	2952270006612 - Troliu de intins OB	9.349	76.60	716.14
44	29552700002608 - Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)	27.657	76.60	2,118.56
45	3110500002401 - Aparat de sudura 28-35 Kw	204.859	191.50	39,230.54
46	330206 - Masini de gaurit electrice	1.870	19.15	35.81
47	331451 - Perforatoare electrice	82.720	19.15	1,584.09
48	3410520001373 - Automacara 5 tf	29.151	689.40	20,096.70
49	3410520005702 - Platforma telescopica pe auto	254.007	574.50	145,927.02
50	3410540000001 - Autocamion, 5 t	1.283	459.60	589.80
51	3410540000001[1] - Autocamion, 5 t beton	0.001	574.50	0.57
52	3410540000006 - Autobasculanta-5t	198.660	459.60	91,304.04
53	350451 - Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	0.700	57.45	40.22
54	400002 - Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	0.020	459.60	9.19
55	40250002 - Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	7.320	459.60	3,364.27
56	6702 - Macara de fereastră 0,15tf	53.175	191.50	10,182.93
57	7602 - Ttirfor 1,5 tf	19.200	7.66	147.07
58	7680 - Ferastrau mecanic (circular)	0.562	76.60	43.08
59	95025 - Masina de gaurit electrica	3.000	19.15	57.45
TOTAL Utilaje				1,489,870.37

Director

Sef proiect

Ofertant

Beneficiar:

Executant:

Proiectant:

Obiectivul: Restaurarea fatadelor si reconstructia acoperisului cladirii Primariei
municipiului Chisinau din bd.Stefan cel Mare si Sfint ,83



Formular C9
Lista cuprinzand consumurile privind transporturile

Nr.	Tipul de transport	Tone transportate	Km parcursi	Ore de functionare	Tariful unitar - Lei\ (Tone*Km	Valoarea - Lei -
0	1	2	3	4	5	6 = 2 X 3 X 5
TOTAL Transport						

Director

Sef proiect

Ofertant