

DSE mun.Chisinau str. Iacob Hincu 3

(denumirea obiectivului)

DEVIZ OFERTA**Lucrări de reparație capitală a acoperișurilor depozitelor SRM a
SSE Strășeni situate în or.Strășeni, str. Ștefan cel Mare, 9****Valoarea de deviz 1 393 794,64 Lei**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Depozit nr. 3				
1	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3	5,2200	5 178,061 1 011,057	27 029,476 5 277,719
2	CE30A1	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite, astereala la cupole si turle	m2	540,7000	105,437 18,257	57 009,759 9 871,533
3	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2	540,7000	17,161 10,493	9 278,923 5 673,295
4	CE07A	Invelitori din placi din tabla profilata pentru invelitorile acoperisurilor 0,4 mm grosime	m2	540,5400	176,639 48,265	95 480,440 26 089,433
5	CE05A	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,4 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.	m2	14,0400	146,076 33,576	2 050,911 471,407

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			190 849,509
		Total Depozit nr. 3 Inclusiv salariu				190 849,509 47 383,387
		2. Depozit nr. 4				
6	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3	7,4700	5 178,061 1 011,057	38 680,112 7 552,598
7	CE30A1	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite, astereala la cupole si turle	m2	671,2000	105,437 18,257	70 769,280 12 254,064
8	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2	671,2000	17,161 10,492	11 518,427 7 042,566
9	CE07A	Invelitori din placi din tabla profilata pentru invelitorile acoperisurilor 0,4 mm grosime	m2	671,2000	176,639 48,266	118 560,097 32 395,804
10	CE31A	Pazii la streasina din tabla profilata	m2	75,8400	102,848 10,702	7 800,018 811,666
		<i>Total</i>	Lei			247 327,934
		Total Depozit nr. 4 Inclusiv salariu				247 327,934 60 056,698
		3. Depozit nr. 6				
11	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3	8,7000	5 178,060 1 011,057	45 049,126 8 796,199
12	CE30A1	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite, astereala la cupole si turle	m2	831,6000	105,437 18,257	87 681,368 15 182,480
13	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2	831,6000	17,161 10,492	14 271,042 8 725,563
14	CE07A	Invelitori din placi din tabla profilata pentru invelitorile acoperisurilor 0,4 mm grosime	m2	831,6000	176,639 48,266	146 892,993 40 137,590

1	2	3	4	5	6	7
15	CE31A	Pazii la streasina din tabla profilata	m2	72,0000	102,848 10,702	7 405,082 770,570
		<i>Total</i>	Lei			301 299,611
		Total Depozit nr. 6 Inclusiv salariu				301 299,611 73 612,402
		4. Depozit nr. 7				
16	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3	6,2000	5 178,060 1 011,057	32 103,975 6 268,556
17	CE30A1	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite, astereala la cupole si turle	m2	593,8800	105,437 18,257	62 616,959 10 842,437
18	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2	593,8800	17,161 10,493	10 191,542 6 231,286
19	CE07A	Invelitori din placi din tabla profilata pentru invelitorile acoperisurilor 0,4 mm grosime	m2	593,8800	176,639 48,265	104 902,372 28 663,915
20	CE05A	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,4 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.	m2	21,6000	146,076 33,576	3 155,247 725,242
		<i>Total</i>	Lei			212 970,095
		Total Depozit nr. 7 Inclusiv salariu				212 970,095 52 731,436

		Total	Lei	952 447,16
		Asigurari sociale si medicale	24 %	56 108,15
		Transportarea materialelor	5 %	35 579,49
		Cheltuieli de regie	8 %	83 530,78
		Total		1 127 665,58
		Venit	3 %	33 829,95

1	2	3	4	5	6	7
		Total				1 161 495,53
		Tva	20 %			232 299,11
						1 393 794,64
		Total deviz:				
		Inclusiv salariu				233 783,94

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)