

1	2	3	4	5	6	7
7	TsD18B	Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu	m3	11,20	57,13 55,93	639,86 626,42
Total Lucrari de constructii					5 162,82	
Incluziv salariu					2 153,02	
		2. Lucrari de montare				
8	08-02-407-2	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 40 mm	100 m	0,30	1 827,64 1 153,20	548,29 345,96
9	08-02-407-12	Teava din otel pe constructii instalate in cofrajul fundatiilor si planseelor, diametru pina la 40 mm	100 m	0,05	3 953,85 2 462,08	197,69 123,10
10	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,15	724,32 714,98	108,65 107,25
11	08-02-142-1	Executarea patului pentru un singur cablu in transee	100 m	0,10	382,29 382,29	38,23 38,23
12	08-02-141-1	Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 1 kg	100 m	0,05	939,44 789,94	46,97 39,50
13	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm ²	100 m	0,20	490,74 453,21	98,15 90,64
14	08-02-412-10	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmat monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 35 mm ²	100 m	0,60	340,37 323,47	204,22 194,08
15	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm L=5m	10 buc	0,50	1 764,08 478,00	882,04 239,00
16	08-02-472-1	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 20 mm	100 m	0,25	2 553,65 1 095,54	638,41 273,88
17	08-02-472-6	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 100 mm ²	100 m	0,05	2 958,91 1 095,54	147,95 54,78