

2025-000000816
din 04.04.2025.

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 25
privind achiziția prin Licitație deschisă

„ 01 ” aprilie 2025
(municipiu, oraș)

S. Brătușeni

I. PARTEA GENERALĂ
(OBLIGATORIU)

PĂRȚILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție nr. oeds-b3wdp1-MD-1740992623851

SIA RSAP (Mtender) din data **17.03.2025** , între **Primăria Com. Brătușeni r-l Edineț**
(denumirea autorității contractante)

cu sediul în **s. Brătușeni, str. Lenin, 81**, telefon: **0 246 75 3 79** , fax: **0 246 75 6 08**,
(localitatea)

IDNO 1007601010839 reprezentat prin **Mihail Andruh, primarul com. Brătușeni**,
(numele, prenumele și funcția conducătorului)

în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și **DRUMNORD-CONSTRUCT SRL**,
(denumirea operatorului economic)

cu sediul în **s. Corlateni, r-l Rîșcani Republica Moldova**
(localitatea)

telefon: **0 69122184**, IDNO **1014602001061** , certificat de înregistrare **MD 156096 din 12.11.2024**
pentru genurile de activitate: **construcții de autostrezi, drumuri** reprezentată prin
IonVerhovețchii, administrator, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.
(numele și funcția conducătorului)

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1. Antreprenorul se obligă să execute **Reparația drumurilor din beton cu ciment satul. Bratuseni r-ul.Edinet**
în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și cu normativele, standardele și prescripțiile tehnice.

2. PERIOADA DE EXECUȚIE

- 2.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este de **3 luni (aprilie -iunie 2025)** - după primirea

ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar-ordonatorul de credite.

2.2. Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa la prezentul contract.

2.3. Perioada de execuție poate fi prelungită sau suspendată dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

generate de Beneficiar;
datorită impedimentului care justifică neexecutarea obligației sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenor;

influenței factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executării lucrărilor stabilite conform caietului de sarcini, or executarea lor în asemenea condiții climaterice se va răsfrânge asupra calității lucrărilor;

calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

2.4. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenor vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Antreprenorului, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.

2.5. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul că sunt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție pentru terminarea lucrărilor.

2.6. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sunt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sunt lipsuri și deficiențe, acestea vor fi aduse la cunoștință și remediate din contul Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu clauzele din contract. În funcție de constatările făcute, Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

2.7. Se indică termenul de garanție a lucrărilor **minim 5 ani**.

3. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

3.1. Valoarea lucrărilor, ce reprezintă obiectul prezentului contract, este de **1 677972,00 (un milion șase sute șaptezeci și șapte mii nouă sute șaptezeci și doi de lei) MD**, inclusiv **279662,0 (două sute șaptezeci și nouă mii șase sute șaptezeci și doi de lei) TVA lei MD**.
(suma cu cifre și litere)

3.2. Achitățile vor fi efectuate prin transfer în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor – verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar.

3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor.

3.4. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită imediat.

3.5. Lucrările nu vor fi considerate finalizate până când procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

3.6. Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile. În cazul recepției cu obiecții, garanția se va restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea acestora.

4. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIUNILE ANTREPRENORULUI ȘI ALE BENEFICIARULUI

4.1. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziția Antreprenorului în două exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.

4.2. Antreprenorul are obligația să execute, să finalizeze lucrarea în termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentația de execuție și prevederile actelor normative din domeniul construcțiilor.

4.3. Antreprenorul are obligația de a supraveghea lucrările, de a asigura forța de muncă, materialele, instalațiile, echipamentele și toate celelalte obiecte fie de natură provizorie, fie definitive cerute de și pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.

4.4. Documentația pusă la dispoziția Antreprenorului se repartizează astfel:

un exemplar rămâne la dispoziția Antreprenorului, iar altul va fi ținut de către acesta la dispoziție pentru consultare de către Agenția pentru Supravegherea Tehnică, precum și de către alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.

4.5. Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (atașamentele) și alte documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul trebuie să le întocmească și sunt cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispoziția acestuia de către Antreprenor.

4.6. Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă și completă. Prețurile stabilite vor acoperi toate obligațiunile din contract și toate operațiunile pentru terminarea și întreținerea corespunzătoare a lucrărilor.

4.7. Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziții suplimentare care să conțină instrucțiuni sau aprobări, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul va notifica Beneficiarul prin scrisori, de câte ori este posibil, că acestea pot să provoace întârzieri sau întreruperi în desfășurarea lucrărilor. Notificarea va conține detaliile sau dispozițiile ce se cer și va specifica data la care acestea au fost necesare, precum și întârzierile sau întreruperile ce survin datorită lipsei acestor documente.

4.8. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor de subantrepriză va fi pusă la dispoziția subantreprenorilor de către Antreprenor, fără plată, în termenele din subcontracte (contracte de subantrepriză), stabilite prin graficul de execuție.

4.9. Antreprenorul va executa și va întreține toate lucrările, va asigura forța de muncă, materialele, utilajele de construcții și obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. Acesta își asumă întreaga responsabilitate pentru toate operațiunile executate pe șantier și pentru procedeele de execuție utilizate.

4.10. Antreprenorul, prin atribuirea ofertei în favoarea sa, se angajează să prezinte garanția de bună execuție a contractului, în cuantum de % din valoarea contractului atribuit.

4.11. Autoritatea contractantă eliberează/restituie garanția de bună execuție Antreprenorului după

semnarea procesului-verbal de recepție finală/ procesului-verbal la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile. În cazul recepției cu obiecții, garanția se va restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea acestora.

4.12. Antreprenorul trebuie să constituie garanția de bună execuție după primirea scrisorii de acceptare, dar nu mai târziu de data încheierii contractului. Atât timp cât el nu și-a îndeplinit această obligațiune, Beneficiarul poate să rețină garanția Antreprenorului pentru ofertă.

4.13. Antreprenorul garantează că, la data recepției, lucrarea executată are calitățile stipulate în contract, corespunde reglementărilor tehnice și nu este afectată de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condițiilor normale de folosire sau a celor explicate în contract.

4.14. La lucrările la care se fac încercări, se consideră calitatea probei îndeplinită atâta timp cât rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice.

4.15. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfășurarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului, prin responsabili tehnici atestați. Acestora li se va asigura accesul la locul de muncă, în ateliere, depozite și oriunde se desfășoară activități legate de realizarea obligațiilor contractuale. La cerere, trebuie să i se pună la dispoziție desenele și documentația de execuție pentru examinare și să i se dea toate lămuririle, condiția fiind ca prin aceasta să nu se dezvăluie informația și să nu fie utilizată în scopuri proprii, indiferent dacă contractul a fost sau nu încheiat.

4.16. Beneficiarul este autorizat să emită dispozițiile pe care le consideră necesare executării lucrărilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului. Dispozițiile se adresează în principiu numai Antreprenorului și dirigintelui de șantier, cu excepția cazurilor în care trebuie de intervenit împotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie să i se comunice numele dirigintelui de șantier atestat tehnico-profesional, care va dirija execuția lucrărilor și va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului.

4.17. Dacă Antreprenorul consideră că dispozițiile Beneficiarului sunt nejustificate sau inoportune, el poate înainta obiecții, dar acestea nu îl scutește de obligația de a executa dispozițiile primite, în afara cazului în care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin executarea dispozițiilor Beneficiarului se creează dificultăți în execuție, care generează cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de către Beneficiar.

4.18. Trasarea axelor principale, bornelor de referință, căilor de circulație și limitelor terenului pus la dispoziția Antreprenorului, precum și materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului, sunt obligațiuni ale Antreprenorului.

4.19. Pentru verificarea trasării de către Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul este obligat să protejeze și să păstreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.

4.20. Ridicările de teren, trasările și cotele de nivel, precum și alte documente puse la dispoziția Antreprenorului de către Beneficiar pentru executarea contractului sunt hotărâtoare. Antreprenorul este obligat să verifice documentele primite și să înștiințeze Beneficiarul cu privire la erorile și inexactitățile constatate sau presupuse.

4.21. Antreprenorul are obligația să stabilească toate relațiile care reglementează raporturile cu subantreprenorii și este răspunzător față de Beneficiar pentru respectarea de către subantreprenorii a prevederilor legale și obligațiilor contractuale și profesionale.

4.22. Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în scris:

- a) îndepărtarea de pe șantier a oricăror materiale care sunt calitativ necorespunzătoare;
- b) înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare;
- c) îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părți de lucrare necorespunzătoare din punct de vedere calitativ.

4.23. În cazul neexecutării de către Antreprenor a dispozițiilor din punctul 2.1., Beneficiarul poate opri lucrările, prin rezoluțiunea contractului, în condițiile legii, totodată Antreprenorul compensează cheltuielile aferente suportate de Beneficiar în legătură cu faptul neexecutării.

4.24. În cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori istorice, artistice sau științifice, Antreprenorul este obligat să oprească execuția lucrărilor în zona respectivă și să comunice Beneficiarului, organelor de poliție sau organelor competente acest fapt.

4.25. În timpul desfășurării lucrărilor, Antreprenorul are obligația să mențină căile de acces libere, să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deșeuri și lucrări provizorii de orice fel, care nu sunt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul va evacua de pe șantier toate utilajele de construcție, surplusurile de materiale, deșeurile și lucrările provizorii.

4.26. Beneficiarul trebuie să obțină, pe propria cheltuială, toate avizele, autorizațiile și aprobările, să plătească toate taxele necesare legate de execuția lucrărilor, precum și pentru bunuri sau drepturi afectate sau care pot fi afectate de execuția lucrărilor.

5. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI

5.1. Pentru cazurile când urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

6. ANTREPRENORUL ȘI SUBANTREPRENORII

6.1. Antreprenorul este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de execuție și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative și prezentului contract.

6.2. În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul trebuie să prezinte, cu ocazia ofertării, lista subantreprenorilor și lucrările pe care aceștia le vor executa.

6.3. Pe parcursul execuției lucrărilor, Antreprenorul este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele de identificare ale subantreprenorilor.

6.4. Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu este considerată obiectul unei subcontractări.

7. FORȚA DE MUNCĂ

7.1. Antreprenorul și subantreprenorii vor îndeplini toate formalitățile necesare angajării întregii forțe de muncă pentru executarea lucrărilor contractate în conformitate cu prevederile legislației.

8. MATERIALELE ȘI EXECUȚIA LUCRĂRILOR PROPRIU-ZISE

8.1. Materialele vor fi de calitate prevăzută în documentația de executare, urmând a fi supuse periodic la diverse testări de către proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul va asigura, la cerere, forța de muncă, instrumentele, utilajul și materialele necesare pentru examinarea, măsurarea și testarea lucrărilor.

8.2. Costul probelor și încercărilor va fi suportat de Antreprenor, dacă acesta este prevăzut în documentație, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.

8.3. Probele neprevăzute și comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrări sau materiale

puse în operă vor fi suportate de Antreprenor, dacă se dovedește că materialele nu sunt corespunzător calitative sau manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.

8.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice altă persoană autorizată de aceștia au acces tot timpul la lucrări pe șantier și în locurile unde se pregătește lucrarea, în depozite de materiale prefabricate etc.

8.5. Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic atestat și, după caz, a proiectantului, Antreprenorul asigurând posibilitatea acestora să examineze și să urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Antreprenorul va anunța responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de câte ori astfel de lucrări, inclusiv fundațiile clădirii, sunt gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat și proiectantul vor participa la examinarea și măsurarea lucrărilor.

8.6. Antreprenorul va dezveli orice parte sau părți de lucrare la dispoziția Beneficiarului și va reface această parte sau părți de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că lucrările au fost de calitate corespunzătoare și realizate conform documentației de execuție, dezvelirea, refacerea și/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, în caz contrar, de Antreprenor.

8.7. Costurile pentru consumul de utilități, precum și cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă de către Antreprenor. În cazul mai multor antreprenori, costurile se suportă proporțional de către aceștia.

8.8. Lucrările executate de Antreprenor în afara celor prevăzute în contract sau fără dispoziția Beneficiarului, precum și cele care nu respectă prevederile contractului, fără a exista în acest sens o dispoziție expresă a Beneficiarului, nu vor fi plătite Antreprenorului. Antreprenorul trebuie să înlăture aceste lucrări, în termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el răspunde în fața Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrările respective vor fi plătite Antreprenorului numai dacă se dovedesc a fi necesare și se presupune că ele corespund voinței Beneficiarului, în care caz vor fi notificate imediat.

8.9. Lucrările încep după 3 zile de la semnarea și înregistrarea contractului în modul corespunzător și primirea ordinului de execuție.

9. PERIOADA DE GARANȚIE ȘI REMEDIERI ÎN PERIOADA DE GARANȚIE

9.1. Perioada de garanție pentru lucrări este de minim 5 ani.

9.2. Perioada de garanție începe de la data recepției la terminarea lucrărilor și până la expirarea termenului prevăzut la punctul 9.1 din prezentul capitol.

9.3. Antreprenorul are obligația ca în perioada de garanție să înlăture toate defecțiunile ce țin de nerespectarea clauzelor contractului din cont propriu, în urma unei notificări transmise de către Beneficiar.

10. RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR

10.1. Părțile poartă răspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligațiilor prevăzute de prezentul contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova.

10.2. Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcții se produce o daună unui terț, părțile contractante răspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea între părți a cuantumului răspunderii pentru dauna provocată se va ține seama de gradul de vinovăție a fiecărui partener în producerea acesteia, dacă în clauzele contractuale nu s-a prevăzut altfel.

10.3. Membrii asocierii își păstrează individualitatea ca subiecți de drept, însă sunt obligați să răspundă solidar față de autoritatea contractantă pentru modul de îndeplinire a obligațiilor contractuale.

10.4. Dacă prejudiciul cauzat terței persoane este urmare a unei măsuri dispuse de beneficiar în forma în care a fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, numai dacă Antreprenorul l-a înștiințat în prealabil de pericolul legat de executarea dispoziției.

10.5. Antreprenorul este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru încălcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a rețelelor de utilități, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de pământ, materiale sau alte obiecte, precum și ca urmare a unor îngrădiri sau limitări din proprie vină.

10.6. Antreprenorul trebuie să asigure lucrările executate și dotările pe care le are la dispoziție împotriva degradării și furturilor până la predarea lucrărilor către Beneficiar. El trebuie să ia măsuri de protecție contra degradării lucrării datorită acțiunilor atmosferice și a apei și să îndepărteze zăpada și gheața.

10.7. Dacă nerespectarea de către Antreprenorul a prevederilor oricărui regulament sau hotărâri ale autorităților administrației publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, și care au caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Beneficiar, acesta va fi despăgubit de Antreprenor în mărimea sumei prejudiciului.

10.8. Dacă motivele constrângerii sau ale întreruperii sunt imputabile uneia dintre părțile contractante, atunci cealaltă parte poate emite pretenții privind despăgubirea pentru daunele intervenite și care pot fi dovedite.

10.9. Dacă întârzierea în execuția lucrărilor este din culpa uneia dintre părțile contractante, partea culpabilă va plăti celeilalte părți penalizări și/sau despăgubiri în cuantum până la **0,1%** din valoarea lucrărilor rămase de executat/neonorate pentru fiecare zi de întârziere. Penalizarea devine operantă în momentul în care partea în culpă a intrat în întârziere.

10.10. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensații plătibile conform prevederilor legale, în privința sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenor, cu excepția unui accident sau prejudiciu rezultând din vina Beneficiarului, a agenților sau a angajaților acestora.

10.11. Antreprenorul și subantreprenorii răspund solidar pentru neexecutarea obligațiilor contractuale.

11. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

11.1. În cazul litigiilor privind calitatea și proprietățile materialelor de construcție, procedurile de verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcție folosite, fiecare parte poate, după o înștiințare prealabilă a celeilalte părți, să ceară efectuarea unor cercetări de către o instituție publică de cercetare. Costurile cercetărilor efectuate le suportă partea a cărei culpă a fost dovedită.

12. REZOLUȚIUNEA CONTRACTULUI

12.1. Antreprenorul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:

a) Beneficiarul nu-și îndeplinește o obligație care este în sarcina sa și prin aceasta pune Antreprenorul în situația de a nu putea executa lucrarea;

b) Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni;

c) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligațiilor contractuale.

12.2. Beneficiarul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:

a) Antreprenorul se află în incapacitate de plată, lichidare sau bunurile acestuia sunt subsechestr;

b) Antreprenorul nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările suspendate, în termen rezonabil de la primirea dispoziției scrise de reîncepere a lucrărilor;

c) Antreprenorul nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe șantier sau nu a refăcut o lucrare în termenul stabilit de către beneficiar;

d) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligațiilor contractuale.

12.3. Contractul se consideră rezolvit, dacă partea contractantă va comunica în scris celeilalte părți contractante în termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1 și 12.2 din prezentul contract.

12.4. Beneficiarul, în caz de rezoluțiunea contractului, va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate, în maximum 15 zile de la data rezoluțiunii contractului.

12.5. În cazul rezoluțiunii contractului, Beneficiarul va întocmi situația lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor și lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul din vina căruia s-a rezolvit contractul.

12.6. După rezoluțiunea contractului, Beneficiarul poate continua execuția lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.

12.7. Cazuri specifice de încetare a contractului de achiziții publice:

Beneficiarul are dreptul de a rezolvi unilateral un contract de achiziții publice în perioada de valabilitate a acestuia în una dintre următoarele situații:

a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, în una dintre situațiile care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 19 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice;

b) contractul a făcut obiectul unei modificări substanțiale care necesita o nouă procedură de achiziție publică în conformitate cu art. 76 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice;

c) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit contractantului respectiv, având în vedere o încălcare gravă a obligațiilor ce rezultă din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice și/sau tratatele internaționale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatată printr-o decizie a unei instanțe judecătorești naționale sau, după caz, internaționale.

13. DISPOZIȚII FINALE

13.1. Următoarele documente vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:

- a) Caietul de sarcini;
- b) Propunerea tehnică;
- c) Propunerea financiară;
- d) Graficul de executare a lucrărilor ;
- e) Garanția de bună execuție.

13.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba română.

13.3. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data 22 aprilie 2022 / aplicării ultimei semnături de către una dintre părți.

13.4. Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate, fiind valabil până la **31decembrie 2025**/recepția finală a lucrărilor.

II. PARTEA CE ȚINE DE CONDIȚIILE SPECIALE A CONTRACTULUI

(LA NECESITATE)

RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

ANTREPRENORUL

Adresa poștală: SRL DRUMNORD-
CONSTRUCT r.Rișcani s.Corlateni

Telefon: 0 69122184
Cod fiscal: 1014602001061
Cod 7900583
Banca: BC "Moldova-Agroindbank",
Fil Bălți
Cod: AGRNMD2X750
IBAN MD31AG000000022512270923

BENEFICIARUL

Adresa poștală: Primăria com. Brătușeni
r-l Edineț

s. Brătușeni r-l Edineț
Telefon: 0 246 75 608

Cod fiscal: 1007601010839

Banca: MinFin, Trezoreria de Stat

Cod: TREZMD2X
IBAN MD44TRPDAB319220F10788AB
1 677972.00 lei

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

ANTREPRENOR

Ion Verhovețhii

Digitally signed by Verhovețhii Ion
Date: 2025.04.02 15:29:45 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



BENEFICIAR

Andruh Mihail

Digitally signed by Andruh Mihail
Date: 2025.04.01 17:22:27 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Anexa nr. 1
la Contractul nr.25
in „,01 ” aprilie 2025

SPECIFICAȚII TEHNICE

Nr.	Denumirea lucrărilor	Cod CPV	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	Reparatia drumurilor din beton cu ciment satul. Bratuseni r-ul.Edinet	452000 00-9	Conform lucrărilor solicitate în caietul de sarcini	Conform lucrărilor prezentate în formularele :F 3,5,7	Conform normativelor , privind calitatea în construcții.
	TOTAL				

SEMĂTURILE PĂRȚILOR

ANTREPRENORUL

BENEFICIAR

Ion Verhovețhii

Andruh Mihail

Digitally signed by Verhovețhii Ion
Date: 2025.04.02 15:31:11 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Digitally signed by Andruh Mihail
Date: 2025.04.01 17:23:37 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ





Anexa nr. 2
la Contractul nr. 25
din "01" aprilie 2025

SPECIFICAȚII DE PREȚ

Nr.	Denumirea lucrărilor	Cod CPV	Unitatea de măsură	Cantitatea	Prețul unitar inclusiv fărăTVA	Sumalei MD, Inclusiv TVA	Termenii de executare
1	Reparația drumurilor din beton cu ciment satul. Bratuseni r-ul.Edinet	452000 00-9	lucrare	1	1398310,00	1677972,00	(aprilie -iunie 2025)
	TOTAL				1398310,00	1677972,00	

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

ANTREPRENORUL

BENEFICIAR

Ion Verhovețchii

Andruh Mihail



Antreprenor SRL,,Drumnord-Construct"
 (denumirea)

Investitor Primaria satului Bratuseni r-
 ul.Edinet
 (denumirea)

Obiect **Reparatia drumurilor din beton
 cu ciment satul. Bratuseni r-
 ul.Edinet**

Valoarea lucrarilor executate **1 677 972 Lei**

Proces - verbal
 de receptie a lucrarilor executate
 pe an 20

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
I. Strada Bratuseni S=1865m2						
1	RpDA04B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime autogrederul	m2	1 865.0000	2,010	3 748.650
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	37,3000	75,00	2 797,500
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,8650	510,00	951,150
2	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m. in teren catg. II	100 m3	1,8650	1 841,086	3 433,626
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	6,7326	510,00	3 433,626
3	RpAcF01A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment Materiale marunte (apa. dreptare)=1,0200	buc	2,0000	776,742	1 553,484
	7122080013400	Zidar	h-om	1,6000	75,00	120,000
	7129040080110	Asfaltator	h-om	0,9000	75,00	67,500
	2640112300739	Caramizi	buc	89,7600	14,25	1 279,080

1	2	3	4	5	6	7
	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,0612	1 420,00	86,904
4	DI89B	Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material	100m2	18,6500	2 863,399	53 402,397
	7129020012800	Pavator	h-om	104,0670	75,00	7 805,025
	1411122201752 1	Piatra sparta 10-20	m3	21,4475	220,00	4 718,450
	1411122201752	Piatra sparta	m3	102,5750	220,00	22 566,500
	1212121212121	apa	m3	46,6250	20,00	932,500
	3410541000002	Autocisterna	h-ut	5,5950	300,00	1 678,500
	2952500005004 0	Tractor	h-ut	1,3241	250,00	331,025
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	39,9110	260,00	10 376,860
	2952240004001	Compactor static tractat fara tractor de 2,5-5 tf (tavalug)	h-ut	15,3303	85,00	1 303,075
	2952220000354 7	Autogreder	h-ut	7,2362	510,00	3 690,462
5	CB03A	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	110,0000	146,160	16 077,600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	11,0000	75,00	825,000
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	104,5000	75,00	7 837,500
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	5,5000	20,00	110,000
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	8,8000	22,00	193,600
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	9,9000	425,00	4 207,500
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,3850	2 850,00	1 097,250
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0550	2 850,00	156,750
	2320187315789	Decofrol	kg	13,2000	125,00	1 650,000
6	Adaptat DC05A	Imbracaminte din beton cu ciment la drumuri, executata intr-un singur strat, cu grosimea de 15 cm (grosimia 12cm) marca bitonului C35/45	m2	1 865,0000	291,146	542 987,104
	7129040010110	Asfaltator	h-om	37,3000	75,00	2 797,500
	7123010010200	Betonist	h-om	1 081,7000	75,00	81 127,500
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	37,3000	75,00	2 797,500
	1422102205512	Beton in banda pentru longrine	m3	11,1900	1 620,00	18 127,800
	1422102205515	Beton in imbracaminte	m3	223,8000	1 620,00	362 556,000
	2710602000224	Otel beton profil neted OB 37-1K STAS 438 D = 20 mm	kg	9,3250	20,00	186,500
	2873122005000	Plasa sirna neagra (rabit) 19,0 x 0,8 x 1000	kg	3,7300	22,00	82,060
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	55,9500	300,00	16 785,000

1	2	3	4	5	6	7
	2682112205680	Azbest cal. II fulgi	kg	126.8200	2.50	317.050
	2320322600192	Bitum pentru drumuri tip D 80/120	kg	182.7700	17.50	3 198.475
	2682132601130	Cart bit. str.acop. CA300 120 cm x 10 mp	m2	98.8450	12.00	1 186.140
	2020212927745	Placa pfl moi bitumate cal.II 2750 x 1220 x 16 S7848	m2	0.0373	145.00	5.409
	2873145887001	Cuie cu cap con. Tip A 1 4.0 x 100 S2111	kg	7.4600	22.00	164.120
	2875275891619	Crampoane marimea 2 10 x 10 x 110	kg	13.0550	32.00	417.760
	2320166200676	White spirit	kg	20.5150	18.00	369.270
	2320156200951	Motorina motor Diesel-ld	kg	7.4600	18.00	134.280
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	132.4150	20.00	2 648.300
	2812106300000	Pudreta de cauciuc cu continut de deseuri textile	kg	33.5700	25.00	839.250
	2320187315789	Decofrol	kg	20.5150	125.00	2 564.375
	2952270004019	Placa vibratoare. greut.=0.7 tf. motor ardere int.<10 CP	h-ut	42.8950	45.00	1 930.275
	2952240001000	Repartizor de beton de ciment 15 kw (20 cp)	h-ut	42.8950	85.00	3 646.075
	2952270003608	Vibroinfigator actionat electric 51 - 80 kw	h-ut	42.8950	45.00	1 930.275
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	13.2415	300.00	3 972.450
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	37.3000	250.00	9 325.000
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	37.3000	350.00	13 055.000
	2952240000000	Longrina metalica de 3 m lungime	h-ut	4 103.0000	3.00	12 309.000
	2952160009250	Umbrar pt. protectie beton de ciment la drumuri	h-ut	42.8950	12.00	514.740
7	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	641.6670	60.476	38 805.426
	7123010010200	Betonist	h-om	186.0834	75.00	13 956.255
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	2.2458	756.00	1 697.825
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	25.6667	20.00	513.334
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	188.6501	120.00	22 638.012
8	DI137B	Colmatarea crapaturilor in imbracamintile bituminoase existente cu emulsie bituminuasa. latimea crapaturilor de 3 cm: cu turnator manual de rosturi (Заделка трещин существующего покрытия битумной эмульсией. ширина	m	641.6670	13.832	8 875.285

1	2	3	4	5	6	7
		трещин 3 см: ручным заливщиком швов)				
	7129040010110	Asfaltator	h-om	22,9717	75,00	1 722,877
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9250	75,00	144,375
	14141122201754	Piatra sparta de granit fr.5-10 (criblura)	m3	2,5667	450,00	1 155,015
	2413317000105	Emulsie bituminoasa ЭБК-2	t	0,3208	17 500,00	5 614,000
	2952240004002	Compactor (placa vibratoare)	h-ut	0,3208	85,00	27,268
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,9625	120,00	115,500
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,1925	250,00	48,125
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,1925	250,00	48,125
9	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	550,0000	36,396	20 017,580
	9310060019930	Muncitor	h-om	17,4350	75,00	1 307,625
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	69,3000	220,00	15 246,000
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,8500	20,00	77,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,9305	510,00	984,555
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,5335	300,00	160,050
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	6,0500	360,00	2 178,000
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,2475	260,00	64,350
		<i>Total</i>	Lei			688 901,152
		Total capitol: Inclusiv salariu				688 901,152 123 306,157
		2. Strada Alexandru Fadeev S=1176 m2				
10	RpDA04B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adancime autogrederul	m2	1 176,0000	2,010	2 363,760
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	23,5200	75,00	1 764,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1760	510,00	599,760
11	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m. in teren catg. II	100 m3	1,1760	1 841,117	2 165,154
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	4,2454	510,00	2 165,154
12	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc. cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	1,1760	1 526,395	1 795,040
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor	h-ut	5,6095	320,00	1 795,040

1	2	3	4	5	6	7
		termic de 0.21-0.39 mc buldoex				
13	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km	t	164.6400	15.000	2 469.600
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	8.2320	300.00	2 469.600
14	RpAcF01A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment Materiale marunte (apa. dreptare)=1,0200	buc	3.0000	776.742	2 330.226
	7122050013400	Zidar	h-om	2.4000	75.00	180.000
	7129040010110	Asfaltator	h-om	1.3500	75.00	101.250
	2640112300739	Caramizi	buc	134.6400	14.25	1 918.620
	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0.0918	1 420.00	130.356
15	DI89B	Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material	100m2	11,7600	2 863.402	33 673.603
	7129020012800	Pavator	h-om	65.6208	75.00	4 921.560
	1411122201752 1	Piatra sparta 10-20	m3	13.5240	220,00	2 975.280
	1411122201752	Piatra sparta	m3	64.6800	220,00	14 229.600
	1212121212121	apa	m3	29.4000	20,00	588.000
	3410541000002	Autocisterna	h-ut	3.5280	300.00	1 058.400
	2952500005004 0	Tractor	h-ut	0.8350	250.00	208.750
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopulsat 10,1-16 tf	h-ut	25.1664	260.00	6 543.264
	2952240004001	Compactor static tractat fara tractor de 2,5-5 tf (tavalug)	h-ut	9.6667	85.00	821.670
	2952220000354 7	Autogreder	h-ut	4.5629	510.00	2 327.079
16	CB03A	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	80,6400	146.158	11 786.171
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	8,0640	75.00	604.800
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	76.6080	75.00	5 745.600
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2.5 mm	kg	4.0320	20.00	80.640
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	6.4512	22.00	141.926
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de	m2	7,2576	425.00	3 084.480

1	2	3	4	5	6	7
	2010102903495	15 mm Scinduri de rasinoase	m3	0,2822	2 850.00	804,270
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0403	2 850.00	114,855
	2320187315789	Decofrol	kg	9,6768	125,00	1 209,600
17	Adaptat DC05A	Imbracaminte din beton cu ciment la drumuri, executata intr-un singur strat. cu grosimea de 15 cm marca betonului C35/45	m2	500.0000	339,746	169 872,950
	7129040010110	Asfaltator	h-om	10,0000	75,00	750,000
	7123010010200	Betonist	h-om	290,0000	75,00	21 750,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	10,0000	75,00	750,000
	1422102205512	Beton in banda pentru longrine	m3	3,0000	1 620,00	4 860,000
	1422102205515	Beton in imbracaminte	m3	75,0000	1 620,00	121 500,000
	2710602000224	Otel beton profil neted OB 37-1K STAS 438 D = 20 mm	kg	2,5000	20,00	50,000
	2873122005000	Plasa sirna neagra (rabit) 19,0 x 0,8 x 1000	kg	1,0000	22,00	22,000
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	15,0000	300,00	4 500,000
	2682112205680	Azbest cal. II fulgi	kg	34,0000	2,50	85,000
	2320322600192	Bitum pentru drumuri tip D 80/120	kg	49,0000	17,50	857,500
	2682132601130	Cart bit. str.acop. CA300 120 cm x 10 mp	m2	26,5000	12,00	318,000
	2020212927745	Placa pfl moi bitumate cal.II 2750 x 1220 x 16 S7848	m2	0,0100	145,00	1,450
	2873145887001	Cuie cu cap con. Tip A 1 4,0 x 100 S2111	kg	2,0000	22,00	44,000
	2875275891619	Crampoane marimea 2 10 x 10 x 110	kg	3,5000	32,00	112,000
	2320166200676	White spirit	kg	5,5000	18,00	99,000
	2320186200951	Motorina motor Diesel-Id	kg	2,0000	18,00	36,000
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	35,5000	20,00	710,000
	2812106300000	Pudreta de cauciuc cu continut de deseuri textile	kg	9,0000	25,00	225,000
	2320187315789	Decofrol	kg	5,5000	125,00	687,500
	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	11,5000	45,00	517,500
	2952240001000	Repartizor de beton de ciment 15 kw (20 cp)	h-ut	11,5000	85,00	977,500
	2952270003608	Vibroinfigator actionat electric 51 - 80 kw	h-ut	11,5000	45,00	517,500
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	3,5500	300,00	1 065,000
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	10,0000	250,00	2 500,000
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	10,0000	350,00	3 500,000
	2952240000000	Longrina metalica de 3 m lungime	h-ut	1 100,0000	3,00	3 300,000
	2952160009250	Umbrar pt. protectie beton de ciment la drumuri	h-ut	11,5000	12,00	138,000
18	Adaptat	Imbracaminte din beton cu	m2	667.0000	291,146	194 194,309

1	2	3	4	5	6	7
	DC05A	ciment la drumuri, executata intr-un singur strat, cu grosimea de 15 cm (grosimia =12cm) marca betonului 35/45				
	7129040010110	Asfaltator	h-om	13,3400	75,00	1 000,500
	7123010010200	Betonist	h-om	386,8600	75,00	29 014,500
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	13,3400	75,00	1 000,500
	1422102205512	Beton în banda pentru longrine	m3	4,0020	1 620,00	6 483,240
	1422102205515	Beton în imbracaminte	m3	80,0400	1 620,00	129 664,800
	2710602000224	Otel beton profil neted OB 37-1K STAS 438 D = 20 mm	kg	3,3350	20,00	66,700
	2873122005000	Plasa sirma neagra (rabit) 19,0 x 0,8 x 1000	kg	1,3340	22,00	29,348
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	20,0100	300,00	6 003,000
	2682112205680	Azbest cal. II fulgi	kg	45,3560	2,50	113,390
	2320322600192	Bitum pentru drumuri tip D 80/120	kg	65,3660	17,50	1 143,905
	2682132601130	Cart bit. str.acop. CA300 120 cm x 10 mp	m2	35,3510	12,00	424,212
	2020212927745	Placa pfl moi bitumate cal.II 2750 x 1220 x 16 S7848	m2	0,0133	145,00	1,928
	2873145887001	Cuie cu cap con. Tip A 1 4,0 x 100 S2111	kg	2,6680	22,00	58,696
	2875275891619	Crampoane marimea 2 10 x 10 x 110	kg	4,6690	32,00	149,408
	2320166200676	White spirit	kg	7,3370	18,00	132,066
	2320156200951	Motorina motor Diesel-ld	kg	2,6680	18,00	48,024
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	47,3570	20,00	947,140
	2812106300000	Pudreta de cauciuc cu continut de deseuri textile	kg	12,0060	25,00	300,150
	2320187315789	Decofrol	kg	7,3370	125,00	917,125
	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	15,3410	45,00	690,345
	2952240001000	Repartizor de beton de ciment 15 kw (20 cp)	h-ut	15,3410	85,00	1 303,985
	2952270003608	Vibroinfigator actionat electric 51 - 80 kw	h-ut	15,3410	45,00	690,345
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	4,7357	300,00	1 420,710
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	13,3400	250,00	3 335,000
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	13,3400	350,00	4 669,000
	2952240000000	Longrina metalica de 3 m lungime	h-ut	1 467,4000	3,00	4 402,200
	2952160009250	Umbrar pt. protectie beton de ciment la drumuri	h-ut	15,3410	12,00	184,092
19	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie în betonul de uzura la drumuri	m	392,0000	60,476	23 706,592

1	2	3	4	5	6	7
	7123010010200	Betonist	h-om	113,6800	75.00	8 526.000
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	1,3720	756.00	1 037.232
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	15,6800	20.00	313.600
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	115,2480	120.00	13 829.760
20	DI137B	Colmatarea crapaturilor in imbracamintile bituminoase existente cu emulsie bituminuasa. latimea crapaturilor de 3 cm: cu turnator manual de rosturi (Заделка трещин существующего покрытия битумной эмульсией, ширина трещин 3 см: ручным заливщиком швов)	m	392,0000	13,832	5 422.340
	7129040010110	Asfaltator	h-om	14,0336	75.00	1 052.520
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,1760	75.00	88.200
	1414112220175 4	Piatra sparta de granit fr.5- 10 (criblura)	m3	1,5680	450.00	705.600
	2413317000105	Emulsie bituminoasa ДБК-2	t	0,1960	17 500.00	3 430.000
	2952240004002	Compactor (placa vibratoare)	h-ut	0,1960	85.00	16.660
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,5880	120.00	70.560
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,1176	250.00	29.400
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,1176	250.00	29.400
21	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	336,0000	36,396	12 228,936
	9310060019930	Muncitor	h-om	10,6512	75.00	798,840
	1411122201660 1	Piatra sparta 20-40 mm	m3	42,3360	220.00	9 313,920
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	2,3520	20.00	47,040
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1794	510.00	601,494
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,3259	300.00	97,770
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	3,6960	360.00	1 330,560
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,1512	260.00	39,312
		<i>Total</i>	Lei			462 008,681
		Total capitol: Inclusiv salariu				462 008,681 78 048,270

		Total	Lei	1 150 912
		Asigurari sociale (PI3) * 24 %	24 %	48 325
		Cheltuieli de regie (PI3+Asigur) * 10 %	10 %	119 923
		Beneficii	6 %	79 150

1	2	3	4	5	6	7	
		(II3+Asigur+Cheltu) * 6 %					
		TVA (II3+Asigur+Cheltu+Benefi) * 20 %	20 %			279 662	
		TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu					1 677 972

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)
SRL „Drumnord-Construct”
(denumirea)

Investitor
Primaria satului Bratuseni r-ul.Falciu
(denumirea)

Adm. Verhovetchii Ion

Prima. Andruh Mihail

RT Birnaz Victor

DS Tartan Ion

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



**PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**

Nr. 1 din 30 iunie 2025

Privind lucrarea reparatia drumurilor executată la obiectul „Reparatie drumurilor din beton cu ciment s.Bratuseni r-ul Edinet” în cadrul contractului nr. 25 din 01 aprilie 2025 încheiat între Primăria s.Bratuseni pentru lucrările de reparatie drumurilor din beton cu ciment s.Bratuseni r-ul Edinet si Societatia cu Raspundere Limitata SRL Drumnord-Construct.

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. _____, eliberată de _____ la _____, cu valabilitate pînă la 31 decembrie 2025.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 30.06.2025, fiind formată din:

Presedintele Comisiei: Andruh Mihail -Primar satului

Membrii Comisiei: Pasicinic Mihail – consilier
Didric Alexandr – consilier
Sipcenco Nicolai- consilier
Beileisina Olga- consilier

3. Au mai participat la recepție invitatii:

Verhovetchii Ion – administrator
Tartan Ion - Diriginte de santier
Birnaz Victor- Responsabil Tehnic

4. Constatările comisiei de recepție:

1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete
piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;

2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;

3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

De a receptiona _____

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

Terminaria lucrarilor _____

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

De a ecsploata obiectul conform destinatiei _____

7¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral _____, adresa poștală _____, destinația _____, compus din următoarele construcții _____, suprafața _____

la sol_3041m2 , suprafața totală, _____, numărul de etaje _____, conform certificatului despre rezultatele inspecției bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

8. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și _____ anexe numerotate, cu un total de _____ file, a fost încheiat astăzi 30.06.2025 la _____ în 2 exemplare.

9. Comisia de recepție:


Presedintele Comisiei: Andruh Mihail -Primar satului _____

Membrii Comisiei: Pasinic Mihail – consilier _____

Didric Alexandr – consilier _____

Sipenco Nicolai- consilier _____

Beileisina Olga- consilier _____




La receptie au mai participat invitatii:

Verhovetchii Ion – administrator _____

Tartan Ion - Diriginta de santier _____

Birnaz Victor- Responsabil Tehnic _____



10. „Reparatie drumurilor din beton cu ciment s.Bratuseni r-ul Edinet”

TRANSMISĂ:
EXECUTANTUL:

" 30 " iunie 2025



PRIMITĂ:
INVESTITORUL:

" 30 " iunie 2025

