

Reparatia podului de pe str.Gogol din mun. Balti

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № Reparatia podului de pe str.Gogol din mun. Balti

Valoarea de deviz 3 562 841,09 Lei.

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de pregatire				
1	RpCP44A	Demontarea constructiilor metalice cu recuperarea materialelor (Demontarea parapetului metalic a podului) Materiale marunte (vaselina, benzina, cirpe etc)=1,05	kg	520,0000	1,59 1,36	827,01 708,11
2	TsI51A7	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 7 km	t	0,5200	14,42 0,00	7,50 0,00
3	PJ06B	Darimarea betoanelor armate din platelaje, bolti, arce, cadre, cuzineti, ziduri intoarse fara exploziv, cu ciocan cu aer comprimat (din sprastructura podului)	m3	54,6000	501,64 321,37	27 389,41 17 546,97
4	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea moluzului de la desfaceri)	100 m3	0,5500	789,09 0,00	434,00 0,00
5	TsI51B2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 12 km	t	136,5000	24,26 0,00	3 311,25 0,00

6	RpCP44A	Demontarea constructiilor metalice cu recuperarea materialelor Materiale marunte (vaselina, benzina, cirpe etc)=1,05	kg	6 200,00 00	0,76 0,63	4 688,60 3 883,71
7	TsI51B2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 12 km	t	6,2000	24,19 0,00	150,00 0,00
8	PJ05B	Darimarea betoanelor din elevatii la culee, pile, ziduri de sprijin fara exploziv, cu ciocan cu aer comprimat (Demolarea betonului simplu din culeile podului)	m3	50,4000	326,48 252,75	16 454,57 12 738,35
9	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea moluzului de la desfaceri)	100 m3	0,5040	787,50 0,00	396,90 0,00
10	TsI51B2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 12 km	t	120,9600	24,26 0,00	2 934,79 0,00
11	PI06A	Montarea elementelor prefabricate din beton armat sau precomprimat, cu automacara sau macara pe pneuri cu capacitatea de 9.9 tf Коэффициент к трудозатратам=0,80 Коэффициент к материалам=0,80 Коэффициент к машинам=0,80	buc	1,0000	298,47 54,47	298,47 54,47
12	TsI51B2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 12 km	t	9,5000	24,26 0,00	230,47 0,00
13	PJ06B	Darimarea betoanelor armate din platelaje, bolti, arce, cadre, cuzineti, ziduri intoarse fara exploziv, cu ciocan cu aer comprimat	m3	11,4000	501,64 321,37	5 718,71 3 663,65
14	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu	100 m3	0,1140	787,50	89,78

		motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea moluzului de la desfaceri)			0,00	0,00
15	TsI51B2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 12 km	t	28,5000	24,26 0,00	691,46 0,00
16	TsG03A	Defrasarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor fara scoaterea radacini	100m2	7,2000	558,86 558,86	4 023,81 4 023,81
17	TsI51B2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 12 km	t	3,3000	24,26 0,00	80,06 0,00
18	TsC19B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II	100 m3	1,2000	462,00 0,00	554,40 0,00
19	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	2,4000	787,50 0,00	1 890,00 0,00
20	TsI51B2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 12 km	t	432,0000	24,26 0,00	10 481,40 0,00
21	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	2,4000	140,49 19,61	337,16 47,06
22	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	3,6000	775,00 0,00	2 790,00 0,00
23	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri,	m3	25,2000	359,85 16,34	9 068,30 411,79

		cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire h=15 cm				
24	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta	m3	25,2000	22,08 7,79	556,49 196,29
25	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea moluzului de la desfaceri	100 m3	0,2500	787,50 0,00	196,88 0,00
26	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	40,3200	8,70 0,00	350,77 0,00
27	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,2500	140,49 19,61	35,12 4,90
28	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,2500	775,00 0,00	193,75 0,00
29	DI97	Pentru fiecare trecere urmatoare se adauga sau se scade la norma DI96 k=-2 K=2,00	100 m3	-0,2500	74,50 0,00	-18,63 0,00
30	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	3,5400	787,50 0,00	2 787,75 0,00
31	TsI51B2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 12 km	t	637,2000	24,26 0,00	15 460,05 0,00
32	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	3,5400	140,49 19,61	497,33 69,42
33	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru	m3	6,0000	112,21 112,21	673,25 673,25

		completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu				
34	TsE04A	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 65-80 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II	100m2	3,0000	25,00 0,00	75,00 0,00
35	TsE03B	Finisarea (politura) manuala a taluzurilor, in teren mijlociu	100m2	1,0000	549,60 549,60	549,60 549,60
Total Lucrari de pregatire						114 205,40
Incluziv salariu						44 571,38
		2. Culee si pile				
36	PA05A	Piloti din beton armat, cl. C25/30 XC4 XF1 XA1 prefabricati cu sectiunea plina C9-35T4	m3	17,9200	8 781,02 0,00	157 355,89 0,00
37	PA05A	Piloti din beton armat, cl. C25/30 XC4 XF1 XA1 prefabricati cu sectiunea plina C10-35T3	m3	20,0000	7 713,62 0,00	154 272,40 0,00
38	PA06B	Fisa pilotilor de beton armat prefabricati, cu sectiunea plina sau inelara, batuti pe uscat sau pe apa de pe platforme fixe cu soneta universala, cu motor de ardere interna, in teren categoria II	m	35,2000	786,18 202,63	27 673,48 7 132,52
39	PA06C	Fisa pilotilor de beton armat prefabricati, cu sectiunea plina sau inelara, batuti pe uscat sau pe apa de pe platforme fixe cu soneta universala, cu motor de ardere interna, in teren categoria III	m	252,8000	1 063,19 279,43	268 774,71 70 640,18
40	PL04B	Pilele podului din beton armat monolit: C25/30 XC4 XF4 in rigle, consum armatura A240-1744 kg, A500C- 1873kg	m3	22,1600	7 406,88 518,55	164 136,49 11 491,17

41	PL04B	Pilele podului din beton armat monolit: C25/30 XC4 XF4 in zidul de garda si pinteni, consum armatura A240- 24 kg, A500C-159kg	m3	3,2400	5 699,04 518,55	18 464,90 1 680,12
42	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	16,0000	36,78 10,89	588,49 174,30
43	PF05A	Hidroizolatii la lucrari de arta din bitum filerizat, aplicat la rece, cu peria, in doua staturi succesive (primul diluat cu 50 % apa, iar al doilea cu 20% apa)	m2	21,8000	12,72 2,72	277,37 59,37
Total Culee si pile						791 543,72
Incluziv salariu						91 177,66
		3. Suprastructura				
44	PF03B	Strat suport pentru hidroizolatii, din mortar marca 200, aplicat peste un amorsaj din lapte de ciment avind grosimea de 3 cm	m2	29,8000	63,58 39,76	1 894,66 1 184,94
45	PF06A2	Strat suplimentar de pinza bitumata, acoperita cu un strat de bitum (doua straturi) Коэффициент к трудозатратам=2,00 Коэффициент к материалам=2,00 Коэффициент к машинам=2,00	m2	29,8000	354,44 15,63	10 562,40 465,86
46	PI06D	Montarea elementelor prefabricate din beton armat sau precomprimat, cu automacara sau macara pe pneuri cu capacitatea de 30-39.9 tf (Montarea placilor de rezistenta)	buc	33,0000	4 459,08 2 294,28	147 149,52 75 711,12
47	PI08A	Elemente prefabricate din beton armat, confectionate in uzina (placi de rezistenta, din beton armat clasa C30/37 XC4 XF3 XD1, cu dimensiunile de 600x98x40cm, greutatea de 4,3t)	buc	24,0000	6 746,90 0,00	161 925,60 0,00
48	PI08A	Elemente prefabricate din beton armat, confectionate in uzina	buc	3,0000	6 746,90 0,00	20 240,70 0,00

		(placi de rezistenta, din beton armat clasa C30/37 XC4 XF3 XD1, cu dimensiunile de 600x98x40cm, greutatea de 4,39t)				
49	PI08A	Elemente prefabricate din beton armat, confectionate in uzina (placi de rezistenta, din beton armat clasa C30/37 XC4 XF3 XD1, cu dimensiunile de 600x98x40cm, greutatea de 4,39t)	buc	3,0000	6 746,90 0,00	20 240,70 0,00
50	PI08A	Elemente prefabricate din beton armat, confectionate in uzina (placi de rezistenta, din beton armat clasa C30/37 XC4 XF3 XD1, cu dimensiunile de 600x98x40cm, greutatea de 4,33t)	buc	3,0000	6 746,90 0,00	20 240,70 0,00
51	PD04A	Montarea armaturilor pentru monolitizarea elementelor prefabricate din beton armat B-I	kg	39,0000	21,28 4,90	829,81 191,19
52	PB11B	Turnarea cu pompa a betonului armat C30/37 XC4 XF3 XD1 in tabliere, placi, platelaje, intre grinzile metalice si coronamente (Monolitizarea placilor)	m3	4,1400	1 673,84 26,69	6 929,69 110,50
53	PC05A	Cofraje din placaj tip P pentru beton armat in solidarizarea si monolitizarea suprastructurilor la poduri din elemente prefabricate, inclusiv trotuarele	m2	6,4000	181,11 164,50	1 159,11 1 052,80
Total Suprastructura						391 172,89
Incluziv salariu						78 716,41
		4. Calea podului				
54	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (montarea soclului parapetului de siguranta)	kg	588,0000	36,78 10,89	21 626,83 6 405,67

55	PB11A	Turnarea manuala a betonului armat C20/25 XC2 in tabliere, placi, platelaje, intre grinzile metalice si coronamente (in soclul parapetelor de siguranta)	m3	0,1700	1 450,89 135,63	246,65 23,06
56	PK50B	Sudura electrica manuala, pentru imbinarea pieselor metalice (table, corniere) de diferite grosimi, asezate prin suprapunere, avind grosimea de 10-25 mm	m	24,0000	223,53 147,07	5 364,66 3 529,66
57	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (montarea soclului parapetului pietonal)	kg	128,0000	36,78 10,89	4 707,88 1 394,43
58	PB11A	Turnarea manuala a betonului armat C20/25 XC2 in tabliere, placi, platelaje, intre grinzile metalice si coronamente (in soclul parapetelor pietonal)	m3	0,0200	1 453,21 135,63	29,06 2,71
59	PK50B	Sudura electrica manuala, pentru imbinarea pieselor metalice (table, corniere) de diferite grosimi, asezate prin suprapunere, avind grosimea de 10-25 mm	m	7,1000	223,53 147,07	1 587,04 1 044,19
60	PF11A	Dispozitiv pentru acoperirea rostului de separatie pentru poduri executata din din folii ondulate de alama marca JI63, t=1,2 mm (252 kg) si materiale bituminoase (mastic bituminos - 73 kg, fringhie din cinapa imbibata cu bitum - 18 kg, clei epoxid -18 kg, dibluri - 4 kg)	m	44,6000	603,81 32,68	26 929,75 1 457,62
61	PB01A	Turnarea betonului simplu C25/30 XF1 in completari, nivelari, umpluturi si panta, executat in straturi cu grosimea de 5-20 cm	m3	6,0500	1 783,75 169,95	10 791,67 1 028,18
62	CE19F3	Jgheaburi dreptunghiulare cu	m	36,2000	568,81	20 591,03

		sectiunea de 10 x 26 cm , din tabla alama de 1.2 mm grosime executate pe santier, fixat cu dibluri si clei epoxid, inclusiv: tabla de alama - 73,0 kg, dibluri - 0,44 kg, clei epoxid - 8,5 kg, mastic bituminos - 8,0 l Material marunt (apa tare, carbuni etc.)=1,03			77,89	2 819,69
63	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	2,2300	7,51 0,00	16,74 0,00
64	PF04A2	Strat de amorsaj din bitum taiat cu benzina auto CO/R 75, pentru sape hidrofuge, aplicat cu peria	m2	222,8000	21,29 2,18	4 743,26 485,44
65	RpIzF09A	Folie de hidroizolatie DERBIGUM GC, calandrata, pe baza de bitum si elastomeri termoplastici, ramforsata cu tesatura poliamidica, ce se aplica prin incalzire locala, cu un arzator de gaz Materiale marunte (petrol lampant,apa etc.) din valoarea mat.=1,03	m2	222,8000	292,52 114,39	65 174,30 25 485,42
66	PF07B	Sapa de protectie a hidroizolantilor la lucrarile de arta executata din beton C25/30 XC3 cu grosimea de 4 cm, turnat pe loc la podurile de sosea	m2	144,8000	81,93 15,80	11 862,86 2 287,30
67	PD01A	Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii, radiere elevatia infrastructurilor si in suprastructura podurilor cu grinzi drepte, cadre platelaje si stilpi	kg	767,0000	17,34 1,09	13 299,32 835,57
68	PC02A	Cofraje pentru betoane in elevatia infrastructurilor si a zidurilor de sprijin, executate din panouri din placaj tip P, suprafete plane (la stratul de egalizare si protectie)	m2	7,2000	110,08 51,75	792,55 372,57
69	PK31A	Parapet din teava sub forma de panouri, inclusiv stilpi confectionati in industrie, montat	t	0,7780	38 081,85 2 447,33	29 627,68 1 904,03

		pe poduri din beton armat				
70	CL17A	Confectii metalice diverse, montate aparent: (teva d=50 mm pentru parapetul de siguranta)	kg	285,0000	39,85 13,62	11 358,34 3 880,99
71	DI135	Executarea parapetului metalic fundatie C20/25 XC2 Alte materiale=1,03	m	101,0000	971,30 72,45	98 100,86 7 316,96
72	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	1,4500	7,49 0,00	10,86 0,00
73	PF06A2	Strat suplimentar de pinza bitumata, acoperita cu un strat de bitum (doua straturi) K=2,00	m2	16,0000	354,44 15,63	5 671,09 250,13
74	IzF07B	Strat suplimentar de intarire a hidroizolantilor la intersectii de suprafete, orizontal, cu latimea fisiei de pinza de 1 m, executat din pinza bitumata acoperita sau tesatura din fibre de sticla bitumata lipita cu mastic de bitum H 80/90	m2	112,0000	240,75 3,81	26 963,76 427,04
75	DB16H	Imbracaminte de beton asphaltic cu agregate marunte, BAP 16 50/70 executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica I strat (pe partea carosabila a podului)	m2	114,8000	128,25 2,72	14 722,71 312,66
76	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asphaltic 0.3 l/m2 emulsie bituminoasa	t	0,0434	10 380,13 0,00	450,91 0,00
77	DB16H	Imbracaminte de beton asphaltic cu agregate marunte, MAS 16 executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica II strat (pe partea carosabila a podului)	m2	144,8000	132,76 2,72	19 223,46 394,36
78	PL04C	Pilele podului din beton armat monolit C35/45 XC4 XF4 XD3 in placile de trotuar, inclusiv armatura A240 - 314,0 kg	m3	6,8400	4 705,42 795,26	32 185,07 5 439,59

79	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri (k=0.5 pentru manopera si utilaj) K=0,50	m	36,2000	23,70 7,90	857,87 285,91
80	DI08A	Intretinerea rosturilor si colmatarea crapaturilor, la imbracaminti cu lianti hidraulici, folosind mastic bituminos	m	36,2000	40,33 5,99	1 459,83 216,90
81	Pret	Diferenta de mastic Bituminos	kg	-8,1000	15,00 0,00	-121,50 0,00
Total Calea podului						428 274,56
Incluziv salariu						67 600,08
		5. Racordarea podului cu drumul.Consolidari				
82	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III	100 m3	3,0000	910,00 0,00	2 730,00 0,00
83	TsI51B2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 12 km	t	540,0000	24,26 0,00	13 101,75 0,00
84	TsC51C	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III	100 m3	3,0000	147,79 20,70	443,38 62,10
85	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	3,0000	775,00 0,00	2 325,00 0,00
86	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,2000	787,50 0,00	945,00 0,00
87	TsI51B2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 12 km	t	216,0000	24,26 0,00	5 240,70 0,00

88	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	1,2000	140,49 19,61	168,58 23,53
89	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	1,2000	775,00 0,00	930,00 0,00
90	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	101,4000	346,23 53,93	35 107,25 5 468,03
91	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m2	4,0000	456,46 456,46	1 825,83 1 825,83
92	TsE03B	Finisarea (politura) manuala a taluzurilor, in teren mijlociu	100m2	4,0000	549,60 549,60	2 198,41 2 198,41
93	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire piatra concasata de granit	m3	61,4000	1 451,01 32,68	89 092,01 2 006,67
94	PF03B	Strat suport pentru hidroizolatii, din mortar marca 100, aplicat peste un amorsaj din lapte de ciment avind grosimea de 3 cm	m2	3,2000	63,58 39,76	203,45 127,24
95	PI06A	Montarea elementelor prefabricate din beton armat sau precomprimat, cu automacara sau macara pe pneuri cu capacitatea de 9.9 tf	buc	16,0000	531,07 68,09	8 497,08 1 089,40
96	PI08A	Elemente prefabricate din beton armat C25/30 XC3 XF1, confectionate in uzina (dale de racordare 395x98x25 cm)	buc	16,0000	3 021,00 0,00	48 336,00 0,00
97	PD04A	Montarea armaturilor (A-III) A500C pentru monolitizarea elementelor prefabricate din beton armat (pentru monolitizarea dalelor)	kg	254,0000	21,28 4,90	5 404,43 1 245,18
98	PB09B	Turnarea cu pompa a betonului armat C25/30 XC3 XF1 in fundatii cu talpi, radiere (pentru	m3	2,0000	1 663,19 19,06	3 326,38 38,13

		monolitizarea dalelor)				
99	PC01A	Cofraje pentru betoane in fundatii si radiere la poduri, executate din panouri cu placaj P	m2	4,5000	90,53 50,66	407,39 227,96
100	DI08A	Intretinerea rosturilor si colmatarea crapaturilor, la imbracaminti cu lianti hidraulici, folosind mastic bituminos	m	16,0000	40,33 5,99	645,23 95,87
101	Pret	Diferenta de mastic Bituminos	kg	53,1200	15,00 0,00	796,80 0,00
102	DI121	Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri Alte materiale=1,03	m2	72,0000	118,15 30,72	8 506,93 2 211,92
103	TsE05A	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. I	100m2	3,5000	70,65 0,00	247,28 0,00
104	TsE03A	Finisarea (politura) manuala a taluzurilor, in teren usor	100m2	1,0000	493,50 493,50	493,50 493,50
105	DI110	Amenajarea stratului de egalizare din balast h=10cm	m3	36,2100	327,53 8,17	11 859,98 295,85
106	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore h=14cm	m3	48,6900	421,54 32,68	20 524,92 1 591,29
107	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore h=14 cm	m3	48,6900	421,54 32,68	20 524,92 1 591,29
108	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.8 l/m2	t	0,2700	10 390,30 0,00	2 805,38 0,00

109	DB19G	Imbracaminte stratului de baza din criblura anrobata de granit AB 31,5,, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica h=8cm k=1,33 K=1,33	m2	336,6000	$\frac{229,26}{4,35}$	$\frac{77\ 167,30}{1\ 463,10}$
110	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,6 l/m2 emulsie bituminoasa	t	0,2000	$\frac{10\ 390,30}{0,00}$	$\frac{2\ 078,06}{0,00}$
111	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica BAD 22,4 cu bitum 50/70 h=6 k=1,5 K=1,50	m2	326,7500	$\frac{176,23}{4,09}$	$\frac{57\ 581,95}{1\ 334,86}$
112	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.3 l/m2 emulsie bituminoasa	t	0,0980	$\frac{10\ 386,22}{0,00}$	$\frac{1\ 017,85}{0,00}$
113	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica MAS 16 cu bitum modificat cu polimeri	m2	326,7500	$\frac{132,76}{2,72}$	$\frac{43\ 379,03}{889,90}$
114	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm (Укрепление обочин щебнем толщиной 10 см)	m2	34,1000	$\frac{32,36}{1,73}$	$\frac{1\ 103,50}{58,88}$
115	DI126	Instalarea armaturii betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri A240	t	0,0850	$\frac{17\ 329,07}{1\ 329,07}$	$\frac{1\ 472,97}{112,97}$
116	DI130	Consolidarea taluzului rambleului cu beton monolit C25/3 XC4 XF3 h=15 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm h=12cm Alte materiale=1,03 Alte utilaje=1,03	100m2	0,3410	$\frac{42\ 291,58}{8\ 905,84}$	$\frac{14\ 421,43}{3\ 036,89}$
117	DI131	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se	100m2	-0,3410	$\frac{7\ 057,89}{1\ 323,62}$	$\frac{-2\ 406,74}{-451,35}$

		adauga sau se scade la norma DI130 k=-3 Alte materiale=3,00 Коэффициент к трудозатратам=3,00 Коэффициент к машинам=3,00				
118	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri (k=0.5 pentru manopera si utilaj) K=0,50	m	11,3000	23,70 7,90	267,80 89,25
119	DI08A	Intretinerea rosturilor si colmatarea crapaturilor, la imbracaminti cu lianti hidraulici, folosind mastic bituminos	m	11,3000	40,33 5,99	455,69 67,71
120	Pret	Diferenta de mastic Bituminos	kg	-2,5500	15,00 0,00	-38,25 0,00
121	DI119	Fundatii monolite din beton C25/30 XF3 la edificiile artificiale in pinten cu sectiunea de 40x50 cm Alte utilaje=1,03	m3	1,8600	2 319,14 173,76	4 313,61 323,19
122	DI119	Fundatii monolite din beton C25/30 XF3 la edificiile artificiale in pinten cu sectiunea de 21x50 cm Alte utilaje=1,03	m3	0,8400	2 319,40 173,76	1 948,30 145,96
123	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,5200	717,50 0,00	373,10 0,00
124	TsA02A	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren usor	m3	4,0000	40,85 40,85	163,41 163,41
125	DI130	Consolidarea taluzului	100m2	0,7940	50 333,35	39 964,68

		rambleului cu beton monolit C30/37 XC4 XF4 XD3, h=15 cm pe fundatie din piatra de granit h=10 cm Alte materiale=1,03 Alte utilaje=1,03			8 905,84	7 071,24
126	DI126	Instalarea armaturii betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri A240	t	0,1830	17 329,07 1 329,07	3 171,22 243,22
127	DI119	Fundatii monolite din beton C25/30 XF3 la edificiile artificiale Alte utilaje=1,03	m3	5,4800	2 319,28 173,76	12 709,64 952,20
128	DI08A	Intretinerea rosturilor si colmatarea crapaturilor, la imbracaminti cu lianti hidraulici, folosind mastic bituminos	m	23,0400	40,33 5,99	929,12 138,05
129	Pret	Diferenta de mastic Bituminos	kg	-3,6000	15,00 0,00	-54,00 0,00
130	PC05A	Cofraje din placaj tip P pentru beton armat in solidarizarea si monolitizarea suprastructurilor la poduri din elemente prefabricate, inclusiv trotuarele	m2	3,4600	181,10 164,50	626,59 569,17
131	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,1100	717,50 0,00	78,92 0,00
132	TsA02A	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren usor	m3	2,0000	40,85 40,85	81,70 81,70
133	DI126	Instalarea armaturii betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri A240	t	0,0910	17 329,07 1 329,07	1 576,95 120,95

134	DI130	Consolidarea taluzului rambleului cu beton monolit C30/37 XC4 XF4 XD3, h=15 cm pe fundatie din piatra de granit h=10 cm Alte materiale=1,03 Alte utilaje=1,03	100m2	0,3930	50 332,23 8 905,84	19 780,57 3 500,00
135	DI119	Fundatii monolite din beton C30/37 XC4 XF4 XD3 la edificiile artificiale placa monolit 15x70x360 cm Alte utilaje=1,03	m3	0,3700	2 319,42 173,76	858,18 64,29
136	DI126	Instalarea armaturii betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri A500C	t	0,0120	17 329,07 1 329,07	207,95 15,95
137	DI08A	Intretinerea rosturilor si colmatarea crapaturilor, la imbracaminti cu lianti hidraulici, folosind mastic bituminos	m	9,5000	40,33 5,99	383,10 56,92
138	Pret	Diferenta de mastic Bituminos	kg	-2,5000	15,00 0,00	-37,50 0,00
139	PC05A	Cofraje din placaj tip P pentru beton armat in solidarizarea si monolitizarea suprastructurilor la poduri din elemente prefabricate, inclusiv trotuarele	m2	5,4000	181,12 164,50	978,05 888,30
140	DI129	Umpluturi cu piatra bruta pentru edificii artificiale la drumuri	m3	154,7500	366,89 151,43	56 776,21 23 433,27
141	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial SCM 1.30	buc	2,0000	617,37 59,37	1 234,74 118,74
142	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat (5.53)	buc	2,0000	1 033,99 23,97	2 067,97 47,93
143	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	111,0000	32,36 1,73	3 592,03 191,66
144	DI116	Pentru fiecare 1 cm urmator se adauga sau se scade la norma	m2	111,0000	13,44	1 491,82

		D1115 k=5 K=5,00			0,00	0,00
145	TsH09C	Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor cu 1 kg saminta pe 100 mp	100m2	2,0000	408,24 283,24	816,49 566,49
146	TsH12B	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna	100m2	2,0000	161,75 35,95	323,50 71,90
Total Racordarea podului cu drumul.Consolidari						637 544,53
Incluziv salariu						65 958,94

Прямые затраты	Lei.	2 362 741,11
Asigurari Sociale	24,00 %	83 525,87
Total	100,00 +	2 446 266,98
Cheltuieli de Regia	14,50 %	354 708,71
Total	100,00 +	2 800 975,70
Benefic	6,00 %	168 058,54
Total	100,00 +	2 969 034,24
TVA	20,00 %	593 806,85

Total deviz: **3 562 841,09**
Incluziv salariu **348 024,47**

Intocmit _____ ()
(funcția, semnătura)

Verificat _____ ()
(funcția, semnătura)