

**Lotul nr. 2 - Lucrari de amenajare a
terenului la Gradinita nr. 5, or. Rezina**

Formular Nr.7
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № Lotul nr. 2

Valoarea de deviz 1 712 174,76 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Demontari				
1	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton / beton asfaltic, inclusiv fundatia la borduri	m3	324,6500	398,18 151,36	129 270,76 49 139,02
2	TsG09A	Scoaterea cioatelor de rasinoase (exclusiv bradul) sau de foioase moi, cu defrisator montat pe tractor S-1500, numarul cioatelor la hectar si diametrul mediu al acestora fiind de pina la 200 buc. la ha diametrul mediu al cioatelor (radacinilor) pina la 40 cm	ha	0,1300	15 228,00 0,00	1 979,64 0,00
3	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule	100 m3	2,6000	1 430,00 0,00	3 718,00 0,00
4	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	381,0000	24,90 0,00	9 485,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			144 453,40
		Total Demontari Inclusiv salariu				144 453,40 49 139,02
		2. Acces pietonal				
5	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2	4,6500	1 644,24 854,24	7 645,71 3 972,21

1	2	3	4	5	6	7
6	DI111	Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare	m2	465,0000	94,38 24,22	43 887,91 11 261,18
7	DI112 k=4	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de piatra sparta se adauga sau se scade la norma DI111 Коэффициент к трудозатратам=4,0000 Коэффициент к материалам=4,0000 Коэффициент к машинам=4,0000	m2	465,0000	13,09 5,11	6 086,11 2 375,41
8	DE17B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat (pavaj caramida spalata -60mm) asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm	m2	465,0000	516,12 98,76	239 994,60 45 924,52
9	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (BR100.20.8)	m	139,8000	193,68 28,38	27 076,46 3 967,52
		<i>Total</i>	lei			324 690,79
		Total Acces pietonal Inclusiv salariu				324 690,79 67 500,84
		3. Acces rutier				
10	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2	4,6500	1 644,24 854,24	7 645,71 3 972,21
11	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din pietris (Fr. 40/80) pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innozorire (0.1m)	m3	46,5000	739,11 56,76	34 368,62 2 639,34
12	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din pietris (Fr. 20/40), pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innozorire	m3	46,5000	739,11 56,76	34 368,62 2 639,34
13	DE17B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat (pavaj caramida spalata -80mm)	m2	465,0000	480,59 98,76	223 475,47 45 924,52

1	2	3	4	5	6	7
		asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm				
14	DE09A	Borduri de piatra pentru trotuare, avind dimensiunile 30x25 cm, pe fundatie de beton 35x15 cm (BR100.30.15)	m	498,7000	330,29 73,79	164 714,63 36 798,08
		<i>Total</i>	lei			464 573,05
		Total Acces rutier Inclusiv salariu				464 573,05 91 973,49
		4. Intrari (2 buc)				
15	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	39,5000	151,42 151,36	5 981,09 5 978,72
16	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (placa antiderapanta)	m2	39,5000	865,21 274,34	34 175,99 10 836,43
		<i>Total</i>	lei			40 157,08
		Total Intrari (2 buc) Inclusiv salariu				40 157,08 16 815,15
		5. Amenajarea caminelor de vizitare si a sistemului de scurgere				
17	AcE07C k=0.6	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil (Demontarea capacelor existente/ se exclud toate materialele, ramane doar manopera) Mat. marunte (scinduri etc.)=1,0200	buc	4,0000	46,54 46,54	186,17 186,17
18	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.	100 m3	0,0700	2 414,57 0,00	169,02 0,00
19	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	10,1600	112,57 112,57	1 143,75 1 143,75

1	2	3	4	5	6	7
20	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	0,2000	697,65 93,65	139,53 18,73
21	CA03D2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150	m3	0,2000	2 047,40 539,20	409,48 107,84
22	RpAcF01C	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe placa din B.A. prefabricata (Amenajarea placilor rutiere CTO3 XC4 XD3 C35/45) Materiale marunte (apa, dreptare)=1,0200	buc	4,0000	1 130,90 160,82	4 523,58 643,28
23	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana Material marunt (scoabe, apa)=1,0070	m3	0,3400	3 527,50 1 312,09	1 199,35 446,11
24	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: Inel prefabricat pt camine CT-10-9 -1 buc; Placi prefabricate pt camine CTP1-10-1 - 1buc	buc	1,0000	2 100,00 0,00	2 100,00 0,00
25	AcE14A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana Material marunt (scoabe, apa)=1,0060	m3	1,2000	2 805,53 913,83	3 366,63 1 096,60
26	AcE14A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: Inel prefabricat pt camine CT-15-9a -3 buc; Placi prefabricate pt camine CTP1-15-1 - 1buc	buc	3,0000	2 278,00 0,00	6 834,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
27	RCsU05B1	Executarea strapungerilor (d=300mm), in pereti din beton, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	2,0000	19,86 19,86	39,73 39,73
28	AcD18C	Montarea tevii din PVC, imbinata prin lipire, in exteriorul cladirilor, ingropate la o adancime de pina la 2m, avind diametrul de 160mm Mat. marunte (bile-manele etc.)=1,0100	m	200,0000	181,41 37,84	36 281,29 7 568,00
29	RCsU07B	Matarea golurilor (d=300mm) in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc	2,0000	59,66 56,76	119,32 113,52
30	AcE07B	Montarea capacelor pentru canalizare tip gratar, fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip II A si B Mat. marunte (scinduri etc.)=1,0200	buc	5,0000	3 039,42 77,57	15 197,09 387,86
31	AcE07B	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip II A si B Mat. marunte (scinduri etc.)=1,0200	buc	1,0000	2 682,42 77,57	2 682,42 77,57
32	AcD08A aplicativ	Montarea rigolei din beton cu gratare (uluc de canalizare) Mat. marunte (apa, bile-manele, scinduri etc.)=1,0080	m	110,0000	872,86 54,87	96 014,60 6 035,48
		<i>Total</i>	lei			170 405,96
		Total Amenajarea caminelor de vizitare si a sistemului de scurgere Inklusiv salariu				170 405,96 17 864,64
		6. Porti				
33	RpCS20G	Demontarea imprejmuirilor metalice, porti (cu recuperare)	kg	291,0000	6,78 3,78	1 974,14 1 101,14
34	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adancime < 0,75 m teren mijlociu	m3	0,4800	112,58 112,58	54,04 54,04
35	CA03D2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota	m3	0,4800	2 047,42 539,23	982,76 258,83

1	2	3	4	5	6	7
		zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150				
36	CK14A	Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din beton armat (porti din profil metalic confectionate conform schitei de proiect 3.56*2.15m inaltime* 1 buc), inclusiv accesoriile necesare: balama, maner, broasca etc.	m2	7,6540	4 059,83 161,77	31 073,91 1 238,16
37	CK14A	Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din beton armat (porti din profil metalic confectionate conform schitei de proiect 1.2*1.7 m inaltime*2 buc.) inclusiv accesoriile necesare: balama, maner, broasca etc.	m2	4,0800	4 059,83 161,77	16 564,09 660,01
		<i>Total</i>	lei			50 648,94
		Total Porti Inclusiv salariu				50 648,94 3 312,18
		Total	lei			1 194 929,22
		Asigurari sociale	24 %			59 185,28
		Transport	5 %			41 103,64
		Total				1 295 218,14
		Cheltuieli de regie	8 %			103 617,45
		Total				1 398 835,59
		Beneficiu de deviz	2 %			27 976,71
		Total				1 426 812,30
		TVA	20 %			285 362,46
		Total deviz: Inclusiv salariu				1 712 174,76 246 605,32

Intocmit

Velemax Engineering SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Primaria or. Rezina

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Lotul nr. 2 - Lucrari de amenajare a terenului la Gradinita nr. 5, or. Rezina

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse № Lotul nr. 2

Valoarea de deviz 1 712 174,76 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № Lotul nr. 2:				

Manopera:

1.	7122050013400	Zidar	h-om	4,4800	94,60	423,81
2.	7123010010200	Betonist	h-om	3,6040	94,60	340,94
3.	7123030012500	Montator P.B	h-om	5,8200	94,60	550,57
4.	7129020012800	Pavator	h-om	1 321,7160	94,60	125 034,33
5.	7129040010110	Asfaltator	h-om	3,4000	94,60	321,64
6.	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	150,6880	94,60	14 255,08
7.	7132010010900	Faiantar	h-om	31,6000	94,60	2 989,36
8.	7132030012600	Mozaicar	h-om	103,0950	94,60	9 752,79
9.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	11,4134	94,60	1 079,71
10.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2,1121	94,60	199,81
11.	7212030022700	Sudor	h-om	2,2295	94,60	210,91
12.	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	11,2646	94,60	1 065,64
13.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	203,3806	94,60	19 239,80
14.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	48,3259	94,60	4 571,63
15.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	40,1024	94,60	3 793,69
16.	9310060019930	Muncitor	h-om	663,5900	94,60	62 775,61
Total manopera						246 605,32

Materiale:

1.	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	18,8790	350,00	6 607,65
2.	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	91,5120	350,00	32 029,20
3.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	113,3670	350,00	39 678,45
4.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	0,2300	350,00	80,50
5.	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,4728	350,00	165,48
6.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0469	380,00	17,84
7.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	6,4058	380,00	2 434,20
8.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,0623	380,00	403,66
9.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm	m3	4,6500	380,00	1 767,00

		(pentru rosturi)				
10.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	70,6800	380,00	26 858,40
11.	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,2377	500,00	118,83
12.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	790,0000	1,00	790,00
13.	2030112930150-1	Porti din profil metalic confectionate conform schemei de proiect 3.56*2.15m inaltime*1 buc.	m2	7,6540	3 850,00	29 467,90
14.	2030112930150-2	Porti din profil metalic confectionate conform schemei de proiect 1.27*1.7m inaltime*2 buc.	m2	4,0800	3 850,00	15 708,00
15.	2320167317232	Diclorețan	kg	8,0800	100,00	808,00
16.	24302261000001	Fuga	kg	11,8500	75,00	888,75
17.	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	1,1734	65,50	76,86
18.	2462106110467	Codez - 100	kg	4,8480	30,00	145,44
19.	2521216700000-160	Teava din PVC neplastifiata, d=160mm	m	212,1000	128,50	27 254,85
20.	2640112300739	Caramizi	buc	89,7600	7,50	673,20
21.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2 217,1880	2,50	5 542,97
22.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1 488,0000	2,50	3 720,00
23.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	98,0075	2,50	245,02
24.	26511221004022	Ciment M-400	kg	1,1189	2,50	2,80
25.	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	190,4952	2,50	476,24
26.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	24 552,0000	2,50	61 380,00
27.	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	35,5500	6,50	231,08
28.	2661112800655-60	Placi din beton, pentru trotuare 60mm - caramida spalata	m2	471,9750	305,00	143 952,38
29.	2661112800655-80	Placi din beton, pentru trotuare 80 mm	m2	471,9750	270,00	127 433,25
30.	2661112800700-1	Placi gresie portelanata antiderapanta	m2	40,6850	500,00	20 342,50
31.	2661120000000-1	Rigola din beton cu gratare (uluc de canalizare)	m	113,0976	775,00	87 650,64
32.	2661126420771-3	Element prefabricat/ CTO3 XC4 XD3 C35/45	buc	4,0800	750,00	3 060,00
33.	26611264331011	Inel prefabricat pt. camine KII-10-9 (0,24 m3)	buc	1,0000	1 050,00	1 050,00
34.	26611264331014	Placi prefabricate pt. camine KIII1-10-1(0,10 m3)	buc	1,0000	1 050,00	1 050,00
35.	26611264331522	Inel prefabricat pt. camine KII-15-9a (0,31 m3)	buc	3,0000	1 700,00	5 100,00
36.	26611264331523	Placi prefabricate pt. camine KIII1-15-1(0,27 m3)	buc	1,0200	1 700,00	1 734,00
37.	2663102100001-25	Beton C20/25	m3	33,1415	1 900,00	62 968,85
38.	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	0,7681	1 750,00	1 344,21
39.	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,0612	1 750,00	107,10
40.	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,1254	1 750,00	219,37
41.	2664102101206	Mortar pentru tencuiala M 100-T	m3	1,3306	1 750,00	2 328,48
42.	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	159,9750	6,50	1 039,84
43.	2666122800310-15	Bordura pentru trotuare BR100.30.15	m	501,1935	140,00	70 167,09
44.	2666122800325-8	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni Br 100.20.8	m	140,4990	70,00	9 834,93

45.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	1,3494	95,00	128,19
46.	2874115817604	Surub cap hexagonal semiprecis M 8 x 80 gr.5.8 S 6220	buc	46,9360	1,00	46,94
47.	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	46,9360	1,00	46,94
48.	2874125881227	Saiba plata M 8	buc	46,9360	1,00	46,94
49.	2875274200000	Capac cu rama	buc	1,0200	2 500,00	2 550,00
50.	2875274200000-1	Capac pentru canalizare tip gratar	buc	5,1000	2 850,00	14 535,00
51.	2881116001678	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 40 S 1581	buc	101,0000	5,00	505,00
52.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	18,6000	350,00	6 510,00
53.	4011106202741	Energie electrica	kw	2,6988	4,00	10,80
54.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	32,5500	20,00	651,00
55.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	4,2138	20,00	84,28
56.	4100126202818	Apa	m3	0,1385	20,00	2,77
Total materiale de constructii						822 072,79

Utilaje de constructii:

1.	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	251,6037	150,00	37 740,56
2.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,2347	650,00	152,54
3.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,0840	400,00	33,60
4.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,0420	150,00	6,30
5.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	10,1068	750,00	7 580,11
6.	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	13,0200	550,00	7 161,00
7.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	23,9940	550,00	13 196,70
8.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,4740	100,00	47,40
9.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	6,7890	400,00	2 715,60
10.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	6,7600	550,00	3 718,00
11.	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	0,3073	550,00	169,02
12.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,4080	100,00	40,80
13.	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	251,6037	150,00	37 740,56
14.	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,2210	150,00	33,15
15.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0200	150,00	3,00
16.	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,4000	100,00	40,00
17.	2952500005614	Tractor pe senile 150 cp cu remorca	h-ut	1,6497	550,00	907,34
18.	2955270007615	Echipament defrisator pt. tractor pe senile, peste 110 cp	h-ut	1,6497	650,00	1 072,31
19.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	5,8200	150,00	873,00
20.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,9242	650,00	1 250,73
21.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,1700	650,00	110,50
22.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	14,5923	650,00	9 485,00
23.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	3,9525	550,00	2 173,88
Total utilaje de constructii						126 251,11

Total	lei	1 194 929,22
Asigurari sociale	24 %	59 185,28
Transport	5 %	41 103,64
Total		1 295 218,14

Cheltuieli de regie	8 %	103 617,45
Total		1 398 835,59
Beneficiu de deviz	2 %	27 976,71
Total		1 426 812,30
TVA	20 %	285 362,46

Total deviz: 1 712 174,76

Intocmit

Velemax Engineering SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Primaria or. Rezina

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect

Investitor

Lotul nr. 2 - Lucrari de amenajare a terenului la
Gradinita nr. 5, or. Rezina

Primaria or. Rezina

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul Lotul nr. 2

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Demontari				
1	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton / beton asfaltic, inclusiv fundatia la borduri	m3			398,18
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6000	94,60	151,36
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191	750,00	14,32
	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,7750	150,00	116,25
	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,7750	150,00	116,25
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			129 270,76
2	TsG09A	Scoaterea cioatelor de rasinoase (exclusiv bradul) sau de foioase moi, cu defrisator montat pe tractor S-1500, numarul cioatelor la hectar si diametrul mediu al acestora fiind de pina la 200 buc. la ha diametrul mediu al cioatelor (radacinilor) pina la 40 cm	ha			15 228,00
	2955270007615	Echpament defrisator pt. tractor pe senile, peste 110 cp	h-ut	12,6900	650,00	8 248,50
	2952500005614	Tractor pe senile 150 cp cu remorca	h-ut	12,6900	550,00	6 979,50
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			1 979,64
3	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule	100 m3			1 430,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,6000	550,00	1 430,00
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			3 718,00
4	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			24,90
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	650,00	24,90
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			9 485,00
		2. Acces pietonal				
5	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2			1 644,24
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	94,60	854,24
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	20,00	20,00
	2952240004004	Compactor auto cu ruloari pina la 12 tf	h-ut	1,4000	550,00	770,00
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			7 645,71
6	DI111	Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare	m2			94,38
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2560	94,60	24,22
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1740	350,00	60,90
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0200	20,00	0,40
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0146	400,00	5,84
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0055	550,00	3,02

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			43 887,91
7	DI112 k=4	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de piatra sparta se adauga sau se scade la norma DI111 Коэффициент к трудозатратам=4,0000 Коэффициент к материалам=4,0000 Коэффициент к машинам=4,0000	m2			13,09 5,11
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0135	94,60	5,11
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,0057	350,00	7,98
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			6 086,11
8	DE17B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat (pavaj caramida spalat - 60mm) asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm	m2			516,12 98,76
	7129020012800	Pavator	h-om	1,0124	94,60	95,77
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0316	94,60	2,99
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	2,50	4,00
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	26,4000	2,50	66,00
	2661112800655-60	Placi din beton, pentru trotuare 60mm - caramida spalata	m2	1,0150	305,00	309,58
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	380,00	1,90
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0760	380,00	28,88
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	350,00	7,00
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			239 994,60
9	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (BR100.20.8)	m			193,68 28,38
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	94,60	11,35
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	94,60	17,03
	2663102100001-25	Beton C20/25	m3	0,0480	1 900,00	91,20
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200	2,50	2,55
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	380,00	1,14
	2666122800325-8	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni Br 100.20.8	m	1,0050	70,00	70,35
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	20,00	0,06
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			27 076,46
		3. Acces rutier				
10	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulo compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2			1 644,24 854,24
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	94,60	854,24
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	20,00	20,00
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	1,4000	550,00	770,00
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			7 645,71
11	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din pietris (Fr. 40/80) pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (0.1m)	m3			739,11 56,76
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	94,60	56,76
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	350,00	71,05
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	350,00	426,65
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	20,00	3,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	750,00	31,50
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	550,00	141,90
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	550,00	8,25
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			34 368,62

1	2	3	4	5	6	7
12	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din pietris (Fr. 20/40), pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3			739,11 56,76
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	94,60	56,76
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	350,00	71,05
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	350,00	426,65
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	20,00	3,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	750,00	31,50
	2952240004010	Compactor static autopulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	550,00	141,90
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	550,00	8,25
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			34 368,62
13	DE17B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat (pavaj caramida spalata - 80mm) asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm	m2			480,59 98,76
	7129020012800	Pavator	h-om	1,0124	94,60	95,77
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0316	94,60	2,99
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	2,50	4,00
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	26,4000	2,50	66,00
	2661112800655-80	Placi din beton, pentru trotuare 80 mm	m2	1,0150	270,00	274,05
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	380,00	1,90
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0760	380,00	28,88
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	350,00	7,00
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			223 475,47
14	DE09A	Borduri de piatra pentru trotuare, avind dimensiunile 30x25 cm, pe fundatie de beton 35x15 cm (BR100.30.15)	m			330,29 73,79
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800	94,60	17,03
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	94,60	56,76
	2663102100001-25	Beton C20/25	m3	0,0530	1 900,00	100,70
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	4,1600	2,50	10,40
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0120	380,00	4,56
	2666122800310-15	Bordura pentru trotuare BR100.30.15	m	1,0050	140,00	140,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	20,00	0,14
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			164 714,63
		4. Intrari (2 buc)				
15	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			151,42 151,36
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	94,60	75,68
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	94,60	75,68
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	20,00	0,06
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			5 981,09
16	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (placa antiderapanta)	m2			865,21 274,34
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	94,60	246,91
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	94,60	27,43
	2661112800700-1	Placi gresie portelanata antiderapanta	m2	1,0300	500,00	515,00
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	6,50	26,32
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	75,00	22,50
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	1,00	20,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	6,50	5,85
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	100,00	1,20
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			34 175,99
		5. Amenajarea caminelor de vizitare si a sistemului de scurgere				

1	2	3	4	5	6	7
17	AcE07C k=0.6	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil (Demontarea capacelor existente/ se exclud toate materialele, ramane doar manopera) Mat. marunte (scinduri etc.)=1,0200	buc			46,54 46,54
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	0,8200	94,60	46,54
		Total	lei			186,17
18	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.	100 m3			2 414,57 0,00
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,3900	550,00	2 414,50
		Total	lei			169,02
19	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3			112,57 112,57
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1900	94,60	112,57
		Total	lei			1 143,75
20	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3			697,65 93,65
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	94,60	93,65
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	350,00	402,50
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	20,00	2,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	150,00	31,50
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	400,00	168,00
		Total	lei			139,53
21	CA03D2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150	m3			2 047,40 539,20
	7123010010200	Betonist	h-om	5,3000	94,60	501,38
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	94,60	37,84
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	276,0000	2,50	700,35
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7450	380,00	287,35
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6850	350,00	243,35
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	20,00	5,89
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	100,00	60,00
	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,3250	150,00	48,75
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	650,00	162,50
		Total	lei			409,48
22	RpAcF01C	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe placa din B.A. prefabricata (Amenajarea placilor rutiere CTO3 XC4 XD3 C35/45) Materiale marunte (apa, dreptare)=1,0200	buc			1 130,90 160,82
	7122050013400	Zidar	h-om	0,8500	94,60	80,41
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,8500	94,60	80,41
	2640112300739	Caramizi	buc	22,0000	7,50	168,30
	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,0150	1 750,00	26,78
	2661126420771-3	Element prefabricat/ CTO3 XC4 XD3 C35/45	buc	1,0000	750,00	765,00
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1000	100,00	10,00
		Total	lei			4 523,58
23	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru	m3			3 527,50

1	2	3	4	5	6	7
		canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana Material marunt (scoabe, apa)=1,0070				1 312,09
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	9,7100	94,60	918,57
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	4,1600	94,60	393,54
	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	0,4100	1 750,00	722,52
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,1300	500,00	65,45
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0770	1 750,00	135,69
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,1600	380,00	61,23
	26511221004022	Ciment M-400	kg	0,8000	2,50	2,01
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,8900	650,00	1 228,50
		Total	lei			1 199,35
24	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: Inel prefabricat pt camine CT-10-9 -1 buc; Placi prefabricate pt camine CTP1-10-1 - 1buc	buc			2 100,00 0,00
	26611264331011	Inel prefabricat pt. camine KII-10-9 (0,24 m3)	buc	1,0000	1 050,00	1 050,00
	26611264331014	Placi prefabricate pt. camine KIII-10-1(0,10 m3)	buc	1,0000	1 050,00	1 050,00
		Total	lei			2 100,00
25	AcE14A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana Material marunt (scoabe, apa)=1,0060	m3			2 805,53 913,83
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	6,7600	94,60	639,50
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,9000	94,60	274,34
	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	0,5200	1 750,00	915,46
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,1600	500,00	80,48
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0820	1 750,00	144,36
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,1450	380,00	55,43
	26511221004022	Ciment M-400	kg	0,7000	2,50	1,76
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,0680	650,00	694,20
		Total	lei			3 366,63
26	AcE14A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: Inel prefabricat pt camine CT-15-9a -3 buc; Placi prefabricate pt camine CTP1-15-1 - 1buc	buc			2 278,00 0,00
	26611264331522	Inel prefabricat pt. camine KII-15-9a (0,31 m3)	buc	1,0000	1 700,00	1 700,00
	26611264331523	Placi prefabricate pt. camine KIII-15-1(0,27 m3)	buc	0,3400	1 700,00	578,00
		Total	lei			6 834,00
27	RCsU05B1	Executarea strapungerilor (d=300mm), in pereti din beton, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			19,86 19,86
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0400	94,60	3,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1700	94,60	16,08
		Total	lei			39,73
28	AcD18C	Montarea tevii din PVC, imbinata prin lipire, in exteriorul cladirilor, ingropate la o adancime de pina la 2m, avind diametrul de 160mm Mat. marunte (bile-manele etc.)=1,0100	m			181,41 37,84
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	0,4000	94,60	37,84
	2521216700000-160	Teava din PVC neplastifiata, d=160mm	m	1,0500	128,50	136,27
	2462106110467	Codez - 100	kg	0,0240	30,00	0,73
	2320167317232	Dicloreton	kg	0,0400	100,00	4,04
	2881116001678	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 40 S 1581	buc	0,5000	5,00	2,53
		Total	lei			36 281,29
29	RCsU07B	Matarea golurilor (d=300mm) in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc			59,66 56,76
	7122050013400	Zidar	h-om	0,5000	94,60	47,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,46
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3600	2,50	0,90

1	2	3	4	5	6	7
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	380,00	0,38
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	20,00	0,12
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	150,00	1,50
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			<i>119,32</i>
30	AcE07B	Montarea capacelor pentru canalizare tip gratar, fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip II A si B Mat. marunte (scinduri etc.)=1,0200	buc			3 039,42 <hr/> 77,57
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	0,8200	94,60	77,57
	2875274200000-1	Capac pentru canalizare tip gratar	buc	1,0000	2 850,00	2 907,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,5000	2,50	34,42
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0520	380,00	20,16
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0130	20,00	0,27
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			<i>15 197,09</i>
31	AcE07B	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip II A si B Mat. marunte (scinduri etc.)=1,0200	buc			2 682,42 <hr/> 77,57
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	0,8200	94,60	77,57
	2875274200000-1	Capac cu rama	buc	1,0000	2 500,00	2 550,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,5000	2,50	34,42
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0520	380,00	20,16
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0130	20,00	0,27
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			<i>2 682,42</i>
32	AcD08A aplicativ	Montarea rigolei din beton cu gratare (uluc de canalizare) Mat. marunte (apa, bile-manele, scinduri etc.)=1,0080	m			872,86 <hr/> 54,87
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	0,5800	94,60	54,87
	2661120000000-1	Rigola din beton cu gratare (uluc de canalizare)	m	1,0200	775,00	796,82
	2664102101206	Mortar pentru tencuiala M 100-T	m3	0,0120	1 750,00	21,17
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			<i>96 014,60</i>
		6. Porti				
33	RpCS20G	Demontarea imprejmuirilor metalice, porti (cu recuperare)	kg			6,78 <hr/> 3,78
	7123030012500	Montator P.B	h-om	0,0200	94,60	1,89
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0200	94,60	1,89
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0200	150,00	3,00
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			<i>1 974,14</i>
34	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3			112,58 <hr/> 112,58
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1900	94,60	112,57
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			<i>54,04</i>
35	CA03D2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150	m3			2 047,42 <hr/> 539,23
	7123010010200	Betonist	h-om	5,3000	94,60	501,38
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	94,60	37,84
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	276,0000	2,50	700,35
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7450	380,00	287,35
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6850	350,00	243,35
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	20,00	5,89
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	100,00	60,00
	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,3250	150,00	48,75
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	650,00	162,50
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			<i>982,76</i>

1	2	3	4	5	6	7
36	CK14A	Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din beton armat (porti din profil metalic confectionate conform schitei de proiect 3.56*2.15m inaltime* 1 buc), inclusiv accesoriile necesare: balama, maner, broasca etc.	m2			4 059,83 161,77
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1900	94,60	17,97
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,9600	94,60	90,82
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,1800	94,60	17,03
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3800	94,60	35,95
	2030112930150-1	Porti din profil metalic confectionate conform schemei de proiect 3.56*2.15m inaltime*1 buc.	m2	1,0000	3 850,00	3 850,00
	2874115817604	Surub cap hexagonal semiprecis M 8 x 80 gr.5.8 S 6220	buc	4,0000	1,00	4,00
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	4,0000	1,00	4,00
	2874125881227	Saiba plata M 8	buc	4,0000	1,00	4,00
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,1000	65,50	6,55
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,1150	95,00	10,93
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,2300	4,00	0,92
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2500	2,50	3,12
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0040	380,00	1,52
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,00	0,02
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0200	650,00	13,00
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			<i>31 073,91</i>
37	CK14A	Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din beton armat (porti din profil metalic confectionate conform schitei de proiect 1.2*1.7 m inaltime*2 buc.) inclusiv accesoriile necesare: balama, maner, broasca etc.	m2			4 059,83 161,77
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1900	94,60	17,97
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,9600	94,60	90,82
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,1800	94,60	17,03
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3800	94,60	35,95
	2030112930150-2	Porti din profil metalic confectionate conform schemei de proiect 1.27*1.7m inaltime*2 buc.	m2	1,0000	3 850,00	3 850,00
	2874115817604	Surub cap hexagonal semiprecis M 8 x 80 gr.5.8 S 6220	buc	4,0000	1,00	4,00
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	4,0000	1,00	4,00
	2874125881227	Saiba plata M 8	buc	4,0000	1,00	4,00
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,1000	65,50	6,55
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,1150	95,00	10,92
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,2300	4,00	0,92
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2500	2,50	3,12
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0040	380,00	1,52
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,00	0,02
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0200	650,00	13,00
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			<i>16 564,09</i>

APROBAT:

Intocmit
Velemax Engineering SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor
Primaria or. Rezina

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.