

**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

- 1. Denumirea beneficiarului de stat Primaria Valea Perjei**
- 2. Organizatorul procedurii de achiziție Primaria Valea Perjei**
- 3. Obiectul achizițiilor Lucrari de amenajare a parcului**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. Teren Valea perjei		
		1.1. teren de fitns si tratoara		
1	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m2	1,000
2	TsA01A1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor	m3	13,000
3	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	12,000
4	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m2	0,450
5	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m	160,000
6	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip h 10 cm	m3	4,500
7	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,040
8	TsC54C	Strat de fundatie din pietris H= 10	m3	4,500
9	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea	100m2	0,450

1	2	3	4	5
		asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv		
10	TsJ05B	Protejarea terasamentelor, cu pinza netesuta NETESIN, pe platformele terasamentelor de CF si drum. (geotextil)	m2	445,000
11	DE17B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat cu dimensiunile 200x 100x 40 mm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm	m2	45,000
12	TsH32B1	Amenajari de alei de parc si terenuri de joc pentru copii cu imbracaminte de nisip de 10 cm grosime galica	m2	400,000
		1.2. Instalarea scaunelor si urnelor		
13	TsH91A	Instalarea banci cu speteaza, carcasa din otel sudat prelucrate anticoroziv, sezut din lemn cu protectie antifoc, antiseptic si prelucrare cu vopsea (lac) rezistenta la razele ultraviolete. Lungimea -2000 mm, latime -660 mm, inaltime - 700mm	buc	6,000
14	TsH91B	Instalarea urne din metal pentru edseuri cu V=40 l	buc	6,000
		1.3. Utilaj		
15	PP	Complex cu paralele orizontale 18	buc	1,000
16	PP	Paralele metalice 02	buc	1,000
17	PP	Set turnic dublu	buc	1,000
18	PP	Complex sportiv OneDimensiuni: 3500x3200x2500 mm	buc	1,000
19	PP	Complex sportiv EnigmaDimensiuni: 2000x1000x2500 mm	buc	1,000
20	PP	Aparat fitness 02Pentru muschii abdominali	buc	1,000
21	PP	Aparat fitness 06Pentru voslit	buc	1,000
22	PP	Aparat fitness 11Pentru muschii picioarelor	buc	1,000

1	2	3	4	5
23	PP	Aparat fitness 05Pentru muschii abdominali si picioare	buc	1,000
24	PP	Aparat fitness 14Twister	buc	1,000
25	PP	Aparat fitness 15Dublu	buc	1,000
26	PP	Aparat fitness 03Pentru muschii picioarelor	buc	1,000
27	PP	Aparat fitness 07Bicicleta eliptica	buc	1,000
		2. Constructia veceului		
		2.1. Demontarea veceului existent		
28	RpCF10A	Demolarea zidariilor din piatra bruta, bolovani de riu sau moloane prelucrate, zidite cu mortar de ciment-var cu mijloace manuale pina la 1 mc la un punct de lucru	m3	7,000
29	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2	17,000
30	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	10,000
		2.2. Lucrari de constructie		
31	CB04A	Cofraje din PFL dur de 6 mm grosime pentru zone inchise sau greu accesibile - cofraj pierdut	m2	6,000
32	CC01A1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv plasa din armatura in partea superiuara si inferioara	kg	350,000
33	CA04A	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150), la inaltimei pina la 35 m inclusiv dimensiunile placii 3m x 4m grosimea 15	m3	1,800
34	CD64A	Zidarie ordinara din blocuri de fortan	m3	7,000
35	CN53A	Grunduirea suprafetelor exterioare si interioare	m2	70,000

1	2	3	4	5
36	CF02B	Tencuieli de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	70,000
37	CN53A	Grunduirea suprafetelor exterioare si interioare	m2	70,000
38	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti interiori si exteriori	m2	70,000
39	CE26A	Sarpanta simpla de lemn de rasinoase, rezemata direct pe ziduri, compusa din pane si capriori, pt. invelitori de carton bitumat sau tabla, cu 1 sau 2 pante, executate pe suprafete peste 25 mp, la un punct de lucru, inclusiv fieraria de ancorare si prindere: din lemn ecarisat	m2	19,000
40	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3	1,000
41	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Norma scindurii 0,01	m2	19,000
42	CF59A	Placarea peretilor cu placi din OSB gr. 8mm Montat pe bare de lemn (Nota se exclute profilul UD, CD si placa termoizolanta..... placile se fixeaxxa pe caprior si carcasa de lemn)	m2	28,000
43	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprenata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2	19,000
		2.3. Usi si perete despartitor din PVC		
44	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	11,000
45	CK27A	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimei pina la 35 m din	m2	16,000

1	2	3	4	5
		panouri fixe montate pe parapet (perete despartitor din PVC)		
		3. Iluminat		
46	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp	m	35,000
47	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600	buc	1,000
48	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	1,000
49	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm ²	100 m	0,500
50	Pret de piata	Cablu VVGng LS 3x2,5mm p	m	80,000
51	33-01-018-3	Montarea stilpilor din otel autoportanti LEA 35-330 kV, cu helicoptere, masa pina la 2 t	buc	8,000
52	pret de piata	Corp de iluminat Fumagalli RICU BISSO/RUT 8 W E27 IP55 4000 K	buc	8,000
53	pret de piata	Corp de iluminat complet echipat pentru viceu	buc	6,000
54	08-03-591-3	Montarea Intreruptor cu 1 clapeta exterior IP-65 16/220V tip hager, schneider, legrand sau eaton	100 buc	4,000
55	pret de piata	Contor electric trifazat pentru sina DIN 3x10(80)A	buc	1,000
		4. Amenajarea terenului		
56	TsH120B	Afinarea solului in straturi, razoare si rabate fara plivirea buruienilor	100m ²	2,000
57	TsH142B	Saparea in randurile de plante florale cu plivirea buruienilor, la imburuienire mare	100m ²	2,000
58	TsH30A	Plantarea florilor si plantelor perene pina la 15 cm inaltime in teren	100 buc	1,000

1	2	3	4	5
59	TsH24B	Plantari trandafiri	buc	50,000
60	TsH24B	Plantari de tuie h 100 cm	buc	12,000
61	TsH12B	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna	100m2	2,000
62	47-02-040-1	Saparea manuala a gropilor, dimensiune 0,3x0,3 pe soluri usoare	100 buc	0,160
63	47-02-044-2	Plantarea manuala a puietilor de arbori pe soluri mijlocii " Ciresul japonez "Kanzan" Inaltimea 2- 2,5 m	1000 buc	0,008
64	47-02-044-2	Plantarea manuala a puietilor de arbori pe soluri mijlocii " Catalpa (Catalpa bignonioides) Inaltimea 2- 2,5 m	1000 buc	0,008
65	TsH67B	Formarea coroanei la arbori cu inaltime 3-5 m	buc	12,000
66	CO06A1	Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 1,05 m, pentru utilizarea betonului simplu preparat si turnat pe santier la montarea stilpilor prefabricati din beton armat *****se exclude betonul si stilpul din betun armat prefabricat	m	68,000
67	TRI1AA04G1	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte din siloz, in vagon sau auto, categoria 1	t	4,000
68	TsI50C1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 21 km	t	4,000