

Primaria s. Loganesti, r-nul Hincesti

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 01-02-2023

Piata agroalimentara "Vatra Casei" in s. Loganesti, r-nul Hincesti Gherete
comerciale (2buc)

Valoarea de deviz 416 219,106 lei

Intocmit in prețuri curente 08.02.2023

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de terasament				
1	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,202	877,723 0,000	177,300 0,000
2	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	14,850	12,283 0,000	182,400 0,000
3	TsA02E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu	m3	1,000	66,000 66,000	66,000 66,000
4	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	0,202	147,772 15,099	29,850 3,050
5	TsD01C	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din	m3	11,160	21,501 21,501	239,950 239,950

1	2	3	4	5	6	7
		teren tare				
6	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3	0,112	1 148,214 441,071	128,600 49,400
		Total Lucrari de terasament Inclusiv salariu				824,100 358,400
		2. Fundatii				
7	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	0,960	740,940 49,479	711,302 47,500
8	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	107,200	26,270 3,350	2 816,174 359,150
9	CC01F1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	125,200	25,770 2,850	3 226,434 356,850
10	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	12,800	91,254 60,000	1 168,052 768,000
11	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa C7.5	m3	2,000	1 727,732 192,500	3 455,463 385,000
12	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa. C12/15	m3	7,000	1 755,137 220,000	12 285,962 1 540,000
		Total Fundatii Inclusiv salariu				23 663,387 3 456,500

1	2	3	4	5	6	7
		3. Carcasa din lemn				
13	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	4,840	6 614,840 1 125,000	32 015,828 5 445,000
14	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	4,840	625,792 42,500	3 028,832 205,700
15	CH05B	Mina curenta pentru scari drepte executate din lemn in sectiune profilata, inclusiv lustruirea, montarea minii curente, inclusiv materialul de montaj pe orice fel de parapet (se aplica doar in cazul in care mina curenta se procura din comert)	m	13,000	371,400 57,500	4 828,200 747,500
		Total Carcasa din lemn Inclusiv salariu				39 872,860 6 398,200
		4. Acoperis				
16	CE17A	Strat pelicola hidroprotectoare cu urmatoarele caracteristici: sarcina la rupere N/5>=196: Impermeabilitate la apa >0.2m coloana de apa: Temperatura de lucru -40*C/+80*C: Rezistenta la razele ultraviolete>4 luni	m2	56,000	36,955 12,500	2 069,480 700,000
17	CE30C	Astereala din placi tip OSB-III de 10mm grosime	m2	56,000	95,300 14,000	5 336,800 784,000
18	CE12A2	Invelitori din un strat de carton bitumat batut in cuie montat pe astereala, la constructii provizorii, inclusiv un strat de protectie de bitum presarat cu nisip pe suprafete mai mici sau egale cu 50 mp	m2	56,000	184,360 11,000	10 324,160 616,000
19	CE31B	Streasina simpla cu capriori aparenti gata geluiti, pe fetele vizibile, cu profile simple si cu astereala gata faltuita si geluita pe o parte, cu latimea medie de 0,4 m	m2	37,200	130,850 103,000	4 867,635 3 831,600
20	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul	m2	37,200	71,130 50,000	2 646,036 1 860,000

1	2	3	4	5	6	7
21	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv D=120mm	m	22,000	292,570 15,000	6 436,540 330,000
22	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv D=100mm	m	20,000	301,945 17,500	6 038,900 350,000
		Total Acoperis Inclusiv salariu				37 719,551 8 471,600
		5. Pereu				
23	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	3,240	740,953 49,506	2 400,688 160,400
24	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa C7.5	m3	3,240	1 727,642 192,500	5 597,560 623,700
25	DE10E	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 100x30x15 cm, pe fundatie de beton C7.5 35x15 cm	m	32,400	229,689 34,000	7 441,920 1 101,600
		Total Pereu Inclusiv salariu				15 440,168 1 885,700
		6. Finisare interioara				
		6.1. Pardosele				
26	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	4,296	740,889 49,500	3 182,860 212,650
27	CG48A	Pardoseli de beton armat C12/15 cu strat superior consolidat grosime 20 cm. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) - Plasa VR-1 d=5mm, 100x100mm - 3.08kg/m2	m2	42,960	395,466 39,000	16 989,231 1 675,450
		Total Pardosele Inclusiv salariu				20 172,091 1 888,100
		6.2. Pereti				
28	IzF14B	Strat fonoizolant executat cu placi din vata minerala pentru izolatii generale gr. 100mm, densitate 135kg/m3, aplicata intre peretii dubli, sustinute cu sirma de otel moale zincata	m2	30,000	275,687 8,000	8 270,610 240,000
29	CI17A	Placare cu panouri fibrolemnoase,	m2	30,000	300,163	9 004,890

1	2	3	4	5	6	7
		usoare, moi (Lambri lemn 12.5mm)			100,000	3 000,000
30	CI17A	Placare cu panouri fibrolemnoase, usoare, moi (Lambri blockhose)	m2	30,000	378,087 100,000	11 342,610 3 000,000
31	CN51I	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete aparente cu solutie de apa: pereti.	100m2	0,600	717,500 313,000	430,500 187,800
32	CN50C	Tratament ignifug al lemnariei, gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme.	100m2	0,600	2 188,433 158,000	1 313,060 94,800
33	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul	m2	60,000	71,130 50,000	4 267,800 3 000,000
		Total Pereti Inclusiv salariu				34 629,470 9 522,600
		6.3. Tavane				
34	IzF14B	Strat fonoizolant executat cu placi din vata minerala pentru izolatii generale gr. 100mm, densitate 135kg/m3, aplicata intre peretii dubli, sustinute cu sirma de otel moale zincata	m2	56,000	275,687 8,000	15 438,472 448,000
35	CE17A	Strat pelicola hidroprotectoare cu urmatoarele caracteristici: sarcina la rupere N/5>=196: Impermeabilitate la apa >0.2m coloana de apa: Temperatura de lucru -40*C/+80*C: Rezistenta la razele ultraviolete>4 luni	m2	56,000	36,955 12,500	2 069,480 700,000
36	CI17A	Placare cu panouri fibrolemnoase, usoare, moi (Lambri lemn 12.5mm)	m2	56,000	300,163 100,000	16 809,128 5 600,000
37	CN51I	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete aparente cu solutie de apa: pereti.	100m2	0,560	717,589 313,036	401,850 175,300
38	CN50C	Tratament ignifug al lemnariei, gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme.	100m2	0,560	2 187,946 158,036	1 225,250 88,500
39	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn,	m2	56,000	71,130 50,000	3 983,280 2 800,000

1	2	3	4	5	6	7
		executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul				
		Total Tavane Inclusiv salariu				39 927,460 9 811,800
		Total Finisare interioara Inclusiv salariu				94 729,021 21 222,500
		7. Timplarie				
40	CK25D	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	8,400	2 587,495 45,500	21 734,962 382,200
41	CK27C	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe si foi de usi	m2	30,660	2 574,156 55,000	78 923,636 1 686,300
		Total Timplarie Inclusiv salariu				100 658,598 2 068,500

		Total	lei	312 907,685
		Asigurari mediclae	24,00 %	10 526,736
		Transportarea materialelor	5,00 %	13 247,053
		Total	100,00 +	336 681,474
		Cheltuieli de regie	1,00 %	3 366,815
		Total	100,00 +	340 048,289
		Beneficiu de deviz	2,00 %	6 800,966
		Total	100,00 +	346 849,255
		TVA	20,00 %	69 369,851
				416 219,106
		Total deviz: Inclisiv salariu		43 861,400

Intocmit

SRL "Incol Plit"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Primaria s. Loganesti

(funcția, semnătura, numele, prenumele)