

Construcția edificiului Teatrului Muzical-Dramatic "B.P.Hasdeu" din B.P.Hasdeu nr. 6 or Cahul

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № Teatrul Muzical-Dramatic. Apeduct (lucrari nefinalizate)

Valoarea de deviz 289 696,91 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Pentru conectarea hidrantului ПК-11 (parter, la intersecția axelor 2-D)				
1	SA01F	Teava din otel zincata pentru instalatii, montata la constructii industriale, avind diametrul de 50x3,5 мм ст. оцинков.	m	4,00	368,461 87,400	1 473,844 349,600
2	AcA31A	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 50 мм приварной	buc	4,00	217,890 67,640	871,560 270,560
		Total Pentru conectarea hidrantului ПК-11 (parter, la intersecția axelor 2-D) Inklusiv salariu				2 345,404 620,160
		2. Hidranti pentru tot edificiul				
3	SD17B	Hidrant interior, pentru cladiri, cu diametrul de 25 mm, montat in nise (cu rama) пожарный кран №1; 2; 7; 8	buc	8,00	3 402,000 304,000	27 216,000 2 432,000
4	SD17B	Hidrant interior, pentru cladiri, cu diametrul de 2", montat pe perete (cu cutie si rama) пожарный кран №13; 20; 21	buc	3,00	5 702,000 304,000	17 106,000 912,000

1	2	3	4	5	6	7
5	SD17B	Hidrant interior, pentru cladiri, cu diametrul de 2", montat pe perete (cu cutie si rama) пожарный кран №36; 37; 38	buc	3,00	5 163,000 304,000	15 489,000 912,000
6	SD17B	Hidrant interior, pentru cladiri, cu diametrul de 2", montat pe perete (cu cutie si rama) пожарный кран во всех остальных помещениях	buc	24,00	5 613,000 304,000	134 712,000 7 296,000
		Total Hidranti pentru tot edificiul Inklusiv salariu				194 523,000 11 552,000

		Cheltuieli directe	lei	196 868,40
		Asigurare sociala	24,00 %	2 921,32
		Cheltuieli de transport	5,00 %	9 226,81
		Total	100,00 +	209 016,53
		Cheltuieli de regie	10,00 %	20 901,65
		Total	100,00 +	229 918,18
		Beneficiu de deviz	5,00 %	11 495,91
		Total	100,00 +	241 414,09
		TVA	20,00 %	48 282,82
		Total deviz: Inklusiv salariu		289 696,91 12 172,16

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Constructia edificiului Teatrului
Muzical-Dramatic "B.P.Hasdeu"
din B.P.Hasdeu nr. 6 or Cahul**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse №
Teatrul Muzical-Dramatic. Apeduct (lucrari nefinalizate)**

Valoarea de deviz 289 696,91 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	156,6000	76,00	11 901,600
2.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	3,5600	76,00	270,560
Total manopera						12 172,16

Materiale:

1.	251373660755103	Головка соединительная цапковая Ду70	buc	11,0000	84,00	924,000
2.	251373660755105	Головка соединительная цапковая Ду50	buc	27,0000	90,00	2 430,000
3.	252214733140003	Furtun pt. hidrant de incendiu rucaв пожарный Ду66	m	190,0000	55,00	10 450,000
4.	252214733140005	Furtun pt. hidrant de incendiu rucaв пожарный Ду51	m	510,0000	45,00	22 950,000
5.	261111250018303	Рычаг для открывания вентиля	buc	38,0000	125,00	4 750,000
6.	272120411404001	Reductie din fonta maleabila, N4, zincata, F2 Dn50	buc	0,1632	145,00	23,664
7.	272120411500001	Teu din fonta maleabila B1, zincat Dn50	buc	0,7752	110,00	85,272
8.	272120411780001	Cot din fonta maleabila A1, zincat dn50	buc	0,6120	185,00	113,220
9.	272120412010001	Mufa din fonta maleabila cu filete, M2DS, zincata Dn50	buc	0,0816	310,00	25,296
10.	272120412310001	Niplu din fonta maleabila, N8DS, zincata Dn50	buc	0,3264	35,00	11,424
11.	272210330600001	Teava din otel, zincata pentru instalatii sudata longitudinal ст. водогазопр. оцинк. Ду50x3,5	m	4,1208	210,00	865,368
12.	281123732505003	Головка соединительная рукавная Ду70	buc	22,0000	203,00	4 466,000
13.	281123732505005	Головка соединительная рукавная Ду50	buc	54,0000	162,00	8 748,000
14.	281123733644603	Ствол пожарный PC-70	buc	11,0000	133,00	1 463,000
15.	281123733644605	Ствол пожарный PC-50	buc	27,0000	120,00	3 240,000
16.	287527440010001	Flansa din otel pentru sudura приварной Ду50мм	buc	4,2000	105,00	441,000
17.	291313732430203	Вентиль запорный 15ч8п2 Ду65	buc	8,0000	1 250,00	10 000,000
18.	291313732430204	Hidrant de incendiu, interior cu dn=2" вентиль запорный 15ч8п2 Ду65	buc	3,0000	4 100,00	12 300,000
19.	29131373243020	Hidrant de incendiu, interior cu dn=2" вентиль	buc	27,0000	3 750,00	101 250,000

5	запорный 15кч11р Ду50				
Total materiale de construcții					184 536,24

Utilaje de construcții:

1.	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	1,6000	100,00	160,000
Total utilaje de construcții						160,00

Cheltuieli directe	lei	196 868,40
Asigurare sociala	24,00 %	2 921,32
Cheltuieli de transport	5,00 %	9 226,81
Total	100,00 +	209 016,53
Cheltuieli de regie	10,00 %	20 901,65
Total	100,00 +	229 918,18
Beneficiu de deviz	5,00 %	11 495,91
Total	100,00 +	241 414,09
TVA	20,00 %	48 282,82

Total deviz:

289 696,9

1

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Constructia edificiului Teatrului
Muzical-Dramatic "B.P.Hasdeu" din B.P.Hasdeu
nr. 6 or Cahul**

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Pentru conectarea hidrantului ПК-11 (parter, la intersectia axelor 2-D)				
1	SA01F	Teava din otel zincata pentru instalatii, montata la constructii industriale, avind diametrul de 50x3,5 мм ст. оцинков.	m			368,461 87,400
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,1500	76,00	87,400
	272210330600001	Teava din otel, zincata pentru instalatii sudata longitudinal ст. водогазопр. оцинк. Ду50x3,5	m	1,0100	210,00	216,342
	272120411780001	Cot din fonta maleabila A1, zincat dn50	buc	0,1500	185,00	28,305
	272120411500001	Teu din fonta maleabila B1, zincat Dn50	buc	0,1900	110,00	21,318
	272120412010001	Mufa din fonta maleabila cu filete, M2DS, zincata Dn50	buc	0,0200	310,00	6,324
	272120412310001	Niplu din fonta maleabila, N8DS, zincata Dn50	buc	0,0800	35,00	2,856
	272120411404001	Reductie din fonta maleabila, N4, zincata, F2 Dn50	buc	0,0400	145,00	5,916
2	AcA31A	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 50 mm приварной	buc			217,890 67,640
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,8900	76,00	67,640
	287527440010001	Flansa din otel pentru sudura приварной Ду50мм	buc	1,0000	105,00	110,250
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,4000	100,00	40,000
		2. Hidranti pentru tot edificiul				
3	SD17B	Hidrant interior, pentru cladiri, cu diametrul de 25 mm, montat in nise (cu rama) пожарный кран №1; 2; 7; 8	buc			3 402,000 304,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,0000	76,00	304,000
	291313732430203	Вентиль запорный 15ч8п2 Ду65	buc	1,0000	1 250,00	1 250,000
	251373660755103	Головка соединительная цапковая Ду70	buc	1,0000	84,00	84,000
	281123732505003	Головка соединительная рукавная Ду70	buc	2,0000	203,00	406,000
	281123733644603	Ствол пожарный РС-70	buc	1,0000	133,00	133,000
	261111250018303	Рычаг для открывания вентиля	buc	1,0000	125,00	125,000
	252214733140003	Furtun pt. hidrant de incendiu рукав пожарный Ду66	m	20,0000	55,00	1 100,000
4	SD17B	Hidrant interior, pentru cladiri, cu diametrul de 2", montat pe perete (cu cutie si rama) пожарный кран №13; 20; 21	buc			5 702,000 304,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,0000	76,00	304,000
	291313732430204	Hidrant de incendiu, interior cu dn=2" вентиль запорный 15ч8п2 Ду65	buc	1,0000	4 100,00	4 100,000
	251373660755103	Головка соединительная цапковая Ду70	buc	1,0000	84,00	84,000
	281123732505003	Головка соединительная рукавная Ду70	buc	2,0000	203,00	406,000
	281123733644603	Ствол пожарный РС-70	buc	1,0000	133,00	133,000
	261111250018303	Рычаг для открывания вентиля	buc	1,0000	125,00	125,000
	252214733140003	Furtun pt. hidrant de incendiu рукав пожарный Ду66	m	10,0000	55,00	550,000
5	SD17B	Hidrant interior, pentru cladiri, cu diametrul de 2", montat pe perete (cu cutie si rama) пожарный кран №36; 37; 38	buc			5 163,000 304,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,0000	76,00	304,000
	291313732430205	Hidrant de incendiu, interior cu dn=2" вентиль запорный 15кч11р Ду50	buc	1,0000	3 750,00	3 750,000
	251373660755105	Головка соединительная цапковая Ду50	buc	1,0000	90,00	90,000

1	2	3	4	5	6	7
	281123732505005	Головка соединительная рукавная Ду50	buc	2,0000	162,00	324,000
	281123733644605	Ствол пожарный РС-50	buc	1,0000	120,00	120,000
	261111250018303	Рычаг для открывания вентиля	buc	1,0000	125,00	125,000
	252214733140005	Furtun pt. hidrant de incendiu рукав пожарный Ду51	m	10,0000	45,00	450,000
6	SD17B	Hidrant interior, pentru cladiri, cu diametrul de 2", montat pe perete (cu cutie si rama) пожарный кран во всех остальных помещениях	buc			5 613,000 <hr/> 304,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,0000	76,00	304,000
	291313732430205	Hidrant de incendiu, interior cu dn=2" вентиль запорный 15кч11р Ду50	buc	1,0000	3 750,00	3 750,000
	251373660755105	Головка соединительная цапковая Ду50	buc	1,0000	90,00	90,000
	281123732505005	Головка соединительная рукавная Ду50	buc	2,0000	162,00	324,000
	281123733644605	Ствол пожарный РС-50	buc	1,0000	120,00	120,000
	261111250018303	Рычаг для открывания вентиля	buc	1,0000	125,00	125,000
	252214733140005	Furtun pt. hidrant de incendiu рукав пожарный Ду51	m	20,0000	45,00	900,000

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.