

Directorului IMSP INN „DIOMID GHERMAN”
D-lui Zapuhlîh Grigore
De la inginer șef
Scurtu Eugeniu

DEMERS

Prin prezentul, Vă aduc la cunoștință că conform contractului încheiat cu agentul economic „EUROPROFLINE ” SRL care prevede construcția unei pasarele pietonale care unește blocul 1 cu 2 la nivel de etajul doi și anume secția Neurologia Vasculară și Extrapiramidală din bl.2 și Neurourgențe din bl.1 unde unirea proriu zis conform proiectului nimereste în bufetul secției neurourgențe ,luînd în considerare cele menționate mai sus sunt necesare un șir de lucrări pentru strămuta bufetul secție alături de intrarea din pasarelă și anume:

- lucrări de demontarea teracote pe pardosele și pereți conform
- lucrări de demontare și strămutare(construirea) a peretelui secundar
- lucrări de demontarea și montare a rețelelor ingineresti
- lucrări de demontarea si construirea tavanelor,iluminatului etc

Luînd în considerație cele menționate rog permisiunea Dumneavoastră pentru încheierea unui contract cu privire la executarea lucrărilor sus menționate de strămutarea bufetului de care secția Neurourgențe are nevoie stringent.

Devizul de cheltuieli se anexează.

1.07.21

Coordonat :

Șef serviciu economie și planificare

Contabil șef

Șef serviciu juridic

Șef secție neurourgențe

E. Scurtu

V.Gusacinski

E.Varanița

V.Faina

O.Odainic

Lista documentelor necesare obligatoriu anexate la oferta

1. Dovada inregistrarii persoanei juridice, in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este stabilit;
2. Oferta –Formularul F3.1;
3. Devizul de cheltuieli – Formularul 7.3.5;
4. Graficul executare lucrari –Formularul 3.2;
5. Informatii generale despre ofertant –Formularul F 3.3;
6. Certificat de atribuire a contului bancar;
7. Declaratie privind dotarile specifice,utilajului si echipamentul necesar pentru indeplinirea contractului F 3.11;
8. Declaratie privind personalul de specialitate propus pentru indeplinirea contractului F 3.12;
9. Certificat de atestare tehnico-profesionala a dirigintelui de santier;
10. Persoana atestata in domeniul securitatii si sanatatii in munca;
11. Avizul de la Agentia pentru Supavehere tehnica;
12. Certificat de efectuare sistematica a platii impozitelor , contributiilor eliberat de inspetoratul fiscal;
13. Manualul calitatii;
14. Ultimul raport financiar;
15. Certificate de conformitate și de calitate pentru materialele folosite.
16. Termenul de executie – 1 luna;
17. Garantia lucrarilor executate – 1 an.
18. Valabilitatea ofertei -30 zile.

INGINER ȘEF



E.SCURTU

**Executarea lucrarilor de
reparatii interioare în incinta
IMSP INN,,DIOMID
GHERMAN” SECȚIA
NEUROURGENTE situate pe
strada VI.KOROLENKO 2**

Formular Nr.1
WinCmeta2000

(denumirea obiectivului)

CAIET SARCINI

(denumirea lucrări)

SUMA 290 000 LEI

№ crt.	Simbol norme, cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate	Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)
1	2	3	4	5	6	7
		Capitolul 1. Lucrari de reparatie Capitolul 1.1. Lucrari de demolare Capitolul 1.1.1.				
1	RpCF10 B	Demolarea zidariilor	m3	1,450		
2	RpCO56 C	Demontari: tavan suspendat din panouri armstrong	m2	6,000		
3	RpCK41 C	Desfacerea pardoselilor din linoleum	m2	6,000		
4	RpCO56 B	Demontari: vitraliu	m2	15,000		
5	RpCK42 A	Desfacerea stratului suport din mortar de ciment	m2	6,000		
6	RpCO50 B	Demontarea plintei din mase plastice - numai salariu, k=0.5	m	3,250		
		Capitolul 1.1.2. 2				
7	RpCO56 A	Demontari:usii din metaloplast	m2	2,000		
8	RpCF10 B	Demolarea zidariilor	m3	0,510		
9	RpCM33 A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	32,250		
10	RpCK42 C	Desfacerea pardoselilor reci din gresie	m2	9,180		
11	RpCK42 A	Desfacerea stratului suport din mortar de ciment	m2	9,180		
		Capitolul 1.1.3. Demolare retele				

1	2	3	4	5	6	7
12	RpEF23 A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	9,000		
13	RpEF23 C	Demontari sensor de fum	buc	3,000		
14	RpEB13 A	Demontarea conductorilor de aluminiu sau cupru	m	150,000		
15	RpEG17 D	Demontarea tablourilor electrice: panou	buc	2,000		
16	RpEC16 A	Demontat loc de priza ingropat si intreruptoare	buc	14,000		
17	RpEE10 A	Demontarea intreruptoare, prize /salariu/	buc	14,000		
18	RpSA03 B	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii	m	75,000		
19	RpSD08 A	Demontarea robinete cu ventil	buc	6,000		
20	RpSE06 A	Demontarea racordurilor unui boiler la conductele de apa rece si calda	buc	1,000		
21	RpIB11 C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere	buc	2,000		
22	RpSC10 A	Demontarea unei chiuvete	buc	2,000		
23	RpSD03 A	Demontarea unei baterii stativ, avind diametru de 1/2"	buc	2,000		
24	RpVB36 A	Demontarea grilei de ventilare	buc	1,000		
25	RpVC51 A	Demontarea ventilatorului	buc	1,000		
26	RpIB11 A	Demontari radiatoare	m2	0,400		
27	RpIB11 C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere	buc	2,000		
		Capitolul 1.1.4. Diverse				
28	RpEJ08 A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m	200,000		
29	RpCU05 E1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	25,000		
30	RCsB21 A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm	buc	2,000		

1	2	3	4	5	6	7
31	RpCU07 D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m	200,000		
32	RpCU07 C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc	27,000		
33	TrB01A 1-9	Transportul deseurilor cu roabe , pe distanta de 90 m	t	15,000		
34	TsH92B	Incarcarea in auto a deseurilor	t	15,000		
35	TsI50B1 0	Transportarea deseurilor cu autobasculanta la distanta de 20 km	t	15,000		
		Capitolul 1.2. Lucrari de constructie si finisare				
		Capitolul 1.2.1. Constructii				
36	CD51E	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori nearmati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m	100m2	0,260		
37	RCsB03 A	Beton armat B15/M200 preparat cu betoniera pe santier turnat cu mijloace clasice in buiandrugi	m3	0,080		
38	CC02A2	Armaturi din otel beton	kg	14,200		
39	CD72A	Pereti despartitori din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti fara izolatie, cu inaltimea pina la 4 m	m2	2,000		
40	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	15,800		
41	CC03C	Montare plase sudate la stratul suport Vr 100*100*4	kg	31,600		
		Capitolul 1.2.2. Timplarie				
42	CK11C	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 m inclusiv, din mase plastice	m2	7,120		
43	CK13A	Usi glisante sau pliante intr-un canat montate in zidarie de orice natura inclusiv accesoriile necesare, cu suprafata pina la 7 mp inclusiv	m2	2,000		
44	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	2,000		
45	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc	2,000		
46	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv	m2	2,250		
		Capitolul 1.2.3. Tavane				
47	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat	m2	15,800		

1	2	3	4	5	6	7
48	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	15,800		
49	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	15,800		
50	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	15,800		
51	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	15,800		
52	RpCO56 C	Reparatie tavan suspendat din panouri armstrong-demontare	m2	20,000		
53	CK29F	Reparatie tavan suspendat din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila-demontat, se include numai salariu	m2	20,000		
		Capitolul 1.2.4. Pereti				
54	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletitunii, aplicate la pereti	m2	71,900		
55	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	32,250		
56	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	41,550		
57	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	41,550		
58	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	41,550		
59	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	41,550		
60	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	41,550		
61	CF54C	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete curbe- canale	m2	4,000		
62	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe	m2	4,000		

1	2	3	4	5	6	7
		baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului-canale				
63	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	4,000		
64	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor -canale	m2	4,000		
65	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor -canale	m2	4,000		
66	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual-canale	m2	4,000		
		Capitolul 1.2.5. Glafuri				
67	RpCJ07 A	Reparatii de tencuieli interioare, in fisii de 10-20 cm latime, la imbinarea dintre panourile mari din beton armat si la racordul peretilor cu plinte etc., avind grosimea de 0,5 cm, aplicate in 2 straturi cu mortar M 100, (grund si stratul vizibil)-glafuri	m	40,500		
68	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului-glafuri	m2	8,100		
69	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj-glafuri	m2	8,100		
70	CK18C	Montarea cornierului perforat	m	40,500		
71	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor -glafuri	m2	8,100		
72	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor -glafuri	m2	8,100		
73	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual-glafuri	m2	8,100		
		Capitolul 1.2.6. Pardosele				
74	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	9,260		
75	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm	m2	9,260		
76	CG09A1	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mici sau egal cu 16 mp	m	7,100		
		Capitolul 1.2.7. Diverse				
77	TrB01A 1-9	Transportul materialelor cu roabe , pe distanta de 90 m	t	15,000		
		Capitolul 1.3. Lucrari sanitare,electrice				
78	RpEA05 B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic	m	150,000		

1	2	3	4	5	6	7
		(IPFY), avind diametrul 25 mm				
79	SA16A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm	m	90,000		
80	SA16B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm	m	12,000		
81	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	15,000		
82	SB08F	Teava din material plastic pentru ventilare, avind diametrul de 125 mm	m	3,000		
83	SE44A	Incalzitor de apa electric, avind capacitatea de 30 l	buc	1,000		
84	SD04A	Baterie amestecatoare	buc	2,000		
85	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	6,000		
86	SC05A	montarea ciugetei	buc	2,000		
87	IB05A	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv-montarea radiatorului vechi	buc	1,000		
88	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	2,000		
89	RpEB02 A	Montarea conductorilor din aluminiu sau cupru, montati pe izolatori-role, avind sectiunea pina la 4 mmp PV3*1.5	m	300,000		
90	RpEB02 A	Montarea conductorilor din aluminiu sau cupru, montati pe izolatori-role, avind sectiunea pina la 4 mmp PV3*2.5	m	300,000		
91	RpEB02 A	Montarea conductorilor din aluminiu sau cupru, montati pe izolatori-role, avind sectiunea pina la 4 mmp PV3*4	m	150,000		
92	RpEE03 B	Montarea cutiei de distributie	buc	2,000		
93	RpEG03 A	Montarea tablourilor de distributie automat	buc	2,000		
94	RpEE03 C	Montarea prizelor	buc	15,000		
95	RpEE01 A	Montarea interupatoarelor	buc	8,000		
96	RpEC05 C	Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita - doze/fara cablu,tub/	buc	23,000		
97	08-03-52 6-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	15,000		
98		Intrerupator automat monopolar cu caracteristic C In-20A	buc	5,000		
99		Intrerupator automat monopolar cu caracteristic C In-25A	buc	5,000		
100		Intrerupator automat tripolar cu caracteristic C In-10A	buc	5,000		

1	2	3	4	5	6	7
101	RpEF02 C	Montarea corpuri de iluminat inastrate in tavan LED 600*600	buc	9,000		
102	RpEF02 C	Montarea corpuri de iluminat inastrate in tavan LED 300*600	buc	3,000		
103	RpEF01 B	Montarea corpurilor de iluminat, bactericide	buc	3,000		
104	10-08-00 2-02	Avertizoare "PIC" automate: de fum	buc	4,000		
105	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din plastic 30*30	buc	1,000		
106	VC07A	Montarea ventilatoarelor de fereastră	buc	1,000		
107	VC12A	Montarea filtrului de aer, cu saci filtranti, Hota	buc	1,000		
Cheltuieli directe			lei			
Asigurarea sociala			24,00 %			
Transportarea materialelor			7,00 %			
Cheltuieli de depozitare			2,00 %			
Total			100,00 +			
Cheltuieli de regie			14,50 %			
Total			100,00 +			
Beneficiu			6,00 %			
Capitolul 2. Utilaj						
108		Costul boiler 30L	buc	1,000		
109		Hota	buc	1,000		

DIRECTOR

Grigore ZAPUHLÎH

INGINER ȘEF
Tel.067138000

Eugen SCURTU